தமிழ் - ஆங்கில அகராதி

TAMIL – ENGLISH

DICTIONARY

OF

MEDICINE, CHEMISTRY, BOTANY

AND

ALLIED SCIENCES

(BASED ON INDIAN MEDICAL SCIENCE)

Volume - IV

BY

T. V. SAMBASIVAM PILLAI

தமிழ் - ஆங்கில அகராதி

TAMIL – ENGLISH

DICTIONARY

OF

MEDICINE, CHEMISTRY, BOTANY

AND

ALLIED SCIENCES

(BASED ON INDIAN MEDICAL SCIENCE)

Volume – IV

BY

T. V. SAMBASIVAM PILLAI

1977

Printed at ILWA Press.
Avanashi Road, Coimbatore - 18.

முகவுரை

தமிழ் மேதை காலஞ்சென்ற டி. வி. சாம்பசிவம் பிள்ளை அவர்கள் இயற்றிய இந்திய மருத்துவ அகாாதி வரலாறு சிறப்பு மிக்கது, பாராட்டுக்குரியது. தமிழ் — ஆங்கிலக் கலைக்களஞ்சியம் போன்ற இந்த நூல் சித்த வைத்தியத்திற்குப் பெரிதும் பயன் படக்கூடியது. இந்த நூல் அகரமுதலியாக வரிசைப் படுத்தப் பெற்று வேறு எவரும் செய்திருத சித்த வைத்தியக் குறிப்பு களும், இடையிடையே ஆயுள்வேத, யுனுனி வைத்தியக் குறிப்பு களும் இந்த நூல் கொண்டது. இது தமிழ் உலகிற்கும், மருத்துவத் துறைக்கும் ஒரு பொக்கிஷம் என்ருல் மிகையாகாது.

இந்த நூலில் ஆங்கிலத்திலும் விளக்கம் கொடுக்கப் பட்டு யாவரும் எளிதாகப் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் இயற் றப்பட்டுள்ளது இதன் தனிச் சிறப்பாகும்.

ஐந்து பாகங்கள் கொண்ட இந்த சிறப்பு அகாாதியின் மூன்று பாகங்கள் முன்பே வெளியிடப்பெற்றுள்ளன. இந்த மருத்துவக் கலைக்களஞ்சியத்தில் மருத்துவ வேதியியலும், (Medicine Chemistry) தாவர இயலும், (Botany) பல்வேறு மூலிகைகள் அவற்றின் இரசாயனம் குணுதிசயங்கள், அவற்றை பயன்படுத்தும் முறைகளும் ஒருங்கே காணக்கிடக்கின்றன.

இந்த நூல் இயற்றும் அரும் பணியில் விடாமுயற்சி யுடன் பல இன்னல்களுக்கிடையே தியாக உணர்வுடன் தம் ஓய்வு காலவாழ்வை அர்ப்பணித்துக்கொண்டு நூலை இயற்றி முடித்த ஆசிரியர் மேதை திரு. சாம்பசிவம் பிள்ளை அவர்களுக்கு தமிழகம் என்றென்றும் கடமைப்பட்டுள்ளது.

முதல் இரண்டு பாகங்களைத் திரு. சாம்பசிவம் பிள்ளை யவர்களே 'தாம் ஒருவராக' 'தனி மனிதனுக' பெரும்நஷ்டத்தைப் பொருட்படுத்தாது பிரசுரித்தார். மூன்ரும் பாகம் திரு. சாம்பசிவம்

பிள்ளை காலத்திலேயே அச்சிடப்பட்டு அரைகுறையாய் தாள்கள் மடிக்கப் பெறுபலே கிடந்தன. பிறகு அரசின் மானிய உதவியுடன் மூன்றும் பாகம் வெளியிடப்பெற்றது. இந்தப்பணியில் இயக்குநர் டாக்டர் பு.மு. வேணுகோபால் அவர்களின் முயற்சியும் பணியும் பாராட்டத்தக்கது.

ஆனால் அதற்குமேல் ஆசிரியர் அருளிய மீதியுள்ள பாகங்களை வெளியிடும் முயற்சி ஈடேறவில்லை. எனவே, அரசினர், விந்தை மனிதர் விஞ்ஞான மேதை ஜி. டி. நாயுடு அவர்கள் இந்திய மருத்துவ அகராதியின் அடுத்த பாகங்களை அச்சிட முன் வந்ததை வரவேற்றனர். மேதை ஜி. டி. நாயுடு அவர்கள் அமாராகவே அவர்தம் திருமகன் ஜி. டி. கோபால் அவர்கள் அகராதியை அச்சிடும் அறப்பணியை மேற் கொண்டு இப்போது நான்காம் பாகத்தை முடித்துள்ளார். இவ்வாறான பெருமுயற்சி களின் விளைவாக உருவான இந்திய மருத்துவக் கலைக்களஞ்சி யத்தின் (Indian Medical Encyclopedia) நான்காம் பாகம் 'சிற்றிலை' முதல் 'சௌ' வரை கொண்டதாகும்.


முன் வெளிவந்த இந்தக் கலைக்களஞ்சியத்தின் மூன்று பாகங்களையும் படித்து பயன்பெற்ற தமிழுலகமும் மருத்துவத் துறையினரும் இந்த நான்காம் பாகத்தையும் துய்த்துப் பலனடைவர் என நாம் நம்புகிறோம். இத்துறையின் இந்தக் கலைக களஞ்சியத்தைப் பயன்படுத்தி நோயாளிகளுக்கு நிவாரணம் அளிப்பதன் மூலம் இந்த வெளியீட்டின் ஆசிரியர் அமரர் சாம்பசிவம் பிள்ளைக்கு ஆற்றும் நன்றி ஆகும். வாழ்க அவர்தம் பெயரும் புகழும்.

இந்த நூலில் ஏதேனும் குறைபாடுகள் இருப்பின் வாசகர்கள் தயக்கமின்றித் தங்களுடைய ஆலோசனைகளைத் தெரிவிக்குமாறு வேண்டுகிறோம். நல்ல கருத்துக்களை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம்.

ILWA

கோயமுத்தூர்-18

1977



Dr. G. D. NAIDU



T. V. SAMBASIVAM PILLAI

சிற்றிலை, நெய்ச் சிட்டி, round leaved jaunagrewia orbiculata: 2. சிறிய இலை, small leaf; 3. விடத்திலா, Ashy babul, Acacia cincrea, alias conyza cinerea; 4. குன்றி, Abrus precatorious; 5, கடுக்காய் மரம், Galnut tree, Terminalia chebula, 6. நிலவாகை, medicinal senna. Cassia angustifolia or Cassia senna; 7. காட்டுச் சீரகம், vernonia anthelmintica; 8. கொழுந்து, tender leaves.

சிற்றிலைக் கள்ளி, சிறிய இலைக்கள்ளி small leaf spurge. Euphorlia nercifolia.

சிற்றிலைக் கிரியம், நீர்ப்பாசம், duck weed plant.

சிற்றிலைக் கொடி, மயிர்மாணிக்கம், Common balah sida rhombifolia.

சிற்றிலைச் சீரகம், காட்டுச் சீரகம், wild cumin vernonia anthelmintica.

சிற்றிலைத் தேவி, see பொற்றலை.

சிற்றிலைத் தளை, விடத்தளை, see சிற்றிலை.

சிற்றிலை நரம்பு, இலைகாம்பு, Pedicle.

சிற்றிலை நங்கை, சிறியா ணங்கை, which see

சிற்றிலைப் பருவம், இளம்பருவம், juvenile period.

சிற்றிலைப் பாதம், செருப்படை,சிறு செருப் படி, which see.

சிற்றிலைப் பாலாடை,
சிற்றிலைப் பாலாவி, } see சித்திரப்பாலாடை

சிற்றிலைப் பிலவு, see அர்க்கியாசகம்,

சிற்றிலைப் புல், கொச்சிலிச்சி, மலையாளத்து ஓர் சிறந்த மூலிகை,medicinal grass-reputed drug of Malabar—Pterospermum ruteiginosum.

சிற்றிலைப்பூ, முருங்கை, drumstick tree. Hyperanthera Moringa alias Moringa oleifera or M. pterygosperma.

சிற்றிலைப் பூடு, iron weed-Serratula anthelmentica.

சிற்றிலைப் போளம், சிற்றிலைப் பிலவு, which see.

சிற்றிருல், பூச்சி இருல், common Shrimp. Crangou vulgaris, see கூனி யிருல்.

சிற்றிலை மடக்கு, நெய்க்கொட்டை, butterfly soap nut—Harpulia cupanoides.

சிற்றிலை மடுக்கு. சிற்றிலை மடக்கு, which see

சிற்றிலை வாகை, கருவாகை, black sirisa—Albizzia odoratissima.

சிற்றிளைப்பு, சிறிது இளைப்பு, slight emaciation.

சிற்றின்ப போகி, சுகபோகத்தையே நாடப் பட்டவன், one who indulges in sensual enjoyments and pleasures—Epicure.

சிற்றின்பம், கலவியின்பம், sexual bliss curnal pleasure; 2. உலக சம்பந்தமான இன்பம், material enjoyments; 3. சிறுகட்டுக்கொடி, which see.

சிற்றின்ப நூல், மதன நூல், அதாவது கொக்கோக நூல், sexual science.

சிற்றீச்சங் குருத்து, இதன் வெள்ளைக்குருத்து பெண்களுக்கு கட்டுப்பட்டுள்ள சூதகச் சிக்கலைப் போக்கும், வயிற்றில் கட்டுப் பட்ட இரத்தவாத குன்மம் போம், Cures Ammnorrhoea — tender shoot of Phoenix fariniferra—small date.

சிற்றீச்சை, சிறிய ஈஞ்சு, இதுவே ஈச்சமரம். இது சிறிய செடி, 2, 3அடி உயரம், இலைகள் நீளம், ஒடுக்கம், மூளை கூருள்ளது, கிளைகள் பரவக்கூடியது. இதன் பழம் தின்பதற்கு உதவும், ஆனாலும் சிறந்த உணவல்ல, small black dates. Phoenix farinifera. It is opposed to large date Phoenix acaulis.

சிற்றீஞ்சு, see சிற்றீச்சை.

சிற்றீந்து, சிற்றீஞ்சு. இதனால் சீதபேதி, உழலை விரணம் போம்;புத்திக்குறை வுண்டாகும், dysentery and ulcer will be cured. There will be decrease of intelligence.

சிற்றுடுப்பை, Eriolaena stocksu

சிற்றுடை, வேலன் முள், thorn of babul tree—Acacia arabica.

சிற்றுணவு, பலகாரங் கொள்ளல், a slight repast taken after breakfast, luncheon.

சிற்றுறை, see சிற்றுண்டி.

சிற்றுண்டி, இலேசான உணவு, slight repast light refreshment; 2. பலகாரம், sweets and savouries; 3. பிட்டு, steamed cake; 4. அப்ப வர்க்கம், rice cake; 5. பொங்கல், a preparation made of raw rice and green-dholl with pepper, cumin, cashew nut, ginger, ghee etc,

சிற்றுதடு, உள்ளுதடு, இது யோனியின் இரு பக்கங்களிலு முள்ளது, The internal lips of the female genital organ-Labriem minora-Nymphae.

சிற்றுமரி, சிறிய உமரிப்பூடு, small coral plant Salsola sativa. Salicornia herbacia. Its ash is used in medicine.

சிற்று மல்லிகை, see சிறுமல்லி.

சிற்றுயிரிலக்கணன், பூச்சி, புழுக்களின் அமைப்பு, வழக்க பழக்கங்கள் முதலியவற்றைக் கூறும் நூலில் தேர்ச்சியடைந்தவன், One who is skilled in that part of Zoology which treats of the structure habits of insects - Entomologist.

சிற்றுயிரிலக்கணம், பூச்சி, புழுக்களின் அமைப்பு, வழக்க பழக்கங்களைப் பற்றிக் கூறும் நூல், That branch of Science dealing in the structure habits etc. of insects-Entomology.

சிற்றுயிர், அற்ப பிராணி, animal cules insects etc.

சிற்றுரகம், see சிறு கடுகு.

சிற்றுரு விளக்கி, பூதக்கண்ணாடி, microscope.

சிற்றுழா, see குட்டிவிளா. It is opposed to பேருழா. இதனால் இரத்த மூலம், சீழ் மூலம், வெட்டை முதலியவை போம். It cures piles gleet etc

சிற்றுள்ளான், சிறிய உள்ளான் குருவி, small species of snipes.

சிற்றெலி, சுண்டெலி, mouse.

சிற்றெழுத்தாணி பூடு, சிறிய எழுத்தாணிப் பூண்டு, small variety of style plant — pernanthes sarmentosis. see எழுத்தாணிப்பூடு.

சிற்றெள், எள்ளில் சிறிய இனம், small seasamum; see எள்.

சிற்றெறும்பு, சிகப்பு சிறிய எறும்பு, small ant-Formica timida. It lives on vegetable secretions. It has nest under ground.

சிற்றெலும்பு, சிறிய எலும்பு. small bone-Ossicle.

சிற்றுண், see சிற்றுண்டி.

சிற்றேரண்டத் தெண்ணெய், சிற்றாமணக் கெண்ணெய், oil expressed from small seeds of castor plant, as opposed to castor plant baring large seeds, பேராமணக்கு.

சிற்றேரண்டம், see சிற்றாமணக்கு.

சிற்றேரிகம், see இலைப்பாசி,

சிற்றேலம், சிறிய ஏலக்காய், Small cardamum Encteria. cardumomum. உமிழ் நீரூறல், வயிற்றுக் கொதிப்பு, தலைவலி, சுரம் போம்; it cures headache. fever, excess salivation etc. 2. see காட்டேலம்.

சிற்றொடுவை, ஒடுவை மரம், a kind of rafle tree — Glaistanthus Collinus.

சினக்கடம், வெண்கடுகு, white mustard.

சினக்கூவை, கூகை மஞ்சள், violent arrow root - Costus speciosus.

சினக்கு வாதம், தானே கடித்துக்கொள்ளும் ஒரு குதிரை நோய், a disease of the horse which bites itself.

சினந்தான், யகாரம், the mystic letter 'Ya'.

சினக்கெளிறு, ஓர் கெளிற்று மீன், fidler macrones

சினந்திட்ட விந்து, சூதம், Mercury.

சினைப்பு, see சிணைப்பு; 2. குரு, eruptions, 3. வேர்க்குரு, prickly heat; 4 பரு, pimple; 5 சிலந்தி, blotch; 6. கோபம், anger; 7. புண் வீக்கம், swelling of sore due to inflammation.

சினப்புக் கிள்ளல், வேர்க்குரு, பரு முதலியவைகளை நகத்தாற் கிள்ளல், to press out matter from pimples etc. with the finger nails. 2. புண் வீக்கம், swelling of a sore; 3. கொப்புளம், Boil, vesicle.

சினப்புக் குத்தல், see சினப்புக் கிள்ளல்.

சினப்புக்கொள்ளல், கொப்பளித்தல், to rise as boil; 2. விம்முதல், to distend with matter such as pus etc. சீழ் கொள்ளல், to suppuruate.

சினப் புண், அழல் விரணம், inflamed ulcer or wound

சினம், பரு. warts: 2. நெருப்பு, fire; 3, கோபம் anger: 4. கோபத்தின் பின் சிறிது பொழுது நிற்பது ,(உ—ம்) ஆறுவது சினம், appeasement.

சினவல், see சினவுதல்.

சினவுதல், கோபித்தல், to get enraged.

சிணு, பங்கம்பாளை, a plant which goats do not touch on account of its bitterness-Aristolochia indica — Aristolochia bracteata; 2. சாலாம்பிசின் gum of Common saul shorea robusta; 3. வட்டத்திருப்பி, Cissampelos pareira.

சிணுசிகா, see சினிகா; 2. see சூழ்ப்பிராய.

சிறுடி, மூக்கிரட்டை, spreading hogweed Boerhaevia repens.

சிறுடிகா, see சிறுடி.

சிறுதாக்கு, சாதிக்காய், nutmeg - Myristica fragrans.

சிறுது, மெலிவு, emaciation.

சிறுவு, தகரை, ringworm plant-Cassia tora.

சிறுயு, இழைநார், fibrous tissue ligaments, tendons.

சிறுயுக்கிலேதம், பேசிகள், விசிகள் இவை களிலிருந்து வடியும் அதிகப்படியான திர வம், excessive exudation from muscles, ligaments & tendons.

சிறுயு வர்மம், பரவுகிறதாயும், இரத்தவொழுக் கில்லாமலும், வெள் விழிப்பாகத்தில் மெது வாகப்படரும் மஞ்சள் சதை வளர்த்தி, a rough yellowish growth spreading slowly on the sclerolic layer of the eye.

சிறுவட்டம், வட்டத் திருப்பி, Cissampelos parcira; 2. see ஆடுதின்றுப்பாளை.

சிறுவில், தும்பை, leucas flowers — Lecucas aspera.

சினிகா, see தழ்ப்பிராய், 2. மராமரம், (liter) tree of trees - Shorea robusta.

சினித்தகாரி, தாதுக்களின் எரிச்சலைத் தணி யச் செய்து, அவைகளை மெதுவாக்கித் துவ ளும்படிச் செய்யு மருந்து, medicines which softer, soothe or allay irritation and alleviate inflammation (swelling and pain) Emmollients.

சினித்நம், மான்செவிக் கள்ளி, spiral leafy milk hedge. Euphorbia nirulia

சினிபம், வாகை, sirissa tree Albizzia leblek

சினிக்கிருமல், see சிறுக்கிருமல்

சினேக காஷ்டம், நேயமரம், unidentified tree Note - These is a tree known as Ray laurel —Actinodaphne hookeri Probably this is the tree in question.

சினேக சருமம், தைலம் பூசுதல், application of medicated oil, emulsive measures. The group of drugs which promote perspiration.

சினேக பாகவர்க்கம், முருங்கை, ஆமணக்கு எருக்கு, வெண்சந்தனம், இலந்தை, புனர்ண வம், பார்லி, எள், drumstick tree bark, castor, mudar, white sandal, zizyphus Bocharia diffusa, barley and sesamum seeds.

சினேக நசியம், எண்ணெய்ப் பசை சேர்ந்த மூக்குத்தூள், Snuff or pulverised tobacco prepared with oil or other obigenous substance as an ingredient: 2. எண்ணெய் அல்லது நெய் சேர்ந்த மருந்துப்பொடி. a medicinal powder prepared with oil or ghee as an ingredient.

சினேக பாகம். பால் அல்லது கஷாயமும், எண்ணெயும் அல்லது நெய்யும் கலந்து காய்ச்சிச் செய்யுமோர் ஆயுள்வேத முறை. The method of boiling oil or ghee with the prescribed milk or decoction of drugs according to Ayurveda.

சினேக பலம், எள்ளு, gingelly seed.

சினேக பந்துறு, see நேயமரம்.

சினேகம், எண்ணெய், நாம் உட்கொள்ளும் மருந்து, உணவு அல்லது குடிநீர் இவைகளி லாவது நீர்த்தாரை யோனித்துவாரம் வழி யாய்ச் செலுத்தும் வஸ்தியிலாவது காதுக் கிடும் துளி, கண்ணுக்கிடும் மருந்து, ஆகிய இவைகளோடாவது சேரக்கூடிய நெய், எண் ணெய் கொழுப்பு வெண்ணெய்முதலிய வஸ் துக்கள் (In Ayurveda) Gleginous substances which are administered not only in medicines but also in food and drinks as well as in uretheral or vaginal enemas, eardrops ungeants etc. as clarified butter, oil, lard, butter; 2. எண்ணெய் முதலியவைகளை உள்ளுக்குச்சாப்பிட்டோ அல்லதுவெளிப்பிர யோகம் செய்தோ உடம்பிற்கு நைப்புண் டாக்கி புத்துணர்ச்சி யளித்தல், to soften the body by using oil either internaly or externally and rejuvenate the body, 3. வழு வழுப்பாக்கல் to make soft.

சினேக பொட்டணம், சூடான எண்ணெயிற் றோய்த்து உடம்பில் வலியுள்ள இடங்களில் ஒத்தடங் கொடுக்கும் மருந்துகளடங்கிய முடிச்சு. A bundle in which required drugs are tied and soaked heated oil or medicinal oil and used for fomentation.

சினேகம், சாதிக்காய், nutmeg - Myristica fragrans.

சினேக வர்மம், வெள்விழியில் சொர சொரப் புள்ள சிறிது மஞ்சள் நிறமான சதை வள ர்ந்து நாளா வட்டத்தில் பருக்கும் ஓர் நோய். A rough yellowish growth of flesh on the white coat of the eye and slowly grows in size.

சினேக தாருகம், See சாளஞ் சோதி.

சினேகபாக வருக்கம், சிந்தில், காகோளி, சிரகாகோளி சரம் பற்பூசணி முதலியவை களைச் சேர்ந்த வகுப்பு, இவைகள் அழற்சியைப் போக்கிச் நசாந்தப் படுத்தும் குணமுண்டு, group of emmollients containing moon creeper, ash pumpkin, Kakoli and kseera, kaholi ceylon cow plant instead of kakoli which is rare, asparagus or winter cherry (aswagantha) can be used.

சினேகயம், சீமையிலந்தை, Pyrus genius.

சினேகனம், கண்ணிற்குள் மருந்து, துளி விடல் Eye drops.

சினேகனி, கண்ணிற்குற் மருந்து துளி விடல் Eye drops.

சினேக தாரு, சாதிக்காய் மரம், nut meg Myristica fragrans.

சினேகபாகவிதி, மருந்து செய்யும்போது அவைகளுடன் சேரக்கூடிய எண்ணெய், நெய், கொழுப்பு ஆகிய திரவப் பண்டங்கள் சேர்மானத்தைப் பற்றிய விதிகள்; அவையாயாவன:— 1, எண்ணெய்க் கடைச் சரக்குகளின் கூட்டைவிட 4 பங்கு அதிகமாய்ச் சேர்க்கவேண்டும்; 2. சரக்குகள் மிருதுவானவைகளாயின் அவைகளுக்கு 4 பங்கு அதிகமாய்த் தண்ணீரைவிட்டு ஒரு பங்காகச் சுருக்கிச சேர்க்கவேண்டும்; 3. கூட்டுச் சரக்குகள் கடினமானதாய் இருந்தால் 8 பங்கு அதிகமாய்ச் சேர்த்து ஒரு பங்காக்கவேண்டும்; 4. ஷெ சரக்குகள் மிகவும் கடினமாயிருந்தால் 16 பங்கு சேர்த்து ஒரு பங்காக்கவேண்டும்; 5. கஷாயத்திற்கும் சுரசங்களுக்கும் ¼ or 3/8 or ½ எண்ணெய்ச் சேர்க்கவும்; 6. பால் தயிர், மோர், ரசம் முதலியவைகளை தைலங்களில் கலக்கவேண்டியிருந்தால் அவைகளுக்குச் சம எடையாய்ச் சேர்க்கவும்; 7. சுரசங்களைத் தைலங்களில் கலக்கும்பொழுது அவைகள் ⅛ பங்குக்கு மேல் இருக்கப் படாது, ஆகவே, மருந்து தைலம்தயாரிக்கும்பொழுது மேற்படி விதிகளை அனுசரிக்கவேண்டியது அவசியம்; தைல விஷயத்தில், 1. மந்தாக்கினி கொண்டு எரிக்கவேண்டியது; 2. இளகுபதமாக இருக்கவேண்டும்; 3. நெருப்பில்போட சத்தம் இருக்கப்படாது; 4. திரண்ட பக்குவத்தைக்கண்டு அதாவது நீர்க்கசிவு இருக்கிறதா என்று திரி கொளுத்தி பார்க்கவும்; 5. ஆறியவுடன் வடி கட்டிப்புட்டியில் அடைக்கவேண்டும்; 6. புடபாகம் வேண்டின் அதையும் அனுசரிக்கவும், rules for preparing emmollient oil are; 1. oil must be four times the weight of the powder of bazzar drugs; 2. juice of decoction or both added the oil must be ¼ or 3/8 or ½ of their total volume: 3 decoction is prepared as follows; if the drugs are soft add four times their weight of water and reduce to one part by heating for 3 days if they are hard as wood add eight times of water and reduce to one; by heating for 7 days if very hard (வைரம் பாய்ந்ததாக இருந்தால்) 16 times of water is added and reduced to one by heating for 12 days; 4 milk or cured must be equal to that of the oil; 5. Fire must be medium heat (மந்தாக்கினி) for preparing decoction as well as oil; 6. when the residue in the boiling oil is of wax conestency the oil can be decantee and used for vatha diseases; 2. if it is sticky the oil can be used for Pitha diseases; 3. if it is powdery but not ilke sent it can be used for kapa diseases.

சினேந்திரநாசன், see விஷப்பாலை, Minusops genus.

சினை, கருப்பம், embryo; 2. கொழுப்பு, fat; 3. பூவரும்பு, flower bud; 4. முட்டை, egg; 5. மூங்கில், bamboo; 6. பிண்டம், foctus; 7. மீன் சினை, ova of fish; 8. சினைப்பை, ovisac; 9. சோலை, Tetra meles nudiflora hempflower.

சினைகள், பெண்களின் நாதாசயங்களில் சன்னல் பின்னலான சவ்வால் இணைக்கப்பட்ட இரத்த சரபகள், vesicular graffinac-ovary consisting of a close and compact Taxture united by cellular structure.

சினைகரவி, see சிரகாகோளி,(Ceylon cow plant -gymnema lactiferum by C. D.

சினைக்குழல், சினை செல்லும் பாதை, fallopian tube; tube through which ova passes to the uterus.

சினை கரைத்தல், கருவழித்தல், to miscarry-to abort.

சினைக் கொழுத்தல், சினைவளம், fertilization of ovem.

சினைகொள்ளுதல், கருத்தரித்தல், to cenceive; 2. கொழுத்தல், to be fattered; சினை பருத்தல், becoming heavy with pregnancy.

சினைக்கோளம், ovary gland.

சினைதல், சினை கொள்ளுதல், to conceive.

சினைத்தல், கருப்பங் கொள்ளுதல், to conceive; 2. தோன்றல், to develope: 3. குருவாகத் தோன்றல், to rise as pimples; 4. பழுத்தல், to suppurate; 5. வியர்க்குரு, prickly heat.

சினைத் தண்ணீர், புண்ணினின்று வடியுந் தண்ணீர், a thin colourless discharge from wounds ulcers etc. 2. சினைப்பையினின்று வடியும் நீர், secretion from ovary. 3. நாதம், ovarian fluid.

சினைத்தாரை, see சினைக்குழல், சினையைக் கருப்பைக்குக் கொண்டுபோகும் பாதை, fallopian tube.

சினை நண்டு, முட்டை கொண்ட நண்டு, crab pregnated with eggs.

சினைப்படல், பசு சினை கொள்ளுதல், to be cow in calf.

சினைப்பருவம், கருக்கொள்ளுங்காலம், period of gestation.

சினைப்பாதை, see சினை போகும்வழி, சினைத்தாரை fallopian tube: see நாதவாசி.

சினைப்பித்தல், கருக்கொள்ளச்செய்தல், to in pregnate.

சினைப்பு, சினைத்தல், Conception; 2. கொப்புளம், vesicle; 3. கொழுப்பு, fat; 4. வியர்க்குரு, prickly heat; 5. கருக்கொள்கை, to conceive.

சினைப்புக் கிள்ளல், see சினப்புக் கிள்ளல், nipping off the end of a boil or pustule.

சினைப்பை, கருக்கூடு அல்லது நாதா சயம் ovary the organ in which the eggs or their elemantary or essential parts are found developed.

சினைப்பூ, கோட்டுப்பூ.

சினைப்பை யொழுக்கு, இதுவே கருப்பை யொழுக்கு; அதாவது சினைத்தாரை அடைபட்டு, கருப்பை வழியாய் நாதாசயநீர் ஒழுகுதல்; a condition in which the fallopian tube is closed and consequently the tube is filled with serum until pressure causes it to escape through uterine opening-intermitant hydrosal pinx.

சினைமுற்றி வெளிப்படல், நாதம் பருவம் அடைந்து சினைப்பையிலிருந்து வெளிப்படுதல் formation and discharge of ova from the ovary-Ovulation.

சினையம்புலி ரோகம், பிரமேகமல்லாது, துர்ப்பலம், கருச்சிதைவு முதலிய வேறு நிமித்தமாக யோனியிலிருந்து உண்டாகும் வெள்ளையம் புலியைப்போன்ற நீரொழுக்கு இது வெட்டை நீரைப் போலவே காணப்படும் discharge of a milk white fluid from the uterus or vagina not due to venerial causes but from weakness abortion etc - Leucorrhoea.

சினையழிவு, கருத்திரளாமை; அதாவது கருப்பைக்குள்ளிந்து சேரா முன்னமேஉண்டாகும் அழிவு, tubal abortion occuring from the ampulla of the oviduct -Tubal abortion. 2. கருப்பையில் இளங் கருவாயிலிருக்கும் போதே ஏற்படும் அழிவு, foetus expelled in its embryonic state Embryonic abortion.

சினையறை, சினை கொண்ட கருவி ovarium.

சினையாக்கல், கருவுண்டாக்கல், impregnate.

சினையாக்குதல், கருத்தரிக்கச் செய்தல் to impregnate.

சினையாதல், கருவுண்டாக்கல், impregnate.

சினையிட்டலி, கர்ப்பிணிகளுக்குக் கொடுக்கும் ஒரு வகை யிட்டலி, a kind of rice cake specially prepared for pregnant woman.

சினையெடுத்த பெண், கருப்பையினின்று சினைப்பையைக் களைந்தெடுத்த பெண், a woman in whom the ovarium is removed by operation.

சினோகரம், சாதிக்காய், nutmeg — Myristica fragrans.

சின், ஞானம், wisdom.

சின்சா சங்கு மாத்திரை, சகல சூலை, சகல குன்மம் இவைகளைப் போக்கும் ஆயுர்வேத மருந்து மாத்திரை. an Ayurvedic medicine in the form of pill given for all sorts of pain in the body and stomach disorders gunmam,

சின்சாதி லேகியம், See சிஞ்சாதி லேகியம்.

சின்மய மாது, வேம்பின் மேற் புல்லுருவி, parasitic plant found grown on margosa tree.

சின்மயம், ஞானமயம், the nature of spirit or intellect either of the soul or deity

சின்மய வாத்துமா, ஞானத்துமா, spiritul Soul.

சின்மாத்திரம், ஞானமாத்திரம்; ஆன்மாவின் சுயத் தன்மை natural of the soul.

சின்முத்திராங்கம், அங்குட்டமாகிய சிவத்தையும் தாச்சனியாகிய ஆன்மாவையும் குறிக்கும்படி இரண்டு விரல்களையும் வளைத்துக் கொள்ளும் ஓர் வகை முத்திரை; See சின் முத்திரை.

சின்முத்திரை, ஞானமுத்திரை, அங்குட்டம், சுட்டு விரல் இரண்டின் நுனிகளைச் சேர்த்து வட்டமாக வளைத்து யோகாசனம் செய்தல் hand position in yoga practice.

சின்மை, குரலின் மென்மை.

சின்ன, 1. சிறிய small 2. இளைய young. 3. பூண்டின் முதற் பெயர் plant first term often indicating the size of the plant, or of its leaves, flowers or fruits.

சின்னகளா, See சிறுகளா.

சின்ன கடம்பு, See சிறுகடம்பு.

சின்ன குடல், சிறு குடல் small intestine,

சின்னக் கொடுக்கன், ஓர் விஷப் பூச்சி, a poisonous insect.

சின்னக்கம்பில், சிறுகம்பில் resin of Gardenia gummifera.

சின்னக் கொழுஞ்சி, சிறுக்கொழுஞ்சி, Triphasier trifoliata.

சின்னக் குறிஞ்சி, சிறு குறிஞ்சி, Strobilanthus Ciliatus.

சின்னசல பாதை, மூத்திரம் பெய்தல், urination

சின்னசலவாதை, சிறுநீர் கழித்தல் அதாவது மூத்திரம் பெய்தல், urination.

சின்னசிற்கருகு, வெள்ளாடு, goat.

சின்ன சுவாசம், வயிற்றுப்பிசம், நீத்திரப்பை எரிச்சல் முதலிய நோய்களினால் மூச்சுவிட முடியாத வழியினால் சிறிதளவாக பொறுத்துப்பொறுத்து மூச்சு விடுதல், Short breath, due to some diseases of the abdomen like ascites, enlarged liver and spleen

சின்னஞ் சிறியது, மிகச் சிறியது, very small

சின்னட்டிகம், see சின்னட்டி.

சின்னட்டி, see சிறுகளா.

சின்னதுவரை, see சிறு துவரை.

சின்னத்தும்பி, ஒரு கடல் மீன், a variety of sea fish.

சின்ன நண்டு, சிறு நண்டு, Small crab; 2. தேள், Scorpion

சின்ன பலா, see குட்டிப்பலா.

சின்னப்படுதல், பின்னப்படுதல், to be mutilated or maimed; 2. சீர் குலைதல், excuting cruelity.

சின்னப்பணம், பழைய காலத்து நாணயம், அதாவது அரைப்பணம் ஒன்றே றை காலணு; An ancient coin equivalent to fifteen pies.

சின்ன பின்னம், சிறு துண்டு, small piece; 2. கண்டதுண்டம், hacked to pieces.

சின்னப்பாகல், see மிதி பாகல்,

சின்னப்புடையன், ஓர் புடையன் பாம்பு, small wart snake.

சின்னப் பூ, சிறியப் பூ, small flower.

சின்னப் புலவு, see சிற்றிலைப் புலவு.

சின்ன மலர், விடு பூ, see சின்னப்பூ.

சின்னப் பூக்கொட்டைக் கரந்தை, மாசிப்பத்திரி, Madras absinth, Madras worm wood,—grangea madras patana, The leaves are stomachic and antispasnodic can be used as juice or infusion. It cures obstructed menses and hysteria. It is used as antiseptic and anodyhe fomentation.

சின்ன மாவிலிங்கம், காட்டு மாவிலிங்கம், round berried lingam tree — Crataeva religiosa.

சின்ன முத்து, சிறிய முத்து, Small pearls; 2. அம்மை நோயில் சிறிய குருவாகத் தோன்றும் கொப்பளங்கள், small vesides of Small-pox measles - Rubeola.

சின்ன முள்ளங்கி, சுவற்று முள்ளங்கி, Blumea amplectens.

சின்ன மூங்கில், கெட்டி அல்லது கல் மூங்கில், Solid bamboo-dendrocalamus strictus.

சின்ன மூலிகம், அறுகீரை, garden spinac Amaranthus gangeticus.

சின்ன மூளை, தலை மண்டைக்குள் இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டும் மூளை வஸ்துவினால் இணைக்கப்பட்டும் இருக்கிறது. இக் கோளார்த்தங்களை இரண்டு நார்க்கால்கள் இணைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. 1. மத்திய பாதம், middle crus; 2. அதோபாதம், inferior crus.

சின்னம், பெண்குறி, genital of female; 2. பராகம், pollen of flowers; 3. சங்கு. conch; 4. சிந்திற்கொடி, meni - Sperm Cardifloria; 5. காசு, coin; 6. அடையாளம், குறி. identification mark, 7. சிறுமை, inferiority; 8. பின்னப்பட்டது அல்லது துண்டம், any thing broken.

சின்னம்மான் பச்சரிசி, சிறிய அம்மான்பச்சரிசி இதனால் சாதிலிங்கம் மெழுகாகும். இதன் பாலை விரல் சுற்று ரணத்திற்குத்தடவி வர ஆறும்; மருந்துகளின் வேகத்தையும் தணிக்கும். இது எங்கும் விளையக் கூடியது. தரையோடு படர்ந்திருக்கும். மொசு மொசுப்பாயிருக்கும். காம்புகளில் நெருங்க முளைத்திருக்கும். இலைசிறியது. பச்சைநிறம், பாலுள்ளது. துவர்ப்பு, இதனால் மேக உஷ்ணம் நீங்கும். ஆகவே, அதிகாலையிலுண்ண இரத்தத்தை சுத்தி செய்யும். குழந்தைகளின் கண சூட்டைத் தணிக்கும். small rice plant thyme leaved spurged Euphorbia thymifolia see சித்திரப் பாலாடை.

Its juice is medicinally astringent, allays venerial heat in the system: used in dysentery. The juice is said to possess the quality of cow's milk and so it is advisable to take it early in the morning. It purifies blood and reduces the constitutional heat (கனம்) in children. It converts cinnabar into a waxy substance.

சின்னம்மை, See சின்னமுத்து 2. கொப்பளிப்பான், chicken pox. small pox - In Sanskirt Masurika or Vasanta. It consists of different varieties as mentioned under அம்மை. No definite; causes or reason could be assigned for this disease except infection; The other causes are only probabilites. The premonitary symptoms are fever, itching all over the body, rest lessness, vertigo, swelling of the skin, redness of the complexion and of the eyes. it affects the whole constitution. It is attributed to the goddess (Mari) who has to be pleased by way of worship. The erruptions which take the form of water bubble or boils filled with water is called chicken pox and when burst watery discharge takes place. If it affects the blood the erruptions are red and the cratings are thin and when suppurate they discharge blody matter. If the blood is not vitiated, the recovery is very easly. If the blood is affected, the erruptions are hard and cratings very thick then it is marked by severe pain, thirst, itching, fever, restlessness. In small pox that affects the bones and the marrow, the erruptions are small and elivated and the symptoms there are coma, violent pain, delusions, restlessness and bodily pain. When it affects the semen, the erruptions are small, bright and very painful. In small pox it is not proper to adopt measures that are very drying, or very cooling because drying process retard the appearnce of the erruptions and makes the recovery worse; but in cooling process if carried to excess bronchitis and other lung trouble ensue. If the eruptions do not appear properly body should be rubbed with butter mixed with juice of raw turmeric and pearl baspam can be given inside. After the erruptions are cured, in some cases inflammatory swellings appear in the shoulder joints.

சின்னம்மைக் குணம், தலையில் வலியுண்டாகி சுரம் வளர்ந்து இருமல் தோன்றி, தேகமெங்கும் பருக்கள் போல் நிறைந்து காணும். Signs and symptoms of chicken pox; Head ache, fever, cough, small vesicles all over the body.

சின்னருகா, see சின்னுருகை,

சின்ன வல்லூறு, சிறிய வல்லூறு; அதாவது இராசாளி, small falcon.

சின்ன வாலுளுவை, see சிறு வாலுளுவை.

சின்னவி, see குறட்டை.

சின்ன வெழுத்தாணிப்பூடு, see எழுத்தாணிப்பூடு.

சின்ன வைசூரி, see சின்னம்மை

சின்னறிதாரு, சுனைத் தேவதாரு prickly deodar a variety of dedar-Cedrus deodara. 2. காட்டுத் தேவதாரு, deccany deodar. Erythroxylon monogynum.

சின்னறு, கொடிச் சிணுங்கி, a sensitive creeper.

சின்னறுகு, see சிற்றறுகு,

சின்னன், சிறிய பிராணி, small creature.

சின்னுந்திரம், அறுபட்ட குடல் bowels parted or separated by violence or force.

சின்னுஞ்சி, கச்சைக் கட்டை, crape myrtle Lager stroemia parviflora, உபரசத்தைத் தைலமாகச் செய்யும் ஓர் மூலிகை. An unknown drug capable of turning sub kingdom of minerals into liquid oil.

சின்னுரியம், சிறு வரகு, small ragi Panicum erucaeforme.

சின்னுருகம், see சின்னுருகை.

சின்னுருகை, சீந்தில், moon craper. Tinospora cordifolia. It cures fistula in ano fever in jaundice. 2. ஒரு வகைப்பூடு உபரசத்தை தைலமாகச் செய்யும் ஓர் மூலிகை, an unknown drug capable of turning sub kingdom of minerals into a liquid oil.

சின்னுருதம், See சின்னுருகை.

சின்னுருகைக் கஷாயம், ஒரு பாண்டத்தில் அடியிற்கண்ட சரக்குகள் அமிழும்படி தகுந்த அளவு நெய்யை ஊற்றி, அதற்குள் 64 சேர் அளவு கொண்ட காசுகட்டி கஷாயம் சேர்த்து, மற்றும் திரிபிலை, திரிகடுகு வாய் விளங்கம். மஞ்சள், கோரைக் கிழங்கு, ஆடா தோடை, குடச பாலையரிசி, தகரை சின்னுருகை அதாவது சீந்தில், இலவங்கப் பட்டை வகைக்கு 6 பலம் சேர்த்து ஊற வைத்துக் காய்ச்சி வடித்து எடுக்கும் கஷாயம் இதை ஆயுர்வேத வைத்தியர்கள் கொடிய குட்டம், மூலம் பௌத்திரம், சயம் பிரமேகம் இருமல் முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுப்பார்கள்,

it is prepared in the following manner. Pour into a vessel sufficient ghee so as to have the drugs put into it are completly immersed. The drugs are 64 seers of decoction of Acacia catechu, powders of (திரிபலை) three myrobalams (திரிகடுகு) dried ginger. black paper and piper longum (வாய்விளங்கம்) Embelia Rifes (மஞ்சள்) curcuma Longa. (ஆடாதோடை) Adathoda vasica bark. (குடசபாலைவிரை) Holarrhena Antidysentrica (தகரை) Common cassia. (சீந்தில்) Tinospora cordifolia (இலவங்கப்பட்டை) cinnamon bark. 18 Tolas each. After they are sufficiently soaked in the ghee, the vessel containing them is heated and the ghee is boiled and filtered.

It is prescribed for leprosy, piles, fistula. consumption, urinary and veneral diseases.

சின்னி, சிறியது, that which is small; 2. see சிறு சின்னி, 3. இலவங்கப் பட்டை, wild cinnamon; 4. குன்றி, crabs eye or jeweller's head

சின்னிக் கிழங்கு, சிறு சின்னி மூலம், the root of brich leaved acalypha — root of Acalypha fruitiosa.

சின்னுன் குறிஞ்சி, see குறிஞ்சி, slender conehead-strobilanthus ciliatus.

சின்னிச்சாறு, சிறு சின்னிச்சாறு, juice of the leaves of birch leaved acalypha — Acalypha fruitiosa; 2. சிறு நீர், urine.

சின்னி பாஷாணம், see கௌரி பாஷாணம்.

சின்னி சன்னி, see குன்றி.

சின்னி மாமுனி, ஓர் செடி, a variety of cone head plant-Strobilanthus bolamputtiensis.

சின்னிமார், see சிறுசின்னி.

சின்னியிலை, சிறு சின்னிக்கீரை, leaves of சிறு சின்னி; see சிறுசின்னி.

சின்னியுரு, வெள்ளைக் குன்றி, white bead vine. Abrus precatorius (albiflora)

சின்னி விரல், சிறுவிரல் அல்லது சுண்டுவிரல் little finger.

சின்னிர வின்பம், சிற்றின்பம் carnal pleasure 2. கலவையின்பம் sexual bliss.

சின்னீர், சிறு நீர், urine 2. அற்ப நீர், scanty urine 3. கலங்கலான நீர் turbid water 4 சிறு துளி droplet.

சின்னை, ஓர் வகைப் பெரு மீன், a kind of large fish.

சின்னோக்கு, சிறு பார்வை glance 2. அமைந்த பார்வை, short sight,

சின்னோய், அற்ப நோய், minor complaints 2. சிறிய நோய், simple disease without complication. 3. சில நோய், some diseases.

சீ

சீ, நித்திரை, Sleep; 2. சீழ், pus; 3. விந்து, semon; 4. சுரோணிதம், menstrual blood; 5 மீன், fish; 6. புண்ணில் வடியும் நீர், fluid oozing out from wound or ulcer; 7. முறிந்த இரத்தம், purulence; 8. விஷம், Poison பிரகாசம், brilliance; 9. சேங்கொட்டை, markingnut; 10. பெண், female; 11. காந்தி, lustre; 12 தமரத்தை, see சீகம்.

சீகஞ்சாறு, சிறு கீரையிலைச் சாறு, juice of pigs green.

சீகடி மரம், தமால் செடி, Mysore gamboge-xanthochymus pictorius alias Garcinia xanthochymus

சீ கட்டல், சீழ் உண்டாதல், to form pus; to suppurate.

சீ கட்டு, சீழ் பிடிப்பு, suppuration, purulence.

சீகநாங்கூழ், சிறுகுடலடியின் கீழ் ஒட்டிச் சுருண்டுகொண்டிருக்கும் நாங்கூழ், vermiform appendix so called from its hanging below the intestines in the shape of a worm —Appendix Vermiformis.

சீகம், தமரத்தை, coromandel gooseberry; Averrhoea Carambola; 2. சிறுகுடலடியுடன் தொடர்ந்திருக்கும் விரிந்த பை போன்ற குழல், Caecum, a blind dilatation formed by the large intestine beyond the ileo-caecal valve; 3. சுவாசயக் கட்டி, Vomica, 4. புளியாரை, Sour sorrel Oxalis Corniculata; 5. நாகபாஷாணம், prepared Zinc poison.

சீகம்புல், ஓர்வகைப் புல், a species of grass; 2. துடப்பம், broom

சீகரம், கவரி, the yak - bosgrunnieus; 2 சுக்கு dried ginger - Zingiber officinale; 3. பஞ்சலோகம், an alloy of five metals-gold, silver, copper, iron and magnet; 4. மழை, rain; 5. மழைத்துளி, rain drop; 6 நீர்த்துளி, drop of water; 7 மலை, mountain; 8 மலையுச்சி, top of mountain or hill.

சீகரி, ஆலங்கட்டி, hail stone; 2. நீர்த்துளி, drop of water.

சீகர், see சீகரம், பஞ்சலோகம், an alloy of five metals - gold, silver, copper, iron and magnet.

சீகா, see சீயக்காய்; 2. பஞ்சலோகம், see சீகரம்.

சீகாரம், see சீகாமரம்,

சீகாமரம், சீயக்காய், which see.

சீகு, புல், grass; 2. கருப்பு வாகை, black sirissu – Mimosa flexuosa; துடப்பம் புல், broom-stick grass.

சீகுப்புல், துடப்பம், இதைக் கருக்கிக் கஷாயமிட்டுக் கொடுக்க குழந்தைக் கழிச்சல்போம், broom stick grass. Char the broom and make decoction of it. It is administered in infantile diarrhoea.

சீகைக்காய், see சீயக்காய்.

சீகோவரிசி, Arenga saccharifera.

சீக்கரம், கோழியவரை, fouls bean - Cana valia obtusifolia.

சீக்கட்டல், சீழ் பிடித்தல், suppuration; see சீக்கல்

சீக்கல், சீழ் பிடித்தல், suppuration, formation of pus; 2. காது, ear; 3. ஓர்வகைக் கல், a kind of stone.

சீக்காச்சா, நாய்ப்புடோல், wild snake gourd. Trichosanthus Cucumerina.

சீக்காது, சீழ் பிடித்த காது, Ear with discharge of pus-Otitis.

சீக்காய், see சீயக்காய்; 2. பழுக்காத பனங்காய், unriped palmyra fruit; 3. பழுக்காத காய், any unripe fruit.

சீக்காய் நிறம், வெளிறிய நிறம், pale colour.

சீக்காய்ச்சி, வெளிறின முகமுள்ளவள், woman with sallow countenance.

சீக்காரம், நாய்ப்புடோல், see சீக்காச்சா

சீக்காளி, நோயாளி, patient, sick person.

சீக்கிதாவிகம், பாசிப்பயறு, green gram-Phaseolus mungo.

சீக்கிரகம், வாயு, air; 2. விரைதல், hastening.

சீக்கிரகாயம், நரிப்புடோல், ordinary snake-gouard-Trichosanthes anguina.

சீக்கிர சேதனம், நாய், dog

சீக்கிரதை, சீக்கிரம், quick

சீக்கிரம், உறைப்பு, pungency of liquors; 2. நோய் வீறு, virulence of disease; 3. மருந்து வீறு, virulence of medicine.

சீககிர பத்திரம், முருங்கை மரம், drumstick tree. Pterocarpus moringa alias Hyperanthra moringa.

சீக்கிர வீரணம், பெரிய முள்ளங்கி, a variety of radish-large radish.

சீக்கிராணி, chronic diarrhoea with purulent matter.

சீக்கிராம் பட்டை, உசிலம் பட்டை, see உசிலம்.

சீக்கிராந்தி, பசலே, Indian spinach.

சீக்கிராந்தூள், see உசிலம் பொடி, powder of the washing tree Abhack sirissa tree.

சீக்கிராம், சவுக்காரத்திற்குப்பதிலாக வுபயோகிக்கும் சீயக்காய்ப்பொடி, soap nut powder.

சீக்கிரரன். உசிலமரசமூலம், see சீக்கிரி.

சீக்கிரி, உசில மரம், Albizzia amara: 2, வெட்டுப் பாக்கு, sliced areca nut.

சீக்கிரி வேர், காசினி வேர், chicori root-Chicoria intybus alias chicoria endivia.

சீக்கிரியான், உசிலமரம், see சீக்கிரி.

சீக்கு, நோய், disease an english term used colloqually 2. செத்தை, rubbish.

சீக்குப் புள்ளி, சீக்காளி, patient sickly person.

சீக்குரி, தம்பட்டை, அவரை, இதுவே கோழியவரை, fowl's bean canavalia ensiformis.

சீக்குரு, முருங்கை, drumstick tree 2. see சிக்குரு.

சீக் கூட்டுதல், சீழ் கொள்ளல், to suppurate.

சீக்கூட்டுவிரியன், சீழ்கட்டிகளை எழுப்பும் ஓர் விரியன் பாம்பு, a kind of viper whose bite causes pastules or boils. Pusviper.

சீக்கொள்ளல், சீழ் கட்டல், suppuration, formation of pus.

சீங்கட்டான், முள்வேங்கை, spinous kino tree Bridelia retusa.

சீங்கண்ணி, ஓர் வகை முதலே, a spieces of crocodile.

சீங்காய், See சீக்காய், soappod Acacia pennata; 2. மண்டற் சீயக்காய், soap bark tree Acacia intsia cassia.

சீங்கை, ஓர் வகை வேலமரம். Acacia pennata.

சீசகம், ஈயம், lead.

சீசபத்திரம், இண்டிலே, leaves of Mimosa rubicaulis 2. See சீசகம்.

சீசம், See சீசகம், 2. கொந்திப்பு, great anger; 3 பைத்தியம், insanity through excitement.

சீசா, கண்ணாடிக் குப்பி, glass bottle, a phial.

சீசா குணம், ஓர் ஈயமருந்து, iodide of lead.

சீசு, ஓர் வகை மரம் சீஷம், a kind of rose wood. Dubbergia sisso.

சீடகாபி, இலவு, silk cotton tree.

சீடிமண், அப்பிரமண், talc earth.

சீடைப்புழு, செடிகளிற் பிடிக்கும் ஓர் வகைப் புழு, a worm found in plants.

சீடை, ஒருவகை மீன், sardine fish clupea like 2. ஒரு பலகாரம், a kind of fried preparation of a small marblesize.

சீடையாய்ப் போதல், வளராமற் படிக்குப் போதல் to be stunted in growth.

சீட்டு வாங்குதல், சாதல், dying.

சீசிராவம், சீழாக வெள்ளை படுதல், pus discharge from uterus.

சீ(க்ஷீ)ண சரீரம், மெலிந்த உடம்பு, emaciated body or thin body.

சீண சுக்கிலம். விந்து நட்டம், loss of semon possessing less quantity of semon.

சீணதை, கணைச்சூட்டினுல், உடல் இளைத்தல், wasting of flesh without any apparent cause. It is a term employed by ancient medical writers to denote cases of atrophy for which no particular cause could be assigned - marasmus.

சீண்டு, கெட்ட நாற்றம். stench, bad smell.

சீ(க்ஷீ)ணம், பெண்குறி ரோகம், a disease of female genitals. 2, பதனிழிவு, rotteness. 3. மெலிதல், emaciation 4. சோர்வு, exhaustion.

சீ(க்ஷீ)ணப் பருவம், 60 வயதுக்கு மேற்பட்டு 80 வரைக்குமுள்ள பருவம், இதற்கு மேற்பட்டதுதான் விருத்தாப்பியம், the stage between 60 years and 80 years.

சீண்டல், நாறுதல், throwing a felid smell.

சீனித்தல், வலிகுறைதல், getting weakened 2. மெலிதல், getting wasted or emaciated, 3. பதனழிதல், putrify.

சீனிப்பு, பதனழிவு, putrification.

சீண்டல், விழல் நாற்றம், bad or rancid smell. 2. சீண்டுதல், to irritate.

சீண்டறம், See சீண்டல்.

சீண்டுதல், சீண்டல், to irritate.

சீதகஷாயம், காய்ச்சாமலே ஓர் இரவு முழுதும் குளிர்ந்த நீரிலூறப்போட்டு, காலையில் இறுத்து எடுக்கும் குளிர்ச்சியான கஷாயம், a cold infusion prepared by soaking one part of drug or drugs in six parts of cold water for one night. In the morning it is filtered and administered - cold water infusion.

NOTE:— This should not be confounded with 'பானியம், which see.

சீதகணம், குழைந்தைகளுக்கு நாளுக்குநாள் உடம்பு வற்றி மூக்குயர்ந்து, புருவம் சுழித்து வயிறு பொருமி, இரைந்து கழியும், ஓர் வகைக் கணநோய், a kind of marasmus attended with gradual emaciation prominent nose, curling of eye brows, rumbling of the stomach and purging.

சீதகண்டு வாதம், பாத நரம்பில் அதிக சீதளம். சேருவதால் உள்ளங்காலில் அடிக்கடி நமைச்சலை பிறப்பித்து, பாதங்களில் குத்தல் வலி, நமைச்சல், முதலிய நோய்களை காட்டுமோர் வாத நோய். It is one of Vatha diseases caused by accumulation of great cold and chillness in the system with following symptoms. Itching in the sole of the foot pricking pain.

சீதகந்தம், வெண் சந்தனம், white Sandal which is opposed to செஞ் சந்தனம் red sandal. Ptrecarpus santalinus.

சீதகந்தனம், வெண் கடம்பு, white indian oak. Barringtonia racemosa

சீதகம், மஞ்சட் சோளம், Indian corn; 2. ஈயம் tin; 3. குளிர்ந்த காலம், cold weather; 4. தேள், scorpion.

சீதகம்பம், பேரரத்தை, Alpinia Galanger major.

சீதகரம், குளிர் காய்ச்சல், agree.

சீதகலியாண கிருதம், சூதவலிக்கும் கருத்தரிப்பதற்கும் கொடுக்கும் ஆயுள்வேத மருந்து. It is an Ayurvedic ghee preparation given for dysmennorrhoea and steritity, to cause conception.

சீதகாத்திரம், சீதளத்தினால் ஏற்படும் சன்னி apoplexy due to extreme cold in the body.

சீதகாந்தம், See அஞசிப் பூ.

சீதகாந்தி, சந்தனம். Sandal.

சீதகாரி, கொட்டாவி விட்டு, பிறகு இரண்டு நாசியாலும் நேசித்து, கீழ் மேல் பல் வரிசையைச் சேர்த்துக் கொண்டு இஸ் என்று சப்திக்கும்படி வாயினால் பூர்த்தியாய் தண்ணீரைப் பூரித்து கும்பித்து இரண்டுநாசியாலும் நேசித்தல், இதனால் உடம்பிற்கு வலிவு ஏறி அத்துடன் அழகும் உண்டாகும். a scientific process of respiration frequently resorted to by yogees (Hatha) purposes of making or rendering the system stroy and beautiful. It is generally done by dislodging the air in the lungs by yawning and exhaling and then by drawing water into the mouth by holding the teeth fast and there throwing out through the nostrils by exhalation.

சீதகாலம், மழை காலம், winter chill weather.

சீதகும்பம். அலரி, oleander Nerium Gdorum.

சீதகெந்தம், வசம்பு, sweet flag Acorus calamus

சீதகெந்திகா, see சற்பாட்சி.

சீதக் கடுப்பு, சீதபேதியினால் மலவாயிலேற்படும் வலி, Pain in the anus and lower abdomen due to dysentery.

சீதகேசரி மாத்திரை, நேர்வாளத்தோடு கடைச் சரக்குகளைச் சேர்த்துத் தயாரிக்கும் ஓர் பேதி மாத்திரை, இதை குளிர் மழை காலங்களில் கொடுக்கப்படாது, a purgative pill prepared with crotion seeds and other bazar drugs.

சீதக்கணம், } see சீதகணம். இதுவே ஆமகணம்.
சீதக்கணை, }

சீதக் கட்டு, சீதபேதியாற் காணும் சீதப்பற்று, mucus in the faeces due to dysentry.

சீதக்கட்டு சுரம், சீதபேதியில் காணும் சுரம், fever in dysentry.

சீதக்கழிச்சல், see சீதபேதி.

சீதக்காகோளி, நற்சீரகம், Cumin seed.

சீதக்காய்ச்சல், உடம்பு சில்லிடும் முறைக் காய்ச்சல், a pernicious intermittent fever due to cold The surface of the body will be cold-Algid fever.

சீதக்கழிவு
சீதங்கழிதல் } சீதம் மலத்தில் போதல், discharge of mucous matter in stools; fluxing.

சீதக்கிராணி, சீதத்தோடு கூடிய கிராணிக் கழிச்சல், a chronic diarrhoea attended with mucus discharge.

சீதரச கோளி, நொச்சில், five-leaved chaste tree Vitex negunda.

சீதசந்திராந்துரி, see கண்டில் வெண்ணெய்.

சீதசம்பகம், கண்ணாடி, glass.

சீதசாரம், செஞ்சந்தனம், red sandal - Ptero Carpus santalinus; 2. see சீதாதிசாரம்; 3. குளிர்ச்சியான இனிமைச் சத்து, sweet cool essence.

சீதசிவா, see குளிசி.

சீதசின்னி, பெருஞ்சின்னி, Acalypha fruiticosa a large variety of Acalypha.

சீதசன்னி, கபவாத சுரத்திற் காணும் சன்னி பாதம், delirium from complications of Pneumonia.

சீதசுர தோஷநாசனி, see சடைச்சி, so called from its virtue of curing the evil effects of fever caused by cold or chillness.

சீதசுரம், குளிரோடு கூடிய நடுக்கல் சுரம், fever attended with Cold and shivering-ague-அன்றியும் தினவு, சோம்பல், பிரலாபித்தல், மூர்ச்சை, பிரமை முதலிய குறிகளும் உண்டாம்; 2. சீதபேதியோடு கூடிய காய்ச்சல், fever attended with dysentery. 3. சீதளத்தினால் ஏற்படும் சுரம், இதனால் நாக்கு சிவந்து முள் புறப்பட்டு, நாடி உள்ளடங்கி இருமலும் இரைப்பும் உண்டாகும், fever due to extreme cold of the body. It is marked by furred red tongue from inflammation, feeble pulse cough and hard breathing.

சீதசுரத்திற்குதூபம், இதற்கு சீதசுர தூபம் போடலாம். பூண்டு ஓமம், பெருங்காயம் இவற்றைப் பொடித்து நசுக்கி கரி நெருப்பிலிட்டு தூபமிடலாம். இது தான் சீதசுர தூபம், Garlic, Ajowan Asafoetida can be smashed and put over burning cinders. The smoke rising from it can be inhaled by the patient. The room also gets dis-infected.

சீதசுரத்திற்கு நசியம், கீழ்க்கண்ட சீதசுர நசியம் போடலாம் மலைக்காசினி வேர்ப்பட்டையை மிளகு பூண்டுடன் சேர்த்து அரைத்து உலர்த்திப் பொடித்து நசியமிடலாம், Grind the root bark of Hibiscus with peper and garlic and dry the same and powder it. The powder is used as snuff

சீதசுரத்திற்கு லேகியம், கீழ்க்கண்ட சீதசுர லேகியம் பயன்படும். ஆடாதோடை - Malabar nut, கண்டங்கத்திரி wild eggs plant திப்பிலி, peperlongus-இவைகளைச் சேர்த்து லேகியமாக செய்து கொடுக்கலாம் with the above drugs take sugar, milk, ghee and honey sufficient quantity and prepare leguim திரிதோடமாத்திரையும் பயன்படும்.

சீதசுர மருந்து. ஆயுள்வேதப்படி இதற்கு இசைபற்பம், தாமிர பற்பம், சுத்தி செய்த கந்தகம், மனோசிலை, சங்கு பாஷாணம், கௌரி, இவைகளை சமஎடை கொண்டு இரண்டுநாள் விடாமல் தாய்ப்பாலால் அரைத்து மாத்திரைகள் செய்து சிப்பியில் வைத்து சீலை செய்து கந்தகம், முழுதும் ஓடும் வரைக்கும் எரித்து குளிர்ந்த பின் எடுத்து இஞ்சி ரசத்தில் ஒரு குன்றியளவு இருமுறை கொடுக்க முறை சுரம் போம். according to Ayurveda, Rasa baspam, Copper basbam purified I. sulphur, 2. red orpiment, 3. white arsenic, 4. yellow arsenic, each equal quantity is taken, and grinded for two days with mother's milk. Then made into pills and packed in a bottle and burnt till all sulphur is eliminated. It is cooled and taken for use. Two grain with ginger juice twice a day is given for intermittent fevers.

சீத தயிலம், சுண்ணாம்பு, lime. குளிர்ச்சியைத் தரும் தைலம், medicated oil which cools the body when one bathes with it.

சீதநற்பிரியம், விஷ்ணு கரந்தை, Vishnus plant — Sphoeranthus Indicus.

சீதநீர். பனி நீர், ice water or water collected from dew; 2. பன்னீர், rose water,

சீதபகீரதி, பாய்க்கோரை, sedge grass used for mat.

சீதபத்திரம், முருங்கை. drumstick tree - Hyperinthera morringa; 2. குளிர்ச்சியான இலை, leaf which cools the systemeg; 4. வில்வ இலை, Bael leaf. Aegle Marmelos.

சீதபத்திரா, see காட்டாத்தி.

சீதபம், சந்தன மரம், sandal wood tree—Santalum album

சீதபாகி, குன்றிமணி, seed of Abrus precatorius

சீதபித்த சுரம், மலைக்காய்ச்சல், Malaria.

சீதபித்த ரோகம், உடம்பில் இரத்தக்கேட்டினால் பித்தம் கோளாறடைந்து, உடம்பில் பலவிடங்களில் பூச்சிக்கடியைப்போல் தடிப்புகள் உண்டாகி பிறகு கொஞ்ச நேரத்திற்குப் பின் மறையும், a transient inflammation of the skin characterised by small round elevation on the surface of the skin in any part of the body—Urticaria or Nettle nash இதற்கு மான் கொம்பு பற்பம், சிவனாமிர்தம் அன்னபேதி செந்தூரம் பயன்படும், It can be cured by Sringhi Baspam, Sivanaramirtham or Annabedhi (ferrous sulphate) chenduram.

சீதப்பிரச மனவருக்கம், சீதளத்தைச் சமனப் படுத்தும் பொருள்களின் தொகுப்பு, the group of drugs which relieve sense of coldness; தனியா-Coriander seeds; சுக்கு, dry ginger; திப்பிலி, piper longus; ஓமம், Atychotis ajwan; வசம்பு, Acorus calamus; கண்டங்கத்திரி, Solanum jacquini; முன்னை, Premna serratifolia; அகில், Aquilaria agallocha; நந்தியாவட்டை, Tabernae monlana cotonaria.

சீதபிரபம், கற்பூரம், Camphor.

சீதபீரு, மல்லிகைக்கொடி, Jasmine creeper.

சீதபுட்பகம், எருக்கு, mudar plant Calatropis gigantia.

சீதபுட்பம், பெருமுத்தக்காசு, big variety of Koray root — Cyperus rotundus alias Cyperus.

சீதபூதனுக்கிரகம், see next page.

சீதபூர்வ சுரம், குளிர் கண்டு பின் ஏற்படும் சுரம். பிறகு பித்தம் அதிகரித்து உடம்பு எரிச்சல் ஏற்படும், a kind of fever in which Chill precedes the fever subsequently bile gets excited and burning sensation is felt.

சீதபேதி, மலம் தங்கி நிற்கும் பெருங்குடலின் உட்புறத்திலிருக்கும் சிலேட்டும சவ்வுக்கு தாபிதங்கண்டு இரணம் உண்டாவதால் ஏற்படும் சீதம் இரத்தத்தோடு கூடிய ஓர் கழிச்சல் நோய். இது சாரலில் நிற்றல் சீதளமான இடத்தில் தங்குதல், அசுத்த நீரை அருந்தல் வாயு பண்டங்களைப் புசித்தல் முதலிய காரணங்களினால் ஏற்படும் dysentery due to a specific inflamation and ulceration of the mucous living of the large intestine resulting in phlegmatic evacuations in which the stool is mixed with mucous. It is said to be indirectly due to exposure to Chill weather and moist air residence in damp places. drinking impure water taking heavy food which exites wind etc. It is also known as catarrhal enteritis or alirfluxus. The symptoms generally are loss of appetite, fever, painful urination, nausea, vomiting, pain in the rectum and abdomen stools mingled with mucous or blood or both drytongue, pale and anxious face straining during deffecation and scanty and high coloured urine.

It should be known that dry food excites Vatha, hot food as chillies excite bile and oily food excites phlegm. The following are the prominent symtoms in each of said varieties. I. Excited Vatha - gnawing pain in the stomach and the intestines some times attended with cramps. 2, Excited pitha nausea. burning sensation in the body and the rectum and vomiting 3. Excited phlegm mucous stools. 4, Vitiated blood - bloody stools. 5, Acute stage dysentery and diarrhoea.

Physcians should be very careful in using castor oil and opium, considering the stage of the disease and the condition of the patient. In chronic dysentery not attended with fever, curds of buffaloe milk or whey may be used with advantage.

NOTE:— The predisposing causes to this disease are the changing period from hot weather into the damper season of the monsoon. The first symptom of dysentery

is feeling of gripping about the navel often accompanied by nausea. Pregnant women are especially liable to this disease, which generally causes miscarriage.

As the disease becomes more severe, no faecal matter is passed but only shreds of large flakes resembling the washing or raw meat. Pressure over the bowel is rather painful. Stools have a peculiar offensive odour.

In every case of dysentery there is danger of the liver being affected and of liver abress forming as a secondary result of dysentry, chronic dysentery more frequently results as a sequel of acute form. It must also be noted that chronic dysentery is frequently associated with piles.

Dysentery in children may occur suddenly or it may be sequel to diarrhoea.

மருத்துவம், treatment. சுரத்துடன்கூடிய சீதபேதிக்கு, for dysentery with fever, படிக லிங்க சிந்தூரம், Padiga linga chenduram grii with Honey twice or thrice a day, வயிற்றுக்கடுப்பு அதிகமாக கண்டால், if there is much pain in rectum and abdomen and straining during deffecation, படிக லிங்க செந்தூரத்தை இலவங்கப் பட்டை gm 2 ஜாதிக்காய் ½, கஷாயத்தில் இரு வேளை கொடுக்கலாம். Padiga linga chenduram with the decoction of cinnamon bark gm 2 and nut meg ½ can be given twice a day. If there is much blood in the stools leaves of red cotton plant can be added along with the bark, வாந்தி அதிகம் கண்டால் பவழப் பற்பத்தை gm 2 எலுமிச்சஞ்சாற்றில் இரு முறைகொடுக்கவும். If there is vomitting give coral Baspam gm2 with Lime fruit juice 10 drops twice or more times, இரத்தம்அதிகம் காணில் நாகச் செந்தூரம் gm 1 தேனில் இடவும். If more blood is passed administer Naga (zinc) chenduram with honey twice a day. யாவற்றுக்கும் குடசபாலை மணபாகு அரிஷ்டம் நன்று, for all varities Syrup or Aristam of kurchi or any preparation of kurchi.

சீதபூதனுக் கிரகம், குழந்தைகளைத் தாக்கும் ஓர் கிரகதோஷம். இதனால் குழந்தைகள் திடுக்கிட்டெழல், நடுக்கம், வாந்தி. அதிசாரம், இருமல், இரைத்தல், கண்ணோய், அயர்ந்த நித்திரை, சீதவழும்பு, கால்கை இரத்தக் கவிச்சு, நாற்றம் முதலிய குணங்கள் ஏற்படும், An affection of a malignant star in children with following symptoms children often get up in sleep as if frightened shivering vomitting, diarrhoea. Cough, heavy breathing Sore eyes, comatere sleep and bloody smell of the limb and body.

சீதப்பருத்தி, வேலிப்பருத்தி, hedge cotton Daemia Extensa.

சீதப்பஞ்சனம், சீதசுரத்திற்காக சிவபிரானால் சொன்ன ஓர் ஆயுள் வேத மருந்து, An Ayurvedic medicine supposed to be given by Siva.

சீதப்பற்று, See சீதக்கட்டு.

சீதப்பிரபம், கற்பூரம், caurphor.

சீதப்பிடிப்பு, See சீதக்கட்டு.

சீதப்பிரியன், பற்பாடகம், sparrow leg Mollugo cerviana.

சீதப்பூர்வ சன்னிபாதசுரம், பித்தாதிக்கத்தினால் கபம் கரைந்து சீதளத்தை அதிகப்படுத்தும் சுரம். இச்சுரத்தால் புளியேப்பம், மூர்ச்சை, தாகம் முதலியவை ஏற்படும், due to vitiated bile, phlagm melts and is excited and causes fever characterised by scurbelching swooning and thirst.

சீதப்பெருக்கு, See சீதபேதி.

சீதமஞ்சரி, நிலக்கு ரோசனை, that which removes verdigris from brass.

சீதமண்டலி, ஒரு பாம்பினம்; இது நல்ல பாம்பின் வயிற்றில் பிறப்பதாகக் கருதப்படும், இது கடித்தால் தேள் கொட்டினாற் போல் குடல் குளிர்ந்து பிரட்டல் உண்டாகி வியர்வை பெருகி, மரணத்தை யுண்டாக்கும். venomous reptile supposed to desend from cobra. Its bite resembles the sting of Scorpion; causes chillness of bowels restlessness, profuse sweating and death.

சீதமண்டூரம், மண்டூரத்தையும், பசுமூத்திரம், பசுநெய், பால், இவைகளைக் கொண்டு தயாரித்த ஆயுர்வேத மருந்து. இது புளித்தேப்பம், சூலைவலி, வாந்தி, வெட்டை, இரத்தப்போக்கு, இவைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும்.an Ayurvedic preparation with hydrated oxide of iron, cow's urine, cows milk and cow's ghee as chief ingredients. It is prescribed for sour belching vomitting, stabing pain, gonorrhoea & epistaxis.

சீதமயூரம், கற்பூரம், camphor.

சீதமருந்து, உடம்பின் அழற்சியைப் போக்கி குளிர்ச்சியை உண்டாக்கும் மருந்து,medicine that reduces heat in the body without any diminution of sensibility and cools the system Refrigerent.

சீதமலடு, பெண்களுக்குண்டாகும் ஆறு வகை மலட்டு நோய்களுள் ஒன்று. One of the six varities of sterlity in woman caused by extreme chillness of the body.

சீதமறுமாமூலி, வெண்காக்கட்டான் வேர், root of Clitoria ternatea.

சீதமேகம், மூத்திரம் மிகக் குளிர்ச்சியாயும் மதுரமுள்ளதாயும், அதிகமாயும் இறங்கும் ஓர் மேக நோய்; an urinary disease where in there is excess flow of cool saccharine urine.

சீதமைக்குடல், மந்தக்கட்டு சீதம்தங்கிய குடல், ஆடுமாடுகளுக்குக் குடலிற் காணும் ஓர் நோய், இதனால் மெல்லவும், அசை போடவும் முடியாது, a disease in cattle & sheep by which they are unable to chew the cud. It is attended with torpidity of the mucous and constriction of the bowels. Fardel bound.

சீதம், 1. அகில், agilwood; 2. குளிர்ச்சி, chilness, coolness; 3. மேகம் cloud: 4. நீர், water; 5. See கண்டில் வெண்ணெய், 6, ஊரற் கஷாயம், cold infusion; 7. சந்தனம், sandalwood tree; 8. நறுவிலி, cordia obliqua 9. பற்பாடகம், fever plant Mollugo cerviana; 10. சீதளம், chillness; 11. சீதங்க பாஷாணம், a kind of arsenic probably so called from its causing profuse sweating. 12. சீதக்கட்டு, mucous in the bowels: 13. மாரிகாலம், rainy season; 14. வெண்மை, whiteness; 15. ஓர்வகைக் கள், a kind of toddy: 16. பனி, dew.

சீதம் விழல் குடலினின்று சீதம் கழிதல், abine discharge as in dysentery.

சீதரச சன்னி, சீதளத்தால் ஏற்படும் சன்னி, apoplexy from extreme chillness.

சீதரசம், குளிர்ச்சியான ரசம், cool essence.

சீதரணம், விஷ்ணு கரந்தை, vishnu's plant Indian globe thistle Sphocranthes indica.

சீதர்த்த பேதி, சீதமும் இரத்தமுங் கலந்த பேதி, dysentery with blood and mucous in stools. இது குருவிச்சிப் பூண்டினால் தீருமென கருதப்படுகிறது. Ehretia buxifolia is said to cure the disease.

சீதரத்தாதிசாரம், diarrhoea with mucous and blood. see சீதரத்த பேதி.

சீதரத்தக் கிராணி, நாள்பட்ட சீதமும் இரத்தமும் கலந்த பேதி, chronic diarrhoea with mucous and blood.

சீதரப் பிரியம், See சீதரணம்.

சீதரனுர் கெந்தி, ஓர் வகைக் கெந்தகம், a kind of Sulphur.

சீதரம், குளிரி water urcher Saggitaria obtusifolia.

சீதருட்சை, பிரசவித்த பெண்களுக்குக் காணும் சீதபேதி,. இது பித்தம் சிலேட்டுமத்தில் சேருவதால் உண்டாகும், dysentry generally attacking women after delivery.

சீதரோகணி, aee பீத ரோகணி.

சீதலப் பாம்பு, கடித்தால் சோர்வை யுண்டாக்கும் ஓர் பாம்பு, a snake, the bite of which causes exhaustion.

சீதலி சிமித்தா, see இலவு.

சீதலெ, அரக்கு, Sealing Wax.

சீதலோத்திரம், வெள்ளிலோத்திரம், white coloured bark of lodhra tree — Simplous Racemosa.

சீதவஞ்சிரசம், கடுமையான சுரத்திற்குக் கொடுக்கும் ஆ.வே. மருந்து, An Ayurvedice medicine given for acute fever.

சீதவல்லி, கருப்பறுகு, black cynodon grass.

சீதவலயம், பூகோளத்தின் சீதமண்டலம், the artic region of the Globe.

சீதவழும்பு, வயிற்றுப் போக்கிற்காணும் ஆமம், mucous collected in the bowels - voided in dysentery.

சீதவழுப்பு, ஆமம் கழலுகை, alvine discharge.

சீதவர்க்கம், அத்திமரம், fig tree-Ficus glomerata.

சீதவாதக் கடுப்பு, குளிர்ந்த காற்றினுலுண்டாகும் வாத வலி, (சலக்கடுப்பு) Rheumatic pains due to expoure to chill weather.

சீதவாதம், சலதோஷம், cold; 2. குளிர்ச்சியாலுண்டாகும் நரம்பு வலி, Nervous pain caused by cold; 3. குளிர்காற்று, cold wind; 4. உத்தாமணி, hedge cotton. see சீதவாரம்

சீதவாரம், உத்தாமணி, hedge Cotton - Daemia extensa; 2. வல்லாரை, Indian Penny wort - Hydrocotyle asiatica; 3. மல்லிகை, jasmine — Jasminum sambuc.

சீதவிரிபாலை, தாமரைக் கிழங்கு, lotus root.

சீதவுரி, see அவுரி.

சீதவுளத்தாள், நறுவிலி, ebestens Cordia genus.

சீதளகம், வெள்ளாம்பல், white indan water lily. Nymphae lotus; 2. see கோடகசாலை.

சீதள கஷாயம், தண்ணீரில் ஊறப்போட்டு வடித்த கஷாயம். a decoction prepared with out boiling but by soaking the drugs in cold water for 12 or 24 hours. Cold infusion.

சீதளகாலம், மழைகாலம், rainy season; 2. குளிர்காலம், cold season.

சீதளகாரி, see சீத மருந்து; 2. குளிர்ச்சிதரு மருந்து, Cooling medicine; 3. see தாகமடக்கி. 4. உஷ்ணத்தைத் தணித்துத் தாகத்தை அடக்கு மருந்து, Refrigerant.

சீதளக் கட்டி, உடம்பின் குளிர்ச்சியினுல் அழற்சி காணுமலே மெதுவாக எழும்பும் கட்டி. cold abscess an abscess that developes slowly without any symptoms of inflamation especially heat and redness - Cold abscess.

சீதளங்காய், see கொடி மாதளை; 2. சிற்றகத்தி

சீதளங்கொள்ளல், நீர்க்கொள்ளல், to be attacked with cold.

சீதள சத்தி, சண்பகம், Champank Michelia champaca; 2. கிராம்பு, clove - Myrtus caryophyllus; 3. கெந்தமாஞ்சில், see note under சடாசு மிருதம்; 4. பற்பாடகம், see சீதப்பிரியன்; 5. பொன்னுங்காணி, sessile plant.

சீதளக்காணி, பொன்னுங்கண்ணி; see சீதாரி.

சீதளசன்னி, சீதளத்தினுல் உடம்பிற்கு ஏற்படும் சன்னி, delerium as a result of Cold.

சீதள சிமித்தம், இலவு, silk cotton tree - gossypium arboreum.

சீதள சுரம், உடம்பில், சீதளமுண்டாவதால் உண்டாகும் சுரம், fever due to cold.

சீதள தாகம், நீர்த்தோஷத்தினுலும் உடம்பில் சீதளம் தங்குவதாலும் ஏற்படும் வறட்சியாலுண்டாகும் தாகம், Thirst due to an attack of cold or from extreme chiliness.

சீதள தீவனி, விஷ்ணு கரந்தை, Vishnu's plant Indian globe thistle — Sphoeranthus Indicus.

சீதளத் தைலம், குளிர்ச்சியைத் தரும் தைலம். a medicated oil tending to cool the system. 2. ஓர் கடைச் சரக்கு, bazzar drug.

சீதள நோய், குளிர்ச்சியால் ஏற்பட்ட நோய் விரைப்பு முதலியன, disease due to chillness as rigidity of muscles rigor etc.

சீதளபத்திரி, see சீதளபத்திரிகம்.

சீதள பத்திரிகப், ஓர் பூடு, west indian arrowroot—Maranta dichotoma

சீதளப் பண்டம், உடம்பிற்குக் குளிர்ச்சியை யுண்டாக்கும் பொருள்கள், things that cool the system causing cold etc.

சீதளப் பழம், வேங்கை — Pterospermum rubiginosum.

சீதளப்பாசி, வேப்பம்பாசி. an aquatic or water plant-a moss—char corallina

சீதளப் பிரதம், சந்தனம், sandal.

சீதளப் புலவு, See *சீதளப்பழம்.*

சீதளமாயாறவிடல், குளிரும்படி காற்றில் வைத்தல், exposing to air to make anything chill; 2. புடமிட்ட நெருப்பவிந்து குளிரல், to let the fire to cool down.

சீதளமாஞேன், பச்சைக் கற்பூரம், crude camphor.

சீதளம், குளிர்ச்சி, coldness, chillness; 2. ஈரம் dampress; 3. சந்தனம், sandalwood; 4. பச்சைக் கற்பூரம் crude camphor; 5. சிற்ற கத்தி, a variety of sesban sesbania aegyptiaca; 6. தாமரை lotus; 7 துரிசி, blue vitriol; 8. See கொடி மாதுளை; 9. See கோடகசாலை; 10. முத்து, pearl; 11. எலுமிச்சை, lime citrus acida; 12. கற்பூரம், camphor.

சீதளம் போக்கி, வெண் கொழுஞ்சி, white variety of கொழுஞ்சி, which see.

சீதள மூடுதல், மரணத்திற்கு முன்னதாக கை, கால் சில்லிட்டுப் போகும் ஓர் துர்க்குறி, body becoming icy cold just before death.

சீதள வாகை, சிலையுஞ்சை, Albizzia odoratissima; சிற்றிலைப்புலவு, Pterospermum—Suberifolium.

சீதள வாதம், உடம்பில் சீதளம் தங்குவதா லுண்டாகும் வாத நோய், Rheumatic disease due to extreme chillness in the body.

சீதளவாயு. உடம்பில் நீரேற்றங்கண்டு பிறகு வாயு சேர்ந்த கோளாறு, excess of wind due to extreme chillness in the body.

சீதளாகர்ப்பமக்கினி, See குளிரி.

சீதளா திருஷ்ணுதிசாரி, (திருஷ்ணம்-தாகம்) see குடசபாலை; 2. see கோடாசூரி; 3. பெரியம்மை, small-pox; 5. குளிரி, water archer Saggitaria —obtusifolia.

சீதளா தேவி, சூரிகை நோய்க்கு அதிதேவதை. Godess of small-pox.

சீதளா விரண ரோகிணி, வேம்பாடல். Red creeper, Ventilago — Madrasptana.

சீதளி, பொன்னாங் கண்ணி, sessile plant-luecebrum sesile? Alternanthera sessiles. 2. வேப்பிலை, Margosa leaf-Azadirachta indica 3. See கொம்மட்டி மாதுளை citron-melon lime — Citrus medica.

சீதளிப்பு, See *சீதளம்.* chillness.

சீதளை, ஓர் வகை நாரத்தை, a species of Mandarive orange; 2. See கொடி மாதுளை; 3. கொம்மட்டி மாதுளை, citrus medica.

சீதளைப் பழம், வேங்கை, pterosperum suberifolium.

சீதளைப் புலவு, see *சீதளைப் பழம்.*

சீதனி, See *சீதளி,*

சீதனி நங்கை, See வேப்பிலை நங்கை, which see.

சீதா, சீதாச்செடி, custard apple tree. Anona —Squamosa. The root is a violent purgative. The bark is astringent used as tonic leaves are anthelmentic. They are applied for guinea worm disease நரம்பு சிலந்தி. See *சீதாபழம்* and *சீத்தாப் பழம்.*

சீதாகரலி, See குங்குமச் செவ்வந்தி.

சீதா காகோளி, See *சீதக் காகோளி.*

சீதாகாரி, See *சீதளா விரண ரோகிணி.*

சீதாங்க தோஷம், See *சீதாங்க சன்னி.*

சீதாங்க சன்னி, உடம்பு முழுவதும் குளிர் நடுக்கல் கண்டு, வியர்த்து, வயிறு பொருமிக் கழிந்து, தாகம் விக்கல், வாந்தி, பெருமூச்சு, இருமல், குரற் கம்மல், இளைப்பு, நெஞ்சில் கபம் தள்ளாடடம் ஆகிய குணங் களை யுண்டாக்கி 15 நாளையில் மரணத்தை யுண்டாக்குமோர் வகை சன்னி, a kind of apoplexy characterised by shivering or

tremor of the entire body through cold, sweating, purging, vomitting, sighing, heavy respiration cough etc, resulting in death with in fifteen days: 2. தீராத பக்கவாத நோய், an incurable paralysis with low temperature of the body.

சீதாங்க பாஷாணம், ஓர் வகைக் கொடிய பாஷாணம். இதை உட்கொள்ள உடம்பு முழுவதும் வியர்க்கும் ஆகவே, இப்பெயர் கொடுத்திருக்கலாமென கருதலாம், a kind of virulent mineral poison and probbaly derived, its name from it supposed power of causing profuse perspiration, when taken in. எல்லா பாஷணங்களுக்கும் இக் குணம் உண்டு என்பதை பாஷாணம் குளிர்ந்து கொல்லும் என்பதாலறிக, all arsenic poisons have this action. 2. ஓர் பிறவிப் பாஷாணம், a natural mineral poison.

சீதாங்கம், see *சீதாங்க சன்னி*, 2. *சீதாங்க பாஷாணம்*.

சீதாங்கனி, வெற்றிலே, betel leaf.

சீதாங்கிசம், முருங்கை, drumstick — tree Hyperinthera — moringa.

சீதாங்கிதம், பாற்பட்டை, a tree so called from its bark, yielding a milky juice

சீதா செங்கழுநீர், நெய்ச்சிட்டி.

சீதாதம், ஓர் பல் நோய், disease of tooth perhaps scurvy see *சிதாடம்*.

சீதாதி, கோதுமை, wheat.

சீதாபரியம், See *கொட்டைக் கரந்தை*.

சீதாப்பழம், *சீதா மரத்தின் பழம்*, custard apple. Anona—squamosa.

The unripe fruit or leaves are ground with salt and applied to boils to make them supurate. The ripe fruit is applied externally for maturing abscess and malgnant tumours for hastening suppuration. The seed unripe fruit and leaves contain an acrid principle fatal to vermins and insects. Powdered seeds mixed with green gram powder is a good hair wash. The seeds give an oil and resin which contain an acrid principle. See *சீதா* and *சீதாபழம்*.

சீதாதி சாரம், குளிரால் ஏற்பட்ட கழிச்சல், diarrhoea caused by cold or chillness. 2. *சீதத்தோடு காணும் பேதி*, dysentric diarrhoea.

சீதா பூரம், பொன்னாங்கண்ணி, See *சிதளி*.

சீதாப்பிரியம், விஷ்ணு கரந்தை, See *சீதரணம்*.

சீதாயம், சுடுகாடு, burning or cremation ground.

சீதாமனோகரம், சம்பங்கிக்கொடி, cowslip creeper - Pergularia — odortissma.

சீதாம்சரசம், அபசுமார ரோகத்திற்குக் கொடுக்கும் மருந்து, a mercurial preparation given for epilepsy and allied diseases.

சீதாரம், வெட்சி மரம், flame of the forest-Ixora coccinia 2. மாங்காய் mango.

சீதாரி, கேதுருமரம், cedar tree 2. செம்புளிச்சை, Indian sethia red cedar Erythroxylon Monogynum 3. சாம்பிராணி common benzoin.

சீதாரிக் கட்டை, கேதுருக் கட்டை, cedar wood; தேவதாருக் கட்டை, deccany deodar used as an incense or perfume—Erythroxylon monogynum

சீதாரிரசம், சுத்தி செய்த இரசம் கெந்தியுடன் வெள்ளைச் சாரணை, சித்திர மூலச்சாற்றிலும், எருக்கன் இலைச்சாற்றிலும் அரைத்துப் பக்குவப்படுத்தி, சீதபித்த நோய்க்குக் கொடுக்கு மோர் ஆயுர்வேத மருந்து. An Ayurvedic Medicine containing mercury & sulphur given for the diseases caused by phelgm and heat humours.

சீதாரு, see *சீதாரி*.

சீதாவி, பால், milk.

சீதாவிகம், சண்பகம், champauk, Michelia champaca

சீதாவிச்சாதம், பாற்சாதம், milk and rice.

சீதாளபத்திரம், தாளிப் பனையின் ஓலை, the leaf of talpot palm.

சீதாளம், தாளிப்பனை, talipot Palm. Corypha-um braculifera 2. கூந்தற்பனை, Jaggery palm carryota Urens.

சீதாளி, தாளிப்பனை, See சீதாளம்.

சீதாளை, See சீதாளம்.

சீதானம், விட்டுணு கரந்தை, See சீதரணம்.

சீதி, பெண்குறி, female genital 2. குளிர், chillness; 3. முற்றத்துறத்தல், complete renunciation.

சீதிகம், பசுக்களுக்கு வரும் ஓர் சுரம், a variety of fever that attack cattle.

சீதிகா, See சீதிகம்.

சீதிகை, ஓர் வகை பாலை மரம் a species of ironwood tree-Mimusops genus.

சீதிபாவம், குளிர்ச்சி, coldness..

சீது, ஈயம், lead or tin; 2. கள், toddy, any fermented liquor; 3. சீந்தில்சாறு, juice of moon creeper: 4. மது palm wine: 5. யானைக்கன்மதம், the liquid from the meal elephant temples, when in rut; 6. கெந்த மாஞ்சலி, a plant,

சீது கந்தம், மகிழமரம், West Indian Medlar Mimusops elengi.

சீது பலம், நெல்லிக்காய், country gooseberry. Phyllanthus emblica.

சீதுழாய், திருத்துழாய், அதாவது துளசி, holy basil Gunmum Sanctum.

சீதிகா, See சீதிகம்.

சீதே பலம், கற்கண்டு, sugar candy.

சீதே பலாதிசூரணம், See சீதோ பலாதி சூரணம்.

சீதேவி, பொன்னாங்கண்ணி, sessile plant. Illecebrum sessile alias Alternanthera sessile; 2. See சீதேவி செங்கழுநீர்.

சீதேவி செங்கழுநீர், நெய்ச்சட்டிக் கீரை, purple fleabane vernonia Anthelmintica alias V. cinerea

சீதேவித் தைலம், பொன்னாங்கண்ணித் தைலம், a medicated oil prepared with sessile as chief ingredient; 2. அகஸ்தியர் வல்லாதி, 600 கண்ட முறைப்படி சீதேவி செங்கழுநீருடன் மற்ற மருந்து சரக்குகளையும் சேர்த்து தயாரிக்குமோர் தைலம். a medicinal oil prepared with fleabane leaves as chief ingrediant according to the process laid down in Agastyar's Vallathi 600 .

சீதேவி புட்பி, நாகதாளி, snake hood tali, Cucumis—anguimus. It posesses remarkable qualities. Its root is used by snake charmers for charming snakes. It should not be confounded with (சாப்பாத்தி) common prickly pear which is wrongly called by the same name (நாகதாளி).

சீதேவியார் செங்கழுநீர், See சீதேவி செங் கழுநீர்.

சீதேவிப் பூடு, See சானகி.

சீதை, பொன்னாங்கண்ணி, see சீதேவி; 2. மது, fermented liquor 3. செங்கழுநீர், red Indian water lily; 4. நெய்ச்சட்டி, fleabane.

சீதோதக கஷாயம், 2 குளிர்ந்த நீரில் ஊறப் போட்ட கஷயாம், cold infusion. See சீத கஷாயம்

சீதோஷ்ணக் கருவி, குளிர்ச்சியையும் சூட்டையும் குறிக்கும் கருவி. — Thermometre.

சீதோஷ்ண நிலை, மனிதன் அல்லது வேறு உயிர்ப்பிராணிகளைத் தாக்கும் ஊரின் உஷ்ணம், குளிர்ச்சி, வறட்சி, காற்று முதலிய வற்றின் நிலைமை. The condition of the country in respect of temperature, chillness, dryness, moisture, wind and other atmospheric variations and phenomena by which man and animals are affected-this includes seasonal variations also — Climatic condition.

சீதோ பலாதிச் சூரணம், கற்கண்டை ஆதி யாகக் கொண்டு, மூங்கிலுப்பு, திப்பிலி மூலம், ஏலம், இலவங்கப்பட்டை, முதலிய வைகளைச் சேர்த்துச் சூரணம் செய்து காச மூச்சு, உடம்பெரிச்சல், சுரம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும் ஆயுள்வேத மருந்து. An Ayurvedic preparation with Sugar candy as chief ingredient given for fever cough, asthma etc.

சீதோஷ்ணம், உஷ்ண நிலைமை, temprature.

சீதோதகம், குளிர்ந்த தண்ணீர், cold water.

தோத்தமம், தண்ணீர், water.

சீத்தா, See சீதா and சீதாபழம். இதன் வேர் பேதிக்குபயோகமாகும். இப்பழத்தைதின்ன பித்த சிலேட்டுமத் தொந்தம் அக்கினி மந்தம், சித்தபிரமை யுண்டாம். Its root bark is used as purgative. Fruits when eaten causes combination of heat and cold, loss of a appetite and mental affections. இதில் பல வகைகள் உண்டு.

There are different varieties :—

1. சீத்தா — Anona squamosa - custard apple.
2. பெருஞ்சீத்தா, — Anona cherimolia. cherimoyer.
3. இராம சீதா — அணி நுரை Anona Reticulata West Indian custard apple. The dried unriped fruit yields black dye. Riped fruit is very sweet and free from acid.
4. முள்ளுசீதா, — புளிபலா. Anona Muricata-prickly custard apple the fruit is insipid but very nutritious.
5. முதலை சீத்தா — Anona Palustric — alligator apple tree. It is so called as they are eaten by alligators.

சீத்தல், — தூய்மை யாக்குதல், cleansing, purifying.

சீத்தாதிரம், பிசின், gum.

சீத்தியம், தரனியம், grain.

சீத்தி யோணுன், ஓர் மெலிந்த சிறிய ஓணன் — a small thin and inferior kind of lizard or blood sucker — Agamidae; 2. சினைப் பற்றிய ஓணன், — a pregnant lizard.

சீத்திர பரணுதி, See கருந்துளசி,

சீத்திரம், குதம், anus.

சீத்திரை, See அம்மான் பச்சரிசி,

சீத்து, ஓர் வகை மூங்கில், bright green bamboo of the western ghats Teinostachyum wighti.

சீத்துப் பூத்தெனல், காசத்திஞல் எழும் ஒலி noisy breathing due to asthma.

சீத்துவம், செம்பை, Common sesban Sesbania — Acgyptiaca; 2. சுத்தம், cleanliness; 3. சத்து, nutritiousness; 4. பலம், strength.

சீத்தை, பதனழிவு, rottness. 2. பீழை, mucopurulence.

சீத்தைக்கண், பீழை சாருங்கண், eye with purulent discharge.

சீந்த மரம், See சீதா.

சீந்தல், குளிர், மழைக் காற்று, drizzling rain with chill breeze; 2. மூக்குச்சளி, mucous matter from the nose; 3. மழைத்துளி small drops of rain 4. See சிந்துதல்,

சீந்தி, சீகை முள்ளு, Acacia — Pennata.

சீந்தி யாலாட்சரை, See அம்மான் பச்சரிசி.

சீந்திலுப்பு, see சீந்திற் சருக்கரை.

சீந்தில், சீந்திற் கொடி, அல்லது அமிர்தக் கொடி, அல்லது அமிர்தவல்லி, இது ஓர் கொடி. மிகக்கசப்புள்ளது. மருந்துக் கடைகளில் கிடைக்கும் எங்கும் விளையக் கூடியது. ஆயினும் வங்காளம் அசாம், மலையாளம், தட்சணம் இவ்விடங்களில் விசேஷம். இதன் பூ சிறியது, மஞ்சளாயிருக்கும். பெரிய மரங்களின் மேல் இக்கொடி படர்ந்திருக்கும்,வேப்பமரத்தின்மேல்படர்திருப்பது சிறப்பாக கருதப்படுகிறது. இதன் தண்டு வேர் மருந்துக்கு உபயோகப்படும். இவை உடம்பிற்கு வலிவைக் கொடுக்கக் கூடியன இத்தாது விருத்தியையும் உண்டாக்கும், இக் கொடியின் கஷாயம் முறை சுரம், பலவீனம், அஜீரணம், வாதநோய், கிரந்தி முதலியவை களுக்குக் கொடுக்கலாம். இதனினின்று ஓர் வித சருக்கரை எடுப்பதுண்டு. அதற் குத்தான் அமிர்த சர்க்கரை அல்லது சீந்தில் சர்க்கரை அல்லது சீந்தில்மா என்று பெயர். இது வெண்மையாயும் கசப்பாயும் இருக்கும். இதை மண்ணீரல் வலி விக்கம், பலவீனம்

முதலியவைகளுக்குக் கொடுக்கக் குணமாகும். இக்கொடியை மற்ற கடைச் சரக்குகளுடன் சேர்த்து அதிசாரத்துடன் கூடிய சுரம், தாகம், இருதயப் படபடப்பு, பலவீனம் முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுப்பதுண்டு. Moon creeper, bilekiller-Tinospera Cordifolia or Menispermum — Cordifolium. It is a turing creeper. Its stem is mostly used in Medicine. It is very bitter. The dried pieces of stem are sold in the bazars. The plant is very common Bengal, Assam, Malabar and Deccan. The tincture prepared from it is useful in cases of general debility, skin diseases acidity of urine and other urinary diseases, in some cares dyspepsia, gonorrhoea, leucorrhoea. It is a febrifuge and tonic in gout, The stem is alterative tonic, antiperiodic and antipyretic. It is mostly used in the form of decoction. It is very useful to reduce fever in cases of jaundice. The creeper that spreads on a margosa tree is considered most effective for this purpose. Decoction is made out of its stem and dried ginger in the proportion of 4 : l. and administered twice daily. It is useful in diarrhoea thirst, and palpitation also. From its cold infusion an extract is taken. It is known as *சிந்தில் சர்க்கரை*, but it is bitter. There are the following varieties. *1. பொற் சிந்தில்; 2. பேய்ச் சிந்தில் (ஆகாச கருடன்); 3. கருஞ் சிந்தில்.*

சிந்தி நீர்கண்டம், See *சிந்திற் சக்கரை* '*சிந்திநீர்க் கண்டம் தெறி சுக்கு தேனளாய் (சிந்திற்மா) மோந்தபின் யார்க்கும் தலை குத்தல்மாறுமே*' All will be relieved of their head ache by swelling the palo of the gulancha and sliced dry ginger mixed with honey.

சீந்திற் கிழங்கு, *சிந்திற் கொடியின் அடி. வேர்க் கிழங்கு* - the bulbous root of moon creeper *இது காயசித்திக்கு உதவும்.* It is useful for rejuvenation. It is useful in veneral diseases, emaciation in children and to eliminate certian poisons.

சீந்திற் சருக்கரை, *சிந்தி நீர்க்கண்டம், சிந்தில் மா சிந்தில்உப்பு எனப்படும், இது கீழ்க் கண்டவாறு செய்யப்படுகிறது.* நன்றாக முத்தின சிந்திற் தண்டை உலர்த்திச் சிறுதுண்டுகளாக நறுக்கி இடித்து குளிர்ந்த நீரிவிட்டு ஒரு நாள் ஊறவைக்கவும், பிறகு நன்றாக கசக்கிக்கசக்கிப் பிழிந்து திப்பிலியை நீக்கிவிடவும், நீரை வெயிலில் மூன்றுமணி நேரம் வைக்க அடியில் மா படியும், அதன் மேல் நீர் தெளிந்து நிற்கும். அந்த நீரை இறுத்து விடவேண்டும். பிறகு வேறு சுத்தநீர்விட்டு கலக்கி மேற்கண்டபடியே தெளியவிட்டு நீரை இறுத்துவிட வேண்டும். இவ்வாறே மேலும் இருமுறை செய்து நன்றாக உலர்த்தி மாவை எடுத்துக்கொள்ளவும். It is prepared as follows. Well grown stem of the Creeper is cut into small pieces dried and smashed. Then it is soaked in sufficient quantity of cold water for a day. Afterwards it is well squeezed. The stem will now look like fibres Then it is thrown out. The water if left to settle in the hot sun. After three hours the clear water on the top is decanted. Again fresh water is poured and mixed well allowed to settle again. The process must be repeated twice again. A fine white powder remaining at the bottom is completely dried and stoved. இந்த சர்க்கரை சுத்த கைப்பு. இதனால் பதினெண் வகை குட்டங்களும், மதுமேகத்தில் உண்டாகும் தாகம், கபபிணிகள் அஸ்திசுரம் நீங்கும். This is very bitter. It cures all the eighteen varieties of the skin diseases thirst in diabetis, and diseases due to cold and chillness and fever affecting bones.

சீந்தில் தண்டு சூரணம், *சிந்திற்கொடி அடித் தண்டிலிருந்து தயாரிக்கும் சூரணம்.* Powder made from that of well grown stem of the creeper along with some bazaar drugs.

சீந்துதல், *மூக்குச் சிந்துதல்,* blowing the nose.

சீந்தூசி, See செம்பை,

சீந்தை, see *சித்தை.*

சீபம், *சரசாண்டபாஷாணம்,* a mineral posion.

சீபலம், வில்வம், bael tree. Aegle—Marmelos.

சீபன்னம், see குமிழ மரம்.

சீபங்கோரை, ஓர்வகைக் கோரைப்புல், fisherman's sedge - Cyperus Venustus.

சீப்பாய்ச்சல், see சீப்பாய்தல்.

சீப்பாய்தல், சீழ் கோர்த்தல், to form pus, to suppurate.

சீப்பால், ஈன்றணிமைப்பால், அதாவது சீம் பால். the first milk given by a cow after calwing. This milk when boiled becomes solid into a cake — Beestings.

சீப்பிடிக்கல், see சீப்பிடித்தல்.

சீப்பிடித்தல், see சீப்பாய்தல்.

சீப்பிதுக்கல், புண்ணினின்று சீழை வெளிப் படுத்தல், to squeeze the pus out of boils, ulcers, wounds etc.

சீப்பிரமியம், see சீழ்ப்பிரமியம்.

சீப்பு, தோளெலும்பு. the shoulder blade - Scapula, 2. விலா வெலும்பு, nib bone; 3. see சீப்பங்கோரை; 4. வாழைக்குலை, bunch of plantain; 5 எலும்புக்கோவை, Skeleton.

சீப்புக்கோரை, சீப்பங்கோரை, club rush bul rush: 2. பயிர்களை, weed, a parasite.

சீப்புச்சரட்டை, முதுகில் சீப்பைப்போன்ற முள்ளுடைய மீன், a species of fish with comb like fins on its back.

சீப்புச் சிப்பி, சீப்புவடிவமான சிப்பி; an oyster resembling a comb.

சீப்புதல், சப்புதல், sucking.

சீப்புச்சுருண்டி, see சீப்புச்சரட்டை.

சீப்புப்பணிகாரம், ஓர்வகை அப்பம், a kind of cake or pastry.

சீப்புண், சீழ்கட்டிய புண், ulcer with pus.

சீமந்தனி, சீமந்தினி, முதற்தடவை, கருப்பமாயிருக் கும் பெண், a woman pregnant for the first time - Unigravida 2. ஓர் கற்புடைய பெண், a chaste woman.

சீமணல், நாகமணல், Zinc ore.

சீமந்தகம், see சிந்தூரம்.

சீமந்தம், முதுகு நீரிடுகை, முதற் கர்ப்பம் தரித்த பெண்ணுக்கு 4-6, அல்லது 8 வது மாதம் உச்சி வகிர்ந்து செய்யும் சடங்கு. இது கரு வளர்ந்துநோயின்றிக்குழந்தையை ப்பெறுவதற்காகவேண்டிச்செய்யும் சடங்கு. This is a ceremony performed by Hindus during the course of first pregnaney in accordance with their religious rites for the well being of the Child and safe delivery. It is generally done during the 4th, 6th or 8th month of pregnancy. This helps her to be happy and free from anxiety and fear. The ceremony can be considered as a sort of notifiication.

சீமுக்கி, தேவதாளி, Convoivulus genus. (un identified)

சீமுள்பூ, ஓர் பூடு, a variety of bastard ipecacuanha—Phychotria cranata.

சீமந்த புத்திரன். தலைமகன், eldest son.

சீமூதம், மலை; mountain; 2. பெண் யானை, female elephant.

சீமூதை, இரவு, night; 2. கொடி முந்திரிகை, grape vine, Vitis — Vinifera.

சீமூதைவாகி, புகை, smoke.

சீமூத்திரம், மூத்திரம் சீழ்போல் வடியும் ஓர் நீர் ரோகம், fat in the urine giving milky appearance - Chylurea.

சீமூலப் பூ, see சீமுள் பூ.

சீமூலம், see சீழ்மூலம்.

சீமை, சீர்மை, superior; 2. வெளியூர், foreign country or place; 3. ஐரோப்பிய தேசம். European Country, particularly England; 4. பூண்டின் முதல் மொழி, prefix to plant names as in சீமையாமணக்கு, Baliospernum montanum. 5, ஓர் தேசம், a tract of country as கோணசீமை, (corner country); 5. அந்நிய, foreign as opposed to நாட்டு local or indegeness; 6. அக்கரை தேசம், Country beyond the seas; 7. see அகத்தி. It is a common name prefixed to the names of plants drugs or other articles following the Dravidian languages. The term denotes articles introduced to India from foreign Countries chiefly Europe and America.

Formerly the term was used to distinguish one province from another in the same Country and things of greater quality. Sometimes the word 'பறங்கி' is used as in பறங்கி பட்டை.

சீமை அகத்தி, see சீமையகத்தி.

சீமை அதிவிடயம், வெளிநாட்டு அதிவிடயம். இது லேகிய வகைகளில் சேரும், Atces as opposed to Indian atees - Aconitum Hetrophyllum. It forms one of the ingrediants in the preparation of electuaries.

சீமையத்தி, சீமையத்தி, which see.

சீமை அமுக்காா், see அசுவகந்தி. as opposed to நாட்டு அமுக்காா்.

சீமை அழவனம், சீமை மருதோன்றி, foreign henna - Syrian Rue Peganum Hermala. Its seeds are imported from Persia. They yield a red dye. They are narcotic, emmenagogue, ematic and anodyne. The powdered seeds are useful in asthma, jaundice, and colic, Wounds are fumigated as the smoke has antiseptic properties.

சீமை அலரி, மஞ்சள் அலரி, foreign Oleander. Thevetia Neriifolia.

சீமை ஆல், பால்மரம், Indian rubber tree - Indian Caeretchonc. Ficus elastica alias Slilpnophyllum elasticum.

சீமை இந்துப்பு, கறியுப்பைக் காய்ச்சி எடுத்த பிறகு மிச்சமிருக்கும் கடல் தண்ணீரை மறுபடியும் காய்ச்சி எடுத்ததினாலுண்டான ஊசிக் கம்பியைப் போன்ற உப்பு. இதுவே பேதியுப்பு, salt prepared from the bittern of sea water which is left after the crystallization of common salt It is generally known as Epsom salt - catharticus amarus.

சீமை இலந்தை, See சீமையிலந்தை,

சீமை ஊமத்தை ஊதா ஊமத்தை, European thorn apple. Datura Stramonium.

சீமை ஊமத்தையுப்பு, ஊதா ஊமத்தை விதையினின்று எடுக்கும் ஓர் விஷ உப்பு, a poisonous alkaloid found in the thorn apple when obtained it occurs in white prisms.

சீமை எரிவண்டு, ஐரோப்பிய தேசத்திய ஓர் பூச்சி. இது உடம்பில் பட்டவிடங்களில் கொப்புளங்களை எழுப்பும். உலர்ந்த பூச்சிகளினின்றுதான் அக்கினிபிளாஸ்திரி என்னும் எரிவண்டு களிம்பு செய்வதுண்டு. நமது நாட்டு எரிவண்டுக்கும் இக்குணமுண்டு. இக்களிம்பை மேற்பூசக் கொப்பளிக்கும். அன்றியும் இதைப் பாரிசவாயு, காக்கைவலி, பாண்டு வீக்கம், வாதவலி வீக்கம் முதலிய ரோகங்களுக்கு மேற் பூச்சு மருந்தாக உபயோகிக்கலாம், உள்ளுக்கும் தகுந்த அளவில் கொடுக்க மூத்திரரோகம், வெள்ளை, சூதகச்சிக்கல், கக்குவான், சரும ரோகம் முதலியவைகள் குணமாகும். blistering fly or common cantharides—Cantharis Vesicatoria. It is an insect found in various parts of Europe When it comes in contact with the body blisters are formed on the body. From the dried insects are prepared plaster of cantharides. The Teline fly obtained in India as similar vesicant properties. It is used externally in cases of Paralysis, epilepsy, dropsy, artheritic enlargements etc. It is successfully employed internally in cases of diseases of the bladder, leucorrhoea, amenorrhoea, whooping cough and some cutaneous diseases.

சீமை ஒலிவைமரம், காட்டொலிவம், foreign wild Olive — Olea dibica

சீமைக்கஞ்சா, See கஞ்சா.

சீமைக்கடுகு, வெண்கடுகு, white mustard — Sinapis alba - the powder is used poultice.

சீமைக்கடுக்காய், அயல் நாட்டுக் கடுக்காய் gal nut imported from foreign countries.

சீமைக்கமலம், உலாந்தா கமலம், faceted or cut diamond of Hallond

சீமைக்கர்ப்பூரம், காட்டுக் கந்தாங்கோரை, Sage tea plant Salvia genus.

சீமைக்கரி, நிலக்கரி coal as opposed to charcoal கட்டைக்கரி.

சீமைக்கருவேல், ஒரு வகை வேலமரம், a variety of Acacia

சீமைக்கள்ளி, சாதிக்காய்மரம், nut meg tree

சீமைக்கத்திரி, ஓர் வகைக் கத்தரி, foreign brinjal.

சீமைக்கற்றாழை, பெருங் கத்தாழை, foreign aloe, great aloe — Fourcroya gingantea. It gives a fibre used in arts and manufacturis.

சீமைக்கல்நார், மேனாட்டுக்கல்நார் asbestos imported from foreign countries opposed to நாட்டுக் கல்நார், which is obtained locally — Lycopersicum.

சீமைக்கள்ளிமரம், சாதிக்காய் மரம் nutmeg tree.

சீமைக்கர்ப்பூரவிலை, காட்டுக் கஞ்சாங் கோரை யிலை, camphor leaf — Salvia pebeia.

சீமைக்கர்ப்பூரவல்லி, கர்ப்பூரவல்லி சாதி bastered lavender. Anisochilus Genus. It is opposed to கர்ப்பூரவல்லி (ஓமம் வாசனை வரும்) thick leaved lavender — Anisochilus carnosus alias Meriandra strobolifera.

சீமைக்காசுக்கட்டி, வெள்ளைக்காசுக்கட்டி. Catechu prepared from crambir plant as opposed to நாட்டுக்காசுக்கட்டி, Indian catechu prepared from different species.

சீமைக்காசினி, see சீமைக்காசுரு.

சீமைக்காசுரு, சீமைக்காசினி அதாவது சிவப்புக் காசல் கீரை, Red sorrel — Hibiscus Sabdariffa.

சீமைக்காடி, ஐரோப்பாவிலிருந்து இறக்குமதி யாகும் புளித்தகாடி. Vinegar imported from Europe it is prepared from malt and unmatted grain by the acetous fermentation. It is opposed to அரிசிக்காடி — Rice vinegar or acetic acid prepared from rice malt vinegar — Acetum Britanicum.

சீமைக்காட்டா மணக்கு, கிழக்கு இந்திய தீவில் விளையும் காட்டா மணக்கு. It is opposed to நாட்டுக் காட்டா மணக்கு, gatropha Curcas — Croton oil plant of the East Indies Croton tigilium-

சீமைக் காட்டுள்ளி, see சீமைப் பேயுள்ளி.

சீமைக் காண்டாமிருக விரத்தம் வேங்கைப் பிசின், gummy product of common kino, malabar kino. It is opposed to Amloyana kino, Bengal kino and Rangoon kino which are different varieties.

NOTE:—It is a gum from different genera — butea eutalyptus. eugenia, pterocarpus. generally occurs in shining grains of a rich ruby colour. nearly all soluble in alcohol readily pulverised between the fiingers. It is astrigent of bitter stiptic taste. used for dyeing.

சீமைக்காலிகம், ஒலிவை மரம். olive tree.

சீமைக்காய்ச்சுரை, see சிவப்புக் காய்ச்சுரை,

சீமைக்காவி, பூங்காவி. Red Armenian bole. Bolus Armenia rubra.

சீமைக் காவிக்கல், கற்காவி அல்லது அர்மிணிக்கல், இது சவுக்காரக்கல் இனத்தைச் சேர்ந்தது. மருந்துகளில் மிக்க உபயோகப் படும். இது மெதுவாயும் வழவழுப்பாயு மிருக்கும். மஞ்சள் கலந்து கபில நிறம் பாரசீகக் குடாக் கடலிலிருந்து ஏற்றுமதி யாகும். இது துவர்ப்புக் குணமுள்ளது. இதைக் கொத்தமல்லி ரசத்தில் கலந்து அக்கினி விசர்ப்பி, அக்கி, படை இவைகளுக்குக் கைபாகமாகப் பூசுவதுண்டு. இதில் சீக்கிரத்தில் ஒடியக்கூடியதுதான் சிறந்தது. இது உப்பைப் போன்ற கசப்புள்ளது, இதனால் வண்டல் நீங்கும். நீர் உறுப்பு மாசுகளை வெளிப்படுத்தும். பெருவியாதிக்கும் கொடுக்கலாம். ஆனால் மயக்க முண்டாக்கும். சுத்தி செய்து உபயோகிக்கவும் Armenianbole It is a friable earthy substance of the soap stone family. Once an article of materia medica soft and greasy to touch, yellowish brown in colour. It is brought from Persian gulf, It is astringent - a house hold remedy for eryoipelas, herpes etc. It is used externaly with the juice of corriander plant or water. Along with alum it is used for menorrhagia — uterine bleeding.

NOTE;— It is substituted for British plumbi cretus (ஈயக் கற்கண்டு) In times of scarcity it has been used as a mechanical substitute for food, with other ingredients it makes a red pignent used for dyeing.

சீமைக்கிச்சிலிக் கிழங்கு, கற்பூரக்கிழங்கு, இது, இமயமலையினுற்பத்தி யாகும் மருந்துக் கிழங்கு, இது 3 அடி உயரம் மஞ்சட் பூ, கிழங்கு மருந்துக் கடைகளில் கிடைக்கும். சித்தரத்தையைப் போல் இது நீள மாயும் பருமனுயுமிருக்கும். ஒடிக்க உள்ளே வெண்மையாயிருக்கும், பருசிக்க வாசனை யாயும் சிறிது விருவிருப்பு முள்ளது. இது கர்ப்பூரச்சிச்சிலி கிழங்கைப் போலவே மருந்துகளுக்கு உபயோகப் பட்டாலும், இது மற்றதைவிட மிகச்சிறந்தது. Orange roct or Europe Zedoary - Hedychium Coronarium alias H spicatum. It is a herbaceous plant found on the Himalayon region 3 feet high yellow flowers. The root is available in bazaars. It is long and broad but different in being very white internally. It is fragrant and slightly warn in tast but not pungent. It is used medicinally for the same purpose as long zedoary but this is more preferable.

சீமைக் கிழங்கு, ஓர் வகைக் கிழங்கு, a kind of foreign root Colocasia-Autiquorum useful in piles and congestion of the portal system. The juice of petioles is highly useful in arterial bleeding and wounds. It is used as ear drops in ear ache. For Scorpion sting and insect bite it is rubbish on the affected part. The juice of the black species is used for bubo and inflamed glands. Internally it is a Laxative.

சீமைக் குங்கிலியம், ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாண்டு இவ்விடங்களில் உற்பத்தியாகி இந்தியாவிற்கு இறக்குமதியாகும் குங்கிலியம், Foreigner damer such as those from Austalia and New Zealand and imported into India.

சீமைக்கொஞ்சி, நாகக் கொஞ்சிச் செடி, இது பெரிதாயும் அழகாயும் அடர்த்தியாயுமிருக்கும் இலைகள் கருப்பு கலந்த பசசை நிறம் பளபளப்பு, சிவப்பு காய்கள், குளிர்காலத்தில் காய்க்கும். An daman satin wood — Cinabor. Murraya Exotica. A large handsome busy shrub with shining dark green leaves bears small red berries in cold season. It is a religious plant. It is planted for ornament.

சீமைக்கொட்டைக்களா, கொட்டைக்களா, tomitomt Flacourtia Inermis.

சீமைக்கொய்யா, சீனக்கொய்யா, Chinese guava Pridium—Cattleyianum.

சீமைக் கொறுக்காப்புளி, See கொறுக்காப் புளி.

சீமைக்கொறுக்காய்ப்புளி, See கொறுக்காய்ப் புளி.

சீமைக் கொன்றை, See சிவப்புக் கொன்றை.

சீமைச்சடா மாஞ்சில், சடா மாஞ்சில், இதன் ஆணிவேர் வெகு நீளம் அதன் அடியில் அநேக சல்லி வேர்களிருக்கும் இது வாசனை யும் தித்திப்பாயுமிருக்கும் ஆனுல் சூட்டைத் தரும் சூதகவலிக்கு ஓர் கைகண்ட மருந்து, தாபகரம் வறட்சி இவைகளுக்குச் சூரணம் செய்து கொடுக்கலாம் இதன் தைலம் மஞ்சளாயிருக்கும். தலை மயிர் வளரும், நரை மயிர் கறுக்கும். Common valerian root. This is very useful in dismenorrhoea, oil extracted from it can be used as hair dye

சீமைச்சதாப்பிலை, அருவதா இது கருப்பையி லிருக்கும் பிண்டத்தை வெளிப்படுத்தும், It is a herb. Its leaves are used for expelling the foetus from the womb.

சீமைச்சதாவேரி, சீமைத் தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு, South African climbing asparagus—Asparagus—Sarmentosus.

சீமைச்சரக்கு, ஐரோப்பிய அமெரிக்க தேசத்தி லிருந்துவரும் மருந்து சாராயம்போன்ற மது சரக்கு, medicinal drugs or intoxicating drugs like Beer, Wine Brandy imported from Europe and America.

சீமைச் சாதிக்காய், வாசனைச் சாதிக்காய் fragrant nut meg. Myristica Fragans. It is opposed to நாட்டுச் சாதிக்காய் - ordinary native nut meg Bombay mace tree.

சீமைச்சாமந்தி, பாரசீக சாமந்தி, இது பாரசீகத்திலிருந்து கொண்டு வந்ததாலிப் பெயர் இது பஞ்சாப் தேசத்தில் பயிரிடப்படுகிறது. இதிலிருந்து எண்ணெய் எடுத்து, சுறுசுறுப் புண்டாக்கவும், வலிப்பைப் போக்கவும் கொடுப்பதுண்டு. இதன் பூக் கஷாயம், உடம்பிற்கு பலவிருத்தியையும் சீரணசக்தியையும் குமட்டலையும் முண்டாக்கும். மேலும் சூதகத்தடை, சூதக சன்னிக் குதவும். இதை வாலையிலிட்டு எரித்து எண்

ணெய் எடுக்கப்படும், European Chamomile Anthemis — Nobilis. It is brought from Persia and cultivated in Punjab. Volatile oil is prepared from the flower heads and is prescribed as a stimulant, tonic, stomachic and anti Spasmodic. The infusion of the flowers is a bitter tonic and carminative and promotes emetic action. It is useful in hysteria and suppression of menses. It is opposed to wild chamomille or country Chamomille — Matricaria Chamomille. See also சாமந்தி.

சீமைச் சித்திரமூலம், ஓர் வகை முள்ளுச் சித்திர மூலம், foreign plumbago — Pedilanthus Tithymaloides. It bears thick fleshy leaves and small crimson unattractive flowers.

சீமைச்சீந்துகம், காட்டுப்புளி, manilla tamarind — Pithacolobium Dulce. See கொறுக்காப்புளி.

சீமைச்சிவதை, குராசான் சிவதைவேர், இது இலேசாகவும், நடுவில் துவாரமும், வெட்டுண்ட இரண்டு பக்கமும் பிசின் படிந்திருக்கும். உட்புறம் வெள்ளை அல்லது மஞ்சளாயிருக்கும். கருப்புச்சாதி நஞ்சுக் குணம் வாய்ந்தது. ஆகவே அது நீக்கப்படும், இதை பேதியாக உபயோகிக்க, கபம் எரிந்து சத்து பித்த நீர்கட்டு இவைகளை வெளிப்படுத்தும். கடுக்காயுடன் கஷாயமாக உபயோகிக்க, காக்கைவலி, பைத்தியம், கால் நரம்புவலி, இவைகள் போம். இதைச் சூரணம் செய்து காப்பியாகக் காய்ச்சி உபயோகிக்கலாம். Khurasan or Indian jalap convolvulus Terpethum. Root bark is light and is used in Medicine. The centre woody portion is rejected. It is white or yellow. The cut ends exhibit a resinous deposit. The black variety is very virulent and is generally not used in Medicine. It is cathartic as such removes phlegms, over burnt tissues, accumulation of bilious deposits. When used as a decoction with gallnut it forms a useful remedy in epileptic fits. lunacy nervous pain of the limbs etc Its powder can be used like coffee powder. See also சிவதை வேர்.

NOTE :— True jalap is known commercially as Veraleruz Jalap which is not available in these parts. Another variety is Tempico Jalap—Ipomaia simutens.

சீமைச்சிறுவேல், Common wattle — Acacia decurrens.

சீமைச் சீரகம், ஓர்வகை பிளப்புச் சீரகம், a species of cuminseed. Carum — Nigrum.

சீமைச் சுண்ணும்பு, சுத்தி செய்த சுண்ணும்பு. இது நாட்டுச் சுண்ணும்பினின்று தயாரிக்கப்படும். இது மெதுவாயும் வெண்மையாயுமிருக்கும், இதற்குப் புளிப்பை எடுக்கும் குணமும், துவர்ப்பும், தண்ணீர் இழுக்கும் குணமுமுண்டு. ஆகவே, புண், புரை இவைகளின்மேல் தூவலாம். அன்றியும், மந்தபேதி அசீர்ண பேதி, இருமல், அதிசாரம், குலேயெரிவு, வயிற்றுப் புளிப்பு இவைகட்குப யோகிக்கலாம். இதைச் சூரணித்து சாதிக்காய், மிளகுத் தூளுடன் சேர்த்துக் குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்க. குடலுக்கு வலுவுண்டாகி இரணங்களை மாற்றும். மருந்தின் விஷத்தையும் முறிக்கும். நாட்டுச்சுண்ணும்பு சாம்பல் வர்ணமாயிருக்கும் இதில் அநேக விதமுண்டு சிவப்பு, ஊதா, சாம்பல் வர்ணம். கருப்பு முதலியன. சிவப்பு திருவனந்தபுரத்திலும், கருப்பு தஞ்சாவூரின் சமீபம் வல்லத்திலும் கிடைக்கும், Yellow limonites chalk — prepared chalk which is obtained from native chalk - Creta praeparata—It is soft and white - amorphous carbonate of lime - Carbonus Calcis. It is medicinally antacid, astringent and absorbent. Finely powdered chalk sprinkled over ulcers, excoriations etc acts by absorbing dis charges. More over it proves serviceable in diarrhoea, indigestion, acidity of the stomach, burning sensation of the heart - chest, advanced stage of bronchits. When mixed with the powders of nutmeg and pepper, its efficacy is increased and forms a useful in bowel complaints of children by removing inflammation. This powder is known as aromatic chalk powder — Pulvis cretae Aromatica.

NOTE :— 1. It can be converted into quick lime by calcination and used for all the purposes of ordinary lime stone. It dissolves in dilute muriatic acid. Red chalk is plantiful in Travancore, black near Vallam near Tanjore.

NOTE :— 2 Geological chalk formation occur at Golatoor near Trichy and extends towards Vridachalam, Cuddalore, and Pondichery. Here it occurstinged with various colours-red, purple grey and black. Prepared chalk is used in polishing metals and glass, in painting and white washing. Imported native chalk is too hard for use. It is opaque of a grey white colour.

சீமைச் செம்பை, பரங்கிவேல், foreign solah-Parkinsomia Aculeata.

சீமைச் செம்மரம், சீமைசப்பங்கம், இது வெளி நாட்டு மரமாயினும், இந்தியாவிற் கொண்டு வந்து பயிராக்கப்பட்டது. இது வத்தங்கி மரத்தைப் போலில்லாவிட்டாலும் குணத் தில் ஒன்றுதான். இம்மரத்தின் வைரந்தான் சிவப்பாயிருக்கும். இது வாசனையாயும் தித்திப்பாயும் இருக்கும் இதில் துவர்ப்புச் சத்துண்டு. இதன் கஷாயம் குழந்தை களின் விடாபேதிக்கும், பெண்களுக்குக் காணும் வெள்ளையில் யோனிக்குள் வஸ்தி செய்யவும் பிளவையில் ஒழுக்கக்குறைக்க இதைத் தைலரூபமாக, பூசுமருந்தாக உப யோகப்படும். Log wood tree. — Haematoxylon Campechianum. A native of America and West Indies, but introduced into India. Although it differs from Vathangi (heart wood) Haema toxylli Lignum in appearance, in qualities they are similar. The wood is black externally and reddish brown internally. It contains tannic acid and is an astringent and tonic. Its decoction is used in chronic or atonic diarrhoea especially in children, as douche in leucorrhoea and the oil prepared from it is applied over carbuncle to reduce the amount of its discharge.

சீமைச் செவ்வந்தி, சீமைச் சாமந்திப்பூ ; இத னால் பெண்களுக்கு உதிர அழுக்கு வெளி யாகும், பிரசவ அழுக்கும் போம். It acts as emmenagogue.

சீமைச் சேம்பு, See களற்சேம்பு.

சீமை சொட்டைக்களா, See சீமைச் சொத் தைக்காளி, ஓர் வகைக்களா செடி.

சீமைச் சொத்தைக்காளி, சொட்டைக்களா இது ஓர் முட்செடியின் பழம். Sweet thorn fruit. Flacourtia Inermis. Nilgiri coronda.

சீமைச் சோபிதம், See ஊதளை.

சீமைச் சோம்பு, சேக்கு விதை, இது குடலு க்குவலிவையும், சீரணசக்தியையும் கொடுக் கும். இதை வறுத்து தூள் செய்து கறி மசாலையாகவும் உபயோகிப்பதுண்டு, குடி நீரிலும் வாசனைக்காக உபயோகிக்கலாம். இது வயிற்றுப் பொருமல், வயிற்றுநோய், இவைகளைப் போக்கும். ஆகவே, இதனி னின்று தைலம் இறக்கி, வயிற்றுவலிக்கு கொடுப்பதுண்டு. பேதியுப்போடு கலந்து அனுபானமாக உபயோகிக்கலாம். foreign anise - caraway seeds - Carum cari - fructus. It is stomachic and carminative. Seeds parched and powdered is used to flavour curries and also drinks. It proves serviceable in flatulence and colic. The oil obtained from the seeds by distillation process is given in atonic dyspepsia. It is a good vehicle for saline purgatives.

சீமைத்தக்காளி, சீனத் தக்காளி, இது சிவ ப்பு அல்லது மஞ்சளாயிருக்கும் இப்பழம் பழவகையிலும் கறிகளுடனும், குழம்பிலும் சேர்க்கப்படுகிறது. Tomato, Lycopersicum Esculentum. Fruit is red or yellow and is eaten as salad and is used in curries and sauce.

சீமைத் தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு, See சீமைசதாவேரி.

சீமைத்துத்தி, வெண்துத்தி, இது பர்ஷியா தேசத்தினின்று கொண்டு வரப்படும், இதன் விதை அழற்சியை மாற்றும், நீரைப் பிரிக்கும், இளைப்பை யாற்றும் பூக்கள் குளிர்ச்சி, நீரைப் போக்கும். வேர் துவர்ப்பு, அழற்சியைத் தணிக்கும். கஷாயமிட்டுச் சர்க் கரை கலந்து கொடுக்க இருமல் முதலியன போம். இலைகளை எண்ணெய் ஊற்றி வதக்கி தீ(று)னு கட்ட கொப்புளம் பாம்பு கடித்த புண் இவைகளுக்கு வைத்துக் கட்ட

வும் ஒத்தடங் கொடுக்கவும் உதவும் — foreign tooty or marsh mallow — Althaea Officinalis. The different parts of the plant are imported from Persia Seeds are demulcent, diuretic and febrifuge, flowers cooling and diuretic, roots astringent and demulcent. The decoction of the seeds and root with sugar is given for cough. Leaves with a little oil is used as *poultice or for fomentation. It is useful* in borns and sores caused by snake bite.

NOTE :— The species ROSEA is the English hollyhock. The Althaea of the Portuguese at Goa is Grevivia Scabrophylla. The roots of shoe flower are dried and sold in bazaars as foreign toothe.

சீமைத் தேவதாரி, See *சீமைத் தேவதாரு*.

சீமைத் தேவதாரிப்பிசின், *சுருள் தேவதாரி மரத்தின் பிசின் இது மருந்தில் உள்ளுக்கு உபயோகிக்க வயிற்றுக்கு வலியும், வெளிக்குப் பற்றுப்போட கட்டிகள் பழுக்கும்*, turpentine of English deodar . Pinus Longifolia It is obtained by incisions on the tree. It is used internally as stomachic and externally as plaster and applied over abscess for quick supperation.

சீமைத் தேவதாரு, *சுருள் தேவதாரி*, English deodar — Pinus Longifolia.

சீமைநரி வெங்காயக்காடி, *சீமை காட்டுள்ளிப் புளிப்பு, இது சீமை நரிவெங்காயத்தை ஏழுநாள் காடியில் ஊறவைத்து, பிறகு இதற்கு சாராயங் கூட்டி வடிகட்டிய* தெளிவு. Vinegar of squil. It is prepared by macerating the squill and soaking in the acetic acid for seven days, and then some spirit is added and strained.

சீமை நரிவெங்காயச் சூரணம், காயவைத்து *இடித்த சீமைப் பேயுள்ளிப் பொடி*, Powder prepared out of sliced and dried bulb of squill.

சீமை நரிவெங்காயப் பாவனைத்திரவியம், *காரியத்தில் ஊறவைத்து வடித்த குடிநீர்; இது பாண்டு, இருமல், காசம் முதலிய சளி ரோகம் இவைகளுக்குபயோகிக்கலாம்*, tincture of squill - prepared by macerating the squill and soaking it in spirit sufficiently and then filtered it is a good adjunct to cough and acts benifiicially in heavy breathing due to dropsy. chronic bronchitis, asthma *and other catarrhal affections*.

சீமை நரிவெங்காயப் பாணிதம், *சீமைப்* பேயுள்ளிப்பாகு, Syrup of squill,

சீமை நரிவெங்காயம், *சீமைக் காட்டு வெங்காயம், இது மத்திய கடற்கரைகளில் விளையும். இதை மெல்லிய துண்டுகளாக அறுத்துக் காயவைத்து பதப்படுத்தி ஏற்றுமதியாகும். இது கோழை யறுக்கும், நீரைப் பிரிக்கும். அதிகவளவில் வாந்தியும் பேதியுமுண்டாகும். இதைக் குழந்தைகளுக்குக் காணும் தொண்டையடைப்பு, கக்குவான் இவைகளுக்குக் கொடுப்பதுண்டு. இது போலவே "நாட்டினத்துக்கு நரிவெங்காயம்" என்று சொல்லப்படும்*, Officinal squill — Urgenia Scilla — It is found on the shores of Mediteranian The bulb is sliced and dried and then exported It acts as an expectorant and diuretic in small doses; in over doses it is an irritant poison and causes vomitting and motions. It is useful *in croup and whooping Cough.*

சீமை நறுவிலி, பொன்னறுவிலி, *இது சிறுதித்திப்பும் பிசுபிசுப்புமுள்ள ஓர்வகை நறுவிலி. இதை மேற்கு தீவுகளிலிருந்துகொண்டு வந்து பயிராக்கப்பட்டது.* golden sebesten —Cordia Speciosa. It is a small tree introduced from the West Indies.

சீமை நன்னாரி, சாரசம்; ***சீமை*** நன்னாரி வேர். *இது அமெரிக்கா தேசத்தினின்று கொண்டு வந்து பயிராக்கப்பட்டது. இதன் வேர், அநேக அடி நீளம் இறகின் பருமன் அடுத்தடுத்து கணுக்களுண்டு. இவ்வேர்ப்பட்டையில்தான் சத்துண்டு. இது பலவிருத்திக்காகவும், மேகம், வாததூல முதலிய நோய்களுக்கும் உபயோகப்படும்*, Jamica sarsaparilla — Smilax Officinalis It was brought from central America. Roots are several feet long with joints at short distances and about the thickness of a quill. The virtue of it resides in the bark. Smilacine is its active principle. It is an alterative tonic useful in Syphlitic and chronic rheumatic affections.

சீமை நன்னாரி திரவசத்து, சாரசவேரின் நீர்ச் சத்து. Liquid extract of sarsaparilla — Extractum Sarsae Liquidum.

சீமை நன்னாரி வேர், ஜமெய்கா, அமெரிக்கா தேசங்களிலிருந்து இறக்குமதியாகும் காய்ந்த வேர். இதில் அனேக வகைகளிருந்தாலும் பொதுப்பட மாப்பசை யுள்ளது. மாப்பசையற்றதென இரு வகைத்து; இதனின்று கஷாயம் ஷர்பத் முதலியவைகள் தயாரிக்கப்படும் பொதுவாக இதற்கு வியர்வை அதிகப்படுத்தவும், மூத்திரத்தை வடிக்கவும் பலத்தை உண்டாக்கவும், உடம்பிற்கு ஆரோக்கியத்தைக் கொடுக்கவும் சக்தி வாய்ந்தது. ஆயினும் கர்ப்ப மேகம், நீடித்த சூலே வாதப் பிடிப்பு சரும நோய் முதலிய நோய்களுக்கு உபயோகமாகும். see *சீமை நன்னாரி,* dried root of Jamaica and America sarsaparilla — Smilax Officinalis — Although there are different varieties *distinguishd from the place from where* they are imported. According to the character of the layers contained in these roots they have been generally classified in to two namely non meal and mealy.

From the root bark is prepared decoction and syrup of sarsaparilla. It is supposed to be a diapphoretic, diuretic alterative and tonic. It is extensively employed in the treatment of constitutional syphilis, chronic forms of gout, rheumatism and skin diseases.

NOTE :— Very little that is definite can be stated with regard to the action of sarasaparilla upon the animal economy. By some practitioners it is regarded as a remedy of great value, by other as possessing but little power. As a rule, it is more relied on by surgeons than physicians.

சீமை நாபி, *சீமைவசநாபி,* aconite imported from Germany — Aconitum Napellus see *சீமை நாபி வேர்.*

சீமைநாபிக் களிம்பு, வசநாபிக் களிம்பு, ointment of Aconitia unguentum Aconiti.

சீமைநாபித் தைலம், வசநாபி எண்ணெய், aconite liniment—Linimentum Aconiti.

சீமைநாபிவேர், உலர்ந்த வசநாபிவேர், இது ஜர்மனியிலிருந்து இறக்குமதியாகும், வேர் முழுதும் கசப்பும் விருவிருப்பும் மரத்தல் குணமும் வாய்ந்தது. இதினின்று நாபிக்காரம் தயாரிக்கப்படும். இது வெண்மையாயிருக்கும். இதன் தூளை மிகுதியான அளவில் உள்ளுக்குச் சாப்பிட கைகால்களில் தடதடப்பும் மரத்தல், சோர்வு, மாரடைப்பு நீர்ப்போக்கு மேற் சுவாசம் முதலிய குணங்களேற்படும். உயிருக்குத் தீங்கு விளைவிக்குமளவில் சாப்பிட பஞ்சேந்திரியங்களும் ஒடுங்கி, இழுப்பு, மூர்ச்சை கண்டு மரணம் உண்டாகும். சிறிய வளவில் நாட்பட்ட வாதப்பிடிப்பு, சூலே, நரம்புநோய், நெஞ்சுவலி, பாண்டு முதலிய நோய்களுக்கு உள்ளுக்கும்வலியைக்போக்க மேற்பூச்சு மருந்தாகவும்உபயோகப்படும். See *சீமை நாபி,* dried root of Aconite—Aconiti Radix. It is imported from Germany. It is bitter and acrid causing numbness, The alkaloid obtained from the root is a white *uncrystallisable solid known as Aconitia,* Course powder of the root when taken in large doses course tingling in the extremities followed by numbness and a feeling of faintness with intermittent action of the heart ; considerable increase in the urinary secretion and diuresis is produced.

In dangerous and fatal doses there is loss of five senses followed by convulsions, syncope and death, In small doses it is used internally in the treatment of acute and chronic rheumatism, gout. neuralgia, *diseases* of the heart, dropsy etc. It is externally applied for cessation of local pain.

சீமை நாயிராஞ்சி, See *சீமை நாய்விருஞ்சி.*

சீமைநாய் விருஞ்சி, ஓர் வகை நாயிராஞ்சி, — aaron's rod Stachy tarpheta indica.

சீமை நிலக்கடம்பு, ஓர் வகைக் கடம்பு, a variety of Codamba — Justicia Acaulis.

சீமை நிலவாகை, மேனாட்டு நில ஆவாரை, African Senna See சூரத்தாவிரை

சீமை நிலவேம்பு, சூரத்து நிலவேம்பு, அயல் நாட்டு வேம்பு, இதற்குத் திரட்டுருச்சி எனவும் பெயர். இது 3 அடி நீளம், கசப்பு, இதை வெந்நீர்க் கஷாயமாக

அசீரணம், குன்மம், முறைசுரம், குளிர் காய்ச்சல், கர்ப்பிணி வாந்தி பலவீனம் முதலியவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம், french chiretta — Andrographis paniculata. It decoction is useful for Intermittent fevers, Malaria, Indiestion etc.

சீமை நிலாவிரை, வெள்ளைப் பொன்னுவிரை Alexandrian senna — Cassia obovata.

சீமை நீலி, மேனுட்டு நீலிச்சாயப்பூடு, West Indian indigo or foreign indigo — Indigofera Anil.

NOTE:— It is a larger plant than the Indian indigo, It is obtained in Mexico and Brazil and it was from this plant that anidine was first obtained.

சீமை நூக்கு, மேனுட்டு நூக்கமரம், tree mahogani — Suristenia Mahogani.

சீமை நெல்லி, சீமைச் சம்பு, West Indian myrtle — Eugenia Imflora 2. ஓர் வகை நெல்லி, barbadocs cherry — Malphigia glabra.

சீமைப் பச்சை மிளகாய், ஊசிமிளகாய் ஊறுகாய் போடவுதவும், needle chilly—Capsicum Minimum. It is chiefly used for making chilly vinigar.

சீமைப் பருத்தி, மேனுட்டுப் பருத்தி, West Indian cotton such as Barbadoes, Bourbon, Egyptian, Georgian, Mexican Neworleans Sea islands etc. Gossypium—Racemossum.

சீமைப்பலா ஈரப்பலா, bread fruit — Artocarpus incisa.

சீமைப்பனை, மோரீஸ் பனை, mauritus palm — Latania Commersonii.

சீமைப்பிசின், அம்மோனியாரப் பிசின் — gum ammoniac. It is the product of Dorema Ammoniacum; 2. சகமுனியாப் பிசின். இது ஓர் வகைக் குக்குலு, இதை மாமூதா என்றும் சொல்வதுண்டு, gum Scammony — Convolvulus scammonia. The gum - resin குக்குலு—is obtained from the incision of the root. It possesses Cathartic and anthelmintic actions.

சீமைப்பிச்சி, சீன வெண்பிச்சி, Chinese jasmine. Trachelospermum — Jasminoides.

சீமைப் பித்தளை, ஜெர்மன் வெள்ளி, German silver.

சீமைப் பிரப்பமரம், இலங்கை பிரம்பு, Ceylon oak Schleichera — Trijuga.

சீமைப்புளி, சிவப்புப்புளி, red tamarind—Adansonia ligitata; 2. கொறுக்காப்புளி. manilla tamarind Prospis duleis.

சீமைப் புளிச்சை, ஓர் வகை புளிச்சைக்கீரை, hemp leaved hibiscus — Hibiscus Sabdariffa.

சீமைப்பூசினி, வெள்ளைப் பூசனிக்காய், an egg shaped gourd known as vegetable marrow — Spanish gourd —Cucurbita Ovifera.

சீமைப்பேயுள்ளி, சீமை நரிவெங்காயம்; இது மத்தியத்தரைக்கடலின் தென்கரை மாகாணங்களில் விளையும். இதுகசக்கும். இதை துண்டுகளாக அறுத்துக் காயவைத்துப் பதப்படுத்துவார்கள். சிறியவளவில் சுறுசுறுப்பையும் கோழை நீக்குந்தன்மையும், நீர்ப்பிரிக்குங் குணமும் வாய்ந்தது. அதிகவளவில் வாந்தியும் பேதியுமுண்டாம், scilla or sqill — Scilla maritima. It is grown in the Southern Coasts, bordering the Mediterranean. The bulb is sliced and dried. The pulverised powder acts as a stimulent, expectorant and diuretic in small doses; in large doses produces vomiting and purging.

சீமை மகிழம், ஓர்வகைப்பாலை, இதன் காய் ஊறுகாய்க்கும் கறிக்குமுதவும், foreign ilanjy. Sideroxylon. Tonentosum. The fruit is made into pickles and curry; 2. ஓர்வகை மகிழமரம், iron wood of the Cape Sideroxylon inerme; 3. chryosophyllum cainita.

சீமைமணத்தக்காளி, பெருந்தக்காளி; இதுவே எருமைத் தக்காளி, see சீமைத்தக்காளி, tomato buffalo winter cherry—Lycopersicum esculentum. alias Solanum lycopersicum.

சீமை மரவள்ளிக்கிழங்கு, மேனுட்டு மரவள்ளி, Mendoza arrow root — Canna Achirus, (typicus)

சீமை மருது, ஓர்வகை மருது. இதன் பூ வெள்ளை. இலை வாசனையாயிருக்கும். இது கபால நோய்களுக்கு உபயோகப்படும். காய்க்கு வாந்திக்கும் குணமுண்டு. இலையை தண்ணீரில் கொதிக்க வைத்து அத்தண்ணீரை வாய்வேக்காட்டிற்கு, கொப்பளிக்க வுதவும். இதன் விதையை அரைத்து, தேள் கடிக்குப் பூசலாம். விதையைப் பொடித்து அஞ்சனக் கல்லோடு சேர்த்து மைதீட்டலாம். Foreign mindie or Common myrtle — Myrtus Comminis — It is a shrub with white flowers; leaves have a pleasant odour and are useful in cerebral affections; fruit is emetic gorgling of the decoction of the leaves is useful in appthae; paste of the seeds is applied to scorpion sting; powdered seeds are mixed with antimony and used to colour eyelids.

சீமைமருதோன்றி, seeசீமையழவணம், இதன் விதை கடுகைப் போலிருக்கும். இதைக்கடுகெண்ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சி நாபியில் தடவ, குன்மம் போம், foreign henna — Peganum harmala. The seed resembles that of mustard. The seeds are boiled in mustard oil, and the oil is applied on the naval to cure dyspeptic troubles. see சீமையழவணம்.

சீமை மல்லிகை, see சிமிக்கிப்பூ.

சீமை மாசிப்பத்திரி, மேனாட்டு மாசிப்பத்திரி; இது புதர்களிலும் மலை ராச்சியங்களிலும் விளையும். இதைக் காயவைத்து கட்டுகளாக விற்கப்படும், ஓர்வித துர்நாற்றமும் கொடிய கசப்புமுள்ளது. இது வயிற்றுக் கோளாறை போக்கும். உடம்புக்கு வலிவு. குன்மத்திற்கு ஏற்றது. புழுக்களைக் கொல்லும். இதை நாட்பட உபயோகிப்பதனுல் உடம்பின் நரம்பைத் தாக்கும். Foreign worm wood — Artemisia Absinthium It is a flowering herb found grown in thickets and mountainous places. Bundles of dried herbs are sold. It has a disagreeable odour and intensely bitter taste. It is stomachic and tonic as well; useful in atonic dyspepria; reputed to be anthelmentic. Continued long use of the drug has an injurious effect on the nervous system.

சீமை மாதுளை, இதுவே பேதனு; இவ்விடம் கடைகளில் கிடைப்பதரிது. இது பர்ஷியன் குடாக்கடலிலிருந்து இறக்குமதியாகும். இதன் விதை சப்பென்றிருக்கும். வாசனையிராது. சிவப்பு; இது மெல்லக் கசக்கும். இது அழற்சியைப் போக்கி உடம்பிற்கு வலுவைத்தரும். இதன் பழம் துவர்ப்பு. சர்க்கரையில் கலந்தாவது சர்ப்பத்தாகவாவது உட்கொள்ளலாம். இதனுல் அதிசாரக் கூட்டங்கள். சீதபேதி இவைகள் போம், foreign pomegranate — Cydonia Vulgaris — Little found in bazaars. It is imported from the seaports of Persian gulf. Seeds are inodorous and insipid, reddish brown in colour. When long chewed it is bitter. The seeds are demulcent, tonic and restorative; fruit is astringent; edible with sugar in jelly and syrup very useful in all varities of diarrhoea and dysentery.

சீமை மிளகாய், நேபாளத்து மிளகாய்; காந்தாரி மிளகாய், இது பார்வைக்கு வித்தியாசமாயிருந்தாலும் குணத்தில் ஒத்திருக்கும். இது காய்ந்தது. வாசனையிராது. ஆனல் காரமும் விருவிருப்பு முள்ளது உடம்பிற்கு சுறுசுறுப்பை உண்டாக்கும். கறிமசாலைக்குதவும், இதுசிலசமயங்களில் அசீரணம், கழிச்சல் படுக்கையில் கிடத்தல் முதலியவைகளுக்கு உபயோகமாகும், உடம்பில் தேய்க்க சிவக்கும். கொப்பளிக்கு நீராக உபயோகிக்க, தொண்டைக் கம்மல் போம். இதன் களிம்பு கீல்வாயு, கைகால்வலி, இவைகளுக்குப் பூசலாம். Nepal chilly, Capsicum Nepalensis — foreign chilly — Capsicum Fastigiatum. Although it differs in appearance, it has the same properties as those of our chilly. It is intesnely hot in taste, used chiefly as a condiment. It is a stimulent. In atonic dyspepria, diarrhoea and extreme prostration, it sometimes proves as an in valuable remedy. Decoction of it when used as gorgle removes sore throat. an ointment made out of it is applied externally for Rheumatism and Artherities.

சீமை முயல், மேனுட்டு முயல், Europe hare or rabbits. Lepus — Ruficandatus.

சீமை முள்ளங்கி, மேனாட்டுக்கறி, an European vegetable of the cabbage genus — Turnips. It is cultivated on account of its esculent root.

சீமைமூசை, See வச்சிரமூசை.

சீமையகத்தி, பேயகத்தி, இதற்கு வண்டு கொல்லி, மலைத்தகரை, வண்டுகடியிலை எனப்பல பெயருண்டு. இது சாதாரணமாய் தோட்டம், பங்களாக்களில் காணலாம். இச் செடி 8-12 அடி பூமஞ்சள் நிறம். இதன் இலை இரசத்தை எலுமிச்சம்பழம் சாற்றோடு கலந்து வண்டுகடி படர் தாமரை முதலிய படை ரோகங்களுக்குப் போடலாம் இலை. யை இடித்துப் படையின் பேரில் தேய்க்க குணமுண்டாகும் இவ்விலையைச் சுண்ணும்பு தண்ணீர்காடி தோல் மெழுகு தேங்கா யெண்ணெய் இவற்ருேடு சேர்த்துக் காய்ச்சியும், அல்லது பச்சையாக அரைத்தும் தேய்க்க எல்லாவித விஷகடிகளும் அரையாப்பு முதலிய மேகச் கட்டிகளும் குணமாகும். அன்றியும் இதனுல் இரசதாது, கிருமி. உஷ்ண சொறி. தினவு நீங்கும். Broad leaved Cassia or West Indian Sesbane-Cassia Alata. It is known by different names — ring worm shrub, mountain cassia winged senna etc. Shrub 8-12 ft. with yellow flowers. It is grown for its beautiful inflorescence in the gardens. Juice of the leaves mixed with lime juice or salt is applied on ring worm. Fresh leaves are bruised and rubbed over the surface. The leaves bruised into a paste and mixed with an equal weight of borax is applied over the surface of ring worm and other similar affections. Decoction of the leaves is used as a mouth wash in stomatitis. It is used for herpes and venereal affections. It is a tonic expectorant and astringent, The paste of the leaves is applied for poisonous bites, bubo and other venereal affections.

சீமையதிமதுரம், அயல் நாட்டு அதிமதுரம், sweet root — Glycirrhize glabra.

சீமையத்தி, தேன்அத்தி, இது குளிர் தேசம், மலைச்சாரல்இவ்விடங்களில் பயிராகும்நாட்டு அத்தியை விடப் பெரிது, பழத்தின் உள்ளே சிறு விதைகளுண்டு, பிசுபிசுப்பாயும் தித்திப்பாயும் சதைப்பற்றுள்ளதாயு மிருக்கும். இதைச் சாப்பிட,தொண்டைவறட்சி போம். இதை காயவைத்து தேனில் ஊறப்போட்டு வெளியூருக்கு ஏற்றுமதியாகும். இது இரத்தத்தை விருத்தியாக்குவதுடன் மலத்தை இளக்கச் செய்யும். அன்றியும் இதனுல் தேக அழற்சி, சோகை, சீதபேதி முதலிய நோய்கள் நீங்கும், Foreign fig tree. Hebrew Teenah — Ficus carica. This variety is chiefly met with in cold countries and mountainous regions. It is abundan in Nilgris, Bangalore, Persia and Afghanistan. Its fruits are bigger than the country figs. They are more sweet and fleshy. The dried fruits preserved in honey are exported. It is a good laxative promotes blood

சீமையருநெல்லி, ஓர் வகை யருநெல்லிக் காய், Barbados cherry—Malpighia Purnicifolia,

சீமையவரை, மேனுட்டு அவரை. European bean Phaselous — Trilobus; 2, வயல் அவரை, field gram, Phaselous — Vulgaris.

சீமையலரி, மஞ்சள் அலரி, yellow oleander. Thevetia Nerifolia.

சீமையவுத்தி, See சீமையகத்தி.

சீமையவுரி, மேனுட்டு அவுரி, British Indigo. Isatistinctoria.

சீமையழவணம், சீமைமருதோன்றி, வெள்ளைப்பூ. இதன் விதை கடுகளவு இருக்கும் கருப்பு நிறம், கனம், சிறு கசப்பு, இதற்கு வயிற்றுகிருமிகளை, அழிக்கவும், தூக்கத்தை மூட்டவும், உஷ்ணத்தைக் கொடுக்கவும், சக்தியுண்டு. குடலிலுள்ள வாயுவையும், குடற் கோளாறுகளையும் குணப்படுத்தும். தேக ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கும். மார்பு நுரையீரல் கோழைகளை நீக்கும். அன்றியும் இதன் கஷாயம் மூர்ச்சை, பக்கவாதம், பைத்தியம், மூளைநோய், பாண்டு, காமாலை, வயிற்றுவலி, கால் நரம்புவலி முதலியவைகளை போக்கும். இதன் ஊறற் கஷாயம், இரத்த சுத்தி. மல இளக்கம். கருப்பம், தாது விருத்தி இவைகளை உண்டாக்கும். இக் கஷாயத்துடன், தேன், நல்லெண்ணெய் சேர்த்துச் சாப்பிட மார்பு கோழை, இருமல், இரைப்பு நீங்கும், Syrian Rue — foreign henna — Pegamum harmala' It is a herbaceous plant with white fragrant

flowers, seeds are like mustard in size, black, thick with bitter taste. They possess narcotic, antispasmotic, hypnotic, emetic, anthelmentic and emmenagogue action. They also remove flatulence and other intestinal disorders and restore healthy functions. Decoction of the seeds is given internally in cases of collection of phlegm and other chest affections, fatigue, paralysis, mental disorders, cerebral complaints dropsy, jaundice, colic sciatic affections etc. Cold infusion purifies blood, removes constipa tion, induces conception in woman and promotes secretion of semon. Decoction taken with honey and sessamum (gingely) oil removes chest affection caugh asthma powdered root mixed with mustard oil is applied to the hair to destroy vermin

NOTE :— The seeds are sold in bazaar. They are burnt or used as funnigation to drive eway evil spirits. During the forty days of puerperal period it is used with benzoin or mustard seeds for fumigation.

சீமையாதளை, சிகப்பு ஆதளை, foreign castor plant. Ricinus—Communis 2. பேதாளு. common quince. Cydonia—Vulgaris.

சீமையாதனம், இபிகாக், Ipecacuauha — Cephalis, ipeacuanha.

சீமையாதிதம், குவாசியா, quassia wood — Picraena excelsa.

சீமையாமணக்கு, சீனத்தாமணக்கு, இதன் விதைபேதியாகும் அதிகவளவில் விஷத்தன் மையுள்ளது. இதற்கு நேர்வாளத்தின் குண முண்டு. மேலுக்குத்தடவ சுருசுருப்பைத் தருவதுமின்றி தோல் சிவக்கும். இதன் எண்ணெய்க்கும் விரேசன குணமுண்டு. இது வாதபிடிப்புக்கு மேற்பூச்சு மருந்தாக உபயோகப்படும். வேர் பேதியாகும். இதைப் பொடித்து பாண்டு, காமாலை, முதலிய நோய்களுக்கும் கொடுக்கலாம், Foreign Castar — Baliospermum Montanum. The seeds are drastic puragative in ever does it is a acronarcotic poison. It is substitute for croton tigilium and is externally used as a stimulant and rubifacient. Oil from the seeds is a powerful hydrogogue cathartic and it is externally applied in rheumatism. The powdered root is also cathartic and is used in dropsy, jaundice etc, 2. ஓர் அயல் நாட்டாமணக்கு — bronze leaved physic nut — Jatropha Montana.

சீமையாமியம், See கலம்பாவேர்.

சீமையாலமரம், பாற்சோற்றிமரம், இது 30-40 அடி உயரம், மலையாளத்தில் மிகுதி இதுனி ன்று பால் எடுப்பதுண்டு. இப்பாலை வார்ப் பில் வார்த்து ஆறியபின் பலகைகளாக எடுக்கலாம். அன்றியும், ஒழுகாதபடி பாத் திரங்களுக்கு அல்லது கூடைகளுக்குட் புறம் பூசுவதுண்டு. மெழுகு வர்த்தியாக வும்சுளுந்துக்குச்சியாகவுமுபயோகிக்கலாம். Indian rubber tree or Indian caoutchouc, foreign banyan — Ficus elastica. Tree 30-40 feet high, yields large quantity of milk and when the juice exposed to air, it separates into an elastic substance and the juice is poured formed into pear shaped bottles. By being spread over moulds of clay, it is solide fied into sheets. Caoutchoua furinishes candles and flame-beam (torch) Inside of vessels and baskets are smeared with the milk to prevent leakage. The tree is introduced from Eastern Pennisula. It has a spreading habit and has aerial roots.

சீமையால், see சீமையாலமரம்.

சீமையாவிரை, சியாம் தேசத்து ஆவிரை; அதாவது மஞ்சள் கொன்றை; Sumitra Senna—Cassia—Siamea; 2. see பிரம்புக் கொன்றை

சீமையிந்துப்பு, ஐரோப்பா அல்லது மேனாட்டு இந்துப்பு, Rock salt imported from Europe. 2. பேதியுப்பு, Epsom salt — Sulphate of Magnesia. It is opposed to நாட்டு இந்துப்பு — See இந்துப்பு.

சீமையிலந்தை, பெரு இலந்தைப்பழம், இது அமெரிக்காவிலும் மேற்கு ஐரோப்பாவிலும் விசேஷம். இக்கனியில் அனேகவித உப்புச் சத்துக்கள் (உப்பமண்ணுப்பு, சுண்ணவுப்பு சாரவுப்பு, காந்தவுப்பு, அயமண்ணுப்பு, தீமுருகற்சத்து இவைகள் அடங்கியுள்ளன. மற்றப்பழங்களைவிட மேலானது. எளிதில் சீரணமாகக் கூடியது. தினப்படி சாப்பிட்ட வுடன் உபயோகிக்கலாம், ஐரோப்பாவில் ரொட்டி வெண்ணெயுடன் சாப்பிடுவதுண்டு. சமைத்தும் புசிப்பார்கள். அமெரிக்காவில் சிறந்தவுணவுப்பொருளாகக்கொள்வார்கள். மூளையை உபயோகித்துவேலை செய்வோரு க்கு இது ஓர் சிறந்த உணவு. அசீரணநோய் க்கு மெத்த உபயோகமானது. Fruit of foreign jujube — Zizyphus Mauritiana. It is abundent in America and South Europe. It is said to contain the principles of many

salts — Potassium, Sodium, Magnesium, iron, and Phoshorus salts, it excels other fruits as it is easily digertible and can be eaten daily after food. In Europe it is used with bread and butter and is also cooked and eaten. In America it is considered as important and superior dish. Even those who suffer from indigestion can use it. It is highly useful to those who do more brain work. 2.see ஆப்பிள்.

சீமையிலுப்பை, மேனாட்டிலுப்பை, foreign Mowah — American bully — Mimusops Manilkara.

சீமையீச்சன், See சீமையீஞ்சு.

சீமையீஞ்சு, ஓர் வகை ஈச்சமரம். Common Indian fern palm. Cycas circinalis.

சீமையூமத்தை, ஐரோப்பா ஊமத்தை, Europe datura or apple of Peru — Datura, Stramonium. See வெள்ளூமத்தை.

சீமையெண்ணெய், ஒலிவை யெண்ணெய், Olive oil. 2. மேனாட்டினின்றும் இறக்குமதியாகும் எண்ணெய், any oil exported from foreign country. 3. மண்ணெண்ணெய், kerosine; 4. மண்ணைதலம், crude oil.

சீமையென்னிலை, மேனாட்டு எள்ளின் இலை, sesame leaf or bennie leaf of Europe.

சீமைரூமிமத்தகி, பூனைக்கண் குங்கிலியம், எப்பொழுதும் பச்சென்றிருக்கும், செடி, காய்கள் மிகசசிறியவை, பட்டாணியைப் போலிருக்கும். பூக்கள் சிறிது. பச்சைநிறம்; இதன் அடிமரத்தை வெட்ட அதிலின்று குங்கிலிய வாசனையுள்ள பிசின் (மத்தகி) ஒழுகும். இப்பிசின் காய்ந்தவுடன் கண்ணாடியைப்போல் பளபளப்பாயும், ஒடியுந்தன்மையுள்ளதாயும் இருக்கும். இது பல விருத்தி மருந்தாகவும், துவர்ப்புள்ளதால் ஒழுக்கை நிறுத்தும் தன்மை வாய்ந்ததாகவும் கொள்ளலாம். பல்லீறுகளைப் பலப்படுத்தும். ஆகவே சொத்தைப்பற்களுக்கு இதை இடுவதுண்டு. வாசனைக்காகத் திராட்சை சாரயத்திற் கலப்பதுண்டு. Cat's eye resin Turkish olibanum — Pisticialentiscus. It is an evergreen shrub, fruits are very small about the size of the pea; flowers small, green, incision on its trunk yields an aromatic resin called mastiche with balsamic flavour. The resin when dried is brittle glossy and brilliant. It is slightly tonic, and astringent. It strengthens the gum and used for filling Carious teeth; cuployed also to flavour wines.

சீமை வாகை, தூங்குமூஞ்சி மரம், rain tree Enterolobium Samau.

சீமை வாதுமை, Java almond tree, East Indian Elemi, — Canarium commune,

சீமை வாத்து, ஐரோப்பிய வாத்து, நீர் வாத்தைப்போல் அழகாயிராது. European goose, domestick duck — Anas domestica. It will not be elegant as wild duck.

சீமைவிதை, சீமைச்சோம்பு அல்லது கேக்கு விதை, — carum carui.

சீமை விளாம்பிசின், ஓர் மரப்பிசின், gum of foreign acacia—Feronia elephantum.

சீமை வெங்காயம், See சீமைநரி வெங்காயம்; a species of white onion.

சீமை வெண்டி, கஸ்தூரி வெண்டிக்காய், mask bendy Hibiscus abelmoschus.

சீமை வெள்ளரி, கொடி வெள்ளரி, இதுவே மொலாம் பழம், melon creeper. Cummis melo.

சீமை வெள்வேல், ஓர் வகை வெள்வேல்; இம்மரம் 20-25 அடி. கருவேலைப் போலவேயிருக்கும். இதன் பட்டையை வெல்லத் தண்ணீரிலிட்டு வாலையின் மூலியமாய் சாராயம் காய்ச்சுவார்கள். கஷாயமிட்டு வாய்கொப்பளிக்கவுதவும், foreign white acacia — anasandra — Acacia ferraginea. Tree 20-25 ft. high; much resembles Acacia sundra & Acacia catechu. Its bark steeped in jaggery solution aids the distillation of arrack. The docoction of the bark is used as gorgle for diseases of the gum. A decoction with ginger and other ingredients is used as wash for the diseases of the teeth.

சீமை வேலமரம், பெரிய வேலமரம், black wattle — Acacia melonoxylon.

சீமை வேலம்பட்டை, நீலகிரி வேலம்பட்டை, Wattle bark of Australian acacia — Acacia melanoxylon. தோலை பதனம் செய்ய உதவும்.

சீமைவேல், ஓர் வேலமரம். Jerusalen thorn tree — Parkinsomia aculeata.

சீமை வேலஞ்செடி, mimosa wattle—Acacia, dealbata.

சீம்பால், ஈன்றணிமைப்பால் the first milk given by a cow after calving Beesting — see சீம்ப்பால்.

சீயக்காய், சிகைக்காய்; எண்ணெய்க் கசிவை எடுக்குங்காய் இது 3–6 அங்குல நீளமாயும், சப்பையாயுமிருக்கும். பூவந்திக் கொட்டை யைப்போல ருசிக்கும். உள்ளுக்குக் கொள்ள குடலின் மாசுகளைப் போக்குவதுடன், கோழையையும் அறுக்கும். ஆகவே, இதன் விதையைக் கஷாயமிட்டு உபயோகித்தால் மஞ்சடகாமாலை முதலிய பித்துக் கோளாறு களை அகற்றும். இதன் சிறிய இலை புளிப்பா யிருக்கும். மிளகுஇரசத்தி லிட்டுஉட்கொள்ள பேதியாகி, பித்தத்தைக் கழற்றும். இதன் கொழுந்தை, சமையலில் புளிக்குப் பதிலாக உபயோகிப்பதுண்டு. காயை அரைத்து, தலைக்குத் தேய்க்க அழுக்கை அகற்றி மயிரை சுத்தப்படுத்தும். மூன்று வகைப் படும், அவை: 1. காட்டு சீயக்காய்; 2. மண் டற்சீயக்காய்; 3. நல்ல சீயக்காய்; Soap pod —Acacia Concinna. The pods are 3 to 6 inches long. They have taste like soap nut. They are used to remove the oily matter and dirt from the surface of the body. Medicinally they are deobstruent and expectorant. A decoction of the seeds is used in jaundice and other biliary derangements; small leaves have pleasant acidity and they are put into papper water to keep bowls open and to work off bile. Leaves are used in cookery as substitute for tamarind; powder or paste of pods are used for washing the hair and kill vermin. There are three varieties viz: 1. Mimosa rubicaulis; 2. Acacia intsia: 3. Acacia concinna.

சீயக்காய்ப் பிரமேகம், இதில் மூத்திரம் சத்து டன் சருகாய் விழும். காய்ச்சினால் நார்போல் காணப்படும். சீயக்காய் வாசனை வீசும், This is an urinary disease where in urine smells like the soap pods.

சீயக்கெம்பு, சீயாம் தேசத்தில் எடுக்கப்படும் கெம்பு, Rubies found in Siam.

சீயக்கொழுந்து, சீயக்காய் கொழுந்து, tender leaves soap pod.

சீயங்கல், மட்ட சீயக்கெம்பு, an inferior ruby.

சீயங்காய், see சீயக்காய்.

சீயஞ்சிவப்பு, See சீயக்கெம்பு; சீயங்கல்.

சீயப்பட்டுக்காய், பாவட்டங்காய், Indian pavatta—Pavetta Indica.

சீயம், எருக்கம்பால், madar milk; 2. கூகை நீறு, arrow root.

சீயம்பாக்கு, இழிந்த பாக்கு, inferior boild. areca nut.

சீயா, ஓர் மரம்; சீயக்காய். a kind of Soap pod Wattle tree.

சீயாக்காய், அரையாப்புக்காய்,See சீயக்காய்

சீயான், ஓர்வகைப் பூரான், Centepede; 2. see செய்யான்,

சீயில்லா, சீழற்ற, matterless.

சீயு, பலாசு, Bengal Rino — Butea frontosa.

சீய், சீழ், pus.

சீரககச்சூரம், ஓர்வகை பேரீந்து. a kind of date tree.

சீரகக்கடுக்காய், பூ பிஞ்சில் உதிர்ந்துபோன கடுக்காய், tender gall nut that has fallen from the tree — unriped gall nut.

சீரகக்கோனி, வசம்பு, sweet flag — Acorus Calamus.

சீரகக் கோரை, கன்னிக் கோரை, maiden sedge grass. Cyperus — Fastigiatus.

சீரகக்கோழி, நரை கொள்ளு, a species of horse gram. 2. See சீரகா கோளி.

சீரகச்சக்களத்தி, சீரகத்தைப் போல காணும் விதை. இது சீரகத்துடன் கலந்து விற்கப்படுகிறது, some variety of fruit that looks like cumin which is mixed with real cumin and sold in the bazaar.

சீரகச்சம்பா, ஓர் வாசனையுள்ள சன்னச்சம்பா இது சாப்பாட்டிற்கு மிகவும் சிறந்தது, a kind of paddy

சீரகசுத்தி, See சீரகம்.

சீரகச்செடி, வெண்சீரகச்செடி, white cumin plant. Cygusticum —Cyminum.

சீரகத்துவையல், சீரகத்தையே பிரதான மாகக் கொண்டு தயாரித்த துவையல், chutney prepared with cumin seed as chief ingredient.

சீரகத்தைலம், நல்லெண்ணெய் படி 1. சீரகத் தை ஒரு பலம் கொண்டு தயாரிக்கும் தைலம், பித்தமயக்கத்திற்காகத் தலையில் தேய்த்து முழுகவுதவும், இதனுல் கபாலச் சூடு உள்ளனல், மேக தழும்பு போம். Gingelly oil 40 pal — and cumin seeds I pal. The later is fried in the oil, filtered and preserved. It is used for oil bath to relieve giddiness, head ache and bilousness.

சீரகநெய், சீரகத்தைக் கொண்டு தயாரித்த மருந்து நெய், medicated ghee prepared with cumin seeds as chief drug.

சீரகபாடி, See கோஷ்டம்,

சீரகபாதிதம், கொடி சம்பங்கி, Creeper Champak — Pergularia Minor.

சீரகமாத்திரை, உஷ்ணக்காய்ச்சலுக்குக் கொடுக்கும் சீரகம் சேர்ந்த மாத்திரை — pills prepared with cumin as chief ingredient and given for certain fevers.

சீரகம், இது, இந்தியாவில் அனேக இடங்களில் பயிராகும். இச்செடியின் பூக்கள் வெள்ளை. வேர் விருவிருப்புள்ளது. விதைகள் வாசனையாயும் கசப்பாயுமிருக்கும் இவ்விதை இங்கு பயிராயினும், மிகுதியாக நாம் உபயோகிப்பது சீனம் பர்ஷிய குடாக் கடலிலிருந்து தான் இறக்குமதியாகிறது. இதன் விதைக்கும் எண்ணெய்க்கும், கொத்தமல்லி விதையைப்போல் சீரணிக்கும் சக்தி வாய்ந்துளது. ஆகவே, கறிக்கு மசாலையி லுபயோகப்படும், 1 நற்சீரகம் see சீரகம் — அரோசகம், வயிற்றுவலி, பீலிகம், காசம் போம். 2. காட்டு சீரகம், சர்மநோய் போம் 3, பெருஞ்சீரகம், சோம்பு, பீனசம், பிலீகம், அசீரணம், வயிற்றுப்பிசம் போம். 4. கருஞ் சீரகம், மண்டைக்கரப்பான் சிராய்பீனசம் உட்சூடு, தலைநோய் போம்; 5. பிளப்பு சீரகம்; 6. நட்சத்திர சீரகம்; 7. செஞ்சீரகம். சீரகசுத்தி-சுண்ணும்பு நீரில் 7 சாமம் ஊற வைத்து பிறகு உலர்த்திப் புடைத்து எடுத்துக்கொள்வது. இப்படி செய்தசீரகம் மருந்துகள் செய்ய உபயோகப்படும். இதை மிளகுடன்சூரணித்து. அசீரணம் வயிற்றுவலி, பித்தமயக்கம், அரோசகம் இவைகளைப்போக்கும். இவற்றினின்றுஎண்ணெய் எடுக்கலாம். அரைத்துக் களியாகக்கிண்டி கட்டிகளுக்கு வைத்துக்கட்ட குளிர்ச்சியைத்தந்து அழற்சியைப் போக்கும். எலுமிச்சம் பழரசத்திலிட்டுக் கொடுக்க, கர்ப்பிணிகளின் வாந்தியை நிறுத்தும். Common cumin seed. Cuminum Cyminum It is cultivated in many places in India. Yet It is imported from persion gulf Flowers are white, seeds fragrant and slightly bitter. The seeds are carminative. It is used in curry power. Before it is used in medicine it is purified as follows. The seeds are soaked in clear solution of calcium hydroxide for a day, then dried and preserved. The seeds are powdered along with pepper and is used to cure diarrhoea and dyspepsia. Cumin seeds soacked in lime fruit juice for twelve hours, are well dried and powdered. Quarter tea spoon of the powder mixed with brown sugar when administered relieves vomitting and morning sickness. It is useful in for giddiness also.

There are several varieties :—

1. நற்சீரகம், — Common cumin, useful for indigestion & nausa.
2. காட்டு சீரகம், (vermonia Anthelmintica) useful in skin diseases.
3. பெருஞ்சீரகம், (சோம்பு) Ancise useful as aromatic.
4. கருஞ்சீரகம், Nigella a Sativa useful dismonorrhoea.
5. பிளப்பு சீரகம், carum Nigrum used as carminative.

சீரகம், ஓர் நிறுத்தலளவு, a measure of weight: 2. பன்றி, pig; 3. ஓர் ஈந்து a kind of date tree.

சீரகோணி, வசம்பு, see சீரகக்கோணி — 2. வெள்ளைக் காக்கணம், white flowered mussell shell creeper — clitorea ternatea.

சீரகா கோளிகம், ஓர் இமாலயப் பூண்டின் வேர், இதனின்று பால் வடியும், இது எண்வகை மூலிகைகளில் ஒன்று, a root from the Himalayas yielding a milky juice and used by the Hindus as one of the eight principal medicaments.

சீரகிருதம், பால் சேர்ந்த நெய், purified butter mixed with milk.

சீரக ரோகணி, See கடுகுரோகணி.

சீரகவள்ளி, நாய்ச் சீரகவள்ளி; cumin yam — Dioscorea bulbifera; 2. காட்டுச் சீரகவள்ளி a species of wild Malacayam — Dioscorea globosa.

சீரகாதி சூரணம், அசீரணம் அக்கினிமாந்தம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கும் சீரக மிகுதியாகச்சேர்ந்த ஓர் சூரணம். Mixture of powders where in the cumin powder is the chief ingredient It is useful for indigestion loss of appetite and diarrhoea.

சீரச்சடம், எருக்கு, madar plant.

சீரசாலம், ஓர் மீன், a kind of fish.

சீரசீடம், பால் புளிப்பதாலேற்பட்ட பூச்சி கிருமி, some bacteria generated by fermentation of milk.

சீரசுச்சபலம், பாலே, Ape flower — Minusops Kanki.

சீரகாகோளி, பாற்காகோளி, See காகோளி. It is a bulb brought from Morung is Nepal.

சீரங்கி, See கற்கடக சிங்கி.

சீரசந்தானிகம், தயிரோடு கலந்த பால், curd mixed with milk.

சீரசம், உறைந்த பால், coagulated milk.

சீரசம்பவம், புளித்த பால், fermented milk.

சீரசர்ப்பி, பாலைக் கடைந்தெடுத்த வெண்ணெய், clarified butter churned from milk.

சீரசாரம், பாலாடை, skin of milk; 2. பாலேடு cream; 3. தயிர், curd; 4. வெண்ணெய், butter.

சீரணசாலம், வயிற்றில் உள்ளே இருக்கும் சீரணநீர் பொசியுங் கோளங்களுக்குக் காரணமாகவுள்ள கண்ணறைகள். a variety of columnar cells forming the greater part of tubules of the gastric glands of the stomach — Adecomorphus cells or Principal cells.

சீரணசுக்கிலம், இரைப்பையில் ஊறும் ஓர் வகைச் சத்து, a peculiar animal principle secreted by the stomach — Pepsin.

சீரசீரிசம், சீமைத்தாழைப் பிசின், resin of pine of America — Pinus longifolia.

சீரசிரிங்கி, பால் நெரிஞ்சில், — Tragia in volucrata.

சீரசீரம், See சீரகம்.

சீரசுக்கிலம், பழமுண்ணிப்பாலை, unidentified.

சீரணகாலவளவு, See சீரணகாலம்

சீரணக்கிரமம், See சீரண முறை.

சீரணகாலம், உண்டவுணவு வகைகள் குடலிற் செரிக்கும் நேரத்தின் அளவு இரசதாதுவாகமாற எடுத்துக் கொள்ளும் கால அளவு இங்கிலீஷ் சுகாதார விளக்கப்படி அடியிற் கண்டவாறு குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. period of digestion ie., actual time taken for digestion for various dishes of food According to mordern Hygiene the following table shows the time taken for certain articles of food to get digested.

	மணிநேரம், hours.
வேகவைத்த மாட்டுக்கறி, Beef boiled —	3
பொரித்த மாட்டுக்கறி, Beef fried—	4
வேகவைத்த மீன், Fish boiled—	1¼ to 2½
வேகவைத்த ஆட்டுக்கறி Mutton boiled —	3
பொறித்த ஆட்டுக்கறி, Mutton fried—	3 to 3½
பொறித்த கோழிக்கறி, fowl fried —	2½ to 4
பொறித்த பன்றி இறைச்சி, Pig fried—	5
பச்சை முட்டை, raw egg —	1½
பொறித்த முட்டை fried or cooked egg—	3 to 3½
உருளைக்கிழங்கு. potatoe —	2½ to 3½
காய்கறி vegatables —	3 to 4
அரிசி சாதம் cooked rice —	1 to 2
ஏடு தயிர் சாதம் curd rice —	3 to 4
கோதுமை சாதம், boiled wheat—	3 to 4
குழம்பு சாம்பார் சாதம், Sambar rice —	3 to 4
சவ்வரசிக்கஞ்சி வாற்கோதுமை டபாரா, sago conjee, wheet conjee —	1 to 2
இளநீர், சாரயம், காடி முதலியன Tender cocounut water, arrack vinegar—	3 to 4
பழவகைகள் fruits. —	3 to 4
சூரணம், லேகியம் கிருதம் முதலிய மருந்துகள் —	3

சீரணகால அளவு கூறல், as told by Agastiar.

பொருள்:	சீரண காலம் (hours)
பிழிந்த ரசம், Squeezed juices from leaves roots: stem etc. —	2¾ மணி
அரைத்த மருந்துகள், grinded medicines —	3 மணி
செயநீர்கள், —	3 மணி
குளிர்ந்த நீர், Cold water. —	3 மணி
வெந்நீர், Hot water. —	6 மணி
காய்ந்தாறிய சலம், boiled & cooled water —	1½ மணி
கஷாயம், Decoction —	1¼ மணி
கனிரசங்கள், Fruit juices —	2½ மணி
அன்னம், Cooked rice —	6 மணி
பால், Milk. —	8 மணி
தேன், Honey. —	5 மணி
தயிர்ச்சோறு, Curd & rice (cooked) —	4½ மணி
மோர்ச்சோறு, Butter milk and rice (cooked) —	4¾ மணி
நீர் அன்னம், water and rice (cooked) —	5 மணி
வெண்ணெய் அன்னம், Butter and rice (cooked) —	6 மணி
சாராயம், Arrack. —	3 or 2 ,,
சூரணம், Powder. —	5 மணி
தைலம், Oil. —	5 மணி
இலேகியம், Electuaries. —	5 மணி
கிருதம், Medicinal ghee. —	5 மணி
பஸ்பம், Baspam. —	1½ மணி
நல்ல பதார்த்தங்கள், Curry. —	2¾ மணி
உயர்ந்த பழ வர்க்கங்கள், High class fruits. —	3 மணி
கருணைக் கிழங்கு, Ham. —	3 மணி
வித்துக் (விதை) கள், Seeds. —	3 மணி
அறுசுவை பதார்த்தங்களின் பச்சை, raw articles —	2 மணி
மேற்படி வெந்தது, Cooked articles. —	2 மணி
கழுநீர், rice washed water. —	2 மணி
காடி, Vinegar. —	2 மணி
மா, பொரியுண்டை, மிளகோதனம், பசுவின்பால் இவற்றை எல்லாம் ஒருவேளை உண்டால் —	6 மணி
வடிகஞ்சி, decanted cooked rice liquid —	3 மணி
வேறுவகை கஞ்சி, Conjee. —	3 மணி
நல்ல வெல்லம், Jaggery —	6 மணி
தேன், Honey. —	6 மணி
பச்சரிசி, Raw rice. —	6 மணி
கக்கரிக்காய், மற்றக்காய்கள், Cuclumber and vegetables. —	3¼ மணி
இளநீர், Tender coconut. —	3 மணி
சருக்கரை, Sugar. —	3 மணி
பானக்கம், Sugar water. —	3 மணி
தயிர்த் தெளிவு நீர். —	3 மணி
மோர்த் தெளிவு நீர். —	2 மணி
வறுத்த மாவை நீரில் கலக்கிக் குடித்தல் —	3 மணி
காய்ந்த நீர், Hot water. —	2½ மணி
முக்காற்கூறு சுண்டிய நீர், Water heated acid reduced to¼ -	3 மணி
அருந்தும் பதமாயாற்றிய நீர், Mild hot water —	2½ மணி
மரம், செடி, கொடி இவைகளின் பூக்கள், flowers. —	3 மணி
தளிர்கள், tender leaves. —	3 மணி

இவ்வண்ணமாக எல்லா உணவு வகைகளின் சீரணகால அளவை அகத்திய முனிவர் கூறியவாறும்.

சீரணகோளம், gastric glands.

சீரணக் குறைவு, சீரணத் தளர்ச்சி, impaired or feeble digestion — Caligopepsia.

சீரண சக்தி, செரிக்கும் வலிவு, digestive power of faculty.

சீரணசுரம், அசீரணத்தா லேற்படும் சுரம், fever caused by indigestion.

சீரணபத்திரம், வேப்பிலை, margosa leaf.

சீரணபர்ணம், See சீரணபத்திரம்.

சீரண பாதை, வாயினின்று துவங்கி அபான வாயில் வரை பேசிச்சவ்விலூலாகிய குழல் alimentry canal lined with mucous membrane extending from the mouth to the anus, through which food passes.

சீரணமது மேகம், ஏழுதாதுக்களும் குறைவு படுங்காலத்திலும், வாதாதி தோஷங்களினால் வாயுசஞ்சார மார்க்கம் அடைபடுங் காலத்திலும் பிறந்து, மதுமேகத்திற்குரிய குணங்களைக் காட்டு மோர் வகை மதுமேகம் — a temporary diabetes resulting from the increased formation of sugar due to the irritation of the pneumogastric nerves by which the glycogenic function of the liver is governed.

சீரணமின்மை, அசீரணம் absence or cessation of the digestive function.

சீரணமுறை, சீரணக்கிரமம்; அதாவது நாம் உட்கொள்ளும் எவ்வித பதார்த்தங்களும் முன்னர் இரைப்பையிற் சென்று அவ்விடம் பாகம் பண்ணப்பட்ட பின்பு, தம் சுய பேதத்தை யொழித்து,பாணீரூபத்தையடையும். இதிலுள்ள எஞ்சிய சக்கை பாகத்தை இரைப்பையானது மலமாகத் தள்ளும் மேற் கண்ட சக்கை நீங்கிட மிகுந்த பாகம் குடல் வழியாக நீர்த்துவமடைந்து சுத்த ரூபமாக மாறிய அன்னரசம் நிரை நீர்த்தாரையை அடைந்து பிறகு இரத்தமாக மாறும் 1. அப்பொழுது மேலே நுரைத்தெழுந்த கல் மிஷத்திற்கு பித்த மென்றும் 2. அடியிற் படிந்த வண்டலுக்கு வாத மென்றும் 3. மத்திய பாகமாய் நிற்பதற்கு கபம் அல்லது சிலேட்டுமமென்றும் பெயர் கொண்டு உடம்பிற் பரவும். The process of digestion. The food that we take passes into the stomach becomes reduced to the consistence of soup and is called chyme which enters the duodenum while the remains the food assume the character of the faeces. The chyme is then turned into chyle which enters the lymphatics and then goes to the heart and blood vessels.

சீரண முறை, சீரணக்கிரமம்; அந்த முறையை இங்கு விளக்கி கூறுவோம்; விளக்கம் by C. D. உட்கொள்ளும் அறுசுவை யுண்டி, வாயில் அரைபட்டு அங்குள்ள போதக கபத்துடன் கலந்து பிராண வாயுவால் உணவுக் குழாய் வழியாக இரைப்பைக்குள் செலுத்தப்படுகிறது. இரைப்பையிலுள்ள கிலேதக கபத்தின் செய்கையாலும் சமான வாயுவின் செய்கையாலும் உணவு ஆட்டுக்கல்லில் அரைபடுவது போல் நன்ருக அரைபட்டு,கூழாக்கப்படுகிறது; பிறகு வாயுவால் அது பக்குவாசயத்திற்குச் செலுத்தப்படுகிறது; அங்குள்ள பாசக பித்தம் சடராக்கினிகளால் சமைக்கப்பட்டு பக்குவமடைந்து அன்னரசமாகவும், திப்பியாகவும் மாறுகிறது. ஆறு சுவைகளும் இனிப்பு, கார்ப்பு, கைப்பாக விபாகமடைகின்றன; சமானன். வியானன் என்கிற வாயுக்களால் நீர் வடிவமாகவுள்ள அன்னரசமும், திப்பியும் சிறு குடலுக்குச் செலுத்தப்படுகின்றன. அன்னரசம் சிறுகுடலில் உறிஞ்சப்பட்டு இரச தாதுவைப் போஷிக்கச் செல்கிறது. முதல் நாள் இரசதாதுவில் தங்கி அங்குள்ள அக்கினி (இரசாக்கினி) யால் பக்குவமடைந்து அத்தாதுவைப் போஷிக்கிறது; இரண்டாம் நாள் இரத்த தாதுவிற்குச் சென்று தங்கி அங்குள்ள அக்கினியால் (இரத்தாக்கினி) பக்குவமடைந்து, அத்தாதுவைப் போஷிக்கிறது, அங்ஙனமே மூன்றும் நாள் நான்காம் நாள், ஐந்தாம் நாள், ஆறும்நாள், ஏழாம் நாள்களில் முறையே மாமிசம், கொழுப்பு, எலும்பு, மஜ்ஜை, சுக்கிலமாகிய ஒவ்வொரு தாதுவிலும் தங்கி அங்குள்ள அக்கினியால்சீரணிக்கப்பட்டு அந்தத் தாதுக்களைப் போஷிக்கிறது. பிறகு எட்டாம் நாள் தேகத்திற்கு குன்றுத வன்மையை யளிக்கும். குடலில் நீர் ரூபமாக திப்பி எஞ்சி நிற்கும். இது மேற்கூறிய வாயுக்களால் பெருங்குடலுக்குள் செலுத்தப்படும். அங்குள்ள அக்கினியால் நீர் உறிஞ்சப்பட்டு' கெட்டிப்பட்டு மலமாக மாறி அபான வாயுவால் வெளிப்படுகிறது, The Process of digestion. It is as follows. The food which generally consists of six tastes - Sweet sour, pungent, saltish, astringent and bitter —is eaten it is first grinded in the mouth and gets well mixed with Bodhaka kapam which exists at the throat and root of the tongue. Then the Prana Vayu sends it to the stomach through the gullet. Here it mixes with Kledaka Kapham. The Vayus Samanan and Vyanan aid the stomach to grind and partly digest the food into a soft pulp. The half digested pulp is then sent to the pithavayu (receptacle for bile) or otherwise called Pakuvasayam where Pasaka Pitham and Jataragni further digest it and turn it into liquid Annarasam and waste matter. Then they are passed into the small intestine. The annarasam is absorbed by the intestine and sent to Rasedhathu to feed it. So, during the first day Annarasam wets the dathu, and gets further digested by the Agni — Rasagni — which exists there. The Dhathu absorbs what is suitable and what it requires. On the second day the remaining Annarasam passes on to feed the

Rahktha Dhathu — Blood. Rakthagni— Agni of the Dhathu acts on the Annarasam, and the dhathu utilises what it requires. On the third day the remaining passes on to the mamisa Dhathu — flesh, which is feed in the similar manner. Thus on the fourth, fifth, sixth, and seventh days the Annarasam feeds Rosuppu (fat) Elumbu (bone) majjai (marrow) and sukila (Semon) Dhathus repectively in the same manner and on eighth day gives full vitality to the body. All movements in the small instestines are brought about by Vyanan and Samanam. The liquid waste matter, and undigested rather are all that remains now at the termines of the intestine. They are passes into the large intestine. The Agni that exsists there causes the water to be absorbed. They are dried become solid, and pass out as faeces. All movements in the large intestine are caused by Appana Vayu.

சீரணமூட்டி, சீரண சக்தி வளர்க்கும் மருந்து. medicine that promotes digestion.

சீரணம், உண்டதைச் சமித்தல் அதாவது உணவாக உண்ட பண்டங்களைப் பக்குவப் படுத்தி இரசம் முதலிய ஏழுதாதுக்களுக்குப் பயன்படக் கூடிய அன்னரசமாகச் செய்யும் தொழில் — process or act of converting food into materials fit to be assimilated in the system — Digestion; 2. குறைவு, decrease 3. பதனழிவு, rottenness; 4. கிழங்கு bulbous root.

சீரணம். உண்ட உணவானது பித்தம், பாசக நீர், குடல் நீர் கணைய நீர், வாய்நீர் முதலியவைகளின் உதவியினால் சீரணதிசையடையும், ஆதலால், பலவிதமாகக் கொள்ளப்படும். அவையாவன 1. பித்த நீரினாலுண்டான சீரணம், the digestive effect of the bile upon food — Biltary digestion.

2. வயிற்றில் பாசக நீரினாலேற்பட்ட சீரண சக்தி that which is carried on in the stomach by aid of the gastric juice — Gastric digestion.

3. குடலில் உண்டான சீரணம், digestion carried on in the intestines — Intestinal digestion.

4. கணைய நீரின் உதவியினாலுண்டான சீரணம், that which is performed by the pancreatic juice — Pancreatic digestion.

5. வாய் நீராலேற்பட்ட சீரணம். digestion effected with the aid of saliva — Salivery digestion.

6. ஏனைய வழியாலுண்டான சீரணம், digestion taking place some where in the body other than the alimentary canal such as in the blood or under the skin — Parenteral digestion.

7. உபசீரணம். அதாவது உண்டவுணவு கடைசியாக அடையும் சீரணம், final preparation of food for assimilation by aid of lymphatics etc, secondary digestion.

சீரணரசம், வயிற்றிலிருக்கும் சீரண கோளங்களினின்று வெளிப்படும் ஓர் புளிப்பு நீர் இது உணவோடு கலந்து சீரணத்தை உண்டாக்கும், gastric juice which is a thin acid fluid thrown out from the gastric glands when food passes into the stomach.

NOTE:— Pure gastric juice appears to consist of little more than water containing a few saline matters in solution and its acidity is due the presence of free hydrochloric acid. It contains also pepsin. Thus when the food passes into the stomach the contractions of that organ roll it about and mix it thoroughly with the gastric juice to help digestion.

சீரணரசவக்கினி, சீரணத்திற்குக் காரணமாகவிருக்கும் சடராக்கினி, gastric fire.

சீரணவிருத்தினி, சீரணத்தை அதிகரிக்கும் பொருள்கள், stomachic.

சீரணவுறுப்பு, சீரணத்திற் குரிய உறுப்புகள், digestive organs.

சீரணுக்கினி, செரிமானத்தை யுண்டாக்கிப் பசியை யெழுப்பும் சூடு — சடராக்கினி.

சீரணி, ஓமச் செடி, Omum plant; 2. காடு forest; 3. சீரணித்தல் அதாவது சமித்தல், to digest.

சீரணித்தல், See சீரணி, 2. பதனழிதல், to get rotten.

சீரஸித்துப்போதல், உட்கொண்டு போதல், in chemistry becoming absorbed through chemical combination, being combined chemically; 2. சமித்துப் போதல், being digested completely.

சீரணிப் பித்தல், சமிக்கச் செய்தல், causing or promoting digestion.

சீரதம். பால் கொடுத்தல், the act of giving suck, the function of secreting milk — Lactation

சீரதரு, அத்திமரம், fig tree — Tithy melus antiquorum; 2. பால் வடியும் மரம், a tree with milky juice.

சீரதி, see ஓமம்.

சீரதும்பி, சுரை, bottle gourd.

சீரதுருமம், holy fig tree.

சீரத்துழாய், துளசி, holy basil — Grimum sanctum.

சீரதைலம், எண்ணெய் பால் முதலியவை களைக் கொண்டு தயாரித்த தைலம் an ungent prepared with milk, oil etc

சீரநாசினி, பால்வற்றி lactifuge.

சீரபடிகம், வெண்படிகம், a species of opal described as milky crystal.

சீரபலம், களா; களாக்காய், Bengal currant — Carissa Carandas.

சீரபாகம், கஷாயமிறக்நமுறை அதாவது 1 பாகம் மருந்து தண்ணீர் 32 பாகம் பால் 8 பாகம் தண்ணீர் சுண்டுமளவும் கொதிக்க வைத்து இறக்கவும். the proportionate method of preparing decoction with milk ie , one part of medicinal drugs. 8 parts of milk, and 32 parts of water. All are boiled together till all the water evaporates and milk alone remains. It is then strained & used. பாலிட்டுச் சமைத்தது, cooked with milk.

சீரபுட்பி, வெள்ளைப்பூ — Androprgon Ocicu-latus.

சீரபுட்பிகம், வெள்ளைப்பூ பூக்கும் விஷ்ணு கரந்தை, a white variety of fever basil or Vishnu's plant.

சீரபிரனேசி, See எருக்கு.

சீரமம், See விலாமிச்சை.

சீரமி, கௌளி பாத்திரத்தென்னை, a variety of cocoanut, the shell of which is used as a mendicants bowl.

சீரமோசகம், ஓர் முருங்கை, a variety of moringa.

சீரமோடகம், See சீரமோடன்.

சீரமோடன், விழுதி, cleome plant; 2. See காட்டெருமைப்பால்; 3. வெள்ளைக்கல், white stone.

சீரமோடா, See சீரமோடன்.

சீரமோனகம், கொம்புத்தேன். Honey collected from honey combs built on the branches of trees.

சீரமோரடம், ஓர் கொடி, a creeping plant.

சீரம், இலாமிச்சை, fragrant Andropogon grass — Andropogon Muricatus; 2. பால், milk; 3. சீரகம், cumin; 4. கூகை நீறு, the flour of malabar arrow root; 5. காட்டெருமைப்பால் milky juice of Euphorpia Antiquorum — Spurge; 6. மலைப்பாம்பு, python a large moutainous snake — non poisonous; 7. மரவுரி, bark of a tree used as cloth by mountainers, and even by Siddhars to protect themselves from cold; 8. செடியின் ரசம், sap of plant; 9. கோஷ்டம் Arabian costus — Costus Arabicus; 10. முலைப்பால், women's breast milk.

சீரம்ரெண்டு, See இரு சீரகம்.

சீரயவம், இது ஒரு தாதுப்பொருள் — dolomite, a kind of rock containing double carbonate of lime and magnesia.

சீரரோகம், பிரசவித்த பெண்களுக்கு பால் கட்டிக்கொள்ளல், disease due to accumilation of milk in the breast of delivered woman.

சீரரோத்தமம், சீரற்றீஞ்சு, date tree or palm as opposed to பேரீஞ்சு, wild date palm.

சீரல். நாகமணல், Zincore; 2. நாகபாஷாணம், a poisonous Compound of Zinc; 3. நாகம், Zinc; 4 சீருதல், excited condition.

சீரவடம், ஈயம், lead; tin.

சீரவட்டம், See சீரவடம்,

சீரவட்டை, ஈயத்தண்டு, See இண்டங்கொடி;

சீரவர்த்தினி, முலைப்பாலை விருத்தியாக்கும் மருந்து, Lactagogue.

சீரவிரதம், பால்மாத்திரம் சாப்பிட்டு இருக்கும் விரதம், living on milk alone in consequence of a vow.

சீரவிருட்சம், see சீரதரு, அத்திமரம், fig tree

சீரன்னம், பாலும் சோறும் rice cooked with milk.

சீரா, பலாசு, palaus tree. Butea frondosa; 2. திஞ்சாறு, treacle; 3. சர்க்கரைப்பாகு, Syrup; 4 கவசம், outer covering; 5. நரம்பு, Nerve or vein; 6 அதிமதுரம், liquorice root. honey creeper; 7. பலா, Jack fruit tree.

சீரா செங்கழு நீர். செங்கழுநீர், red Indian water lily. See சீதா செங்கழு நீர்.

சீராடவல்லோன், எருமை முன்னை, broad leaved premna—Premna integrifolia.

சீரால், சிராவம், discharge of any fluid. 2. பெரும்பாடு, abnormally profuse menustral; flow — menorrhagia.

சீரால சகரோகம், தோஷப்பாலைக் குடிக்கும் சிசுக்களுக்குக் காணும் நோய்; இதனால் அசீரணப்பட்டுப் பேதியாகி சுரம் அரோசகம் வயிற்றிரைச்சல், ஏப்பம், கொட்டாவி முதலிய குணங்கள் ஏற்படும், a disease of children caused by taking vitiated breast milk. Symptoms are indigestion, diarrhoea, fever, anerexia, erectations, yawning and gas in the abdomen.

சீராளன் கறி, பச்சைப் பருப்பினால் செய்யப்படும் ஓர்விதக் கறி. சிறுத்தொண்டன் தன் பிள்ளையாகிய சீராளனை அறுத்துச் சமைத்த கறிபாகத்திற்கு ஒப்பனையாகக் கூறப்படும், a vegetable curry prepration of the Tamils. It is prepared mainly with green gram. It is named after Seeralan, son of Siruthondar.

NOTE: Siruthondar was a staunch devotee of God Siva. He used to feed the devotees of Siva who visit his house. Only after feeding a devotee, he would take his meals. One day a saintly devotee came to his house but refused to take meals without the curry prepared out of the flesh of his only son. He had to kill his son, and prepare the curry to feed the devotee The devotee was Siva himself. Being satisfied with his sincere devotion, he restored his son. The tasteful curry prepared out of green gram was named after his son.

சீரானபிம்பி, தித்திப்புக் கோவை, sweet Cephalandra indica.

சீரானயிருசுவம், திருநாமப்பாலை, seven leaved hora tree—Alstonia scholaris.

சீரி, புளியமரம், tamarind tree — Tamarindus Indicus.

சீரிகம், ஓர் பாம்பு, a kind of serpent.

சீரிகை, ஓர் சிள்வண்டு, a small poisonous beetle; 2. வண்டுகொல்லிப் பூடு, a plant known as worm killer. see ஆடுதின்னாப் பாளை; 3. சீமையகத்தி, ring worm shrub—Cassia alata.

சீரிடம், தலை, head; 2 வாகை, sirissa tree — Albizza lebbek.

சீரிடல், see சீரல்.

சீரிணபத்திரம், வேம்பு, margosa tree—Azadirachta Indica.

சீரிண பன்னம், } see சீரிண பத்திரம்.
சீரிண பன்னி, }

சீரிணம், பொன்னாங்கன்னி, sessile plant—Illecebrum Sessile.

சீரிதம், மரவுரி, see சீரம்.

சீரிமா, மாமரம். mango tree—Mangifera indica

சீரியம், புளியமரம், tamarind tree.

சீரியா, மலைக்குறிஞ்சா, mountain downy tree. Indian ipecacuanha Tylophora asthmadica.

சீரிவிருக்கம், புளியமரம், tamarind tree.

சீரிவிருட்சம், see சீரிவிருக்கம்.

சீரி வில்வம், ஆயிலியம், Common black plum of Jambolin tree — Eugenia Jambolana. see நாகமரம்.

சீரினி, செங்கழு நீர், red Indian waterlily— Nymphaea Odorata.

சீருகம், தாமரை, lotus; செந்தாமரை, red lotus — Nelumbium Speciosum; 2. புளி, tamarind.

சீருகின்ற வாசுகி, நாகப்பாம்பு, Cobra.

சீருகை, வண்டு, beetle.

சீருசங்கம், வளையலுப்பு, bangle salt. Fel vitri

சீருடன் முத்தி, சிற்றுமுட்டி, rose coloured sticky mallow. Pavonia Zeylancia.

சீருணம், செம்பு, Copper.

சீருணி, } see சீருணம்.
சீருணியம், }

சீருமொடா, செம்முழி. eyes reddended by anger 2. வெள்ளைக்கல், a white stone.

சீருளியம், தாம்பிரம், copper.

சீருள், ஈயம், lead; or tin 2 செம்பு; copper; 3. காரீயம், lead; 4. பஞ்சலோகம், an alloy of five metals.

சீருற்றபாவை, see மருள்.

சீரேவாயா, காட்டுசதகுப்பை, wild carrot — Peucedanum grande.

சீரை, மரத்தோல், inner bark of a tree; 2. மர வுரி, bark of a tree used as cloth.

சீரோணிகம், காட்டாமணக்கு, adul oil plant — Jatropha ceylandulifera.

சீர், பொன், gold 2. பத்தியவுணவு pres cribed diet to prevent or cure disease; 3. அளவு, measure; 4. புகனம், heaviness; 5. ஓசை, sound; 6. தளர்ச்சி, weak state

சீர்கஸ்து, மேனு என்னும் ஓர் வெள்ளை மரப் பால், a white gummy substance or resin taken from a tree Manna in sicily — it is a saccharine exudation with medicinal virtue.

சீர்காகோழி, சிறுதேட் கொடுக்கி, இது வட மொழியில் க்ஷீர காகோளி எனப்படும். a species of Indian heliotrope; 2. நரைக் கொள்ளு, a species of horse gram.

சீர்காவிகா, See இருள் செடி.

சீர்க்காரமுண்டாக்கல், உற்சாகம் உண்டாக் குதல், — causing excitement,

சீர்க்கிருமி, எட்டி; கிருமியைப் போக்குதலா லிப்பெயர், Nuxvomica — Strychnos. Nux-vomica.

சீர்க்கேடு, ஒழுங்கு கெடுதல், — disorder.

சீர்க்கோழி, நரைக் கொள்ளு, a variety of horse gram.

சீர்க்கோனகம், வெண் தேக்கு, white teak — Lagerstroemia Lanceolata.

சீர்சனியம், கொக்கிப் பூச்சி, hook parasite.

சீரணபத்திரம், வேம்பு, margosa see சீரிண பத்திரம்.

சீர்ணபர்ணம், பேரீச்ச மரம், wild date tree 2. வேப்பமரம், margosa tree.

சீர்ணம், சீரகம், cumin seeds; 2. பழுத்தது, that which has riped.

சீர்த்தட்டு, எலும்பின் வளைவு இது கிரக தோஷத்தினுல் ஏற்படுகிற தென்று கருதப் படும்—a condition in children in which the bones are rendered soft and flexible Rickets or Rgchitis.

சீர்த்தாதிகம், தேவதாரி, deodar tree — Erythroxylon Monogynum.

சீர்த்தாலன், நாகமணல், zinc ore.

சீர்த்துழாய், ஓர் வகைத் துளசி, sacred Basil.

சீர்படுத்தல், ஒழுங்கு செய்தல், to keep in order; 2. சுத்தி செய்தல், to purify or clean.

சீர்பணம், See அமலை.

சீர்பத்திரம், புண்ணியவரசு. peepul tree — Ficus Religiosa.

சீர்பந்தபாஷாணம், கபர்ல பாஷாணம், a mineral poison one of the 32 kinds of arsenic.

சீர்பந்தம், See சீர்பந்த பாஷாணம்.

சீர்பாகி, பனைமரம், palmyra tree — Borassus flabelliifer.

சீர்மோடன், விழி, chilli fruited caper — Stroemeria Tetrandra alias cadaba indica.

சீர்வளைக் கொட்டான், கரந்தைப்பூடு, sweet basil — Grimum Basilicum.

சீலகாவுருவி, வேம்பின் மேற் புல்லுருவி, a parasite on margosa tree — Coranthus.

சீலகி, சிந்தில், moon creeper — Menispermum Cordifolium.

சீலநாதினி, வெற்றிலை, betel leaf — Piper Betel

சீலமைந்து, பஞ்சமாபாதகம், five crimes, அவையாவன, they are 1, stealing 2. lieing 3. drinking; 4. disrespecting the teacner; 5. committing murder.

சீலம், மனோசிலை, Red arsenic — Arsenicum Rubrum; 2. சிந்தில், moon creeper.

சீலம்பாயறுகு, ஓர் வகை யறுகம் புல், a variety of spreading Cynoden grass.

சீலயம், சோனைப்புல், guinea grass — Panicum maximum.

சீலா, ஓர் மீன், a kind of fish; 2. ஓர் நீர்ப் பறவை, a water bird.

சீலாந்தி, பூவரசு, Portia tree (Heart wood) Thespesia Populnea.

சீலிபம், வாகை, sirissa tree see சீரிடம்.

சீலியுப்பு, சிலி தேசத்து வெடியுப்பு, salt petre of Sicily.

சீலை, வெண்காரம், borax; 2. மனோசிலை, red arsenic; 3. தீட்டுச்சிலை, menstrual cloth 4. சீலைத்துண்டு, a piece of cloth.

சீலைகட்டல், மருந்தடங்கிய பாண்டத்திற்கு சீலைமண் சுற்றல், covering the vessel containing medicinal drugs with a piece of cloth smeared with clay before exposing it to fire. See சீலைமண் செய்தல்: 2. காயம் கட்டி புண்களுக்கு மருந்து தடவிய சீலையை வைத்துக்கட்டுதல். இந்த சீலைகள் பலவிதம் To dress wounds abscess ulcer and sinus with medicinal gauze.

சீலைகட்டி மறைத்தல், கண்புகைச்சல், dullness of vision as if obstructed by a screen.

சீலைக்கால் தூய்மை, சிலா மதுபாஷாணம். See சீலைக்கால் தூய்மை.

சீலைச்சாம்பல், See சீலை சுட்ட சாம்பல்.

சீலைசுட்டசாம்பல், கந்தையைக் கொளுத்திக் கிடைக்கும் சாம்பல் இதனால் எலும்புருக்கி குணமாகும். ashes derived by burning rags. It is used for tuberculosis of bones.

சீலைசுற்றல், காயம் புண்புரைகளுக்கு துணியைச்சுற்றல், bandaging of wounds, ulcers sinuses etc after applying medicine.

சீலைசெய்தல், சீலைமண் செய்தல், See சீலை மண்.

சீலைப்பற்று, சீலையிற் பூசிய மருந்து, a tenacious compound steeped on a piece of cloth and made to adhere to the surface of the body — Plaster — 2. ருதுச்சீலை, soiled menstrual cloth.

சீலைப்பாம்பு, ஓர் விஷமற்ற பாம்பு, a non poisionous snake of the species of Russell— carpet snake.

சீலைப்புல், ஓர் வகைப்புல், a kind of grass — Panicum Violaceum.

சீலைப்பேன், உடம்பில் தரிக்கும் அழுக்குத் துணிகளில் பிறக்கும் வெண்ணிறமான பேன் இதற்கு வடமொழியில் 'விட்சா' எனப்பெயர். இது கடிப்பதினால் உடம்பில் சிறுதடிப்பும் தினவும் ஏற்படும். இதனால் சன்னிபாத சுரமும் உண்டாகும், a degraded white parasitic insect found on the dirty clothes worn — Louse — Its bite causes raised patches attended with itching. The organisms of typhus fever are transmitted by the bite of louse, It is known as 'Veecha' in Sanskirt.

சிலைப்பேன்கடி, சிலைப்பேனால் ஏற்பட்டகடி, bite of Louse.

சிலைமண், மருந்து அடங்கிய பாண்டத்தைப் புடத்திற்கு ஏற்றுமுன், காற்று புகாதபடி பொருத்து வாயில் சுற்றுவதற்காகச் சிலையிலூட்டும்களிமண், அல்லது செம்மண், clay or other tenacious substance like red ochre which is used to smear the strip of cloth which will bind the container of drugs & its lid — Lute.

சிலைமண்சுற்றல், See சிலைமண் செய்தல்.

சிலைமண் செய்தல், மருந்து பாண்டத்தின் வாயை சிலை மண் கொண்டு அடைத்தல், To bind the contain of medicine to be prepared and its lid together with strips of cloth smeared with clay or red ochre and allowed to dry before submitting to fire.

சிலை மண்மூவிரண் டொன்றுமேவல், ஏழுதரம் சிலைமண் சுற்றுதல், To bind the container and the lid seven times with clay smeared strip of cloth.

சிலை மருந்து, 1. பிளாஸ்திரி — plaster; சிலையிலூட்டும் விரணமருந்து இது பல விதம் அவையாவன ointment, oil or dusting powder applied to the ulcers by dipping the gauze in the oil or by smearing or dusting gauze with the medicine துவர்ச்சிலை — அரையாப்புக்கட்டி ரணங்களுக்குப் போடும் சிலை மருந்து — Bubo ointment.

2. காரச்சிலை: — ஆன்மாமிச ரணங்களுக்கு சதையைக் கரைக்கப் போடும் சிலை மருந்து, Corossive ointment.

3. சிவப்புக்காரச்சிலை:—ரசம், லிங்கம், அரிதாரம், கௌரி, சிங்கி, காவிக்கல் இவைகளை சமஎடை கொண்டு பழச்சாற்றுலரைத்து ரணத்துக்குப் போடும்மருந்து. இதனுல் சண்டிப்புண் பிளவைப்பவுத்திரம் ஆனைக்கால் போம், red irritant ointment

4. வெள்ளைச்சிலை:—வெள்ளைத் துணி சுட்ட சாம்பல், சங்கு, ரசம், குங்கிலியம், சவுட்டுப்பு, கற்சுண்ணம்பு முலைப்பால் விட்டரைத்துப் போடும் சிலைமருந்து. இதனுல் சண்டிப்புண், பிளவை வாய்ப்புற்றுபோம், white ointment.

5. நீலச்சிலை:—தலையோடு, சங்கு, வீரம், வெள்ளை, அரிதாரம், நீலம், சவுட்டுப்பு முதலியவை சம எடை தாய்ப்பால்விட்டரைத்துப்போட திமிர்கரளைகட்டி முதலியன போம், Blue ointment.

6. பச்சைசேர்வை சிலை:—லிங்கம், மைல்துத்தம், சிங்கி, இரசம், குங்கிலியம் இவைகளைப் பொடித்து நல்லெண்ணெய் கூட்டி அரைத்து, பிறகு நீரால் கழுவி எடுத்த சிலை மருந்து. கிரந்தி, தடிப்பு. நீர் வடியும் ரணம் போம், Green oinment.

7. பச்சைக்காரச் சிலை, மஞ்சள், கௌரி அரிதாரம், வெள்ளை, சிங்கி, முதலியவைகளைகள் வார்த்து அரைத்து .சிலையிலூட்டிய மருந்து. படை, தொடை வாழை, திமிர் போம், green irritant oinment.

8. கருத்தகாரச் சிலை, மஞ்சள், வசம்பு, எருக்கிலை இவைகள் சுட்ட கரி; இத்துடன் கௌரி, வெள்ளைப் பாசாணங்கள், சங்கு சமஎடை கொண்டு கையாந்தகரைச் சாற்றிலரைத்து, சிலையிலூட்டிப்போட கடிவிஷ ரணம் ஆருப்புண் திமிர் தினவு போம், Black irritant oinment.

9. மஞ்சள்காரச்சிலை:— ரசம், கௌரி, வீரம், அரிதாரம், சிங்கி, கடுக்காய்த் தோல், கடுக்காய்ப் பூச்சூரணம் கொழிமுட்டைக் கருவால் அரைத்துப்போட முளை மார் பாணிபோம். yellow irritant ointment.

10. சிவப்புக்காரச்சிலை:—ரசம், லிங்கம், அரிதாரம், கௌரி, சிங்கி, காவிக்கல் இவைகளைப் பழச் சாற்றுலரைத்துப்போட ஆருவிரணம், பிளவை, விஷக்கிருமி, ஆனைக்கால் பவுத்திரம் போம், Red irritant ointment.

11. கறுப்புக்காரச்சிலை — கௌரி, அரிதாரம், கற்சுண்ணும்பு, பால்துத்தம், சிங்கி, வெ. குங்கிலியம், வெண்துணி சுட்ட சாம்பல் சமஎடை, கழஞ்சுகொண்டு பொடித்து ரணத்தின்மேல் தூவிட ர முளை விழுந்து ஆறும்—Black irritant ointment.

12 வெள்ளைக்காரச்சிலை — வெள்ளை, கௌரி, குங்கிலியம், சவுடு, வெண் குங்கிலியம், துணி சுட்டசாம்பல் பொடித்துத் தூவ ரணம் ஆறும். முளையும் கரையும் — white irritant powder.

சிலை மூன்று செய்தல், மூன்று தடவை சிலை மண் சுற்றல், to bind the contain and lid three times with clay smeared strip of cloth.

NOTE :— For calcining medicine Tamil Medical Science prescribes different methods of luting the vessel according to the strength of medicine contained in it, and degree of heat required for calcination.

சிலையிலூட்டல், மருந்தை சிலையில் தடவல், to smear medicine on the limt or Steep the gauze in medicine if it is liquid.

சீலையுஞ்சை, கருவாகை, fragrant sirissa.

சீலை வடிகொள்ளல், மருந்தைப் பொடித்து துணியிலிட்டுச் சலித்து எடுத்தல், separating fine and course powder of a drug by using cloth as sieve.

சீலை வடிதாக்கல், See சீலை வடிகொள்ளல்.

சீலை வலுவாகச் செய்தல், காற்றுப் புகாத படி சீலை சுற்றல், அல்லது சீலை மண் செய்தல், luting the containers before submitting them to strong fire.

சீலை வாகை, பீலி வாகை, stipulated sirissa.

சீலை வாய்செய்தல், மருந்து பாண்டத்தின் வாய்ப்பொருத்தத்தை துணியால் இறுகச் சுற்றல், luting the mouth of containers with lids.

சீலைவாளை, சொட்டை வாளை, butter fish 1½ feet long.

சீல், பருந்து, Kite—Milvus Govinda.

சீவகணங்கள், தாதுக்களின் உயிர்த்துணைக் கருவிகள், the vital or essential organs supporting the seven constituent parts (seven Dhathus) of the body.

சீவகப்பாலை, திருநாமப்பாலை, wild sarsaparilla —Smilax macrophylla.

சீவ ஆத்துமம், பிராணுயம், finite spirit c. f. சீவாத்துமா.

சீவகப்பால், எருக்கன்பால், madar milk.

சீவகப்பேரிதம், புளித்த நீராகாரம், sour cold-rice water.

சீவகமிருதி, கொல்லன் கோவை, sky root Bryonia epigaea.

சீவகமூலி, சீந்தில். moon creeper—menispermum cordifolium; 2. காட்டு நன்னாரி, wild sarasaparilla — Similax macrophylla; 3. அசோகி Indian Coccinea — Cephalandra indica.

சீவகம், வேங்கை, Indian Rino. Petrocarpus bilobus; 2. ஏலம், Cardamuni; 3 திருநாமப் பாலை, see சீவகப்பாலை; 4. இலந்தைப்பிசின், Gum of Jujuba.

சீவகர்ணுங்கி, பொடுதலை, wild long pepper — Creeping vervain — Verbena nodiflora.

சீவகளை, உயிர்ப்பு, உயிரின் செழிப்பு vital power. illumined life.

சீவகளையிருப்பு, மூச்சுக்குப் பிரதான(மான) இடம், the seat of respiration; 2 உயிருக்கு முக்கியமானவிடம். the seat of vital energy vital part.

சீவகன், நீண்ட ஆயுள் பெற்றவன், a man of long life; 2. சீவன்முத்தன், hermit with wisdom.

சீவகாங்கை, உயிருக்கு முக்கியமான அல்லது ஆதாரமாகிய சூடு, vital heat.

சீவசாட்சிநாடி, அங்குஷ்ட மூலத்தின் நாடி; இதன் சலன விசேஷத்தால் நோயாளியின் நிலைமையை எளிதில் அறியலாம் இந்நாடிக்கு சிருயுவசா, சிவசிரம், தமனி, தாமனி, தந்துகி சீவிதஞ்சம் என்று பல பெயர் களுண்டு, Radial arterypulse. By feeling it one can understand the true condition of the patient. It is known by several names.

சீவகாதீதம், சந்தனக்கட்டை, sandal wood.

சீவகாலம், வாழ்நாள். life time.

சீவசக்தி, பிராணசத்து, vitality - Vital power life essence; 2 பிராணனுக்கு உதவியான உடம்பை பலப்படுத்தும் பொருள், vitamins essential for life.

சீவசஞ்சீவி, சீந்தில், moon creeper. see சீவகமூலி.

சீவசஞ்சீவிமாத்திரை, சீந்திற்கிழங்கு, சித்திர மூலம் வேர்ப்பட்டை, சேரான் கொட்டை, வாய்விளங்கம், நாபி, வசம்பு, கடுக்காய், தான்றிக்காய், சுக்கு, திப்பிலி இவைகளை சமனெடை எடுத்துக் கல்வத்திலிட்டு பசு மூத்திரத்தால் அரைத்து குன்றியளவு திரட்டி நிழலுலர்த்தித் தயாரித்த மாத்திரை, இது 1. வாந்திபேதி, 2. பாம்பு விஷம், 3. சன்னிபாதம், இவைகளுக்கு இஞ்சிச் சாற்றில் கொடுக்கவும். A pill prepared with ten bazaar drugs found with Cow's urine and given for cholera snake poison and sannipatham. The drugs are moon creeper root, plumbago root bark marking nut, aconite sweet flag. gall nut, dry ginger, piper longus beleric myrobalans and berries of embelia ribes Jeevasanjeevi pill.

சீவசத்து, பிராணபலம், vital strength or power.

சீவசத்துப்பொருள், vitamin.

சீவசத்துவம், see சீவசத்து.

சீவசாட்சி, சர்வகாரியங்களுக்கும் சாட்சியாக விருக்கும் ஆன்மா, the intelligent soul or the universal intellect witnessing all things.

சீவசாதனம், தானியம், paddy.

சீவசுத்தி, சீவதற்போத மடக்கி பிரமத்தைக் கண்டறிதல், a state or condition in which the individual soul loses the sense of self and realises the Brahman.

சீவசுவாசம், பிராணவாயு, Oxygen; 2. மூச்சு, breath of life

சீவசெந்து, உயிர்ப்பிராணி, living creature.

சீவசோணிதம், சுத்த ரத்தம், arterial blood; 2. கருவுண்டாக்கும் ருது, menstrual responsible for conception.

சீவஞ்சீவகம், ஓர்வித நிலாமுகிப்புள், a variety of bartavelle — Pardix Genus.

சீவடிதல், சீழ்வடிதல், oozing or discharge of pus.

சீவட்டுக்காடை, மெல்லியகாடை, a thin quail.

சீவதத்துவம், சீவதாதுவைப் பற்றி நிற்கும் சுபாவத்தைக் கருதிய வுண்மை, the vital principle or that principle on which the life of an organism is thought to depend.

சீவதம், ஆமை, tortoise; 2. மயிம், Peacock

சீவதனம், சீவனுள்ள திரவியம், life giving drug

சீவதன், நீண்ட ஆயுள் உடையவன், long living man; 2. வைத்தியன், physician.

சீவதாது, பிராணவாயு சஞ்சரிக்கும் நாடி, one of three pulses felt in the wrist indicating the vital principle life pulse.

சீவதாரு, தேவதாரு, deodar tree.

சீவதி, பாலை, iron wood tree — Mimusops Hexandrus.

சீவதிசை, உயிரோடிருக்குங்காலம், duration of life 2 ஆயுள்நாள், life time.

சீவதேகம், ஆன்மாவோடு கூடிய வுடம்பு, body or receptacle of the soul in its different states existence: 2. சரீரத்திரியம், அதாவது முத்தேகம்; 1. தூலம்; 2. சூக்குமம்; 3. காரணம். (in Agama Philosphy) the three fold enumeration of bodies as physical the astral and the casual.

சீவத்திரயம், சீவ ஆத்துமாவின் மூன்று வகைப் பேதங்கள், the three state of the soul or life.

சீவத்தறுவாய், மரணவாயில், moment of death.

சீவத்துவம், ஆன்ம சக்தி, the life energy 2. உடம்பை உயிர்ப்பிக்கும் தத்துவம். the vital force on which the life depends — vitality.

சீவநதி, எக்காலமும் நீர் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஆறு — River where water flows all through the years ie during all seasons — example Ganges, Godaveri.

சீவநாசினி, வெற்றிலை, betel leaf.

சீவநாசவிடம், உயிர் சேதத்தை விளைவிக்கும் நஞ்சு, deadly poison.

சீவநாடி, பிராணவாயு உலாவும் இரத்தக் குழல், the vital artery 2. வாதநாடி, one of the three pulses in the wrist indicating the life principle — pulse of wind humour.

சீவநாந்தம், மரணம், death.

சீவநாயகன், ஆத்துமா, the soul 2. சீவகரணி, a medicine or have rage which raises or revives the spirits — cordial.

சீவநாள், ஆயுட்காலம், life time.

சீவநூல், See உயிர் நூல், Biology.

சீவந்தம், மருந்து, medicine 2. பிராணன் life.

சீவந்தி, சிந்திற்கொடி, moon creeper 2. பாலைமரம், iron wood tree 3. ஓர்வகை கடுக்காய், a variety of gallnut tree 4. புல்லூரி, parasite plant. 5. சீவனி which

see; 6. கொடிப்பாலை, green wax flower, 7. வெட்பாலை, tellichery bark — wrightia tinctoria: 8. மந்தாரச்சிலை, a kind of stone with medicinal virtue.

சீவந்திகம், சீந்தில், — moon creeper — Tinosphere cordifolia.

சீவந்திக்கடுக்காய், See செங்கடுக்காய்.

சீவந்திக்கிரியம், பெண்பனை, female palmyra.

சீவந்திரி, See சீவந்தி.

சீவந்திரேவதம், பூனைவணங்கி குப்பைமேனி Acalypha Indica.

சீவந்திரோகி, பாலை, see சீவந்தி.

சீவந்தில், see சீந்தில்.

சீவபரமாணு, சீவஅணுவில் உருண்டையாய் நிற்கும் பாகம், a spheroid body with in a cell forming the essential and a vital part — Nucleus.

சீவபிரேதம், உயிர்ப்பிணம், living corpse.

சீவபேதம், உயிர்ப்பேதம், differents lives.

சீவப்பிராணி, உயிர்ப்பிராணி, living creature.

சீவப்பிரியம் / **சீவப்பிரியை** } கடுக்காய் மரம், Indian gall nut tree.

சீவமங்கிலியம், ஓதளை, medicinal acacia — Acacia catechu.

சீவமந்திரம், உடல், body.

சீவம், சரகாண்டபாஷாணம், a kind of arsenic 2. see சீவன் 3. பரமாத்துமா, the universal soul.

சீவரசம், இரத்தம் அளவுக்கு உடம்பில்அதிகரித்தாலும் குறைந்தாலும் நோய் அல்லது மரணம் சம்பவிக்கும் பிராண தாரத்திற்கு ஆதாரமான இரத்தம், blood which is essential for life. If it increases or decreases or causes disease.

சீவரத்தம், பிராணதாரத்திற்கு ஆதாரமான இரத்தம், blood essential to keep body alive.

சீவரத்தாசயம், இருதயம், heart propelling blood.

சீவரத்தினபீடம், சுக்கிலம், semen which is seat of life.

சீவரத்தினம், முத்து, pearl; 2. மாணிக்கம், a superior ruby; 3, தலைச்சன் பிள்ளை சிரசிலிருக்கும் கல், a stone found in the head of a first born child; 4. பத்மினி சாதிப் பெண், One of the four classes of women divided according to lust; 5. நாகரெத்தினம், a gem supposed to be on the head of a species of cobra.

சீவரத்தினநாதம், துத்தநாகம், zinc.

சீவராசி, உயிர்ப்பிராணிகள், all that live.

சீவரேகை, உள்ளங் கையிலுள்ள ஆயுள் ரேகை, a line on the palm indicating the duration of one's life.

சீவர்த்தினி, பாலைமரம், iron wood tree — Mimusops hexandra.

சீவலயம், சாவு. death.

சீவலம், ஓர் நீர்ப்பூண்டு, an acquatic plant.

சீவலாக்கல், மெல்லிய துண்டுகளாகச் சீவியெடுத்தல், to shave off in thin slices with a sharp instrument.

சீவலோதனி, கையான் தகரை, eclipse plant — Eclipta Prostata.

சீவல், கத்தியால் களைதல், scraping 2. சீவுதல், paring off, 3, செதுக்குதல், dressing with a knife — whittling; 4. மெல்லியதாய் அரிதல், cutting into thin pieces; 5, தாம்பூலத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட பாக்குச் சீவல், areca nut parings used along with betel leaf and chunnam; 6, செதுக்கப்பட்டது, shavings; 7 மெலிந்த உடம்பு, emaciated body.

சீவ ஆத்துமம், பிராணயம், finite spiril C. f. சீவாத்துமா.

சீவவர்க்கம், சீவசாதி, animal kingdom as opposed to தாவர வர்க்கம் vegetable kingdom; சீவசிருஷ்டி, creation of life.

சீவவனல், உயிர்த்தீ, vital fire. 2. உடம்பின் சூடு, Animal heat. 3, சமிக்குந்தீ, gastric fire,

சீவவாதக் கட்டளை, உடம்பின் தத்துவங்களைக் குறிக்கும் ஓர் தமிழ் நூல், a Tamil treatise on philosophical conception of the human body.

சீவவிஷியம், மரணம், death.

சீவவீரியம், இரசம். mercury.

சீவவெறி, உயிர்ப்பிராணிகளின் நஞ்சு, poison of living creatures or animals.

சீவவொடுக்கம், see ஆன்மா வொடுக்கம்; 2. சமாதி. பாம்புகடி முதலியவற்றில் உயிர் அடங்கி நிற்றல், a condition of temporary cessation of animation in snake bites & Samadhi (in yoga).

சீவனகம், சோறு, Cooked rice.

சீவனபுத்திரர், புத்திரஞ்சீவி, Putranjiva rox burghi.

சீவனம், உயிர் வாழ்தல், living; 2. நீர், water; 3. மூளை, brain; 4. வெண்ணெய், butter; 5. சீவனோபாயம், means of lively hood; 6. கஞ்சி, boiled gruel.

சீவனவுடதம் இறுதிகாலத்தில் உயிரைச் சிறிதுவரை நிறுத்தும் கண்டாவிழ்தத்தைப் போன்ற மருந்து, a medicine which retains life for a few minutes by the renewal of vital activities — revivescence drug or medicine; 2. மூர்ச்சை தெளிந்துயிர்ப்பிக்கு மருந்து, a remedy that aids in restoring conciousness; 3. உடம்பிற்குச் சுகத்தையும் வலிமையையும் கொடுக்கும் மருந்து, a medicine that helps in restoring health and vigour — restorative.

சீவனுகாதம், நஞ்சு, poison.

சீவனுகினி, வெற்றிலை, betel leaf; நீர், water.

சீவனுக்கினி, see சீவனுகினி.

சீவனுடி, see சீவநாடி.

சீவனுதாரம், உடம்பு, body.

சீவனுந்தம், உயிர் முடிவு; மரணம், end of life—death.

சீவனுயுதம், see சீவனுவுபதம்.

சீவனுர்த்தம், உயிர் வாழ்க்கைக்கு ஆதரவு, support of life as opposed to ஆத்துமார்த்தம் support for existence of soul.

சீவனுவுபதம், பிணி தீர்த்து உயிர்தருமருந்து, restorative; 2. உயிர்தருமருந்து, a medicine sought for by the alchemists for prolonging life—Elixir. c. f சீவனுவுடதம்.

சீவனுளி, உயிருள்ள ஆண் அல்லது பெண், living being or person.

சீவனி, ஆடுதின்னாப்பாளை, worm killer—Aristolochia Bracteata. 2. மூர்ச்சை தீர்ந்துயிர்தரு மருந்து. a restorative; 3. சீவநாடி, the vital artery known as aorta which gives rise to all the arteries of the systemic circulation; 4 மூலாதாரத்திலுள்ள நாடி, artery in the sacral region between the anus and the pudenda; 5. வாதநாடி, one of the three pulses at the wrist indicating the vital function of the body; 6. பாலை மரம், iron wood tree — Minusops hexandra; 7. செவ்வள்ளிக்கிழங்கு, red coloured sweet Potato —Dioscorea Sativa; 8. மந்தாரச்சிலை, a species of black stone with medicinal properties வெட்பாலை, Wrightia tinctoria.

சீவனிநங்கை, தர்பூசனி, water melon.

சீவனிநாடி, see சீவநாடி.

சீவனியகணம், மூலிகைகளை குறித்த ஓர் வைத்திய நூல், a treature about plauts promoting longevity.

சீவனியம், தண்ணீர், water; 2 மழைச்சலம், rain water. 3. கருவைக்காப்பாற்றும் சரக்குகள், ஆயுளை வளர்க்கும் மருந்துகள், drugs that preserves and protects the conception; medicine that prolongs life.

சீவனிய தைலம், கடைச் சரக்குகளுடன் உடும்பு, பருந்து கொழுப்புச் சேர்த்துக் காய்ச்சி, செவிடுக்குக் கொடுக்கும் ஓர் தைலம், Water lizard, fat of kite and bazaar drugs are boiled & given for deafness.

சீவனீயம், மூத்திர தாரை வழியாக செலுத்தப்படும் ஒரு கிருதம், a preparation of ghee which is used to be injected through urethra. see சீவனியம்.

சீவனீயவர்க்கம், சீவகம், ரிஷபகம், காகோளி, சிரகாகோளி, மேதை, மகாமேதை, விருத் திருத்தி, இவ்வெட்டும் அட்டவர்க்கம் எனப் படும். இவை கிடைக்காவிடில் சீவகம், ரிஷப கம் இதற்குப் பதிலாக நிலப்பூசனிக் கிழங் கையும், மேதை, மகாமேதைக்குப் பதிலாக தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கையும், காகோளி, சிரகாகோளிக்குப் பதிலாக அமுக்கிராங் கிழங்கையும் விருத்திருத்திக்குப் பதிலாக— நிலப்பனங் கிழங்கையும் சேர்த்துக்கொள் ளல் வேண்டும், the group of drugs that prolong life. It is not possible to obtain them. instead the following are used. Ipomea digitata; 2. Asparagus, 3. Winter cherry (root) 4. Black musale.

சீவனௌஷதம், இறுதி காலத்திலும் உயிரை நிறுத்து மருந்து, medicine tending to prevent life leaving the body.

சீவன், உயிர், life; 2. உயிர்ச்சத்து, vitality; 3. சீவாத்துமா, perceptive soul as found in ones body i. e. individual soul as opposed to பரமாத்துமா, the infinite or abstract state of the soul realised only in extreme circumstances as Samadhi. i. e. universal soul; 5. சீந்தில், moon Creeper; 6. வைடூரி யம், Catseye; 7. பிராணி, living being; 8. உயிர்தருமருந்து, life giving medicine; 9. பிராணன், vitality.

சீவன்கொடுத்தல், பிழைக்க வைத்தல், to restore life.

சீவன் சீவம், ஓர் வகைக் காட்டுக்கோழி, a species of jungle fowl.

சீவன் பிரிதல், உடம்பினின்று உயிர் பிரிதல், the separation of life from the body 2. இறத்தல், to die.

சீவன் மயங்கல், ஓர் மரணக்குறி, a symptom before death.

சீவன் முத்தன், துறந்த ஞானம் மடைந் தோன், one in whom the soul is freed from the illusive which ensnares it before his death — perfected soul; 2 இம்மையிலே முத்திக்குண்டான பக்குவத்தை அடைந்த வன் one whose soul remains only so long in the body as is necessary to work out the karma whose activity is already commenced See ஆரூடன்.

சீவன் முத்தி, ஞானமடைந்து பிறப்பறுத்து நிற்றல், the state of the soul which is liberated from the illusion it before ones death — final deliverance.

சீவன் வாங்கல், கொல்லல், taking away life — killing.

சீவா, பாஜ், iron wood tree.

சீவாகி, செஞ் சந்தனக் கட்டை, red sandal wood.

சீவாக்கினி, உயிர் பிழைத்தற் கேதுவான சூடு, heat required for sustenance of life — animal heat, உயிர்த்தீ—மூன்று வகைகளி லொன்று.

சீவாசயம், உயிர்நிலே, — seat of life vital part

சீவாணு, பரகு போன்ற சிற்றறைகளிலிருக் கும் வஸ்து, a viscid colloid holding fine granules in suspension. 2. பிராண இயக்க முள்ள அணுமாத்திர வஸ்து, the only known form of matter in which life is manifested — protoplasm; 3. உயிர் அணு- ce.l—ஓரேஒரு உயிர் அணுவைப் பெற்றுள்ள கிருமி, — one celled germ or unicellular organism — bacterium

NOTE :— It really means the germs supporting the life and let us see the role of germs in the causation of diseases. According to Siddhars the germs by themselves are powerless to cause diseases unless the constitution is undermined by unregulated sexual functions and other rules of health. It is only the neglect of such health — ensuring practices that make man an easy prey to germs which are powerless in cases of yogis and other able bodied men who keep their bodies pure and strong by the observance of self control and regular healthful habits. So in Siddhar's work germs do not occupy the all important role, that they do in the Western medicine of to day.

The ancients did recognise their existence and their potency for mischief as we gather from thier writings. Generally the germ caused diseases are leprosy, Crysipelas Carbuncle, certain skin diseases abscesses etc., and it is so mentioned in their works.

NOTE :— Infectitions diseases such as cholera dyphtheria, small-pox are all said to be

caused by germs. That is the theory of the west. It must be understood that if an English medicine prescribed in such cases fails to do any good where as the Indian Medicine works it out with complete success then the 'Siddhars' (Eastern) theory has to be considered more scientific than that of the west.

சீவாதாரம், உடம்பு, body as a mainstay of life.

சீவாது, உயிர்ப்பிக்கு மருந்து, a medicine restoring consciousness.

சீவாதாரி, கோகா செடி, Cocaine plant Erythroxylon Coca.

சீவாத்துமம், See *சீவாத்துமா.*

சீவாத்துமா, சாக்கிரம் அல்லது உயிர் வாழ்க்கைக்குப் பிரதானமான ஆத்துமா, the finite spirit, embodied spirit individual human spirit which is essential for existence as opposed to பரமாத்துமா — infinite spirit or universal soul. Various people have in antiquity assigned to various parts of the body the seat of the soul or life such as the blood, the heart, and the breath. Generally the brain was not so regarded. The Vaidik system posits the heart as the chief centre of Consciousness — a relic of which notion we also still preserve in such phrases as 'take it to heart' and 'learn by heart'.

According to tantras however the chief centres are to be found in the chakras of the cerebro spinal system and in the upper brain (சகஸ்ராரா) which they describe though the heart is also recognised as a seat of Jivatma or embodied spirit in its aspect as vital principle or Prana Biblical saying is 'the blood is life'.

According to same Indian views the brain is the centre of the mind and senses and the heart that of life Charaka says that the heart is the root from which springs all other parts of the body and is the centre of some of the functions or organs. According to Sushruta the heart is the seat of sensations.

சீவாந்தம், சீவிய முடிவு, end of life.

சீவாலி, முதுகில் மூன்று புள்ளிகளையுடைய ஓர் வகைக் கடல் நண்டு, a sea crab having three dots on the shell on its back — Neptumes Sanquinolentus(in yoga philosphy)

சீவாவத்தை, ஆத்துமாமடங்குமவத்தை, அதாவது சாக்கிரம், சொற்பனம், சுழுத்தி முதலியன, five stages of consciousness of the soul when passing from the physical to intellectual state — wakefulness, dream trance etc. 2. (in pathalogy) — மரணவத்தை — death pangs.

சீவான்மா, See *சீவாத்துமா.*

சீவி, அழிஞ்சில், alangium 2. உயிர் வாழ்தல், to live 3. மலைகோங்கு, a species of silk cotton tree grown in mountains; 4, மதனப்பூடு, a flowering plant having the virtue of promoting vitality in the system — cycus circinalis; 5. உயிருடையோன், living man or woman.

சீவிகா, சாதிக்காய், nut meg.

சீவிசுரம், ஆன்மா, soul.

சீவிச்சுரம், ஆன்மா, the soul; 2. சீவாத்துமா the sentient soul as opposed to பரமாத்துமா, the abstract soul.

சீவிதகாலம், சீவிக்குங்காலம், life time.

சீவிதசமுசயம், மரண பயம் fear of death.

சீவிதஞ்ஞை, இரத்தாசயம், heart.

சீவிதம், பிழைப்பு, existence; 2. விருத்தி, progress; 3 வாழ்நாள், life time.

சீவிதமந்திரம், பஞ்சாட்சரம், the five sacred letters of Siva — ந, ம, சி, வ, ய.

சீவிதேசன், See *சீவனுவுபதம்.*

சீவித்தல், சீவியம் பண்ணுதல், to lively hood; 2. மரித்தல், dying; 3. சீவிப்பித்தல், to make one live. 4. உடலுடன் வாழ்தல், to live with the body.

சீவித்துப்போதல், இறத்தல், to lose the seed of life — to die.

சீவிப்பித்தல். சீவிக்கச் செய்தல், to make one live,

சீவியகாலம், வாழ்நாள், life time.

சீவியங்கம், கல்லுப்பு, rock salt but strictly the pebble like salt — அண்டகல் — found on the soil of fuller's earth.

சீவியநாள், ஆயுள்நாள், life time.

சீவியம், ஆயுள், life time; 2. உயிரோடிருக்கை, existence of life; 3. சீவனம், lively hood; 4. வாழ்நாள், living period.

சீவியெடுத்தல், சதை வளர்ச்சியை கத்தியால் செதுக்கியெடுத்தல், removal of a part or growth by paring off.

சீவினி; சஞ்சீவி மருந்து, elixir; 2. சீவிக்கச் செய்யும் மருந்து. any medicine that promotes or restores life: 3. அழிஞ்சில், alangium.

சீவு, ஓர் புல், a kind of grass; 2. சீவுதல், to pare.

சீவுதல், சுரண்டுதல், scraping; 2. பல்துலக்கல், cleaning the teeth.

சீவொழுக்கு, See சீழொழுக்கு.

சீவோற்பத்தி, கருத்தரித்தல், conception. 2. கருக்கொள்ளுங் காலம், period of conception.

சீழுதிரக்கட்டு, பிள்ளை பெற்றவர்களுக்குக் காணு மோர் நோய். இதற்கு மூங்கிலிலை கஷாயம் வைத்து 3 தினம் கொடுக்க அழுக்கு கீழ்நோக்கிக் குணப்படும். puperal infection no proper discharge after delivery Decoction of bamboo leaves gives relief.

சீழொழுக்கு, புண்ணினின்றுசீழ் வடிதல், discharge of pus or oozing of pus from an ulcer or wound.

சீழ், சீ, pus.

சீழ்கசிதல், சீழ் வடிதல், oozing pus.

சீழ்கட்டுதல், சீழ்கொள்ளல், supuratign.

சீழ்கொண்ட, சீழ் அடங்கிய, consisting of pus.

சீழ்கொள்ளல், சீழ்கோத்தல், to form pus suppurate.

சீழ் கொள்ளுகை, சீழ்பற்றுகை, setting in of pus in ulcer, or abscess — suppuration great stinging pain local heat burnig sensation and fever are the symptoms of suppuration.

சீழ்கொள்வீக்கம், சீழ் பற்றுதலினுலுண்டாகும் வீக்கம், suppurating swelling.

சீழ்கோத்தல், See சீழ்க்கட்டுதல்.

சீழ்க்கட்டி, சீழ் கொள்ளும் கட்டி, well ripened abscess.

சீழ்க்கட்டு, பிள்ளை பிறந்தவுடன் கருப்பையில், பெண்களுக்குண்டாகும் சீழ்த்திரட்சி, lochia.

சீழ்க்காது, சீழ் வடியும் காது, a purulent discharge from the ear otorrhea.

சீழ்க்கிராணி, உந்தியின் கீழ்வயிறுப்பி, உளைந்து நாவறண்டு, மலமும் சீழாய்க் கழிந்து முகம், கைகாலில் வெளுப்புக் காணும் ஓர் வகைக் கழிச்சல்; a form of chronic diarrhoea attended with swelling below the naval, pain, dryness of the tongue, purging mixed with pus. It is marked by anemic appearance in the face and limbs — diarrhoea chylosa.

சீழ்க்கொப்புளம், சீழ் கொண்ட சிறு தோல் யெழுச்சி, a small elevation of the cuticle filled with pus — pustule.

சீழ்கொள்ளா வீக்கம், சீழில்லாமலே ஏற்படும் வீக்கம், non suppurating swelling.

சீழ்த்துவாரம், சீழ் வெளிப்பட வேண்டி உண்டாகும் துளை, an opening for the discharge of pus — Fontanel; 2. சீழ் வெளி வரும் துவாரம், an opening through which pus oozes or discharged — Vent.

சீழ்ப்பல், சீழ்கொண்டபல், tooth with pus at its root pyorrhoea.

சீழ்ப்பறவு, ஓர் கடல் மீன், a sea fish.

சீழ்பற்றிய, சீழ் கொண்ட, affected with pus.

சீழ்பற்றுதல், See சீழ் கொள்ளல்.

சீழ்பாய்ச்சல், See சீழ்க் கொள்ளல், 2. சீழ் வடிதல், exudation of pus.

சீழ்ப்பால், சீம்பால், இது உடம்பிற்கு பலம் மந்திக்கும்,நீர்த்தாரையில் கல் விளையும், the milk of cow during the first three days after calving — Biestings.

சீழ்ப்பிடித்தல், See சீழ்க்கொள்ளல்.

சீழ்ப்பிரமியம், நீர் கடுத்து எரிச்சலுண்டாகி, சீழ் வடிந்து உடல் மெலியும், see சீழ்ப்பிர மேகம், a kind of disease marked by the presence of pus in the urine and followed irritation, burning sensation, emaliation etc. Pyurea.

சீழ்பிரமேகம், கோசத்தின் நாளத்தில் அல்லது அல்குலில் கடுப்புடன் சீழ்ப்போல் வெள்ளை கண்டு அரையாப்பு, சுரம், மயக்கம் முதலிய குணங்களைக் காட்டும் ஓர் நோய், பச்சை யிளநீர் சாப்பிடல் நன்று, an inflammatory ailment of the male urethra or the female vagina attended with secvetion inter — mingled with pus, bubo, fever, giddiness etc — Gonorrhoea Tender cocoanut gives relief.

சீழ்ப்பீனிசம், வெட்டையும் பித்தமும் அதி கரித்து, கபால முதல் நாசி வரை புண்ணாகி சீழ்வடிந்து தலைவலி யுண்டாகும் ஓர் நாசி நோய், a disease of the nose where in there is discharge of pus from the nose.

சீழ்ப்புண், சீழ் கொண்ட புண், suppurating sore — running sore.

சீழ்ப்போன்ற, சீழைப் போன்ற, resembling pus.

சீழ்மரம், ஓர் மாமரம், a species of mango tree.

சீழ்மலடு, கருத்பையில் சீழ் கலந்து சிக்கிக் கொண்டு, துடையின் சந்தில் குத்தலுண்டாகி, வயிறு பெருத்து, பசியற்றிருக்கும் ஓர் வகை மலடு, a kind of sterility in women marked by ulceration of the uterus attended with pus, boring pain in the, groms, enlargement of abdomen and loss of appetite.

சீழ்மூத்திரக்கட்டி, ஆண்குறிக்குள் ஏற்படும் சீழ்க்கட்டி, இதனால் மூத்திரத்தில் சீழ் கலந்து வெளி வரும், abscess formed in the passage of urine — urinous abscess.

சீழ்மூத்திரம், மூத்திரத்துடன் சீழ் கலந்து வருதல். pus in the urine — pyurea.

சீழ்மூலம், ஆசனத்தில் மூலமுளை உற்பத்தியாகி, சதாசீழ் வடிந்து கொண்டேயிருக்கும் ஓர் வகை மூலநோய்; இது உடம்பில் சூடு அதிகரித்து மூலத்தில் நொந்து புண்ணாகி சீழ் மலத்துடன் வெளிப்படும், அதனால் வாயு அதிகரித்து அபானங் கடுத்து மயக்கங் காணும், an inflamed piles with pus discharge — ulcerated piles.

சீழ்வடிதல், சீழ்ஒழுகுதல். discharge of pus.

சீழ்வாந்தி, சீழும்,கோழையுமாக வாந்தி செய்தல், a profuse and sudden expectoration of pus and putrescent matter — Vomica.

சீழ்வாளை, See சொட்டைவாளை.

சீழ்விரணம், சீழ் வடியும் புண், suppurating ulcer.

சீறமரம், சாதிமுத்து, superior pearl; 2. கெட்டிமுத்து, solid pearl.

சீறல், பெருங்காயம், asafoetida; 2. பாம்பின் சத்தம்; hiss of serpent through anger. 3. கோபத்தோடு இறைதல், raging with anger.

சீறல்போக்கல், மருந்தின் வேகம் போக்கல், to root out or eradicate the virulence of medicine.

சீரு, பலாசு, Bastard kinotree — Butea Frondosa.

சீருடக்காரம், சூடன், camphor.

சீறியகொடிச்சி, நாகசிங்கி, which see.

சீறியழுதல், அலறியழுதல், screaming.

சீறுதல், See சீறல்.

சீறுள், ஈயம், lead or tin; 2. செம்பு, copper.

சீறெலி, சுண்டெலி, mouse.

சீறென்றழல், See சீறியழுதல்.

சீற்காரம், புணர்ச்சிக் காலத்தில் மயில் முதலியவற்றின் ஓசையைப் போல் உண்டாகும் ஓர் வகைத் தொனி, a sound that is produced during coitus.

சீற்றசத்தி, சிவனின் 4 வகை சக்திகளில் ஒன்று காளி, — One of the four powers of —Siva.

சீனஅவுரி, சீன தேசத்து நீலிச்செடி, China indigo. Isatis Indigotica.

சீனஇலந்தை, Indian plum zizphous—Jujuba

சீன எரிவண்டு, சீனதேசத்திலுள்ள எரிச்சலையுண்டாக்கும் வண்டு. Chinese fly causing blister and burning sensations on the body like cantharides.

சீனக்கட்டி, இரும்புக்கிட்டம், scum of iron; 2. வார்ப்பு இரும்பு, cast iron.

சீனக்கடுக்காய், சீன தேசத்திய மஞ்சட் சாயலான முதிர்ந்த கடுக்காய், gall nut yellow in colour and fully matured impoorted from China — China myrobalan. 2 சிவந்த சீனக் கடுக்காய், red China gall nut.

சீனக்கண்டல், கரைக்கண்டல், China mangrove — Lumnitzera Racemosa.

சீனக்கரும்பு, இருங்கு சோளம், Sweet millet Sorghum saccharatum.

சீனக்கருவாப்பட்டை, சீனத்திலிருந்து இறக்குமதியாகும் கருவாப்பட்டை, Cinnamon bark imported from China.

சீனக்களிமண், மருந்து பாத்திரங்கள் செய்யும் சீன தேசத்திய ஓர் வித களிமண், China clay from which medicine containers are manufactured.

சீனக்களிம்பு, சீனத்தில் தயாரிக்கும் களிம்பு, an ointment prepared by the Chinese.

சீனக்கற்பூரம், சீன தேசத்திய கற்பூரம், Camphor imported from China. 2. கிண்ணி கற்பூரம், refined camphor cast in a mould of cup camphor.

சீனக்காக்கை, சீன தேசத்துக் காக்கை, China crow.

சீனக்காந்தள், ஓர் வகைப் பூ, China mangrove Pyrranthus Albus.

சீனக்காய்க்கொடி, பறங்கிக் கொடி, great pumpkin creeper.

சீனக்காரம், சீனதேசத்திய படிகாரம், இதனால் பல்லரணை இலிபதம் கண்ணோய், துன்மாங்கிஷம், வாதப்பிணி, உட்சூடு, குன்மம் போம். alum imorted from China as distinguished from indegenous one.

சீனக்கிச்சிலி, நாட்டுக் கிச்சிலி, China orange tree—Citrus aurantum.

சீனக்கிழங்கு, see இரேவில் சின்னிபேதிக் கிழங்கு; 2. பரங்கிப்பட்டை. இது ஓர் கடைச்சரக்கு, china root. Smilax China; 3. வள்ளிக்கிழங்கு. China yam.

சீனக்கிளி, பெரிய வெள்ளைக்கிளி, இதன் கொண்டை அசையும்—a white parrot of china having a movable crest — Cockatoo.

சீனக்கொழுஞ்சி, கஸ்தூரி எலுமிச்சை, musk lime. Triphasia Trifoliata.

சீனக்கொழுப்பு, நீர்த்திப்பிலி மரத்தினின்று வடிக்கும் தடித்த எண்ணெய், vegetable tallow prepared from the kernol of the fruit —China tallow.

சீனசம், உருக்கு, steel.

சீனசுத்தி, அதாவது படிகார சுத்தி. பசும் பாலில் மூன்று சாமம் ஊறியபின் எடுத்துக் கொள்ள சுத்தியாம், Purification of Alum. The process is to boil it in cow's milk for a hours.

சீனசப்பாத்துச்செடி, செம்பரத்தை, China sho; flower plant Hibiscus Rosa—sineses

சீனச்சரக்கு, சீன தேசத்திலிருந்து இறக்குமதியாகும் மருந்துச் சரக்கு, drugs imported from China.

சீனச்சாமந்தி, see சீனப்பூ; 2. மாசிப்பத்திரி, Indian absinth—Artemesia indica.

சீனச்சாரம், சீன தேசத்தில் தயாரிக்கும் சாரம், Salammoniac prepared by Chinese.

சீனச்சுக்கான், சீன தேசத்திய சுக்கான் கல். lime stone of China porcelain. see சீனபதிச் சுக்கான்.

சீனச்சுண்ணம், சீன தேசத்திய சுண்ணும்பு, இதனால் கபம் போம், China chalk. It removes phlegm from the system.

சீனச்சூடன், சீனக் கற்பூரம், China camphor —cup camphor; 2. பூ நீறு, சூடன். வீரம். கம்பி முதலிய சரக்குகளைக்கொண்டு மச்சமுனி சொல்லியபடி செய்யும் சுண்ணமருந்து. இது கபத்தை அறுக்கும், a medicine prepared according to Machamuni with the following drugs, fuller's earth. camphor, salt peter, corosive sublimate. It removes phlegm.

சீனச்சோம்பு, அனுசிப்பூ, China anise—Illicum—Anisatum.

சீனட்டங்குருவி, ஆந்தையைப் போன்ற ஓர் பட்சி. fern owl—Caprimulgus Indicus. 2. காட்டு சீனட்டம், Jungle night. Jar goat sucker. Caprimulgus—Asiatita.

சீனட்டம், see சீனட்டங்குருவி.

சீனத்தா, இதிரக்கிழங்கு, which see.

சீனத்தாளி, நொளைதாளி, China laurel Antidesma bunias.

சீனத்தானியம், தினை, China corn.

சீனத்துக்காய், see அம்பளங்காய்.

சீனத் தேயிலே, சீனத்தில் விளையும் தேயிலே. China tea.

சீனநொதி, சர்க்கரைப்புளிப்பு, sacchrine fermentation.

சீனபதிக் கற்பூரம், see சீனக்கற்பூரம்.

சீனபதிச் சுக்கான், பீங்கான். கண்ணாடி முதலிய சாமான்கள் செய்வதற்கு சீன தேசத்தில் உபயோகிக்கும் களிமண், China clay used for manufacturing pottery ware and other untensils glass etc. porcelain.

சீனபதி ரேக்கு, சீன தேசத்திய செம்புத்தகடு, thin copper foils or tinsels imported from China.

சீனபிட்டம், செவ்வியம், China pepper root of piper Nigrum See சீனமிளகு.

சீனப்படிகை, see சீனக்காரம்.

சீனப்பட்டை, பரங்கிச் சக்கை, China root—Similax of China; 2. கொழும்பு வேர் Columbo root — Jatcorrhiza columba. c.f. சோப்சீனி.

சீனப்பரம், பரங்கிக் கிழங்கு, large china root Smilax glabra.

சீனப்பருத்தி, see செம்பரத்தை, shoe flower plant.

சீனப்பலா, see சீனப்பட்டை.

சீனப்பவளம். சிவப்பு பிச்சி, a variety of red tinged Jasmine.

சீனப்பனிச்சை, சீனதேசத்திய பேரீச்சமரம், Chinese date palm. Diospyros Kaki Fruit is about the size of an apple with twin almond like stones in the centre.

சீனப்பா, பறங்கிக் கிழங்கு, பறங்கிப்பட்டை, smilax China.

சீனப்பாகு, சீன தேசத்தில் தயாரிக்கும் ஓர் தித்திப்புப் பாகு, China syrup.

சீனப்பாலி, சகாமோனிதம், an unknown plant.

சீனப்பாலே, சீனச்சாராயம், arrack manufactured in China.

சீனப்பிசின் மரம், சாம்பிராணி மரம், China olive — Canarium Commune.

சீனப்புகை, மேகப்புண்களுக்காக அகஸ்தியர் வைத்தியகாவியத்திற் சொல்லியுள்ள ஓர் வகைப்புகை, fumigation for venereal sores as in Agastiyar's Kavium.

சீனப்புல், மலையாளத்தில் விளையும் ஓர் விஷப் புல், இதன் ஓரினம் உடம்பில்பட, சுரம் உண்டாகும். China grass — Urtica Nivea It is common in the west coast, Malabar. A species of this grass Urtica Crenulata — when touched brings on fever.

சீனப்பூ, ஓர் பூஞ்செடி. இதுவே பரங்கிப்பூ அல்லது சினச்சாமந்தி, a flowering plant known as China mindie or China privet-Lagerstroemia Indica. The flowers are useful in Medicine.

சீனமல்லிகை, ஓர் வகை சீனப்பூ, இதுவே சீமை வெண் பிச்சி, Shangai Jasmine — China Jasmine — Trachelos permum Jasmine oides.

சீனமிளகு, கப்பல்மிளகு, இதுவே கபாப்சீனி இது சீன தேசத்திய மரத்தின் வித்து, இச்செடியின் காய் இலவங்கம், இலவங்கப்பட்டை, சாதிக்காய் ஆக இம் மூன்று சரக்கு வாசனையுங் கலந்தது போன்ற வாசனையுள்ளது இக்காயையும் இலைகளையும்சமையலுக்குபயோகிப்பார்கள். China a pepper — Pinenta Acris — seed from the berry the tree are used Berries have an aromatic odour resembling a mixture of cinnamum, cloves, and nutmeg. Bark is astringent and aromatic. leaves and berries are used in cooking.

NOTE :— It is a kind of cubeb pepper introduced by the Chinese in commerce and trade with India in olden days. There is also a tree of the same genus in Tropical America known as ultspice (Pimenta Officinalis.) It is employed as an aromatic stimulant and carminative.

சீனமுத்து, சீனதேசத்திய செயற்கை முத்து an artifical pearl made in China.

சீனமூங்கில், கட்டை மூங்கில், China dwarf bamboo — Bambusa Nana.

சீனமௌலி, வெண் சந்தனம், white sandal wood — Santanum Album.

சீனம், மான், deer; 2. படிகாரம், alum; 3. மனோசிலை, red arsenic; 4. சீனதேசம், China; 5, கடுகு, mustard; 6. சிந்து லவணம், Sindh salt; 7. மலைப்பாம்பு, mountain snake.

சீனயா, பறங்கிக் கிழங்கு, see சீனப்பா.

சீனயிரம், வால் மிளகு, tail pepper.

சீனலவணர், பூநீர், கல்லுப்பு, நீருப்பு வெடியுப்பு, இவைகளைச் சம எடையாகக் கலந்து காடியில் எரித்திட்டு எடுத்த ஓர் வகை உப்பு, It is salt prepared in China. It is prepared as follows. Equal quantities of fullers earth, rock salt, common salt and mitre are dissolved in sufficient quantity of vinegar and heated till it becomes dry.

சீனவங்கம், சீன ஈயம், China lead; 2. சீன தேசத்து வீரம்.

சீனவள்ளிக் கிழங்கு, China potato.

சீனவன்னி, See சீனெ.

சீனவிச்சி, சீனத்து இச்சிமரம், Chinese banyan — Ficus genus.

சீனவீரம், வால்மிளகு, tail pepper; 2. சீன தேசத்து வீரம், corrosive sublimate prepared and imported from China.

சீனவெரிவண்டு, சீன தேசத்திய எரிவண்டு a blister fly of China.

சீனவேர், பறங்கிச்சக்கை, common China root Smilax China; 2. சோப சீனி, Indian China root smilax Lanceaefolia.

சீனன், மூர்க்கன், rude fellow: 2. மடையன் fool, 3. விருத்தன், old man.

சீனுக்கற்கண்டு, சுத்தி செய்த வெண்மையான கற்கண்டு, white sugar candy,

சீனுக்கற்பூரம், See சீனக்கற்பூரம்.

சீனுக்காரம், படிகாரம், alum.

சீனுப்பிரேதம், மிகமெலிந்தவன், an emaciated person.

சீனுப்பூரம், சீனத்துக்கற்பூரம், China camphor.

சீனி, வெள்ளைச் சர்க்கரை, white sugar 2. see சீனக்காரம்: 3. பித்தளைமணல், brassore; 4. ஓர் மரம் false hemp: 5. புத்தன்சீனி, Batavian orange citrus Auraticum.

சீனிகம், சர்க்கரைப்பாகு, Syrup.

சீனிக்கண்ணாடி, தூரதிருஷ்டிக் கண்ணாடி, telescope.

சீனிக்கற்கண்டு, சீனக்கற்கண்டு, crystal sugar.

சீனிக்காரம், படிகாரம், alum.

சீனிக்கிழங்கு, சர்க்கரை வள்ளிக் கிழங்கு, sweet potato இதுவே வத்தாளைக்கிழங்கு.

சீனிக் கொத்தவரை, சிறு கொத்தவரை, a small variety of cluster bean — China lablab.

சீனிசக் காளான், பெருங் காளான், large variety of mushroom.

சீனிச்சருக்கரை, வெள்ளைச் சருக்கரை, இதனால் வாதசுரம், கிருமிரோகம் நீங்காதவிக்கல் இவைகள் போம். white sugar. It is useful in rheumatic fever, worm diseases and hic cough.

சீனிச்சிறுமி, பறங்கிப்பட்டை, see சீனப் பட்டை.

சீனித்துளசி. holy basil of China.

சீனிப்படிகை, See சீனப்படிகை.

சீனிப்பண்டம், வெள்ளை சருக்கரையைக் கொண்டு தயாரித்த இனிப்புப் பண்டம், sweet meals prepared with white sugar— Confection.

சீனிப்பலா, ஓர் பலாமரம், bread fruit tree— Artocarpus Incisa.

சீனிப்பாகு, சர்க்கரைப்பாகு, molassus; 2. மருந்தைக் கூட்டித் தயாரிக்கும் தித்திப்புப் பாகு, China Syrup.

சீனிமருந்து, பறங்கிப்பட்டை, see சீனப் பட்டை.

சீனிமிளகாய், கானல் மிளகாய், forest chilly; 2. தித்திப்புக் கலந்த மிளகாய், seasoned sweet Chilly.

சீனிமிளகு, see சீனமிளகு.

சீனியவரை, சீனதேசத்து அவரை, China lablab—cluster beans. Dolichos fabae formis; 2. கொத்தவரை, cluster bean Cyamopsis Psoralioitles.

சீனெ, வன்னிமரம், sumatree — Prosopis spicigera.

சு, நன்மை; சுகம் இவைகளைக் காட்டும் ஓர் உப சர்க்கம், a prefix devoting good or health.

சுககீனம், சௌக்கிய வீனம், ill health.

சுகக்கினி, நாக்கு, tongue.

சுகக்கேடு, சௌக்கியக் குறைவு, ill health.

சுகசதம், மஞ்சபத்திரி, an unknown drug capable of reducing gold into powder.

சுகசத்தி, விட்சேப சத்தி: சுருங்கி விரியக் கூடிய சக்தி, Power of contraction and expansion.

சுககரம், சுகத்தைக் கொடுப்பது, that which is condusive to health.

சுகங்காட்டல், சௌக்கிய குறியை உணர்த்துதல், symptonss showing recovers indication of convalescence.

சுகசங்கடம், சுக்கில மூத்திரம், passing urine mixed with semen.

சுகசந்தரிசனம், சுகானுசாரம், adoption of sanitary measures to promote or secure health.

சுகசந்தரிசன நூல், சுகானுசார விதிகளைப் போதிக்கும் நூல். Sanitary science.

சுகசபதம், இளம்பருவமுள்ள நோயற்றபெண். a healthy young girl.

சுகசரீரம், நோயற்ற வுடம்பு. a healthy constitution in which the three humonrs are in equalibrium; 2. மிருதுவானவுடம்பு, a delicate constitution.

சுகசரீரி, சவுக்கிய நிலைமையோடு கூடிய உடம்பையுடையவன், a healthy person.

சுகசன்னி, பொருந்தாப் புணர்ச்சியாலுண்டாகும் பெண் தோஷம். அதாவது மாதவிடாய் காலத்தில் சம்போகம் செய்வதனுல் உண்டாகும் திரிதோடசுரம், a morbid delivious fever due to sexual intercourse during the first three days of menstrual period. 2. ஓர் சன்னி வலிப்பு, a fit of apoplexy from unseasouble intercourse.

சுகசன்னிபாதம், தைலம் தேய்த்து மூழுகியும் தயிரன்னம் புசித்து வயிறு மந்தமாயிருக்கும் போதும் உடம்பு அலுத்திருக்கும்போதும் பெண்களை மாதவிடாய் காலத்தில் புணர்தலாலும் கடும் புணர்ச்சியினுலும், நரம்புக்கு அசதிகண்டு, உடம்பில் வலி, கண் சிவப்பு, வியர்வை நடுக்கம், பிரமை காணுதலுடன் உடம்பு குளிர்ந்து கண் சுழன்றும் இவை முதலிய குணங்களைக் காட்டுமோர் வகை சன்னிபாதம்.

இச்சன்னிக்குக் கட்டிய வெள்ளைப்பாஷாணத்தில் அரிசியடை தேனில் உரைத்துக் குழப்பிச் சாப்பிட தீரும், a kind of delirium marked by pain in the body, blood shot eyes. Perspiration, trembling, hallucination and other mental disturbances. It is due to indiscreet sexual intercourse after bodily exhaustion after taking oil bath, eating cold rice or curd rice especially with a woman who is in her periods.

சுகசாத்தியம், எளிதில் தீரக்கூடியது, easily Curable.

சுகசாரிதம், அகில், agil wood.

சுகசிங்கினி, see *சிங்கினி.*

சுகசிதம், பூனைக்காலி, common cowitch plant Mucuan pruriens.

சுகசிதா, பெத்தணத்தி,

சுகசிம்பர், See *சுகசிம்பி.*

சுகசிம்பி, பூனைக்காலி, see *சுகசிதம்.*

சுகசீவாதி ஈரற்கல், a red stone of liver colour Adamantine spar.

சுகசீவாதிச் சுண்ணம், ஈரற் சுண்ணம், a calcined powder prepared out of corundum with a metalic banisy lime.

சுகசீவி, நோயணுகாமற்படி சீவித்திருப்போன் one living without ailment now it is applied *to one who lives happily without earning.*

சுகட்டான், நாணற்புல், bubrush. reed; 2. முடக்கொற்றன், baloon vine smooth leaved heart pea — Cordiospermum Halicacabum.

சுகட்டிகம், பெருங்குமிழ், cashmere tree — lymelina arborea.

சுகட்டிகா, நாணற்புல், buffulo reed — Saccharum Spontaneum.

சுகட்டிரா, பேய்ப்புல், a kind of poisonous grass full of little clots.

சுகன்னடகெந்தி, கோழித்தலைக் கெந்தகம், red sulphur of brick dust colour used formerly by Tamil Alchemists

சுகண்டி, ஓர் இரத்தினம், a gem.

சுகதபேதம், முதல் சினைக்குள்ள மூவகைப் பேதங்களுள் ளொன்று, அஃது மரத்து இலை, காய், முதலிய வித்தியாசம், (in Botany) one of the three changes as between the original and its productions ie, the stock, its branched leaves fruits etc.

சுகதாரு, கடம்பு, cadamba tree — Eugenia Racemosa.

சுகதிர், பொன்னாங்காணி, sessile plant — Illuecbrum sessile.

சுகதிகா, பேய் மருட்டி, devil frightner Anisomeles malabarica.

சுகதுக்கம், குப்பைமேனி, acalypha indica. 2. வாழ்நாளிலேற்படும் இன்பமும் துன்பமும், sorrows and pleasures of life — up and drons in existence.

சுகதுக்கி, பிறப்பில் அழுந்திருக்கும் ஆன்மா, the soul subjected to births and deaths.

சுகத்திரகம், வாகை மரம், common sirissa — Albizzia Labbak.

சுகத்திரம், See சுகத்திரகம்,

சுகத்திரா, இந்துப்பு, rock salt.

சுகத்துருமம், வாகை, see சுகத்திரகம்.

சுகத்துவம், உடம்பிலுள்ள நோயைத் தன்னிலே நீங்கச் செய்யும் இயல்பு, nature cure affected throught health guarding force — viz Medicatrix Nature.

சுகதுக்க மிரண்டறியுமிலை, குப்பைமேனி, Indian acalypha.

சுகநாசனி, கிளிமூக்கு, an unknown plant 2. அகத்தி, which see.

சுகநாசா, கிளிமுருக்கு. இது இரசத்தைக் கட்டும், an unknown plant. It is said to consolidate mercury.

சுகநாசா பாலா, See சுகநாசா

சுகநாதத்தைலம், அகத்திக் கீரைச்சாறும் நல்லெண்ணெயும் கலந்து காய்ச்சிய தைலம்; தேகச்சூடு, கொதிப்பு வெட்டைச் சூடு போம், an oil prepared with the juice of Agati grandiflora — It cools the system. It is a bathing oil.

சுகநாதம், யோக திண்டு, a pillow used in yoga practice.

சுகநீர், இந்திரியம், semen.

சுகநீர் ஒழுக்கு, See சுகநீர்ப்பெருக்கு, சையோகமில்லாமலே அதிகமாக சுக்கிலம் ஒழுகுதல், discharge of semen without copulation.

சுகநீர்த்தம்பனம், இந்திரிய கலிதமாகாதபடி தம்பித்தல், suppression of the discharge of semen — spermatochesis.

சுகநீர்ப்பெருக்கு, இந்திரிய கலிதம் discharge of semen: 2. இந்திரிய வொழுக்கு, in voluntry discharge or nocturual emission of semen.

சுகந்தகம், ஈரவெண்காயம். Onion: 2, கந்தகத்தாள்; 3. தேன்தோடம்பழம், a very sweet orange. an orange which tastes sweet like honey.

சுகந்தக்கலவை, பரிமளத்திரியம் குழம்பு, mixure of perfumes,

சுகந்தசூட்சம், மருக்கொழுந்து— Aristalochia labiosa.

சுகந்தஞ்சம், கழுதைமான்புள்ளி, an unknown drug said to possess the virtue of consolidating arsenic compounds.

சுகந்தத்திரவியம், வாசனைப் பண்டங்கள், aromatic drugs.

சுகந்தத்தூபம், நறும்புகை, fragrant smoke or incense,

சுகந்த பற்பம், வாசனைத்தூள் அல்லது பொடி, aromatic Powder scented dust.

சுகந்த பரிமளம், மிக்க வாசனை, too much fragrance sweet scent.

சுகந்தப்பட்டை, வாசனைப்பட்டை, aromatic or fragrant bark.

சுகந்தபாலா, see பாலா.

சுகந்தப்பாலை, நன்னாரி, Indian sarasaparilla.

சுகந்த புட்பகம், சுரபுன்னை, Ochrocarpus longifolius.

சுகந்தமரம், கற்பூர மரம், camphor tree.

சுகந்தமா, கஸ்தூரி மிருகம், musk deer; 2. கற்பூரம், camphor.

சுகந்தமாட்சி, கெந்த மாஞ்சில், (போகர் நிகண்டு) an unknown drug referred in Bogar's vocabulary. See note under சடா சுமிருதம்,

சுகந்த மூலதிரசம், அரத்தை, galangal — Alpinia galanga.

சுகந்தமூலி, வெட்டிவேர், cucus root — Andropogon Aromaticus.

சுகந்தம், அரத்தை, see சுகந்த மூலாதிரசம்; 2. ஈரவெங்காயம், onion; 3. கந்தகம், sulphur; 4. கிழங்கு, bulbous root; 5. பரிமளம் aroma: 6. சீரகம், cumin seed; 7. நீலோற்பலம், blue Indian water lily Nymphaca Stellata, 8. வாசனைப் பொருள் aromatics: 9. இனிய கந்தம், perfume; 10. சிவப்புவாசனைச் சம்பாநெல், red variety of fragrant paddy Muse sapientum (chamba) 11. வாழை, a species of fragrant plantain 12. நறுமணம், fragrance; 13. கொடிச்சம்பங்கி, primrose creeper — Pergularia odoratissima.

சுகந்தரசம், அகஸ்தியர் வைத்திய காவியம், 1500ல் சொல்லியுள்ள ஓர் குளிகை, இது குன்மத்திற்காகதயாரிக்கப்பட்டது. a medicine mentioned in Agastian Kaviyam 1500. It is given for dyspepsa; 2. நறும்பிசின், a fragrant resin.

சுகந்தசுரசரசம், கஞ்சாங் கோரை, Ocimum Album.

சுகந்தரம், ஈரவெங்காயம், Onion.

சுகந்த வர்க்கம், வாசனைத் திரவியங்கள், a group of aromatic drugs used in Medicine or other substances mixed in perfumes; 2. செவ்வந்திக்கல், a semi precious stone amethyst.

சுகந்த வாழை, பூவாழை, a variety of plantain.

சுகந்தவில்லை, பரிமளபில்லை, tablet prepared with sandal and other fragrant substances,

சுகந்தன், கஸ்தூரி, musk.

சுகந்தாதோ, சற்பாட்சி, which see.

சுகந்தாசம், See கறுப்புக்கடலை.

சுகந்தாபலம், கோதுமை, wheat.

சுகந்தி, செவ்வந்திக்கல், see சுகந்த வர்க்கம்; 2. See இருவாட்சி.

சுகந்திகம், வெண்டாமரை, white lotus; 2. கந்த தூபம், fragrant incense.

சுகந்திக்கல், ஓர் இரத்தினக்கல், இதுவே செவ்வந்திக்கல், a semi precious stone Amethyst.

சுகந்திதம், வாழை, plantain.

சுகந்திதா, பேய் மொச்சை, devil mochai— Dalichos genus.

சுகந்தி பலயுதகம், குந்துருக்கம், white dammer — Vateria indica.

சுகந்திப்பாலை, நட்பாலை வேர், the root of fragrant paulay (milky plant) 2. நன்னாரி வேர், Indian sarasaparilla.

சுகந்திரணி, மல்லிகை, Jasmine.

சுகந்திரம், பெருங்காய மரம், a tree yielding asafoetida — Ferula assafoetida.

சுகந்திருநாகம், பாலை, milky paulay, Mimusops hexandra; 2. நன்னாரி, Indian sarsaparilla.

சுகந்தினி, சண்பகம், champak flower — Michelia champaca; 2. நாறு கரந்தை, a kind of basil with fetid smell — Spoermithius genus.

சுகந்தீசபரணம், See ஏலா வாலுகம்,

சுகந்தீதம், வெட்டிவேர், see சுகந்தமூலி.

சுகந்தோத்தம், மகிழம்பூ, apa face flower — Mimusops elengi.

சுகபலம், எருக்கஞ்செடி, madar plant — Calotropis gigantea.

சுகபலா, **சுகபலை** } See சுக பலம்.

சுகபவேதிசம், பனிப்பபிறு, dew gram Phaselous Radiatus,

சுகபிச்சகம், மாமரம், Mango tree.

சுகபுச்சம், சுகந்தநீறு, an arcmatic powder; 2. வாசனையுள்ள விபூதி, fragrant holy ash; 3. கந்தகம், sulphur.

சுகபுட்பம், வாகை, sirissa tree Mimosa Flexuosa; 2. மாஞ்சபத்திரி, — unidentified plant.

சுகபேதி, கஷ்டமில்லாமல் ஆகும் பேதி, gentle mild purgative. Aperient; 2. மலம் இளகி laxative; 3 சொற்பபேதி. simple purgative.

சுகபேதிக் குளிகை, சுத்தி செய்த வாளத்துடன் ரோஜாப்பூ, உலர்ந்த நெல்லிக்காய் சம எடை சேர்த்துப் பழச்சாறு விட்டு 3 நாள் அரைத்து கடலையளவில் செய்த மாத்திரை, இதை சீரககஷாயத்தில் கொள்ள வருத்தமின்றிப் பேதியாகும், a purgative pill containing purified croton seed petals and emblic myroblan when given with cumin decoction acts as a good purgative.

சுகபேதி மாத்திரை, கோதுமை ரவா 1¼ பலம் சுத்தி செய்த வாளம், பூரம், சுக்குத்தூள் வகைக்கு ½ பலம் இவைகளைப் பன்னீர் விட்டரைத்து பயிறு போல் மாத்திரை திரட்டவும், குழந்தைக்கு முலைப்பாலிலும் பெரியவர்களுக்கு சோம்பு, திராட்சை, சுக்கு கஷாயத்திலும் கொடுக்க, கஷ்டமில்லாமல் பேதியாகும். A purgative pill containing purified croton seeds Subchloride of mercury dry ginger, wheat rava and prepared as instructed. This can be given to children with breast milk to adults with the decoction dry grapes and dry ginger.

சுகபேதி யெண்ணெய், 1. சிற்றாமணக்கெண்ணெய் படி ½ பசுவின்பால் படி 2 அதிமதுரம், கடுக்காய், இந்துப்பு, கடுகுரோகணி சுத்தி செய்த வாளம் வகைக்குப் பலம் ½ இவைகளை இடித்துக் கலக்கி, பிறகு காய்ச்சி வடித்துக் கொள்ளும் எண்ணெய், இதைப் பெரியவர்களுக்கு ½ பலம் கொடுத்து 1 நாழி சென்று வெந்நீர் கொடுக்கவும். மோர்க்கஞ்சி கொடுக்கப் பேதியை நிறுத்தும் மாலையில் சுக்கு கஷாயம் இராத்திரி ரசம் சாதம் பருப்புத் துவையல், An oil purgative prepared with castor oil (of small castor seeds) cow's milk some bazzar drugs and purified croton seeds as per rules of making oil. 2. முருங்கப்பட்டை மூக்கரைச் சாரணை வேர், ஈருள்ளி, இவைகளைச் சமமாய்க் கொண்டு தட்டிச் சாறு பிழிந்து, அதற்குச்சரியாக சிற்றாமணக்கெண்ணெய் விட்டு எரித்து மலபந்தம். கரப்பான், சிரங்கு இவைகளுக்குக் கொடுப்பது, a mild oil purgative prepared as told above, and used for skin diseases mainly.

சுகபோகம், இன்ப நுகர்ச்சி, sexual enjoyment.

சுகபோகி, சிற்றின்பத்தை நாடப்பட்டவன், a man devoted to sexual enjoyment An epicure.

சுகபோசனம், நல்ல சாப்பாடு, rich meals 2. ஆரோக்கியத்தை யுண்டாக்கும் உணவு whole some food — மாறுபாடில்லா உண்டி, not incomatable food.

சுகபோசனி, நல்ல உருசியுள்ள உணவை நாடுபவன், one who indulges in the luxuries of of the table; 2. ஆரோக்கியத்தை உண்டாக்கும் உணவைக் கொள்பவன், one who takes whole some balanced and incompatable food

சுகப்படல், நோயினின்று நீங்கல், to be cured of the disease; 2. குணப்படல், to recover from disease; 3 போகம் அனுபவித்தல், to enjoy life; 4. சௌக்கியப்படல், to be restored to health.

சுகப்படுதல், See சுகப்படல்.

சுகப்பிரசவம், கஷ்டமில்லாமலே பிள்ளை பெறல், easy and safe delivery of child without any complications; 2, இயற்கைப் பிரசவம், natural delivery of child without any surgical aid.

சுகப்பிரியா, See ஆத்திமல்லிகை, 2 வாகை sirissa tree see சுகத்திரகம்; 3. பொன்னாங்கண்ணி, sessile plant Illecebrum Sessile.

சுகப்பிரியை, See சம்பு நாவல்.

சுகப்பிழை, சௌக்கியவீனம், ill health.

சுகப்பேறு, See சுகப்பிரசவம்,

சுகமரணம், கஷ்டமில்லாமல் சாதல், an easy or painless death — Euthanasia.

சுகமாய்ப்போதல், நோயினின்றி சௌக்கியப்படல், to recover from disease, to be restord to health.

சுகம், உடம்பு, body; 2. நீர், water; 3. புளிகரைத்த தண்ணீர், tamarind water tamarind solution; 4, முலைக்கண், nipple orifice of teat; 5. சௌக்கியம், health: 6. கிளி, parrot; 7. ஆரோக்கியம் அதாவது உடம்பையும் மனத்தையும் சமநிலையில் நிறுத்திவைத்தல், normal condition of body and mind. Keeping the body and mind with out any disease: 8. வாதபித்த சிலேட்டுமம் ஒழுங்கான நிலையில் இருத்தல், normal condition of the humours, the funda mental principles of the body; 9 உடம்பின் சாதாரண நிலை, general condition of the body; 10, உடற்றொழில்கள் சரவர நடைபெறும் நிலைமை, that condition in which the body functions are duly discharged; 11, உடம்பு சுத்த நிலையிலிருத்தல்; sound state of the body; 12. இன்பம், enjoyment; 13. நன்மை that which is good or pleasing; 14. வருத்தமின்மை, the state of being free rom sufferings.

சுகம்பலம், பூனைக்காலி, cowhage plant Mucuna — Pruriens.

சுகம்பல், புளிநறளை, fox grape — Cissus carmosa alias C. acida; 2. புளிப்பிரண்டை, hairy wild vine — Vitis Setosa.

சுகம்பாரகம், பேய்ப்புல், devilgrass a poisonous grass full of knots.

சுகம்பேணல், உடம்பைக் காப்பாற்றல், preservation of health.

சுகரகம், வாழை, plantain tree — Musa Paradisiaca.

சுகரணம், உயிருள்ள பிராணிகளின் கருவிகளையும் அவைகளால் நடைபெறும் சுகதுக்கத்துக்கடுத்த செய்கைகளையும் மாறுதலையும் பிரமாணங்களையும் விவரிக்கும் ஓர் நூல். that branch of Science which deals with the normal functions and phenomena of the living body. Physiology.

சுகாந்தம், ஈரவெங்காயம், onion. see சுகந்தரம்.

சுகல்ாவி, எருக்கு, madar plant — Calotropis Gigantica.

சுகலி, சடைச்சுண்டி, see சடைச்சி.

சுகவல்லபம், }
சுகவல்லம், } மாதுளை, Pomegranate — Punica granatum.

சுகவழி, சுகாதார நூல், hygiene.

சுகவாழ்வு, சந்தோஷ சீவனம். happy life.

சுகவிரேசனம், see சுகபேதி, mild purgative 2. கஷ்டமில்லாமல் பேதியாதல், painless easy motion.

சுகவீனம், துன்பம்; affliction; 2. (சுகம் + ஈனம்) ill health impairment of health.

சுகவேளை, சுகமானகாலம், healthy period.

சுகாசகம், }
சுகாசம், } வெள்ளரி, Cucumber.

சுகாசனம், }
சுகாதனம், } மாதுளை, see சுகவல்லபம்.

சுகாசனம், (சுக + ஆசனம்)யோகம் புரிவதற்காக, தன் சௌகரியப்படி போட்டுக்கொள்ளும் ஆசனம். a yogic posture prefered according to one's ease and comfort.

சுகாட்டன், நாணற்புல், bubush — Saccharum Spontaneum; 2. முடக்கொற்றான், hearts pea—Cardiospermum halicacabum.

சுகாதாரம், சுகாதாரநூல், Hygiene.

சுகாதாரவிதி, நோயணுகாவிதி, a system of principles designed for promotion of health. especially in house holds — Hygienic principles.

சுகாதாரவிளக்கம், சுகத்தைப்பற்றிய நூல், science of health and its preservation explaining the hygienic principles—Hygiene Sanitary science.

சுகாதாரானுஷ்டானம், நோயணுகாவிதிகளை யனுசரித்தல், devotion to the observance of hygienic rules.

சுகாதிபலம், சாதிக்காய், Nutmeg —Myristica Fragrans.

சுகாத்மறங்காரா, மருவகம், a fragrant shrub Artemesia — Austriaca.

சுகாநந்த சஞ்சீவி மாத்திரை, இரசம், அரிதாரம், கெந்தகம், நாபி, துத்தம், மனோசிலை, வெண்காரம், கோஷ்டம், வகைக்கு 1 விடை எடுத்து கிரமப்படி சுத்திசெய்து பழச்சாறு விட்டு 7 நாள் அரைத்து, மிளகளவு மாத்திரை செய்து 3 நாள் நிழலில் உலர்த்தி எடுக்கவும் அனுபானம் தேன்.இஞ்சி, முலைப்பால், பன்னீர், குளிர்ந்த நீர், லவங்க கஷாயம், துளசிச்சாறு இவை எதிலேனும் கொடுக்க சகலவித சுரமும் போம், a pill called Suganatha sanjeevi containing purified mercury, sulphur, yellow orpiment red orpiment, zinc sulphide, borax, aconite & costus root is given for all fevers with various vehicles such as honey, breast milk, ginger juice etc.

சுகாந்தக்கல், see சுகந்திக்கல்.

சுகாந்தம், ஈரவெங்காயம்,onion. see சுகந்தம்.

சுகாந்தனம், see சுகாந்தம்.

சுகாந்திக்கல், see சுகந்திக்கல்.

சுகாம்பல், புளிநறளை, see சுகம்பல்.

சுகாரிதம், வளையலுப்பு, salt useful in the manufacture of glass bangles—Fel vitri.

சுகானுபோகி, see சுகியன்.

சுகி, சௌக்கியம். health. 2. சுகமுள்ளவன், a healthy person.

சுகிதம், பால், milk.

சுகித்தல், சிற்றின்பம் நுகர்தல், indulging in sexual pleasures.

சுகியன், போசனுதி சௌக்கியமுடையோன். one who has all comforts. Epicure.

சுகியா, தர்ப்பைப்புல், sacred grass sacrificial grass — Eragrostis Cynosuroides.

சுகிருது, ஓர்வகை முல்லை, a kind of jasmine.

சுகிர், உட்டுளை, inner cavity — (eg) pipe or sinus.

சுகிர்தம், நெய், ghee — clarified butter; 2. நல்லெண்ணெய், gingelly oil; 3. தவம்செய்தல், practising religious austerities; 4. அதிர்ஷ்டம், luck; 5. நற்செய்கை, good deeds.

சுகிலம், பொன், gold.

சுகுடம். செம்பு, Indian Rales — Colocasia nymph—acifolia or c. antiquorum.

சுகுணம். நல்லகுணம், good quality or disposition.

சுகுணம் பிறத்தல், சௌக்கியமாதல், to be cured.

சுகுமரம், வாழை, plantain tree Musa para disiaca.

சுகுமாரச்சம், சண்பகம், champac flower — Michelia Champaca.

சுகுமாரதூலி, see சுகுமாரதூவி.

சுகுமாரதூவி, இலவு, silk cotton tree

சுகுமாரதேகி, மெல்லியதேக முடையோன், one having a delicate body.

சுகுமாரநெய், மலடு நீங்கி, பிள்ளை பெறுவதற்குக் கொடுக்கும் மருந்து, a ghee preparation given to cure sterility of woman and conceiving.

சுகுமாரம், ஓர் கரும்பு, a kind of Sugar cane 2. ஓர் தானியம், a species of grain; 3. மிருது softness; 4. மெல்லியதேகம், delicate body.

சுகுமாரன், மெல்லிய தேகமுடையோன், man with delicate constitution.

சுகுமாரி, See இருவாட்சி, 2. மெல்லிய தேக முடையவள், woman with delicate body.

சுகுலே, சவுக்காரம், fuller's earth soap.

சுகோதரம், தாளிசபத்திரி, East Indian plum. Flacourtia — Cataphracta.

சுகோஷ்ணம், (சுகம் + உஷ்ணம்) சாதாரண சூடு, moderate warmth 2. இதமானசூடு, agreeable heat.

சுகோற்சவன், கணவன், husband.

சுகோற்பாலனம், சுகாதாரம், the science of health — Hygiene,

சுக்கங்காய், கொம்மட்டி, bitter apple — *Citrullus colocynthis*; 2. மிதுக்கங்காய், அதாவது நீர்வகை வெள்ளரி, a kind of country cucumber.

சுக்கங்கீரை, புளிக்கீரை, வடமொழியில் சத வேதியென்று பெயர். இது சாதாரணமாய் தோட்டங்களில் பயிர் செய்யப்படுகிறது, உடம்பிற்கு, குளிர்ச்சி, மலத்தை இளக்கும், மூத்திரத்தைப் போக்கும். country sorrel — bladder sorrel Rumex Vesicarius. In sanskrit it is known as 'Sadhavedi' so called from curing hundred diseases. It is commonly cultivated in gardens. It is cooling and aperient. and diuretic to some extent.

சுக்கச்சிலை, வங்கக்கல், leadore — plumbago.

சுக்கடைப்பஞ்சு, காதுவலிக் குபயோகிக்கும் மருந்து, drops for pain in the ear, Ear drops; 2. சுக்கையிடித்துப் பஞ்சுக்குள் பொதிந்து காதில் அடைத்துக் கொள்ளும் பஞ்சு, cotton in which is concealed powdered dried ginger inserted into ear as a remedy in certain diseases of the ear. This is used by just delivered woman to prevent chillness.

சுக்கம், ஓர் கொடி, an unknown creeper; 2. சுக்கான்காய், country cucumber; 3. வெள்ளரி, mottled melon.

சுக்கலிகா, புளியாரை, sour sorrel. Oxalis corniculata.

சுக்கல், நெரிப்பதனு லுண்டாகும் துண்டு, a small piece obtained by crushing; 2. கண்ணில் பூ விழுதல், opacity of cornea.

சுக்கான், See சுக்கான்,

சுக்காகிரி, சுக்கு நாறிப்புல், ginger grass. Panicum repens; 2. சுன்னுரிப்புல், roussa grass — Andro pogonmartim.

சுக்கானீறு, தாளித்த சுண்ணும்பு, slaked lime.

சுக்காஙேச் சத்தாக்கி, பாவட்டை, Ind n pavetta — *Pavetta Indica*.

சுக்கான், See சுக்கான்கல்; 2. ஓர் உபரச சரக்கு; lime one of the natural substances contemplated in Siddha medicine; 3. உருக்குச் செங்கல், over burnt brick: 4. சுக்கான் துருசு, a kind of mineral forming a mixure of lime stone and blue vitreol.

சுக்கான்கல், கற்சுண்ணும்பு, lime stone, பூமியிலிருந்து வெட்டி யெடுக்குங்கல், இது சுட்டகல் லென்றும் சுடாதகல் என்றும் இரு வகைத்து. சுட்டகல் வெண்மையாயும், சுடாதகல் கருப்பாயுமிருக்கும். தண்ணீரில் வசிக்கும் பிராணிகள், அதாவது மீன், நண்டு, நத்தை, திமிங்கிலம் முதலானவை களின் மேலோடுகள் பலகாலங்களில் ஒன்று சேர்ந்து அதனுலுண்டானகல். மேலும் சலவைக்கல், சுண்ணும்புக்கல் என்று சொல்லுவதும் இவ்வினத்தைச் சேர்ந்தவைகளே. இக்கற் சுண்ணும்பை, சாதாரணமாய்க், காளவாயில் வைத்து விறகு அடுப்புக்கரி அல்லது நிலக்கரியுடன் கலந்து சுடுவதனுல் கரியமிலவாயு ஓடிவிடும், பிறகு நெருப்பு அவிந்தவுடன் அதற்குள்ளிருக்கும் கல்லை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளலாம், இதுவே, சுண்ணும்புக்கல்லென வழங்கும் இது வெண்மையும் சாம்பல் நிறமும் கலந்தது வாசனையிராது காரமாயிருக்கும், இதற்குத் தண்ணீர் விட்டுத் தாளிக்க விரிந்து பெருகிச் சுண்ணும்பாகும்.

A quatic animals and other creatures that have decayed undergo some changes and finally lime stones are formed— mechanically chemically and organically. Under water they always metamorphose into aqueous rocks. Marble stone and chalk also fall under the same group.

Lime stone is dug out of quarries. This is unburnt lime stone. This is chiefly carbonate of calcium. This stone

is burnt in lime Kiln. Coal powder or charcoal is used as fuel. The lime stone and fuel are put in the Kiln in alternate layers and is exposed to strong heat Blowers are used. Carbonic acid gas escapes and the burnt lime is calcium oxide. The kiln is cooled and lime is taken out, The burnt lime is called quick lime. It is white with a pale grey tint inodorous and of an acrid and alkaline taste. It is put in small heaps and water is sprinkled. Then it crackles, swells and bulky white powder called slaked lime is obtained.

NOTE.— In Siddhars Medical Science this stone is known by different names viz அண்டக்கல், பிரமக்கல், வெள்ளைக்கல் etc. and great many virtues, chemical, psychological, alchemical, are attributed to it. The use of it especilly in Alchemy and medicine is held great secret in Tamil Medicine, On account of its importance it is taken as one of the 120 kinds of natural substances (உபசரக்குகள்). When purified it is used for sectarial mark (நாமம்) on fore head.

சுக்கான்கல்குரு, செம்பின் ஊறலைப் போக்கும் ஓர் குருமருந்து, lime stone quintessence prepared through alchemical process and used for purifying copper.

சுக்கான்கல்சுண்ணம், இதனால் செம்புக்குக் களிம்பு போம், It removes the rust of copper and purifies it; 2. நீற்றிய கற்சுண்ணாம்பு, slaked lime.

சுக்கான்காய், தும்மட்டிக்காய் இக்காயை வற்றலாகச் செய்து உண்ண அரோகத்தையும் வாதத்தையும் நீக்கும், unriped cucumber is cut into two or four pieces dried. Then soaked in curd with salt to taste. Then it is dried again. Then it is fried in oil and eaten. It removes nausea and rheumatic affections.

சுக்கான்கீரை, புளிக்கீரை, country sorrel Rumex Vesicarius; 2. புளியாரை, sour sorrel—Oxalis corniculata; 3. கொம்மட்டிக்கீரை, leaves of a species of bryonia.

சுக்கான் தண்ணீர், சுண்ணாம்பூறிய நீர், water on lime stone beds; 2. சுண்ணாம்பு கரைந்துள்ள தண்ணீர், lime water; 3. சுண்ணாம்பு உப்புள்ள தண்ணீர், water containing calcium salts calcic water.

சுக்கான்தரை, சுண்ணாம்பு நிலம், இதில் ஒன்றும் முளைக்காது, soil of lime stone which is exceedingly barren and unproductive.

சுக்கான்நீறு, நீற்றின அல்லது தாளித்த சுண்ணாம்பு, quick lime mixed with water so as to reduce it to powder — Slaked lime.

சுக்கான் பருவதம், சிலாவங்கம் அல்லது வங்ககல் — lead ore.

சுக்கான்பழம், கொம்மட்டிப்பழம், fruit of Bryonia.

சுக்கான்பார், சுக்கான் கரை, lime stone Bed or bank; 2. சுக்கான் பாறை, lime stone quarry.

சுக்கான்பாறை, See சுக்கான்பார்.

சுக்கான் பாறைநீர், சுக்கான் தரையிலூறும் தண்ணீர், இதனால் மூத்திரக் கடுப்பு நெஞ்சிற்கபம், பித்தாதிக்கம் கப ரோகங்கள் உண்டாகும், ஆயினும் வாதரோகத்தைப் போக்கும். This cures rheumatic affections but causes disurera, phelgm, diseases due to phelgm and causes heat.

சுக்கான்மண், சுக்கான் தரை, lime stone soil; 2. சீமை சுண்ணாம்புத்தரை, soil largely impregnated with carbonate of lime. It exhibits a whitish calcarious incrustaion on its surface.

சுக்கான் வருத்திபம், புளியாரை, sour sorrel — Oxalis corniculata.

சுக்கி, சுக்கு, dried ginger; 2 See சுக்கங்கீரை.

சுக்கிகை, புளியாரை, see சுக்கான் வருத்திபம.

சுக்கிபம், நாட்டேலம், country cardamomum.

சுக்கிமம், See சுக்கிபம்,

சுக்கிரகதசுரம், விந்து அதிகத்தினால் வரும் சுரம், fever due to excess secreation of semen.

சுக்கிரகதவாதம், சுக்கிலகதித்ததினாலுண்டாகும் வாதம். rheumalic disease caused by excess secretion of semen.

சுக்கிரசனகவருக்கம், விந்துவை அதிகரிக்கும் பொருள்கள், காகோளி, சீரகாகோளி, மாமேதை மாஞ்சி, மாம்பில்லுருவி, கற்கடக சிங்கி, முதலியன, group of drugs that increase the secrition of semen viz kakoli, ksheera kakoli, Mamedai galls (Rhus succed enea valerian root etc.

சுக்கிரசோதனவருக்கம், விந்துவின் கெடுதிகளைப் போக்கும் மருந்து வகுப்பு, ஏலா வாலுகம், சமுத்திர சேனம், கடம்பு சர்க்கரை அகத்திப்பூ வேம்புவேர் முதலியன. விந்துவை அதிகரிக்கும் மருந்து வகைகள், group of drugs that cure the vitiation of semen. They are cubebs, sugar, flowers of Agati bark of cadamba. see சுக்கில சோதனை வருக்கம்.

சுக்கிரதோஷம், விந்துவின் கெடுதி சுக்கில குற்றம், Vitiation of semen.

சுக்கிரத்துரிஞ்சில், பசுவின்பால், cow's milk.

சுக்கிரநிலம், சுக்கான்கல் நிறைந்த பூமி, lime stone quarry.

சுக்கிரப்படுவன், கண்ணின் கருவிழியிலும் இமையிலும் குருக்கள் போல் ஏற்பட்டு உண்டாகும் விரணம், a form of conjunctivities and keratities with vesicles on epithelium. Inflamation of the membranes of the eyes — Phlyctenular ophthalmia.

சுக்கிரமணி, தாமரை விதை, lotus seed.

சுக்கிரமேகம், விந்து தானுகவே வெளிப்படல் — Spermatorrhoea.

சுக்கிரம், ஓர் கண்ணோய், see சுக்கிரரோகம் 2. கள், toddy; 3. சுக்கிலம், semen; 4. நீர், water 5.பொன், gold; 6,கழுநீர், rice washed water; 7. ஓர் வகைப்புளித்தகஞ்சி, a kind of sour gruel see சுத்தம்; 8. எட்டாவது தாதுவாகிய இந்திரியம் (Ojas) இது பாலில் நெய்யைப் போலும் எள்ளில் எண்ணெயைப் போலும், உடம்பு முழுமையும் வியாபித்து இருக்கும், இதற்கு ஸ்தானம் நியமம் கிடையாது, (சுரகம்) a vital principle (force or power) which is considered as the eighth of the seven constituent parts of the body responsible for the orgin and phenomena of life. According to Charaka it is a vital principle ojas extending or spreading all over the body and lies concealed just like the oil in gingelly seed or ghee in milk. It has neither space nor location: 9. ஓர் பூடு, Rumex Vesicarins; 10. சிறுதேக்கு, clerodendon Serratifolium; 11. புளித்துப் போன தேன் சர்க்கரைப்பாகு, முதலிய இனிப்புப் பண்டங்களிலிருந் துண்டாகும் ஓர் விதமது, an intoxicating liquor obtained by the fermentation of sweet substances such as honey syrup etc.

சுக்கிர ரோகம், வெள்விழி சிவந்து, கண் வீங்கி, முளை போல் சதை வளர்ந்து, குத்தலுண்டாகி, தலை வலித்து, கடைக்கண்ணிரு புறங்களிலும் புண்ணுகி, தூங்க வொட்டா மற் செய்யுமோர் கண்ணோய், an eye disease characterised by the following symptoms viz — inflammation of the scleroti coat (white of the eye) swelling, morbid crowth of flesh on the choroid including iris, piercing acute pain, head ache, lesions on both inner and outer corners of the eye sleeplessness etc.

It is of five varietes they are :—

1. விரண சுக்கிரன், (ulceration) Vrana suikiran.
2. கருஞ்சுக்கிரன், (black) Karun sukiran.
3. விழிவிழுங்கிச் சுக்கிரன், (Phthisis bubi) Vizhi vizhungi sukiran.
4. வெண் சுக்கிரன், (white) Ven sukiran.
5. கனற் சுக்கிரன், (burning sensation) Kanal sukiran.

சுக்கிரஞளி, முத்து, pearl.

சுக்கிரன், See சுக்கிர ரோகம், 2. முத்து, pearl: 3. பொன்னிமிளை, gold pyrites; 4. வெள்ளி, silver; 5. ஒரு கிரகம், venus planet. 6. கண்ணில் விழும் வெள்ளைப்பூ, white speck in the eye; 7. இரண சுக்கிரன், — a dread ful disease of the eye by which the apple is destroyed.

சுக்கிராகம், தமரத்தை, coromendal gooseberry — Avershoa carambola.

சுக்கிராங்கம், மயில், peacock.

சுக்கிராசுமரி, சுக்கில அசுமரி நோய், seminal concretions. Which may obstruct the passage of urine.

சுக்கிராத சன்னி, பொன் வண்ணச்சாலி, unknown plant.

சுக்கிராருமன், (சுக்கிர + அருமன்) ஓர் கண் ணோய், இதனால் கருவிழியில் இருளடைந்து கண்ணில் சதை வளர்ந்து காணும், opacity of the cornea due to filmy or fleshy growth in the eye.

சுக்கிரிகை, புளியாரை, see சுக்கிகை, 2. புளி யமரம், tamarind tree.

சுக்கிரை, புளியமரம், see சுக்கிரிகை.

சுக்கிரோதயம், வெள்ளி முளைக்கும் காலமா கிய விடியற்காலை 4 மணி, appearance of morning star ie., early morning 4 a. m.

சுக்கில ஆவிருதவாதம், ஒர் வகை விந்து நோய், இதனால் விந்து அதிகமாக ஒழுகி, புருஷத்துவம் நீங்கும், a seminal disease. An account of its loss vitality — erection of the penis is lost.

சுக்கிலகம், வெள்விழியில் கருப்பு, பச்சை புள்ளிகள் கண்டு, அழற்சி வலியுண்டாகும், black or green spots appear on the white portion of the eye, and cause pain and burning sensation.

சுக்கிலகலிதம், இந்திரியக்கலிதம், அதாவது தூக்கத்திலாவது, பெண்ணுடன் சம்போகி க்கும் முன்பே விந்து வெளிப்படுதல் — emission of semen while asleep or before intercourse.

சுக்கிலகாசம், கண்ணின் கருவிழியைப் பற் றிய நோய், a disease of the lens in the eye — opacity of crystalline lens — Cataract.

சுக்கிலக்குட்டம், வெண்குட்டம், Leucoderma — white leprosy; 2. வெண்டமும்பு, white patchces on the body.

சுக்கிலகெந்த, See இருள்மரம்.

சுக்கில கெந்தம், அதிவிடயம், Indian Atees — Aconitum Hetero phyllum.

சுக்கிலக்கடுப்பு, விந்து வரும் தாரைக்கு ஏற் படும் கடுப்பு, inflammation of vasa deferens — spermatitis; 2. விந்து வெளிப்படும் போது ஏற்படும் வலி, painful discharge of semen.

சுக்கிலக்கட்டு, சுக்கிலத்தம்பனம், suppression of seminal discharge; 2. தாது உடையா திருத்தல், thick semen; 3. விந்து இறுகுதல் congealed state of semen.

சுக்கிலிக் கலிதம், விந்து வெளிப்படல், see சுக்கிலகலிதம்.

சுக்கிலக்கிருமி, விந்துக்கிருமி, spermatozoon.

சுக்கிலங்கழலல், See சுக்கிலட்சீணம்.

சுக்கிலசாமா, புளியாரை, sour sorrel. Indian sorrel — Oxais corniculata.

சுக்கிலட்சீணம், இந்திரிய நஷ்டம், loss of semen; 2. தூக்கத்திலேற்படும் விந்து ஒழு க்கு, nocturnal emission; reflex emission of semen during sleep; 3. சம்போகமில்லா மலே ஏற்படும் அதீத விந்து ஒழுக்கு, involuntry too frequent and excessive discharge of semen without copulation — spermatorrhoea.

சுக்கில சுரோணிதம், விந்துவும் மகளிர் சூதக மும், semen and menstrual blood, 2. விந்து நாதம், spermatozoa and ovum.

சுக்கில சோதனை வருக்கம, சுக்கில குற்றங் களை நீக்கும் பொருள்கள், the group of drugs which cures vitiation of semen :—

1. மருதம்பட்டை, Myrica sapida.
2. ஒரு வகை கடம்பம், Nauclea cadamba.
3. கரும்பு, Saccharum officinarum
4. Saccharum spontaneum, Thatch grass.
5. Ruellia longifolia.
6. வெட்டிவேர், Andropogon muricatus.
7. அகத்தி, Sesbania grandiflora. see சுக்கிர சோதன வருக்கம்.

சுக்கிலதாது, விந்து, semen — seventh constituent of the body.

சுக்கிலதாதுச் சுரம், சுரத்தின் குணங்களு டையது மல்லாமல் ஆண்குறி சுருங்கல், விந்துக்கேடு, ஞாபகமறதி முதலிய குணங் களையும் காட்டும் ஓர் வகை சுரம், besides the symptom of fever there is contraction of penis, vitiation of semen loss of memory etc.

சுக்கிலத்தடிப்பு, விந்துத்தடிப்பு, thickness of seminal fluid.

சுக்கிலத்தம்பம், விந்து வெளிப்படாதபடி தடுத்தல், அல்லது நிறுத்தல், suppression of the secretion of semen — spermatoschesis, 2. சுக்கிலத்தை அடக்குதல், stopping the emission semen.

சுக்கிலத்தம்பனம், விந்து கலிதமாகாதபடி தம்பித்தல், இது கலைக்கியானத் தொன்று, the art of suppressing or restraining the discharge, or stopping the emission of semen. It is one of the arts mentioned in Kalaignam — see கலைக்கியானம்.

சுக்கிலத்துவம், வெண்மை, whiteness.

சுக்கிலத் தோஷம், சுக்கிலக் கோளாறுகள், seminal disorders.

சுக்கில நஷ்டம், காமவிகாரத்தினுல், முட்டி மைதுனம், ஆசனப்புணர்ச்சி, காமலீலை, சம்போகக்கனவு முதலிய காரணங்களை முன்னிட்டு ஏற்படும் விந்து நஷ்டம், loss or waste of semen due to lust inducing to masturbation, sodomy, sexual perversion, nocturnal emission or spermatorrhoea and other unnatural acts.

சுக்கிலநரம்பு, அண்டத்திற்குள் நரம்பு, the cord by which the testicle is suspended — spermatic cord.

சுக்கில நிரோதனம், இதுவே சுக்கிலபந்தம். நெடுநேரம் புணரவேண்டி, விந்துவை வெளி விடாமல் கட்டல்; இதனுல் சோவை, கீழ்ப் பிரமேகம், அண்டநோய், அசுமரி, காமசுரம், மார்பு நோய், பித்தக்கிரிச்சரம் உண்டாகும், suppressing the semen for the purpose of prolonging copulation. This may give rise to many diseases as anemia, gonorrhoea testicle complaint, urinary calculus-seminal calculus. Venereal fever chest complaint itching etc.

சுக்கிலபந்தம், See சுக்கில நிரோதனம்.

சுக்கிலபந்தனி, இலவம் பிசின், gum of silk cotton tree so called from its power of keeping semen in suspension for sometime or checking the discharge of semen.

சுக்கிலபரணி, ஏழிலைப்புன்னை, seven lobed punnai.

சுக்கிலபாகம், வெள்விழி, white of the eye. Sclerotic.

சுக்கிலபாங்கம், மயில், peacock.

சுக்கிலப்புட்டா, குங்கும மரம், saffron Crocus sativus.

சுக்கிலப்பலை, வன்னிமரம், vanny tree Prosopis spicigera.

சுக்கிலப்பிரமியம், தாது உடைந்து ஒழுகும் ஓர்வித மேகநோய், a venereal disease attended with loss of semen.

சுக்கிலப்பிரமேகம், உடம்பில் உஷ்ணம் அதி கரித்து நீர்த்தாரையின் வழியாய், பெருநீர் இறங்கி அதில் சீழ், இரத்தம் உறைந்தது போலிருக்கும், குத்தல், குடைச்சல் கண்டு கை, கால், முழிகளில் வீக்கம், உடல்வலி முதலிய குணங்களைக்காட்டுமோர் மேக நோய், a venereal disease due to excessive heat in the system arising from impure coitus. It is marked by discharge of morbid fluid like congealed pus and blood from the urinary passage and attended with several complications such as boring acute pain and swelling in the limbs and joints.

சுக்கிலப்பூரிதம், குங்குமம், saffron crocus.

சுக்கிலப்பூரு, வெள்ளைத்தாமரை, white lotus.

சுக்கிலப்பெருக்கம், சுக்கிலம் அதிகமாக உற் பத்தியாதல், excessive secreation of semen.

சுக்கிலப் பெருக்கு, விந்து அதிகமாக ஊறல், see சுக்கிலப் பெருக்கம்

சுக்கிலமண்டலம், வெள்விழியின் பாகம். கரு விழியின் மேற்றோலும் கலந்தது. the sclerotic or the white of the eye including the region of the cornea.

சுக்கில மறிப்பு, ஆண்குறி துவாரம் அடை பட்டு, சுக்கிலம் வெளிவராது தடைப்படல் obstruction to the passage or discharge of semen due to the structure of the urethera.

சுக்கிலமூத்திரம், மூத்திரத்தில் விந்தும் கலந்து வெளிப்படல், the pressence or discharge of semen in the urine seminurea.

சுக்கிலமேகம், சுக்கில மூத்திரம். இதில் மூத்திரமானது விந்துவைப்போல் வெண்மையாகவும் குழம்பாகவும், தாழஞ்சாற்றைப் போல் இறங்கி ஈரலைப்போல் தோய்ந்து பஞ்சிழைபோலிறங்கும் ஓர் மேக நோய், a venereal infection in the form of gonorrhoea in which the urine assumes a milky or white appearance like semen and is rendered thick and discharged like a thread.

சுக்கிலம், விந்து, semen; 2. வெண்மை. whiteness; 3. புருஷரின் ஏழாவது தாது, the seventh constituent part of the body of men i.e. semen; 4. நாரிசுக்கிலம் அதாவது நாதம், a fluid like semen containing ovum discharged by female; 5. பாலைமரம், iron wood tree. Minusops hexandrus; 6. இரேத்சு, semen virila the male reproduction element; 7. ஓர்வகைக் கண்ணோய், see சுக்கிலகாசம்; 8 புளி, tamarind; 9. வெண்ணெய், butter; 10. வெள்ளி, silver; 11. பழமுண்ணிப்பாலை. another variety of Minusops genus; 12. தாமரை, lotus; 13. சிலேட்டுமம், phelgm; 14. வெள்விழிப்பாகம், white of the eye; 15. பாலிருள், செடி, a plant acting on Zinc; 16. ஓர்வகை முல்லை, a variety of Jasmine.

NOTE:— Semen is formed in males by the esstential parts of marrow the sixth constituent element of the body mixed with blood. It is the support of the body and the root of pregnancy. In the same manner (நாதம்) ovum is formed in the female and discharged with the menstrual fluid if not fertilised.

சுக்கிலவருமம், வெள்விழியில் முழுவதும் பரவியுள்ள மிருதுவான வெள்ளை சதை வளர்த்தி, an eye disease of the white sclerotic coat in which soft whitish growth gradually extends over the entire length.

சுக்கில வர்த்தனி, மகாமேதை, an Ayurvedic drug.

சுக்கில வாதம், பகல் நித்திரையினால் சுக்கில வாதம் என்னும் நோய் உண்டாகிறது. உடல் இறுகி வற்றுதல், மலமூத்திரம் சிக்குதல், வாய் மூக்கு இவைகளின் வழியாய் இரத்தம் வெளிப்படுதல், சுக்கிலம் அதிகரித்துத் தானே வெளிப்படுதல், சுவாசம் அருசி கோழை, இவை உண்டாம். sleeping during day time causes this disease which is characterised by emaciation, constipation supressing of urine, oozing of blood through mouth and nostrils, loss of semen, heavy breathing, nausea & phlegam in the chest.

சுக்கில விருத்தி, தாதுபுஷ்டி, increase in the secretion of semen; 2 சாதிபத்திரி, mace.

சுக்கில விருத்தியாக்கி, பூனைக்காலி, cow hage plant Mucana pruviens.

சுக்கிலன், சிலேட்டுமத்தால் நேர்ந்த பத்து வகை மேக சம்பந்தமான நீரிழிவில் ஒன்று. இதனால், மூத்திரம் நுரையாயிருக்கும், one of the ten kinds of diabetes contemplated in Siddha medical science. In this the urine will be found frothy.

சுக்கிலா, புளியாரை, sour sorrel or Indian sorrel — Oxalis corniculata.

சுக்கிலாகம், கறியுப்பு, common salt.

சுக்கிலாங்கம், வெள்ளையுடம்பு, white body.

சுக்கிலாசகாரி, See காகோளி.

சுக்கிலாசயம், சுக்கிலம் தங்குமிடம், receptacle or seat of semen — spermary; 2. விதை, testicle; 3. இந்திரிய கோசம், seminal vesicle.

சுக்கிலாசாமா, புளியாரை, sour sorrel — Oxalis corniculata.

சுக்கிலாசுமரி, (சுக்கில + அசுமரி) பெண்ணோடு புணருங்காலத்து வேகமாய் வரும் விந்துவை அடக்குவதாலும், அல்லது விந்துவைக் கட்டி வேண்டி உட்கொள்ளும் தாது புஷ்டி மருந்துகளினாலும், உடம்பின் சூட்டினால் விந்துவைத் தனது இருப்பிடத்தை விட்டு நழுவச் செய்து நாளத்தின் வழியாகக் கீழே ஒழுக வொட்டாமல் அண்டத்தினு

டைய மத்தியில் மறித்து, பிறகு அதற்குரிய அவ்விந்துவைச் சுண்டவைத்துலர்த்துவதா லும், நீர்த்தாரையை யடைத்துக் கொள்வத னுலேற்படும் மூத்திரரோகம், seminal concretions. It is urinary disease found usually in adults, due to the spermatic calculus (concretions in the seminal vesicles) obstructing the flow of urine in the urethra — It may give rise to slow, thin and painful flow of urine The spermatic calculas may be caused by any of the following causes.

1. The suppression of semen during sexual intercourse or to the sudden stoppage of the sexual act.
2. Taking in of drugs or medicines having a tendency to arrest or check the free flow of semen during coitus.
3. The retention of semen in an un natural place in the testicles during its flow and the formation of concretion through the degenerative changes of spermatoza and other secretions and their subsequent calcification.
4. Excessive coitus tending to dislodge the semen from its natural recesptacle in the boby.
5. Germination of semen in the organisms of adults. c.f. அசுமரிரோகம்.

சுக்கிலசுமரிரோகம், விரைவீக்கம், அடிவயிற்று நோய், மூத்திரம் கஷ்டத்தோடிறங்கல் முதலிய குணங்களைக் காட்டு மோர் நோய், இதற்கு, தமிழில் கல்லடைப்பு என்று பெயர், இதில் விந்துவானது கற்கள் போல் திரண்டு மூத்திரத்தோடு சேர்ந்து வெளி வரும் போது ஏற்படும் அடைப்பு, see கல்லடைப்பு, an urinary disease characterised by the following symptoms — swelling of the testicles, pain in the lower abdomen, difficulty in passing urine.

சுக்கிலாட்டம், நாணல், read Saccharum spontantum.

சுக்கிலாபம், சிரகாகோலி, an Ayurvedic drug — not procurable.

சுக்கிலாபாங்கம், மயில், peacock.

சுக்கிலார்மம், (சுக்கிலம் — சிலேட்டும், அர்மம் — படலம்,) சிலேட்டுமப் படலம், இது கபத்தைக் கொண்டு வெள்விழி மேல் வெண்புடையை யுண்டாக்கிப் பிறகு மேன் மேலும் பருத்து மாமிச நிறத்தைப் பெற்று மிருது வாயும், வலியில்லாமலும் தடித்திருக்கு மோர் கண்ணோய், a crop or manifest vegetation of soft whitish and painless growth slowly extending over the entire length of sclerotic (white of the eye) coat cause by increase of phlegm humour.

சுக்கிலான், வெட்பாலை, tellicherry bark — wrightia tinctoria.

சுக்கிலேஷ்டம், மாதுளை, pomegranate — Punica granatum

சுக்கிலை, புளியமரம், tamarind tree — Tamarindus indica.

சுக்கிளை, இதிரக் கிழங்கு, which see.

சுக்கு, உலர்ந்த இஞ்சி. இதற்கு வீரம், சிங்கி, நாகமலி, சௌபாக்கியம் சுண்டி என்று பெயர். இது எல்லாக் கடைகளிலும் விற்கும். இது தோலுரித்த துண்டுகளாகவும், தட்டையாகவும், காரமும் வாசனையும் வாய்ந்ததாயுமிருக்கும், வாயுவைப் போக்கும். சுறுசுறுப்பையுண்டாக்கும். இதன் கஷாயத்தினுல் அசீரணம் அதிசாரம் இவை குணமாகும் அன்றியும் வயிற்றுவலி, சுரம் பித்தம் இவைகளுக்கும் உபயோகப்படும் இக்கஷாயத்தை இரவில் சாப்பிட்டுப் படுக்க, வாதரோகத்தைக் கண்டிக்கும். இதை முலைப்பாலில் இழைத்து வாயு, வீக்கம் இவைகளுக்குப் பற்றுப் போடவுதவும். இக்கஷாயத்தோடு சோடாவுப்பைக் கலந்து சாப்பிட வயிற்றுப் புளிப்புப் போகும். மேலும் இதனல் குடலைச் சுருட்டிப் பிடிந்தல். தீராவாதநோய் விலாக் குத்தல், மார்பெரிச்சல், புளியேப்பம், வயிற்றுப் பிசம், செவி குத்தல், குலைவலி, தலைவலி, கிரமணி, சலபீனிசம், அலிமுகப் பாண்டு, வயிற்றுக் குத்தல், முதலிய நோய்கள் போம் இதை யுனனி வைத்தியர்கள் விசேஷமாக ஷர்பத், இலேகியம் முதலான வைகளில் உபயோகிப்பார்கள். ஆங்கிலேய வைத்தியர்கள் பாவனத்திரவமாகச் செய்து கொடுப்பார்கள். மாச்சுக்கு, பொடிச்சுக்கு, the former is succulent and large. the latter is fibrous and small.

The dried rhizome ginger — Zingiber officinalis. It is known by several names

as mentioned above and is sold in all bazars. It occurs in decorticated pieces subcom compressed hot and pungent in taste and has an agreeable aroma. It is heat making in its potency and acts as a spermato poietic and approdisiac. It removes the vayu (humour) in the system and so a carminative and a stimulent. It imparts a relish for food and is appetising and digestive. A decoction of this is founed useful not only in indigestion and diarrhoea but also in rheumatism when taken at bed—time. Moreover it is an efficacious remedy in colic, fever, biliousness, rheumatic complaints, lever pain, headache, catarrh of the nose, chronic diarrhoea, earache and bloating of stomach — Macerated in women's breast milk, it is applied for flatulence and swelling. Bicarbonate of soda taken along with this decoction is atried remedy against acidity of the stomach. It is also benificially employed in spasmodic affection of the bowels, chronic rheumatism, acute pain on the sides, burning sensation in the chest, tympanites, earache, pain in the liver, stomach dropsy etc.

Unani doctors use this drug freely in the preparation of their syrups and electuaries; while English doctors use this in the form of a tincture —tincture gingiberies which forms a useful adjunct to antacid and carminative draughts.

NOTE:— Ginger is sometimes used as local application in the affection of eyes. It is powdered and rubbed to the extremeties in the collapse stage of cholera as a relief against the Cramps and as a check to cold perspiration. Fresh green ginger is commonly used as one of the ingredients in condiments and curry stuffs. As an external local application the dry ginger acts favourably as a stimulant and rubifacient in some forms of headache, toothache various affections of the throat and in shortness of sight dependant upon deficient power in the contractile tissue of iris.

According to Therayar, there does not seem to be any restrction towards the use of this drug as it is applicabla to all kinds of diseases. Some divine properties are attributed to this drug. This drug should not be confounded with the dried rhizome of the false or wild ginger — Zingiber Zerumbet. (உலர்ந்த காட்டிஞ்சி.)

சுக்குக்கஷாயம், உலர்ந்த இஞ்சியைத் தண்ணீரிலிட்டுக் கொதிக்கவைத்து, சுண்டிய பின் இறக்கிய குடிநீர், a decoction is extracted by boiling dried ginger in water sufficiently long and then filtering it. See கஷாயம்செய்யும் விதி.

சுக்குசுத்தி, மேல் தோல் சீவி எடுக்கவும், it is purified by saving of the skin.

சுக்குச்சூரணம், சுக்கை யிடித்துச் சலித்தப் பொடி, powdered and sieved dried ginger; 2. சுக்கை ஆதியாகக் கொண்டு பல சரக்குகளைச் சேர்த்துச் செய்த சுக்காதிச் சூரணம், Powder prepared with dry-ginger as chief ingredient. There several of them and they go by different names, eg. தயிர்சுண்டி.

சுக்குதல், புணர்தல், copulation; 2. உலர்தல், drying.

சுக்குத்தண்ணீர், சுக்கிட்டுக் காய்ச்சிய தண்ணீர், boiled ginger water — gingertea. 2. சுக்கும் வெல்லமுமிட்டுக் காய்ச்சியிறக்கி வடிகட்டிய பானம். a favourite and in vigorating bevearge made by boiling dried ginger and jaggery and then fitered milk can be added and taken as coffee.

சுக்குநாறி, சாலிமரம், இதற்குச் சுக்குவாசனை வாய்ந்த தாலிப்பெயர் போலும், a tree of the Acacia genus probably so called because of its smell which is like that of dried ginger.

சுக்குநாறிப்புல், ஓர்வகைப்புல், spice or dry-ginger grass — Panicum ripens c. f. Roussa grass; 2. சுன்னரிப்புல், orange grass— Andropogon nardus; 3. மாந்தப்புல், roussa grass or indigestion grass — Andropogon martini alias A. muricatus. 4. எலுமிச்சம்புல், rusa oil plant — Andropogon schoenanthus; 5. கற்பூரப்புல், Andropogon citratis, இது குணத்திலும் உபயோகத்திலும் மாந்தப்புல் லெண்ணெயைப்

போன்றது, In action and use it is similar to those of Andropogon martini.

இதற்குச் சாம்பர்ப்புல் லென்னும். வாசனை ப்புல்லென்றும் பெயர், இது இந்தியாவில் கொச்சி, மலையாளம் முதலிய விடங்களில் சிலோன், மலாக்கா முதலிய தேசங்களிலும் மழைகாலத்தில் விளைகிறது, இது பச்சைப் புல்லைப் போல் தோட்டங்களில் பயிரிடப் பட்டு ஆலையந்திரத்திலிட்டு எண்ணெய் எடுப்பார்கள். இது சிவப்பாயும் காரமாயும் எலுமிச்சம்பழம் போல் வாசனையாயும் இருக் கும், இதற்கு அங்காகருஷ்ண நாசனி, உஷ் ணகாரி, சுவேதகாரி முதலிய குணங்களு ண்டு. இதன் எண்ணெயைக் கஞ்சியோடு கலந்து வயிற்று வலி வயிற்றுப் பொருமல், வாந்தி, இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம், இதன் எண்ணெயைக் கீல்பிடிப்பு, நாட்ட வாதநோய், குடைச்சல் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம், இதன் எண்ணெயோடு தேங்காயெண்ணெயைக் கலந்து நோயுள்ள இடத்தில் தேய்க்கலாம்.

NOTE:— It is named as ash grass or fragrant grass. In India it grows in Malabar and cochin. It is cultivated in Ceylon and Malaya. It resembles grass and is grown in gardens It is cut and oil is extracted by machine. The oil is red dish in colour and smells like lemon. It is antispasmodic, stimulent and diurretic. It is mixed with rice porridge and given in cases of diarrhoea, vomiting and pain abdomen, mixed with cocoanut oil it is applied for excruciating pain, rheumatic pain etc.

சுக்குநாறிப்புல் தைலம், சுக்குநாறிப்புல்லை வாலையிலிட்டு, இறக்கிய எண்ணெய், oil obtained by distillation from the ginger grass. It closely assimilates in characters and properties and uses with the an a logus product of lemon grass.

சுக்குநாறிப்பூடு, இரண நாயகம் — a plant supposed to cure all kinds of ulcers.

சுக்குப்பாணிதம், சுக்கை கஷாயமாக வடித்த பிறகு, சர்க்கரையிட்டுக் காய்ச்சி யெடுத்த பாகு, a strong medicated solution of sugar in a decoction of ginger.

சுக்குப்பால், சுக்கைப்பாலில் இழைத்துக் கண்ணிற் பிழியும் ஓர் வகைக் கலிக்க மரு ந்து, a medicinal preparation like salve for external application made with a basis of dried ginger macerated or rubbed in milk.

சுக்குப்பாவனத் திராவம், சுக்கைத்தூள் செய்து சாரயத்திற் போட்டு வைத்து, பிறகு வடித்த ஓர் வகைக் குடிநீர், tincture of dried ginger prepared by maserating it in rectified spirit and filtering the product so obtained.

சுக்குப்பானம், See சுக்குத் தண்ணீர்.

சுக்குப்பொடி, சுக்குத்தூள், powdered dry ginger see சுக்குச் சூரணம்.

சுக்குமத்தண்டுலம், திப்பிலி, long pepper — poper longum.

சுக்குமம், சிற்றேலம், small cardamom — True cardamom.

சுக்குமாந்தடி, See சொக்குமாத்தடி, அல்லது மந்திரக்கோல், a magic wand.

சுக்குமி, கொத்தவரை, cluster bean. Dolichos fabae formis.

சுக்கும்பல், சிலந்தி, spider.

சுக்குல கந்தம், வசம்பு, sweet flag — Acorns calamus; 2. See அதிவிடயம்.

சுக்கு லேகியம், சுக்கு 25 பலத்திற்கு 2½படி தண்ணீர் விட்டு ¼அளவாகக்காய்ச்சி, கஷாய மிறக்கி அதற்கு வெல்லம் 2½பலம் ஓமம் ¼ பலம் கறிவேப்பிலை ½ பலம் நெய் ¼படி இதை யெல்லாம் சேர்த்து லேகியமாகக் கிண்டி, புன்னைக்காயளவு, சாப்பிட, கிருணிவாயு மூலம், அதிசாரம் வீக்கம் வாயு மந்தம் போம், an electuary prepared with the decoction of dryginger, jaggery, ajown, curry leaves and cow's ghee. If given in big marble size twice daily cures diarrhoea, chronic diarrhoea indigestion, wind swelling etc.

சுக்கு வெல்லம், சுக்குப்பொடி கலந்த வெல் லம், jaggery, mixed with the powder of dry ginger and used as a digestive.

சுக்கூறல்கஷாயம், சுக்கை இடித்துத் தண்ணீரில் ஊறப்போட்டு வடித்த கஷாயம், dryginger infusion.

சுக்கெலும்பு, மாரெலும்பு, bones of the chest.

சுக்கை, முசுமுசுக்கை, rough or bristly — bryonia scabra.

சுக்தம், புளித்த அரிசி நொய்க்கஞ்சி தேன், மோர், இவைகளை ஒரு மண் சட்டியிலிட்டு நெல்லில் புதைத்து 3 நாள் வைத்து எடுத்தது. இது நரம்புப்பிடிப்பு, வாதநோய், குன்மம், செரியாமை, நீர்வியாதி, குடிபோதை, இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம், to the sour gruel made from boiling raw broken rice honey, and whey are added. Then they are put into a pot, sealed and burried under a heap of paddy for 3 days. After wards it is taken out and used for nervousness rheumatism, indigestion, dispepsia, urinary diseases and intoxication.

சுக்திகம், முத்துச்சிப்பி, pearl oyster; 2. வெள்விழியில், கபில நிறமான புள்ளிகள் ஏற்படும் ஓர் கண்ணோய், an eye disease on the sclerotic coat marked by specks with an oyster shell colour — (dark brown colour).

சுத்திகரோகம், ஓர் கண்ரோகம், see சுக்திகம்.

சுக்திரோகம், கண்ணின் வெள்விழியில் கருப்பாயும், சவ்வு பரவியும் முத்துச் சிப்பி நிறத்தோடு கூடிய கண்ணோய், an eye disease of the sclerotic coat characterised by black film like spreading growth of pearl oyster shell lustre.

சுக்ரம், See சுக்கிலம்.

சுங்கதாரி, கொறுக்காய்ப்புளி, sweet babool — Pithecelloium dulce.

சுங்கத்தாவி, சவுட்டுப்பு, which see.

சுங்கத்தின் தாகம் போக்கி, பேராமுட்டி, fragrant Pavonia — Pavonia odarata.

சுங்கபுட்பினி, பெருமலர்க் கொன்றை, — a species of cassia yielding big flowers.

சுங்கம், See ஆடுதின்னாப்பாலை, 2. கடுகு, mustard.

சுங்கன், ஓர் மீன், a kind of fish; 2. சுக்கிரன் which see.

சுங்காதம், See இலைக்கள்ளி.

சுங்கான், புகை பிடிக்குமோர் கருவி, a pipe of clay or other substance for smoking tobacco consisting of a bowl at one end for holding tobacco and a hollow stem through which the smoke is drawn.

சுங்கான்களி, புகைப் பிடிக்கும் சுங்கான் செய்வதற்குபயோகிக்கும் சுத்தமும் நேர்த்தியுமான களிமண், the purest and finest kind of potter's clay used for manufacturing tobacco- pipes — Pipe clay.

சுங்கான் புகையிலை, சுங்கானிற் போட்டு, புகை பிடிப்பதற்காகவேண்டி பதமிட்டுத் தயாரித்த புகையிலை, a kind of seasoned tobacco manufactured or prepared for using in smoking pipe.

சுங்கி, ஆலமரம், banyan tree — Ficus bengalensis; 2. வன்னிமரம், Suma tree—Prosopis spicigera.

சுசலம், சுத்தமான நீர். pure water.

சுசவி, பாகற்காய். bitter gourd—Momoridica charantia.

சுசனம், கொக்கோகப்படி ஓர்வகை முத்தமிடல், (in Erotic science) sucking kiss— a kiss in which the lips are pressed forcibly as also the lip of the tongue; 2. see சுகனன்.

சுசனன், காற்று. wind. air.

சுசாதிகப்படிகம், பளிங்கு, Crystal; 2. see ஈசனுப்பு.

சுசாதிபலம், சாதிக்காய், nutmeg — Myristica fragrans.

சுசாதிபேதம், மரத்துக்கு மறுமரம், differences that exist between tree and tree.

சுசி, காமக்கவலை, sexual craving — sexual appetite; 2. பாதரசம், mercury; 3. பெண் முலை, female breast; 4. கொடிவேலி, lead wort — plumbago Zeylanica; 5. நெருப்பு, fire; 6 வெண்மை, whiteness; 7. கோடைக் காலம், Summer.

சுசிகம், புளியாரை; இது கறையைப்போக்கு வதாலிப்பெயர், sour sorrel oxalis corniculata It is so called from its removing stains.

சுசிகரம், சுத்தம், cleanliness.

சுசிதம், பால், milk; 2. See அமுதவல்லி.

சுசிதளம், விஷ்ணு கரந்தை, Vishnu's basil — Sphoe ranthus indica.

சுசித்துருமம், அரசமரம், peepul tree — Ficus religiosa.

சுசிந்தரி, மூஞ்சூறு. musk rat.

சுசிமணி, இரத்தினம், ruby.

சுசிமாசை, சுத்தமான பொன், refined gold.

சுசியாக்கினி, மருந்தைப் புடமிடவும் எரிக்கவும், வறுக்கவும் உபயோகப்படும் சுத்தமான நெருப்பு, இத்தகைய நெருப்பை, அடுப்புக்கரி, அரணி, சக்கிமுக்கிக்கல், சூரியன், கற்பூரம் என்னும் இந்த ஐந்துவகைகளில் ஏதாவது ஒன்றின் மூலியமாய்ச் சேகரிப்பதுண்டு, unpolluted fire or the one free from obnoxious elements used for clacining, burning or roasting or boiling medicine. Such kinds of fire are obtained or drawn chiefly from any one of the following five agencies of transmission; 1. charcoal, 2. wood or fuel, 3. flint, 4. sun, 5. camphor.

சுசியாவாரை, வெள்ளையாவாரை, Italian senna — Cassia obovata.

சுசிரம், நெருப்பு, fire 2. உட்டுளை, inner cavity.

சுசிரோசி, சந்திரன், moon; 2. வெண்மை, white colour; 3. வெளிச்சம், light,

சுசீலம், காற்று, wind.

சுசுகம், முலைக்கண், orifice of the nipple or the teat through which milk flows out from the breast of females.

சுசுந்தரி, நாவி, aconite 2. மூஞ்சூறு, musk rat. shrew sorex indicus.

சுசுமம, நெருஞ்சில், caltropes — Tribulus terrestries.

சுசுமாடன், இலவணம், salt,

சுசுருதசம்மிதை, சுசுருதன் இயற்றிய ஓர் சிறந்தஆயுள்வேதநூல், சரகர்செய்த ஆயுள் வேத நூலுக்கு இதை இரண்டாவதாகச் சொல்லப்படும். ஆயுள் வேதத்தில் சொல்லியுள்ள விஷயங்களை இதில் சுருக்கமாக 6 காண்டங்களாக வகுத்துக் கூறப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு காண்டத்திலும் அடியிற் கண்டபடி அனேக அத்தியாயங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

1. சூத்திரஸ்தானம் — 46 அத்தியாயங்கள்
2. நிதானஸ்தானம் — 16 ,,
3. சரீரஸ்தானம் — 10 ,,
4. சிகிச்சாஸ்தானம் — 40 ,,
5. கல்பஸ்தானம் — 8 ,,
6. உத்தரஸ்தானம் — 66 ,,

A great work in Ayurveda compiled by susruta. It is considered as next in importance to the celebrated work of Charaka It is an abridgment of Ayurveda rearranged into six parts dealing in various subjects. Each part consisting of different chapters as shown below :—

1. Surgery in forty six chapters
2. Nosology in sixteen ,,
3. Anatomy in ten ,,
4. Therapeutic in forty ,,
5. Toxicology in eight ,,
6. Local diseases in sixtysix ,,

NOTE :— Susruta Samhita is principally celebrated for its anatomical description and judicious principles of Surgery. It is one of the oldest books of medicine possessed by the Hindus and forms the basis of all systems of scientific medicines in the world. It is the most representative of the Hindu system of medicine and deals completely on practical surgery. and mid wifery.

Dhanvantrai lectured on surgical subjects and Susruta took notes and so in his work Susruta Samhita' will be found such subjects as *Anatomy, Surgical instruments* operations surgical diseases etc.

This work consists of five parts of 120 chapters The sixth part — 'uttaratantrum, contains a separate introduction and deals on general diseases such as fever, diarrhoea chest diseases etc. This part is said to have been compiled from the works of several sages probably Siddhars) on general diseases and their treatment. Susruta seems to have been compiled after Charaka.

சுசுருதர், இவர் இராமர் காலத்தில் இருந்து வந்த விசுவாமித்திர ரிஷியின் வம்சத்திற் பிறந்தவர். ஆதிகாலத்தில் காசி தேசத்தை தேவதாசன் எனப்பெயர் பூண்டு ஆண்டு வந்த தன்வந்திரியிடம் வைத்திய பாடங் கேட்டுக்கொள்ளும்படி அனுப்பப்பட்ட எண்மருள் இவர் ஒருவர் இவர் தன்வந்திரிக்குப் பிரதம சீடராக ஏற்பட்டுப் பிறகு அவர் ஆயுள்வேதத்தை உலகத்தார் நன்மையடையும்படிக்குச் சுருக்கமாக எழுதும்படி கட்டளையிட, அவர் விருப்பத்தின்படியே சுசுருதர் இயற்றுவராயினர். இந்நூலுக்குத்தான் சுசுருதசம்மிதை யெனப்பெயராயிற்று, Susruta is the descendent of the great Viswamitra a contemporary of Sri Rama and is one of the eight pupils (the first students of medicine) sent to Benares to study under Dhanwantri, the then King of Benares ruling under the title of Devadasa celebrated for his skilful treatment of diseases. Latter on Susruta became the principal disciple of Dhanwantri who ordered him to abridge the Ayurveda so as to fascilitate its study for the benefit of mankind, which was accordingly done.

சுதூகம், see சுகுகம்.

சுச்சம், சுண்டையிலை, leaves of Solanum pubescens; 2 பலாசு, Bengal Rino.

சுச்சிகம், திப்பிலி நவ்வல், a tree of the jaurmoon genus.

சுச்சு, சுக்கு, dried ginger; 2. சுண்டி, sensitive plant.

சுஞ்சுமாரம், பிடற்றெலும்பு, bone of the nape of the neck; 2. முதலை, Crocodile.

சுடகத்தி, பேய்க்கடலை, wild bitter gram.

சுடகமாமிசம், கருவாடு, dried fish.

சுடங்கமூலி, நிலத்துளசி, holy basil—Ocimum sanctum.

சுடரதிமாங்கிஷம், பாபா (சோதி) பச்சை நிறமாய், சதை வளர்த்தி கண் புகைச்சல், எரிச்சல், a disease of the black portion of the eye characterised by fleshy growth, burning sensation and hazy sight.

சுடரெண்ணெய், சூட்டெண்ணெய், oil dripping from the wick while burning; 2. பந்தத்தைலம், heated oil dripping from the burning torches; 3. சுடரில்கொளுத்திய வேப்பெண்ணெய், heated margosa oil dripping from the burning wick steeped in margosa oil; சூடுகொண்ட மருந்தெண்ணெய், heated oil dripping from the burning wick soaked in medicated oil.

சுடர், நெருப்பு, fire; 2. விளக்கு, lamp; 3 சூடன். Camphor; 4. நெருப்புக்கொழுந்து, flame; 5. see சுடரெண்ணெய்.

சுடர்காசம், ஓர்வகைக்காசம், a kind of asthma.

சுடர்க்கடை, மின்மினி, fire fly —glow worm; 2. மயில், Peacock.

சுடர்க்காரி, see சுடர்க்கடை.

சுடர்க்காளை, see சுடர்க்கொடி.

சுடர்க்கொடி, சூடன், Camphor; வீரம், Perchloride of mercury.

சுடர்த்தைலம், பாதரசம், கந்தகம் முதலிய மருந்துச்சரக்குகளைத் அரைத்துத் தடவிய சீலைவத்திகளைத் தைலங்களில் துவைத்து விளக்கிற் கொளுத்துவதனாற் பிறக்கும் தைலம், பாகத்தை அனுசரித்து உள்ளுக்கும் சாப்பிடவுதவும், a medicated oil gathered from the drops falling from a burning wick which is soaked in oil. The wick is made of a cloth smeared with a paste of medicine which chiefly consists of mercury and sulphur. It is used internally also.

சுடர்பல தோன்றல், விளக்கைப் பார்ப்பதால் பலவாருய்ப் பரந்து நீலநிறமாகக் காணப்பட்டு, விழிக்குள் வலியுண்டாகிக் குவளையையுறுத்தி, வெள்விழி சிவந்து, தலை வலித்து தூக்கம் பிடியாது துன்புறுத்துமோர் கண்ணோய், an eye disease in which the vision is varied at the sight of a lamp and the objects around appear blue. It is attended with pain in the eye ball, irritation of the socket, inflammation of sclerotic coat, headache, sleepness etc.

சுடர்ப்பொடி, கற்பூரம், Camphor.

சுடர்விட்டெரிதல், கொழுந்துவிட்டெரிதல், burning with bright flame.

சுடர்விளக்கு, புட்பராகம், topaz.

சுடலன், ஒரு பூடு, Phoelin Paniculata.

சுடலாவிரை, see சுழலாவிரை.

சுடலை. சவுக்காரம், soap; 2 உ(மு)மண் fuller's earth; 3. சுடுகாடு, Cremation ground.

சுடலைகுத்தியாடல், see செடில் குத்தியாடல்.

சுடலைக்குருவி, சுடுகாட்டுக்குருவி, சாக்குருவி, a species of owl, the screeching of which is considered an evil omen as it is saw to fore bode an impending death. It is so called from its habitation inburial grounds.

சுடலைதனில் நிர்த்தன், சிவனார் வேம்பு, Shivas neem—see சுடலையாடி.

சுடலைநிற நிஷ்களம், துரிசு, blue vitriol.

சுடலைநீறு, பிணம் சுட்ட சாம்பல், ashes left after burning the dead.

சுடலைப்பூச்செடி, see ஆற்றலரி.

சுடலைப்பூண்டு, சுடுகாட்டில் முளைக்கும் செடிகள், plants grown generally in the cremation ground.

சுடலைமாடன், சுடுகாட்டில்வசிக்குமோர் பேய் இப்பேய் பெண்களைப் பிடித்தால் சுடுகாட்டுச் சாம்பல் அல்லது விபூதியைப் பூசிக் கொள்வதும். அஞ்சாத நெஞ்சம் படைத்து ஆடுவது பாடுவது மாயிருப்பாள், மந்திரத் திறல் இது ஆவேசம் கொள்ளும், a dare devil frequenting burial grounds. Women influenced by it are generally found with peculiar character viz — smearing holy ash or ashes of corpse on their bodies, possessing undaunted courage dancing singing etc.

சுடலையாடி, சவர்க்காரம், soap; 2. சிவனார் வேம்பு. Shivas'neem. Indigofera asphalathoides

சுடலையாவரை, சுடுகாட்டில் விளையும் ஆவாரஞ்செடி, tanners cassia found grown in the grave yard.

சுடலையூர்தி, see கருமருது.

சுடலையோன், துருசு. blue vitrio; 2. கள் toddy; 3. காய்ச்சுவழலை.

சுடல், See சுடரெண்ணெய்.

சுடவாலமல்லி, பவளமல்லிகை, coral jasmine — Nyctanthes arbortristis.

சுடவைத்தல், சூடுண்டாக்கல், to heat anything in fire.

சுடற்காளை, சூடன், camphor.

சுடற்கொடி, See சுடர்க்கொடி,

சுடிகாரோகம். பிரசவம் அல்லது பிள்ளைப் பெறுதலையடுத்த நோய்கள், diseases relating to child birth — Puerperal diseases. They are fever. dropsical swelling, loss of appetite epistaxis, suppression of urine, diarrhoea, dysentry, deep seated pains in the abdomen, consumption, emaciation bodily pain. loss of strength etc.

சுடிநார், சுடினர் மஞ்சள் பட்டுபஞ்சு காட்டிலவமரம், yellow flowered silk cotton — cochlospermum gossypium.

சுடிகை, உச்சி, crown of the head; 2. கள், fermented liquor; 3. பனங்கள், palm toddy 4. பிரசவம், parturition.

சுடிரம், பீநாறி, fetid tree sterculia foetida.

சுடு, நெருப்பில் தீய்த்தல், to broil or scorch; 2. வாட்டல், to roast; 3. வதக்கல், baking.

சுடுகஞ்சி, சூடானகஞ்சி, இது பச்சரிசிக்கஞ்சி நெற்பொரிக் கஞ்சி, எவா கஞ்சி, கொள்ளுக்கஞ்சி, கோதுமைக்கஞ்சி, வடித்தக்கஞ்சி என்று பலவகையாம் நோயாளிகளுக்கு, பத்தியத்திற்கு உபயோகப்படும், hot porridge. It is made of various articles such as raw broken rice, fried paddy, wheat, barley, horse gram green gram etc.

சுடுகண், கொள்ளிக்கண், evil eye.

சுடுகலம், செங்கல், brick; 2. சட்டி, earthen pot.

சுடுகாடு, பிணஞ் சுடுகாடு, burning ghat place where the dead are burnt; 2. சவக் காடு அல்லது இடுகாடு, burial ground — place where the dead are burried.

சுடுகாடுமீட்டான், முடக்கொத்தான், pulsy curer — Cardiospermum halicacabum; 2. பெருந்தேட் கொடுக்கி, a large variety of scorpion plant Heliotropium indicum 3. பாவட்டை, Indian pellet shrub. Pavella indica.

சுடுகாடுமீட்டான்குழம்பு, பாம்பு விஷந்தீண் டியவர்கட்கு பதினைந்து விதச்சரக்குகளைக் கொண்டு தயாரித்து, குன்றியளவு வெற் றிலையில் வைத்துக் கொடுக்குமோர் மருந் துக் குழம்பு அன்றியும் தவளையைப் பிளந்து கடிவாயில் வைத்துக் கட்டவும் வேண்டும், an antidote for snake bite prepared with the aid of 15 drugs mentioned below — and administered in betel leaf — A frog split into two must be placed on the bitten spot and bandaged. The fifteen drugs are இரசம், mercury, கந்தகம், sulphur, லிங்கம், cinnabar தாரம் rellow orpiment, மனோசிலை, red orpiment, துருசு, blue bitriol, காரம் borax, இந்துப்பு, rock salt, காயம் asafoetita, திரிகடுகு dry ginger, pepper & peper longus. மகிழம்விதை seeds of Minusops elengi, நாபி aconite, and பூவந்திப் பழச்சதை fleshy portion of the fruit of soap nut tree. மேற் சொன்னவைகளைச் சமன் கொண்டு பொடித்து, பூவந்திப்பழச் சதையுங்கூட்டி அரைத்து விஷந் தீண்டிய வர்களுக்குக் குன்றி எடையளவு, பச்சைப் பயிறு கஞ்சிகொடுக்கவும் .The fifteen drugs mentioned above are ground together and about two grains is given to the patient. He is kept on green gram porridge diet.

சுடுகாடுறையன், முடக்கொத்தான், Palsy carer, cadiospermum halicacabum.

சுடுகாட்டுச்சித்தர், சாலவித்தை காட்டல் குறி சொல்லல் முதலிய தொழிலுக்காக மனிதர் தலை மண்டையோடு நாய், பூனை, புலி முதலிய மிருகங்களின் எலும்புகள், மாந்திரீகமை முதலிவைகளைக் கொண்டு செல்லும் ஓர் வகைச்சாதியார், இவர்கள் அனேகமாகச் சுடுகாட்டிலேயே தத்தம் காரி யங்களை இயற்றிக் கொள்வதாலிவர்கட்கிப் பெயர் வந்தது போலும், a tribe of jugglers and fortune tellers who carry about human bones and those of beasts such as dog, cat, tiger fox etc to work charms, and incantations with. They are so called from practising their arts in the burial gronuds — grave yard.

சுடுகாட்டுப்புகை, பிணம் சுடும்புகை. smoke from the burning dead body. Inhaling of this smoke reduces the life time.

சுடுகாட்டுப்பூ, மயானத்தில் வளருஞ்செடி யின்பூ, flowers of the plants that grow in the burial ground — Periwinkle.

சுடுகாட்டுப்பேய், சுடுகாட்டில் திரியும் பேய். spirits of dead persons hovering about the grave yard — Goblin.

சுடுகாட்டுமணிபொறுக்கி, கொண்டையுள்ள ஓர் வகைப் பறவை, a kind of crest bird known as Indian hoopoe — upupa nigri pennis. It is so called from picking up grains; 2. காட்டுப்புரு, wild dove.

சுடுகூத்தன், கருப்பட்டி வாகை, see கப் பொட்டி.

சுடுகை, சூடுகாட்டல், process of heating — calcification.

சுடுகைக்கஞ்சி, hot gruel.

சுடுகோல், சூட்டுக்கோல், a red hot iron for burning or scaring as of morbid flesh; any instrument or substance used for branding.

சுடுக்குதல், நெட்டிவாங்குதல், Crakling the finger joints — decripitations.

சுடுசாதம், சூடுள்ள சோறு. அப்போதுவடித்த சூடான அன்னம், hot cooked rice.

சுடுசாப்பாடு, சூடான வுணவு, food served while hot.

சுடுசாம்பல், சூடான அடுப்புச் சாம்பல், இது ஒத்தடம் கொடுக்கவுதவும். hot ashes direct from oven used in fomantation.

சுடுசுண்ணம், தாளித்த சுண்ணும்பு, slaked lime; 2. புடமிட்ட மருந்துச்சுண்ணம், a calcined calcium compound.

சுடுசுளாத்தி, see சுடுதுரத்தி.

சுடுசெங்கற்குகை, சுட்ட செங்கல்லை அரைத்துப்பண்ணிய குகை, crucible made of powdered burnt brick.

சுடுசோறு, அப்போது சமைத்த அன்னம், fresh hot cooked rice.

சுடுதண்ணீர், வெந்நீர், Hot water.

சுடுதண்ணீர்க் கொப்புளம், வெந்நீர்பட்ட கொப்புளம், Scald caused by boiling water.

சுடுதல், புண்புரைகளை சூட்டுக்கோலால் தீய்த்தல், burning or scaring as of morbid flesh or growth in cases of ulcers or sores with a red hot iron or electric current — Cauterization; 2. மருந்தெரித்தல்; burning medicine; மருந்து நீற்றுதல், calcining medicine; 4. சூடுபோடுதல், branding.

சுடுதழும்பு, சுட்டவடு, scar formed by healing of wounds caused by burning or cauterization. crust or scab formed on wounds cused by burning or cauterization; 2. காரத்தினுல் சுட்ட தழும்பு. Scar caused by the application of caustics.

சுடுதுரட்டி,
சுடுதுறட்டி,
சுடுதுரத்தம், } see சுடுதுரத்தி.

சுடுதுரத்தி, சித்திரப்பாலாடை, Euphorbia thymifolia or E. hypericifolia.

சுடுதொரட்டி, சூரைமுள்ளி, which see.

சுடுநாற்றம், இறைச்சி, பிணம் முதலியவை சுடுவதால் ஏற்படும் நாற்றம், bad smell caused by roasting meat or burning corpse.

சுடுநிலம், சுடுகாடு, cremation ground.

சுடுநீர், வெந்நீர், Hot water.

சுடுபுண், சுட்டபுண், burns caused by fire. 2. வெந்தபுண், injury caused by hot substances—Scalds.

சுடுபொன், புடமிட்ட பொன், refined gold.

சுடுமருந்து, எரிமருந்து, (literally) medicine obtained by mere burning; 2. புடமருந்து, calcined medicine; 3. இரசாயன மருந்து, chemical preparation; 4. புண்ணைச்சுடு மருந்து, caustic.

சுடுமூஞ்சித்தனம், முகத்தில் கோபக்குறியைக்காட்டுந் தன்மை, irritable temperament.

சுடுரத்தம், see சித்திரப்பாலை.

சுடுவல், இரத்தம், blood.

சுடுவளர்த்தி, see சூடுவளர்த்தி.

சுடுவள்ளி, see தலைச்சூடுவள்ளி.

சுடுவனம், சுடுரத்தம், warm blood; 2. சுடு திரவம், hot fluid; 3. தீட்சண்யமான காடு, அதாவது அனல்வீசும் காடு, a forest throwing hot wind; 4. பாலைவனம், desert.

சுடுவன், see சுடுவனம்.

சுட்ககருப்பம், கர்ப்பம் சுழித்துக்கொண்டு வயிறு பூரிக்காமற் செய்வது, non-development of pregnancy.

சுட்கசுரம், அதிக வெப்பத்தினுல் மேலெல்லாம் எரிச்சல் கண்டு, உடம்பை உலர்த்து மோர்வகைக் காய்ச்சல், மேலும், இதனுல் தலைவலி, கண்வலி, வியர்வைப் பிரலாபம், பல்வலி, சவம்போல் கிடத்தல், மயிர்ச் சிலிர்ப்பு, அதிநித்திரை ஆகிய இக்குணங்களைக் காட்டும், a form of fever causing burning sensation and emaciation of the body due to excessive heat; 2. see கணைக் காய்ச்சல்; 3. எலும்புருக்கிக் காய்ச்சல், இதனுல் உடம்பிளைக்கும், Ricketic fever causing emaciation and deformity. It is marked by progressive wasting or emaciation of the body and intermittant fever.

சுட்கசிலேட்டுமம், சர்வாங்கச்சூம்பல், கபாதிக்கம், இருமல், மூச்சுக் கஷ்டம், வயிற்றுப் பிசம், மலபந்தம் ஆகிய விக்குணங்களோடு கூடிய ஓர் சிலேட்டும நோய், a disease caused by excessive phlegm humour.

சுட்கநோய், உடம்பை உலர்த்தும் நோய், any wasting disease; 2. உடம்பை இளைக்கச் செய்யும் சய நோய், consumption tending to a gradual loss or diminution of bulk in the system.

சுட்கமூலம், முளை சுருங்கிய ஓர் மூலநோய், a form of piles in which the small tumour of the veins out side the anus is found shrunken or decreased in size spontaneously; 2. வறட்சிமூலம், a kind of hemorrhoid due to the dry condition of the lower end of the rectum; 3. உலர்ந்து சுருங்கி இருப்பது, that which is dried and shrinked; 4. உலர்ந்த வேர், dried root; 5. உலர்ந்த கிழங்கு, dried bulb or rhyzome.

சுட்கம், வறட்சி, dryness; 2. உலர்வு, emaciation; 3. ஓர் நோய். a disease.

சுட்கயோனி, மாதாந்த ருது காலத்தில புணர்ச்சியை விரும்பிப்போகும் பெண் களுக்கு இயல்பாக விழும் இரத்தம், இப் புணர்ச்சியினால் உள்ளுக்குள்ளே மறிக்கப் படுவதனால் மல மூத்திராதிச் சிக்கலை யுண் டாக்கி, யோனியில் வலியை யுண்டாக்கு மோர் நோய், a menstrual disorder in women marked by scanty flow of menstrual blood, constipation urinary complaint uterus pain etc. It is due to their uncommon desire for indulgence in sexual intercourse during the menstrual period.

சுட்கரேவதி, குழந்தைகளைத் தாக்கும் ஓர் வகைக் கிரகதோஷம் இது, குழைந்தை பிறந்து 7வது நாள், மாதம், வருஷத்தில் சிசுவை அல்லது தாயைக் கிரகம் பிடிக்கும் இதனால் அன்னத்துவேஷம், கொட்டாவி, உடம்புவலி, உண்டாகும், an evil influence of a planet affecting the health of the children at the 7th day or month or year. This affects either the mother or child. The symptoms are pain in the body, yawning and nausea.

சுட்கரோகம், உடம்பை இளைக்கச் செய்யும் நோய், wasting disease any disease causing emaciation.

சுட்கல், வறளல். to grow dry; 2. மெலிதல், to get reduced or emaciated.

சுட்காட்சிபாகரோகம். ஓர்வகைக் கண்ணோய் இதில் கண்கள் சுருங்கி, இடுக்கம் பிடித்தல் போலிருக்கும், அதனால் கண்ணில்வலி, அதிர்ச்சி, எரிவு, ஒளிக்குறைவு, கண்சிவப்பு முதலிய குறிகளும் அத்துடன் கண்ணிர ப்பை மூடல், திறந்தலில் பிரயாசை, மேலும் இரப்பை வரட்சியாலெப் பொழுதும் மூடின படியேயிருக்கும் சீதளவஸ்துவில் இச்சை முதலிய குறிகளையும் காட்டும் இந்நோய் முதிர்ந்தால் கண்ணில் குத்தல் வலி அதிகரி க்கும், பார்வையைப் புகைச்சலாய்க் காட்டும், a disease of the eye due to sudden shrinkage or contraction of the eye as a whole. It is characterised by pain, shock burning sensation, dullness of vision, or hazy appearance, inflammation etc. and is also attended with difficulty in opening or closing of the eye lids and a craving for cool substances. In the advance stage there will be more acute pain and hezy vision. The lids become dry and hard and remain always closed. It may be a non-secreting type of conjunctivities.

சுட்கவட்சிபாகம் See சுட்காட்சிபாகம்.

சுட்கவரிசம், இமையிற்காணும் சொரசொரப் புள்ள சிறுமுளைகள், rough papillae in the eye lid.

சுட்கும்பி, கழுதைமான் புள்ளி, இதன் சாற் றில் பாஷாணம் கட்டும் வேர்ச்சாற்றில் அரி தாரம் வெளுக்கும், a medicinal plant. The juice of the leaves is capable of consolidating arsenic compounds while that of the root turns the yellow colour of orpiment into white.

சுட்சுள், See சுள்ளுசுள்ளெனல்.

சுட்டகரி, எரித்தகரி, burnt charcoal, carbon; 2. சுடுவதனாலுண்டாகும் கரி, charcoal derived by burning wood fuel; 3. காந்திய நிலக்கரி, the refuse of the burned coals a a hot coal that ceased to flame.

சுய்க்கல்கூத்தன், பூநீறு, an effloresent salt found in the soil of fullers' earth.

சுட்டசாம்பச்சி, See எவட்சாரம்.

சுட்டசாம்பல், எரித்துண்டான சாம்பல் — ashes obtained by burning.

சுட்டசுண்ணும்பு, சுட்ட சுண்ணும்புக்கல், Burnt lime stone — quick lime; 2. நீற்றிய சுண்ணும்பு slacked lime.

சுட்டபுண், நெருப்பினால் சுடப்பட்டபுண், injury caused by fire — burns; 2. வெந்த புண், wound caused by hot substances — scalds.

சுட்டபுண்ணுற்றி, தீச்சுட்டபுண்களை யாற்று மருந்து, an agent that cures burns Antipyrotic.

சுட்டபுளி, நெருப்பிலிட்டெடுத்தபுளி, இது ஓர் பத்தியபாகம், burnt tamarind used in diet.

சுட்டபூக்கல், See வழலை.

சுட்டாமுட்டி, See கட்டுவிரல்.

சுட்டாவிரல், See சுட்டுவிரல்.

சுட்டவெண்காரம், roasted borax — dehydrated Borax.

சுட்டி, நாக்கு, tongue.

சுட்டிகை, See சிட்டிகை.

சுட்டிச்சுண்ணம், குளியல் வாசனைப்பொடி, bathing scented powder.

சுட்டுக்குருவி, See சிட்டுக்குருவி.

சுட்டுப்பொருள், நினைத்தபடி கடவுள் குருவாக எழுந்தருளல், God appearing in the form of a guru in meditation according to the proficiency of the practising worshipper.

சுட்டுவிரல், ஆள்காட்டிவிரல், index finger.

சுணக்கம், சோர்வு, fatigue.

சுணக்குதல், மெலியச் செய்தல், to cause emaciation; 2. களைக்கும்படி செய்தல், to cause fatigue.

சுணங்கல், சோர்வுறல், to get tired. 2. மெலிதல், to grow slender.

சுணங்கறை, புணர்ச்சி, sexual union.

சுணங்கன், நாய் dog; 2. See சுணங்கன் விருட்சம்.

சுணங்கன் கபாலம், நாய் மண்டையோடு, skull of a dog

சுணங்கன்புல், இது தர்ப்பைப் புல்லைப் போல செழித்து சாமையின் சாயலைப்போல ஊரிகளில் ஆரச்சுவர்களில் முளைக்கும். புழக்கடையிலும் காணலாம். இதற்கு மஞ்சள் நிறக்கிழங்குண்டு, a species of grass resembling deccan grass in appearance and sacrificial grass in its growth and fertility. It grows generally on the compound walls and in the back yard of houses in town and villages. Its bublous root isyellow colour.

சுணங்கன்மூலி, நாய்க்குட்டிசெடி, இது ஒரு கற்பமூலமகாமூலி 23 வகைகளில் ஒன்று

சுணங்கன் விருட்சம், நாய்க்குட்டி மரம், இது வெகு அபூர்வம், பார்த்தவர்கள் கிடையாது, இம்மரத்தினடியிற் சென்றுல்நாயைப் போலிரையும், சீ என்று சொல்ல, சத்தமடங்கும். இது இந்திரமாயசால வித்தைக்குதவும், இதன் பட்டையைக் குழித்தைல மிறக்கி இரும்புக்குக் கொடுக்கத் தங்கமாகும். இதன் பூத்தூளும் வாதத்திற்குதவும், காயை மைகூட்டி ஊமையின் கையிலிட புதையல் காணும், வேரைப்பிடுங்கிக் குளிசமாட, கெவுனம் பாயும், கூடுவிட்டுப் பாயலாம், காயசித்திக்குதவும் இதன் இலை நீளமாகவும், தடிப்பாகவும், சுணையாகவும், சுற்றிலும், கருக்காகவும் இருக்கும் இதன் கனி நாய்க்குட்டியைப் போலிருக்கும், இக்கனி பழுத்துக் கீழே விழும்போது குரைத்து விழும். அப்படி விழுந்து நெடுநேரம் கிடந்து பின்பு விருட்சத்தில் போய்ச் சேர்ந்து கொள்ளும், அக்கனி விழும்போது சாக்கிரதையாக எடுத்து அறுத்துப் பார்த்தால் வெண்ணெய் போல் மெதுவாய் இருக்கும், It is called dog tree No body has seen this plant. It is said that if any body approches it, makes barking sound, the sound stops, if the person says 'சீ' This plant is useful to magicians. The oil from the bark is said to transmute iron into gold Even its flowers are used in Alchomy. A black ointment is prepared from its fruit, and it is held in the hand by a dumb person, he will be able to see and locate treasure trove. Its root if worn as talisman, the person can walk in the air, and pass from one body to another. The root bark is ful for rejuvenation. Its leaves are long thick pubescent with serrated margin.

Its fruit looks like a pup, and so the plant is called dog tree. When it gets ripe and falls from the tree a barking sound is heard. After remaining for some time on the ground, the fruits rises up and fixes itself into the tree. If it is picked, and cut before it joins the tree it will be found to be fleshy and butter like.

இப்பழத்தைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகச், சாப்பிட்டுவர மூர்ச்சையுண்டாகும். அப்போது எவரேனும் பக்கத்திலிருந்து கொண்டு பசும்பால் நான்கு கொன்று தேன் கலந்து ஒரு கறண்டிவிதம் உள்ளுக்குச் செலுத்திக் கொண்டுவர 13ம் நாளில் மூர்ச்சை தெளியும், தேகமும் சித்தியாகும், If one eats this little by little he swoons and becomes senseles. Then if any body, feeds him with the mixture of milk and honey in the proportion of 4 : 1 he will revive on the 13th day. Then his body becomes immortal.

சுணங்கிப் போதல், மெலிந்து போதல், to grow weak and thin

சுணங்கிவிழல், களைத்துவிழல், to fall by exhaustion or over exertion.

சுணங்கு, தேமல், light coloured yellow paches on the skin; 2, சோர்வுறு, to get tired; 3. சதுரக்கள்ளி, square spurge Euphorbia antiquorum; 4. பூந்தாது, pollen; 5. பசலை அதாவது ஓர் சர்மரோகம், a skin disease; 6. நாய், dog; 7. மெலிவு, emaciation.

சுணங்குபடர்தல், உடம்பில் தேமல் படருதல், spreading of yellow patches or spots on the skin especially of the women.

சுணங்கு பூத்தல், See சுணங்கு படர்தல்.

சுணச்சி, பவளப்புற்று பாஷாணம், a kind of prepared arsenic; 2. பேய்க்கடலை; a kind of bitter wild gram; 3. பேய்த்தும்பை, devil toombay — Leucas linifolia. The fresh juice is employed in head ache & colds; 4 நாகதாளி, a plant found grown in tanks.

சுணம், வெள்ளுள்ளி, garlic; 2. அழகு தேமல் yellow spreading spots which adds beauty to women.

சுணவு, See சுணைவு

சுணை, இலையின்சுணை, asperity of leaves; 2. சிறுமுள், prickle; 3. தினவு, Itching 4. சுணையுள்ள பதார்த்தம், 5. See சுணைக் கோரை.

சுணைக்கரந்தை, சுணையுள்ள கரந்தை, sharp sweet basil. Ocimum lanceolatum.

சுணைக்கழியாப்பிஞ்சு, அப்பொழுது பறித்த பிஞ்சு, a fresh downy fruit.

சுணைக்காணம், பேய்க்கொள், wild horse gram.

சுணைக்காது, காதுமடலின் கீழ்த்தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் மெதுவான சதைப்பாகம், the lower termination of the ear — lobule.

சுணைக்காய்க்குள் பாஷாணம்கட்டும், பேய்க் குமட்டி, Colocynth—Citrullua colocynthr's.

சுணைக்குறிஞ்சா, சொர சொரப்புள்ள குறிஞ்சா, rough swallow wort — Gynema hirsutum.

சுணைக்கொடி, முசுமுசுக்கை, Bryonia scabra.

சுணைக்கோரை, சுணையுள்ள கோரைப்புல், a rough or downy reed.

சுணைச்சி, சிறுகாஞ்சொறி, small climbing nettle — Tragia involuerata.

சுணைத்தல், தினவெடுத்தல், itching.

சுணைத்தழும்பு, சுணை உடம்பிற் படுவதனால் நமைச்சலெடுத்து தடித்துத் தழும்புண்டாதல், nettle rash.

சுணைநெரிஞ்சில், ஓர் வகை முள்நெரிஞ்சில், of kind of nettle

சுணைப்புல், சுணையுள்ளபுல், any grass. with rough surface; 2. கோரைப்புல், reed sedge grass.

சுணையுள்ள, முட்சுணையுள்ள, pubescence.

சுணையுறுகாணம், பேய்க்கொள், wild horse gram.

சுணையுறுகொத்து, சுணையுறு மூக்கு, see சுணையுறுகாணம்.

சுணைவண்டு, ஒருவகை வண்டு, a kind of beetle.

சுணைவு, பேய்க்கடலை wild bitter bengal gram.

சுணைவெள்ளரி, நரிவெள்ளரி, downy cucumber Cucumis utilies simus.

சுண்டகம், கள், toddy; 2, மூஞ்சூறு, musk rat.

சுண்டக்கட்டுதல், இறுகக்கட்டுதல், to be hardended after boiling.

சுண்டக் காய்ச்சல், நீர் வற்றும்படி காய்ச்சுதல், to heat till it completing dries.

சுண்டக்காய்தல், இருகும்படி காய்தல், to dry in the sun till it completely dries.

சுண்டக்கீரை, நீர்ச்சுண்டி, floating sensitive plant Nepuntia genus.

சுண்டங்காய், சிறுகாய், small fruit; 2. See சுண்டைக்காய்.

சுண்டம், கள், fermented liquor.

சுண்டலி, ஓர்ப்பூடு, false holly. Gophandra axiclaris.

சுண்டல், சுண்டுதல், getting evaporated or dried; வேகவைத்தகாய் தானியம் காலையுணவுக்குச் சிறந்தது, Boiled pulses good and recomended for breakfast.

சுண்டற்கறி, பழங்குழம்பு, பழங்கறிகளை ஒன்றுசேர்த்துக் காய்ச்சி வற்ற வைத்து எடுத்த பொருள், a mixure obtained by heating the remmant sauce, pepper, water and curries of the previous night.

சுண்டன், மூஞ்சூறு, musk rat; 2. சுண்டெலி mouse.

சுண்டாங்கி, துவையல், a seasoning used with curry; 2. சட்டினி, chutney.

சுண்டாலம், See சுண்டாலி.

சுண்டாலி, யானை, elephant.

சுண்டான், கள், toddy; 2. மூஞ்சூறு, musk rat c. f. shrew rat.

சுண்டி, கள், toddy; 2. புளித்தமது, any fermented, liquor; 3. சுக்கு, dried ginger; 4. ஓர் வகைக் கண் வியாதி, a kind of eye disease; 5. நீர்சுண்டி, see சுண்டக்கீரை. 6. தொட்டால்வாடி, sensitive plant Mimosa Pudica; 7. see சுண்டிக்கீரை; 8. வறட்சுண்டி, floating sensitive plant; 9. இஞ்சி. ginger; 10. See சுண்டை, 11. கருஞ்சுண்டி, Mimosa rubicaulis.

சுண்டிகை, உண்ணாக்கு, uvula; 2. see சுண்டைக்காய், 3. வண்டின் நாக்கு, tonge of bittie.

சுண்டிக்கிருதம், ஒரு சேர் சுக்கு அரைத்தும் அத்துடன் 8, சேர் சுக்கைக் கஷாயம் வைத்தும் இரண்டையும் கலந்து, அதற்கு நெய்பு மிட்டுப் பக்தவப்படுத்திய ஆ. வே. மருந்து இதனால், பாண்டு வீக்கம், சீதபேதி இவைகள் குணமாகும், the ingredients of I seer of dry ginger. made into a paste to which is added 8 seers of dry ginger decoction and ghee. By boiling the mixture ghee is prepared. It is an Ayurvedic preparation given for dysentery, anemia and dropsy.

சுண்டிக்கீரை, நீர்ச்சுண்டி, water mimosa.

சுண்டிப்போதல், சுருங்கல். to be reduced by boiling or evaportion.

சுண்டியம், சுக்கு see சுண்டி.

சுண்டியாதிக்கியாழம், சுக்கு, கோரைக் கிழங்கு, அதிவிடயம், சீந்திற்கொடி சம எடை சேர்த்துக் கஷாயமிறக்கி அக்கினி மாந்தம், ஆமவாதம், கிருணி முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுக்கும் ஆயுள் வேதகஷாயம். This is a decoction prepared out of dry ginger. Moon creeper stem, bulb of nut grass, Indian atee. It is useful for chronic diarrhoea, loss of appetite etc.

சுண்டியாதிச் சூரணம், சுக்கு, சீரகம், இந்துப்பு, பெருங்காயம், மாங்காய்ப் பருப்பு, வில்வப்பழம் இவைகளைச் சூரணித்து வஸ்திரகாலிதம் செய்து தயிர் வார்த்துச் செய்யும் ஆ. வே. மாத்திரை, இதை ஆமாதிசாரம் அக்கினி மாந்தம் அருசி முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுக்க அப்பொழுதே தீரும், an Ayurvedic preparation of some bazzar drugs dry ginger, cumin, rock salt as foetida, etc with curd. It is useful for diarrhoea loss of appetite, nausea etc.

சுண்டியிலை, தொட்டால்வாடியிலை — leaves of Mimosa pudica.

சுண்டியுண்டை, சோறு, கஞ்சி இவைகளைப் புளிக்கவேண்டி மூலிகை வேர்களைக் கொண்டு செய்யும் மாத்திரை, a pill prepared out of certain roots to ferment rice porridge etc. இந்த மாத்திரை சுக்கு சதுரக் கள்ளி, கொழிஞ்சி, சீரகம் முதலான பல மூலிகைகளின் வேர்ப்பட்டைகளால் செய்யப்படுகிறது, a medicinal pill prepared with dried ginger, root barks of square purge, (கொழிஞ்சி) ctruis, cumin seed It is used as a fermenting agent to ferment rice gruel and other liquids; 2. சதுரக் கள்ளி, square spurge — Euphorbia antiquorum; 3. கொழுஞ்சி சீரகம், a kind of cumin seed.

சுண்டிலி, மயில் peacock மூஞ்சூறு musk rat.

சுண்டில், தொட்டாற் சுருங்கி, sensitive plant Mimosa pudica.

சுண்டு, தலைப்பொடு, dand druff; 2.விறைப்பு, rigidity; 3.வண்டல், sediment; 4.சுண்டுதல், getting reduced by heat as liquid does; 5. ஓர் சிற்றளவு, a small measure; 6.மூக்கு, nose, 7. கீழுதடு, lower lip; 8. சதை இழுத்துக்கொள்ளுதல். tightening of muscle as in a cramp.

சுண்டுதல், நீர் வற்றுதல், process of getting dry; 2. வேகவைத்தல், process of boiling; 3. நரம்பிழுத்தல், contracting or stretching of muscle.

சுண்டுதலை, சொறித்தலை, head with scurf.

சுண்டுவாதம், நரம்பை உள்ளேயிழுக்கும் வாதம், a disease marked by contraction of muscles as cramp – spasm etc.

சுண்டுவிரல், சிறுவிரல், little finger.

சுண்டெலி, சிறிய எலி, அல்லது சிற்றெலி, mouse. a small rat.

சுண்டை, கள், toddy; 2. see சுண்டைக்காய், 3. வெண்ணொச்சி, the white species of negundo — Vitex negundo; 4. காட்டுச் சுண்டை, Solanum Verbacifolium; 5 சுண்டைச் செடி, Solanum pubescens.

சுண்டைக்காய், சுண்டைச் செடியின் பச்சைக்காய். இது கறிக்கும் வற்றலுக்கும் உபயோகப்படும். இதை சிவக்க வறுத்துப் பொடி செய்து உப்புக்கல்லோடு கூட்டிக் கொடுக்க அசிரணம், வயிற்றுப் பொருமல் இவைகள் தீரும். இதை வறுத்துத்தின்ன மலக்கிருமி, பித்த அரோசகம் இவை போம் கஷாயமாக உபயோகிக்க சீதக்கட்டு, சீதபேதி, மூலவியாதி, கிருணி இவைகள்போம். இது ஓர் பத்தியப்பண்டம். இதைக் குழம்பு செய்துண்ண கபத்தை அறுக்கும். நெஞ்சு சளி போம். வாயுவைக் கண்டிக்கும். மலக் கிருமிகளைக் கொல்லும். ஆசனத்துவார சீதக்கட்டு போம், the fruit of unarmed night shade — Solanum pubescens. The unriped fruit is used in curries when fresh. The dried ones are seasoned in butter milk with salt. They are again dried and stored. Whenever required they are fried in oil or ghee and used as an adjunct to food. If taken in sufficient quantity it cures indigestion. diarrhoea rumbling noise in the stomach biliousness and kills worms in the intestines. A decoction of them is a good remedy in mucous diarrhoea dysentery and hemorroids (piles). It is a dietic substance. It serves as an expectorant and carminative.

சுண்டைச்செடி, சுண்டைக்காய்ச் செடி; அல்லது மரம்; 8—12 அடி உயரம்; இதன் இலை அகலமாயும் சொரசொரப்பாயும் இருக்கும். மரம் சிறியது ஆயினும்விசாலம்,வெள்ளைப்பூ சதா பூக்கும். காய் சிறியது. உருண்டை, பச்சை நிறம், குழம்புக்குதவும். இதனை மோரிலிட்டுக் காயவைத்து வற்றலாகவும் உபயோகிக்கலாம். சிறிதுகசக்தம். ஆயினும் உடம்புக்கு நல்லதெனக் கருதப்படும். இதன், வேர் தும்மலையுண்டாக்கும். இதில் அனேக விதங்களுண்டு; அவையாவன; It is a shrub or tree about 8—12 feet high, leaves are broad pubesent on both sides. flowers are white and short. It flowers and bears fruits all round the year. Fruits are small round and green They are slightly bitter but good for health.

1. ஆனைச்சுண்டை, Solanum ferox.
2. மலைச்சுண்டை, Solanum torvum.
3. இராமேஸ்வரச் சுண்டை, Solanum pubescens.
4. முட்சுண்டை, Solanum trilobatum.
5. கருஞ்சுண்டை.
6. காட்டுச் சுண்டை. Solanum verbascifolium.
7. பேய்ச்சுண்டை. same as முட்சுண்டை
8. நஞ்சுண்டை, poisonous variety.
9. இலைச்சுண்டை.
10. குத்துச்சுண்டை.
11. முள்ளிலாச் சுண்டை. same as மலைச்சுண்டை.

சுண்டைப்பிரமாணம், சுண்டைக்காயளவு; சில மருந்துகளில் (மெழுகுகள், லேகியங்கள்) அளவைக் குறிக்கும். The size of fruit of Solanum pubescens.

NOTE:—generally in Tamil medicine the doses of medicine are given as the size of rice, paddy. green gram, black gram, red gram. seed of Abrus precatorius, fruit of Solanum pubescens and gooseberry and soon.

சுண்டைவற்றல், சுண்டைக்காய் வற்றல், அதாவது பச்சைச் சுண்டைக்காயைக்காய வைத்து பிறகு உப்பிட்டபுளித்த மோர் அல்லது தயிரிலிட்டு ஊறவைத்து, மறுபடி தயாரித்த வற்றல், இதை நெய்யிலாவது நல்லெண்ணெயிலாவது வறுத்து ரசஞ்சாதத்துடன் சாப்பிட வாயுவைக் கண்டிக்கும். ஆசன சீதக்கட்டு, மலக்கிருமி போம், பசியுண்டாம். dried unriped fruits of solanum pubescens. The fresh fruits are smashed and dried. Then they are soaked in sour curd or butter — milk with salt to taste during nights, and dried in the sun during day till it becomes completely dry. That is how the fruits are seasoned. They are fried in gingelly oil or ghee and taken as an adjunct to food. The dry fruits or seasoned ones are used in medicine.

சுண்டைவேர், சுண்டைச் செடியின் வேர் இது தும்மலை யுண்டாக்கும், the root of solanum pubescens. It causes sneezing.

சுண்ணக்கரி, சுண்ணும்பு சேர்ந்தகரி.

சுண்ணக்கல், சுக்கான்கல் lime stone; 2. வெண்சுக்கான்கல், white lime stone derived from meta-morphosed rocks; 3. கருஞ் சுக்கான்கல், black lime stone obtained from aqueous rocks: 4. சுண்ணும்புக்கல், slaked lime.

NOTE :— Lime stone are formed mechanically, Chemically, organically, but always in water.

சுண்ணக்குகை, சுண்ணும்புக் கல்லினுல் செய்த குகை, crucibles made of slaked lime. அஞ்சு சுண்ணக்குகை, அதாவது கடல் நுரை, கிளிஞ்சில், வலம்புரிச்சங்கு, வெள்ளை கல் குக்குடம் இவைகளினுல் செய்தகுகை, crucible prepared with five varieties of lime — cuttle fish bone lime, common oyster shell lime, slaked lime of lime stone, conch shell lime. egg shell lime. Another process of making crucible of five limes is as follows — crab shell (field crab) snail shell, conch shell common oyster or be valve shell and (hens' hatched) egg shell are taken in equal quantities and grinded with the sufficient quantity of milk of madar — calatrophis gigantia — till they become a fine paste. Then the paste is made into a disc about 3 m.m. thick and dried under the sun. When completely dry, it is packed in shallow earthern crusibles with cloth strips smeared with clay. Again it is dried and subjected to a big puttam of cow dung cakes. After cooling, it is taken out, and opened. The disc will be found white soft and calcified.

Sufficient quantity is taken and grinded with white of egg and then with the milk of Madar. Lastly it is mixed with slaked lime water and made into crucible and lid.

சுண்ணக்குகையிலூதல், மருந்தைச் சுண்ணும் புக்குகையில் வைத்தூதல், to blow with belows the lime crucible contaning the medicine which is to be calcified.

சுண்ணக்குரு, பூநீரையும் கற்சுண்ணும்பை யும் தண்ணீரில் விட்டுக்கரைத்து சிவ கரந்தை சத்தில் சொல்லியபடியே இதிலும் செய்து 4ம் நாள் பார்க்கத் தண்ணீர் மீது நுரையைப்போல் மிதக்கும் சத்தை சத்து பூர்க்கும்வரை தினப்படிவழித்து மற்றொரு பாண்டத்தில் சேகரித்து வெயிலில் வைக்க உப்பாகியிருக்கும். இச்சத்துக்கு வைத்திய முப்பு என்றும் பெயர், ஆகவே இதை ஒவ் வொரு மருந்திலும் சேர்ப்பதால் அம் மருந் தின் குணம் சிறந்ததாகக் கருதப்படும். ஆகவே வைத்தியர்களுக்கு இது அவசியம், This salt is a highly concentrated extract from quick lime and dhoby's earth containing carbonate of soda. In Siddha Medicine there are innumerable ways of preparing this quintessence salt. The secret involved in the preparation is not fully divulged because of its mystoc use in Alchemy. It is consideerd as an universal solvent or powder of a very high potency and is capable of curing all ailments.

According to the secret science of Hermatic Philosophers the Rosycruciems considered this quintessence as a fifth essence of the ancient and medieval philosophy.

சுண்ணக்கூர்மை, See நாகரவண்டு.

சுண்ணச்சத்து, சுண்ணும்புச்சத்து essence of lime; 2. எலும்பிலுள்ள சுணணச்சத்து calcium phosphate found in bones; 3. சுண்ணுயபிலுள்ள உலோகச்சத்து. the metalic basis of lime — Calcium; 4. குருச் சுண்ணம், see சுண்ணக்குரு.

சுண்ணச்சிறுநீர், அதிக சுண்ணும்பு சத்து மூத்திரம், excess of calciam salt in the urine.

சுண்ணச்சீலை, சுண்ணும்பு தடவிய சீலைத் துணி, a piece of cloth luted with lime and used for packing the container of medicine which is to be exposed to fire.

சுண்ணச்சீலை சுற்றல், சீலைச் சுண்ணம் சுற்றுதல், to pack by winding the piece of of cloth luted with time over the container of medicine.

சுண்ணச்சீனிநீர், சர்க்கரை கலந்த சுண்ணு ம்புத் தெளிவு, saccharated solution of lime.

சுண்ணத்துக்குயிர், முட்டை, egg supposed to possess a life giving virtue to lime.

சுண்ணத்துக் கூர்மையோன், நாகரவண்டு, a beetle supposed to carry water to snake holes.

சுண்ணத்தோன், See கற்பூரசிலாசத்து.

சுண்ணநீர், சுண்ணாம்பு தெளிந்த நீர், lime water.

சுண்ணநீறு, நீற்றியசுண்ணாம்பு, slaked lime 2. நீற்றிய சுண்ண மருந்து, a calcium compound.

சுண்ணப்பூச்சவுடு, உவர்மண், dhoby's earth; உவர்மண்காரம், impure carbonate of soda.

சுண்ணப்பூமி, பூநீறு எடுக்கும் நிலம், soil of fuller's earth.

சுண்ணப்பொடி, வாசனைப்பொடி, an aromatic powder; 2. சுண்ணாம்புத்தூள், lime powder or dust; 3. see சுண்ணநீறு; 4. சுண்ணமருந்து, calcined medicine.

சுண்ணமண், சுண்ணாம்புமண், sand mixed with lime; 2. உவர்மண், fuller's earth.

சுண்ணமாஞேன், கொறுக்காய்ப் புளி, sweet babool — Pithecolobium dulce.

சுண்ணம், சுண்ணாம்பு, slacked lime; 2. கந்தப்பொடி fragrant powder; 3. see சுண்ணப்பொடி, 4. சுண்ணமருந்து, calcined compound; 5. பச்சைக்கற்பூரம், Borneo camphor; 6. சுண்ணபற்பம், oxide of calcium; 7 சுண்ணச்சத்து, precipitate substance thrown down from a liquid containing calcium; 8 புடமிட்ட சுண்ணம். sublimate of calcium; 9. பராகம், pollen; 10. see சுன்னம்.

சுண்ணலோகச்சிந்தூரம், அயப்பொடியில் சாரநீர் விட்டு அரைத்துக் காய வைத்து 3 முறை புடமிட்டெடுக்கச் செந்தூரமாம். இது பாண்டு, சோகை, மகோதரம் இவைகளுக்குக் கொடுப்பது, பருத்த தேகம் இளைக்கும். If purified iron filings are ground with pungent liquied prepared from salammonac and subjected 3 times to fire as rules of calcination the filings become fire red powder — It is the red calcination of iron useful for anaemia, dropsy and ascites, reduces obesity.

சுண்ணவரசி, முல்லை, malabar jasmine—Jasminum malabaricum.

சுண்ணவிரத்தம், சுண்ணாம்பு அதிகமுள்ள இரத்தம், blood that contains more calcium than normal.

சுண்ணவுப்பு, lime salts,

சுண்ணவிரோதி. சவ்வீரம், perchloride of mercury.

சுண்ணவைப்பு, சுட்ட சுண்ணாம்பு,burnt lime stone; 2. புடமிட்டெடுத்த மருந்துச் சுண்ணம், a kind of alkaline salt such as calcium carbonate obtained by process of calcination; 3. சுண்ணாம்பு வண்டல், calcareous deposits; 4. தமிழ் வைத்திய நூலின்படி தயாரித்த உலோகச் சுண்ணம், compound of calcium carbonate prepared as prescribed in Tamil medicine

சுண்ணாம்பு, நீற்றிய சுண்ணம், slaked lime — Calx; 2. சுட்டசுண்ணாம்பு; unslaked lime. 3. தாளித்த சுண்ணாம்பு, இது வெள்ளை நிறம் அதில் சாம்பல் நிறம் சாயலும் கலந்தது. வாசனையற்றது, விருவிருப்பும் காரச்சத்துமுள்ளது. இது கற்சுண்ணாம்பு, இது கிளிஞ்சிற் சுண்ணாம்பு, என இருவகைத்து, கற்சுண்ணாம்பு கரங்கங்களினின்று வெட்டியெடுக்கப்பட்டது, கிளிஞ்சிற் சுண்ணாம்போ உப்பங்கழிகளில் தங்கி நிற்தம் ஊமைச்சியோடு; சுண்ணாம்பு மண்ணிரல் வீக்கத்திற்தம் வெளிக்கு சுடுவதற்கும் உபயோகப்படும், கிளிஞ்சில் சுண்ணாம்பு தாம்பூலத்தோடு சேரும்.

மருந்து வகையில் பல வகை சுண்ணாம்புகள் உண்டு எந்த பொருள் சுண்ணாம்பாக மாற்றப்படுகிறதோ அதன் பெயரால் வழங்கும், உதாரணமாக 1. கற்சுண்ணாம்பு: 2. கிளிஞ்சல் சுண்ணாம்பு 3. சிப்பிச் சுண்ணாம்பு, 4. நத்தைச் சுண்ணாம்பு 5. சங்கு சுண்ணாம்பு; 6. நண்டு ஓடு சுண்ணாம்பு; 7. முட்டையோடு சுண்ணாம்பு; 8. முத்து சுண்ணாம்பு; 9.முத்துச்சிப்பிச் சுண்ணாம்பு;10. கௌரி சுண்ணாம்பு இப்படி பல. calcium Hydroxide or calcium Hydras (slaked lime). It is a white substancs of a pale grey tint opaque inodorous acrid and alkaline taste comercially two kinds existo — stone chunnum and shell chunnam. The former is taken from querries the later from salt water marshes. The chunnam is used internally in dyspepsia loss appetite enlargements of spleen and externally as a caustic. Shell chunnum is chewed with betel leaf. Kings used pearl chunnam to chew betels.

NOTE :— Lime is an oxide of metal calcium. It is literally calcic oxide or carbonate of lime deprived of its carbonic acid. The pharmaceutical preparations of quick lime are 1. calcishydrus — caustic and eschoratic internaly administered as a corrosive poison; 2. Liquor calcis — antacid, masticatory, alterative and astringent; 3. Liquor calcis saccharatus; 4. Linementum calcis; 5. calx chlorata — a well known deodiser; 6. calcis phosphas — alterative and antacid.

In Tamil medicine or Hindu medicine several kinds of lime are used. They go by the name of the substance used to prepare the lime. They are lime from lime stone, calcined Bivalve shells, snail shell, conch shell, crab shell, egg shell pearl oxyster shell, gowri and soon.

சுண்ணும்புக்கரடு, சுண்ணும்புக்கல்லில் சேர்ந்த ஓர் கரடான வஸ்து. இது தண்ணீரில் கரையாது, The impurity of limestone containing magenesite ($Mgco_3$).

சுண்ணும்புக்கல், சுக்கான்கல், இது சுட்டகல் சுடாதகல் லென இருவகைப்படும். lime stone or indurated carbonate of lime. It consists of two varieties, unslacked lime or lime stone, and slaked lime or quick lime Quick lime is oxide of calcium.

NOTE :— chalk (*சீமைச் சுண்ணும்பு*) is a soft amorphous carbonate of lime, which can be converted into quick lime by calcination and used for all purposes as lime stone.

சுண்ணும்புக்கிளிஞ்சில், See சுண்ணும்பு சிப்பி.

சுண்ணும்புக்கீரை, அரைக்கீரை, garden spinach — Amaranthus tristi's.

சுண்ணும்புச்சத்து, சுண்ணம், calcium.

சுண்ணும்புச்சிப்பி, சுண்ணும்பாக நீற்றவுதவும் சிப்பி, lime shell.

சுண்ணும்பு தாளித்தல், சுண்ணும்பு நீற்றல் slaking lime.

சுண்ணும்புத் தண்ணீர் சுண்ணும்பு கலந்த தண்ணீர், solution of chunam (lime).

சுண்ணும்புத்தித்திப்பு, சுண்ணும்புடன் சர்க்கரை கலந்து தண்ணீரிலிட்டுத்தெளிவிறுத்த நீர், இதை குழந்தை பேதிக்கும், நூலப்பிடிப்பினுல் வருந்துபவர்களின் குன்மத்திற்கும் கொடுப்பதுண்டு, saccharated solution of lime — liquor Calcis Saccharatus. It is a mixture of lime and sugar to which water is added and filtered after a few hours.

சுண்ணும்புத் தெளிவு, தெளிந்த சுண்ணும்புத்தண்ணீர், இது வயிற்றுப் புளிப்பைப் போக்கும், நமது நாட்டு வைத்தியர்கள் இதை சீதபேதி, அசீரணம், அசீரணபேதி குடல்ரோகம், வயிற்றுப் புளிப்பு முதலிய ரோகங்களுக்குக் கொடுப்பதுண்டு. இதைப் பாலில் கலந்து வயிற்றுப்புண், கண்டமாலை சயரோகம் முதலிய நோய்களுக்குப் பத்திய வுணவாகக் கொடுக்கக் குணமுண்டாகும். இத்துடன் கற்பூரம் தேங்காயெண்ணெயும் கலந்து நன்ருயடித்து கொப்புளம் சிரங்கு, முதலிய சர்ம நோய்க்கு இரணம் ஆறுவதற்குத் தடவவுதவும். இத்துடன் நல்லெண்ணெயும் சர்க்கரையும் கலந்து உறவாக்கி நாட்பட்ட வெள்ளைக்குக் கொடுப்பதுண்டு, இது மூத்திரக் கல்லைக் கரைக்கும், அன்றி தாது விஷத்தையும் திராவகத்தின் விஷத்தையும் போக்கும். இரணம் சரும நோய்களுக்கு மேலுக் குபயோகிக்கலாம். அன்றியும் சனனேந்திரியம் எரிச்சல் மூலக்காம்பின் புண் இவைகளுக்குதவும் பெரும் பாட்டிற்குக் கழுவுநீராக உபயோகப்படும் கருவேலம் பிசினேடு சேர்த்துக் கொடுக்க சீதபேதி போம், கந்ததுணியில் நனைத்து மேலுக்கிட மேகவிரணம், இலிங்கப்புற்று போம். காது மூக்கினின்று வரும் இரத்தவொழுக்கை நிறுத்தும் இதில், ஓமம் சுத்தியாகும், தாய்ப்பாலில்லாக் குழந்தைகட்கு மற்றப் பால் செரிக்கும்படி இதைக் கொடுக்கலாம். lime water — Aqua calcis or liquor calcis. It is a useful antacid Vaidyans of our country use this as a remedy of much value in dysentery, dyspepsia and diarrhoea connected there with acidity of the stomach or alimentary canal. Milk with a small

propostion of lime water has been found of great service as an article of diet in ulceration of stomach and also in scrofula and pthisis. *An emulsion of lime water* and cocoanut oil with or without camphor is applied for scalds and burns. Mixed with gingelly oil and sugar it is prescribed in obstinate cases of gonorrhoea. Mixed with gum arabica it is prescribed for dysentery. Mixed with gum boge it is applied to painful gouty joints. It is also used as a caustic in dog bite. As a solvent of urinary calculi it is held in much repute It acts as a chemical antidote in poisons by mineral and oxalic acid. It is applied for burning sensation felt in the genitals and nipple sore and used as a lotion in *menorrhagia. It is used as lint in veneral* sores — chaucre — for arresting bleeding from nose and ears Ajowan — Ptycholis ajowan — is purfied by soaking in this water and drying.

சுண்ணாம்புநீற்றல், சுட்ட கற்கண்ணாம்புக் கல்லின்மேல் நீர் ஊற்றித் தாளித்தல், to sprinkle water on the burnt limestone *(quick lime) and reduce it to powder.*

சுண்ணாம்புப்பதநீர், குடுவையில் சுண்ணாம்பு தடவி வடித்த பனஞ்சாறு or பதனி, sweet palmyra sap.

சுண்ணாம்புப்பற்று, சுண்ணாம்பு வண்டல், இஞ்சி இரசத்தின் அடியிற்காணும் வெண்ணிறமான வண்டல், a white sediment deposited at the bottom of fresh ginger juice This is known as lime deposit.

சுண்ணாம்புவல்லி, காட்டுக்கொடிமுந்திரிகை, Jungle angoor or Jungle grape vine Vitis latifolia.

சுண்ணசி, ஆண்குறி, male genital — Virile membrium.

சுண்ணசித்தல், நீற்றுதல், அதாவது சுண்ணமாகச் செய்தல், to reduce any metal into calcis; 2. புடமிட்டு சுண்ணமாகச் செய்தல், the process of heating or calcining a metal in air as contemplated in Tamil medicine so as to convert it into a calx. The calces are generally equivalent to what the modern chemist calls 'metallic oxides'.

சுண்ணு, ஆமணக்கு, castor seed; 2. புனுகு, civet;

சுதகம், சிறு நெரிஞ்சில், small caltrops. Tribulus terrestris.

சுதகவாதத்திகம், புளியாரை, sour sorrel.

சுதங்கம், தென்னைமரம், Cocoanut tree.

சுதத்துவம், தும்மை, toombay flower — Leucas genus.

சுதந்தசுரசரசம், கஞ்சாங்கோரை, white basil Ocimum album.

சுதம், see சுதகம்; 2. மலத்துவாரம், anus; 3. பழய சுண்ணாம்பு. old slaked lime.

சுதரிசா, சம்புநாவல், black berry the fruits are elongated Syzgium jambolanum.

சுதரிசனம், See சுதரிசா; 2. கண்ணாடி, mirror; 3. அழகு, beauty; 4. see இச்சி; 5. வலியான், a black bird; 6. ஒர்வகைக் கடற்பாம்பு, a kind of see snake — chloris — gracilis obscura.

சுதர்ச்சி, சதுரக்கள்ளி, Square spurge- Euphorbia antiquorum.

சுதர்த்தனம், குயில், Indian cuckoo.

சுதவரி, சதகுப்பி, Dill — Peucedamum graveolens.

சுதர்சரசம், கட்டுக்கொடி, cocculus villosus.

சுதறு, நறுங்குறிஞ்சி, see குறிஞ்சி.

சுதறுச்சு, மஞ்சிபத்திரி, not identified.

சுதாகரன், கருடன், Brahminikite; 2. சந்திரன், moon.

சுதாகிருது, கருடன், Brahminikite—Haliastar indus.

சுதாச்சி, see சுதர்ச்சி,

சுதாதாளி, கிச்சிலிக் கிழங்கு, orange root. Curcuma — Zedoaria.

சுதாநிதிரசம், சுத்திசெய்த கெந்திப்பாதரசம். இத்துடன் சுவர்ணமாட்சிக பற்பம், அயபற்பம் சமஎடை திரிபலை கஷாயத்தினால் அரைத்து இரும்புப்பாத்திரத்தில் மாத்திரை செய்து இரவில் கொடுத்தால் இரத்த பித்தம் நீங்கும், a pill containing calcined iron, calcined gold pyrites, mercury and sulphur and prepared as per the text. It is given for Raktha pitha rogam — Haemoptysis Haematemesis, malaene Haematurea, Haemophilla and other bleedings.

சுதாரு, கடம்பு, Cadamba tree—Barringtonia racemosa.

சுதி, மலவாயில், the anus; 2. பெண், female.

சுதித்தகடுருட்சாசியம், see செமுமலர்க் கொன்றை, அல்லது கொன்றை.

சுதுகி, சதுரக்களளி. see சுதர்ச்சி.

சுதுப்புறுங்காறல், ஓர் காறல் மீன், a kind of bridal fish. Equula insidiarix, 2. மண்டைக் காறல் மீன், horse mackerel — Equula edentula.

சுதும்பு, ஓர் கடல் மீன், milk fish — Lactarius delicatulus.

சுதுரச்சி, see சுதர்ச்சி.

சுதேசமருந்து, நாட்டு மருந்து, indigenous medicine.

சுதேச வைத்தியம், நாட்டுவைத்தியம், native treatment i. e. treatment according to the Medical science of this country.

சுதேசவைத்தியர், நாட்டு வைத்தியத்தைக் கையாள்வோர், One practising native medicine.

சுதேவநாகிதம், சாதிக்காய், nut meg.

சுதை, சுவை, taste; 2. பால்,milk; 3. பூந்தேன் honey from flowers, gathered from flowers 4. சுண்ணும்பு, lime; 5 மருந்து, medicine, 6. அமிர்தம், nectar; 7. வெண்மை. whiteness; தித்திப்பு, sweet; 8. பெண், female.

சுதையம், சுண்ணும்புச்சத்து. Calcium.

சுதோற்பத்தி, பிள்ளை பெறுதல். giving birth to a child; 2. பிள்ளைப்பேறு, child birth.

சுத்த ஆர்த்தவம், பெண்தத்துவம்; female harmone; 2. நாதம், ovum; 3, சுரோணிதம் கற்பமுண்டாவதற்கு காரணமாயுள்ள முயல் ரத்தம் போலவும் கொம்பரக்கு கஷாயம் போலவும் துணியில் கறை ஒட்டாததாகவு முள்ள ஆர்த்தவம், Menstrual blood which does not stain the cloth and looks as red as shell lac decoction.

சுத்தகங்கை, பனி குடத்துநீர், fluid of the amniotic sac - Liquor amni; 2. ஆறுவகை செயநீர், solvent water extracted from six salts; 3. பூநீறு. efflorescent salt of the fuller's soil; 4. சுக்கிலம், semen; 5. சுரோணிதம், ovarian fluid.

சுத்தகம், திமிசு, East Indian rino tree — Pterocarpus marsupium.

சுத்தகேசி, தண்ணீர் மீட்டான் கிழங்கு, water root — Asparagus racemosus.

சுத்தகேவலம், மூன்றுஅவஸ்தைகளில் ஒன்று one of the three degrees of consciousness.

சுத்தகைதவம், பெருங்காயநாறி, a herbaceous plant called Persian asafoetida. Ferula persica; It is so named from its odour which resembles that of asafoetida.

சுத்தக்கட்டி, கலப்பற்ற பொன், வெள்ளி கட்டிகள் — ingots of pure gold and silver.

சுத்தக்கரி, இருந்தை carbon.

சுத்தக்கழலை, சாதாரணமாக உண்டாகும் கழலை, தீவிரமாக பரவாது, innocent tumour not malignant.

சுத்தக் குளியல், அதிகாலையில் குளிர்ந்த சுத்த நீரில் தலைமுழுகல், Both taken at early hours with cold water.

சுத்தசலம், சுத்தநீர், clean or pure water 2. தெளிந்த நீர், clear water crystal water; 3. சிறுநீர் அல்லது மூத்திரம், urine; 4. திராவகம், acid; 5. பனிநீர், dew water 6. நிறமும் சுவையும் மற்றதும், வண்டல் படியாததுமான நீர், அதாவது வாலைநீர். water without colour taste odour or importities — Distilled water; 7. see சுத்தகங்கை; 8 கடற்பாசிநீர், sea moss water considered as pure.

சுத்தசத்துவடிவம், மாயா விருத்தி.

சுத்தசாமிகம், திருவாத்தி, holy mountain ebony — Bauhinia tomentosa.

சுத்தசித்தம், பரிசுத்தமனது, pure mind.

சுத்தசிவம், See சுத்தகங்கை.

சுத்தசுக்கிலம், சிலேட்டு மாதிக்கத்தினால் கருவிழிமேல் வலம்புரிச் சங்குபோல் வெண்ணிறமான படலத்தை யெழுப்புமோர் வகைக் கண்ணோய், an eye disease where in a white coating developes on the correa.

சுத்தசுக்கிலரோகம், கருவிழிமேல் நோவில்லாமல் சங்கைப்போல் வெண்ணிறத்தை யுண்டாக்கும், an eye disease of the black portion characterised by painlees white spot on the black portion.

சுத்தசுரம், பிறிதொரு கோளாறென்றுமில்லாது தனிப்பட்ட முறையில் வரும் சுரம், simple fever — primary fever — not secondary to any other disease and with out any complications.

சுத்த சூனியம், முழுப்பாழ், complete vaccum.

சுத்த சூனியவாதம், எல்லாம் கடைசியாக ஒன்றுமில்லை யென்ற வாதம், the doctrine of all exsisting things coming to nothingness — Nihilism.

சுத்த செம்பு, கலப்பில்லாத தாமிரம், pure copper.

சுத்த சைதன்னியம், விளக்கமடைந்த அறிவு, pure spirit or intellect as distinguished from matter.

சுத்தசோபை, பரிசுத்தமான, aspetic.

சுத்தஞானம், கன்மக்கலப்பில்லா மெய்யறிவு unadulterated spiritual knowledg.

சுத்தஞானி, பக்குவமடைந்த ஞானி, perfect wise man with spiritual knowledge.

சுத்த தத்துவம், மூன்று தத்துவங்களில் ஒன்று, one of the three tathu was.

சுத்த தாமிரம், கலப்பில்லாத செம்பு, pure copper.

சுத்ததேகம், கருவிகரணாதிகள் இறந்து அறிவு அருள் வடிவாய் பார்வைக்குத் தேகம் தோற்றம் கைக்குப் புலப்படாது நிழல் சாயையும் கிடையாது, a body that cannot be felt and which gives no shadow.

சுத்ததேகி, வாதம், பித்தம் அல்லது சிலேட்டுமக் கூறுள்ளவுடம்பு, a person with one or the other of the three houmours predominating in the body.

சுத்ததேன், தெளிய வைத்த தேன், clarified honey.

சுத்தநதி, தலைமூளையின் நீர், water of the brain.

சுத்தநரம்பு, புத்திக்குத் தெளிவையுண்டாக்கும் நரம்பு, the thing that causes clear intellect.

சுத்தநீர், see சுத்தநதி, 2. மூளையின் நிணநீர், serum of the brain; 3. நன்னீர், fresh water.

சுத்தபனிநீர், See சுத்தநீர், 2. பனிக்குடத்து நீர் amniotic fluid.

சுத்தபுடம். உண்ணலிற் களைந்தெடுத்தது, removal of injurious substances from the articles of fare or irgredients of food; 2. முழுவதும் எரிந்து நீராகும்படி போடும்புடம், with cow dung cakes — a process in calcination in which substances are reduced to metallic calx.

சுத்தப்பூர பதங்கம், இதனால் 21 வித மேகங்கள் போம். sublimate of sub chloride of mercury. a remedy for 21 Mega diseases.

சுத்தபைரவம், சுரத்திற்குக் கொடுக்கும் ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து, an Ayurvedic medicine for fevers.

சுத்த போசனம், மாமிசமில்லாதவுணவு (சைவசாப்பாடு) Vegetarian diet.

சுத்தப்பட்டினி, முழுதும்பட்டினி, complete starvation.

சுத்தமண், (உவர்மண்) இது உபரசச்சரக்கு, fuller's earth. It is one of the natural substances contemplated in Siddhar's science.

சுத்த மண்டூரம், இரும்பு சிட்டத்தை சுத்தம் செய்து தயாரிக்கும் புடமிட்ட செந்தூரம். இதனால் ஐவகை பாண்டு நோய்களும் ஆறு வகைச் சோபை நோய்களும் தீரும், a medicine of red colour prepared out of ferroso ferric oxide which cures five kinds of anemia and six varieties of anasarca.

சுத்தமாக்கல், கோதில்லாமற் களைதல், to free from impurities — heterogenous matter or feculence to depurate.

சுத்தமாயை, மாயை, developed or absolute Maya. It is opposed to *அசுத்த மாயை* undeveloped Maya see *சுத்தவித்தை.*

சுத்த மேகம், மூத்திரமானது கோமயத்தைப் போல் மஞ்சளாகவும், குழம்பாகவும் சர்க்கரையின்றி ஒரு நாளைக்கு 4 புட்டி இறங்கும் ஓர் வகை நீரிழிவு நோய் மேற்கண்ட மூத்திரத்தைக் காய்ச்சித் திரியிட்டுக் கொளுத்த எரியும், a kind of diabetes marked by high coloured and thick urine and possage of a large amonut of urine-nearly four bottles of urine a day—hot with no sugar. This urine is heated to a concentrated solution, and when a wick is immersed in this solution and ignited, it burns like a lamp.

சுத்தம், பால், milk; 2. சுசி, cleanliness; 3. மூன்று அவஸ்தைகளிலொன்று, one of the three ie the third and the highest state of separate souls next to absorption; 4. புளிக்க வைத்தகாடி, acid fermentation of any article; 5. சூனியம், nothingness — vacuum; 6. see *சுத்தமாயை;* 7. கலப்பில்லாதது, pure, without any impurities or other substances.

சுத்தம் பண்ணல், see சுத்தி செய்தல்.

சுத்தரசம், சுத்தி செய்த ரசம், வாலைரசம், mercury obtained by sublimation; 2. பத்துவகை ரசச்சத்துகளில் ஒன்று இது சாரணைக்குதவும், கெவுன குளிகை யாகும், செந்தூரித்தால் வேதைக்குதவும், one of the ten kinds of quint essence of mercury of high potency used for animating mercurial pills for flying in the aerial regions and when calcined into a red oxide it will be useful in Alchemy.

சுத்தரசாயனம், இரசாயனமுறை ஒன்றைப் பற்றியே சொல்லும் நூல், pure chemistry, a science trating only of chemistry.

சுத்தரத்தம், நுரையீரலில் தங்கிச் சுத்தமடைந்து மறுபடியும் இருதயத்திற்கு வந்து சேரும் சிவப்பு இரத்தம், red arterial blood restored to heart after purification in the lungs.

சுத்தரத்த விரணம், கொப்புள ரூபமாய் நடுவில் உயர்ந்து வலியின்றி மிருதுவாய் வழுவழுத்து, சிவப்பாயும் சில சமயம் கருப்பாயுமிருக்கும் ஓர் விரணம், இதுவே ரத்தக்கட்டி, a soft and painless ulcer in the form of boil with a red or black appearance and an elevation in the centre.

சுத்தலங்கணம், முழுப்பட்டினி, Complete fasting; 2. வெறும் வயிறு, empty stomach.

சுத்தலவணம், வாகடமுறைப்படி யாதொரு களங்குமின்றிக், காய்ச்சி யெடுத்தவுப்பு, salt boiled and purified according to the rules of medical science.

சுத்தவல்லாதி எண்ணெய், சேங்கொட்டையை முதன்மையாகக்கொண்டு மற்றக் கடைச்சரக்குகளுடன் சேர்த்து அத்துடன் எள்ளு ஏரண்டம், இலுப்பை வேம்பு, புன்கு இவைகளின் எண்ணெய்களும், பசும்பாலும் எலுமிச்சம்பழச்சாறும் கலந்து தயாரிக்கும் ஓர் மருந்தெண்ணெய், இது, வாயு ரோகம், பீனசம்,சூலை, சொறி சிரங்குமுதலிவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம், a medicated oil prepared with marking nut as the chief ingredient as per the text. It is given for skin diseases, and diseases of wind humour.

சுத்தவாசிகம், தங்கரளி, அதாவது மஞ்சள் நிற அலரிப்பூ, yellow coloured oleander.

சுத்தவாதக்கட்டி, பிரசவித்து உடம்பு முழுவதும் பச்சைப் புண்போல் இருக்கும். பெண்களுடன் எந்நேரமும் உடம்பு நலியும்படி புணர்ச்சி செய்வதனாலும், உடம்பின் 14 வேகத்தை அடக்குவதனாலும், கருப்பகாலத்தில் அவபத்தியக் கேட்டினாலும், கருப்பையில் வாயுவானது அதிகரித்து இடுப்பில்

உந்தி முதல் யோனிவரை பொறுக்கமுடியாத நோவை யுண்டாக்கும் ஓர் வகைக் கட்டி. இது பக்கங்களில் குத்தலையும் நோவையும் உண்டாக்கி, சமுத்திரத் தவளையைப்போல் கருப்ப முகத்தை அடைத்துக் கொள்வதுடன் மாதாந்த ருது காலத்தில் அதிகரித்த வாயுவின் வேகத்தால் அல்குல் வழியாக ஊன் தண்ணீரைப்போல், சில சமயம் கருத்தும், மற்றக்காலங்களில் உதிரமாகவும் ஒழுகும் இயற்கையாகவே இக் கட்டி கரைந்து விழுந்தன்மையற்றதால் இதைச் சிலர் இரத்த குன்மக் கட்டி யெனத் தவறுதலாய்ச் சொல்வர், a kind of swelling generally mistaken for uterine tumour blocking the enterance to the mouth of the womb and there by causing obstruction to the free flow of menstruation. It is marked by an umbearable pain in the loins, sides and in the uterus, oozing of serum or dark blood from the vagina. It is said that the disease is caused (1) by constant and untimely intercourse with a woman recovering after delivery. (2) suppression of the 14 natural cravings. 3. failure of regimen of diet when pregnant.

சுத்தயோன், மனதில் யாதொரு களங்கமுமற்ற யோகி, a yogi free from all impurities of the mind

சுத்தவித்தை, சிவதத்துவ ஐந்தினுள் ஒன்றாகிய சுத்த வித்தியாதத்துவம், அதாவது எப்போதும் சுகத்தையே அளிக்கும் ஓர் மாயை, a form of Maya with prepondarance of spiritual knowledge above tendency to work.

சுத்தவிரணம், ஆறிவருவதற்குண்டான குணத்தைக்காட்டும் ஓர் விரணம், இது பார்வைக்கு மிருதுவாயும் ஊன் தண்ணீர் தவிரமற்ற வேறுவித ஒழுக்கில்லாமலும், சிவந்தும், சொறசொறப்பில்லாது வழவழப்பாயும் வலியற்றும் இருக்கும், healing ulcer. characterised by healthy granules and border.

சுத்தவுபவாசம், see சுத்தப்பட்டினி.

சுத்தவெள்ளை, கலப்பற்ற வெள்ளை. pure white; 2. சுண்ணம்பு, lime.

சுத்தன், நின்மலன், one with soul in its third or highest stage next to absorption; 2. முத்திபெறும் நிலையிலுள்ள ஆன்மாவுடையவன், one where soul is ready for liberation from births. c. f. சீவன்முத்தன்; 3. 18 மேகநோய்களுளொன்று, one of the eighteen Mega diseases.

சுத்தாத்துவைதம், சீவாத்துமா பரமாத்மாவோடு இரண்டறக் கலப்பதனல் ஏற்படும் ஆனந்தநிலை, supreme bliss from inseparable union or the merging of individual soul with the universal soul.

சுத்தாநந்தம், ஆனந்தருப சத்தி.

சுத்தாவத்தை, கன்மம் நீங்கிப் பிறவியற்று ஆன்மா சுத்தமாயிருக்கும் நிலை, purity of the soul after liberation from births due to being rid of Karma.

சுத்தான்னம், பழைய அரிசியைத் தவிடு நொய் போகத் தீட்டி அரிசியாக ஆய்ந்து இளவெந்நீரிற் கழுவி, துணியிற் கொட்டி ஆறவைத்து எடுத்து அரிசிக்கு 3 பங்கு சலம் விட்டு கொதிக்கவைத்து முக்காற் பங்கு வெந்தவுடன் துழாவி வடித்து மறுபடியும் நெருப்பில் முழுதும் பக்குவமாகும் சமயத்தில் இறக்கிக்கொள்வதாம், இதனுல் முத்தோஷ நோய்களும் குடலைப் பற்றிய நோய்களும் குணப்படும், Cooked rice. It must be perpared as follows old rice must first be freed from broken rice, stones, paddy, husk etc. It must be washed and cleaned in luke warm water and spread on a clean cloth for some time. In a suitable earthern pot water three times the volume of the rice must be boild. The aerated rice must be added to this boiling water. When it is three fourth cooked, it must be olirred, and the vessel must be taken out of the fire and the rice (cooked) must be strained. Then again the vessel with the cooked rice must be put on fire which is not inflames but hot cinders. In a few minutes, the rice gets fully cooked, it is brought down.

சுத்தி, அரைப்பலம், half a pallam — one and half tolas. 2. தும்பிடு கிளிஞ்சில், white bivalve shell shining like silver. 3. சங்கு, Conch; 4. மாங்கிஷப் பொரியல், curries prepared out of meat as in சுத்திபூஜை. a worship in which meat preparations are offered to go dess—Sakthi (universal energy) 5. கரந்தை, iron weed; 6. ஈருள்ளி, onion; 7. நெய், எண்ணெய் சொட்டு சொட்டாக விழும்படி அமைத்த சிறு கரண்டி. a small spoon for dripping ghee or oil etc. over any thing; 8. தட்டுங் கருவி, hummer; 9. பரிசுத்தம், purification

சுத்திகரம், சுத்தியாயிருத்தல், state of being pure or clean.

சுத்திகெந்தி, சிவப்புக்கெந்தகம், red sulphur.

சுத்திகை, இப்பி, bivalvular shell fish; 2. சிப்பி, pearl oyster; 3. அகல், a shallow dish

சுத்திக்கிரம அவுடதம், உடம்பிலுள்ள அழுக்கை யகற்றும் வாந்தி பேதிகளை யுண்டாக்கும் மருந்துகள், emetics and purgatvies that tend to remove the inpurities from the system.

சுத்திக்கிரமம், பதார்த்தங்களை வைத்திய நூற்படி சுத்தி செய்யும் முறை. process of purification of drugs.

சுத்திசலம், அழுக்கற்ற நீர், pure water; 2. சுத்திசெய்த நீர், filtered water; 3. வாலை நீர்; distilled water; 4. மழை சலம். rain water.

சுத்திசெய்தல், இரச கெந்தக பாஷாண வகைகள் பூமியிலிருந்து வெட்டியெடுக்கும்போது மண்ணுடன் கலந்தும் மற்றதாதுக்களுடன் சேர்ந்துமிருப்பதால் அவைகளை வாகட முறைப்படி அழுக்ககற்றல். getting rid of impurities as from ones of minerals and poisons which are generally found mixed with other substances. 2. வயிற்றைச் சுத்திசெய்தல், discharging of fecal maters from the bowel — defecation; 3. பொன் முதலிய உலோகங்களைப் புடமிடல், purifying or refining as of gold etc. by subjecting it to fire; 4. ஊதுதல். blowing of metals like silver - gold etc. to purify them; 5. வடிகட்டல், filtering or straining.

சுத்தித்தல், see சுத்தி செய்தல்.

சுத்திபண்ணல், see சுத்திசெய்தல்.

சுத்திபிண்டம், பெண்கள் கருப்பிணியாயிருக்குங் காலத்தில் மாதருது தடைபடாமல் 10 மாதமும் வெளிப்பட்டுப் பிறந்த பிறந்த குழந்தை. தாய்க்கு ஏற்படும் மாதவிடாயினுல் யாதொரு கெடுதியுமேற்படாது கர்ப்பத்தில் இருக்கும் பிண்டம், the foetus in the womb or the child that is born to a woman who was having regular menses, during her period of pregnancy.

சுத்திமுறை, சித்த வைத்தியத்தில் கூறிய படி மருந்து சரக்குக்குத்தக்கவாறு நூலில் குறிப்பிட்டபடி செய்யும் கிரமம்; இது அடியிற்கண்டபடி பலவிதமாக ஏற்பட்டிருக்கும் அவையான:

1. உதாரணமாக இரசத்தை மற்ற சரக்குகளோடு சேர்த்துக் கல்வத்திட்டு அரைத்தல்.

2. கெந்தகமென்றால் அதை உருக்கி வெள்ளாட்டுப்பால் முதலிய சரக்குகளில் காய்ச்சிச் சாய்த்தல்.

3. இலிங்கத்தை முலைப்பாலில் கணக்குப் படி ஊறவைத்தல்.

4 மனோசிலை; சீலைகட்டி அவித்தல்; நிமிளை பொன்னிமிளையும் இப்படியே.

5 தாமிரத்தைத் தகடுதட்டி மருந்து பூசி உலைமுகத்தில் உருக்குதல்.

6 இரும்பை பொடியாக ராவிப் பழச்சாற்றில் ஊறப்போட்டுப் பிறகு அவித்தல்.

7. பொன் வெள்ளி புடத்தில் சுத்தி; இந்துப்பை வறுக்கச் சுத்தி. இப்படி பலவிதமாக ஏற்பட்ட சுத்திமுறை. all drugs must be purified as told in the text before converting them into medicine; the process of purification of drugs is variable according to the drug to be purified and medicine that is to be prepared, a few examples are given above.

சுத்திரசுவாசம், காசம், asthma.

சுத்திரபலகறை, சமுத்திரத்திலுண்டான ஒருவித சோழி, a kind of gowri grown in the ocean.

சுத்திலப்பரணி, see ஏழிலைப்புன்னை.

சுத்திலாட்டம், நாணல், reed.

சுத்திவேண்டா மருந்து, பாம்புகடி விஷத்திற்காகத் தயாரிக்கும் மருந்து; இதற்குச் சுத்திமுறை அநுசரிக்க வேண்டியதில்லை. The drugs given for snake bite do not require purification.

சுத்திகரணம், சுத்திபண்ணுதல், see சுத்தி செய்தல்.

சுத்தூரம், } கண்டங்காலி, yellow berriep
சுத்துரு, } night shade. Solanum jacquini.

சுத்துருகி, see சத்துரு.

சுத்தோதகம், நன்னீர், pure water; 2. சுத்த நீர், clear crystal water; 3. நீராகாரம், cold rice water; 4. மழைத் தண்ணீர், rain water; 5. வாலை நீர், distilled water.

சுத்தோபவாசம், முழுப் பட்டினி, Complete starvation.

சுநந்தனுகிரகம், குழந்தை பிறந்த 2வது நாள் மாதம், வருஷம் சிசுவை அல்லது தாயை பிடிக்கும் ஓர் கிரகம்; இதனால் குழந்தைக்குப் பல் கடித்தல், வயிற்றுப்பல், கண்மூடல், எப் போதும் அழுகை ஆகிய இக்குணங்கள் உண்டாம். c. f. நந்தனுகிரகம். a disease that affects the child or the mother during the 2nd day, or month, or year characterised by bloating of abdomen, ceasreless crying, biting of teeth etc. It is said to be caused by some planet.

சுநாரம், see அடைக்கலங்குருவி; 2. நாய்ப் பால், dog's milk; 3. பாம்பின் முட்டை, snake's egg.

சுநாறி, see சுநாறிப்பட்டை.

சுநாறிப்பட்டை, காய்ச்சற்பட்டை, pittosporum tetraspermum.

சுநி, பெண்ணாய், female dog—bitch.

சுநிஷணன், See ஆரைக்கீரை.

சுநீரம், சிவப்புக்கல், sardine; 2. நீலக்கல் blue gem. Tacinth.

சுநுகி, சதுரக்கள்ளி, square spurge.

சுந்தர அக்கினிகுமார ரசம், அசீரணம் மாந் தம் முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுக்கும் ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து, An ayurvedic medicine given for indigestion etc.

சுந்தரகேசி, தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு, water root.

சுந்தரத்தாது, துத்தபாஷாணம், a kind of arsenic compound with white vitriol as an ingredient. A sparagus racemosus.

சுந்தரநங்கை, அரசமரம், peepul tree — Ficus religiosa.

சுந்தரப்பொடி, வாசனைப் பொடி, aromatic powder: 2. சிந்தூரப்பொடி, Calcined red oxida.

சுந்தரப்பொன்மலை, ஏம(கூட)மலை, mountain containing gold ore.

சுந்தர மண், வாழை, plantain tree.

சுந்தரமாது, வெற்றிலை, betel leaf.

சுந்தரமாமணி, சூடாமலைக்கல், a mineral stone.

சுந்தரம், கண்டங்கத்திரி, see சுத்துரு; 2. சூதபாஷாணம், an arsenical compound perhaps; Composing of mercury. 3. சிந் தூரம், red paint.

சுந்தரரேகை, கையில்காணும், ஓர்ரேகை; a line an the palm of the hand.

சுந்தரவித்து, ஓர் யுனானிச்சரக்கு, இதற்கு அசீங் என்று பெயர். இது கசகசாவைப் போல் வெண்மையான ஓர் விதை, an Uunani drug known as flasing seeds. It is white and very much resembles poppy seeds.

சுந்தரானந்தர், இவர் சதுரகிரி மலையில் பஞ்ச தரு நிழலிலும் குகையிலும் யூகிமுனி, கொங் கணவர் இவர்களுடன் வசித்துவந்தவர். இம்மலையின் விசேஷத்தால் அகத்திய முனிவரும் சுந்தரானந்தரிடம் வந்து ஒரு லிங்கத்தைத் தாபித்து, பூசித்து வந்தார், சில நாள் சென்ற பிறகு சுந்தரானந்தர் அகஸ்தியரைக் கண்டு அவர் செய்த லிங்கபூசையைத்தான் செய்து வர கிருபை புரிய வேண்டுமெனக்கேட்க, அதற்கு அவர் சம்மதித்து அதன் இரகசியங் களைச் சுந்தரானந்தருக்கு உபதேசம் செய்து விட்டு சதுரகிரிப் பக்கத்திலிருந்து கும்பமலை க்குச் சென்றார். அகஸ்த்தியர் உபதேசத்த படி அந்த லிங்க பூசையைச் செய்து வந்த னர். அதனால் அந்த லிங்க மூர்த்திக்குச் சுந்தரலிங்கமெனப் பெயர் வழங்கலாயிற்று சட்டமுனிவரும் இவர் கூடவிருந்து பூசித்து வந்தவர். அந்த லிங்கத்திற்கு மகாலிங்கம் என்று பெயராயிற்று. அவ்விடத்து இடை யனை பச்சைமாலை தடுத்தாட் கொள்ளும் பொருட்டு மேற்படி மகாலிங்க மூர்த்தி சுந்த ரானந்தரை நோக்கி அனேக தவத்தோர்கள் தன்னையறிந்து தானே பரமம் என்று தன் னையே பூசித்து ஆத்மஞானத்தை அடைகி றார்களே நீர் ஏன் அப்படி செய்யக் கூடாது என, அதற்கவர் அகஸ்தியர் உபதேசத்தின் படி ஆன்மாவிடத்தே சிவபெருமான் பிரகா சிப்பார் எனப்பதிலளித்தார். இவர் தமிழ் நாட்டு சாதியைச் சேர்ந்தவர். போகரிடத்தி லும், சட்டமுனி இடத்திலும் சில நூல் முறை களை இவர் கேட்டுமிருக்கிறார். சிவநேசத்தில் சிறந்து இவரது பெருமை அளவிடற் பால தன்று, இவர் செய்த நூல்களாவன, வைத் தியத்திரட்டு, 1500 வைத்திய காவியம் 1000

வைத்திய சூஸ்திரம் 500. வகாரம் 200. ருது நூல் 110 அதித சூத்திரம் 104 வாத சூத்திரம் 100. விஷநிவாரணி 100. வாக்கிய சூஸ்திரம் 64, கேசரி 55 சுத்த ஞானம் 51, தீட்சா விதி 50, தண்டகம் 47, பூசாவிதி, 37 அதிசயகாரணம் 36 சிவயோக ஞானம் 32, முப்பு 25, சிவக்கியான போதம் 16, இதுவு மன்றி இவர் செய்த மற்றும் பல நூல்களும் உள்ளன வெனக் கேள்வி, சோதிட நூல்களும் இவர் செய்திருப்பாதாகத் தெரிகிறது.

இவர் காயாதிகற்பங்கொண்டு வெகுகாலம் இருந்த சித்தர், இவர் சீஷவர்க்கத்தாருடன் சேர்ந்து ஐராவதி மலையருகே சிலகாலம் இருந்து ஆற்றோரத்தின் பக்கம்சமாதி தேடி அதில் பத்து வருடமிருந்து வெளிவந்து சீஷனாகிய புத்திரானந்தருக்கு உபதேசம் செய்து வந்தவர் சிக்கிந்திரா மலையினுச்சியில் வசித்த நவகண்ட ரிஷியின் பேரன் ஓர் சிறந்தஞானி இவர் பூமியில் வெகுசித்துகள் ஆடியவர், தேசமெல்லாம் சுற்றிவந்த சொரூப சித்தன் உலகத்தில் பெருமையாக வாழ்ந்த சித்தர் சீனபதி சென்று காலாங்கி நாதரைத் தரிசித்து தமது மகிமையை அவருக்குக் காட்டி மேக மண்டலத்தில் வாசியோகம் பூண்டு ஆகயத்திற் சென்று மேகத்தோடு இணைக்க மாகி மேகம் செல்லும் மார்க்க மெல்லாம் தாம் சென்றும் காட்டினர், பிறகு காலாங்கியிடம் உபதேசம் பெற்றுத் தம்பதிக்கு ஏகினர்.

Sundaranthar lived along with Ughi and Kongaravar in the mountain called Sathuragiri under the shade of Panchathara. On account of the greatness of the mountain Agasthiar also came to live there. He established a Phallas (lingam) and performed rituals daily One day Sundaranthar approched him and requeted permission to worship the Phallus. Then Agasthiar not only granted his wish but taught him the secrets of performing the rituals and left the place to live at a neighbouring mountain called Kumbamalai. Sundaranthur performed the daily rituals and the Phallus came to be known as Sundaralingam Sattamuni also joined him in the worship, and the Phallus came to be known as Mahalingam.

One day God appeared and asked him why he did not like most, other hermits workship the spirit in himself and obtain the spiritual wisdom he replied as Agastheir had tought him that. Siva would manifest in him.

He is a Tamilian and disciple of Bogar and Sattamuni. To his credit there are several works in Medicine, Alchemy. Yoga and Philosophy.

There seemed to have lived another Sundaranthar the grand son of Navakanda rishi who lived on the top of Secindra mountain. He took Karpam and lived for many years. He lived with his disciples on the bank of Iravathi river on the Iravthi mountain. There after being in Samathi for 10 year, he came out and tought his disciple Puthira anthar. He was a man of wisdom and possessed super natural powers He travelled in the air and visited many places. He was a great Siddar who lived in high estimation of others. In China he met kalanginather and exhibited his prowers. Admiring him, Kalanginather gave him further spiritual inspiration Sundaranthar moved among the clouds, and established one can live there.

சுந்தரி, மூஞ்சூறு. musk rat; 2. சிறுசெருப்படை; இது அறுத்த வயலில் முளைத்திருப்பதைக் காணலாம், a low spreading plant found grown in rice fields immediately after hervest—Glinus latoides; 3. பிண்டம், fetus; 4. பெண், woman; 5. சொன் முந்திரி மரம், looking glass tree. Haritiera littoralis; 6. அழகுடையவள், beautiful woman.

சுந்தரிசுட்டது, இந்துப்பு, rock salt.

சுந்தரிபலா, சிறுவிடுகொள். இது நீரைக் கட்டும், an unknown plant capable of freezing water.

சுந்திரன், கிச்சிலிக்கிழங்கு, round white zedoary — Curcuma zedoaria.

சுந்நத்து, விருத்த சேதனம், Circumcison.

சுந்நை, விந்து, semen.

சுபபுட்பம், கிராம்பு. clove.

சுபகம், see சுபகபுட்பம்.

சுபகரிகம், பவளம், coral.

சுபகலவம், *சீத்தா,* Custard apple — Aona squamosa.

சுபகாரசம், கொன்ணை, *(கொன்றை)* Cassia tree

சுபகேசாதி, இருள்விடு செடி, which see

சுபக்கிரகம், நல்ல கிரகம், புதன், வியாழன், வெள்ளியாம், good planets — Mercury, Jubiter, Venus.

சுபங்கே, வறட்சுண்டி, a species of sensitive plant — Mimosa tripuetra.

சுபசன்னி, *துணியை, துண்டுதுண்டாகக் கிழிப்பதும், எதிர்ப்பட்டவர்களைத் துப்புவதும் மூத்திர மலத்தைப் புசிப்பதுமாகிய குணங்களையுண்டாக்கு மோர்வகை சன்னி,* a kind of delirium in which the patient is proned to mischievous activities such as spitting a persons. tearing of clothes into pieces, taking internally excretions, urine and facces.

சுபச்சம், *சுத்தமுள்ளவன், man of purity; 2. சௌக்கியமுள்ளவன்,* man of health.

சுபஞ்சு, கடற்பாசி, Sea moss, ceylon moss; 2, கடற்காளான், sea sponge.

சுபதம், *அரசமரம்,* peepul tree — Ficus religiosa.

சுபதினம், நல்லநாள், auspicious day.

சுபத்தி, பவளப்புற்று பாஷாணம், a kind of *arrenic.*

சுபத்திரம், வெள்வேல், white acacia. Acacia ferrugina; 2. *காட்டாத்தி,* Bauhnia purpurea; *3.* see *சரபாரி கந்தச் சுபத்திரம்.*

சுபத்திரை, *கராம்பசு கறுப்புப்பசு*, black cow.

சுபமிருத்து, நல்லசாவு, happy death ;2. துன்பம் அல்லது மரண வேதனை யில்லாமலே சாதல், dying without sufferings or pangs of death.

சுபம், *காற்று,* wind; 2. வெண்மை, whiteness; 3. மங்கலம், sacredness.

சுபரணி, See ஏழிலைப்புன்னை.

சுபரி, பசு, cow.

சுபலி, *கள்,* fermented liquor,

சுபலோகம், சுத்தி செய்த உலோகம், purified or rifined metal.

சுபவாதனை, ஞானுனுபவம், spiritual enjoyment; 2. ஆத்மானந்தம், blissful experience of soul.

சுபவிதாசம், பரசிசுரம், அதாவது வயிற்றில் கருத்தரிக்கும் போதே மற்றொரு கருதரித்தல் அதாவது இரட்டைப்பிள்ளை யுண்டாயிருத்தல், the fecundation of a woman already pregnant, ie the fertilisation in the same uterus of two ova formed at different menstrual periods — Super foetation.

சுபன்னன், கருடன், brahmin kite; 2. சேவல், cock fowl.

சுபாங்கி, அழகுள்ள அங்கமுடையவள், woman endowed with beautiful organs.

சுபாங்கை, *அழகுள்ளவள்* beautiful woman.

சுபாசுபச குணங்கள், வைத்தியன் நோயாளியிடம் போகும் போது, நேரும் கெட்ட, நல்ல சகுணங்கள்; கெட்டதாயிருந்தால் போகாமல் திரும்புவதே நலம் நற்சகுணங்கள் கண்டால் நோய் குணப்படு மென்பதற்கு குறி, முதலாவது கெட்ட குணங்கள் அவையாவன:

1. நாற்றமுள்ள குப்பைவண்டி, மாதவிடாய்ப் பெண், மலங்கழித்தல், இறைச்சி, மீன், கருவாட்டுக்கூடை, சேற்றுப்புழுதி எருவடிக்கும் வண்டி முதலியன குறுக்கிடல்.

2. உப்பு பாசிப்பயிறு, எள்ளு முதலிய கருப்பு தானிய மூட்டை அல்லது அவைகள் அடங்கியவண்டி.

3. தைலம், எண்ணெய்க்குடம், நெய், வலை உரி நெருப்பு முதலியவைகளைப் பார்த்தாலும்.

4. சண்டை, கூச்சல், அழுகை, திட்டல் தும்மல் முதலியவையாலும்.

5. சண்டாளன், சந்நியாசி, சிப்பாயி, கைம்பெண், ஒற்றைப் பிராமணன், அம்பட்டன் இவர்களை எதிர்பட்டாலும்,

6. பூனை, குரங்கு, காக்கை, ஆந்தை கத்தல, நரி ஊளையிடுதல், நாய்ச்சண்டை, கலகம் அபாயம் முதலியவைகள்.

7. குதிரைச்சவாரி, நோயாளிப் படுக்கை, சில செந்துகள் வலமிடப் போதல், ஆண் யானை, ஆண் கோவேறுகழுதை, கருப்பு நாய் இவைகள் எதிரிடல்.

அபச குணம் அதிக விரிவாயினும் வைத்திய விஷயத்திற்குத் தகுந்தவைகளே மாத்திரம் இவ்விடம் சொல்லப்பட்டது. நல்ல சகுனங்கள், புருஷர்கள் இடமிருந்து இடம்போதல், பிணம் காணல், கல்யாண வைப்பவங்கள், கள்ளுக்குடம், கன்னிகை நரிவலமிடல், மேளசத்தம், கருடதரிசனம், கழுதைக்குரல், பசு, குடை, உத்தமயோகி இவைகள் எதிர்ப்படுதல்.

Good and bad omens that should be observed when then the physician starts to go and see the patient. If bad omen occurs, he must not visit the patient. The bad omens are :

1. A woman in menses, any body carrying flesh, fish, dry fish, filth or mire cart carring rubbish or filth or manure coming in the opposite direction.
2. Cart carrying salt or sesame, or green gram coming in the opposite direction.
3. Vessel containing oil or medicinal oil, ghee, fire appear in front.
4. Fighting, quarrel, shouting crying, sneezing, accusation if any of them is heard.
5. Hermit, sepoy, widow single brahmin. Crimnal barbar. If any of them come in the opposite direction.
6. Hearing Cooling of owls, crying of fox, cat monkey, crow, fighting of dogs.
7. Man on horse back, male elephant, male donkey, black dog sick bed coming in the opposite direction, cats, fowls etc. crossing the path from right to left.

Good omens are. 1. Males or fox crossing the path from left to right. 2. Females crossing from right to left; 3. Seeing a dead body, or the marriage procession or brahmin kite: 4. Vessel containg toddy, cow maiden conuing in the opposite direction. 5. Hearing the sound of drum or braying of the ass.

சுபாதி, நரம்பிசிவு, spasm; 2, ரத்தநாளத்தின் குழாயின் விரிவு, dilation of as blood vessel at a certain stage when it is considered as a dangerous ailment.

சுபாதிட்டானம், See சுவாதிட்டானம்.

சுபாலிகை, அருப்பு, oven.

சுபாவகாசத்தி, பார்ப்பைமரம், அல்லது வன்னிமரம், Suma tree — Prosopis spicigera.

சுபாவகுணம், இயற்கைக் குணம், natural disposition.

சுபாவசம்பந்தம், இயற்கையிலே ஒன்றுக்கும் மற்றொரு வஸ்துவுக்கும் ஏற்ற சம்பந்தம் (in chemistry) natural offinity imperturbed mind engrossed in one's true spiritual dispensation of Nature.

சுபாவ சித்தம்,

சுபாவசித்தி,

சுபாவநடை, இருதயம், நாடி, மூச்சு முதலியவைகளின் கதி அல்லது போக்கு. Natural movement of organs like heart, lungs etc. 2. ஒருவனது இயற்கையாகவேயுள்ள நடை usual mode of walking.

சுபாவநோய், உடம்பில் இயற்கையாகவேயமைந்த நோய், a morbid state of spontaneous origin in the system — Idiopathy.

சுபாவமாய்ப்போதல், இயற்கையாய்விடல், becoming accustomed or habituated.

சுபாவமுத்தி, பிறப்பினின்று ஈடேறல், pertect liberation from birth.

சுபாவம், இயற்கை, Nature.

சுபாவவாதி, மஞ்சளும் சுண்ணும்பும் சேர்ந்தால் எப்படி சிவப்புண்டாகிறதோ, அது போல் சுக்கிலம் சுரோணிதம் சேர்ந்த விடத்தில் அவயவங்கள் உண்டாகின்றன. ஆகவே, சகத்காரணத்திற்கு வேறே தெய்வமில்லை யென்று வாதுரைப்போன்,—Naturalist who does not believe in God.

சுபாவிகம், 1. இயற்கைக் குணம், in herent quality, natural disposition; 2. இயற்கைத் தன்மை, natural state.

சுபவிதாசம், பரசிசுதம், super foetation.

சுபிரோதி, வஞ்சி, common rattan of South India calamus rotang.

சுபிரோதிகம், See சுபிரோதி.

சுபிலம், வெள்ளி, silver.

சுபுகம், மோவாய், chin.

சுபுட்பம், கிராம்பு, clove; 2. பவளம், coral tree; 3. பவள மல்லிகை, night Jasmine, Nyctanthes —arbortristis.

சுபுடனம், உடம்புறுப்பின் மூலவஸ்து, the rudimentary substance from which cells, tissues and organs are formed embryonic tissue Blastema.

சுபை, மூங்கில், bamboo—Bambusa.

சுபோதம், மெய்ஞ்ஞானம், true wisdom; 2 சுயஞானம், self or natural wisdom.

சுப்தசிவா, நாக்கு மருத்துப் போதல், be numbed tongue; 2. நாக்கு செயலற்றுபோதல், Paralysed tongue.

சுப்தபாதம், பாதம் செயலற்றுப் போதல். paralysed foot.

சுப்தம், உறங்குதல், sleeping, dozing; 2. ஆட்டல், shaking,

சுப்தவாதம், ஓர்வகை வாதநோய், a kind of rheumatic disease.

சுப்திசாரம், சமுத்திரத்திலுண்டான சுத்திர பலகறையின் உப்பு, salt of a kind of gowri grown in the ocean.

சுப்திபிண்டம், See சுத்தி பிண்டம்.

சுப்பல் } **சுப்பி** } மருந்தெரிக்கும் சுள்ளி, twigs for heating or burning medicine.

சுப்பிகம், மாவிலிங்கு, lingam tree crataeva religiosa.

சுப்பிடதகம், கூகை நீறு, the flour of curcuma angustifolia.

சுப்பியம், வெள்ளிலோத்திரப்பட்டை, lodra bark; 2. விளாம்பட்டை, wood apple bark; 3. பாம்பு கொல்லி, snake killer. Ruta graveolens; 4, மாவிலங்கப்பட்டை, Bark of lingam tree.

சுப்பிரகம், வெள்ளி, silver.

சுப்பிரசாரம், முதியார் கூந்தல், sita's thread convoloulus tridentatus.

சுப்பிரசுதை, காட்டெருமைப்பால், திருக்கள்ளிப்பால், milky juice of Euphorbia tirucalli.

சுப்பிரதட்டம், அதிமதுரம், liquorice root.

சுப்பிரத்திட்டம், அத்திமரம், fig tree — Ficus indicus.

சுப்பிரதிகம், நல்ல அவயவங்களுடையது. being endowed with good organs; 2. கூர்மை அறிவு, keen intellect; 3. மிக்க ஒளி, great lustre.

சுப்பிரமணி, வச்சிரம், glue மரவைரம்

சுப்ரமணியமூலம், முருகரை உபாசிக்கும் மந்திரம், appropriate mantrains for workship of God Murugan: 2. மிளகுவேர். pepper root.

சுப்ரமணியம், மிளகு, black pepper.

சுப்பரமதுவா, கூகை நீறு, malabar root flour of curcuma root.

சுப்பிரமேகம், ஓர் வகை மேகநோய், இதில் மூத்திரம் கோமயம் போலிறங்கும், பால் நாற்றமடிக்கும், a variety of venerial disease where in the urine appears like cow's urine and smells like milk.

சுப்பிரம், 1. வெண்மை, whiteness; 2 சந்தனம், sandal wood; 3. வெள்ளி, silver; 4. கருடப்பச்சியின் குணம். the quality of a medicinal green stone — beryl; 5. மிகுந்த ஒளி, great lustre; 6. தண்ணீர் water.

சுப்பிரயோகம், ஓர் பஞ்சபாணவஸ்தை ஓர் கமாவஸ்தை, அதுபற்றியே பேச்சும் நினைவுமாயிருத்தல், thinking and taking of the person loved one of the five effects of love a condition of love affected person.

சுப்புரா, சருக்கரை. sugar.

சுமங்கை, See ஆடுதின்னுப்பாலை; 2. வறட்சுண்டி, sensitive plant Mimosa triquetra.

சுமஞ்சரி, துளசி, holy basil — Ocimum sanctump.

சுமதாகம், சிற்றகத்தி common, sesban. Sesbania aegyptiaca.

சுமதாசா, செம்பை, foreign sesban Parkinsonia aculeata.

சுமதி, பேராமல்லி, long tubed Arabian Jasmine Jasminum sambac; 2. நற்குணன், man of good qualities; 3. நற்புத்தியுடையோன், man of intelligence.

சுமம், பூ, flower; 2. கடம்பு, cadamba tree.

சுமரணம், சுவர்ணை உணர்ச்சி, sensation.

சுமரி, பெண்கள் யோனி உதட்டுக்கு மேல் காணப்படும் இலிங்கவடிவமாயுள்ள நீண்ட உறுப்புப்பாகம், இது பெண் குறியில் முன் பாகத்திலுள்ள நரம்புப்பகுதி, an organ of the female homalogus with the penis of the male. It is a small elongated erectile body at the anterior of valva cletoris.

சுமரிக்கசிவு, சுமரியில் ஊறும் திரவம், smegna clitoridis

சுமரிக்கவசம், சுமரியின் முன்பாகம், prepuce of the clitoris.

சுமரித்தாபிதம், பெண்களின் யோனி லிங்கத்தின் அழற்சி, clitoritis inflammation of the clitoris.

சுமரியெழுச்சி, சுமரி அடிக்கடி விரைத்தல், persistent erection of clitoris — clitorism.

சுமலி, கள், toddy.

சுமனசம், பூ, flower.

சுமணு, சிறுசண்பகம். small sampank flower. see சுரபி.

சுமாக், (Hina) பசையுள்ள ஓர் மரம், Sumach — Ahus genus.

சுமாரகம், நினைப்பு, thought.

சுமாரி, சிறுபுள்ளடி; which see.

சுமார், வலி அல்லது நோய்க்குறைவு, mitigation or decrease of pain or suffering or of any symptom or condition in disease.

சுமாலி, see சுமலி.

சுமி, செம்மரம், Soymida febrifuga.

சுமித்திரி, சங்கினி சாதிப்பெண், the third and most libidinous class of women described in the erotic science.

சுமிருதம், பலாவிளி, see விழுதி.

சுமிருதோதாரு, தேவதாரு, deodar tree.

சுமிர்தம், நொச்சிலி, Vitex negunda; 2. see உகா; 3. ஈருள்ளி, onion; 4. காட்டு முருங்கை, which see.

சுமிர்த்தம், உதிரிமாரி, which see.

சுமுகம், கஞ்சாங்கோரை, see சரச்சுமுகம். 2. துளசி, holy basil.

சுமுத்திரா கற்பூரம், சுமுத்திரா தீவில் தயாரிக்கும் கற்பூரம், Sumutra camphor.

சுமைத்தயிர், ஆடைத்தயிர், Curd with cream. 2. கட்டித் தயிர், solid curd.

சும்பகம், ஊசிக்காந்தம், magnet attracting needle; 2. காந்தக்கல், load stone; 3. இரும்புச்சலாகை, iron probe; 4. தீத்தட்டிக்கல், fire stone.

சும்பல், கடம்பு, white Indian oak — Baringtonia racemosa; 2. முத்தஞ்செய்தல், act of kissing.

சும்பனம், ஓர் சுரதலீலை; பெண்களின் யோனியின் மணியை நாவால் வருடல்; இதனால் பெண்களுக்கு உணர்ச்சி ஏற்பட்டு நாதஞ் சுழலும்; முத்தமிடுகை, சப்புகை, இதழ் முதலியவற்றைச் சுவைத்தல், (In erotic science) a pervert act in the sexual congress. In this the clitoris is licked with the tongue for purposes of exciting a women to bring about the discharge of semen mulicbre—Cunnilingus. 2. நாயகனும் நாயகியும் தலைமாறி ஒருவரை ஒருவர் குறியை நாவினால் சுவைத்துக் காமநீர் பெருகும்படி செய்தல், man and woman sucking the genitals of each other; 3. முத்தமிடுகை, Kissing, 4. சப்புகை, sucking 5. இதழ் முதலியவற்றைசுவைத்தல் sucking lips etc.

சும்பன், சும்பனம் செய்வோன். a sexual pervert who licks the vulva Cunnilinguist.

சும்பிதம், இரண்டு உதட்டினாலும் நெருக்குதல் see சும்பனம்.

சும்பிதகரணம், see சும்பனம்; a made of copulation.

சும்பித்தல், சப்புதல், sucking; 2. முத்தமிடுதல், Kissing; 3. வாடல், withering.

சும்புதல், வாடி சுருங்குதல், withering

சும்புளித்தல், பேரொளியால் கண் கூசுதல். clazling of the eyes.

சும்புள், கடம்பு, which see.

சும்மா, அடிக்கடி, often, repeatedly; 2.காரணமின்றி, without cause; 3. சாதாரணமாக, சும்மாயிருக்கும்போது, casually; 4. இயல்பாக naturally; 5, தொழிற்படாமை, being inactive; 6. மௌனம், silence.

சும்மி, பெருங்குமிழ், இதன் வேர் தசமூலத்தொன்று, gmelina arborea.

சும்மை, ஆவாரை. tanners Cassia — Cassia auriculata; 2. நெற்பொறி, fried paddy; 3 ஆளிவிதை, lin seed.

சும்மோகம், பெருலவங்கப்பட்டை, Cimamomum tamala.

சும்மோதகம், கொழுக்கட்டைத் தேக்கு, இதுவே கொள்ளிக்கட்டைத் தேக்கு, bastard teak. Premna tomentosa.

சுய, இயற்கைக்குரிய, natural: 2. சுபாவத்திற்தரிய, idiopathic.

சுயகுணம், சுபாவகுணம், natural disposition.

சுயசி, குருஞ்சூலி, அல்லது அகச்சூலி, Toon tree — cedrela. toona.

சுயசிகிச்சை, தானே பரிகாரம் செய்து கொள்ளுதல், self treatment — Autotheraphy.

சுயதீபகம், நீலச்சொலிப்பு, the property of certain bodies especially or gamic fluids and solutions manifest when irradiated emitting a blue ray — Fluorescence.

சுயத்தங்கம், பிறவித்தங்கம், natural gold as opposed to வைப்புத்தங்கம், alchemic gold.

சுயத்தேன், கலப்பில்லாத் தேன், pure honey.

சுயநாசம், தற்கொலை, suicide.

சுயநோய், சுபாவ நோய், idiopathic disease.

சுயபவம். இயற்கைக்குணம்; சுபாவக்குணம், idiosyn crasy.

சுயப்பால், தண்ணீர் கலக்காத தனிப்பால் unadulterated pure milk.

சுயப்புணர்ச்சி, தானாகவே செய்துகொள்ளும் புணர்ச்சி, அதாவது முட்டிமைத்துனம், self pollution. Masturbation — Onanism.

சுயமக்கினி, மந்த முதலான நோய்களைக்கண்டிக்குமோர் மருந்து, a medicine which relieves indigestion and loss of appetite; 2. ஓர்வகைச் செந்தூரம், see சுயமக்கினி செந்தூரம்,

சுயமக்கினிகுமாரன், அகஸ்தியர் செந்தூர 300ல் சொல்லியுள்ள மருந்து, a preparation of medicine contemplated in Agastya's Chendooram 300.

சுயமக்கினிசெந்தூரம், அய அரப்பொடியோடு காந்தம், கந்தகம், இரசம், மனோசிலை தனித்தனியே தூள் செய்து பிறகு ஒன்று சேர்த்து கற்றாழை சாற்றாலரைத்து ஒரே வில்லையாக தட்டி உலர்த்தி ஓட்டிலிட்டுச் சீலைமண் செய்து புடமிட்ட செந்தூரம், இதனால் வயிற்றுப்பொருமல், அசீரணம் அக்கினி மந்தம் போம், Purified iron filing, magnet, mercury, sulphur, red orpiment all five must be ground with aloe juice, and subjected to fire as per rules of calcination. The resulting red powder is given for indigestion, flatulence etc.

சுயமக்கினிமாத்திரை, வாத அஜீரணத்திற்காகக் கொடுக்கும் ஓர் மருந்து மாத்திரை, a medicinal pill prescribed for indigestion arising from flatulence.

சுயமருந்து, கலப்பில்லாத மருந்து, pure medicine. 2. உரித்தான மருந்து, specific medicine.

சுயம், கலப்பற்றது, unadulterated.

சுயம்பாகம், தானாகவே தன்கையாற் சமைத்துக் கொள்ளல், self cooking.

சுயம்பாகன், சவர்க்காரம், fuller's earth soap.

சுயம்பாகி, See சுயம்பாகன்.

சுயம்பாசி, இயற்கைப்பாசி, lichen,

சுயம்பான, இயற்கையான, natural.

சுயம்பி, நேயமரம், an unknown tree.

சுயம்பு, தானாய் உண்டாதல், produced or effected by nature — Natural.

சுயம்புச்சரக்கு, இயற்கைச்சரக்கு, natural drugs as opposed to artificial drugs (செயற்கைச் சரக்கு.)

சுயம்புச்சரக்கைச் சுண்ணமாக்கி, } See இலவண பாஷாணம்.

சுயம்புத்தங்கம், இயல்பாகவே பூமியில் விளையும் தங்கம், தானாகவே உற்பத்தியாகும் தங்கம் natural gold.

சுயம்புருவண்டு, இரசம், mercury.

சுயம்புலிங்கம், ஈசனுப்பு, which see; 2. பளிங்கு, crystal; 3. தானேயமைந்த லிங்கம், self produced Phallus.

சுயரசம், பச்சை அல்லது உலர்ந்த மூலிகைகளின் வேர், பட்டை, இலை, பூ, விதை முதலியவைகளைத் தண்ணீரில் ஊறப்போட்டு இடித்து வடித்த ஊறற் கஷாயம், the water in which the root, bark. leaf, flower fruit seed either fresh green or dried are allowed to soak and then extracted after filteration — cold infusion.

2. மேற்கண்ட சரக்குகளைப் பச்சையாகவே தண்ணீர்கலக்காமல் இடித்துப்பிழிந்து வடிக்கும் இரசம், the juice extracted from fresh green plant after pounding and expressing them and straining it through a thin cloth.

3. மூலிகைச்சரக்குகளைத் தண்ணீரில் ஊற வைத்து, அதற்கு காட்டாத்திப்பூ சேர்த்து புளிக்க வைத்து வடித்த ஆசவம், a kind of medicinal extract which is rendered less strong than the fluid extract as mentioned in No. I & 2.

4. மூலிகைச் சரக்குகளைச் சாரயம் அல்லது காடியிலூற வைத்து வடித்த சத்து, an extract or solution of the active principles of drugs or herbs whether green or dry in proportional spirit or alchohal — Spirituous or alchoholic tincture.

சுயலோகம், இயற்கையாக அகப்படும் உலோகம், native metal.

சுயவசனுதம், கருவழிக்குமியற்கை குணம் அமைந்த மருந்து, specific abortive.

சுயவதை, தற்கொலை, suicide; 2. சுயநாசம், self destruction.

சுயவல்லியுப்பு, ஆறுங்காய்ச்சல் வெடியுப்பு, nitre boiled and purified six times according to the process prescribed in Siddhar's science.

சுயவியாதி, சுயநோய், peculiar. temperament — Idiosyncrasy; 2. இயற்கை நோய், natural disease as opposed to acquired disease.

சுயவெள்ளி, சுத்தவெள்ளி, pure silver.

சுயிரசம், குசப்புல், kuse grass or sacrificial grass Eragrostis — cynosuroides.

சுயிலகரி, மருளூமத்தை, a kind of datura, see ஊமத்தை.

சுயோகி, கல், toddy — Palm wine.

சுயோதிஷ்பதி, சிறு வாலுளுவை, small chintoo. Celastrus paniculata.

சுயோநாகம், பெருவாகைவேர், root of sirissa tree—Mimosa sirissa,

சுரகணரோகம், பிறவி குற்றத்தினால் குழந்தைகளுக்குக் காணும் சுரம், chronic fever of children due to congenital causes.

சுரகரகாரி, காய்ச்சலை போக்கு மருந்து, a remedy that dispels fever — Febrifuge.

சுரகரி, பேய்த்தும்பை, devil toombay — Leucas linifolia.

சுரகாஞ்சிமூலி,

சுரகாமலிகம், செருந்தி, golden champak ochna squarrosa or O. lucida.

சுரகுயிலம், பிசின், gum.

சுரகேசரிக்குளிகை, தோஷ சுரத்திற்குப யோகிக்கும் மாத்திரை, pill used for fevers of children.

செய்முறை; செஞ்சந்தனம், விடை 5 கோரோசனம் விடை 2½ ஏலரிசி, இலவங்கம், அதிமதுரம், பேரீச்சு, இலுப்பை, நன்னாரி, தாளிசபத்திரி, தேவதாரம், மாசிக்காய், ருத்திராட்சம், முந்திரிகை, ரோகணி வகைக்கு விடை 1, இடிக்க வேண்டியதை இடித்து, தூள் செய்து கல்வத்தலிட்டுப் பன்னீரால் 1 சாமம் அரைத்து குங்குமப்பூ 1 விடை சேர்த்து இளநீர் விட்டரைத்துக் குன்றியளவு (மாத்திரை) செய்து உலர்த்து எடுக்கவும், அனுபானம் தேன். இஞ்சி சுரசம், இருவேளை கொடுக்கவும் புளி ஆகாது. A pill containing red sandalwood, saffron and other bazar drugs prepared according to the text is given for all fevers in suitable vehicles such as honey, ginger juice etc.

சுரகை, சுண்ணும்பு, slaked lime; 2. வசம்பு sweet flag Acorus calamus.

சுரகோசுவரூபம், உருத்திரனுடைய கோபாக்கினியில் உற்பத்தியான கோபாவேசமுள்ள புருஷன், இவன் பயங்கரமான உருவத்தையும் பலத்தையும் உடையவனுகி உலக நாசனத்திற்காகப் பிறந்தவன், இவன் ஆவேசந்தான் சுரம் எனப்படுவது, இச்சுரம் என்னும் புருஷன் எல்லா மனித தாவரசங்கம

மான சகல வஸ்துக்களிலும் வெவ்வேறு பெயர்களால் விளங்குகிறான், இவன் முக்கியமாய்ப் பிராணிகளின் உற்பத்தி காலத்திலும் முடிவு காலத்திலும் தோன்றுகிறான், இவனது வேகம் மனிதர்க்கல்லாது வேறு பிராணிகள் சகிக்க முடியாது. a person born from the anger of Rudra. He has inense strength but awful features.He has born only to destroy the world. His passion is conceived as fever. He affects various objects and goes by various names. Only human beings can bare his out bursts. He effects things especially at the time of their birth and death.

சுரக்கட்டி, காய்ச்சற்கட்டி, அதாவது மண்ணீரல் வீக்கம், enlargement of spleen due to fever.

சுரக்கணை, சுரங்கண்டு அத்துடன் வாய் நீருறலுங் காணுமோர் வகை கணைச்சூடு, congenital heat in children accompanied by fever and salivation.

சுரக்கரந்தை, See சிவகரந்தை, fever basil: 2. கொழும்புச் சிவகரந்தை, Ceylon toolsy — Sphoeranthus zeylanicus.

சுரக்காலிக்கம், சுரம், சன்னி இவைகள் காணும் காலத்தில் கண்ணினிலிடு மருந்து, an eye salve used on the eye lids in cases of fever.

சுரக்கழிச்சல், சுரத்தோடு கூடிய கழிச்சல் இது சிகிச்சைக்கு எளிதில் வசப்படாது, ஏனெனில் ஒன்றுக்கு மருந்து கொடுத்தால் மற்றொரு நோய் அதிகமாகும், ஆகவே, இதற்குத் தனிப்பட்ட முறையில்தான் அவுடதம் கொடுத்து நிவர்த்திக்க வேண்டும். diarrhoea with fever.

சுரக்கள்ளி, செம்மரம், red cedar — Coromandal red wood — Soymida febrifuga. It is so named, as its bark possesses the quality of chincona and dispels fever; 2. ஓர்கள்ளி, fever milk hedge, fever rohitacum.

சுரக்காமலிகம், See சுரகாமலிகம்.

சுரக்காய்ச்சல், மிகுந்த சுரம், a high degree of fever — Hyper pyrexia; 2. உடம்பில் எரிச்சலை யுண்டாக்கும் சுரம், fever causing burning sensation over the body.

சுரக்கிருத்தியம், சுரங்கண்ட நோயாளிகளை கவனிக்க வேண்டியதும் அவர்களுக்குச் செய்ய வேண்டிய விஷயங்களும், things one should do to the patients suffering from fever.

சுரக்கினி, சுரத்தைத் தணிக்கும் மருந்து. remedy for dispelling or reducing fever — Febrifuge.

சுரக்கினி ரோகம், கண்டத்துள்ளும், தாடையுள்ளும் பேசமுடியாமல் விரணப் புடைகளை யெழுப்பி, குரல் வளையை அடைப்பதனால் மூர்ச்சை தறட்டையோடு மூச்சுவிடல், தொண்டைக் கம்மல், வறட்சி, உணர்ச்சியின்மை முதலிய குணங்களைக் காட்டும், இது வாயு வினாலுற்பத்தியாகி, சிலேட்டுமம் கோளாறடைவதனாற் காணும் a disease of the throat in which the patient faints owing to the choking of larynx. It is marked by stertorus breathing hoarseness, dryness and paralysed condition of the throat. It is carried by deranged vayu giving rise to disturbance of kapham.

சுரக்குடாரம், சுரத்துக்குப் பயன்படும் மாத்திரை, a medicine for fever.

சுரக்குடிநீர், சுரக்கஷாயம், a decoction given for fever.

சுரக்குளிர், குளிர் காய்ச்சல், srivering accompanied fever an intermitent fever — Ague.

சுரக்கோடரி, See சுரக் கோடாலி.

சுரக்கோடாலி, காய்ச்சலைப் போக்குவதில் இணையில்லா மருந்து, an infalliable remedy for fever. It is so called from its cradicating every kind of pyrexial disease.

செய்முறை: method of preparation. வெள்ளைப் பாஷாணம், கௌரி, துதம், வகைக்கு 1 விடை இவைகளை கிழிக்கட்டி கஷாயத்தில் கிழிக்கட்டி போட்டு வைத்து பிறகு ஊமத்தை, கொம்புபாகல் சாற்றில் தனித்தனியாக 2. சாமம் அரைத்து பயிறளவு மாத்திரை செய்யவும் இளநீர் அல்லது வெந்நீரில் ஒரு உருண்டை கொடுக்க சுரம் தீரும், a pill prepared with while white arsenic, yellow oxide of arsenic, and mercury as per the text and given for fevers with suitable vehicles — hot water tender cocoanut water etc.

சுரக்கோது, சுரதோஷம், vitiation caused by fever.

சுரங்கம், சாதிலிங்கம், cinnabar — Vermilion 2. சிந்தூரம், red powder; 3. தேன், Honey; 4. தோடம்பழம்,

சுரங்கவூற்று, சுரங்கங்களின்று வரும் தண்ணீர், இதில் உலோகங்கள் கரைந்து சுவைக்கும், spring issuing out from mines. This spring water has the taste of the metal in solution Mineral water.

சுரசகஷாயம், அதிநீருக்காகக் கொடுக்கும் கஷாயம், a decoction prescribed for diabetes.

சுரசபிருதம், வேளை, velaiplant — cleome pentaphylla.

சுரசமணி, See ஆடாதோடை.

சுரசமான, சுவையுள்ள, delicious 2. தித்திப்புள்ள, sweetish.

சுரசம், இஞ்சி முதலிய சரக்குகளைத் தண்ணீர் விட்டரைத்து அதனின்று எடுக்கும் ரசம், Juice extracted from a solution of triturated drugs; 2.சுவையுடைமை, deliciousness; 3. போளம், myrrh; 4. சுயரசம், juice extracted without mixing water; 5, கற்கண்டு முதலிய சுயசார வஸ்து, substance prepared from the original extract like; 6. தித்திப்பு ரசம், sweet juice or essence; 7. சிறுகாட்டுக் கிழங்கு, a small species of yam — Dioscorea aculeata; 8. அரத்தை galangal Alpinia galanga; 9. பாதரசம், quick silver or mercury; 10. நொச்சி, notchy Vitex negunda; 11. துளசி, holy basil Ocimum sanctum; 12. முறித்தசாறு, juice of a plant or leaf or root into which a red hot iron is plunged to get rid of the noxious products in it; 13. சாறு, juice or extract; 14. நறும் பிசின், a fragrant resin; 15. இன்பமான ரசம், சுகிர்த ரசம், a delicious juice or essence; 16. சூடுதேய்ாந்த அல்லது முறித்த மருந்துச்சாறு, a medicinal juice warmed by introducing a red hot iron.

சுரசம்செய்தல், சுயரசம் எடுத்தல், to extract pure essence.

சுரசம்பண்ணல், See சுரசம் செய்தல், 2. சாறு முறித்தல், eliminating noxious elements from a juice by heating or dipping a red hot iron.

சுரசம்மாரி, சுரத்தைப் போக்கு மருந்து, a medicine for eradicating fever — Febrifuge.

சுரசவாகுதிரசம், ஓர் வகைத்துளசி, a variety of holy basil.

சுரசவிதி, சுரசம் செய்யும் முறை, the method of heating the juice of plants or their parts to get rid off its noxious elements.

சுரசனி, இரவு, night.

சுரசா, See சுரசம், 2. துளசி, holy basil.

சுரசாதரோகம், தொண்டைக் கம்மலையுண்டாக்கு மோர் வகை நோய், இது கருமணத்தக்காளியால் போம், a disease causing soreness of throat. Hoarseness

சுரசாதிகணம், வெண்ணொச்சி கரிசாலை, வெண்கடுகு, துளசி, வாய்விளங்கம், சித்தாமுட்டி, சுக்கு, மணத்தக்காளி முதலிய சரக்குகளை நல்லெண்ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சிக் குழந்தைகட்குத் தடவ, கபம், கிருமி இவைகள் போம், a madicinal oil prepared as per text and used externaly for worms and phlegm in children.

சுரசாதிக்காய், விளாம்பிசின், gum of wood apple tree Feronia elephantum.

சுரசாதிபேதம், மனிதர், மிருகம் முதலிய பிராணிகளுக்கும் மற்றுமுள்ள வஸ்துகளுக்கும் ஏற்படும் பலவிதமான சுரங்கள் அவை யாவன:

1 பாகலம் — ஆனைக்குண்டாகும் சுரம், Fever affecting the Elephant.
2. சிலாசத்து—மலைக்கு ஏற்படும் சுரம், Fever affecting the Mountain.
3. நிர்மோகம்—பாம்புக்கு ஏற்படும் சுரம், Fever affecting the Snake.
4. நிலாகா—தண்ணீருக்கு ஏற்படும் சுரம், Fever affecting the Water.
5. சீதிகா — பசுக்களுக்கு ஏற்படும் சுரம், Fever affecting the Cow.
6. ஊசரம் — நிலங்களுக்கு, ஏற்படும் சுரம், Fever affecting the Earth.

7. அளர்க்கம்—நாய்களுக்குஏற்படும் சுரம், Fever affecting the dog.
8. திருஷ்டி பிரதியவரோதனம் — புலிகளுக் குண்டாகும் சுரம், Fever affecting the tiger.
9. அபஸ்முருதி—குதிரைகளுக் குண்டாகும் சுரம், Fever affecting the horse.
10. சிகோத்பேதம் — மயிலுக் குண்டாகும் சுரம், Fever affecting the Peacock.
11. பிரவாசதம் — காக்கைக்கு குண்டாகும் சுரம், Fever affecting the Crow.
12. பிருட்டபேதம் — உரோம நாசனம் பூனை களுக் குண்டாகும் சுரம், Fever affecting the cat.
13. தத்துரம் — பெருச்சாளிக் குண்டாகும் சுரம், Fever affecting the bandicoot.
14. சுரம்பித்திகாயம் — கிளிக் குண்டாகும் சுரம். Fever affecting the parot.
15. சிரம் — சிருத்தைக்குண்டாகும் சுரம், Fever affecting the leopard.

மனிதர்களுக்கு உணவு முதலியவற்றால் ஏற்படும். யானை முதலிய காட்டு மிருகங் களுக்கு மரணகாலத்தில் கடைசிகாலத்தில் கடைசியாக உண்டாகும்.

சுரசாந்தரோகம், See சுரசாரோகம்.

சுரசாந்தினி, வல்லாரை, Indian Penny wort Hydrocotyle asiatica.

சுரசி, வெண்ணொச்சி, a white variety of chaste tree. Vitex negundu.

சுரசிசா, சுண்டைச்செடி, jungle unarmed night shade Solanum pubescens.

சுரசிலேட்டுமரோகம், சுரத்தோடு கூடிய சிலேட்டுமக் குறிகள், அதாவது இருமல், கண்டத்தில்கபம், சீதாளம், நாவறட்சி, தாகம் முதலியன, A fever with symptoms, phlegm and cold.

சுரசு, வேளைப்பூடு, five leaved cleome. pentaphylla.

சுரசுரப்பு, (in botony) — சுணை, hispid.

சுரசூடாமணி மாத்திரை, இரசம், கெந்தகம், சாதிலிங்கம் இம்மூன்றையும் கருமத்தை விதையினுல் சுத்தி செய்து பின்பு திரிகடுகு சேர்த்துப்பழச்சாற்றால் அரைத்துருட்டிய மாத்திரை. இதனுல் வாதம், வாயு, நீங்காத சுரம் முதலியவை போம், a pill given for fevers.

சுரசூலை, சுரத்தினுலேற்படும் இருபக்கத்து விலாக்குத்தல், இதனுல் உடம்பு கனத்து, எரிச்சலுண்டாகி, வயிற்றில் வாய்வும் சல முங் கொண்டு கடுத்து, இடுப்பு, சந்து, கால் உளைந்து உணவு செல்லாது, excruciating pain in the region of the sides along with fever. It is marked by heaviness of the body, disorder of stomach, pain in the hip, groin and legs, loss of appetite etc. 2. சுரத்தினுல் கைகால் உளைந்து ஓய்ச்சல் கண்டு, மூட்டுகளில் குத்தலாகி, விருவிருத்து வலிக்கும் ஓர் சூலை நோய், a febrile disease characterised by darting pain in the muscles and joints weakness of the limbs etc.

சுரசை, சிற்றரத்தை, lesser glangal — Alpinia galanga (minor).

சுரஞ்சனம், கமுகு, arecanut tree.

சுரஞ்சா, துளசி, holy basil.

சுரஞ்சி, உசில், sirissaticle from its clearing rancidity. Albizzia amara.

சுரணி, அனுகதத்தானத்திலிருக்கும் அதி தேவதை, a goddess.

சுரணை, சுவர்ணை, feeling sensation sensitiveness: 2. See சுரணை மரம்.

சுரணைமரம், ஓர் மாமரம், a mango tree.

சுரண்டல், சுரண்டுதல், scraping; 2. நகத் தாற் பீறுதல், scratching with finger nails; 3. கவருதல், to grow lusty: 4. சீண்டுதல், tickling; 5. விபசாரஞ் செய்தல், prostituting.

சுரண்டி, புண் சுரண்டும் ஆயுதம், a sharp instrument used for scraping wonds; 2. சட்டுவம். an iron instrument for removing the adhered substance in a vessel a metal instrument used to scrape anything — Scraper; சுரண்டினது, scrapings.

சுரத்தாது, இந்திரியம், semen.

சுரதநீர், சுக்கிலம், semen; 2. காமநீர், venereal secretions of woman — semen muliebre; 3. பெண் காமக்கழி, vaginal secretions in woman during intercourse; 4. சுரோணித நீர், a misnomer for menstrual blood.

சுரதநூல், காமநூல், sexual science; 2. கொக்கோகம், a treatise on erotics compiled by Kokkoga muni.

சுரதமங்கை, காமவிச்சையுடைய பெண், possionate woman. voluptuous women; 2. வேசி, prostitute.

சுரதம், பாதரசம், quick silver; 2. புணர்ச்சி, sexual intercourse coition; 3. மருந்தின் சாரம், juice of herbaceous plants; 4. தைல சாரம்; the essence of medicated oil.

சுரதரு, தேவதாரு, deodar Erythroxylon monogynum.

சுரதலீலா விளையாட்டு, காமவிளையாட்டு, love play.

சுரதலீலா விநோதம், புணர்ச்சி விளையாட்டின் பொழுதுபோக்கு, love sport as pastime.

சுரதலீலை, புணர்ச்சிக்குரிய சரச விளையாட்டு, wanton play or love play. sportive indulgence in sexual intercourse; 2. கரணம் different postures in coition.

சுரதவித்தை, கலவிக்குரிய இரகசியங்கள், secret doctrines of sexual science.

சுரதவிளையாட்டு, மகளிர் விளையாட்டு, love play.

சுரதவின்பம், புணர்ச்சியின்பம், sexual pleasure.

சுரதாக நாசினி, see இருவேலி,

சுரதாக்கு, அரத்தை, galangal.

சுரதாக்குதம், பேரரத்தை. greater galangal.

சுரதாப தைலம், சுரத்திற்கு கொடுக்குமோர் மருந்தெண்ணெய், a medicinal oil for burning fever.

சுரதாரம், விரணங்களுக்கு செய்யுமோர் சிகிச்சை, a treatment for ulcers.

சுரதாரு, செம்பரத்தை. red shoe flower. Hilbiscus rosa sinensis; 2. தேவதாரு, deodar

சுரதுருமம், தேவதாரு, deodar—Erythroxylon monogynum.

சுரதோஷ நிவர்த்தி, see ஆதளை.

சுரத்தல், ஊறுதல், உண்டாதல், forming or secreting as milk in the breast.

சுரத்திருமம், தேவமரம்.

சுரத்துக்காதி, திப்பிலிமூலம், root of long pepper.

சுரத்துக்குரிய, காய்ச்சலுக்குரிய, febrile.

சுரத்தை, முந்திரிகைப்பழம், cashew nut fruit (fruit of) Semicarpus — anacardium.

சுரநீக்கு மருந்து, சுரநாசினி, febrifuge.

சுரந்தா, தேவதாரு, see சுரதாரு.

சுரபங்கம், குரற்கம்மல். Hoarseness of voice.

சுரபத்திரி, ஓர்வகைச் சாதிப்பத்திரி, tapering nutmeg.

சுரபரலரி, முறைக்காய்ச்சல். intermittent fever.

சுரபாஷாணம், காய்ச்சற் பாஷாணம், a kind of prepared native arsenic.

சுரபாண்டம், கர்ப்ப பெண்களின் கருக்குழியில் இருக்கும் பனிக்குடம் என்னுமோர் பை, foetal membrane forming the bag of water in the womb.

சுரபானம், சாராயம், arrack; 2. கள், toddy.

சுரபி, கந்தக்கதூள், sulphur powder; 2. கள்ளி, milk spurge; 3. சாதிக்காய், nut meg 4. பனங்கள்ளு, toddy of palmyra; 5 துளசி, holy basil; 6. மது, arrack; 7. மல்லிகை, Jasmine; 8. பல்லி, lizard; 9. பசு, cow; 10. வாசனை, fragrance; 11. பிரமி, வழுக்கை, gratiola nonieri; 12. இலவம் பிசின், gum of silk cotton tree; 13. see இருவாட்சி; 14. பசி, hunger; 15. தேள்கொடுக்கி, Scorpion plant Helitropium indicum; 16 மருதமரம், Terminatia arjuna; 17. ஓர்வகை இரசக்குளிகை, இது வங்கத்தில் நீரை வாங்கும்; கெவுனம் பாயும்;(கநவூ-குருநா-சூத்) a kind of mercurial pill It absorbs the fluid in the lead and aids one to travel in the aerial region. 18. மாட்டுக் கொம்பு, cow's horn; 19. மல்லிகைப் பூ, Jasmine flower; 20. வெண்பசு, white cow; 21. சண்பகம், champak flower; 22. வெண்கடம்பு, white cadamba; 23. குந்துருக்கம், Indian frank in cense.

சுரபிகா, தேள் கொடுக்கி. scorpion plant.

சுரபிகாசி, வரிக்கற்றாழை, a kind of striped aloe.

சுரபிகோசம், சம்பு நாவல், East Indian Rose apple Eugena jambos.

சுரபிசனம், See சுரபிசித்தி.

சுரபிசித்தி, கருவிழி, chili fruited caper. Cadaba indica; 2. ஓர் கற்பமூலிகை, a rejuvenating drug — (unknown).

சுரபிசேகம், வரிக் கொம்மட்டி, striped colocynth. Citrullus colocynthis.

சுரபிதானி, சண்பகம், Champak — Michelia champaka.

சுரபிபத்திரை, சம்புநாவல், jambu tree malay apple tree.

சுரபிபோதம், See சுரபுன்னை.

சுரபிமணி, இரசமணி, mercurial pill.

சுரபிமேற்புல்லுருவி, மருதமரத்தின் புல்லுருவி, a parasite found grown on marudah tree.

சுரபியாங்கம், வெண்கடம்பு, white cadamba tree.

சுரபில்லை, சுரக்கட்டி, enlargement of spleen.

சுரபிவழுக்கை, ஓர் வழுக்கை,

சுரபிவிருட்சம், கற்பத்துக்கடுத்த ஓர் மரம், a tree useful in rejuvenation.

சுரபின்னை, See சுரபுன்னை.

சுரபு, இலைம்பிசின், gum of silk cotton Bombax malabaricum: 2. துளசி, holy Basil 3. மல்லிகை, Jasmine; 4. இலவு, silk cotton

சுரபுகி, துளசி, holy Basil — Occimum sanctum.

சுரபுங்கு, சுனைப்புங்கு.

சுரபுன்னுகம், See சுரபுன்னை.

சுரபுன்னை, ஓர் மலைப்புன்னை, இது ஓர் சிறிய மரம், இலைக் கொழுந்து சிவப்பாய் இருக்கும் இலையோ கரும்பச்சை நிறம் பூ வெண்மை இதன் காய்க்குள் சதைப்பற்றுள்ள ரசமும் கொட்டையுமுண்டு, நாகசம் பங்கிக்குண்டான மருந்தின் குணம் இதற்குமுண்டு, sorra poon fragrant poon — Ochrocarpus longifolius. It is a small tree tender leaves are bright copper coloured, matured leaves are dark green. Flowers are white. The fruit encloses a large stone with a pulpy juice Medicinal properties are very similar to those of Mesua ferrea. The flowers are stimulant and carminative.

NOTE: The flower buds are of the size of cloves and of a red colour Habitat — Malabar and western ghats. It is a very weak substitute for spirit lavender and peppermint, Globular flower buds are used for dyeing and are used as perfume. 2. வாழை, calophyllum longifolium; 3. கமேலா மாவு மரம், Mallotus philipinesis; 4. ஓர் பூடு, Rhizophora macronata.

சுரபேதம், see சுரவகை: தொண்டை. hoarse throat.

சுரப்பட்டை, கொய்னாப்பட்டை; சாதாரணமாக இதை மரத்தினின்று 5-6 வருஷம் சென்ற பிறகுதான் எடுக்கப்படும். இதை அநேகவிதமாக எடுப்பதுண்டு. ஆனால் மிக்க சாக்கிரதையாய் எடுக்கவேண்டும். கழித்த பட்டையில் காரச்சத்து மிகுதியாக உண்டாகும் இப்பட்டையில் 2 விதம் உண்டு. வேர்ப்பட்டையோ அடி மரத்தின்பட்டையை விடக் கணதியாயும் வெளிப்பாயுமிருக்கும்.

இதை வெயிலில் காயவைத்துச் சுருணைகளாகச் சுருட்டி வைப்பதுண்டு. இளமையும் முதிர்ச்சியுமடையாத நடுத்தரமான மரத்தின் பட்டைதான் சத்தெடுக்க மிக்க சிலாக்கியமானது, இப்பட்டைகளுள் பாசி படர்ந்ததுதான் மேன்மையானது. ஏனெனில் அதில் காரச்சத்து மிகுதியாக ஏற்படும். இதனின்றுதான் கடையில்விற்கும் கொய்னா மருந்து தயாரிக்கப்படும், fever bark or Peruvian bark — Cinchona genus. This bark is usually removed about the fith or sixth year and there are several methods of harvesting the bark. Great care should be taken to avoid injuring the plant while removing the bark. There will be found a great Increase of alkaloids in the renewed bark is called morsed bark. The removed bark is placed to dry before the sun and the pieces which are thin are rolled up longitudinally into cylinders. The barks of moderately grown trees are the richest in the powerful alkalies and amongest them the morsed bark is

considered superior for it contains more of cinchona alkaloids the product of which is the quinine of the market.

NOTE: The following are the principal species known in South India:—
Officinalis. Succirubra, Hybrids, Calisaya, Lancifolia, Micrantha, Nitida.

The following are the commercial names of the different barks and the species to which they belong.

Bogota—lancifolia.	Columbian—lancifolia
Bolivian — calisaya.	Crown — officinalis.
Calisaya—calisaya.	Fine crown - officinalis.
Caqueta—lancifolia.	Finest grey—Peruvian.
Carthagena — lancifolia.	

சுரப்பட்டைச்சத்து, சின்கொய்னா பட்டையினின்று தயாரிக்கும் ஓர் சத்து; இதுவே கொய்னா மருந்து; இதில் இரண்டுவிதமுண்டு. சிகப்புக்கொய்னா — இது சிகப்பு (நிற) (சுர)ப்பட்டையினின்று தயாரிக்கப்படும். மஞ்சள் கொய்னா, மஞ்சள் சுரப்பட்டையினின்று தயாரிப்பதுதான் சாதாரணமாக வழங்கப்படுவது. இது சுரத்தைப் போக்கும். பலந்தரும்; துவர்ப்பு; எல்லாவித சுரங்களுக்கும் உபயோகிக்கலாம். ஆனால் விஷ சுரத்திற்கு உலோகத் திரவங்களில் சிறிய அளவில் கலந்துகொடுக்கக் குணப்படும். குருக்களை யெழுப்பும். சுரத்திற்கு கொடுக்கப் பலத்தைத் தருவதுமன்றி உடம்பையுந் தேற்றும். விஷ சுரத்தினாலேற்பட்ட சுரக்கட்டிக்குப் பேதிமருந்தோடு கலந்து கொடுக்க ஓர்வித குணமுண்டாகும். வாதப்பிடிப்பு, நரம்புவலி, இவ்வித ரோகங்களில் சில நாளைக்குத் தொடர்ச்சியாய்க் கொடுக்க நன்மையை உண்டாக்கும். இரைப்பு, மூச்சுத் திணரல், கக்குவான், கொடிய கபவாத சுரம், நுரையீரல் தாபிதம், மார்அழிவிரணம கண்ணோய், கருவிழியழற்சி, அன்றி கண்டமாலையினாலேற்படும் கண்ணோய்கள், அக்கினி விசர்ப்பி, உஷ்ணத்தடிப்பு, சீதபேதி, விஷ சுரத்தாலுண்டான அதிசாரம், அழிவிரணம், நமர், சயம் முதலிய நோய்களைக் குணப்படுத்தும், இது எல்லாவித ரோகங்களையும் கண்டிக்கும். குணத்தால் அபினிக்கு அடுத்ததென்றே சொல்லவேண்டும். இதை சாதாரணமாக எலுமிச்சம்பழச்சாறு, தேன், கந்தகத்திராவகம், கடல் புளிப்பு முதலிய அனுபானங்களில் கொள்ளப்படும், வெறு வயிற்றில் உட்கொள்ளுவதுதான் சிறந்தது. சிகப்பு கொய்னா, குணத்திலும் உபயோகத்திலும் மேற்கண்ட மஞ்சள் இனத்திற்கு சமமாகவே சொல்லலாம். வேறு ஒன்றும் வித்தியாசமில்லை, Quinine is prepared from the cinchona bark — fever bark — is called cinchona quinquina. It consists of two kinds viz; red and yellow. Red is the one obtained the red cinchona bark — Cinchona succirubra where as the yellow kind, sulphate of quinia — Quiniae sulphas which is common is some what aromatic and persistently bitter. It is a powerful antiperiodic, tonic and astringent. It is used for all kinds of fever — paroxysmal periodic, remittent and intermittent, In continued fevers it is less benefical. It has however, proved serviceable in typhoid (enteric) fever in small doses in combination with mineral acids. In the advanced stages of exanthema it is of great service in reestablishing the strength and restoring tone to the system. In spleenic enlargement particulary of malarial origin it is very useful. In rheumatic and neuralgic afftections. When they assume a periodical character, it is often productive of excellent results. Amongst other diseases in which it has been found serviceable are croup, laryngismus stridulous hooping cough, the advanced stages of pneumonia, pleurisy gangrene of the lungs, opthalmia, iritis and other affections of the eye connected with scrofulous diatheris erysipelas, urticaria, dysentery, diarrhoea, gangrene tetamus and phthisis, with the exception of opium, no other remedy perhaps has a wider range of the rapeutic uses than quinine. It acts best when given in juice of lime and in solution with sulphuric acid. Its good effects are more speedily and certainly manifested if taken on an empty stomach.

NOTE :— The following are the other preparations from quinia and cinchona bark.

1. பாவனத்திரவம் — tincture of quinia.
2. மாத்திரை — pill of quinia.
3. கஷாயம் — decoction of yellow cinchona bark.
4. ஊறல் கஷாயம் — infusion of yellow cinchona bark.
5. திரவசத்து, — liquid extract of yellow cinchona bark.

சுரப்பாலை, ஓர் வகைப்பாலை, இது வெட்பாலையைப் போலிருக்கும், இலை வேப்பிலையைப் போலும் மொக்கிலிருந்து வரும், பால் கருவம் பிசின் போலும் வெண்மையாயு மிருக்கும், இதற்குக் கிருமிகளைப் போக்குங் குணமும் புண்புரைகளை ஆற்றுந்தன்மையு முண்டு, இப்பிசினை எண்ணெய் வகைகளிற் சேர்த்துக்காய்ச்சி இரணங்களுக்குப் பூசப்புண்களை ஆற்றும், இதன் பட்டைக் கஷாயம் சுரத்தைக் கண்டிக்கும், இது கொய்னாவைப் போல் கசப்பாயிருக்கும், a kind of paulay much resembling downy oleander. Leaves look like margosa leaves, and the gum exuding from the bud is similar to that of Acacia arabica — gum arabic, and is white. It is anthel mintic and vulnerary. The gum boiled in oil is an external application for wounds. Decoction of the bark of this tree is a febrifuge and is bitter like quinine.

சுரப்பி, See அதிங்கம்.

சுரப்பு, சுரத்தல், issuing out as milk; 2 இரத்தம் சுரத்தல், அல்லது ஊறுதல், suffusion as blood; 3. கதிப்பு, excess of forming as blood; 4. வீக்கம், swelling; 5. இரத்தக் கனப்பு, which see; 6. ஊதுதல், bloating.

சுரப்புக்குறைவு, பால் அதிகமாக சுரக்காமை, deficient seretion of milk.

சுரப்புத் தண்ணீர், ஊற்றுத் தண்ணீர், spring water. Fountain water.

சுரப்புவடிவு, முலைமேற்றிரள், nipple.

சுரப்புன்னை, See சுரபுன்னை, — soora poon tree, Octrocarpus longifolia.

சுரமகம், செருந்தி, see சுரகாமலிகம்.

சுரமடித்தல், சுரம் காய்தல், to suffer from fever — to be attacked by fever.

சுரமணிமாத்திரை, நேர்வாளத்தைக் கடைச்சரக்குகளுடன் சேர்த்துக் கொடுக்கும் ஓர் பேதிமாத்திரை, இதனுல் சுரம், கல்லடைப்பு, குன்மம், அண்டவாதம் இவைகள் போம், a purgative pill prepared with croton seed as a chief ingredient along with other bazaar drugs and prescribed for fever gravel or urinary calculus dyspepsia testicular complaints etc.

சுரமண்டலம், see சலமண்டலி.

சுரமதி, See சுரமகம்; 2. சிலந்தி ulcer; 3. மேகவிரணம் syphilitic sore.

சுரமதில், சீந்தில், moon creeper.

சுரமயக்கம், சுரத்தினுலேற்படும் மயக்கம், giddiness from fever.

சுரமருந்து, சுரத்தைப்போக்கு மருந்து, a medicine for the cure of fever — Pyretic.

சுரமலி, See சுரமலிகம்,

சுரமலிகம், செந்திக்கரப்பான், அதாவது உடம்பில் பல விடங்களில் வரும் அக்கி, eruptions of a fiery acrid humour in different parts of the body — Ery sipelas 2. செருப்படை, a low spreading plant — Glinus laloides; 3. செருந்தி, see சுரகாமலிகம்

சுரமாத்திரை, சுரத்திற்குக் கொடுக்கும் மருந்துக் குளிகை, fever pill; 2. கொய்னு மாத்திரை, qunine pill.

சுரமாந்தம், செரியாமை, மந்தம் இவைகளினுல் குழந்தைகட்குண்டாகும் சுரத்தோடு கூடிய ஓர் வகைக் கழிச்சல், diarrhoea in children attended with fever due to indigestion and other disorders of bowel.

சுரமாந்தை, அகோரமாய்ச் சுரங்காய்ந்து, இருமல், ஆயாசம், அன்னத்துவேஷம், அரோசிகம், முதலிய குணங்களை காட்டுமோர் மாந்தை நோய், a kind of tuberculosis marked by excess of fever, cough fatigue loss of appetite etc

சுரமாய்க்கிடத்தல், காய்ச்சலினுல் படுத்த படுக்கையிலேயே கிடத்தல், to be laid up with fever.

சுரமாலிகை, சுரம், சன்னி இவைகளைப் போக்குவதற்காக அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1500 இல் சொல்லியுள்ள ஓர் மருந்து, a medicinal preparation contemplated in the Agastiyar work 1500 on medicine for curing fever, apoplexy etc.

சுரமாருட்டம், சுரத்தின் வேகத்தால் புத்தி மயங்கி பிதற்றல் முதலிய மாறுபாடுகள், several bad symptoms such as loss of senses, incoherent talk etc. due to excess of fever.

சுரமுண்டாக்கல், காய்ச்சல் வரும்படியாகச் செய்தல், causing or giving room for fever. This entirely due to irregularity in diet.

சுரமுண்டாக்கி, சுரமுண்டாக்கு மருந்து, any thing causing or producing fever — Febrifacient.

சுரமுதல், காய்ச்சலினால் பீடிக்கப்படல், getting feverish

சுரமும்மரம், சுரத்தின் உக்கிரம், severity or intensity of fever.

சுரமுறுசூலை, காய்ச்சல், தலையிடி, உடம்பில் வீக்கம், பலவீனம் முதலிய குணங்களை யுண்டாக்கி, மொளிகள் மோதுகட்டி வீங்கித்துன்புறுத்து மோர் வகைச் சூலை நோய், a kind of acute arthritis or gout marked by febrile symptoms head ache, swelling and weakness. It is a disease of metabolism attended by formation of chalky deposits in the cartilages of the joints and attacks of acute pain characterising arthritis.

சுரமெழுப்பி, சுரமுண்டாக்கும் வஸ்து, any substance which excites fever — Pyretogen 2. see சுரமுண்டாக்கி

சுரமேதம், குமுதை, ஒரு வகை மரம், a tree unknown.

சுரம், காடு, jungle desert; 2. கள், toddy; 3. உட்டுளை, inner cavity; 4. ஒருப்பு, a kind of salt; 5. காய்ச்சல், fever; 6 நகக்கண், that portion uniting the nail with the flesh; 7. உப்பு, salt.

சுரம், அறுசுவை உணவுகளினாலும் உடம்பை யடுத்த உட்கொதிப்பினாலும், ருதுகால பேதங்களினாலும் தகாத நடத்தைகளினாலும், மற்றும் இரகக் கோளாறு, விஷச் சேர்க்கை, மனோவியாகுலம் முதலிய காரணங்களினாலும் வாதபித்த சிலேட்டுமங்கள் தனித்தனியாவது ஒருமித்தாவது இரைப்பையிலிருக்கும் அக்கினியை வெளிப்படுத்தி, சீதக்கட்டுகள் உள்ளவிடத்தை இளக்கி உப்பச்செய்து பின்பு செரியாமையாயிருக்கும் அன்னரசத்தை அநுசரித்து அவ்விடம் நாடோறும் அன்னரச நரம்புகளின் வாரங்களையும், உரோமத் துவாரங்களையும் மறைத்துப் பின்பு நாபிதானத்தில் சேர்ந்து சராக்கினியைத் தாண்டி அத்துடன் கலந்து உடம்புமுழுவதும்பரவி அதிகமான சூட்டையுண்டாக்கும், இது பில்லி சூனியம் முதலிய மாந்திரீகச் செயல்களினாலும் சாபத்தினாலும் இத்தகைய நிலைமையும் ஏற்படக்கூடும் இதனால் உடம்பு முழுவதும் வலி, வியர்வை, கைகால் சோர்வு, தாகம், தலைவலி, கண் உள்ளாங்கை எரிச்சல் முதலிய குணங்கள் உண்டாகும். இது, அடியிற் கண்டபடி அனேக விதங்களுண்டு, இவ்வித பல சுரங்களுக்குக் கட்டிய வெள்ளைப் பாஷாணத்தில் அரிசி எடை கொடுக்கப்போம். According to Indian Medical science the derangement of three humours in the system either singly or in conjunction with others effect the stomach, causing indigestion and dislodge the gastric fire which finds its way into the indigestion setting up inflammation of the mucous walls. The gastric heat evolved enters the naval region developing the presence of some poison in the blood under the influence of which the tissues are more rapidly consumed with the result that heat is created in large amount and spreads though the whole organism.

It is due to one of the many causes such as errors in diet especially tainted food, internal heat sudden change of seasons or other atmospheric disturbances, untoward actions, malignant influences of inauspicious stars or planets, agitation of mind from emotional feelings etc.

Such conditions may also be brought about by witch craft, sorcery or other dynamic forces of deadly incantations, magic spells, charms and curses.

It is marked by pain all over the body, profuse perspiration sense of numbness in the limbs thirst, head ache burning of the eyes and palm of hands etc.

Fever consists of different kinds viz:—

I. According to Ayurveda:

1. சன்னிபாத சுரம் — Typhus fever.
2. தாபச்சுரம் — ardent or remittent fever.
3. விஷமச்சுரம் — intermittant fever.
4. வாதச்சுரம் — rheumatic fever.
5. பித்தசுரம் — bilious fever.
6. சிலேட்டுமச்சுரம் — phlegmatic fever.
7. அசாத்தியசுரம் — chronic fever.
8. கோபச்சுரம் — irritation fever.
9. ஆமரசயசுரம் — gastric fever.
10. தாதுகதசுரம் — fever affecting the dhathus (tissues).
11. அபிசாரசுரம் — deadly incantation fever.

12. சாபச்சுரம் — curse fever.
13. பூதாவேசசுரம் — fever caused by spirits and devils.
14. பயச்சுரம் — anxiety or emotional fever.
15. காமச்சுரம் — love fever.
16. பிரலாபசுரம் — delirious fever.
17. நிசிசுரம் — mid night fever.
18. அக்கினி மந்தசுரம் — dyspeptic fever.
19. சுட்கசுரம் — ricketic fever.
20. புராணசுரம் — chronic fever.
21. போடககசுரம் — inflammatory fever
22. சோபை சுரம் — anemic fever.
23. ஆநாககசுரம் — enteri fever.
24. சயசுரம் — consumptive fever.
25. அவிநியாச சன்னி சுரம்.
26. ஆமாதிசாரசுரம் — dysentric fever.
27. அசீகசுரம்.
28. அசீகசீதசுரம்.
29 சித்தவிப்பிரம சன்னி சுரம்.
30. தருணசுரம்.
31. விஷசன்னி சுரம் — toximic fever.
32. அதிசார சுரம் — fever with diarrhoea
33. இரத்தத்தாதுச்சுரம் — fever affecting blood tissue.
34. சரும தாதுச்சுரம் — fever affecting the skin.

II. According to Tamil Medical science:

1. சொற்பசுரம் — ephemeral fever.
2. அறைவீட்டுசுரம் — puerperal fever.
3. படுக்கை சுரம் — bed fever.
4. பித்தசுரம் — bilious fever.
5. முடக்கு சுரம் — dengue fever.
6. அக்கிசுரம் — herpetic fever.
7. கபால சுரம் — cerebral fever.
8. விடாச்சுரம் — continued fever.
9. பெருவாரிசுரம் — epidemic fever.
10. குருசுரம் — eruptive fever.
11. களைப்பு சுரம் — fatigue fever.
12. நஞ்சுபாய்ந்தசுரம் — septic fever.
13. கிரந்திசுரம் — syphilitic fever.
14. விரணசுரம் — tranmatic fever.
15. அத்திசுரம் — fever settled in the bones.
16. எலும்புருக்கி சுரம் — ricketic fever.
17. உதரசுரம் — gastric fever.
18. அண்டைக்கட்டி சுரம் — sympathetic fever.
19. சூதகவாயுசுரம் — hysteric fever.
20. சூதகசுரம் — inter menstral fever.
21. முறைசுரம் — inter mittent fever.
22. அழற்சிசுரம் — irritation fever.
23. மட்டுசுரம் — low fever.
24. விஷசுரம் — malarial fever.
25. வெளிசுரம் — external fever.
26. உட்சுரம் — internal fever.
27. கொடிய சுரம் — malignant fever.
28. கொசுக்கடி சுரம் — musquito fever.
29. எலிக்கடிசுரம் — rat bite fever.
30. நாய்க்கடிசுரம் — dog bite fever.
31. நான்காமுறைசுரம் — quarton fever.
32. மூன்றும்முறைச்சுரம் — tertian fever.
33. மக்களிக்குசுரம் — relasping fever.
34. அம்மை சுரம் — pox fever.
35. நடுக்கல் சுரம் — shivering fever same as குளிர்சுரம்.
36. அசீரணசுரம் — fever due to indigestion.
37. மாறல் சுரம் — alternative fever.
38. அவசுரம்.
39. சன்னிசுரம் — same as முத்தொடி சுரம்.
40. மேகசுரம்.
41. தடிமன் சுரம்.
42. கோழைசுரம்.
43. அக்கரசுரம்.
44. பறவைசுரம்.
45. முத்தோஷ சுரம் — triple dosha fever (affecting the three humours).
46. ஐயசுரம் —
47 மீளாச்சுரம் — தீராச்சுரம்.
48. வாதசுரம் —
49. மாந்தசுரம் — same as அன்னபாலுதி சுரம்.
50. அதிசார சுரம் —
51. ஆமசுரம் —
52. சீதசுரம் — same as ஐயசுரம்.
53. குளிர்சுரம்.
54. விடசுரம் — same as விஷசுரம்.
55. ரணசுரம் — same as விரண சுரம்.
56. இரத்தசுரம் —
57. மாங்கிஷசுரம் —
58. ஊன்சுரம் — same as மாங்கிஷ சுரம்.
59. தாபசுரம் — burning fever due to distress.

60. உடம்புநோய் சுரம் —
61. அன்னபளுதிசுரம்-same as உத்வசுரம்
62. பழஞ்சுரம் — chronic fever.
63. பித்தசிலேற்மன சுரம் —
64. அசதிசுரம் — same as களைப்புசுரம்.
65. அட்சரமாந்தசுரம்.
66. அர்த்தராத்திரி சுரம்—midnight fever.
67. இராசுரம் — night fever.
68. கடுஞ்சுரம் —
69. கபசுரம் — same as ஐயசுரம்.
70. சளைக்கடுப்பு சுரம் —
71. சாமசுரம் —
72. தனிசுரம் —
73. கபவாதசுரம் —
74. மாந்தக்கணை சுரம் —
75. வாதபித்த சுரம் —
76. சனிசுரம் — same as கோழைசுரம்.
77. கிருமிசுரம் —

NOTE:- Fever is an elevation of the body temperature accompanying all infections diseases and occuring in many other conditions such as shock, sunstroke, derangement of the digestive system, hysteria presence of some poison in the blood. So it is held that fever is only a symptom but not a disease by itself.

சுரம்காய்தல், காய்ச்சலினால் பீடுறல் being affected by fever, raging with fever.

சுரர்துருமம், தேவதாரு, deodar tree—Erythroxyton monogynum; 2. ஓர்வகைத் தேவ தாரு, a kind of Pine tree Erythroxylon aureolatum.

சுரயோகம், a disease.

சுரவதிசாரம், See சுரக்கழிச்சல்.

சுரவல்லி, அப்பிரக பாஷாணம், which see.

சுரவன்பாக்கு, ஓர் உயர்ந்த பாக்கு. a kind of superior areca nut.

சுரவி, சண்பகம், champaka flower; 2. பசு, cow

சுரவிகாரநாசினி, பாதிரி, Sterospermum suaveolens.

சுரவிஞசி, இடவகம், which see.

சுரவின்பால், பசுவின்பால், Cow's milk.

சுரவீக்கம், காய்ச்சலிற் காணும் உடம்பு, கை, கால் வீக்கம், Swelling due to fever.

சுரவெப்பம், சுரத்தின் உஷ்ணம், temperature of the body during fever.

சுரவேகம், சுரத்தின் தீவிரம், அல்லது கடுமை, high degree of fever.

சுரவை, வீக்கம், swelling.

சுரழ், இலவம் பிசின், gun arabic, gum of silk cotton tree.

சுரளம், புன்னை மரம், Common poon tree—Calophyllum inophyllum.

சுரளிகை, பாலை மரம், iron wood tree—Minu sops hexandrus.

சுரஞசி, விஷ்ணுகரந்தை, which see.

சுரஞசினி, See திருநாமப்பாலை; 2. see சீரான யிருசுவம்; 3. see பேராமல்லி; 4. see விஷமச் சுரஞசினி, 5. see சித்தாமல்லி.

சுரனுவா, பேராமல்லி, big Jasmine—Jasminum undulatum.

சுரன், சூரியன், sun; 2. சுரம், fever; 3. ஓர் சிறு மீன், a small fish.

சுரா, கள், toddy.

சுராகரம், தென்னை மரம், Cocoanut tree.

சுராகரி, நஞ்சுமுறித்தான், Indian or country ipecacuanha.

சுராகாரம், ஓர்வகை யுப்பு, an unknown salt.

சுராக்கம், பொன், gold.

சுராங்கிஷக் குளிகை, அகஸ்தியர் வல்லாதி 600ல் சொல்லியபடி பலவகை சுரங்களுக் கும் கொடுக்கும் மாத்திரை, a medicinal pill described in Agasthiar vallathi 600 and prescribed for different kinds of fever. see சுராங்கிஷ மாத்திரை.

சுராங்கிஷச்சுருக்கு மாத்திரை, கந்தகம், ரசம் இவைகளை எலுமிச்சஞ் சாறுவிட்டரைத்து ஓமம் அல்லது சீரகக் கஷாயத்தில் மேகக் கொதிப்பு, சுரம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கு மோர் மாத்திரை. a pill containing mercury and sulphur as chief ingredients is given for venerial fever etc. with suitable vehicles, causmin or ajowan decoction.

சுராங்கிஷமாத்திரை, இரசம், கெந்தகம், அரிதாரம், வெங்காரம், அக்கராகாரம், மிளகு, திப்பிலி, நெல்லிமுள்ளி, கடுக்காய், காந்தம். இவைகளை வகைக்கு 1 விடை எடுத்து கலுவத்திலிட்டு வாளம் 10 விடை கூட்டி, முசுமுசுக்கை, ஆடாதோடை, கண்டங்கத்திரி, எலுமிச்சஞ்சாறு இவைகளை ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு சாருகவிட்டு அரைத்து மிளகு பிரமாணமாகச் செய்யும் மாத்திரை, இதனால் சர்வசுரமும் தீரும், இஞ்சி சுரசம், தேன், முலைப்பால் இவைகளில் 3நாள் 6 வேளை கொடுக்கலாம் புளியாகாது, a pill prepared with mercury, sulphur, arsenic sulphide, borax, magnet, and some bazaar drugs, as told in the text and given for all kinds of fever in suitable vehicles such as honey, ginger juice breast milk etc. twice daily; tamerind free diet.

சுராங்குசரசம், நந்தி தேவரால் சகல சுரங்களுக்கும் சொல்லப்பட்ட ஓர் மருந்து, அதாவது, சுத்தி செய்த ரசம், கெந்தி, தாம் பூரபற்பம், மனோசிலை, தாளகம் ஏமாட்சிகம், சபரி இவைகளையும், அப்பிரகபற்பம், காவிக்கல், நாகதந்திவிரை, உ.லோக பற்பம், வெங்காரம், வங்கபற்பம் இவைகளை வகைக்கு 1 பலம் வாங்கி பழச்சாற்றால் 3 நாள் சித்திரமூல ரசத்தால் 3 நாள் புளியிலைச் சாற்றால் 3 நாள் அரைத்து அதை மேற்படி மிச்சம் நாலு ரசச்சாற்றிலும் ஊறப்போட்டு உலர்ந்தபின் (நிழலில்) கடலைப்பிரமாணம் மாத்திரை செய்து இஞ்சி சுரசத்தில் கொடுக்க சகல சுரங்களும் போம், இம்முறையை அநுமார் சீதையைத்தேடிக் கொண்டு தென்திசைக்கு வந்த பொழுது வியாகுலத்தால் சுரம் கண்டு உண்டான பொழுது அகஸ்தியர் முறையை செய்து கொடுத்து அந்த தாபசுரத்தை குணப்படுத்தினாராம்.

A pill, the preparation of which is said to given by Nandhidever. It contains calcined powder of iron, tin, mica, copper, besides mercury, sulphur, yellow orpiment, red orpiment borx etc. It is given for all varities of fever with ginger juice.

It is said that Agastiyar prepared this pill and gave to Ajeenayar who was affected by Thapa jwaram — fever due to distress — when he was going in search of Sita.

சுராதி, துளசி, holy basil Gcimum sanctum; 2. வட்டத்திருப்பி Indian pareira cissampeloe pareira.

சுராதிசாரம், (சுரம் + அதிசுரம்) சுரத்தோடு கூடிய அதிசாரம், இதனால் அதிதாபம், மார்பு நோய், அருசி, பேதி, சீதம், ரத்தம் வீழ்தல், diarrhoea attended with fever.

சுராபகம், See சுண்டைக்காய்,

சுராபானம், கள், சாராயம், முதலிவைகளைக் குடித்தல், drinking toddy arrack or other in intoxicating liquors.

சுராபானி, குடிகாரன், drinkard.

சுராமேகம், மூத்திரமானது கள்ளைப்போல் வெளுத்தும் நுரைத்தும், குழம்பாகவும் இறங்கு,மோர் வகை மேக நோய், இதைக் காய்ச்சினால் மாப்போல் வண்டல் படிந்து கள்ளைப்போல் மணக்கும், a disease in which the urine is white, frothy and thick like toddy a milky condition of the urine chylurea c. f. பிஷ்டமேகம்.

சுரார்க்கம், பொன், gold, see சுரார்க்கம்.

சுராலை, சாம்பிராணி, gum benzoin — Styrax benzoin

சுரி, ஆண்நரி, male jackal 2. சுற்று spirital winding as crupers do 3. முறுக்கு, twist,

சுரியகுழல், சுருண்ட கூந்தலை யுடையபெண் woman having curly hair; 2. பெண் மயிர், female hair.

சுரிசுன்னபுட்பம், நந்தியாவட்டம், Indian rosabay — Tabernaemontana—coronaria.

சுரிஞ்சான், ஒரு பழுப்புநிறமான கிழங்கு; இது மஞ்சட் கிழங்கைப் போன்ற ஓர் யுனானிச் சரக்கு. இது தித்திப்புச் சுரிஞ்சான், கசப்புச் சுரிஞ்சான் என இருவகைப்படும். தித்திப்பு வகையே வெண்மையாயும், உலர்ந்தபின் பழுப்பு நிறமாயும். விரிந்த தாமரை மொக்கைப்போலுமிருக்கும். இதை யுனானி வைத்தியர்கள் வாதரோகம், கபரோகம் இவைகளுக்குபயோகப்படுத்துவார்கள். தாதுவிர்த்தியை யுண்டாக்குவதுடன் கபத்தைப் பேதி மூலமாய் வெளிப்படுத்தும். கசப்பு வகையோ விஷத்தன்மை யுடையதாதலால் உள்ளுக்குக்கொடுக்க உதவாது. a yellow bulbous root known as mercury's finger—Hermodactylus—Colchicum luteum. It is an Unani drug. It consists of two kinds—Sweet and bitter. Sweet is white when fresh and yellow like crocus saffron when dried. It resembles like a blosso-

med lotus flower Unani doctors prescribe it in cases of rheumatism and phlegmatic diseases. It acts like a purgative in removing phlegm from the system. It is a good tonic. The bitter variety should not be used internally.

சுரிஞ்சான்மிசிரி, See சுரிஞ்சான்.

சுரிஞ்சி, மஞ்சணுற்றி; நுரை. small dyeing mulberry Morinda citrifolia.

ரிதல், சுருங்கல், to shrink; 2. திரைதல், become wrinkled in the skin.

சுரித்தமுகம், திரைந்த முகம், wrinkled face.

சுரித்தல், சுழித்தல், winding spirally; 2. சுழித்து உள்ளே வாங்கல்.

சுரிப்புறம், சங்கு, Conch; 2. நத்தை, snail.

சுரிமண், சேறு, mire.

சுரிமுகம், See சுரிப்புறம்; 2 துவாரமுள்ள பக்கம், that portion containing the hole.

சுரியல், மயிர், hair; 2. நீர்ச்சுழி, whirl pool; 3. இளையோர் மயிர்; hair of the young. 4. பெண் மயிர், hair of the female.

சுரீரெனல், see சுறிரெனல்.

சுருக்கங்கோரை, ஓர்வகைக்கோரை, a kind of koray root.

சுருக்கம், சுருங்குதல், stricture; 2. ஆசனச் சுருக்கம், anal stricture; 3. குறைவு, diminution

சுருக்கல், ஒடுக்கல், Contracting; 2. குறைத்தல், diminution as food.

சுருக்கி, ஆமை, tortoise; 2. சிறுகீரை, pig greens. Amaranthus campestris; 3. தொட்டாற் சுருங்கி, sensitive plant — touch me not plant.

சுருக்கி, சாதிலிங்கமயினம், cinnabar variety; 2. கசப்புபசளை, bitter purslane.

சுருக்கிக்காய்சல், சுண்டக்காய்ச்சல், boiling down to reducible quantity.

சுருக்கிடல், சுருக்குப்போடுதல், to strangulate 2. உருக்கு முகத்தில் உலோகங்களுக்கு மூலிகைக் குடிநீர் அல்லது சாறுவார்த்து அதன் சத்தை இழுக்கும்படி செய்தல், in Medicine pouring the juice or decoction of drugs in small quantities from time to time to metals in melting state in the process of calcination so as to absorb the essence of drugs. See also சுருக்கிடல்; சுருக்குக்கொடுத்தல்; சுறுக்கேற்றல்.

சுருக்கிடு சரக்கு, சுருக்குக்கொடுக்க உபயோகப்படும் சரக்குகள்; அவையாவன:— drugs useful for imparting while metals are in fusion viz:

1. இலிங்கம், cinnabar; 2. வெள்ளை, white arsenic; 3. மால்தேவி, yellow arsenic; 4. சிலை, red arsenic; 5. வீரம், per chloride of mercury; 6. கெவுரி, yellow oxide of arsenic 7. கெந்தி, sulphur; 8. சூதம், mercury. 9. நாகம், Zinc; 10. காரீயம், lead; 11. வங்கம், tin; 12. துரிசு, Copper sulphate; 13. செம்புசாரம்; 14. சிங்கி, galena.

சுருக்கிட்டுக்கொள்ளல், See சுருக்குப்போட்டுக்கொள்ளல்.

சுருக்கு, சுருங்கச் செய்தல், causing anything to shrink; 2. வற்றச் செய்தல், causing to be reduced as கஷாயம், decoction which is reduced by boiling; 3. உருகிய உலோகத்திற்கு மூலிகை சாற்றைவிடல், administering or imparting juice of drugs to metals in fusion; 4. சுருங்குகை, contraction; 5. நீர்ச்சுருக்கு, burning sensation while passing urine; 6. சுருக்குதல், to lessen; 7. வில்வம், bael tree.

சுருக்குதல், உள்ளுக்கிழுத்தல், drawing in contract; 2. இறுகப்பண்ணல், reducing; 3. குறைத்தல், lessening.

சுருக்கெனல், சுருக்கென்று குத்தல், a feeling of lanciating pain.

சுருக்கேற்றல், மேலும் மேலும் சுருக்குக் கொடுத்துக்கொண்டே போதல், increasing the imparting of juice of drugs to substances to increase their potencey.

NOTE:—This is done either to add or impart additional virtues to substances or to get rid of their injurious effects or impurities.

சுருக்குக்கொடுத்தல், ஓடும் சரக்குகளைக் கட்டுவதற்காக, அச்சரக்கை ஓட்டிலிட்டு அடுப்பில் வைத்து மூலிகைச் சாற்றைச் சிறுகச்சிறுக அதில்விட்டுக் கட்டியைப் புரட்டிக்கொடுத்துச் சாறு செல்லச் செல்ல, பழையபடியும் விட்டுப்புரட்டிக் கொடுத்துக் கொண்டே வருதலாம் இந்தவிதம் நெருப்பின் சூட்டில் வைத்தும் அல்லது சூரிய வெப்பத்தில் வைத்தும் சுருக்குக்கொடுக்கலாம், to purify or consolidate such substances as cinnabar, sulphur, arsenic etc. which pass of as fumes by slight heat, this process is used; keep the substance on a mica plate and heat it with low

fire (தீபாக்னி) while droping continuously the juice is liquid which will consolidate or purify the substance. The substance also must be rotated very often during the process.

சுருக்குச்சதை, ring like muscle which closes a natural orifice sphincter muscle.

சுருக்குத்தாக்கல், See சுருக்கிடல்.

சுருக்குத்தைலம், தலைவலிக் குபயோகிக்கும் ஓர்வகைத் தைலம், a medicated oil or ointment applied to headache; 2. சுருக்குக் கொடுக்க பயன்படும் தைலம், oil used for சுருக்குக்கொடுத்தல்.

சுருக்குப்போடல், See சுருக்கிடல்; 2. கழுத்துக்கு சுருக்கிட்டு உயிர்ச்சேதம் விளைவித்தல், causing death by strangulation in which rope is applied to the neck.

சுருக்குப்போட்டுக் கொள்ளல், கழுத்திற்கு தானே சுருக்கிட்டு உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளல், committing suicide by hanging ie. suspension from the neck.

சுருக்குவிழல், தோலில் சுருக்கம் அல்லது மடிப்பு விழல், formation of folds in the skin from corpulency.

சுருங்ககம், நாபியைப் போன்ற ஓர்வகை விஷக்கிழங்கு, இதைப் பசுவின் கொம்பில் அதன் பால் செந்நிறமடையுமெனக் கருதப்படும், an unknown drug said to resemble aconite. It is said that it is capable of converting the milk of a cow into red colour if only the drug is tied to one of its horns.

சுருங்கண், கண் குவளை புண்ணாகி நாளுக்கு நாள் கண் சுருங்கும் ஓர்வகைக் கண்ணோய், an eye disease marked by gradual wasting or diminution of the eye due to inflamation in the socket — phthisis bulbi.

சுருங்கம், பீச்சுங்குழல், an instrument for expelling the fluid contained in it with some force — Syringe.

சுருங்கலவாதம்.

சுருங்கல், குறைதல், being reduced; 2. பட்டினியாயிருத்தல், starving; 3. திரைவு அதாவது தோல் சுருங்குதல், formation of wrinkles on the body due to old age; 4. ஒடுங்குதல், shrinking.

சுருங்கியாதி சூரணம், சுவாசம், காசம், விக்கல், வாயு, அருசி இவைகளுக்குக் கொடுக்கும் ஆ. வே. மருந்து சூரணம், An Ayurvedic medicine given for asthma, hiccough, vayu, nausea etc.

சுருங்கீ, கிளைமான் கொம்பு, stag's horn.

சுருங்குகண், see சுருங்கண்; 2. கிழத்தினால் ஏற்படும் கண் சுருக்கம், shrunken eye due to old age.

சுருங்குசதை, துவாரத்தை அடைப்பதற்கேதுவான சுற்றிலுமுள்ள சதைகள், the circular muscles which contract and close the natural apertures orifices — Sphincter muscle — constrictor muscle.

சுருங்குதசை, See சுருங்குசதை.

சுருசாவர்த்தம், தைவேளை. cleome felina.

சுருசி, நாவல்மரம், Jambul tree — Eugenia jambolana.

சுருசுரெனல், வெயிலினால் அறை கொள்ளுதல், feeling hot from exposure to the sun.

சுருட்காய், See சுண்டைக்காய், Solanam verbiacifolium.

சுருட்கொள்ளல், சுருண்டுவிழுதல், fainting—falling from weakness.

சுருட்டல், See சுருட்டிக்கொள்ளல்.

சுருட்டி, மயிர்ச்சிகைப்பூடு, Peacock's crest plant—Actincopteris dichotoma,

சுருட்டிக்கொள்ளல், சுருண்டுகொள்ளுதல், winding into round folds coiling reptiles do. 2. களைப்படைதல், to be fatigued - lying tired.

சுருட்டிப்பிடித்தல், வயிற்றில் சுருட்டி வலித்தல், twisting and griping pain as in the bowls; 2. குலையைப் பிடித்தல், a peculiar pain of liver; 3. பசியால், வயிறு சுருட்டி நோதல், twitching pain or sensation experienced in the stomach in excessive hunger.

சுருட்டி மூலி, பொன் முசுட்டை, Indian pareira gravel plant — Cissanpelos parelra.

சுருட்டியடித்தல், மயக்கத்தினால் கீழே வீழ்த்தி மோதும்படி செய்தல், falling and dashing from giddiness.

சுருட்டியிழுத்தல், ஓர் நரம்பிழுப்பு, twitching of the nerve.

சுருட்டிவாங்கல், குறட்டை வாங்குதல், as cramp; 2. இழுப்போடுகூடி மூச்சுவாங்குதல், spasmodic breathing.

சுருட்டிகம், நொச்சுளி, which see.

சுருட்டு, புகைச்சுருட்டு, Cigar; 2. மடக்குதல், rolling.

சுருட்டுக் குடித்தல், சுருட்டுப்புகை யுட்கொள்ளல், smoking cigar.

சுருட்டுப்பாசி, கடற்பாசி, sea moss.

சுருட்டுப்பிடித்தல், See சுருட்டுக்குடித்தல்.

சுருட்டுப் புகையிலை, சுருட்டுப்பிடிப்பதற்காக உபயோகப்படுத்தும் புகையிலை, dried leaves of tobacco plant formed into small rolls for smoking. It is opposed to மெல்லும் புகையிலை, the used for chewing with betel.

சுருட்டுவாதம், முடக்குவாதம், அதாவது கை, கால்களை மடக்கும் ஓர் வாதநோய், a chronic inflammation of the joints of arms or legs with deformity — Arthritis deformans.

சுருட்டை, சுருட்டை விரியன் பாம்பு; இது சிறியதாயும் கபில நிறமாயும், ஓரத்தில் கருப்பாயுள்ள வெண் புள்ளிகளையுடையதாயுமிருக்கும். பிறைபோன்ற வெள்ளைப் பட்டை முதுகின் இருபக்கமும் அமைந்துள்ளது. வயிறு வெண்ணிறம், இதுசீறிப்பாயுந் தன்மையுள்ளது. இரு பக்கமும் சுருட்டிக் கொண்டு மடிப்புகள் உராய்வதால் புஸ் என்று சப்தமுண்டாகும்; பற்கள் மிக நீளம், வளவளப்புள்ளன. கண்களோ கொடிய பார்வை யுள்ளன. விஷப்பாம்புகளில் இது மிகக் கொடியது. இதன் கடியினால் உடம்பு மதமதத்து பிறகு கொல்லும், அடியிற்கண்டபடி இது பலவகைப்படும்; carpet snake Echis carinata (alias) Pseudoboa carinata. It is a small viper brown or brownish grey in colour with a series of whitish spots edged with blackish brown a semi circular whitish band on each side of dossal spots; belly whitish. It is fierce and aggressive and ready to attack.

It throws itself into a double coil, the folds of which rub against each other making a rustling sound very like hissing. Its fangs are very long and mobile and its eye has a peculiarly vicious appearence. It is the most active and aggressive of all poisonous snakes. Kills by slow poisoning followed by gangrene or mortification.

The following are the different kinds:

1 இரத்தச்சுருட்டை — blood carpet snake the bite of which causes vomitting of blood.
2. அரணைவாற் சுருட்டை — lizard - tail carpet snake. It has a tail like a green lizard.
3 நெடுஞ்சுருட்டை — long carpet snake.
4 செஞ்சுருட்டை — red carpet snake.
5. குறுஞ்சுருட்டை — short carpet snake.
6. ஊதுசுருட்டை — swelling carpet snake' its bite causes swelling.
7. அங்குலச்சுருட்டை — inch carpet snake so called from its small size.

சுருட்டை, சுருட்டைமுடி, curly hair; 2. மிளகாய்ச்செடிக்குக் காணும் ஓர் நோய், a disease attacking the chilly plants.

சுருட்டைக்கழலை, சுருட்டிக் கொண்டிருப்பதைப் போற் காணப்படும் ஓர் வகைக் கழலை, skin tumour having the look of a coil of intestine — Eiloid tumour.

சுருட்டைத்தலை, சுருள் மயிருடைய தலை, head having curly hair.

சுருட்டைநரம்பு, தளர்ந்த முடிச்சுகள் போற் காணும் (கருநிற) இரத்த நாளங்கள், enlarged veins appearing like knots. Varicore veins.

சுருட்டைப்பாம்பு, ஓர் விஷப்பாம்பு, a kind of poiscnous snake.

சுருட்டைமயிர், சுருள்மயிர், curly hair.

சுருட்டையட்டை, தொட்டால் சுருட்டிக் கொள்ளும், a leech which curls when touched.

சுருட்பட்டை, பப்பிளி, red creeper.

சுருட்பள்ளம், காதின் மேல் வளைவின் பள்ளம், the margin of the pinna of the ear — Helix.

சுருணி, தொழுகண்ணி, unidentified plant.

சுருண்டுபோதல், சோர்வடைதல், to get exhausted; 2. பலங்குன்றல், to become weak; 3. ஒழுங்குதல், a state of extreme prostration and depression as in the case of one attacked by cholera. 4. இறத்தல், dying.

சுருண்டுவிழல், மெலிவினால் மயங்கிவிழல், drooping down from fatigue.

சுருண்டைக்காய், See கண்டைக்காய்

சுருதஞானம், கல்வி கேள்விகளினாலுண்டாகும் அறிவு, knowledge derived from education and culture.

சுருதா, கருப்பறுகு, black variety of Adenema hissopifolia.

சுருதி, ஒலி, sound; 2. காது ear; 3. மந்திரம் mantric formula sacred to some diety. 4. ஆகமம் புராணம் இசுமிருதி சேர்ந்த வேதங்கள் Vedas embracing Agamas, Puranas and Smritis.

சுருதி நேத்திரம், கருப்பு அகரம், probably a black variety of அகரு.

சுருதிபெற்றவன், கழுதை, ass so called from its unpleasant cry.

சுருபகாஷ்டம், செவ்விறகு, red fuel — red wood.

சுருபவேர், See அத்திமல்லிகை.

சுருமரம், பெரிய சவுரிமான், bosgrunnieus.

சுருமா, See சுருமாக்கல்.

சுருமாக்கல், See சுக்கான்கல்.

சுருமாக்கல், அஞ்சனக்கல் அல்லது நீலாஞ்சனக்கல். 1. சுரோத்தாஞ்சனம்; 2. சவ்விரஞ்சனம். இது ஈயத்தைப் போல் சாம்பல் வர்ணமாயிருக்கும். இது சியாம் இஜிப்து தேசம் இவ்விடங்களில் மிகுதியாக அகப்படும். இது சாதாரணமாய் சருமநோய்க்கு உபயோகப்படும். இதில் மை தயாரித்துக் கண்ணுக் கிடவுதவும். இது இருவகைப் படும் 1. சுரோத்தாஞ்னம்; 2. சவ்வீராஞ்சனம் ஒன்று, புற்றுக்காளான் போல் சிறிது கருப்புக் கூடிய காவிக்கல்லைப் போலிருக்கும், மற்றொன்று வெண்ணிறம் அல்லது புகை நிறமாயிருக்கும், டில்லிக்கு மேற்கேயுள்ள பூமியெல்லாம் சுருமாக்கல்லாகும் இக்கல்லின் மட்டத்திற்குக் கீழ் இருக்கும் பாறை தான் நீலாஞ்சனக் கல்லாகும், native sulphide of Antimony Antimonium sulphuratum or Antimonium nigrum. It is of two kinds. One is blackish brown and the other is white or smoky colour. It is found in great quantities in Siam and Egypt It is generally useful in cutaneous diseases collyrium is prepared from this and applied for the eyes and is also used for painting the eye brows and eye lids.

NOTE:— From the composition and uses of lead and galena described under Anjanam it would seem that by the term 'Surma' the Hindus meant sulphide of lead and not sulphide of antimony as is generally supposed.

சுருமாரம், See சாரணை.

சுருமிடகப்பொட்டி, an unknown drug supposed to fix arsenic.

சுரும்பாரோகம், அடிக்கடி முறுக்குக் கொட்டாவி விடும் நோய், இது சாதாரணமாய் மூளைக்கேற்படும் கோளாறினால் உண்டாகும்; the act of stretching and yawning frequently. This is often the result of some disorder in the cerebral system, a lethargic state.

சுரும்பர், வண்டு, beetle; 2. ஆண் வண்டு male bettle drone.

சுரும்பிதம், ஓர் வித காமலீலை, இதில் பெண்கள் தங்கள் குறி சிறிதாகவும் ஆழமில்லாமலும் இருக்கும் காரணத்தை முன்னிட்டு இரண்டு துடைகளையும் உயரத்தூக்கி எவ்வளவு பரப்ப முடியுமோ அதுவரைப் பரப்பி குறி விரித்துப் புணர்ச்சிக்குத் தோதுவாகும் படி இயற்றிக் கொள்ளும் ஓர் நிலைமை, (In sexual Science) a position in which young girls having short and small vagina are forced to raise thighs upwards and draw them wide apart to the fullest extent so as to allow penetration during intercourse.

சுரும்பு, See சுரும்பர்; 2. ஓர் கடல் மீன் உணவுக்குதவும், a sea fish good for eating Lactarius delicatulus; 3. மலைவண்டு, mountain beetle.

சுரும்புக்காரல், ஓர் வகைக் காரல் மீன், a fish of the Equnala genus.

சுரும்புமீன்கறி, சுதும்பு என வழங்கப்படும் கடல் மீன் வறுவல், see சுரும்பு இது ருசியாக விருக்கும்; இதனுல் வயிற்று பிணிகள் நீங்கும், வீரியத்தையும் பசியையும் தரும், பத்தியத்திற் றதவும். fried curry of Lactarius delicaulus, it is tasteful, capable of curing tympanitis and other abdominal disease, it stimulates sexual desire and hunger and useful for those on diet.

சுருவம், நெய்த்துடுப்பு, a stirring rod used in ghee; 2. ஓர் அகப்பை, a kind of laddle.

சுருவநாதியுப்பு, See சத்தியுப்பு.

சுருவவாசனி' கற்ருழை, aloes.

சுருளட்டை, சுருண்டு கொள்ளும் அட்டை, a leech capable of coiling round.

சுருளப்பட்டை, See சுருள்பட்டை.

சுருளவதக்கள், பச்சிலையை சுருங்கும்படி வாட்டல், roasting leaves for medicinal purposes till they are completely shrunk.

சுருளவாட்டல், See சுருளவதக்கல்.

சுருளி, தலைச்சுருளி Indian birth wort; 2. தொழுகண்ணி, telegraph plant — Hedysarum gyrans; 3. சந்தனவேம்பு: sandal neem cadreia toona;. 4 ஜவாதேசத்துப் பூ மரம், Java flower tree Mesua ferrea.

சுருளிமாமுனி, ஓர் குறிஞ்சிப்பூடு, cone head — Strobilanthes barbatus.

சுருளுதல், பசியால் சோர்தல், drooping from hunger.

சுருளுப்பட்டை, வெம்பாடம்பட்டை, see சுருள்பட்டை.

சுருளுப்பூலா, விஷப்பூலா, poisonous poolah.

சுருளை, சுருள், coil — roll 2. குருத்து, tender shoot.

சுருள், சுருட்டை curl — coil; 2. தாமரை உட்சுருள், the inner fold of the young lotus. 3. see சுருள்பட்டை; 4. பெண்மயிர் female hair.

சுருள் தங்கம், தங்கரேக்கு, gold leaves.

சுருள்தேவதாரி, சீமைத்தேவதாரி, இதனின்று எடுக்கும் எண்ணெய் வயிற்றுக் கோளாறுக்குக்கும், கட்டி சீழ் கொள்ள மேற்பூச்சு மருந்தாகவும் உபயோகப்படும், English deodar — Pinus longifolia. Fine turpentine exuding from the bark on incision is internally a stomachic and externally applied as a plaster to abscesses to cause rapid supurration.

சுருள்நாரி, உரோமவிருட்சம், which see.

சுருள்பட்டை, வேம்பாடம்பட்டை அல்லது செங்கத்தாரிப்பட்டைக் கொடி, அதாவது சாயப்பட்டை dye root of red creeper bark of felse peacock's foot tree — Ventilago madraspatana.

சுருள்பட்டைக்கொடி, see சுருள்பட்டை.

சுருள்பூச்சி, நிலக்கடலைச் செடியை அரிக்கும் பூச்சி, insects which bright the ground nut plant — Pulchriphyllum.

சுரூபகலை, சந்திரகலை, the vital air passing through left nostril.

சுரூபகாஷ்டம், செவ்விறகு, red fuel.

சுரூபக்குளிகை, see சொரூபக் குளிகை.

சுரூபக்கேடு, அங்ககுறைவு, defect in the organs or limbs.

சுரூபநிலைப் போதகம், கஞ்சாக் குடுக்கை, gunjah (Indian hemp) smoking pipe. It is so called because it induces trance.

சுரூபமணி, உடும்பின் வாயில் கழஞ்சி இரசம் விட்டு வாயை நூலால் தைத்து, பாணையிலேற்றி நிறைய உப்பிட்டு அதன் வாயை மூடி மேலும் நிறைய எருவடுக்கிப் புடம் போட்டு, ஆறியபின் இரசம் மணியாகி உருண்டு நிற்கும் பிறகு ஒரு கரண்டியில் வெள்ளியமிட்டுருக்கி மணியைப் போட நீர் வாங்கிக் குளிகை யாகும் இதைப் பசுவின் பாலில் போடசாக வெள்ளி யாகும். Put 2½ Pagoda a weight of purified mercury into the mouth of water lizard and stitch it. Put it in a pot. fill it with common salt. Then subject it to fire Mercury will become a consolidated ball. If this ball is put into melted tin, the tin becomes silver. It must be immersed in cow's milk & taken.

சுரூமம், See சொரூபக் குளிகை; 2. வடிவம், image; 3. தன்மை, nature.

சுருபளுதி, குப்பைமேனி, rubbish plant — Acayptha indica.

சுரே, கொத்தான், green thread creeper — Cassytha filiforms.

சுரேசுவரி, முசுமுசுக்கை, bristly bryony — Bryonia Scabra.

சுரோச்சியை, துளசி, holy basil — Ocimum sanctum.

சுரேந்திர சித்து, கருடன் brahmin kite.

சுரை, கறிச்சுரை, சுரைக் கொடி இதை மழை காலங்களில் வீட்டுப்புறக்கடைகளிலும், தோட்டங்களிலும், கொல்லைகளிலும் பயிரா க்குவதுண்டு, இதன் காய் ஓர் உணவு பதா ர்த்தம் இது குடத்தைப் போல் உருண்டை யாயும் பருமனுயும் பளபளப்பாயும் மேல் தோல் மிருதுவாயிருக்கும், உள்ளே குடல் கள் விதைகள் வெண்மை, நீர் சுரந்திருக்கும். இது சீதளத்தைத் தரும், மூத்திரத்தை அதி கப்படுத்தும், இதன் கஷாயம் வீக்கம் மகோ தரம், நீர்க்கட்டு இவைகளைக் குணப்படுத் தும், இதைச்சர்க்கரையோடு கலந்து அல்வா முதலிய மிட்டாய் வகைகள் செய்ய உதவும் இதன் குடல்புண்களுக்கு வைத்துக் கட்ட வுதவும், பேதி மருந்திலும் சேரும். பேய்க்கு மட்டிக்குப் பதிலாக இதை உபயோகிப்ப துண்டு, இதன் இலைக்கஷாயத்துடன் சர்க் கரை கலந்து காமாலைக்குக் கொடுக்கலாம். விதைகளினின்று எடுக்கும் எண்ணெய் தலைவலிக் குபயோகமாகும், இதன் கீரை கடைந்து தின்னலாம், காய்ந்த சுரை வாத் தியம் செய்யவுதவும், trumpet gourd — Lagenaria vulgaris — It is grown in rainy season in back yard of houses, gardens fields etc. It is a vegetable common in Hindu houses. The fruit is either long with broad base or round resembling a pot. It has a smooth surface. It is yellow when ripe — pulp and seeds white. It is cooling and diuretic. A decoction of this is useful for swelling in dropsy, suppression of urine. Mixed with sugar and ghee it is useful in preparing sweets such as halva.

Pulp of fruit used in poultices and purgative and is substituted for bitter water melon (colocynth). It is also used as a cooling application to the shaven head in delivium. Decoction of leaves mixed with sugar is given in jaundice; seeds yield a clear limpid oil and is used for headache. In houses it is sliced and cooked as curry; its shoots and leaves are eaten by all classes. Dried fruits are used for making stringed instruments and converted into bottles to store seeds, medicines etc.

1. கற்சுரை — spinous wild indigo. Tephrosia spinosa.
2. பேய்ச்சுரை — bitter gourd.
3. காய்ச்சுரை — புளிச்சைக் கீரை, Indian sore green — Hibiscus cannabinus.
4. கறிச்சுரை — bottle gourd used for culinary purposes. Lagenaria vulgaris.
5. காட்டுக் காய்ச்சுரை — wild sour green. Hibiscus Suratensis.
6. காட்டுச்சுரை — false calabash Cucurbita Lagenarius (alias) Rupo lagenarius.
7. கும்பச்சுரை — which see.
8. கருஞ்சுரை — black gourd.
9. கின்னரைச்சுரை —
10. பாத்திரச்சுரை —

சுரை, கறிச்சுரை. bottle gourd; 2. கள், toddy, 3. கறவைப்பசு, milch cow; 4. தேன், Honey; 5. சூரணம், medicinal powder; 6. உட்டுளை inner cavity; 7. அமுதம், nector; 8. பூட்டு வாய், joint; 9. பசுவின் முலை, teat of a cow, 10. உள்ளீடில்லாது குழிந்தவிடம், any depression or indentation caused on the surface; 11. மூங்கிற்குழாய், bamboo tube; 12. துவாரம், hole or cavity.

சுரைக்கந்தகம், இது ஓர் வைப்புச் சரக்கு; இது நாற்றமில்லாக் கந்தகம்; நெருப்பிற்கு ஓடாது; brim stone in round pieces or sticks a prepared sulphur. odourless, does not fume in fire.

சுரைக்கந்தி, see சுரைக்கந்தகம், 2. வானக் கந்தி, sulphur used in fire works. மச்ச முனி 800ல் சொல்லியபடி துருசு. நாகம், இரசம், வீரம், இலிங்கம், மனோசிலை, அரி தாரம், சத்திசாரம், இவைகளைப்பொடித்துக் குப்பியில் வைத்து எரித்திட ஒன்றாய்க் கட்டி உருகும், இதுதான் சுரைக்கெந்தி, It is a kind of prepared sulphur. copper sulphate, zinc, mercury, corosive sublimate, cinnabar, red orpiment, yellow orpiment and sathi sarnam are powdered & put in a boule, and burnt as told in Matcha muni 800. The resultant is சுரைக்கெந்தி.

சுரைக்கரந்தை, See சுரக்கரந்தை.

சுரைக்கருவி, இருதயம், the heart.

சுரைக்காய், சுரைக்கொடியின் காய்; கறிச் சுரை; இதனால் வாதபித்தம், அரோசிகம், பீலிக நோய் இவை யுண்டாகும்; சூடுபோம், fruit of bottle gourd creeper. See சுரை.

சுரைக்காய்க் கந்தகம், See சுரைக்கந்தகம்,

சுரைக்காய் முலை, தளர்ந்த முலை, a loose breast.

சுரைக்குடுக்கை, காய்ந்த சுரை அல்லது சுரைக்காயோட்டுக் குப்பி, boul made of the shell of dried fruit of bottle gourd —fakeer's bottle used as feeder bottle.

சுரைக்குழல், மூத்திரக் குழல், the coiled corticle portion of the urinary tube— spiral tubule.

சுரைக்கெந்தி, வாணகெந்தி, See சுரைக்கந்தி

சுரைக்கொடி. See சுரை.

சுரைக்கொழுந்து, சுரைக்கொடியின் இளம் இலைகள், tender leaves of the bottle gourd creeper.

சுரைசமூலம், முழுச் சுரைச்செடி, இது மூத்திரச் சிக்கல், உடம்பு வீக்கம், பைத்திய ரோகம் போக்கும், bottle gourd plant. The entire plant is usefully employed in cases of urinary troubles swelling of the body and lunacy.

சுரைச்செப்பு, see சுரைக்குடுக்கை, இது மருந்துகள் வைப்பதற்குதவும், it is useful to keep certain medicines.

சுரைபவனி, கள், toddy.

சுரைப்பரணி, சுரையிலை, leave of bottle gourd creeper.

சுரைப்பழம், பழுத்த சுரைக்காய், riped fruit of bottle gourd creeper.

சுரையிலந்தை, ஓர் வகை இலந்தை, see இலந்தை.

சுரையிலை, சுரைக்கீரை, இதனால் கோவை, உடம்பு வீக்கம். முத்தோஷம் போம்; மலமிளகியிறங்கும்; நீரிறங்கும்; bottle gourd leaf. It is useful in cases of anemia. swelling due to dropsy derangement of the three humours in the system. It is a laxative and digestive.

சுரையிலைச்சுவரம், வங்கூழ். மரம், spleen tree — Amoora rohituka (செம்மரம்).

சுரைவிளக்கு, மருந்தெரிக்க உபயோகிக்கும் விளக்கு, lamp used for heating medicine.

சுரோணம், சிவப்பு, redness

சுரோணராசவர்த்தம், ஓர்வகை சிவப்பு இராசவர்த்திக்கல், a kind of red precious stone.

சுரோணி, யோனி, female genital. Mons veneris; 2. பிட்டம், buttocks; 3. அநாமிரை, pelvic region; 4. இடுப்பு. hip.

சுரோணி கந்தம், கவுட்டி, acetabulum.

சுரோணிசூலை, வாதத்தினால் இடுப்பின் பக்கங்களிலும், பிட்டத்திலும் சூதத்தால் உண்டாகும் குத்தல்; ஓர் வாத நோய், pain in the loins and buttocks due to vascular causes; acute pain in the pelvic region.

சுரோணிதக்கட்டு, சூதகக்கட்டு, supression of the menses.

சுரோணிதக் கரப்பான், செங்கரப்பான், a kind of rash.

சுரோணிதக்கிருமி, நாதக்கிருமி, germ cell.

சுரோணிதக்கேடு, மாதவிடாய் கோளாறு, disorder of menstrual blood, deranged menstruation.

சுரோணிதநீர், பெண்காமக்கனீ, a seminal fluid in a woman semen muliebre

சுரோணித நோய், மாதவிடாய் சம்பந்தமாயேற்படும் நோய், diseases of menstruation.

சுரோணிதம், உதிரம், blood; 2 மகளிர்சூதகம் menustral blood; 3. கந்தகம், sulphur; 4. பூநீறு, efflorescence in the soil of fullers earth; 5. நாரிசுக்கிலம், seman like fluid prostate fluid; 6. இந்திரக் கோபப்பூச்சி, scarlet moth, Mutella occidentalis.

சுரோணிதவரிசம், கண் இரைப்பையில் நினவோடும் எரிச்சலோடும் கூடிய மெல்லிய சதை வளர்ந்து இது சுத்தி கொண்டு நீக்கினும் மறுபடியும் கிளைக்கும், a disease of the eye lid marked by soft and fleshy growth with itching and burning sensation and recurring even after operation.

சுரோணித வாதம், நெஞ்சு, கைகால்களுக்கு அதிர்ச்சி கண்டு அசைக்க வொட்டாது வலித்து, உடம்பு வறண்டு, நாவும் பல்லும் கடுத்து நொந்து, உளைவுடன் குத்தலுமுண்டாகுமோர் வாதநோய், யூகிமுனி 1200 a disorder of menstruation in woman marked by affection in the chest and limbs extreme sensibility to pain, dryness in the skin pain in the dentrin nervous shock, accompanied by intense bodily pain.

சுரோணிதவாயு, பெண்களுக்குப் பிள்ளைப் பெற்றவுடனே யோனி உள்ளடங்கி, பிறகு இரத்தம் துளிதுளியாய்ச் சிலையில் படுதலும், மூத்திரம் சரவர இறங்காமலும் உடலில் தங்குவதால் ஏற்படும் வலி, a disease in women marked by pain due to suppression of menses or irregular menstruation caused by the contraction of the passage immediately after delivery urinary disorder pain etc.

சுரோதசம், channels.

சுரோதசாதி, சாமசாதியாகிய ஆண்சாதி நால்வகையிலொன்று, one of the four classes of men divided according to their lust.

சுரோதமகடு, சின்ன முள்ளங்கி, small radish

சுரோதம், கால்வாய், தாரை உடம்பிற்குள் உணவு செல்லுமார்க்கம், the canal through which food and drink passes to the stomach — Oesophagus.

சுரோதவிகாசம், உடலிலுள்ள எல்லாத் துவாரங்களையும் இரத்த நாளங்கள் முதல் எல்லாக் கால்களையும் திறந்து விடுவதாகும், opening out of channels including blood vessels

சுரோதவிகாரம், இரத்தம் மாறுபாடுகள், vascular phenomena.

சுரோதாஞ்சனம், இதுவே சுருமாக்கல் ஓர் வகைச் சுத்தமான கருப்புக்கல்; இது யமுனை நதியில் கிடைக்கும் அஞ்சனத்திற்குள் இது தான் மிக்க சுத்தமானது கண்ணின் எரிச்சலையும், நமைச்சலையும் போக்கும். உடம்பின் வலி, கெட்டநீர் முதலிய மாசுகளை சுத்தப் படுத்தும்; பார்வை தெளிவடையும், காற்று வெயில் முதலியவற்றின் கொடுமை சகிக்கக் கூடிய வலுவைக் கண்ணுக்குக் கொடுக்கும் இது புற்றின் மீது முளைக்குங் காளானைப் போல் கொஞ்சம் கறுப்பு (வெள்ளை) நிறமும் காவிக்கல்லையும் போலிருக்கும், இது கரிச்சாலைச்சாற்றினால் சுத்தியாகும் இது குணத்திலும் ரசம், வீரியம் முதலியவைகளில் சவ்வீராஞ்சனத்தை ஒத்தது, கறுப்பு, வெள்ளை என்ற வித்தியாசமே தவிர வேறொன்றுமில்லை, white galena or lead sulphide (antimony). It is produced on the banks of the river Jumna and is the best and purest of collyriums. It alleviates the burning and itching sensation of the eyes and removes all local pains secretions and impurities, increases the range of vision enables the eyes to bear the blasts of wind and glare of the sun and guards against the inroads of ocular affections.

NOTE :— It is of a white variety of anjana. (Galena or sulphide of lead). It is found in the bed of the river Jumna. It is known in Hindustani as saffed Surma. The article supplied under this name is calcareous or Iceland spar. It is considered inferior to the black surma or galena c. f. சவ்வீராஞ்சனம்.

சுரோத்தரம், சந்தனம், sandal wood.

சுரோத்திர நரம்பு, காது நரம்பு இது காதுக்குள் சென்று அனேக இலைகளாய் பிரிந்து காதறைக்குள்ளிருக்கும் நீரின் மேல் மிதந்து கொண்டிருக்கும். vestibulo cochlear (eighth cranial nerve) divides into filaments in the internal ear and floats in the endolymph.

சுரோத்திரம், காது, ear; 2. கேள்வி hearing.

சுரோத்திரானகம், காதினுட்பறை, drum of the ear — Tymphanum.

சுரோத்திரேந்திரியம், ஞானேந்திரியம், one of the five sensary organs organ of hearing — Ear.

சுரோவத்திரவி, தாளிசபத்திரி, East Indian plum. Flacourtia — cata phracta.

சுர்மா, See சுருமாக்கல்.

சுலசிதகம், காமலீலைகளில் ஒன்று, பெண் ஒரு காலை தூக்கி தலைபக்கம் சாய்த்தும் மற்ற காலை தரையில் நீட்டியும் புணர்ச்சியில் ஈடுபடுதல், (In Erotic Science) a kind of posture in coitns with one leg on the head and the other downwards.

சுலனன், நெருப்பு, fire.

சுலாய்ப்பு, ஒளி, lustre.

சுலாவுரொட்டி, மெதுவு ரொட்டி, pan cake.

சுலானம், நாயுருவி, Indian burr. Achyranthas. aspera; 2. குறைவு, deficiency; 3. சேறு, mire.

சுலி, See சுல்லி.

சுலுகம், சிறங்கை, handful.

சுலுகை, முதலை, Crocodile.

சுலூனம், ஓர்வகை மலக்கிருமி, a worm in the intestine.

சுலேதியம், மாவிலங்கு, three leaved caper —Crataeva religiosa.

சுலோகி, கள், toddy—vinous liquor.

சுலோசனம், மான், deer; 2. மூக்குக்கண்ணாடி, spectacle; 3. அழகிய கண், beautiful eye.

சுலோபம், எறும்பு, emmet, ant.

சுல், வெள்ளி, silver.

சுல்பசுந்தரரசம், சூலைக்குக் கொடுக்கும் ஓர் ஆ. வே. மருந்து, an Ayurvedic medicine for rehumatism.

சுல்லம், செம்பு, copper.

சுல்லன், பீளைக்கண்ணன், man with blear eyes.

சுல்லி, அடுப்பு, oven; 2. மடைப்பள்ளி, kitchen (in the temple).

சுல்லு, வெள்ளி, silver; 2. பல்லிப்பூடு, lizard plant.

சுல்வம், சிறங்கை, handful; 2. செம்பு, copper.

சுவகம், நூதனமாய் ஏற்பட்ட குணம் அல்லது நியமம்; peculiarity of temperament or constitution — Idiosyncracy.

சுவகுப்தம். வெள்ளைப்பூனைக் காஞ்சொறி; couitch plant — white. Mucuna pruriens.

சுவசகாசத்தி, பார்ப்பை மரம்; அதாவது வன்னிமரம். suma tree. Prosopis spicigera.

சுவசம்வேதனம், தன்னைத்தான் அறிகை, to realise one self.

சுவசம்வேத்தியம், தன்னாலே அறியப்படுவது. that which is self taught.

சுவசனம், மூச்சு உள்ளுக்கிழுத்தல், the act of drawing air into the lungs. Inhalation.

சுவசனி, சுவாச கருவி, அதாவது வாய், மூக்கு வழியாய், தூசு, சாரல், புகை முதலியவைகள் புகாதபடியுள்ள ஓர்வித மூடி, an appliance covering the mouth and the nose to exclude dust cold smoke etc — Respirator.

சுவசாகம், பொருத்துகளுக்கயலாய், வன்னசைகள் தடங்கலின்றி, இயங்கும்படி அவைகளுக்குச் சமீபமாய் அமைத்திருக்கும் நிணம் நிறைந்த சிறு சிறுப்பை, a number of large or small pouches or sacs in the subcutancous tissue enclosing a clear viscid fluid near the joints as in front of kneecap etc — Bursa mucosa.

சுவசுபம், அரக்காம்பல், அதாவது செவ்வாம்பல், red Indian water lily — Nymphae edulis.

சுவச்சந்தபைரவரசம், சாரவுப்புகளைச் சேர்த்து எருக்கம்வேர்க் கசாயத்தால் அரைத்து கண்டகுப்த சன்னிக்குக் கொடுக்கும் ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து, an Ayurvedic medicine for a variety of delirium.

சுவச்சம், விளக்கெண்ணெய்; castor oil; 2. கண்ணிலுள்ள முக்குண நீரின் பொதுப் பெயர், a common name for the three humours in the eye; 3. ஒளி, transparency; 4. சுகம், convalescence; 5. நல்லெண்ணெய், gingelly oil; 6. சௌக்கியம், healthy; 7. முத்து, pearl.

சுவச்சலம், பேராமுட்டி, fragrant pavonia—Pavonia odorata.

சுவடு, தழும்பு, a scar on the body. Cicatrice 2. அடிச்சுவடு, foot step.

சுவணம், கழுகு, vulture: 2. பொன், gold; 3. கருடன், brahumini kite; 4. உலோகக்கட்டி. ore.

சுவண்டிலை, see சவண்டிலை,

சுவதம், மாமரம், mango tree.

சுவத்தம், சொஸ்தம்; சுகம், healthiness.

சுவத்திட்சணம், இங்குணம், which see.

சுவஸ்தம், சௌக்கியம், healthiness.

சுவஸ்திகம், ஓர்வகைக் குறுக்குக் கட்டு; a circular cross bondage; 2. ஓர் சிலுவை போன்ற குறி, a cross shaped religious in signia — svastika. 3. It is a sign made by the crossing of two straight lines going in four directions.

சுவஸ்திகாசனம், தொடைக்கும் முழங்காலுக்கும் நடுவே இரண்டுள்ளங் கால்களையும் செலுத்தி அமரும் ஓர் யோக நிலை, a posture in yoga practice.

சுவநம், சண்பகம், champak flower.

சுவந்தா, இருவாட்சி, which see.

சுவபாவசித்தி, சஞ்சித கர்மத்தால் நேரும் இயற்கைப்பயன், development of nature referring to the unexhausted acts of previous lives.

சுவபாவம், see சுபாவம், nature.

சுவமை, பொன், gold.

சுவயதாபமானி, தானாகவே உஷ்ண அளவை நிர்ணயிக்கும் கருவி, an instrument by which temperature is ascertained, self registering thermometer.

சுவயமக்கினி குமாரரசம், சுத்திசெய்த ரசம் கெந்தியை கல்வத்திலரைத்துக் கூழ்போலாக்கி அதற்குச் சமஎடை அயபற்பம் சேர்த்து, கற்றாழைச் சாற்றினாலரைத்துப் பிறகு திரிகடுகு திரிபலை சூரணத்தில் சய ரோகம், காசம், முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுக்குமோர் ஆ. வே. மருந்து, an Ayurvedic medicine containing mercury, sulphur and iron prescribed for bronchitis and consumption.

சுவயமக்கினிரசம், இரசம், கெந்தி, அயபற்பம், இவைகளை மூலிகைகளின் சாற்றினாலரைத்து ஆயுள்வேத முறைப்படி பாவனை செய்துலர்த்தி சயம், காச ரோகத்திற்குக் கொடுக்கும் ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து, an Ayurvedic medicine for consumption.

சுயவம்குப்தா, see சுவகுப்தம்.

சுவரகரகாரி, சுரத்தைத் தணிக்கு மருந்து, febrifuge.

சுவரகுடாரம், சுரத்திற்காக பாஷாணத்தை கொண்டு செய்யுமருந்துகள், preparation arsenic medicines for fevers.

சுவரக்கட்டி, see சுரக்கட்டி.

சுவரக்காய்ச்சல், சத்து இறங்கும்படியாகக் காய்ச்சுதல், heating or boiling so as to extract essence as in decoction.

சுவரசதம், குரற்கம்மல், hoareness of voice; பேதி, loose or watery motion.

சுவரசம், சுயசாறு, pure juice of fresh drugs.

சுவரபங்கம், குரற்கேடு, affection of voice.

சுவரபேதம், குரற்கம்மல், hoarse throat.

சுவரம், சுரம், fever; 2. சவட்டுமண், fuller's earth. 3. குரல், voice.

சுவரிலுப்பு, அவிப்பிணம்;

சுவரொட்டி, சுவர்முள்ளங்கி, which see. 2. ஆட்டின் மண்ணீரல், spleen of sheep; 3. ஓர் வகைப்புறு, a kind of dove; 4. மூட்டுப்பூச்சி, bug which adhere to walls

சுவர், முலை, female breast.

சுவர்க்க புட்பம், தின்பூ, an unidentified plant.

சுவர்க்கம், முலை, female breast; பேய்க் கொம்மட்டி, bitter apple — Cucuonis colocynthis.

சுவர்க்கம் பிடித்தான், ஆவிரை, tanners cassia.

சுவர்க் கருவிலி, ஓர் வகைப் சுவர்ப்பாம்பு, a snake a kind of cobra found in the crevice of a wall.

சுவர்க்காதி, those regions where in must dwell for sometime before ones rebirth or reappearance in the world.

சுவர்க்காயம், உறுப்பு அல்லது உட்கிளையின் சுவர், walls of an organ or cavity—parietes.

சுவர்க்கோழி, கூச்சலிடும் ஓர் வண்டு, a kind of beetle making a shrill noice — cricket — — Orthopetra of naturalists.

சுவர்ச்சம், இச்சிமரம், which see.

சுவர்ச்சலம், See செப்பு நெருஞ்சில்; 2. சவ்வர்ச்சலம், a kind of salt.

சுவர்ச்சாதி, சத்திசாரம், an acid salt.

சுவர்ச்சிகம், சோடாவுப்பு, carbonate of soda.

சுவர்ணகஷிதம், பொன், வெள்ளியின் மாற்றறிதல், the art of assaying gold and silver by the touch and of taking their specific gravities.

சுவர்ணகதலி, ஓர் பொன்னிறமான உயர்ந்த வாழை; புஞ்சள் வாழை, a yellow coloured superior plantain.

சுவர்ணகம், சிவப்புக் கொன்றை, red cassia — cassia marginata: 2. மஞ்சள் கொன்றை, yellow cassia — Cassia siamea; 3. சரசகொன்றை, cassia fistula.

சுவர்ணகாவி, பொன்னிறக்காவி, அல்லது செங்காவி, which see.

சுவர்ணகுண்டலி, தாளகம், yellow orpiment of arsenic.

சுவர்ணகேசரி, குரங்குமூஞ்சிமரம், அல்லது குரங்குமஞ்சணுறி இதுவே காமேலாமாவு மரம்; this is kamala tree — Mallotus phillippinensis.

சுவர்ணகைரிகம், ஓர் காவிக்கால், a kind of red ochre.

சுவர்ணக்கற்ருழை, செங்கற்ருழை, red aloe — Aloe indica.

சுவர்ணசிரி, ஓர் பூடு, cleome felina.

சுவர்ணசிலாசத்து, இது கனமாயும் செம்பருத்திப்பூப் போன்ற செந்நிறமாயும் இருக்கும், பித்தத்தைக் கண்டிக்கும், a weighty mineral as red as shoe flower. It cools the system.

சுவர்ணசூதிகம், சிவப்பு மல்லிகை, jasminum revolutum.

சுவர்ணச்சாயல், See சுவர்ணச்சாயை.

சுவர்ணச்சாயை, தங்க நிறம், golden colour.

சுவர்ணட்சரி, கொக்கிறகு, the wing or feather of a crane.

சுவர்ணதீபம், அயர்லாந்து, the modern Ireland c. f. சந்திரதீபம்.

சுவர்ணத் திராவகம், பொன்னைக் கரைக்குமோர் திரவகம், Nitrohydrochloric acid for dissolving gold—Aqua regia. c. f.

சுவர்ணபற்பம், தங்கபற்பம் இதனுல் உடம்பு தூக்தி, காமவிச்சை பலம், சுக்கில விர்த்தியுண்டாம், காசம், சயம், குட்டம், கிரணி முதலிய அசாத்திய ரோகங்கள் துணப்படும் பசி தீபனத்தையுண்டாக்கி ஆயுளை விருத்தி செய்யும், calcified gold.

சுவர்ணபாகு, பொன்வண்ணச்சாலி, an unknown drug.

சுவர்ணபுட்பம், நறுங்குறிஞ்சி, see குறிஞ்சி. 2. நறுஞ்சோந்தி, a gold coloured fragrant flower.

சுவர்ணபுட்பாதம், ஆவாரை; tanner's cassia-cassia auriculata.

சுவர்ணபூதி, செப்பு மல்லிகை, a kind of jasmine — jasminum humile. see சுவர்ணயூதி — சுவன்னயூதி.

சுவர்ணபூபதிரசம், கெந்தி, தாம்பிரம், அபிரேக் அயக்காந்தம், பொன், வெள்ளி பற்பங்களைச் சேர்த்து, செறுப்படைச் சாற்றினுலரைத்து வாலுகா யெந்திரத்தி லெரித்து திப்பிலி சூரணத்திற் கொடுக்கும் ஓர் ஆயுள் வேத மருந்து, இதனை பிரமேகம், சூலை, குன்மம், கிரிச்சரம், குட்டம், சயம், காசம், காமளை பாண்டு இவைகளுக்குத் கொடுப்பது. A preparation made out of sulphur, copper, mica etc as per text and prescribed for skin diseases, bronchitis, consumption anaemia, dyspepsia rheumatic pains etc.

சுவர்ணபேதி, பொன்னை இளக்கரும் அல்லது பேதிக்கு மருந்து, any chemical preparation acting on gold. 2. ஓர்உபரசச் சரக்கு, a natural substances supposed to dissolve gold; 3. பொன்னைக் கரைக்கும் திராவகம், an acid dissolving gold — Nitrohydrchloric acid.

சுவர்ணமயம், பொன்னைப் போன்ற ஒளி, lustre of gold. likeness of gold in colour.

சுவர்ணமாட்சிகம், இது அயச்சத்தின் ஓர் குணம். மஞ்சட் சாயல் கலந்து துண்டு துண்டுகளாய்ப் பூமியில் அகப்படும். இது இருப்பு, அப்பிரகம், இரசம் முதலிய தாது உலோகங்களிற் சேரும், இது உடம்பிற்குப் பலத்தைத்தரும், yellow pyrites gold pyrites. It is one of the two varieties of iron pyrites. It occurs as dark yellow nodules with a golden lustre. It is an alterative tonic and is generally used in combination with other medicines of its class as iron, talc, mercury etc c. f. தாரமாட்சிகம்.

சுவர்ணமாரணம், புடமிட்ட தங்க பற்பம், gold calcined powder.

சுவர்ணமுகி, நிலாவிரை, which see.

சுவர்ணமேதினி விருட்சம், See சுணங்கன் விருட்சம்.

சுவர்ணம், பொன், gold; 2 **கருடன்,** Brahmini kite; 3. கடம்பு, Cadamba tree.

சுவர்ணயூதி, செப்பு மல்லிகை, a kind of yellow or golden jasmine & humile; 2. ஆவில் புன்கு.

சுவர்ணயூதிகம், முல்லை, Malabar jasmine — Jasminum malabaricum.

சுவர்ணலோகச் செந்தூரம், தங்கமும் அரப் பொடியும் மற்றச் சரக்குகளோடு சேர்த்துப் புடமிட்டெடுத்த செந்தூரம், இதனால் சயம், காசம், நீரிழிவு மதுமேகம், பாண்டு, சோகை முதலிய இரத்தச்சீரை நோய்கள் போம். red calcined powder prepared as per text with gold and iron as chief drugs. and prescribed for consumption, bronchities diabetes.

சுவர்ணலோகத் திராவகம், அயக்கம்பிகளை வெடியுப்புத் திராவகத்திலிட்டு, சில நேரம் கழித்து, தண்ணீரும் சேர்த்துக் குலுக்கி வைக்க மேற்படி கம்பிகள் கரைந்துவிடும் பிறகு தெளிவிறுத்துத் திப்பியை நீக்கி யதே இத்திராவகம் இது பொன் போன்ற நிறமானதால் இக்காரணப் பெயர் உண்டா னது போலும். Iron wires disolved in nitric acid — acid extracted from salt petre — and filtered. It derives its name from the colour of the solution.

சுவர்ணவர்ணன், மஞ்சள், turmeric curcuma longa — சுவர்ணவால் (சுவர்ணம் + ஆல்) சிகப்பு ஆலமரம், Red banyan tree — Ficus insectoria.

சுவர்ணவேதி, See சுவர்ணபேதி.

சுவர்ணவேதை, பொன்னை பேதிக்கும் வஸ்து; that which dissolves gold; 2. See சுவர்ணத் திராவகம்; 3. சுவர்ண பேதி என்னும் உப ரசச்சரக்கு; a natural substance said to dissolve gold see சுவர்ணபேதி.

சுவர்தாங்கி, மலைக்காளான், hill mushroon.

சுவர்நாகம், ஓர்வகை நாகப்பாம்பு, a kind of poisonous cobra. Lycodin aulicus see சுவர்க்கருவிலி.

சுவர்ப்பாம்பு, see சுவர்ப்புடையன்.

சுவர்ப்புடையன், ஓர் புடையன், a kind of wart snake — Ophidic colubri formis.

சுவர்முள்ளங்கி, சுவரில் படரும் சுவரொட்டிப் பூடு, a parasite plant found grown on walls — Premonthes sonchifolia.

சுவர்வளையன், சுவரின் பொந்துகளில் வசிக் கும் ஓர் பாம்பு, a kind of snake frequenting the holes or crevices in walls see சுவர் நாகம்.

சுவர்விரியன், ஓர் வகை விரியன் பாம்பு, a kind of viper.

சுவர்னமில் பொரி, பாம்புகளா அல்லது சர்ப் பகந்தி, snake plant — Ranwolfia serpentina see சோவன்னமில் பொறி.

சுவர்னுகம், See சுவர்ப்பாம்பு.

சுவலித்தல், கொழுந்து விட்டெரிதல், இது மணி மந்திர ஔஷதம் தயாரிப்பதற்கு முக் கியமானது

சுவலை, அரச மரம், peepul tree. Ficus religioso; 2. அரிசி, rice.

சுவல், முதுகு, the back; 2. பிடரி nape; 3. தோள்மேல். upper part of the shoulder.

சுவல்பபஞ்சமூலம், கத்தரி கண்டங்கத்திரி முதலியவை see சொற்ப பஞ்சமூலம்.

சுவல்லி, } **சுவல்யபி,** } கார்போகவரிசி, Babchi seeds, Psoralea corylifolia.

சுவல்வரி, அணில், squirrel.

சுவவு, மூஞ்சூறு, musk rat — பறவை மூக்கு beak of a bird.

சுவளை, See சுவலை.

சுவறக் குழைத்தல், ஊறும்படிக் கலத்தல்; mixing so as to soak well.

சுவறப் பூசுதல், தைலம் முதலியவைகளை சூடு பெறத் தேய்த்தல், rubbing with pressure on the surface of the body so as to creat heat as is done with an ointment or medicated oil.

சுவறல், see சுவறுதல்; 2, உறிஞ்சுதல், sucking; 3. ஊறுதல், being soaked.

சுவறி நிற்றல், உடம்பில் நோய் ஊறியிருத் தல், அதாவது தங்கி நிற்றல், continuing a long time as a disease in the system.

சுவறியிருத்தல், See சுவறி நிற்றல்.

சுவறுதல், வற்றல் அல்லது காய்தல் drying 2. சோறுதல், soaking; 3. குடித்தல், absorbing.

சுவற்பகம், செங்கரும்பு, red sugar cane.

சுவற்பம், நெற்றி fore head; 2. சொற்பம், little.

சுவற்பவம், பன்னீர்ப்பூ, rose flower or any flower smelling like rose.

சுவற்றல், குடித்தல், drinking; வற்றச் செய்தல், drying.

சுவற்றுப்பல்லி, சுவரில் சத்தமிடும் ஓர் பூச்சி, wall lizard.

சுவற்றுப்பாசி, சுவரில் படரும் பாசி, the yellow wall lichen the stone crop. Wall moss.

சுவற்றுப்பூ, சுவறில் முளைக்கும் வாசனையுள்ள மஞ்சட் பூ, a plant with yellow flowers in its wild state on old walls — wall flower; wall fruit.

சுவற்றுப்பேன், மூட்டுப்பூச்சி, bug.

சுவற்றுமுள்ளங்கி, ஓர் மஞ்சட் பூச்செடி, இது கற்பூர எண்ணெய் மணம் வீசும், சாதாரணமாய்ப் பழங்கட்டடங்களின் இடிந்த சுவர்களிலும், சுடுகாட்டிலும் முளைக்கும், இது மாந்திரீகத்திற்கும், வைத்தியத்திற்கும் உதவும், இதன் இலையானது நீர்க்கட்டு, மார்புநோய், வாதசோகை இவைகளைப் போக்கும், இதில் மற்றோர் இனமும் உண்டு இது இரசத்தைக் கட்டும். wild country radish wall radish — Blumea aurita-B-lacera. It is an annual herbaceous or some what shrubby plant with small yellow flowers. Smells strongly of turpentine. It is found particularly along the walls in old buildings and grave yards. It is used in medicine and magic. The leaves of the plant are used in cases suppression of urine chest pain anemia especially of vatha type. There is also another species called Pterdonta. It consolidates mercury.

சுவனன், நெருப்பு. fire.

சுவன்ன சுற்றுழை, செங்கற்றுழை, red aloe.

சுவன்னகேசரி, see சுவர்ணகேசரி.

சுவன்னயூதி, செப்பு மல்லிகை, yellow jasmine see வசுர்ணயூதி.

சுவா, நாய், dog.

சுவாகசம். See சுவாகதம்.

சுவாகதம், கிளிப்பிள்ளை, parrot.

சுவாகம், வெண்காரம், borax.

சுவாகா, இரு சுவசற்பாட்சி, an unidentified plant.

சுவாகாசகந்தி, see இத்தி.

சுவாக்கீரை, ஓர் பூண்டு, a plant.

சுவாங்கி, கஸ்தூரி மஞ்சள், the round Zeodary—Curcuma aromatica.

சுவாச கண்டகம், நரிமுருக்கு, an inferior kind of palans-Erythrina genus.

சுவாசகண்ணறைகள், நுரையீரலுக்குள் காணப்படும் சிறு காற்றுத் துவாரங்கள், cells or minute cavities containing air in the lungs — Alveolus of the lungs.

சுவாசகந்தி,

சுவாசகம். பேராமுட்டி, fragrant pavonia — Pavonia odorata; 2. சவட்டுமண், fuller's earth 3. புருமுட்டி அல்லது சிற்றுமுட்டி, another variety of Pavonia — Pavonea Zeylanica; 4. see எட்டி or காஞ்சிரம் or விஷமுட்டி; 5. கிளி, parrot.

சுவாசகரவருக்கம், காசத்தைப்போக்கு மருந்கள், the group of drugs which cures asthma or difficulty of breathing viz :—

Chebulic myrobalam—Terminalia chebula —கடுக்காய்.
Piper longum — திப்பிலி.
Hedysarum alhagi.
Solanum xanthocarpum—கண்டங்கத்திரி.
Curcuma aromatica —கஸ்தூரி மஞ்சள்.
Eketaria cardamomum—பெரிய ஏலம்.
Ocimum sanctum — துளசி.
Aguilaria agalloohi — அகரு.

சுவாசகாசகி, தாளிசபத்திரி, East Indian plum —Flacourtia catapharacta.

சுவாசகாசக்கினி, கண்டங்கத்திரி, Indian night shade—Solanum jacquini; 2. சுண்டைக்காய், Unarmed night shade — Solanum pubescens. 3. see ஒட்டொட்டிப்புல்; 4. தேள் கொடுக்கி, Scarpion plant—Helotropinum indicum; 5. சிரகாகோளி, a medicinal shrub; 6. see சிறுகாஞ்சொறி, 7. பிரஸ்பரணி.

சுவாசகாசக்கினிபோக்கி, விளா; wood apple tree — Feronia elephantum; 2. சிரகாகோளி, a medicinal shrub — Common caper— Capparis aphylla; 3. சுண்டைக்காய், unarmed night shade.

சுவாசகாசவிழுப்பு, இரைப்பிறுற் காணும் வலிப்பு, asthma marked by bronchial spasm and a swelling of the bronchial mucous membrane — Bronchial asthma.

சுவாசகாசம், கஷ்ட மூச்சு, இரைப்பு. நுரைஈரலில் அதிக சிறியதாயிருக்கும் சுவாசக் குழல்களின் சவ்வு தடித்துச் சுருங்கி அதன் மேல் பிசின் போலொத்த கபம் ஒட்டிக் கொண்டு, தொண்டையில் கபம் நிறைந்து வெளி வராது காற்றுப்போக இடமில்லாமல் மூச்சு தடைபட்டு, மேல் மூச்சு வாங்சி இழுப்புகண்டு கஷ்டப்படுத்தும்; இது பிராணவாயு கோளாறடைந்து கபத்தோடு சேர்வதனு லுண்டாதுமெனக் கருதப்படும். ஐந்து வகைபபடும். asthma which signifies attacks of hard breathing owing to diffculity of breathing of a spasmodic character occuring in paroxysms caused by the contraction of the circular muscular fibres of the bronchial tubes in the lungs. It is also explained or considered that the vital air (Prana) fore going its normal functions rises upwards in unison with the deranged kapham of the system and produces that gasping or laboured breathing. It is of five kinds. They are as follows:

1. வாதகாச ரோகம் — asthma due to derangement of Vatha in the System.
2. பித்தகாச ரோகம் - asthma brought about by bilious disorders in the body and sexual excess.
3. சிலேட்டும காசம், humid asthma caused by aggravated condition of the humour phlegm in the system.
4. இரத்த காசம் — asthma attended with spitting of blood when coughing — Haemoptysis.
5. சயகாசம் — asthma combined with tuberculosis of the bronchial glands.

Note by C. D.

Ayurvada books treat Kasam and Swasam as separate diseases. The book Jeevarakshamiratham (ஜீவரக்ஷாமிர்தம்) classifies each of them into five. Vatha Kasa rogam, Pitha Kasarogam, Silasma Kosarogam, Raktha Kasarogam and Saya Kasarogam. In none of these hard breathing occurs. Hence they can't be Asthma zoottura (slight) swasa rogam, Thamaga swasa rogam Vichina swasa rogam, Magha swasa rogam. It every one of the hard breathing occurs in various degrees and so it can be considered as Asthma. Kasa rogam, were cough is the *predominating symptom* can be taken as Bronchitis.

The siddha Medical books do not treat swasam (Iraippu) as a separate disease but only as a symptom and complication. As such; it appears in some varieties of kasa noi silesma noi, pandu noi, sophai noi and some other diseases. Kasa noi, is classified as twelve and iraippu occurs as complication *(கிளே நோய் உபத்திரவம்)* in only as a five of them. They are swasa kasam, Manthara kasam, Silathma kasam and Peenasa kasam. in my opinion only swasakasam is Asthama.

சுவாசகாசாக்கினி, விளா, wood apple tree — Feronia elephantum.

சுவாசகாசி, கருப்பு வாகை, black sirissa tree or fragrant sirissa Albizzia odoratissima

சுவாசகாளேசுவரரசம், வங்கம், அயம், தாம்பிரம், அபிரேக்கு முதலிய பற்பங்களோடு கடைச்சரக்குகளும் சேர்த்து அரைத்து இஞ்சிரசத்திற் கொடுக்கும் ஓர் ஆ. வே. மருந்து, இது சுவாச காசத்தைப் போக்கும்.

சுவாசகுடாரரசம், சுவாசம், காசம், சயம், சன்னிபாதம் முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுக்கும் மருந்து.

சுவாசகோச அழற்சி, மூச்சுப்புகும் காற்றுக் குழாயின் வேக்காடு, Inflammation of the bronchial tubes — Bronchities — See சுவாசய விரணம்.

சுவாசகோசம், see சுவாசப்பை.

சுவாசக்கண்தோஷம்

சுவாசக்கருவி, மூச்சு வாங்க விட பயன்படும் உபகரணங்கள்; respiratory organs.

சுவாசக்காற்று,

சுவாசக்குத்து, நுரையீரல் குத்தல், அதாவது மூச்சுப்பையின் மூடுதோலில் உண்டாகும் வலி, shooting pain in the lungs — Pleurisy see சுவாசக்குற்று.

சுவாசக்குழல், குரல்வளையின் மூச்சுக்குழாயின் இரண்டு பிரிவுகள், the two main branches of the trachea or wind pipe — Bronchial tubes — right and left.

சுவாசக்குழல், இது குரல்வளையும் அதன் மூச்சோடும் இரண்டு கிளைகளும் சேர்ந்தது, இது முருந்துவளையங்களாலும், சவ்வினுலுமாகி, கிருகத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் கழுத்துக் கண்டந்துவங்கி வலது இடது கிளைகளாகப் பிரிந்து (அமைந்துளது) இது, $4\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times 1$ அங்குலவளவு, the trachea or the wind pipe descending from the larynx to the bronchi. It is the cartilagenous and membranous tube measuring $4\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times 1$ inches. It is the tube which conveys air into the lungs.

சுவாசக்குழல்விரணம், சுவாசக் குழலின் அழற்சியாற் காணும், புண், inflamation of the bronchial tubes —Bronchitis.

சுவாசக்குழற்கிளை, மூச்சு விடுவதற்கான இரண்டு குழாய்கள், bronchial tubes.

சுவாசக்குழாய், See சுவாசக் குழல்.

சுவாசக்குற்று, நுரையீரலைக் கவர்ந்துள்ள சவ்வுக்குத் தாபிதங்கண்டு, அதன் அறைகளுள் நீரேற்றமுண்டாகி, குத்தலை யுண்டாக்குமோர்நோய், a disease marked by inflammation of the pleura investing the lungs with exudation into its cavity and upon its surface. It is accompanied with an acute pain — Pleurisy.

Note by C D.

இந்த நோய்க்கு விஷ்ணு சக்கரம் சிறந்த மருந்தாகும். ஒரு மாத்திரை தேனில் இருவேளை கொடுக்கலாம். Vishnu chackram Tablet one with honey twice a day is very useful in pleurisy.

சுவாசக்கூறு, மூச்சின் பகுதி, அதாவது 1 நாழிகைக்கு 360 விதம் 1 நாளைக்கு 60 நாழிகையாகக் கூடுதல் 60 × 360 or 21,600 மூச்சு, the division of breath or respiration as a whole. According to Siddhar's work it is calculated as follows. Man breathes normally at the rate of 360 times for every 24 minutes or naligai and so for a day ie 60 naligays it comes to 360 × 60 = 21600. So, one should breath 21600 times a day. If his average breathing is more his life will be should shortened — if it is less life will be lengthened.

சுவாசக்கோரை, பாய்க்கோரை, koray grass used for making mats.

சுவாசங்கட்டல், மூச்சையடக்கல், suppression of breath.

சுவாசங்கட்டி யிழுத்தல், சாகுந்தருவாயில் சிலேட்டுமம் கட்டி யிழுத்தல், the sound some times emitted by the dying person and caused by expulsion of the breath through chamels partly filled with mucous — Death rattle.

சுவாசங்கட்டியேற்றல், பிராண வாயுவை சுழிமுனை நாடி, வழியாய் மேலுக்குச் செலுத்தல், taking Pranan (esoteric breath) and forcing it up through sushumna for distribution to the nervous system.

NOTE: This can only be done by a yogi by his constant practice of suppressing breath through Pranayama (Scientific breathing).

சுவாசசக்தி, மூச்சு விடுவதற்குண்டான உடம்பின் வலிவு, இதுவே பிராண சக்தி யெனவும் சொல்லாம், the strength required to breath.

சுவாசதம், பிள்ளை, child.

சுவாசசத்தம், மூச்சு உள்ளுக்கும் வெளிக்கும் போவதால் ஏற்படும் சத்தம், breath sounds.

சுவாசசலனம், மூச்சு விடும் பொழுது மூக்கு, குரல்வளை, மார்பு, வயிறு, இவ்வுறுப்புகளில் விரிவதும் சுருங்குவதுமான அசைவு; heaving movement of the parts involved in breathing.

சுவாசத்தடை, மூச்சுமுறிப்பு, obstruction to respiration.

சுவாசத்தளவாடம், மூச்சு சம்மந்தமானபாகம் Respiratory region.

சுவாச நடை, மூச்சு உள்ளே போதல் வெளி வருதலாகிய அசைவு, movements of breath.

சுவாசநடை அறிகருவி, மூச்சுப்போக்கின் நிலைமையை அறிவிக்கும் கருவி, instrument for ascertaining the condition of throax, lungs etc by means of the sound arising there,

சுவாசநாளம், மூச்சோடும் (குழாய்), Bronchial tube.

சுவாசநிருணயம், கும்பக சக்தியை நிச்சயித்தல், establising or maintaining the control of breath in Kumbaka.

சுவாசநோய், உடம்பு உலர்ந்து; சுரம், ஆயாசம், வயிறு பொருமல், வாந்தி, புறங்காலசைவு முதலிய குணங்களைக் காட்டுமோர் வகை மூச்சு சம்பந்தமான நுரையீரல் நோய், a disease of the lungs associated chiefly with respiration. It is marked by emaciation fever fatigue rumbling noise in the stomach vomiting shaking of the in step

சுவாசந்தடைபடல், see சுவாசத்தடை.

சுவாசந்துரத்துஞ்சூரன், மரமஞ்சள், tree turmeric Coscinium fenestratum.

சுவாசபந்தம், மூச்சுத்திணறல், Condition of being suffocated — Asphyxia; 2. சுவாசபந்தனம், அதாவது கும்பித்தல், which see.

சுவாசபந்தனம், மூச்சையடக்குதல், suppression or suspension of breath through yoga practice.

சுவாசபிதகம், see சிதேவிசெங்கழுநீர்.

சுவாசபித்த ரோகம், வயிறு கனத்துப் பொருமி உடம்பிளைத்து மேல்மூச்சு கண்டு, வாய் நீருறி மார்புவலி, இருமல், பசியின்மை முதலிய குணங்களைக்காட்டும் ஓர் பித்த நோய், a disease caused by the heat humour characterised by flatulence, and heaviness, of the stomach, heavy breathing excess salivation, chest pain, loss of appetite, and emaciation.

சுவாசபிரசுவாசம், உள் மூச்சு வெளிமூச்சு, inhalation and exhalation; 2. மூச்சு, breath.

சுவாசப்பை, புப்புசம், நுரையீரல், organs of respiration in air breathing animals—lungs.

சுவாசமடக்குதல், மூச்சடக்கல், suppression of breath; 2. பிராணவாயுவைத் தம்பித்தல், இதுவே கும்பித்தல், restraining of breath as in yoga practice.

சுவாசமடங்கல், மூச்சடங்கல், suspension of breath; 2. மூச்சொடுங்கும் ஓர் யோக நிலை, the state of suspended animation gained in yoga practice.

சுவாசமடங்கிய சிசு, still born child.

சுவாசமறுக்கி, tree turmeric — coscinium fenestratum.

சுவாசமிதகம், see நெய்சிட்டிக்கீரை; (சிதேவி செங்கழுநீர்).

சுவாசமுட்டல், மூச்சுத்திணறல், condition of being choked.

சுவாசமேற்கொள்ளல், மேல்மூச்சு வாங்கல், hard breathing.

சுவாசமேற்றல், பிராண வாயுவை சுழிமுனை நாடி வழியே செலுத்துதல், in yoga philosophy forcing the vital air through subtle passage.

சுவாசம், உயிர்ப்பு, breath; 2. சவட்டுமண், fuller's earth; 3. நன்மணம், fragrance: 4. உள்வாங்கி வெளிவிடும் மூச்சாகிய தொழிலுக்குத்தானிப்பெயர், respiration.

சுவாசம் சாதித்தல், கும்பித்துப் பழகுதல், practising suppression of breath through will power.

சுவாசம் போக்கி, தான்றிக்காய், devils abode — Terminalia belerica.

சுவாசம்வாங்கல், மேல்மூச்சிடுதல், to breath hard; 2. மூச்சை உள்ளுக்கிழுத்தல், to inhale; 3. வலது நாசியில் பிராண வாயுவை உள்ளுக்கிழுத்தல், to absorb Prana through the right nostril; 4. பூரித்தல், (in yoga) Complete inhalation of vital air for purposes of retention.

சுவாசம்விடல், மூச்சுவிடல் அதாவது பிராண வாயுவை ரேசித்தல், to exhale.

சுவாசயக்கட்டி, நுரையீரலுக்குள் காணும் கட்டி, இதில் சீழ் கோத்துத் தசைத் துணுக்குகள் ஏற்படும், a disease of the lungs marked by an abnormal cavity caused by supuration and the breaking down of the tissue — Vomica.

சுவாசயக்கபாடம், சுவாச இரத்தக் குழாய்க்கும் வலது சிரவத்திற்கும் நடுவேயுள்ள ஓர் கபாட சவ்வு, a valve at the junction of the pulmonary artery and the right ventricle — pulmonary valve.

சுவாசயந்திரம், மூச்சுக்குக் காரணமான நுரையீரல், lungs.

சுவாசயந்திரிகம், மூச்சு விடும்போது மார்பின் சுவர் விரிவதும், சுருங்குவதுமான ஓர் அமைப்பு, such formation of the chest as to enable it to heave during breathing.

சிவாசயப்பை, நுரையீரலைச் சுற்றிலும் கவர்ந்துள்ள மெல்லிய சவ்வு, a thin membrane investing either lung — Pleura.

சுவாசயமுனை, நுரையீரலின் தலைப்பு, upper extremities of the lungs — Apices of the lungs.

சுவாசயோமாதிரிரசம், செப்புப் பாத்திரத்தில் மனோசிலையை வைத்து வாலுகாயந்திரத்தில் சமைத்து கெந்தி பாதரசம், குளம்பாக்கி அதில் கலந்து, பிறகு எரித்து (½ நாள்) கொடுக்க சுவாசம் போம். உடம்பு மேனியாகும். a medicine prepared out of red orpiment of arsenic, mercury and sulphur. The mixture is packed in a copper vessel, and burnt in sand bath. The medicine is useful in Asthma.

சுவாசரோகம், இதுவே இரைப்பு, இதுகாசம், விஷப்பாண்டு, விடாச்சுரம், சீதளாதி வஸ்து முதலிய காரணங்களினாலேற்படும். இதனால் மார்பிலும், விலாப்பக்கங்களிலும் குத்தல், திணறித் திணறி மூச்சுவிடல், வயிற்றுப்பிசம், இளைப்பு, இருமல் முதலான குணங்களைக் காட்டும் நுரையீரல் நோய், a disease of the lungs marked by pain in the chest and on the sides hard breathing swelling of the abdomen fatigue, cough etc. see மூச்சு நோய்.

சுவாசலயம், மூச்சு விடும்போது மார்பு விரிவதற்கும் சுருங்குவதற்குமுள்ள காலவளவு, the duration of dilatation and contraction of the chest while breathing.

சுவாசவாயு, உள்ளிழுக்கும் வெளிவிடும் மூச்சுக்காற்று, the respiratory air; 2. பிராணவாயு, oxygen.

சுவாசவுறுப்பு, மூச்சு விடுவதற்காக அமைக்கப்பட்ட உறுப்புகள், respiratory organs in the system.

சுவாசாக்கினி, கொத்துமல்லி, coriander, 2. see இசங்கு.

சுவாசாசயம், மூச்சுத் தங்குவதற்கு உறைவிடமான நுரையீரல், the lungs which are the organs of respiration in air breathing animals. see சுவாசப்பை.

சுவாசாரி, வட்ட திருப்பியைப் போன்ற ஓர் மூலிகை, a drug similar to cissampeles pareira.

சுவாசிதம், நறுங்குறிஞ்சி, see குறிஞ்சி; 2. பேராமுட்டி. fragrant pavonia — Pavonia odorata.

சுவாசித்தல், மூச்சுவிடுதல், respiring—breathing.

சுவாசினி, பாதிரிமரம், trumpet flower tree—Stereospermum chelonoides.

சுவாசுதித்தம், ஆதொண்டை, Ceylon caper —Capparis horrida.

சுவாசோதக நரம்பு, கண்டநாடி, கண்டநாளம் இவைகளோடு இணைந்து, பிறகு நெஞ்சறைக்குள் இறங்கி, குரல்வளை, சுவாசக்குழல், புப்புசம், தொண்டை, தீனிப்பை, இருதயம் இவ்விடங்களில் பரவி நிற்கும்; இந்த நரம்புகள் முகுளத்தில் உற்பத்தியாதமிடத்தில் இருக்கிறது இவைகள் சுவாச செயல்களுக்கு வேண்டியவைகள் அல்லவாயினும் அச்செயல்களுக்கு வேண்டிய பிரதிகரண கிரியைக்கு இந்தப்பாகம் மிக்க உதவியாகும். The Pneumogasteric nerve or vagnus which starts from the brain (medulla oblongata) supplies not only the heart but also extends to the arteries of the neck. the larynx, the lungs, the throat stomach etc. Although it does

not help for requirements of the respiratory functions it indirectly helps towards the character of respiratory impulses in a reflex manner with the result that the respiration becomes much slower.

சுவாணம், நாயுருவி, Indian burr — Achyranthus aspera.

சுவாதகத்தி, தோதகத்தி, Malabar black wood — Dalbergia latifolia.

சுவாதகந்தி, see இத்திமரம்: see சுவாதகத்தி.

சுவாதகந்திகம், see சுவாதகத்தி.

சுவாதக்குத்து, see சுவாதம்.

சுவாதந்திரசுரம், விஷக்காற்றினுற் காணும் ஓர் சுரம், self originated fever due to contaminated atmosphere - Idiopathic fever.

சுவாதம், சுவாசம், respiration; 2. நுரையீரலைக் கவர்ந்துள்ள சவ்வுக்கேற்படும் அழற்சி, a disease marked by inflammation of the pleura — Pleurisy.

சுவாதவி, திராட்சை, grape vine — Vitisvinifera.

சுவாதிக்கொக்கு, வெண் கொக்கு அல்லது நாரை, white stork; 2. உருசித்தல், tasting; 3. புசித்தல், eating.

சுவாதிட்டானம், இது மனித வுடம்பினுள் அமையப்பெற்ற ஆருதாரத்தி லொன்று. இது இரு விரற் பிரமாணம்; மூலாதாரத்திற்கு மேலாக லிங்க பீடமாகவும் நாபியின் கீழாகவுமுள்ளது. இதுவே தானென்னும் மமதைக்குக் காரணம்; பிரமா சரஸ்வதிக்கு இருப்பிடம்; இக் கமலத்திற்கும் இதழ் க ளுண்டு; இதைத் தியானிக்க உலக பந்தத்தினின்று விடுபட்டு, பிணி, சாக்காடு என்பவைகளைக் கடந்து எல்லோராலும் போற்றப்படுவன், one of the six nerve centres in the human body. It corresponds to hypogastic centre where in the selfish sentiments are alleged to be originated. It is a centre of Pranic dynamism called lotus consisting of six petals forming the seat of Brahma, the creator and Sarswati, the goddess of learning. When stimulated it originates forces conducive to the opening of higher spiritual consciousness. He who contemplates on this centre becomes generally beloved by all and obtains freedom from death and disease.

NOTE:— The cerebro — spinal axis is the habitation of these nerve centres which are purely psychophysical and so they nerve flash across the ordinary human vision. It is purely the object of yogic perception. The yoga practice is chiefly aimed at freeing and developing these centres and more especially freeing the passage within the spinal card. 2. It is situated above the first Chakra Muladar (மூலாதாரம்) and is in the spinal centre just behind the genital organs and the bladder. It is associated with the Tatwa of water and sense of taste. The secretion of the sex glands, the ovaries and testicles and the excretary organs. bladder, vagina, womb, and penis are all governed by this most important nerve centre. It is ruled by the planet Jupiter (குரு). This region of the body is sacred to Brahma.

Note I. by C. D.: Though it is said here that this centre is associated with water & taste under ஆருதாரம் (which see) water is associated with மணிபூரகம் and earth with this centre.

Note 2. by C. D :Each of the five Atharams or centre sexcept the Moolatharam is said to be the seat of one of the five elements, one of the five Gods with his consort and various number of lotus petals. From the figures that represent the centres it is clear that the angles there in symbolize the five elements. Similarly the Gods, Godesses and petals must symbolise something. The consorts of the Gods symbolize the inherent power of the gods. It is my convinced opinion that they Gods symbolize the functions of the respective centre where in they

dwell; the number of the petals there perhaps represent the number of organs that perform the functions.

So, Swathistanam being the seat of Brahma must perform the function of Brahma ie creation. The seat of centre is said to be the genitals, and as such, it does the functions of creation.

Manipurakam is the abode of Vishnu and his function is preservation. He gave (amirtham) ambrosia to the Devas and preserved them. Similarly, this centre feeds the body and preserves it. The seat of this centre is umbelicus, where main digestion takes place and annarasam (end products of digestion called chyme) is formed. Number of organs, placed even at a distance like salvery glands, perform this function.

Anagatham is the centre, where in Rudra dwells. Rudra is the name given to Siva when he does the function of destruction — Samaram. The seat of this centre is that of the heart. The lungs, that are there, eliminate the carbondioxide which is injurious to the body. The ductless gland thymus which is just behind the sternum aids the destruction of injurious bacteria. Thus, this centre is responsible for the destruction or removal of injurious bodies and so, its function is similar to that of Rudra. Thus, it protects the body from its enemies, the elements that may cause injury.

Visudhi is the seat of Maheswaran whose function is maraithal — concealing. The blood carries both nourishment and waste products set free by the living tissues. Substances are carried to their destination without being mixed or chemically changed on the way. Each protein, that blood carries, appears to have a special transport function — just as railway refrigerator, coal or cattle trucks have special functions. One is designed to carry iodine needed by the thyroid gland, another carries phospherous for the teeth. a third calcium for bones and so on. Thus the substances are concealed and carried. This function is attributed to this centre which is said to be situated in the neck. At the root of the neck lies the ductless glands thyroid. and parathyroid. Perhaps, they are responsible for such function.

Agnai is the abode of Sadhasivan. The name, Agnai means command, bid or prescribe. and so; It can be said that it commands, other centres and controls them. Function of Sadhasivan is to give — to give plenty to those in need and ask. Its commands to other centres are such as to make them give or supply to the body what ever it is in need of and so, it performs the function of Sadhasivan. It controls other centres and links their functions. Its seat is said to be the centre of fore head. This refers perhaps to the place where pituitary is situated. This pituitary controls other ductless glands and their functions.

Mooladharam. The name indicates that it is the origin and root for all other adharams or centres. Its diety is Vigneswarar, known as Ganapathi. Without His grace no function will be completely fulfilled sometimes even evil can happen. Similarly without the aid or cooperation of this centre, the functions of other centres will not be complete; they may be deficient or exaggerated or sometimes even a freak or something inexplicable may be produced. The name Vigneswarar, indicates it.

The seat of this centre is anus. It is represented by a triangle which symbolishes Agni. So, this may be considered to be the seat of Agni which also occupies Anagatham. Vinayagar has no consort. Kundali, a vayu, a force dwells in that place along with him. It is otherwise known as Vallabhai.

Nerves and blood vessels:

The organs which carry out the functions of those centres are not only connected with one another by nerves and blood vessels but with every living cell in the body. It is only, through those nerves and vessels, messages and materials are received and also sent out — one set of nerves serves to

bring in the messages, and another set takes out the messages

The organs of Agnai abound with nerves, and blood vessels. They receive messages from every nook and corner of the body. As soon as the messages are received, quick appropriate decisions are made and commands are sent, through the nerves and vessels to the concerned organs to carry out the decisions.

So, it is clear, that the nerves and blood vessels act, as messengers and vehicles, and that by themselves do not make any decision.

சுவாதிதினம், வேனிற் காலத்துக் கடுங் கோடையாகிய சித்திரை மாதத்திய கத்திரி நாள், the hottest part of the summer season in April and May—Dog days.

சுவாது, ஆடாதோடை, Malabar winter Cherry — Adhatoda vasica: 2. இலுப்பை, bassia tree — Bassia longifolia: 3. சிறுவிடு கொள், which see; 4. சுவை, taste; 5. இனிமை, sweetness.

சுவாதுகண்டகம், நெருஞ்சில், small caltrops-Tribulus terrestris, (சுவாது + கண்டகம்) It literally means sweet thorn. 2. தாளி பத்திரி; East Indian Plum — Flacourtia cataphracta. 3. ஓர் முட்செடியின் இனம், small shrubsor tress armed with thorns — Flacourtia genus.

சுவாதுகண்டம், see சுவாது கண்டகம்.

சுவாதுகதாந்திரி, வன்னி, suma tree—Prosopis spicigera.

சுவாதுகந்தி, துளசி, holy basil — Ocimum sanctum.

சுவாதுகாதி, ஒரு பூடு, Ficus gibbosa (parasitica).

சுவாதுசீதம், தென்னைமரம், cocoanut tree. Title from its water being sweet cool and freshing as southern breeze — தென்றல்.

சுவாது சீதளம், see சுவாது சீதம்.

சுவாதுதித்தபலதை, ஆதொண்டை, Ceylon caper — Capparis horrida.

சுவாதுதித்தம், பெருங்கம்பிப்பூடு, large cape jasmine — Gardenia latifolia.

சுவாதுபித்தம், பெரும் கம்பிப்பூடு, Cumby resin tree — Gardenia gumifera

சுவாதுமத்தம், பேரீஞ்சு, date tree — Phoenix dactylifera.

சுவாதுமேற்றம், ஓமை, which see.

சுவாதுரசம், புளிமுந்திரி, sour cashew nut tree — Anacardium occidentalis.

சுவாதுரசாயனம், முட்பலா, பலாவில் ஒரு வகை — a variety of jack tree.

சுவாது வர்ணம், பொன்னுங்காணி, Alternanthera sessiles.

சுவாதுபொகி, பலாமரம், jack tree — Artocarpus integrifolia.

சுவாத்தியம், ஆரோக்கியம், halthiness.

சுவாத்தியாயம், மந்திரம் உச்சரித்தல், chanting of mantrams.

சுவாத்துமகம், ஆன்மாவோடு கூடியது, one with the soul.

சுவாநம், see சுவானம்;

சுவாந்தம், மனது, mind.

சுவாபதம், துட்டமிருகம், சிங்கம், புலி, கரடி முதலியன, wicked beasts such as a lion, tiger, bear etc.

சுவாபாவிகம், ஏதுவினுல் பிறக்காமல் இயல்பாயுள்ளது, that whish is found natura without any means.

சுவாமி, பொன், gold; 2. கருடன், Brahimini kite.

சுவாயம், நாயுருவி, Indian burr — Achyranthus aspera; 2. நாய், dog; 3. பொன், gold.

சுவாரகண்டகம், நறுமுருங்கை, which see.

சுவாரசம், வெள்ளி லோத்திரம், lodhra — Simplocos racemosa. 2. விளாம்பட்டை, bark of wood apple tree — Feronia elephantum.

சுவாரசியம், see சுவாரசம்.

சுவாலனயந்திரம், பெருவாரியாகக் கொளுத்தும் யந்திரம், an instrument for producing rapid and powerful combrustion deflagator. Incinirator.

சுவாலிதம், மிக்க எரிச்சலுண்டாதல், a condition attened with excess of burning sensation; 2. மிகுதியாக எரிதல், burning with flam.

சுவாலிதவாதம், உணவுக் குற்றம்; மிகுசை யோகம், ஓயாதவேலை, இவைகளினால் பிறந்து உடம்பு உஷ்ணம், வயிறு குத்தல், எரிச்சலுண்டாகி துன்புறுத்தும் ஓர் வாதநோய், a vatha disease caused by excessive indulgence, over work and dietic errors, and characterised by heat in the body, burning sensation and pricking pain in the stomach,

சுவாலிலச்சாரம், see சுவாலிலேச்சாறு.

சுவாலிலேச்சாறு, குங்குலியம், Yellow dammer — Boswellia serrata.

சுவாலினி, சித்திரமூலம், lead wort — Plumbago zeylanica.

சுவாலைபோடுதல், தீ மூட்டியெரித்தல், to kindle fire; 2. புடமிடுதல், to burn in grate of fire to calcine.

சுவானக்கிரக தோஷம், சிசுக்களுக்குண்டாகும் தோஷம்; இது நாயைப் போல் குலைத்தல், நடுக்கல், மயிர்ச்சிலிர்ப்பு, வியர்வை, கண்மூடல், திடுக்கிட்டெழல், பற்கடித்தல் நெஞ்சிற் குறு குறுசத்தம், உடம்பில் பீ நாற்றம், எரிச்சல் முதலிய குணங்களைக் காட்டும். one of children's diseases caused by planet, characterised by the following symptoms shivering, goose hair, sweating biting the teeth, slight sound in the throat, foctid smell in the body, burning sensation, closing the eye lids and barking like dog.

சுவானசக்கரம், நாய்கடியாது விலக்கப்படுவதாகக் கருதப்படும் ஒரு சக்கரம், a magical diagram or amulet intended to prevent dog's biting.

சுவானம், நாயுருவி, Indian burr Achyranthus aspera; 2. நாய், dog; 3 பொன், gold; see சுவாயம். 4. சுணங்கன் விருட்சம்; அதாவது நாய்க்குட்டி மரம், which see an unknown tree with marvellous virtues; 5. ஓர் வகைக் கிரக தோஷம், an evil influence of a planet affecting children.

சுவானுபிலம், சிறு வாலுளுவை; வாலுளுவையின் சிறு விதைகள், small seeds of spindle tree — Celastrus paniculata.

சுவானுமில்பொடி, சர்ப்பகந்தி, snake root — Ophioxylon serpentinum see சோவண்ணமில் பொரி.

சுவானுபவம், ஆன்மாவைப்பற்றித் தானுகவே உதிக்கும் அனுபவம், self experience towards the illumination of the soul.

சுவானு பூதிகம், தன் இயல்பாய் உண்டான ஞானம், self acquired wisdom.

சுவி, see இத்திமரம், rhomboid leaved fig — Ficus infectoria; 2. துளசி, holy basil — Ocimum sanctum.

சுவிகை, கச்சோலம், husk of cardamon; 2. கள், toddy.

சுவிக்கிராதம், வீரம், perchloride of mercury — Corrosive sublimate.

சுவிக்கிராந்தம், சிவிக்கிராதம், which see.

சுவித்திரக் குட்டம், see தவளைக்குட்டம்.

சுவிரியம், இலந்தை, Common jujube — Zizyphus jujuba.

சுவிர்த்தி, இரும்பு, iron.

சுவீஷம், ஆத்திமல்லிகை, an unknown plant used in rejuvenation.

சுவீகரித்தல், உட்கொள்ளல், taking internally.

சுவீரியம், see சுவிரியம்.

சுவு, மூஞ்சூறு, musk rat.

சுவுகம், மோவாய்க்கட்டை, chin.

சுவேகம், வெண்கரும்பு, white species of sugar cane.

சுவேசம், வெண்கரும்பு, see சுவேச்சம்.

சுவேச்சம், பேராமுட்டி, fragrant pavonia—Pavonia odorata; 2. வெண்கரும்பு, white coloured sugar cane.

சுவேச்சாபேசி, நம்மிஷ்டப்படி நடவாத தசை நார், in-voluntary muscle

சுவேச்சை, தன்னிஷ்டம், one's desire.

சுவேதஅப்பிரகம், வெள்ளை அப்பிரகம், white variety of mica.

சுவேத ஏரண்டம், வெள்ளை யாமணக்கு,white variety of castor.

சுவேதஏரண்டாதி சூரணம், வெள்ளை யாமணக்கு வேர், பெருங்காயம், இந்துப்பு இவைகளைச் சமஎடை சூரணித்து வாததாலே நிவர்த்திக்கு வெந்நீரில் சாப்பிடக்கொடுக்கும் ஓர் ஆ. வே. மருந்து, an Ayurvedic medicinal powder (pulvis) containing root of white castor, asafoetida and rock salt given with hot water for rheumatis pains.

சுவேதகணிகை, வெண்குறுகடம், white corpuscles.

சுவேதகண்டகம், சிறு நெருஞ்சி, caltrops — *Tribulus terrestris.*

சுவேதகண்டங்காரி, வெள்ளைக்கண்டங் கத்திரி, white flowered thorny solanum — Solnum xantha carpum; 2. ஆனைச்சுண்டை, Solanum ferox.

சுவேதகண்டம், வெள்ளை முள் கத்தரி, white thorn brinjal—Solanum genus.

சுவேதகந்தகம், வெள்ளைக்கந்தகம், இது 4 வகையிலொன்று. சுவேதம், இரத்தம், பீதம் கிருஷ்ணம், white sulphur one of the four kinds. For others see இரத்தம். பீதம், கிருஷ்ணம்.

சுவேதகந்தம், வெள்ளறுகு, small chirella — Exacum hyssopifolium; 2. பிரம்பு, cane tree —Calamus rotang.

சுவேதகந்நாலோழி, see சுவேதகந்தம்.

சுவேதகம், சவரிலோத்திரம், which see; 2. புனல்முருங்கை, bitter moringa — Indigo fera asenata; 3 முருங்கை, drum stick tree- Hyperanthra moringa; 4. விளாம்பழம்,wood apple fruit — Feronia elephantum; 5. அயக் காந்தம் நால் வகைகளில் ஒன்று, it is one of the four kinds of load stone with a mixture of iron. Other kinds are பிரம்மகம், சம்பகம் and ரோமகம்; 6. வியர்வையில் பிறப்பன, those which are born from perspiration.

சுவேதகரந்தை, வெள்ளை விஷ்ணு கரந்தை, white flowered vishnu plant—fever plant—Sphoeranthus indicus.

சுவேத கருமம், வேது பிடித்தல், vapour bath anything done to *increase perspiration:* 2. வெந்நீர் ஒத்தடம் முதலியவைகளினால் வியர்வை யுண்டாக்கல், hot water fomentation to increase perspiration; 3. ஒத்தடம் கொடுத்தல், வேது பிடித்தல் முதலியன செய்கைகளால் உடம்பிற்கு சூடுண்டாக்கும் முறையை குறிக்கவந்த பொதுப்பெயர், a common term *referring* to the application of heat to the system in any one of the following ways viz: fomentation, vapour bath, hot water bath, warm poultice etc. which may or may not cause perspiration.

NOTE: The object of this process is not only to open out the pores in the skin but also to dilate the vessels and to release obstructions in all the passages in the body — Diaphoretic measures.

சுவேதகற்பூரம், வெள்ளை கற்பூரம், white camphor — not indentified but is said to cure insanity cough and thirst.

சுவேதகா, சிறு சண்பகம், small champak. —Michelia champak; வெட்பூலா; white Poolah Phyllanthus leucopyrus; 3. வெந்நீர் ஒத்தடத்தினால் உடம்பில் வியர்க்கும்படி செய்தல், causing perspiration by hot water fomentation.

சுவேதகாண்டம், சீந்தில், moon creeper Menispermum cordifolium; 2. வஞ்சிக் கொடி, a creaper calamus rotang.

சுவேதகாம்போசனி, வெட்பூலா அல்லது வெள்ளைப்பூலாஞ்சி, white poolah — white honey shrub — Phyllanthus leucopyrus.

சுவேதகாரம், நாணல், reed — Saccharum spontaneum.

சுவேதகாரி, உடம்பில் வியர்வையைப் பிறப்பிக்கும் மருந்து, drugs or medicines which promote perspiration diaphoretic; Sudorific See ஔடதப்போக்கு; 2. விடமருது, Poisonous murdah—Terminalia genus.

சுவேதகி, வெட்சிப்பூ, Cupids, arrow—Ixora coccinea; 2. வெண்சோளம், white Indian Millet — Sorghum vulgare; 3. மாவிலிங்கம், lingum tree — Createva religiosa; 4. வெள்ளை வாடாமல்லி, white everlasting Jasmine — Gomphyena globosa; 5. வெள்ளறுகு, see சுவேதகந்தம்.

சுவேதகுசுமம், வெள்ளெருக்கு, white flowered giant swallowwort — Calotropis gigantea (albiflora).

சுவேதகுசுமோப்பி, see சுவேதகுசுமம்.

சுவேதகுட்டம், வெள்ளைக் குட்டம், white leprosy Macular leprosy.

சுவேதகும்பி, வெள்ளை சுழற்கொடி, a white variety of bonduc nut creeper—Caesalpinia bonducella.

சுவேதகூச்சரம், வெள்ளை வட்டச் சாரணை, purslane leaved trianthema — Trianthema monogyna.

சுவேதகோளம், உடம்பின் தோலினுள் வியர்வைத்தண்ணீர் தங்கி நிற்கும் கோளம், one of the glands that secrete the sweat, located in the subcutaneous tissue (under the skin) and opening by a duct upon the surface of the skin — Sweat gland; 2. திலம், (மஞ்சாடி மரம்) elephant goomchy — Adenanthera pavonia.

சுவேதக்கினம், see சவரிலோத்திரம்.

சுவேதசந்தனம், வெள்ளைச் சந்தனம், white sandal wood — santalum album. It is opposed to red sandal wood (செஞ்சந்தனம்) Pterocarpus santalinus.

சுவேதசந்திரகாஞ்சம், வெண் சந்தனம், see சுவேத சந்தனம்.

சுவேதசம், வியர்வையில் பிறப்பன கிருமி, கீடம், to take origin in perspiration, beings engendered by moisture one of the four kinds of birth.

சுவேதசாத்திரம், வெண் கருங்காலி, egg fruited ebony Diospyros cocurpa.

சுவேதசாமரம், வெண்கடம்பு, see கடம்பு.

சுவேதசாரம், நாணற்புல், buffalo reed — Saccharum spontaneum; 2. வெண் கருங்காலி, see சுவேதசாத்திரம்.

சுவேதசாலி, வெள்ளையரிசி வெள்ளை நெல், white rice or paddy — சம்பா நெல், opposed to கார் நெல்.

சுவேதசிகிச்சை, see சுவேதகருமம்.

சுவேதசிலந்தி, இப்பூச்சியின் விஷம் பட்டவிடத்தில் கொப்புளங்கண்டு நீர் வடிந்து தாகம், மூர்ச்சைசுரம் உண்டாகும், a kind of insect which causes blisters,fever, thirst, fainting etc.

சுவேதசுரசம், வெண்ணொச்சி, white notchy — Vitex negunda; 2. வெள்ளை நீர் நொச்சி, white flowered chaste tree — Vitex integerrima.

சுவேததளம், வெண்பாதிரி, see பாதிரி.

சுவேததித்தம், வெள்ளைக் காக்கணம், see சுவேதவாகினி,

சுவேததூரு, வெள்ளறுகு, see சுவேத கந்தம்.

சுவேதநாதம், இந்திரியம், white seminal discharge of the male as distinguished from the red menstrual discharge of the female.

சுவேதநிறதோஷம், வெள்ளைக் கழற்கொடி, see சுவேத கும்பி.

சுவேதநீர், சுக்கிலம், semen; 2. வீரியம், virile.

சுவேதபசலி, வெண்பசலை, white Indian spinach — spinacia oleracea.

சுவேதபத்திரம், மூக்கிரட்டை, spreading hog weed — Boerhaavia diffusa.

சுவேதபாகவருக்கம், வியர்வையை யுண்டாக்கு மருந்துகள், அவை; முருங்கை, ஆமணக்கு, எருக்கு, மூக்கிரட்டை, வெண் சந்தனம், பார்லி அரிசி, எள், இலந்தை, மாசிக்காய் முதலியன. group of drugs that promote perspiration drumstick, castor, mudar, white sandal barley, Boerhaavia diffusa, gingelly seed, zizypus, oak gall.

சுவேதபாண்டு, வெண்பாண்டு, இந்நோயால் பீடிக்கப்பட்டவர்களைச் சில சமயங்களில் தான் பார்க்கலாம், இவர்கள் பார்வைக்கு வெயிலில் அடிபடாத வெள்ளைக்காரர்கள் பிரேதமாய்க்கிடக்கையில் எப்படி வெளுத்துக் காணப்படுகிறார்களோ அப்படியே வெளேரென்று காணப்படுவார்கள், இவர்கள் மயிரும் சணல் நாரைப் போல் வெளேரென்று தோற்றப்படும், கருவிழியும் வெளுத்துக்காணும், கண்மணியும் கருநிறம்மாறி, சிறுத்து செந்நிறமடையும், தரிச நரம்புசாலமும் கூச்சமுற்றுப் பார்வை குன்றுவதால் அவர்கள் நிழலுக்கு வந்தாலொழியப் பகல் வெளிச்சத்தில் பார்க்க முடியாது, அவர்கள் தேகம் மிக்க நுட்பமாயிருக்கும், வியர்வை மிக்க நாற்றம் வீசும், சுபாவத்திலேயே அவர்கள் பயந்தவர்களாயும் எளிதில் கோபமடையக் கூடியவர்களாயு மாவார்கள், இவர்கள் நெடுநாள் உயிர்பிழைத் திருக்கமாட்டார்கள்; இந்நோய் கொண்ட பெண்களுக்கோ குழந்தை பிறாது, அப்படி குழந்தையிருந்தாலும் தேசவளப்பத்தின் படிதான் நிறம் ஏற்படும். abnormal whiteness of the skin hair and the eyes — Albinos. Persons affected with this are to be met with occasionally; the colour of their skin gives some what the look of a dead European who had not been much exposed to the sun, their hair is like flax and the iris is of the palest greytint. Their pupil instead of being dark has a subrubied appearance. It is usually found so contracted owing to the extreme sensibility of the retina that the function, vision is imperfectly performed and consequently the man cannot see distinctly in open day, until he is brought into some shady corner. They are usually very delicate in constitution and so in their nature timid and easily irritable. They are seldom known to live to an advanced age.

The females who are victims to this disease are said to bear children very rarely but when they do their off spring is of the natural colour of the coast to which they belong.

சுவேதபாண்டு, Leukaemia.

சுவேதபித்தம், உடம்பு முழுவதும் கெட்ட நாற்றத்தை வீசும் வியர்வை. sweat emitting a bad smell; 2. கற்றாழை நாற்றமான வியர்வையை உண்டாக்கும் நோய், a skin disease causing perspiration with a bad odour like that of the juice of aloe.

Note by C. D. : அரக்குத் தைல ஸ்நானம் இந்நோயைப் போக்கும், bath with medicated oil of lac as chief ingredient with cure this disease.

சுவேதபுட்பகம், புன்னை, alexandrian laurel Calophyllum inophyllum.

சுவேதபுட்பா, பேய்த்தும்மட்டி, bitter apple Cucumis colocynthis.

சுவேதபுட்பி, மாவிலிங்கம், lingam tree — Crataeva religiosa.

சுவேதபூலா, நீர்ப்பூலா, water poolah — Phyllanthus multiflorus.

சுவேதமண்டலம், வெள்விழி, sclerotic coat of the eye, white of the eye.

சுவேதமம், ஆற்று முள்ளங்கி, which see.

சுவேதமருசு, புனல் முருங்கை, oval leaved Indigo — Indigofera trita.

சுவேதமல்ல குலமீன், சாம்பல் அல்லது வெள்ளை வர்ண ஆற்று மீன், தின்பதற்குதவும், வெயில் காலத்தில் சீக்கிரத்தில் கெட்டுப்போம், grey mullet, a river fish, good for eating.

சுவேதமாடிய கூத்தன், தில்லை மரம், tiger's milk tree — Excoecaria agallocha.

சுவேதமாலிகா, வெள்ளைச்சாரணை, one styled trianthema — Trianthema manogyna.

சுவேதமூஷ்டி, புறங்கை நாறி, an unknown plant capable of curing intense itching — prurigo.

சுவேதமூலம், வெள்ளைச்சாரணை, see சுவேத மாலிகா.

சுவேதமூலி, தொட்டால்வாடி, sensitive plant.

சுவேத மூலிகை, வெள்ளை நீர்முள்ளி, Hygrophila spinosa (alba).

சுவேதமூலை, சுவேதமூலம், which see.

சுவேதம், நேர்வாளம், Indian croton oil tree; 2. வெள்ளை நீர் முள்ளி, a white species of நீர்முள்ளி, water thorn — Hygrophila spinosa (alba); 3. வெண்மை, whiteness; 4. வியர்வை, perspiration; 5. நாணல், thatch grass, Saccharum spontaneum; 6. மாவிலங்கு, holy garlic peer tree. Cratacva religiosa; 7. வஞ்சிமரம், country willow salix tetrasperma; 8. வெந்நீர் ஒத்தடத்தினால் உடம்பில் வியர்க்கும்படி செய்தல், causing perspiration by hot water fomentation 9. பாதரசம், mercury; 10. வஞ்சிக் கொடி, 11. நீர்வஞ்சி, see சீந்தில்கொடி, four seeded willow — sarcocephalus missionis; 12. வெள்ளி, silver; 13. முருங்கை, Moringa pterygosperma; 14. பிரம்பு — cane tree — Calamus rotang; 15. தில்லைமரம், tiger's milk spurge — Excoecaria agallocha.

சுவேதம் பண்ணல், வியர்வை உண்டாக்கல், causing perspiration.

சுவேதரசம், வயிற்றிலுண்டாகும் சீரணத்துக் காதிநீர், pancreatic juice.

சுவேதராசவர்த்தம், வெண்ணிறமான இரத்தினம், a white species of lapis lazuli.

சுவேதவஞ்சி, வஞ்சிமரம், see சுவேதம்.

சுவேதவம், வெள்ளைப்பாதிரி, white flowered trumpet tree Bignonia chelonoides.

சுவேதவர்ணவப்பிரகம், வெள்ளை அப்பிரகம், white mica.

சுவேதவாகினி, வெள்ளைக்காக்கணம், white mussell creeper clitoria ternatea (albiflora)

சுவேதவாடி, தொட்டால்வாடி, see சுவேத மூலி.

சுவேதவிதி, உடம்பிற்கு சூடேற்றும் வழிகளை குறிக்கும் முறைகள், prescribed method or process of application of heat to the system.

சுவேதம், இது நான்கு விதம், 1. தாபசுவேதம்; 2. உஷ்ணசுவேதம்; 3. உபானக சுவேதம்; 4. திரவசுவேதம். 1. application of dry heat by bricks etc; 2. application of hot steam; 3. application of hot medicinal decoctions, parts plasters etc; 4. hot hip bath, hot water bath.

சுவேதனயந்திரம், வேடுகட்டி வேகவைத்தல், steam bath got up by covering the mouth of a pot of boiling water with a piece of cloth on which is placed the medicine to be boiled or heated by steam and then covering it with another pot or lid tightly.

சுவேதனம், உடம்பில் வியர்வை யுண்டாகும்படி உடம்பிற்கு பலவிதமாகச் சூடேற்றல், application of heat to the skin in various ways so as to cause or induce perspiration, see சுவேதம்.

சுவேதனி, உடம்பினில் வியர்வை யுண்டாக்கு மருந்து, an agent promoting the flow of sweet — Sudorific; a medicine that increases or stimulates the secretion of sweat by dilating the cutaneous vessels — Sedative diaphoretics.

சுவேதனை, தன்னறிவு, self knowledge; 2. தானேயூகித்தடைந்த அறிவு, self perception; 3. தன்வேதனை, self inflited pain.

சுவேதனைக்காட்சி, அபரோட்ச ஞானம், self acquired wisdom.

சுவேதாதிவாணகம், குருதந்தி, நேர்வாளம், croton seed.

சுவேதிகா, சிறுசண்பகம், small champak.

சுவேதித்தம், வெள்ளைக் காக்கணம், white mussel shell creeper — clitoria ternatea (albiflora).

சுவேத்தனம், வெண்பாதிரி, white flowered fragrant trumpet flower stercospermum chelonoides.

சுவை, இரசம், juice; 2. இனிமை, sweetness; 3. அறுசுவை தோன்றுதற்குக் காரணமான இரசதன் மாத்திரை, subtle matter from which element is evolved giving rise to six kinds of tastes; சுவைத்தல், to taste; சுவை ஆறு வகை: 1. இனிப்பு, sweetness; 2. புளிப்பு, sourness; 3 கசப்பு, bitterness; 4. துவர்ப்பு, astringency; 5. உவர்ப்பு, saltishness; 6. கார்ப்பு, pungency or acrid.

சுவைகமம், மலையாமணக்கு, hill castor plant —tyle berry plant — Jatropha multifida.

சுவைகாணல், உருசியறிதல், to test by the tongue and palate.

சுவைக்கழட்டல், அறுசுவைக்கழட்டல்; இது துறந்தோரால் செய்யப்படும், to relinquish the six kinds of taste. This is generally done by those who renounce the world.

சுவைக்காட்டல், இனிப்புக்காட்டல், to make agreeable or pleasing to palate or taste; 2. உருசியாதல், being tasteful.

சுவைக்கேடு, உருசியிழத்தல், loss of sensation of taste.

சுவைதட்டுதல், உருசிதோன்றல், finding agreeable to taste.

சுவைத்தல், போகம் நுகர்தல், to indulge in sexual intercourse; 2. உருசித்தல், to try taste by eating; 3. மெல்லுதல், chewing 4. முத்தமிடல், kissing; 5. உண்ணல், eating; 6. முலையுண்ணல், sucking the breast.

சுவைநரம்பு, உருசியை யடுத்த நரம்பு, nerve pertaining to the sense of taste—Gustatory nerve.

சுவைப்படுத்துஞ்சரக்கு, தாளிக்குஞ் சரக்கு, கடுகு, உளுந்து, பெருஞ்சீரகம், பெருங் காயம் முதலியன, condiments such as mustard seed black gram dholl, anise seed, asafoetida etc. added by frying in ghee or oil to the sauce to give it relish spices used in seasoning.

சுவைப்படுத்தல், see சுவைக்காட்டல்.

சுவைப்பரீட்சை, ருசியினால் சோதித்தல், examination by the sense of taste.

சுவைப்பொருள், தின்பண்டம், eatables.

சுவைமிகுதி, அறுசுவைப் பண்டங்களைக் கிரமமாகக் கொள்ளாமல் அதிகமாகப் புசிப்பது; (உ-ம்) புளிப்பு, துவர்ப்பு அதிகரிக்கில் வாதம் அதிகம்; உறைப்பு, தித்திப்பு—கபம் அதிகம்; உப்பும் கசப்பும் பித்தம் அதிகம். instead of eating substances of each taste in equal measure to eat substances of certain taste more — increase of sourness and astringency rises wind humour increase of sweetness and pungency rises the phlegm humour and increase of bitterness and saltishness rises the heat humour.

சுவைமூலம், நாவில் உருசியறியும் பாகம், end organs of the gustatory nerve in the papillae of the tongue—taste bulb or taste bud.

சுவையாதீதம், சோற்றுப்பு, common salt.

சுவையிலசுவரம், செம்மரம், Amoora rohituka

சுவையின்மை, உருசியில்லாமை, tastelessness inspidity.

சுவையுள்ள, உருசியான, palatable, sapid savoury.

சுவ்வகில், மலையிலவு, silk cotton tree growing on hills or mountains.

சுழட்டிச்செடி, கைப்பேட்டிச் செடி, an unknown shrub.

சுழலமாடுதல், தலைச்சுற்றல், neeling of the head. *swimming of the head.*

சுழலவெரித்தல், நான்கு பக்கமும் தீப்படும் படி எரித்தல், to burn so that the fire or heat *is widely diffused; to heat or* burn extensively so as to embrace a wide area.

சுழலல், மயங்குதல், *being giddy;* 2. பொறி மயங்கல், being dizzy; 3. கிறுகிறுத்தல், அல்லது சுற்றல், reeling of head; 4. அலைவு படுதல், being restless.

சுழலாரை, see சுழலாவிரை.

சுழலாவிரை, பொன்னாவிரை, rounded poded *cassia — Cassia sophera. (typica.)*

சுழலி, மாந்த வலிப்பு, convulsions or fits from fever due to digestive disorders.

சுழலுதல், see சுழலல்.

சுழலை, ஆடுமாடுகள் சுழன்று சோர்வுற்றுத் திடீரென விழும் ஓர் நோய், a disease or a sort of giddiness causing cattle to fall down fatigued suddenly without apparent cause.

சுழலேயாடுதல், களைப்பினால் சோர்ந்து விழுதல், droping down as from fatigue.

சுழல், see சுழலாவிரை; சோர்தல், fainting; 3. வளைவு, curl; 4. சுழற்சி, whirl pool.

சுழல்நோய், திடீரென விழல்; இது ஆடுமாடுகளுக்குக் குண்டாகும் நோய், a disease in cattle causing them to swing and fall down suddenly.

சுழல்வண்டு, நீரில் சுழன்றுகொண்டிருக்கும் ஓர் வகையான வண்டு. இது மாந்திரீகத்திற் குதவும், an insect found whirling in water —water beetle — Cybister confuses — This is useful in magic.

சுழல்வண்டு சுட்டசாம்பல், சுழல்வண்டை எரித்த சாம்பல், இதை வெள்ளுள்ளி,மிளகு வெற்றிலைச் சாற்றில் அரைத்து, கண்ணில் தீட்ட மாலைக்கண்; வெள்ளெழுத்து புகைச்சல் போம், The burnt ashes of water beetle mixed with the juice of betel leaves, garlic, and pepper and applied to the eyes cures night blindness, dullness of vision.

சுழல்வண்டெரிதல், see சுழல்வண்டெரித்தல்.

சுழல்வண்டெரித்தல், பார்க்குமிடமெல்லாம் பூச்சி பறப்பது போலும் தூங்கும்போதும் அவ்வாறே தோற்றுவதுடன் கண் கூச்சம், கண் புகைச்சல் முதலிய குணங்களையும், விளக்கைப் பார்க்கப் பலவிதமாகவும் காணப்படும் ஓர் கண்ணோய். (அக-நயன - விதி) a disease of the eye in which the vision is severely affected due to a derangement of the muscular coordination of the eye. It is marked by a condition of a subjective appearance in which mote appears to be floating where ever seen both in a waking state and in sleep, extreme sensitiveness to light dullness of vision etc.

சுழல்விழியெரித்தல், கண்கள் பலவிதமாக எரித்து நேரே விழிக்கவொட்டாது. இமை கனத்து, கீழ் தொங்கி, அரிப்பும் சாந்த வலியும் காணும். அன்றியும், கண்ணில் பீளை கட்டித் தூக்கம் பிடியாது நீர் வடிந்து துன்புறுத்துமோர் கண்ணோய், an affection of the eye marked by varied sensation of burning inability to look straight at an object, thickening and drooping of the eye-lids, itching and slight pain, muco purulent and watery discharge, sleeplessness etc.

சுழற்கண், சுற்றுக்கண், which see.

சுழற்கத்தி, கண்ணின் படலத்தை அறுப்பதற்காக உபயோகிக்கும் ஓர் சுழலும் கத்தி, a kind of knife used in a circular extraction of cataract.

சுழற்காய், see சுண்டைக்காய்.

சுழற்றல், கிறுகிறுப்பு, a whirling or giddy sensation; giddiness.

சுழற்றி, கருவண்டு, a black beetle; 2. சுழற்கத்தி, which see.

சுழற்றிந்துகம், பின்தொடரி, an unknown plant with psychic virtues and useful in magic.

சுழற்றியடித்தல், பெருவாரி நோய்களில் உயிரைக் கொள்ளைகொண்டு போதல், sweeping away of innumerable lives in epidemics; 2. புயற்காற்றடித்தல், fierce blowing of wind in stormy weather.

சுழற்றுபில்லம், விழியழற்சி சதை வளர்த்தி கருவிழி குவிந்து சிறுத்தல், an eye disease causing inflammation of the eye growth flesh and shrinking of the black portion of the eye.

சுழற்றுதல், கிறுகிறுக்கச் செய்தல், causing giddiness.

சுழனி, வலம்புரிக்கொடி இது குழந்தை நோய்களுக்குதவும், a kind of creeper whirling on to the right side — It is used in children's diseases.

சுழனோய், see சுழல்நோய்.

சுழாரை, see சுழாலாவிரை.

சுழாவிரை, see சுழலாவிரை.

சுழி, விந்து, semen; 2. மயிர்ச்சுழி, hair curl 3. சுழிமுனை, which see; 4. தலையெழுத்து அல்லது விதி, fate; 5, அங்கச்சுழி, lucky symptoms on the body. (1. அங்கசசுழி 2. உரோமச்சுழி, 3. தொப்புட்சுழி) 4 அட்சரச்சுழி; 5. நீர்ச்சுழி; 6. இலக்கணச்சுழி; 7. உச்சி, summit.

சுழிகை, கள், toddy.

சுழிகோதை, பீனசப்புல், a kind of grass — title perhaps from its usefulness in catarrh of the nose.

சுழிக்கணம், குழந்தைகளுக்கு நளிர்சுரம் கண்டு மூச்சு மேலிட்டு, கண் பஞ்சடைந்து உச்சிக் குழியாயிருக்க உடல் நொந்து நெஞ் செரிச்சல் காணும் ஓர் கண்நோய், a disease in children characterised by cold and fever, hard breathing, hazy vision bodily pain etc due to tabes mesentrica.

சுழிக்கணரோகம், குழந்தைகட்கு, கண் சொருகி, ஈரல், நெஞ்சு சிவந்து பாலுண்ணுது வயிறு பொருமி இருமல் காணும் ஓர் வகைக் கண்ணேய் a congenital disease in children brought about by excess of heat in the system. It is marked by upturning or whirling of the eye ball inflammation of the lungs aversion to milk rumbling noise in the stomach, cough etc.

சுழிக்கணை, see சுழிக்கணரோகம்.

சுழிகணைவலிப்பு, குழந்தைகட்கு கணரோகத்தினுல் காணும் வலிப்பு, convulsions or fits in children due to congenital heat.

சுழிக்காற்று, சூறைக்காற்று, whirl wind,

சுழிக்குதல், see சுழித்து வாங்குதல்.

சுழிதல், இறத்தல், dying.

சுழித்தல், கண் குழிதல், sinking of the eyes through old age; 2 முகம் சுருக்குதல்.

சுழித்து வலித்தல், மூச்சு விடுங்காலை இசிவுடன் வலித்தல், spasams in breathing.

சுழித்து வாங்குதல், கண்சுழல், whirling of the eyes; 2, சுருட்டியுள்ளே யிழுத்தல், twisting and drawing in: 3. கண் சுழித்து உள்ளே வாங்குதல், rolling and absorbing in are withdrawing as eyes; 4. மூச்சை சுருட்டி உள்ளேயிழுத்தல், having spasmadic and painful breathing; 5. மூச்சுக் கஷ்டத்துடன் வெளிவருதல், hard breathing.

சுழித்தோடல், நாடி சுழன்று ஓடல் இது ஓர் மரணக்குறி, whirling and drawing in of the pulse — this is a death sign.

சுழிப்பிழையன், கெட்ட சுழியுள்ளவன், one who has bad marking on the body.

சுழிமாந்தக் கழிச்சல், குழந்தைகளுக்குச் செரியாமையினு லேற்படும் பேதி இதில் கண்கள் சொருகும், purging or distortion of bowels in children due to indigestion marked by whirling of the eyes.

சுழிமாந்தம், குழந்தைகளுக்குச் சுரம் காய்ந்து, கண்கள் சுழித்து விக்கல், கக்கலுடன் முலையுண்ணுது, இரைப்பு, இருமல் காணுமோர் மாந்த நோய், an indigestion in children followed by fever, rolling of eyes hiccough vomiting, aversion to milk, hard breathing cough etc.

சுழிமாந்தம், see சுழிமாந்தக் கழிச்சல்.

சுழிமுனை / **சுழிமுனை நாடி** } உடம்பில் பரவி நிற்கும் தசநாடிகளில் மூலாதாரத்திலிருந்து ஆக்கினைவரை வீணுதண்டு மூலமாயோடி உச்சியில் அச்சுருவாணியாய் நிற்கும் ஓர்நாடி, இது அஸ்தி பிரம்மலோக பிராப்திக் காரணமாகி நிற்கும் ஆதாரம் ஆகையால், இதற்குப் பிரமதண்டம் என்றும் பெயர், மேற் கண்ட பிரம்ம லோக பிராப்திக்கு முறைப்படி உபாசனை செய்தவர்களை இந்நாடி பிரம்மரந்திரமூலமாய் சூரிய மண்டலம் வரை ஓடிப் பிரம்ம லோகத்தை அடையச்செய்யும் பரஞ்சோதி சொரூபியாகிய பரப்பிரம்மம் இந்த நாடியில் வசித்துக் கொண்டிருக்கிறுர். இந்நாடிதான் சுத்தப்பிரமத்திற்கு ரூபமாய் இருக்கும் சூரிய சந்திர அக்கினிக்கும், பஞ்சபூதங்கள ஏழு கடலுக்கும் இன்னும் மற்ற 64 கலைக்கியானம், வேதம், மந்திரங்களுக்கும் ஆதாரமானது.

இதற்கு நடுநாடி என்றும் பெயர். ஏனெனில் இது இரண்டு பாதங்களின் அங்குட்ட விரல்கள் முதற்கொண்டு தேக மத்திய கந்தஸ்தானவரை இருகிளையாய் ஓடி அதற்கு மேல் பிரமரந்திரம் வரையில் ஒரு கிளையாகவும் ஓடி ஆருதாரச் சக்கரங்களையும் அதற்கு மேல் துவாதசாந்தவரையில் நான்கு சக்கரங்களையும் வியாபித்து பிரமரந்திரம் வரையில் சகள ரூபமாகவும் அப்பால் துவாத சாந்தம் வரையில் நிட்கள ரூபமாகவும் இருக்கும். One of the ten nerves or arteries spreading through the human body and extending from the nerve centre at the sacral region up to that at the cerebral region find. it lodgment at the crown of the head; 2. நடு

நாடி மூன்றினில் ஒன்று; இது யோகிக்கு மாத்திரம் செயல்படும், இது வாசிக்கு நடு நிலையாதலால் புருவமத்தியெனக் கொள்ளப் படும். one of the three main currents of Prana in the human body and its functions only in yogi It is the place of union for breath of both nostrils and this place is supposed to be between the two eye brows.

NOTE: 1. It is one of the passages of the nerve centre at the top of the vertebral column running down though the spinal card. The importance of this passage will be seen only when one comes to practice. This centre is in all probability the seat of vitality and of life. According to Siddhar's yogi philosophy, this 'Sulimunai' (சுழிமுனை) is the spinal column with all its ramifications. Within this Sulimunai is a hollow called chitra and it is in this hollow or the empty channel the *Divine Spirit* is supposed to dwell. It is said that every one of the six dynamic centres *(ஆருதாரம்)* pulsates with the vibrations of the great stream current which sulimunai receives from the Great life Principle and that the great energy playing on sulimunai gives the motive power which enables the respective parts of the human organism to function.

It appears that there is a correspondence between the human system and the zodiac and the planets and that Sulmunai governs Sagittarins and Pices. The Siddha works speak volumes of the importance of this Sulimunai located for practical purposes between the eye brows. For further details see the Tamil works of Siddhars.

NOTE: 2. The sushumuna is not a force and does not pass and impinge upon anything but is the outer of the three Nadis which form the conduit for the force which is the arousing of the Devi called kundalini; the cosmic power in bodies which force is not itself a Nadi but passes through the inner most or chitra nadi, which terminates at the 12 petalled lotus below the Sahasrada from which ascent is made to the Brahmarandhra.

சுழிமுனை, யோனி லிங்கத்திற்கும் இப்பெயர், a misnomer for clitoris.

சுழிமுனை கோளம், see அமுதநிலை, Pituitary gland.

சுழிமுனை திறத்தல்

சுழிமுனைமூளையன், மூளையின் அடிப்பாகம் பருத்தவன், a large headed idiot having a swollen lower brain — Mala mencephalon.

சுழிமை, வாயு உள்ளே பூரித்தல், Inhalation of the vital air.

சுழியச்சு, பொன்னை உருக்கி வார்க்கும் அச்சு, casting mould as of melted gold etc.

சுழியல், ஆண் பெண் மயிர், man and woman's hair; 2. கள், toddy.

சுழியோகம், சிவயோகம், இது, 64 யோகங் களிலொன்று, இது மற்ற யோகங்களைக் காட்டிலும் மிகச் சிறந்ததும் மேன்மையா னதுமாகவுள்ளது, சாதாரணமாய்ப் பிரகிரு தியிலுள்ள ஆன்மாவானது மனிதவுடம்பி னுள் இடகலை பிங்கலை சுழிமுனை யென்னும் மூன்று நடு நாடிகளின் மூலமாய்ப் புகுங்கால் 12 தத்துவங்களின் காரணமாக மாயை யினுற் சிக்கி மனித வாழ்க்கையை ஓர் கன வைப்போல் பொய்யாக்கும், ஆகவே, உட ம்பின் தத்துவங்களை நீக்கி மாயையை வென்று மனதை லயப்படுத்த இவ்வழியே சிறந்தது. இதனுல் மனது பரிசுத்தமாகி மனோவலிமை வலுத்துச் சைதன்னிய நிலை யையடைய ஏதுவாகும் அன்றியும் சமாதி க்கும் வழியுண்டாகி ரிஷிகளும், யோகிகளுங் பரமாத்துமாவில் ஐக்கியப்பட்டு இலிங்க வடிவமாக விளங்குவார்கள்.

Sivayogam— This is one of the 64 yogas and is by far superior to other kinds and is counted as the highest form of development because its aim is directly spiritual Its philosphy teaches that man's existence is a mere delusion which arises from the genesis of the so called 12 faculties due to the circulation of the universal spirit through the human body in a triple set of hollow vessels or channels viz. Idagala Pingala and Sushumuna. It aids the growth of mind the evolution of the loftier mental faculties, the rising on to the higher intellectual plances and the passing into states of consciousness far beyond the reach of ordinary humanity. The practice of this yoga leads to the attainment of Samadhi. The Rishis and yogis after remaining as long as they

liked in the condition of absorption in the Infinite, metamorphose their bodies into Lingams.

சுழுத்தி, நினைவு கெட்டுத் தன்னை மறந்து நித்திரை செய்யுங் காலத்து, பிராணவாயு சத்தம், ஆக இரண்டு கருவிகளைக் கொண்டு ஆன்மா இருதயக் கமலத்தினின்று உடம்பைப் பாதுகாக்கும் நிலை, இது சித்தம் பிராணவாயு இரண்டுடன் இருதய கமலத்தில் வந்த போது தான் கண்டதை யொன்றும் பிறருக்குச் சொல்ல இயலாது உள்ளநிலை, In the yoga philosophy it is a state of insensibility to one's sourroundings, when the soul is said to take its a stand in the region of the heart with the aids of vital power and sound and guard the human body trance.

2. சப்தா வஸ்தையிலொன்று, in the Agama Philosophy an intellectual faculty that argues future events from the present circumstaces.

3. மயக்கமான நித்திரை, deep sleep—a state of deep thought or abstraction — reverie.

4. மூன்றும் வஸ்தை அதாவது இதயத் தானம், the third stage dreamless slumber.

5. புலன்கள் செயலற்ற தன்னையறியாமல ஆழ்ந்த நித்திரையில் இருக்கும் ஓர் நிலைமை, cosmic dreamless state.

சுழுந்து, see சுளுந்து.

சுழுப்தி, see சுழுத்தி.

சுழுமுனை, நடுநாடி, see சுழிமுனை.

சுழுமுனை, see சுழிமுனை.

சுழுனை, see சுழிமுனை.

சுழுனை, see சுழிமுனை.

சுளகம், உள்ளங்கை, palm.

சுளக்கி, பவளப்புற்று பாஷாணம், a kind of arsenic.

சுளட்டி, வட்டச் சுளட்டி, which see.

சுளி, புளியாரை, sour sorrel — Oxalis corniculata.

சுளிகா, வாகை, sirissa tree — Albizzia lebbek.

சுளிகாமேற்புல்லுருவி, வாகை மரத்துப் புல்லுருவி, a parasite on sirissa tree.

சுளிகை, முருங்கை, drum stick tree — Hyperanchera moringa — Moringa pterygosperma; 2. பாலை, iron wood tree — Mimusops hexandrus.

சுளிக்கு ஊன்றுகோல், leaning staff.

சுளிசனம், see சுளிகை.

சுளுகன், புளிப்பிறண்டை; hairy wild vine — Vitis setosa.

சுளுகு, நுட்ப அறிவு, keen intellect.

சுளுக்கான், தூணியாங்கிஷம், an unknown plant.

சுளுக்கு தசை, நரம்பு பிசகுதல் அல்லது நரம்புப்புரட்சி, — sprain, 2. மூட்டுப்பிசகி சவ்வுகளுக்குக் காணும் தாபிதம், the wrenching of a joint with inflamation of the mucous membrane or partial rupture of other injury of its attachments — sprain.

சுளுக்குக் காய்ச்சல், சுளுக்கினால் ஏற்படும் சுரம், இதற்கு, கொத்தமல்லி, திரிகடுகு, பேராமுட்டி, கஷாயமிட்டுக் கொடுக்கத் தீரும், fever following the sprain or fracture —fracture fever.

சுளுக்குச்சுரம், see சுளுக்குக் காய்ச்சல்.

சுளுக்குதல், see சுளுக்கு; 2, முட்டுப் பிசகுதல், dislocation of joint; 3. முகத்தைச் சுளுக்கல், gross looking.

சுளுக்கு நாயகம், கைகால் சுளுக்கைப் போக்கும் ஓர் விதப்பூண்டு, இது பலவீனத்தால் வந்த சுளுக்கு, சாதாரணமாக ஏற்படும் கைகால்களுக்கு இரத்தம் கட்டியதற்கு மேற்காணும் ரத்தத் தடிப்பு முதலியவைகளுக்கு மேற்பூச்சு மருந்தாக வுபயோகிக்கக் குணப்படும், a medical plant capable of removing or curing all kinds of sprain such as one arising from weakness or debitlity or ordinarily as the limbs arms and legs — swelling of the joints through rigidity.

சுளுக்குப் பார்த்தல், சுளுக்கைச் சோதித்தல், examining the sprain or dislocation: 2. மந்திரித்தல், uttering magic.

சுளுக்குப் பிடித்தல், see சுளுக்கேறுதல்.

சுளுக்குருவல், சுளுக்கு வழித்தல், a massage with medicated oil to bring relief or for curing sprain.

சுளுக்கு வாங்கல், see சுளுக்குருவல்.

சுளுக்கெடுப்போன், எலும்புமுறிவு, சுளுக்கு முதலியவைகளைத் தீர்ப்பவன், an authorised person who professes skill in treating fractures and dislocations — Bone — selter.

சுளுக்குகேறுதல், சுளுக்குப் பிடித்தல், to be sprained.

சுளுக் கேற்றிவிடல், சுளுக்கு அதிகப்படுத்தல், causing sprain to grow worse by improper handling or massage.

சுளுந்து, proper spelling is சுழுந்து — கோரான், இதுவே சுளுந்துக்கோரான் அல்லது வெள்ளை வெட்சி, ஓர் சிறியமரம். இலை முனை சிறியதும் பளபளப்புள்ளது. வாசனையுள்ள அனேக பூக்களையுடையது, வெள்ளை அல்லது சிறு சிவப்பு நிறம், பங்குனி சித்திரையில் பூக்கும், இப்பூக்களை மாலையாகக் கோத்துக் கழுத்தில் அணிவதாலும், பூக்களைப் பாலில் நசுக்கி உள்ளிக்குக் கொடுப்பதாலும் கக்குவான், இருமல், குணப்படும், சிவப்பு வெட்சி என்றும் ஓர் இனம் உண்டு, பிரயாணிகளுக்கு தீவர்த்தியாக உபயோகப்படும், This is a small baring white fragrant flowers in the months of March and April, flowers administered with milk cures whooping cough and cough. Torch tree—Ixora parviflora.

சுளுந்துக் கட்டை, கோரான் குச்சு, பிரயாணிகளுக்கு தீவர்த்தியாக உபயோகப்படும், twig of jungle geranium used by travellers a torch.

சுளுந்துக்கோல்
சுளுந்துக்கோவா } See சுளுந்து.

சுளை, பலாச்சுளை, the pulp of jack fruit — of Artocarpus integrifolia.

சுளோம்புசம், நீர்க்கடம்பு, water cadamba — Stephegyna parviflora.

சுள், உறைப்பு, pungency, acrimony; 2. see சுள்சுள்ளெனல்; 3. கருவாடு, dried fish.

சுள்சுள்ளெனல், உடம்பின் தோலிற் சுருக்கெனக் குத்தல், a pricking sensation, felt in the skin, generally due to prickly heat.

சுள்ளக்கம், வேர்க்குரு, prickly heat.

சுள்ளக்காய், மிளகாய், red chilli — capsicum frutescens.

சுள்ளம், see சுள்ளக்கம்; 2. கோபம், anger.

சுள்ளலன், மெலிந்தவன், an emaciated person.

சுள்ளலி, ஒல்லி, அதாவது உயரத்திற்கு தகுந்த பருமன் இல்லாத பெண், a thin or viry girl whose body bulkiness is not proportionate to her height.

சுள்ளாப்பித்தல், சூடுகாட்டல், rendering hot; 2. எரிதல், burning.

சுள்ளாப்பு, உறைப்பு, pungency; 2. வெப்பம், heat.

சுள்ளான், see கள்ளெறும்பு; 2. ஓர் வகைக் கொசு, a kind of mosquito.

சுள்ளி, அனிச்சபூடு, pimpernel — Anagallis arvensis; 2. ஆச்சாமரம், ebony tree—Diospyros ebenum; 3. ஞாழல், a species of fragrant tree crocus sativus; 4 கதம்பம், different shrubs used in perfumes and unguents; 5. மாமரம், mango tree — Mangifera indica; 6. ஆச்சா, falre frankincense — Hardwickia pinnata; 7. மல்லி, Jasminum genus; 8. மயிர்க் கொன்றை. Royal gold mohur — Poincinia regia: 9. மாந்துளிர்; tender leaves of mango tree; 10. நாகதாளி, snake charming root — cucumis anguinus; 11. குங்குமம், Kamela dye Mallotus phillippinensis: 12. எலும்பு, bone: 13. நாகமல்லி, ring worm root —Rhina canthus communis; 14. கற்பூர வகை, cinnomum genus.

சுள்ளிடுதல், உறைத்தல், being pungent to taste; 2. வலித்தல், paining; 3 மனம் வருந்தல், beeing troubled in mind — afflicted.

சுள்ளிடுவான், சுள்ளெனக் கடிக்கு மோர் பூச்சி, தெள்ளுப் பூச்சி; 2. மிளகு, pepper; 3. மிளகாய், chilli.

சுள்ளு, கள், toddy; 2. வெப்பம், heat.

சுள்ளுக் கருவாடு, ஓர் வகைச் சிறிய கருவாடு. a kind of small dried fish.

சுள்ளுசுள்ளெனல், வாயு முதலிய உபத்திர வத்தாலுண்டாகு மோர் குத்தல் நோய், a minute pain experienced at times due to deranged Vayu in the system.

சுள்ளுப்பூச்சி, see சுள்ளிடுவான்.

சுள்ளெறும்பு, சிவப்புக் கொள்ளி எறும்பு, a species of red ant — the biting of which causes burning sensation.

சுற, see சுறுமீன்,

சுறட்டுப்பிடி, முரட்டுப்பிடி, holding tightly and roughly.

சுறட்டுவலி, தொந்தரையான வலி, persistent pain giving much trouble; 2. குறட்டை வலி, cramb; 3. குறண்டல்வலி, spasmodic pain.

சுறட்டைத்தலை, பொடுகுதலை, dandruft.

சுறணகி, காட்டுக்கருணை, wild suran Synantherias sylvatica.

சுறணம், காருக்கருணை, white yam — Amorphophallus campanulatus — Dracontium poly phyllum.

சுறண்டல், see சுறண்டுதல்.

சுறண்டவம், புனம்புளி, sweet babool — Pithecollobium dulce or Pithecellobium dulce.

சுறண்டி, ஓர் கறண்டி a kind of spoon for scraping — scraper.

சுறண்டுதல், சுரண்டி யெடுத்தல், removing by scraping as in wound.

சுறவம், see சுறவு.

சுறவு, புறா, dove; 2. சுறு, shark fish; 3. சுறு வினம், fish of shark family.

சுறவுக்கோடு, சுறுமீன் கொம்பு, jaw bone of the sword fish.

சுறவை, கரப்பு அல்லது வீக்கம், swelling; 2. உணர்ச்சி, sensitiveness; 3. சுறுசுறுப்பு, diligence; 4. கள்ளக்கம்.

சுறு, கருமீன், shark fish; 2. மகரமீன், shark — Selachoidei; 3. கோலா மீன், flying fish swordfish — xiphis gladius; 4. கள், toddy; 5. நாய்மீன், dog fish; 6. கொட்டைவாளை, two spotted shark—butter fish — callichrous bimaculatus.

சுறு, கடல் மீன்களில் ஓர் பெரிய இனம், இது மிக்க அபாயத்தை விளைவிக்கக் கூடியது, பிடித்தால் விடாது, சில செம்படவர்கள் சுறுசுறுப்பா யிருந்தாலொழிய, தவறித் தண்ணீரில் விழுந்தால் அதினின்று தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது. ஆனால், சிலர் கை கால் இழந்தும் தப்பித்துக் கொள்வர், இதைப் பிடித்துப் படகேற்றும் போதுதான் சாதாரணமாய், அபாயம் ஏற்படும், இதன் கறியைப் பற்றி அகத்தியர் தமிழ் வைத்திய நூல் 1000த்தில் விரிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது, இது உடம்பின் வாயுவைப் போக்கு மென்றும்; கைகால் பிடிப்பு முதலிய வாத வலிக்கு மிக்க பிரயோசனமான தென்றும், ஆகவே, பத்தியத்திற் குதவும் பண்டமெனவும், கருதப்படும். இதன் ஈரலினின்றும் எண்ணெய் எடுக்கப்படும். முற்றாத நடுத்தரமான இனத்தின் கறிகருவாடாக உபயோகப்படும், இதன் சிலுவிலிருந்து சீனத்தார் சூப் செய்து குடிப்பார்கள், இது சாதாரணமாய் கருப்பு, சாம்பல் நிறம், சிவப்பு, வெண்மை என நான்கு வகை உண்டு, அன்றியும் சம்மட்டித்தலை, இரட்டை புள்ளி, மஞ்சள் நிறம், குதிரையினம் முதலிய பல வகையான ரூபங்களோடும் கூடியனவாய் இருக்கும். இது அடியிற் கண்டபடி பல வகைப்படும், a voracious sea fish of gigantic size and is very dangerous, capable of causing great accidents. It carries away fisherman diving in the sea; if they are a little careless, or persons gathering shells or those who accidentally fall into the water. If it once seizes a man it never lets go. In rare cases agile men may escape with the loss of hands or legs. The most frequent accidents occur only when they are hooked and lifted up to the fisherman's boat.

Tamil Medical writers such as Agastiya, Bogar, Yugimuni and others have elaborately written on the subject. Its flesh is said to have great medical virtus and as such is used in several diseases as flatulency, arthrities, rheumatic affections etc.

The species of this genus are black, grey,

white, red in colour and of various descriptions as hammer headed, varied snout, zebra etc. It consists of different varieties as mentioned under:—

1. குரங்கன்சுறு — dog fish — chiloscyllium indicum; 2. tiger shark — Stegostoma tigrinum.

2. வழுவன்சுறு — yellow shark — galeocerdo rayneri.

3. செஞ்சுறு — red shark — carcharius acutus.

4. புள்ளிச்சுறு அல்லது சொட்டைவாளை — spotted shark — callichrous limaculatus.

5. கொம்பன்சுறு — hammer headed shark — Sphyrna blochii.

6 வெள்ளைச்சுறு — grey white shark. Pristis dubius or P — zyston.

7. பால் சுறு — dun shark — Mustelus vulgaris.

8. மணிச்சுறு — black shark — carcharius menisorrah.

9. ஓங்கிற்சுறு —

10. மட்டிச்சுறு —

11. வெண்ணெய்ச்சுறு — butter shark.

12. கோலாச்சுறு —

13. வெள்ளைக் கோலாச்சுறு.

14. காலன்சுறு —

15. நெளிஞ்சுறு

16. ஆரணிச்சுறு — arni shark.

17. பேய்ச்சுறு — devil shark.

18. மேயுஞ்சுறு,

19. ஓர் கொம்பன்சுறு one tusked shark — zyaena blochii c. f. கொம்பன் சுறுய் No 5.

20. புடுக்கன்சுறு, scrotal shark.

21. புலிச்சுறு, tiger shark — or zebra shark scyllium hepta gonum.

22. பறங்கிச்சுறு — English hammer headed shark — zygaema malleus.

23. பருவாய்ச்சுறு — wide mouth shark carcharius genus Squalus russellii.

NOTE: No. I is common at Madras, and favourite food of this fish is molluses (சிப்பி), No. 2 is of considerable size and is exceedingly fierce, eats seasnakes. No. 3 attains considerable size and is found on Malabar coast. No. 4 is an excellant food and is considerably used by Europeans. No. 9 dives deep to the bottom of the sea.

சுறுக்களிறு, ஆண் சுறு — male shark.

சுறுக்கறி, இது ஒரு பத்திய பதார்த்தம், இதனுல் வாத கப ரோகங்களும் நடல் விருத்தி, உடம்புவலி போகும், பிரசவித்தப் பெண்களுக்கு இதைக்கொடுக்க பால் சுறக்கும். அனேக நோய்களைச் சாந்தப்படுத்தும். It is useful even for those who are on diet. It relieves bodily pain and many other diseases. It increases secretion of milk.

சுறுக்கொம்பு, See சுறவுக்கோடு.

சுறுச்சிறை, சுறுமீன் இறகு, shark fins.

சுறுத்தலைக்கல், சுறுமீன் தலையிலிருந்து எடுக்கும் கல், இது மாந்திரீகத்திற்குதவும், a stone in the shark's head, used in magic.

சுறுத்துருமம், தேவதாரு, deodar tree — Erythroxylon monogynum.

சுறுத்தோல், பதப்படுத்தாது சுரசுரப்பாயிருக்கும் சுறுத்தோல், a kind of leather with a granulated surface prepared without tanning from the skin of a shark — Shagreen.

சுறுநெய், இவ்வெண்ணெய் வழவழப்பாயும் வெகுட்டலை யுடையதாயுமிருக்கும், இது இருமல் வாதரோகம் இவைகளை நீக்கி உடம் பிற்கு வலுவைக் கொடுக்கும். இந்நெய்க்கு சுறுநெய், திருவதாங்கோட்டுநெய், மங்கார நெய் என்றும் பெயர் — Shark oil used as a substitute for codliveroil.

சுறுப்பாரை, ஓர் கடல்மீன், a sea fish — shark pauray — caram rottleri; 2. see குமரப் பரை.

சுறுமீனெய், புதிய சுறுமீன் ஈரலை நீரிலிட்டு கொதிக்க வைத்து தயாரிக்கப்படும் எண்ணெய். It is a fine amber coloured oily liquid with a fishy odour. It is more disagreeable and tastes more strongly then codliveroil. It is nutrient, demulcent, and alterative.

சுறுமீன் செப்பட்டை, சுறுமீன் சிறகு shark's fin.

சுறுமுள், சுறுமீன் எலும்பு — shark bones.

சுறுவேறு, See சுருக்களிறு.

சுறிஞ்சான், See சுரிஞ்சான்.

சுறிமுகத்தந்தம், யானைக் கொம்பு, elephant's tusk.

சுறீரெனக் கடித்தல், கொட்டுதல், sting as a scorpion, or ant or honey bee etc; 2. கூர்மையான வலியுண்டாகும்படி கடித்தல், biting vehemently so as to cause acute pain; 3. கடுத்தல், stinging pain.

சுறீரெனல், See சுறீரெனக் கடித்தல்.

சுறீரென வலித்தல், கடுத்து வலித்தல், shooting or quick darting pain.

சுறு, சுட்ட தசையிலிருந்து வரும் கெட்ட வாசனை, சுடு நாற்றம், bad smell emitted, when flesh is burnt.

சுறுக்கிடல், See சுருக்கிடல்.

சுறுக்கிட்ட சுண்ணம், See சுருக்கிட்ட சுண்ணம்.

சுறுக்கு, காரம், pungency.

சுருக்குசம், சதுரக்கள்ளி square spurge — Euphorbia antiquorum.

சுறுக்குத்தாக்கல், See சுருக்குத்தாக்கல்.

சுறுக்கெனல், கடுத்தற் குறிப்பு stinging — smarting.

சுறுக்கொள்ளுதல், மயிர்க்கூச்சல், மயிர்சிலிர்த்தல், hairs standing on ends — rough bristing state of skin produced by cold or fright — goose flesh or skin; 2. தீயிந்து போதல் — to become chared or scorched.

சுறுமாக்கல், அஞ்சனக்கல், black antimony.

சுறை, கொத்தான், a twiggy plant called green thread creeper — cassytha filiformis.

சுறோணிதம், See சுரோணிதம்; 2. விந்து, semen verile; 3.நாதம்,semen mulibre ovum; 4. வழலை, a preparation from menstrual blood used in Alchemy; 5. இரத்தம், blood; 6. பெருச்சாளி, bandicoot; 7. see அணிச்சம் —pinpernal — Anagallis arvensis.
Note by C. D. (It is note a tree)

சுறோணிதவழலை, இந்துப்பு, rock salt.

சுறோணித விருத்தி, செஞ்சந்தனம், red sandal — Pterocarpus santalinus.

சுறோணிதவுப்பு, இந்துப்பு, rock salt.

சுற்பம், செம்பு, copper.

சுற்றல், சீலைமண் சுற்றல், coating as with clay to a vessel intended for calcination. 2. சுற்றுதல், to coil round something winding; 3. தலை சுற்றுதல், reeling of the head; 4. சீலை சுற்றல், dressing as of a wound.

சுற்றுடை, கட்டுத்துணி, a strip of cloth used in dressing Bandage; 2. மாதாவிடாயின் போது பெண்கள் உள்ளாகச் சுற்றிக் கொள்ளும் பழஞ்சீலை, a strip of old cloth used by females as an under wear during menustrual period, 3, பிரசவித்த பெண்களுக்கு வயிற்றை இறுகச் சுற்றுவதற்காக உபயோகப்படுத்துஞ்சீலை, a tight bandage used round the abdomen of a women immediately after delivery.

சுற்றிடமயக்கல், தலை சுழலும்படி மயக்கமுண்டாதல், giddiness followed by whirling of the head.

சுற்றில் பிடித்தல், see சுருட்டிப்பிடித்தல், 2. வயிற்றுவலியால் வரும் உபாதை, spasm or griping pain from colic.

சுற்று, விரற்சுற்று, whitlow; தலைச்சுற்று, reeling of the head.

சுற்றுக்கண், சுழற்கண், whirling eye.

சுற்றுக்குடல், வயிற்றைச் சுற்றிக் கொண்டிருக்கும் குடல், that portion of the intestine attached to the abdominal wall by the fold of peritonium — Mesentery.

சுற்றுக்குலைவு, இமையைச் சுற்றிலும் மயிர் உதிர்ந்து அவ்விடத்தில் விரணம், நீர்வடிதல், வீக்கம், வலி இவைகளை யுண்டாக்குமோர் கண்ணோய், a disease of the eye lids an ulcerous *form of marginal blepharitis* marked by chronic inflammation of hair follicles and sebaceous glands of the margin of the eyes — Blepharitis ulcerosa — B. marginates.

சுற்றுக்கொடி, நஞ்சுக்கொடி, naval card — umbilical cord.

சுற்றுக் கொழுப்பு, கொழுப்புக்குடல், the lower part of the intestine or colon the outer part of which is covered with fat.

சுற்றுதல், சுற்றிப்போதல், taking a circutous root as blood in circulation; 2. கிறுகிறுத்தல், giddiness: 3. வளைந்த மைதல், being coiled or encircled as power in குண்டலினி.

சுற்றுப்புடை, பக்கவீக்கம், swelling at the sides or in the surroundings; 2. பக்கம் புடைத்தல், protruding at the sides.

சுற்றுமண், வார்ப்புக்கருவின்புரம் பூசிய மண், the mud coating in a coasting mould.

சுற்றுவளையம், கருப்பை நழுவாமற்படி யோனித் தாரைக்குள் புகட்டும் வளையம், a ring pessary placed in the vagina to support the uterus.

சுற்றோட்டம், வட்டமாகச் சுற்றிவரல், movement in a regular or circuitous course. 2. இரத்தம் நாடி நாள வழியாய் உடம்பினுள் சுற்றிவரல், இது பலவகைப்படும்; the circulation of the blood through the arteries and the veins *in the system;* the movement of the blood from the heart through the arteries and back through the veins. This circulation consists of different kinds vize:

1. உடனிகழ்ச்சி சுற்றோட்டம், that which is carried on through the secondary channels after stoppage of the principal course — collateral circulation.
2. பிண்டச் சுற்றோட்டம், that which is carried on in the foctus — Foctal circulation.
3. நிணநீர்ச் சுற்றோட்டம், the passage of the lymph through lymph vessels and glands — Lymph circulation.
4. ஈரற் சுற்றோட்டம், the passage of the venous blood through the liver.
5. நுரையீரற் சுற்றோட்டம், the circulation of blood through the lungs.

சுனகப்பூரிதம், வாதரக்காட்சி, an unknown tree.

சுனகம், வெள்ளைப்பூண்டு, garlic — Allium sativum.

சுனகன், நாய், dog: 2. see சுணங்கன்.

சுனக்குடம், சதுரக்கள்ளி, square spurge — Euphorbia antiquorum.

சுனதே, நாணல், reed.

சுனந்தம், ஈசுரமூலி, Indian birth wort — Aristolochia indica.

சுனந்தனுகிரகம், சுநந்தனுகிரகம், which see.

சுனம், வெள்ளுள்ளி, gartic; 2. மிளகு, black pepper Piper nigrum.

சுனம்புசம், See அனுமூல துவரை.

சுனலை, பெருவழுதலை, big spieces of brinjal — Solanum indicum.

சுனுசகம், முடவானங்கை, milkwort — Polygala genus c. f. மிளகு நங்கை.

சுனுசனம், புளியாரை, sour sorrel Gxalis corniculata; 2. மாலுளுவை, spindle tree — Celastrus paniculata.

சுனுரம், அடைக்கலங்குருவி, domestic or house sparrow; 2. பாம்பின் முட்டை, egg of snake.

சுனி, பெண்ணாய், bitch.

சுனிகி, சதுரக்கள்ளி, square spurge — Euphorbia anliquorum; 2. see சுனக்குடம்.

சுனிசம், See சுனிசனம்.

சுனிசனம், 2. புளியாரை, sour sorrel — Oxalis corniculata; 2. see சுனுசனம்.

சுனக்கு, சதுரக்கள்ளி, *square spurge; 2. see* சுனக்குடம்.

சுனை, கரு, embryo; 2. தினவு, itching; 3. நீரூற்று, spring; 4. பசும்புற்றறை, grassy plot; 5. மலைச்சுனை, mountain spring.

சுனைக்கரந்தை, ஓர் வகைக் கரந்தை மேலே பட்டால் அரிக்கும், a kind of basil of coming in contact with the body causes itching sensation Ocimum philosum.

சுனைக்காஞ்சொறி, செந்தொட்டி, stinging nettle — hemp leaved tragia — Tragia cannabina.

சுனைக்கொடி, முசுமுசுக்கை, rough bryony — Bryonia scabra.

சுனைக்கோரை, தமைச்சலை யுண்டாக்கு மோர் வகைக் கோரை, a kind of bristly sedge grass causing itching when touched bristly coray.

சுனைதல், குழியாக்கல், making hollow 2, மிருதுவாதல், being rendered soft; 3. வாடல், withering.

சுனைத்தண்ணீர், புண்ணீர், thin fluid oozing from the wound or sore Ichor; 2. மலையி னுச்சிலுள்ள குளத்துநீர், அல்லது மலை ஊற்றுநீர். இதனுல பெருவயிறு, இருமல், சீதசுரம், வாதகோபம், கபவாதம், பைத்திய தோஷம் ஏற்படும், water of mountain spring or pond. By drinking or bathing in this water diseases such as ascites, cough, fever due Vatham and Kapham — rheumatic affections and dementia are caused.

சுனைத்தல், தினவெடுத்தல், itching; 2. சொறி தல், scratching.

சுனைத்தவம், பூலாங்கிழங்கு, poolah root— Curcuma Zedoaria.

சுனைத்தவிடு, உமித்தவிடு, bran.

சுனைத்துளசி, முள்துளசி; இதனுல் எலிகடி விஷம் போம், thorny basil — Ocimum genus — It cures rat bite.

சுனைத்தேவதாரி, முள்ளுத்தேவதாரி, a kind of bristly deodar.

சுனைத்தோரிதம், பூனைக்காஞ் சொறி, small climbing nettle Jragia involucrata.

சுனைநீர், see சுனைத்தண்ணீர்.

சுனைப்பாசி, கொடிப்பாசி, moss creeping upon water — Hydrilla verticillata.

சுனைப்புல், ஓர்வகைப்புல், a coarse grass.

சுனைப்புன்கு, மணிப்புன்கு, rusty soapnut — Erioglossum edule.

சுனைமேலாதி, see சுனைக்கொடி.

சுனையெருமை விருட்சம், see எருமைக்கனைச் சான்.

சுனைவள்ளி, முள்வள்ளி, the root of a winding plant of the Dioscorea genus.

சுனைவாகினி, முசுட்டை, clove scented creeper — Ipomuea. candicaus.

சுனைவிரம், கொச்சிவீரம், corrosive sublimate prepared formerly in Cochin.

சுனைவு, பேய்க்கடலை, bitter bengal gram— Cicer genus; 2. சுனைநீர், rock water.

சுனைவெண்டை, முள்வெண்டை, rough lady's finger. Hibiscus genus.

சுனைவெப்பிலி, கரும்புத் தோகை, the tail portion of sugar cane.

சுனை வெள்ளரி, முள் வெள்ளரி, Common cucumber — Cucumis sativus.

சுனைவேப்பிலை, மலைவேப்பிலை, mountain neem — Melia azedarach.

சுன், வெண்மை, whiteness; 2. பூச்சியம், zero.

சுன்னக்குகை, சுண்ணும்பினுற் செய்த முசை, Crucible made of lime stone. 2. சுண்ண மருந்தாற் செய்து வாதத்திற் தபயோகிக் கும் மூசை, a crucible made of alkaline salts and used in alchemy.

சுன்னச்சி, சத்திசாரம், an acrid salt.

சுன்னத்து, விருத்த சேதனம். அதாவது ஆண்குறியின் முன்தோலை அறுத்தல்; இது மகமதியருள் வழங்கும் செய்கை. ஆகவே இப்பெயர். இப்படிச் செய்வதால் குறியி னுட்பாகத்தை அடிக்கடி சுத்திசெய்ய வேண்டுவதில்லை யென்பதற்காக வேண்டி யும், பெண் சம்போகத்தினுல் மேகநோய்கள் தாக்காதபடிக்கும் இப்படிச் செய்வதுண்டு. the cutting or removal of all or part of the prepuce or foreskin of the penis—Circumcision — This is a term used by Mahomadans among whom this act is very much in vogue. This is commended from the stand point of health and cleanliness for it is said that there will be no occasion for daily washing the glans penis and one will not contract venereal diseases.

This is a sort of ceremony observed by Mahomadans in which every male child is deprived of the foreskin according to the dict of the Koran.

NOTE:— If the foreskin is not removed interior portion washed frequently, the secretion of the glans on the inner surface of the penis becomes dried and foul causing local irritation which may lead to bed wetting and other bad habits.

சுன்னத்துப்பண்ணல், see சுன்னத்து.

சுன்னப்புச்சவுடு, உழமண், fuller's earth.

சுன்னமுசை, அஞ்சுன்னக்குகை, which see.

சுன்னமேகம், மூத்திரத்தில் சுன்னச்சத்து அதிகமாகவரும் ஓர்வகை மேகம்; a kind of urinary disease attended with excess of calcium salts in the discharge of urine.

சுன்னம், சுண்ணாம்பு, lime; 2. சுழி, circular mark; 3. உலோகங்களை புடமிட்ட தமிழ் மருந்து, a calcium compound prepared from metals. 4. பூச்சியம், zero.

சுன்னம், உலோகங்களைக்கொண்டு உயர்தரமான மூலிகை ரசம், செய்நீர், திராவகம் இவைகளைக்கொண்டு ஒவ்வொரு சித்தர்களும் அவ்வவர்க்குத் தெரிந்து அனுபவப்பட்ட முறைகளைத் நாமியற்றிய நூல்களில் வெளிப்படையாகவோ அல்லது பரிபாஷையைக்கொண்டு மறைவாகவோ எழுதியுள்ள பற்ப செந்தூர வகைகளைவிட ஓர் சிறந்த முறையில் தயாரித்த பற்பத்தைப் போன்ற ஓர் வெண்மையான மருந்துச்சரக்கு. இது வாத வைத்திய முறைகளில் மிகச் சிறப்பு வாய்ந்ததெனக் கொள்ளப்படும். இவ்வுன்னதமான சுன்னமுறை தற்காலத்தில் அனுபவத்திற்கிடையா தெனினும் அதன் சிறப்பும் மேன்மையும் எக்காலத்தும் அழியா தென்பது திண்ணம். ஆரிய மருத்துவ முறைகள், அதாவது ஆயுள்வேதம் தழைத்தோங்கும்படி சித்த வைத்தியத்தைச் சீர்குலையச் செய்தது ஆரிய சூழ்ச்சிகளிலொன்றாகும். தமிழ் சித்த வைத்தியம் தலையெடுக்காது அமிழ்த்தப்பட்டதற்கு இது வேகாரணம், இச்சுன்ன வகைகளில் காரச் சுன்னம், கடுங்காரச் சுன்னம், சாரச் சுன்னம் முதலியவைகள் வாதமுறைக்கு மிக்க உபயோகமானவை. ஆனல், கடுங்காரச் சுன்னம் தகுந்த முறைப்படி உடம்பிற் கொள்ளும்படி செய்தால் ஊசிப்பிரயோகத் தினூட்டுகட்டு மருந்துகளைவிட மேன்மையான குணத்தைத் தந்து நோய்களை அறவே ஒழித்து உடம்பைப் பண்படுத்துந் தன்மையது என்பதில் யாதொரு சந்தேகமே கிடையாது. ஆனல் சுன்னமுறையில் மருந்துகளைத் தயாரிப்பது அசாத்தியமான காரியம், ஆராய்ச்சி அனுபவமுறை அற்றவிடத்து இது பலிக்காது. இச்சுன்னத்தில் அனேக வகையுண்டு.; சாரச் சுன்னம், சீனம், சூடம், அண்டம், கிமிளை, பரிசம், சாரக்கட்டு, தாம்பூரம், சுக்கான் கல், பூரம். பிரமக்கல், புளி, பாஷாணம்; Siddhar's have written in their works the processes of converting minerals into medicines which are generalley either red in colour called Chenduram (செந்தூரம்) or white called Baspam (பற்பம்). They are organic Compounds highly assimable. with the help of Seynir (செயநீர்) fuller's earth (பூநீர்) and acids (திராவகம்) they prepared another variety of medicine called chunam which is also white in colour but different from Baspam. This chunam posesses the qualities of calcium and is used in Alchemy and medicine. This is more potent than Baspam.

Now a days, it is not in vogue because the methods of its preparations are not clearly known, for they are written in secret or code language (பரிபாஷை). காரசுன்னம் is one of higher potency, and கடுங்காரச் சுன்னம் is of still higher potency. The chunam goes by the name of the mineral which is calsified for example — தாமிர சுன்னம், பூரசுன்னம், துருசு சுன்னம், சாரக்கட்டு சுன்னம் and so on.

சுன்னுகம், வெண்ணாவல், white janmoon—Eugenia caryophylli.

சுன்னுறிப்புல், சுக்குநாறிப் புல். காவட்டம் புல், மாந்தப்புல்; இதன் அடித்தண்டு 6அடி; இலைகள் நீளம்; பெரியது; இதன் கஷாயம் வயிற்றுக் கோளாறுக்கு உதவும்; இதை மெல்ல இஞ்சியைப்போல் வாசனைவரும், ginger grass spice grass citronella grass or roussa oil grass — Andropogon nardus. stem 6 ft. leaves long and very lorge. An infusion of the leaves is medicinally stomachic. Volatile oil is obtained by distillation from the fresh plant. On being chewed it has exactly the flavour of ginger. Leaves are substituted for tea and are also used in curries to give them flavour.

சுன்னுறிப்புல்லெண்ணெய், மாந்தப்புல்லெண்ணெய்; இது வாலையினின்று இறக்கப்படும். இதை இங்கிலாந்தில் வாசனையோடு கலப்பதற்குபயோகிப்பார்கள். oil of citronella. The oil obtained by distillation from fresh plant is exported to England for the use of perfumers. It is rubefacient used in rheumatism, also stimulent and diaphoretic. It prevents the hair of the head from fall:ng off after acute disease.

சுன்னிதம், நுண்மை, very minute.

சுன்னுக்கட்டி, திரட்டுப்பாற் கட்டி, condensed milk; 2. பாற்கட்டி, cheese.

சுன்னே, விந்து, semen.

தூ, தூ விடுதல் அதாவது தூ என்று நாயை யேவும் ஒலிக்குறிப்பு, a sound to make the dog chase.

தூகசூழம், சிலந்தி நாயகம், a medicinal plant capable of curing ulcers.

தூகதானியம், சுணையுள்ள நெல், prickly paddy.

தூகதோஷம், பெண்குறியி லுண்டாகும் மேக விரணம், an ulcer or venereal sore in the genetal of a female.

தூகம், காற்று, wind; 2. தவழும் பிராணி, creeping things as reptiles; 3. தவழுதல், crawling as a child; 4. தாமரை, lotus. 5. தோலைப்பற்றிய முள்ளு போன்ற சில முனை கள், thorn like growths on the skin.

தூகரன், பன்றி, pig 2. மான், deer; 3. ஓர் பாசி, club moss.

தூகை, சுழற்சி, whirling; 2. தலைச்சுழற்சி, reeling of the head; 3. ஓர் வகை எறும்பு, a speicies of ant emmet; 4. யானை, elephant; 5. நீர் அட்டை, a kind of irritating water leech.

தூகைக்கண், கூச்சக்கண், near sighted-ness or shortsight myopia; 2. சுழல்கண், whirling eyes.

தூகைக்கை, தூம்பியகை, withered arm.

தூகைதோஷம், ஓர் வகைக் கிராந்திப்புண், இது பதினென் வகைகளிலொன்று, சாதாரணமாய் ஆண் குறி நீண்டு வலுவடையும் படி தூகை யென்னும் அட்டையை குறியின் மேல் விடுவதால் ஏற்படும் புண், one of the eighteen diseases of different type affecting the penis of a man by foolishly resorting to the practice of getting it abnormlly elongated and swollen by plastering it with the irritating water leech — தூகை.

தூகைமுலை, வற்றிப்போன முலை, shrunken breast of a female.

தூகையாடுதல், கிறுகிறுத்தல், having a whirling sensation, being dizzy; 2, தலை சுற்றல் reeling of the head.

தூக்கம், See தூக்குமம்.

தூக்காய், See கடுக்காய், 2. நண்டு, a kind of small crab.

தூக்கீடம், கம்பளிப்பூச்சி; hairy caterpillar.

தூக்கும கந்தம், உயிர் அணு அல்லது விலத்தில் (cell) காணப்படும் நோய் போன்ற பொருள் - லவம், granular particles found in a cell—granules.

தூக்குமகாயம், புரியட்டகாயம், the subtle body formed of eight regions viz: அனுகதம் — விசுத்தி — ஆக்கினை — நாதம் —விந்து சத்தி — சிவம் —பரை, of spirtual elements.

தூக்குமக்கிருமி, கண்ணுக்குப் புலப்படாத கிருமி, any microscopic organism.

தூக்குமசரீரம், தூக்குமதேகம் அதாவது புரியட்டவுடம்பு, subtle body — astral body. It is the subtle body made up of eighteen constituent principles viz: புத்தி, அகங்காரம், மனம், ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள், ஐந்து தன்மாத்திரைகள் budhi pure reason or it may be intelect egotism, mind, five sense organs, organs of perception, five organs action of and five subtle elements.

தூக்கும சரீரத்தோற்றம், மானத விகற்பங்கள், mental phenomena.

தூக்குமசாதிப்பூடு, பெரிய வெழுத்தாணிப் பூடு.

தூக்குமசீந்தில், சீந்திற் கொடி, moon creeper — Menis permum cordifolium.

தூக்குமசீவராசி, கண்ணுக்குத் தெரியாத நுட்ப உயிர்கள், microbes, microscopic organisms such as bacterium. or bacillus

தூக்கும்சீவி, See சீவாணு. bacterium.

தூக்குமசெயநீர், கொழுப்பினின்று பைலினை பிரிக்கும் ஓர் திரவம், a fluid found in the composition of bile separating pylin from fat.

சூக்குமதண்டுலம், கசகசா, poppy seed — seeds of Papaver somniferum; 2. திப்பிலி long pepper — Piper longum.

சூக்குமதமம், சூக்குமத்திற்கு மேற்பட்டது, இது, புவனவாசிகளுக்கு தக்கபடியிருக்கும். one that is more subtle itself.

சூக்குமதரம், சூக்குமமான மற்றொன்றின் மேற்பட்ட சூக்குமம், anything more minute or microscopic than the other which is very minute or microscopic.

சூக்குமதரிசினி, நுட்ப வஸ்துக்களைப் பார்க்கும் ஓர் இயந்திரம், an optical instrument consisting of a lens for rendering minute objects distinctly visible—Microscope.

சூக்குமதேகம், தூலமல்லாதது, subtle or etheral body (in occult science) astral body. 2. இது அகார, உகார, மகார, நாதம், விந்து ஆகிய 5 எழுத்தாலாகில் சூக்கும பஞ்சாட்சரம், பிரணவ மந்திரமாகிய ஓம், the mystic syllable 'om' (consisting of a, u, m, Nadam, Vinthu).

சூக்குமநீர், நீராவி, steam — the vapour of water.

சூக்குமபஞ்சபூதம், ஞானேந்திரியங்களிடத்தே சூக்குமமாயுள்ள ஐந்து பூதங்கள்; இது ஆகாயம் செவியிலும், வாயு உடம்பிலும், தேயு, கண்ணிலும், அப்பு நாவிலும், பிருதிவி நாசியிலும் நுட்பவடிவாயிருக்கும், the five subtile elements — Akasa, Vayu, Fire, Water and Earth that exsist respectively in the ears, skin, eyes, tongue and nose 2. அபஞ்சீகரண பஞ்சபூதங்கள், the five elements that have not undergone five fold composition.

சூக்குமபத்திரம், கடுகு, mustard; 2. கொத்தமல்லி, corriander; 3. சீரகம், cumin seed; 4. செங்கரும்பு, red coloured sugar cane.

சூக்குமபத்திரி; பற்பாடகம்; fever plant — Mollugo cerviana.

சூக்குமபயிரி, கருநாவிக் கிழங்கு, black aconite root Aconitum ferox

சூக்குமபாகம், செங்கரும்புத் தட்டை, the stalk of red sugarcane.

சூக்குமபாசிகம், சோளம், Indian millet Holcus saccharatus.

சூக்குமபாசியம், சீரகம், cumin seed.

சூக்குமபாதிரி, சிற்றிலந்தை, small jujube Creeper — Scutia indica.

சூக்குமபிடகம், கழலையின் அமைப்பு, structure of tubercle.

சூக்குமபிரமாண்டம், Microcsm which is the Monistic doctrine.

சூக்குமபூதம், தூலமல்லாதது; subtle class of elements being radicals of gross elements, பஞ்சபூதம்; see சூக்குமபஞ்சபூதம்.

> "வேணுமென்று லெள்ளுக்குள் ளெண்ணெய் போலும்
> வித்தினிடத்தடங்கிநின்ற விருட்சம் போலும்
> காணுகின்ற பூவிலுறை வாசம் போலும்
> கன்றுவின் பாலிலுள்ள நெய்யைப் போலும்
> தோணுமயில் முட்டையின்மேல் வர்ணம் போலும்
> தூலமதிற் சூட்சமந்தான் துலங்கி நிற்கும்
> ஆணுவத்தால் சாதனத்தை மறந்தாயானால்
> அபரோட்ச ஞானமுத்தி யரிதுதானே"
> (புசுண்டர் ஞானோப நிடதம் 32)

சூக்குமரூபம், சூட்சம வடிவம், subtle form.

சூக்குமம், நுண்மை, astral as opposed to தூலம் — gross matercal; 2. ஏலம், cardamum — Elletaria cardamomum; 3. அணு; atom; 4. see சிந்தில்; 5. சூட்சம், minute.

சூக்குமாட்சி, see சூக்குமதரிசினி.

சூக்குமாட்சிகன், புலப்படாத அணுக்களை விளங்கக் காண்பிப்பவன்; one skilled or versed in handling microscope.

சூக்குமி, பெரியாநங்கை, large mangay — Polygala telephioides probably so called of its very small flowers.

சூக்குமில், சிலந்திப்பூச்சிக்கூடு, spider's nest — or web.

சூக்குலம், சிலந்தி நாயகம், ulcer plant; 2. வேலிப்பருத்தி, hedge plant — Daemia extensa

சூக்குளி, வெற்றிலே, betel leaf — Piperbetle.

சூங்குமம், வேலிப்பருத்தி உத்தாமணி — see சூக்குலம்

சூசகம், தருப்பைப்புல், sacrificial grass; 2. வேலிப்பருத்தி see சூக்குலம்; 3 காகம், crow; 4. dog; 5. பூனை, cat.

சூசகவாயு, see சூசிகா வாயு, சூதகவாயு

சூசம், செம்மறியாட்டு ஆண், ram wool producing sheep.

சூசாக்கிரம், ஊசி மல்லிகை, needle Jasmin — Jasminum auriculatum; 2. ஊசிமுனை, pointed end of a needle.

சூசி, ஊசி, needle.

சூசிகம், சூதகம், menstruation.

சூசிகாகிராணி, ஓர்வகை காட்பட்ட பேதி, a kind of diarrhoea.

சூசிகாசருமப்பிரயோகம், உடம்பின் தோலுக் கடியில் ஊசிகுத்தி மருந்தைப் புகட்டல், the act of throwing a medicinal liquid into the subcutaneous tissue — Hypo dermic injection.

சூசிகாசன்னி, சூதக சன்னி, a nervous affection chiefly attacking women — Hysteria.

சூசிகாசூலை, தூரச்சூலை. painful and difficult menstruation — Dysmennorrhea c. f. சூதக வாயு.

சூசிகாநாடிப்பிரயோகம், உடம்பினுள் தோலின் கீழிருக்கும் இரத்த நாளத்தில் ஊடுருவும்படி ஊசியில் குத்தி மருந்தை நேரே இரத்தத்தில் பரவச் செய்தல், the act of throwing of a liquid medicine into a vain of the body by a needle as to get it mixed in the circulation of blood. Intravenous injection.

சூசிகாபரணம், பிரமமுனி வைத்திய நூலிற் சொல்லியுள்ள ஓர் மருந்துமுறை, a medicinal preparation contemplated in Brahmamuni's work on Medicine 2. அகத்தியர் வைத்திய காவியம் 1500ல் சொல்லியுள்ள சன்னிக்குக் கொடுக்குமோர் மருந்து, a medicine prepared as per process mentioned in Agastyar's medicine 1500 and prscribed for delirium or apoplexy.

சூசிகாபாணம், ஓர் வாதநோய்; a vatha disease 2. அத்திமரம், fig tree — Ficus glomerata.

சூசிகாப்பிரயோகம், ஊசியால் உடம்பினுள் மருந்து புகட்டல், The act of throwing into as of a liquid medicine into a cavity of the body by means of a hallow needle — Injection.

சூசிகாமுகம், சங்கு, conch.

சூசிகாவாயு, சூதகவாயு; அதாவது சூதகத்தில் உதிரம் போகாது கருக்குழியில் உதிரங் கட்டிக் கொண்டு கைகால் கடுத்து, உள்ளங்கால் நகக்கண்களில் குத்தலெடுத்துச் சோறு செல்லாது; இது அசாத்தியமெனக் கருதப்படும், a disorder of menstruation marked by pain in the limbs pricking pain on the sole of the feet and nails-bed, aversion to food etc. It is due to the accamulation of menstrual blood in the womb arising from scanty or suppression of menses — Amennorrhoea.

சூசிகாவாயுசன்னி, குழந்தை பிரசவித்த பிறகு பெண்களுக்கு அழுக்கு தங்குவதா லுண்டாகும் காய்ச்சல், septic poisoning(fever)occuring in child—bed—Puerperal fever; 2. கருப்பவாயுவினு லேற்படும் சன்னி, delirium in a hysterical patient.

சூசிகை, ஊசி, needle.

சூசிக்கல், ஊசிக்காந்தம், magnet attacting needle; 2. காந்த ஊசி, magnetic needle.

சூசிமுகயோனி, ஓர் பெண் குறிநோய், இது வாதாதி பண்டங்களை மித மின்றிப் புசித்து உடனே புணருவதால் பெண்களுக்குக் கருப்பையில் வாயு தங்கி அதனுல் சதை வளர்ந்து அல்குலின் துவாரத்தைச் சிறுகச் செய்து சையோகத்திற்கு இடமில்லாதபடி செய்துவிடும், ஒருவேளை வலுவில் புணர எத்தனித்தால் வலியையும் இரத்தப் பிரவாகத்தையுமுண்டாக்கும், இதற்குத் தக்கையிட்டுத் துவாரத்தைப் பருக்கச் செய்யலாம், needle eyed vagina. It is a disease of the female genital in which the vagina is extremely constricted due to abnormal growth of flesh consequent upon having untimely or irregular sexual intercourse with men immediately after taking or consuming food combined with Vatha substances. This narrowing of the passage renders penetration impossible and if attempted with force hemorrhage and pain are imminent results. It is thought advisable to enlarge the vaginal orifice in such cases by daily plugging it with cork or pith ofincreased sizes.

சூசியம், சூட்டிறைச்சி, roasted meat.

சூசியாசியம், மூஞ்சூறு, musk rat.

சூசிவத்திரம், see சூசிமுகயோனி, small narrow vagina.

சூசு, see சூசுகம்.

சூசுகம், முலைக்காம்பு, nipple; 2. முலைக் கண், orifice of the nipple.

சூசுரட்சை, முலைக்காம்புமூடி, nipple shield.

சூசேயம், தாமரை, lotus.

சூடசங்கோலாக்கி, ஏலம், cardamum.

சூடசடாதாரம், See சுவாதிட்டானம்.

சூடசம்பிச்சம், மருவகம், அதாவது மருக்கொழுந்து, maid's love — Aretemesia abrotanum — A. austriaea.

சூடசத்திரி, சுவையை மாரணமாக்கும் அல்லது, சுவையில்லாமற் செய்யுமோர் மூலி, a plant that destroys the sense of taste.

சூடம், See சூடன்; 2. உச்சி, crown of the head; 3. கேசரி, sky; 4. மாமரம், mango tree — Mangifera indica; 5. பாரிசாதம் அல்லது பவள மல்லிகை, night jasmine — Nyctanthes arbortristis.

சூடமூலி, கற்பூரவல்லி, thick leaved lavender — Anisochilus carnosus.

சூடரேச்சாதி, சரக்கொன்றை, (lit) wreathe cassia common cassia — cassia fistula.

சூடவல்லி, See சூடமூலி.

சூடறுத்தல், கண்ணில் சூட்டினுல் வளர்ந்த சதையைக் கத்தியால் அறுத்து அல்லது சுணையுள்ள இலையினுல் தேய்த்து நீக்குதல், the scraping of an affected part of the eye due to growth of flesh with a scraping knife or rough leaf.

சூடனி, சிற்றரத்தை, lesser galangal — Alpinia galang (minor).

சூடனிந்து, சூடன் செயநீர், a pungent water prepared with campher as chief ingredient.

சூடனுப்பு, கற்பூரவுப்பு, இது வெடியுப்பு; சீனம், சாரம்; கல்லுப்பு, பூநீறு, இவைகளைக் கூட்டிப் பொடித்து வழலை நீரில் கரைத்து எரித்திட இது கட்டியாக விருக்கும், (மச்ச 800) camphor salt. It is a prepared salt as per process prescribed in Macha muni 800 and obtained by boiling a mixure of nitre, alum, salammoniac. Sea salt in a solution of fuller earth.

சூடன், கற்பூரம், camphor — camphora officinarum. 2. ஓர் மீன், a fish; 3. அண்டச் சுண்ணம், an alkaline salt prepared from the human skull bone.

சூடன்தீயில் வாட்டல், கற்பூர நெருப்பில் வாட்டுதல், heating in camphor fire.

சூடன்வைப்பு, வாழைக் கிழங்கு நீர் ஒரு செம்பு பாத்திரத்தில் விட்டு, அதற்கு 40 பலம் வெடியுப்புக் கூட்டிக் காய்ச்சிக்குழம்பு பதத்தில் 1 படி கருவாப்பட்டை தைலம் வார்த்து, புட்டுபோற் காய்ச்சி, இறக்கியதுதான் சூடன்வைப்பு, the juice of plantain inner stem or corm is taken in a copper versal. 40 pal of salt petre is added and boiled to a thick consistency. Then one measure of oil of cinnmon is added and boiled it becomes a soft solid. This is camphor.

சூடா, குடுமி, tuft of hair in the head; 2. ஓர் தின்பண்டம், an eatable cake.

சூடாக்கல், ஓர் வகைக்கல், see சூடாலைக்கல், (சூடு + ஆக்கல்) உஷ்ணமாக்கல், to heat.

சூடாமணி, வடமொழியில் எழுதிய அமரகோசத்தைப் போல் தமிழில் சைனியத் துறவிகளால் மிருகத் தொகுதி, மரத் தொகுதி முதலியவைகளை வரிசைக் கிரமமாய்ச் செய்யப்பட்ட மூன்றுவித நிகண்டுகளில் ஒன்று .a poctical lexcion on the plan of Sanskrit Amarakosam writen by a jainya ascetic. It is one of the three classical diction aries consisting the names of beasts plants etc. together with explanations of the 64 sciences.

சூடாமணி, குன்றிமணி, jeweller's bead; 2. வெட்பூலா, white Poolah — Phylanthus lencopyrus.

சூடாமணிக்கயிறு, மணிக்கட்டை அளந்து பிறகு அதைக் கொண்டு விரற்கடை அளவுக்கு ஒத்துப் பார்த்து அதன் வித்தியாசத்தால் நோய்களை விவரிக்கும் ஓர் நூல், a treatise in Tamil describing the several diseases indicated by the various differences caused in the calculation of lengths of strings with which wrist and fingers are measured according to rules mentioned there in.

சூடாமணிக் குளிகை, வேதமுனி முறைப்படி தயாரித்து குளிர் காய்ச்சல், சன்னி, பிதற்று சன்னி, முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுக்கும் மாத்திரை, a pill prepared as per proces of Vedamuni and used for ague apoplexy, delirium etc.

சூடாதிக்கம், உடம்பின் சூடு, அல்லது உஷ்ணம், increase of heat in the system.

சூடாலம், சணப்புவிதை, hemp seed; 2, தலை head.

சூடாலக்கல், ஓர் வகைக் காந்தக்கல், இது உபரசச் சரக்குகளிலொன்று It is one of the 120 kinds of natural substances mentioned in the Tamil medical science.

சூடி, நவச்சாரம், sal ammoniac.

சூடிகம், கள், toddy.

சூடிகை, கருப்பிணிகளுக்கு உண்டாகும் நோய், இதனுல் கருப்ப காலத்தில் சீரணக் கோளாறும் சுரமும் பிறகு நாளுக்குநாள் இரத்தக் கேட்டினுல் சோவையு முண்டாக்கும், a disease of the pregnant women where in digestive troubles occour first. Then fever anaemia and dropsy follow — sutika.

சூடிச்சி, எவட்சாரம், salt petre potassium nitrate.

சூடிடல், சூடுபோடல், burning with actual cautery — ustion. 2, சுடுதல், application of a hot iron; 3, மருந்திட்டுச் சுடுதல், the application of a caustic substance in cautrization.

சூடியம், கோசத்தின் தாதுவை நாவினுல் உறிஞ்சுதல், sucking the semen.

சூடினர், கொங்குமரம், false tragacanth, leaf bellows tree — cochlos — permum gossipium.

சூடு, வெப்பம், heat; 2. சேவற்சூடு, cock's creat; 3. சூடுதல், to wear; 4. சுடுபுண், scald; 5. ஒத்தடம், fomentation; 6 உட்சூடு, internal heat; 7. உள்ளெரிவு, interna, glowing; 8. காங்கை, temperature; 9. அபக்குவ போசனத்தினுலும், ஆயாசத்தினுலும் நோயின் கொடுமையாலும், உடம்பில் ஏற்படும் கொதிப்பு, heat of the body caused by disease, fatigu, & not properly cooked food; 10. உணர்ச்சி, feeling or sensibility 11, சுடுகை; branding; 12. வடு, Scar; 13. தலை, head; 14 ஓர் கண்ணேய், an eye disease.

சூடுகாட்டடல், ஒத்தடம்போடல், fomenting; 2. சிறுசூடுபடுத்தல், warming; 3. சுரக்குறி தோன்றல், feeling feverish; 4. கடுமைக் குறிகாட்டல்.

சூடுகுத்தல், See சூடறுத்தல்.

சூடுகுத்தல், வெட்டைச் சூட்டினுல் கர்ப்பத்திலூரிப் பிறந்த குழந்தைக்கு கண்ணில் சீழ் வடியும் ஓர் கண்ணேய், the purulent discharge from the eye of the new born due to venereal heat of the mother during her pregnancy Ophthlmia neonatorum,

சூடுகொள்ளல், உடம்பு வெப்பங் கொள்ளல், becoming heated in ansitution; 2. உடம்பு அனத்தல், becoming feverish.

சூடு சுடுதல், சூடுபோடுதல், branding.

சூடுசுரணை, உணர்ச்சி, feeling or sensibility.

சூடுசெய்தல், உஷ்ணம் கொள்ளும்படி செய்தல, causing warmth.

சூடுண்டாக்கல், வெப்பமாக்கல், causing warmth heating.

சூடுண்டாதல், உடம்பு சூடு கொள்ளல், to get increased in warmth of body.

சூடுதல், உண்ணுதல், eating; 2. சூடு போடுதல், branding; 3. அணிதல் — to wear.

சூடுதாவுதல், சூடு உறைக்குதல், radiation of heat.

சூடுதுரத்தி, See சூடுபோக்கி.

சூடுபறக்கத் தேய்த்தல், தைலம் பூசி, சூடுண்டாகும்படி தேய்த்தல், rubbing with hand forcibly after applying ointment to the affected part so as to creat heat. the act of anointing or of applying oil with friction — Inunction.

சூடுபிடித்தல், நீர் கடுப்புண்டாகுதல், being attacked with strangury.

சூடுபொறுக்காமை, சூடு தாங்காமை, Extreme sensitiveness to heat Hyperthermesthesia. Thermopyperesthesia.

சூடுபோக்கி, உடம்பினுஷ்ணத்தைத் தணிக்கு மருந்து, antipyretic.

சூடுபோடல், சூட்டுக்கோலினுற் சுடல் to brand, ஊசியினுல் சூடிடல், cauterzation by the needle — Akido cautory.

சூடுவளர்க்கை, ஓர் கண்ணோய், an eye disease, சூடுவளர்த்தி.

சூடுவளர்த்தி, சூட்டினுல் கண்ணில் சதை வளருதல், granular ophthalmia.

சூடுறல், உடம்பு காய்தலின் உணர்ச்சி, feeling feverish.

சூடை, ஓர் சிறு பச்சை நிற மீன், a green small fish Sardine clupea fimbriata; 2. ஓர் மஞ்சள்நிற சிறு மீன், Sardine with yellow spots Clupea lile; 3. வெண்ணிற மீன், silvery fish — Pillona lachenaultic; 4. தலை, head.

சூட்சகலை, சந்திரகலை, the vital air passing through the left nostril.

சூட்சப்பாவை, ஆத்துமா, the soul.

சூட்சப்பாறை, கற்பாஷாணம், see சூட்சம்.

சூட்சமம், சாரணை தீர்ந்த இரசக்குளிகை, animated mercurial pill.

சூட்சமைலா, சிறிய ஏலக்காய், small cardamon. See சிற்றேலம் அல்லது சிறு ஏலம்.

சூட்சம், see சூக்குமம், subtleness; 2. மணிபூரகம், one of the six psychic centres at the naval region in the human body. It is considered to be the seat of Vishnu with his consort Lakshmi.

சூட்சம், பெருவழுதலை, big brinjal; 2. கற்பாஷாணம்; 3. வெள்ளைக் காக்கணம், white mossel shell creeper — Clitorea ternatea; 4. குக்கில் அல்லது குங்கிலியம், Indian Bedellium — Balsa modendron mukul.

சூட்சயேகவல்லி, பேராமுட்டி, fragrant pavonia—Pavonia odorata.

சூட்சாதிசூட்சம், see சுவாதிட்டானம்; 2. அதி சூக்குமம், very subtle or very microscopic.

சூட்சி, நிலஞ்சோதி, an unknown rejuvenating drug of a bright blue colour.

சூட்சுமகாயம், see சூக்குமகாயம்.

சூட்சுமசரீரம், சூக்கும காயம்: (in occultism) astral body.

சூட்சுமசெயநீர், விரைவில் ஆவியாய்ப்போகக்கூடிய செய்நீர். இது சாராயத்தில் கந்தகத்தை கூட்டுவதனுல் ஏற்படும், a highly volatile liquid obtained by the action of sulphuric acid upon ordinary alcohol — Ether.

சூட்சுமதரிசனம், அறிவினுல் கூர்மையாகப் பார்த்துக்காணல், to see through keeness of intellect.

சூட்சுமநாளிகா, see சூட்சம நாளிசம்.

சூட்சுமநாராயணி, தண்ணீர் மீட்டான் கிழங்கு, water root Asparagus racemosus.

சூட்சுமநாளிசம், கிளிமூக்கு, the beak of a parrot: 2. See சூட்சுமகாளிகா.

சூட்சுமநேத்திரம், மூத்திரத்தாரையின் வழியாய் செலுத்துமோர் பீச்சுகுழல், a tubular or syringe like instrument to be introduced through the urethra into the bladder to draw out urine — Catheter.

சூட்சுமபத்திரம், ஆரைக்கீரை, oxalis green— Marsilea quadrifolia; 2. see சூட்சமநாராயணி; 3. நறுஞ்சோந்தி; 4. தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு, water root — Asparagus racemosus.

சூட்சும பத்திரி, பற்பாடகம், sparrow leg— Mollugo cerviana.

சூட்சுமபாதிரி, see சூக்குமபாதிரி.

சூட்சுமபுத்தி, நுண்ணிய அறிவு, acute intelligence.

சூட்சுமப்பிராணவாயு, subtle vital force.

சூட்சுமப்பிலா, உத்தாமணி, hedge cotton— Daemia extensa.

சூட்சுமம், see சூட்சும சரீரம்; 2. சூக்குமம், subtleness; 3. அறிவு நுட்பம், keeness of intellect.

சூட்சுமவல்லி, முடக்கொத்தான், winter cherry or palsy curer — Cardio spermum halicacabum.

சூட்சுமமூலம், செம்பை, sesban — Sesbania aegyptiaca.

சூட்சுமவாயு, ஆகாயத்தில் வாயு மண்டலத் திற்கப்பால் இருக்கும் வெளி; இதன் மூல மாகத்தான் ஒளி, சூரிய வெப்பம், மின்சார சக்தி முதலியவைகள் ஊடுருவிச் செல் வதற்கு ஏதுவாயிருக்கும், a higher region of the heavens beyond the aireal region. It is supposed to be a hypothetical medium for transmission of light, heat electricity etc. Ether.

சூட்சுமவாயுநாடி, முதலில் மந்தமாயிருந்து பிறகு விரைவாக ஓடும் நாடி, pulse that runs fast after appearing slow and sluggish at first

சூட்டளவை, உஷ்ணமாணி, an instrument by which temperature is measured—Thermometer.

சூட்டாணி, சூட்டுக்கோல், cauterising rod or needle.

சூட்டிக்கை, கூர்மையான புத்தி, keen intellect.

சூட்டிறைச்சி, சுட்ட இறைச்சி, roasted meat 2. சூடான மாமிசம், warm or hot meat; 3. கறிமசாலையிட்டு வறுத்த இறைச்சித் துண்டுகள், pieces of meat seasoned with curry stuffs and roasted on a skewer.

சூட்டு, மயிர்சூட்டு, peacock's crest; 2. உச்சிக் கொண்டை, crest of birds in common.

சூட்டுக்கணம், சுழிகணம், உடம்பின் சூட்டி னால் பேதிகண்டு உடம்பிளைக்குமோர்வகைக் கணநோய், atrophy due to excess of heat in the system resulting in diarrhoea.

சூட்டுக்குத்தல், சூட்டினால் கண்சதை வளர்ந்து ஏற்படும் குத்தல், irritation due to abnormal growth of flesh in the eye arising from constitutional heat — Ophthalmia.

சூட்டுக்குச்சூடு கொடுத்தல், தமிழ் வைத்தியத்தில் சூட்டுக்குச்சூடு கொடுக்க உடம்பு குளிர்ச்சியாகு மென்னும் கொள்கையால் இவ்விதம் செய்வதுண்டு, ஆனால் நோய்களுக்கு மருந்து கொடுக்குங் கால் இம்முறையை அனுசரித்தே கொடுப்பதாகக் காணப்படவில்லை, ஏனெனில் சூட்டுக்குக் குளிர்ச்சியும், குளிர்ச்சிக்குச்சூடும், கொடுத்து வருவதே பொதுவாகத்தமிழ் வைத்தியமுறை, ஆகவே, ஒற்றுமை. எதிருறை என்ற இருவிதமும் இருந்து வந்ததாகவே இது சமயத்தைக்கருதி உபயோகப் படுத்த வேண்டியதாகத் தெரிகிறது, in Tamil medicine the principle of treating with a remedy apparently hot for internal heat on the theory that such treatment would result in rendering the system cool. So, the doctrine on which the Vaidyans were guided seems to be on the principal that every disease is curable by such medicines as would produce in a healthy person symptoms similar to those which characterise the given disease. It appears that such a practice was not followed when treating diseases purley. So. the system that was followed was the art of curing founded on differences by which one morbid state was removed by inducing an opposite or different one. Hence the two systems were recognised and acknowledged and they were apparently followed as occasion rose.

NOTE: The administeration of a medicine capable of producing effects similar to the diseases to be treated on the principle as the Homoepathists would put it "Similia similibus curantur" that a patient suffering from the effects of inherent heat must be with a remedy apparently hot but treated really cooling in its effects.

The general belief of the Hindus in the hot and cold inherent qualites of medicine is that if a disease be hot or cold a medicine of opposit equalities is to be prescribed.

சூட்டுக்கோல், சுடுகோல், cauterosing iron needle used for cauterization; 2. குழந்தை கட்டு நோயினால் வலிகாணில் சூடு போடும் ஊசி அல்லது இரும்புக் காம்பு, இது ஓர் வித சிகிச்சை, an application of a caustic substance or a cautery or heated branding, iron used as a treatment in children suffering from convulsions or fits accompanying a disease; 2. see கருப்புள்ளிக்கோல்; 3.

மாடுகளுக்கு சூடு போட உபயோகிக்கும் இரும்பு காம்பு, an iron rod used for branding cattle

NOTE: This kind of cauterization or application of a cautery was in vogue in ancient days for purposes of charring the tissues to destroy malignant cells without devitalising the healthy tissues.

சூட்டுக்கோலிடல், வலிப்பு வந்த குழந்தைகளுக்கு ஊசி அல்லது இரும்புக் காம்பினால் சூடுபோடல், cauterising with a red hot ueedle or rod children, suffering from convulsions.

சூட்டுடம்பு, உஷ்ணம் கொண்ட தேகம், body, which is over heated.

சூட்டுத்தலைவலி, உடம்பின் உஷ்ணத்தினால் ஏற்பட்டதலைவலி, இதற்கு கொத்தமல்லி விதையும் சந்தனமும் அரைத்துப் போட போம், head ache due to excess of heat in the body. This is relieved by applying a a paste of corriander seeds and sandla wood.

சூட்டுப்புண், சுட்டபுண், burns; 2. உஷ்ணத்தினால் ஏற்பட்ட புண், boil arising from the internal heat in the system.

சூட்டுமணல், கருமணல், black sand.

சூட்டுவடு, சூட்டுக் கோலிட்டவடு, a scar or cicatrix left after cautery.

சூட்டுவலி, பிரசவத்திற்கு முன் காணும் இடுப்புவலி, the pains of a pregnant woman before delivery; 2. உடம்பின் கொதிப்பினால் ஏற்படும் வலி, pain in a person due to extreme bodily heat.

சூட்டெண்ணெய், எரித்து வடிக்கும் வேப்பெண்ணெய், margosa oil extracted from the seeds of margosa by boiling them. 2. உடற் சூட்டைத் தணித்துக் குளிர்ச்சி தரும் எண்ணெய், a medicated oil prescribed for reducing the heat in the body.

சூணம், கண்ணில் கருவிழியின் சவ்வு, the dark brown vascular of the eye between the sclera and the retina.

சூணம்வயிறு, குழந்தைகளுக்கு காணும் பெருவயிறு, pot belly.

சூதஅங்குசம், காந்தம், magnet.

சூதகக்கட்டி, உருது நீர்க்கட்டி, an abscess or mass like formation in the abdomen dues to scanty or suppressed menses — internal abscess.

சூதகக்கட்டி, பெண்களுக்கு வயிற்றில் உற்பத்தியாகும் கழலை, blood born gulma or tumour in cases of women some times this is mistaken for conception—Polypus uteri.

சூதகக்கட்டு, சூதகபந்தம், suppression of monthly discharge or suppressed menses — Supressio mensium.

1. சூதகத் திரட்சி, accumulation of menustrual blood in the uterus and in the vagina — Haemato colpometra.
2. சூதகம் சரிவர வாராமை, absence or abnormal stoppage of the menses, obstruction or morbid deficiency of the catamenia arising from organic deficiency or from functional derangement — Amenorrhoea.

சூதகக்காரி, தூரஸ்தரி menustruous woman-woman in periods.

சூதகக்கிராணி, சூதகவாயுவினா லேற்படும் கழிச்சல், flatulency arising from menustrual disorders.

1. பிள்ளை பெற்ற பிறகு காணும் கழிச்சல், a chronic diarrhoea in women after delivery.
2. மாதவிடாயாகும் போது வயிறு வலித்து இரத்தம் வெளிப்படல், dysentery during menstrual period.
3. சூதகம் ஆகும் போதெல்லாம் வலித்து இரத்தம் விழுந்தாலும், கெடு தப்பி வலித்து இரத்தம் வெளிப்படல், irregular menses with dysentery.

சூதகக்குறைவு, பெண்களுக்குச் சூதகம் சரிவர வெளிவராமை, scantiness of the menstrual discharge in women Oligomenorrhoea.

சூதகக்கோளாறு, மாதவிடாயில் ஏற்படும் குற்றங்கள், disorders of menstruation; 2. சூதகவிகற்பம், hysteria.

சூதகங்கட்டுதல், சூதகபந்தம், suppressed menses.

சூதகங்கழித்தல், மாதவிடாய்க்குப் பிறகு குளித்தல், bathing after menstruation.

சூதகசத்துரு, காந்தம், magnet.

சூதகசன்னி, நரம்பைப் பற்றிய வோர் சன்னி, இது பெண்கள் மாதவிடாய்க் காலத்திலும், சூதக சம்பந்தமான கருப்ப வாயுவாலும் காணும் இதில் சுரம் விட்டுவிட்டுக் காயும், சம்போகத்தில் விருப்பம் வரும். சில சமயம் கீழ் வயிற்றில் ஏதோ பந்து போல் உருண்டையாக மேலுக்கெழும்பி வயிற்றைத் தாக்குவதாகக் காணப்படும். a nervous affection in women characterised by fever and other morbid symptoms delirium ete. It chiefly affects women in their menses and those affected by hysteria and by simulation of various disorders — Neurasthenia.

சூதகசன்னி, See அபதானகம், Hysterical convulsions.

சூதகச்சயம், சூதககுறைவு, scanty menses சூதகக் கோளாறினா லுண்டாகும் சயநோய், consumption due to irregular menstruation.

சூதகச்சிக்கல், சரியான காலத்தில் மாதவிடாய் காணாமை, a condition in which the menstruation does not appear in proper time. irregularity of menstruation — Primitive amenorrhoea.

சூதகச்சூலை, மலடிகளுக்கு சூதகத்தினால் ஏற்படும் குத்தல் நோய், Painful menstruation in a sterile woman due to irregular menses.

சூதகண்டகி, சத்திசாரம், which see.

சூதகண்டச்சி, See சத்திசாரம்.

சூதகத்தடை, சூதகபந்தம், obstruction of menstruation when it should be normally present; 2. கருப்பைவாய் அடைப்பட்டுச் சூதகம் வெளிப்படாமை. Retenus Mensium.

சூதகத்தலைவலி, சூதக சம்பந்தத்தால் பெண்களுக்குக் காணும் தலைவலி, head ache caused in women due to menstrual disorders — Hysterical head ache.

சூதகத்தாரை, யோனித்தாரை சூதகம் வெளிவரும் வழி, இதுவே ஆண்குறி போகும் வழி. The canal through which the menstrual blood comes out. It is the passage for the penis to enter.

சூதகத்தி, கோவை, red bitter melon — Cephalandra indica.

சூதகத்திரட்சி, மாதவிடாய் இரத்தம் பெண்குறியில் திரண்டு நிற்றல், an accumulation of menstrual blood in the vagina.

சூதகத்துண்டையுடைச்சல், கருப்பையைப் பற்றிய அகால ருது குன்மக்கட்டி முதலியன, irregular menses tumours etc. 2. சூதக இரத்தத்தில் காணும் கட்டி முட்டிகள் — menstrual blood containing clots membranes etc.

சூதகத்தேக்கம், மாதவிடாய் வெளிவராமல் தேங்கி நிற்றல், retention of menses — Emensis mensium.

சூதகநிவாரணீ, சூதகத்தை அதிகப்படுத்தும் சரக்கு அல்லது மருந்து emmenagogue.

சூதகம் நிற்பாடு, சூதகம் நிற்றல், suppression of menses; சூதகவொழிவு மாதவிடாய் அறவே ஒழிதல், change of life menopause.

சூதகநீர், See இந்திர கோபப் பூச்சி: 2. மாதவிடாய், menstrual blood.

சூதகபந்தம், சூதகக்கட்டு, அதாவது மாதவிடாய் வெளிவராமை இது சாதாரணமாகக் கருக் குழியில் ஏற்படும். அவயவக் கோளாறினாலும் ருதுவாகாத்தினாலும் சோகை முதலிய நோயின் காரணங்களினாலும் ஏற்படும். morbid deficiency of the menses as a result of congenital or acquired artesia of some part of lower genital tract or of an imperfect development of the ovaries or uterus or of constitional disease especially anaemia — Amennorrhoea.

சூதகபற்பி, நீலஞ் சோதி, unknown plant capable of calcining Mercury.

சூதகப்பாண்டு, புத்தியறியும் சிறு வயதுப் பெண்களுக்கு இரத்தங் கெட்டுக் காணும், ஓர் வகைக் பாண்டு, இதனால் பசியின்மை, செரியாக்குணம், பலவீனம், சூதகக் கோளாறு, நரம்புக்கேடு முதலிய குணங்களுண்டாகும், a peculiar anemia or dropsy mostly affecting girls about the age of puberty. It is an anemic condition due to decrease of red corpuscles in the blood. It is marked by perverted appetite, digestive impairment, debility, menstrual disorders and nervous disturbances.

சூதகப்பிரனம், பெண்களுக்கு மாதவிடாய்க் கோளாறினால் ஏற்படும் சித்தமயக்கம், a nervous affection due to menstrual disorder in women characterised by nervous mental affections.

NOTE : This should not be confounded with Amenomania in which also women exhibit the same symptoms but is manifested under the form of gayity or sports.

சூதகப்புல், தருப்பைப் புல், sacrificial grass so called from its ceremonial cleanliness by removing all impurities.

சூதகப்பெண், மாதவிலக்கான பெண், a woman in menses or periods.

சூதகப்பெருக்கு, மாதவிடாய் ஒழுக்குபுணர்ச்சியினால் அக்கினி மீறி வெட்டையுண்டாகி அதிகரித்து உடம்பில் தாதுக்கள் பலங்குன்றி, கருப்பைத் தாதுக்களும் பலவீனப்பட்டு, கருக்குழியில் இரத்தம் அதிகமாகச் சேர்ந்து புண்ணாகி யோனியின்வழியாய் இரத்தம் செவ்விள நீர்போல் ஒழுகிக் கொண்டேயிருக்கும். இதுவே பெரும்பாடு எனப்படும், இதனால் வயிற்றுவலி யுண்டாம், an abnormal or excessive discharge of menstruation — Menorrhagia.

சூதகப்பெரும்பாடு, See சூதகப்பெருக்கு.

சூதகப்போக்கு, மாதவிடாய் ஒழுக்கு, the menstrual flow.

சூதகமரம், புளிமா, sour mango tree.

சூதகமலடு, சூதகவாயுவினாலேற்படும் 6 வித மலட்டில் ஓர் மலட்டு ரோகம், barreness in women due to disorders of mensturation. It is one of the six kinds of barrenness.

சூதகமலம், மாம்பூ, flower of mango tree.

சூதகமல்லி, சிவப்பு மல்லிகை, red jasmine.

சூதகமறல், சூதகமுற்று மொழிதல், menopause, see சூதகமொழிவு.

சூதகமாதல், மாதவிடாயாதல், having monthly course.

சூதகமுடைதல், மாதவிடாய் இரத்தம் வெளிப்பட்டுச் சிக்கல் நீங்குதல், reappearance of menstruration after supression.

சூதகமொழிவு, வீட்டு விலக்கமாகாமல் முற்றும் நின்றுவிடல், இது 40 முதல் 45 வயதான பெண்களுக்கு இயற்கையே இப்படி நின்று விடும், there will be complete stoppage of menses when the woman attains the age of 40 to 45 .

சூதகமுட்டு, See சூதகபந்தம்.

சூதகமூர்ச்சை, வீட்டு விலக்கமாகும் போது மயக்கமாதல் Hysteria.

சூதகம், தீட்டு, ceremonial impurity or impurity from child birth; 2. மகளிர்த்துடக்கு mensturation; 3. தருப்பைப்புல், sacrificial grass: 4. பெண்ணழுக்கு, any discharge from vagina: 5. மாமரம், Mango tree; 6. அசுத்தம், uncleanliness; 7. பிறப்பு, birth; 8. முலைக்கண், nipple.

சூதகயிசிவு, See சூதக வலிப்பு.

சூதகலயக்கியம், காட்டுக்கொள், wild horse gram.

சூதகவயிற்றுவலி, சூதகக் கோளாறினால் தொப்புளருகில் காணும் வயிற்றுவலி, severe pain in the epigastrium chiefly in the menstrual woman — Gastralgia.

சூதகவலி, பெண்கள் சூதகத்தினால் வலியோடு கூடிய இரத்தவொழுக்கு, கைகால்வலி, a kind of menorrhagia attended with an aching in the limbs and a painful flow of the catamenial fluid — Dysmennorrhoea — It is of there kinds. 1. Inflammatory 2. membraneous. 3. spasmodic. They may be distinguished by their characteristic pains.

சூதகவலிப்பு, பெண்களுக்கு அநேகமாக சூதககாலத்தில் காணும் ஓர் கை மயக்கம், கைகால்கள் இசிவாகும், சில சமயங்களில் இரத்தம் அல்லது நுரை அல்லது இரண்டும் வாயிலிருந்து வெளிப்படும். அவர்களால் பேசமுடியாதே தவிர பிறர் பேசுவதை உணர்வார்கள். மயக்கமும், இசிவுமின்றி விக்கல், கொட்டாவி, வயிறு உப்பிசம், வயிற்றில் பந்துபோல் எழும்பி தொண்டையை யடைப்பது போன்ற உணர்ச்சி, ஒரு சமயம் புலம்பல், மறுசமயம் சிரித்தல், கைகால்கள் நடுக்கதல், புத்தி சுவாதீனமின்மை பேய் பிடித்ததுபோல் பேசுதல், ஆடுதல் இவைபோன்ற குணங்களில் சில அல்லது பல தோன்றும். புத்தி தெளிந்தபின் சிறுநீர்

அதிகமாக கழியும், a kind of convulsive fits loss of senses, vomitting blood or froth or both, flushing, flatulence, hiccups, yawning, feeling of a ball rising in the abdomen, chocking of the throat, alternate crying and laughing, behaving as if possessed by evil spirit are some of the symptoms of the disease. It is due to the derangement of uterus su.h as cessation of menstrual flow, neglect of husband or his incapacity to gravity her sexual appetite; early widow hood etc. After the attack, when the patient comes to her senses, there will be a copious discharge of light coloured wine Hysteria.

சூதகவழுக்கு, மாதவிடாய், menstrual fluid; 2. யோனி வழியாய் வரும் ஒழுக்கு, any discharge from vagina.

சூதகவாயு, தூரச்சூலை, see சூதகச்சூலை. 2. கருப்பவாயு, flatulency in the womb arising from irregular menstruation; 3. இருது நீர்க்கட்டு, supression of menses — Amennorrhoea; 4. கருக்குழியில் வாயுவும் அக்கினியும் சேருவதால் மாதவிடாய் திரண்டு, கருக்குழி தூர்ந்து, அடி வயிற்றில் வலிகண்டு, உடம்பும் வயிறும் பருக்கும் ஓர் சூதகநோய், a menstrual disease marked by pain at the epigastrium, corpulency, enlargement of the abdomen. It is due to the uterus being choked up with accumulation of the menses arising from heat combining with the deranged vayu in the system c. f. இரத்த பித்த குன்மம்.

சூதகவிரத்தம், மாதவிடாய் இரத்தம், menstrual blood.

சூதகவெட்டை, மாதவிடாய் காலத்தில் வெள்ளை யொழுக்கு காணும் நோய், white menstrual discharge.

சூதகவொழுக்கு, அகாலத்தில் பெண்களுக்கு யோனி வழியாய்க் காணும் ஒழுக்கு, untimely discharge of blood through vagina.

சூதகற்பூரம், இரசகற்பூரம், impure subchloride of mercury.

சூதகாதிகம், மாதவிடாய்ப் போக்கு, dysmenorrhoea.

சூதக்கருப்பு, சுத்தி செய்த ரசம் 1 பங்கோடு வெடியுப்புச் சுண்ணம் 1 பங்கு, விடைத்தேரின் பட்டை 8 பங்கு, இம் மூன்றும் அரைத்துப் புடமிட்டெடுத்த கருப்புத்தூள். இதனால் நரம்புச் சிலந்தி, விரணம், குன்மம், கீழ்பிடிப்பு போம். நரம்பு முறுக்கேறும். Purified mercury I part, calcified potassium nitrate 1 part and bark of mimosa cinerea 8 parts, grind the three substances and subject it cow dung cake fire. The resulting black powder is recomended for guinea worm disease, ulcers, rheumatism etc.

சூதக்கறுப்பு, See சூதக்கருப்பு.

சூதக்காய், மாங்காய், mango.

சூதக்கிணறு, இமயமலையண்டையிருப்பதாகச் சொல்லும் இரசக்கிணறு, mine of mercury supposed to be near the Himalayas—mercury well.

சூதங்கட்டி, இரசத்தைக்கட்டு மருந்துகள், drugs that consolidate mercury for the list see ஔஷத வகுப்பு; 2. பச்சை நாபி, aconite root.

சூதசத்துரு, இரசத்தைச் கொல்லும் வஸ்துக்கள், medicines or herbs. Capable of killing or otherwise neutralising the effects of mercury. See சத்துரு.

சூதசாரணை, இரசத்தைக் கட்டிச்சாரணை யேற்றுதல், animating the consolidated mercurial pill.

சூதசிந்தூரம், see சூதசெந்தூரம்.

சூதசெந்தூரம், இரசச் செந்தூரம், red oxide of mercury. see இரசசிந்தூரம்.

சூதசெந்தூரி, see ஆதளை; 2. நேயமரம், an unknown tree supposed to have medical virtues.

சூதசெம்பு, இரசவாதத்தால் ஏற்பட்ட செம்பு; alchemic copper derived from transmulation.

சூதசோரசெந்தூரி, இரசத்தையும், சோர பாஷாணத்தையும் செந்தூரமாகச் செய்யும் நாகதாளி, a plant that is capable of converting mercury Sora arsenic and into red.

சூததாது, சூதபாஷாணம், mercurial poison.

சூதத்தின் மித்துரு, இரசத்திற்கு உறவான சரக்குகள்; friedly drugs of mercury. see மித்துரு.

சூதத்தின் வேதை, பொன்னிமிளை, iron pyrites occuring in dark yellow nodules with a golden lustre.

சூதத்தைக்கட்டியாக்கி, புளிவிஞ்சி, an unknown drug capable of consolidating mercury.

சூதத்தைக்கட்டுவாலாமூலி, கற்பூரவள்ளி, thick leaved lavender — Anisochilus carnosus.

சூதத்தை சணத்தில்கட்டி, சர்க்கரை வேம்பு' a kind of margosa tree the bark of which tastes sweet.

சூதத்தைத்தாக்கும் சூரன், பொன்னம்பர், yellow amber.

சூதத்தைத்தூளியாக்கி, இரசத்தைத் தூளாகச் செய்யுமருந்து, any drug capable of turning mercury into a powder; 2. See கலைச்செம்பு.

சூதத்தை தோசையாக்கி, see இலவணபாஷாணம். 2. see கல்லறளி.

சூதத்தைப்பந்தம்பண்ணி, } கருந்தக்காளி,
சூதத்தைப்பெந்தம்பண்ணி, } black tomato

சூதத்தைபபற்பமாக்கி, இரசத்தைப் பற்பமாக்கு மருந்து, that which converts mercury into an oxide; See முத்திருக்குஞ் செவி.

சூதத்தைப்பேதமாக்கி, இரசித பாஷாணம், a silver poison probably silver nitrate.

சூதத்தைப்பொன்னுக்கி, இரசத்தைப் பொன்னுக்கும் மருந்து, anything which reduces mercury into gold; 2 see நாகபாஷாணம்.

சூதத்தைமணியாக்கி, இரசத்தை மணியாகச் செய்யுமருந்து, any agent that converts mercury into a bead. 2. see கொடிநெல்லி; 3. see நச்சுப்புல், see கசப்பு பசலே.

சூதத்தை முடிக்கின்றேன், துரிசு, blue vitriol — copper sulphate.

சூதநத்து, ஆகாயத்துளிர் என்னும் ரவிபீஜம்.

சூதநாகபந்தனி, see எருமைக் கனேச்சான்.

சூதநாசன், பெரிய முள்ளங்கி, big radish.

சூதநிலே, இந்திரியநிலே.

சூதநோக்கல், நீலாஞ்சனக்கல், sulphuret of antimony.

சூதபத்திரி, சாசி, cumin.

சூதபத்திரிகம், சீரகம், *(சாசி)* cumin seed.

சூதபந்தனி, இரசத்தைக்கட்டு மூலிகை, drug that consolidates mercury. They are as follows; 2. பேய்த்துவரை, bitter red gram. 3. see அழுகண்ணி; 4. ஆகாசகருடன், Bryonia epigoea; 5. வறட்சுண்டி, sensitive plant; Mimosa tripuetra; 6. கல்தாமரை, stone lotus without juice. Nosturtium genus; 7. தித்திப்புக்கோவை, sweet caper — Lehneria umbellatta; 8. சாயா விருட்சம் தலைச்சுருள் வள்ளி, உரோமவிருட்சம், செம்பல்லி, தாம்பூரச்சிகை, கண்பூ, கிளிமுறுக்கு முதலியன, unidentified drugs such as these mentioned above for further details see ஔடதவகுப்பு.

சூதபற்பம், இரசத்தைப்பற்பமாகச் செய்யும் வேம்பு, margosa capable of turning mercury into calcined oxide.

சூதபற்பி, நீலஞ்சோதி, unidentified plant. which is said to be capable of calcinising, mercury.

சூதபற்பியம், விடத்தேர், mint tree—Mentha crispa.

சூதபற்பினி, செம்பல்லிப்பூடு, see செம்பல்லி.

சூதபாகி, வெட்பூலா, white poolah. white honey honey shrub. Cicca lencopyrus.

சூதபாந்தவி, தொழுகண்ணி, telegraph plant Desmodium gyrans.

சூதபாலே, மாபாலே, a kind of பாலே; see பாலே.

சூதபாஷாணம், இரசத்திலுண்டாகும் ஓர் வகைப் பாஷாணம். இது படிகக்கட்டி போல் இருக்கும், a kind of poison prepared from mercury It resembles a crystal; 2. ஓர் பிறவிப்பாஷாணம், a mercurial poison.

NOTE:— This poison is found native and it can also be prepared.

சூதபாஷாணங்கட்டி, சூதபாஷாணத்தைக் கட்டும் கவித்தும்பைப்பூ, hill toombay — Leucas procumbeus.

சூதப்பிஞ்சு, மாம்பிஞ்சு, tender mango; முத்தோஷம், அரோசகம். சர்த்தி அக்கினி மந்தம் போம், it cures tridosa, anorexia vomitting, loss of appetite.

சூதப்புள்ளடி, பெரும்புள்ளடி, acute oblong unifoliate tick trefoil — Desmodium gangeticum. c. f. சிறுபுள்ளடி.

சூதமணி, இரசமணி. சாதாரணமாக இதை மணியாகக் கட்டமுடியாது. துருசு சுண்ணத்தைச் சாறுவராத விராலியிலையிலிட நீர் கசியும்; அக்கசிந்த நீரைக் கரண்டியிலிட்டு அதற்கு இரசத்தைவிட்டுக் காயவைக்க, இரசங்கட்டி மணியைப் போலாகும்; யோகிகள் வாசியைக் கும்பித்துக் கட்டுவதற்கு இம்மணியை அணிந்து கொள்ளுவார்கள், mercury bead. It cannot be easily consolidated. The alkaline salt prepared from blue vitriol when added to the juiceless leaf of Dodonaea viscosa (boy myrtle) renders it wet when water will be found exuding from it. This water which in poured into a spoon on being mixed with mercury and heated, solidifies mercury into a bead. The bead is used by Yogis generally for suppressing respiration and remain in suspended animation.

சூதமணியாக்கி, காய்ப்பாகல். இதுவே பாகற்கொடி, spiked bitter cucumber — Momordica charantia.

சூதமாண்டுபோதல், இரசம்மடிதல், killing of mercury.

சூதமாமூலி, இது ஓர் அபூர்வ மூலிகை. இதை இடித்துச்சாறு வாங்கிச் சூதத்திலிட்டு அரைக்கச் சூதம் வெண்ணெயாகும். பிறகு கருமத்தங்காய்க்குள் வைத்துக் காடைப் புடம்போட, கட்டி மணியாகும். இம்மணியினால் கெவுனத்திலோடலாம். தங்கமிட்டு செந்தூரம் செய்தால் வேதைக்குதவும்; 64 சரக்கிலும் தோய்த்துவாட்ட, கட்டி மெழுகாகும்; காட்டினால் நவலோகம் பொன்னாகும். இதைச் சூரணித்துத் தேனிற்கொள்ள உடம்பிற்குறுதியாகும், Thi is a rare plant. If mercury is triturated with its juice it becomes a glutinous mass. It is made into a ball, incerted into the black dhatura fruit and subjected to a fire of one cowdung cake (காடைபுடம்). The mercury hardens becomes a bead. It helps to travel in air. Along with gold it is converted into calcined red oxide and used in alchemy. If taken with honey the body becomes strong.

சூதமார்க்கம், நீர்விளாவு; விளா; wood apple tree. Feronia elephantum.

சூதமூலி, see சூதமாமூலி.

சூதமெழுகு, தலைச்சன் பிள்ளையின் அண்டமுடியின்று செய்யப்படும் ஓர் மெழுகு, an unctuous preparation of the skull of the first born fetus; 2. இரசத்தை மெழுகாசச் செய்தது; அதாவது இரசமெழுகு. a wax like prepartion of mercury.

சூதம், பவளமல்லிகை, coral jasmine - Nyctanthis arbortristis; 2. பாதரசம், mercury; 3. புளிமா, sour mango, Indian hog plum spondias mangifera; 4. மாமரம், Mango tree; 5. வண்டு, beetle; 6. பன்றி, hog; 7. தீமுருகல் பாஷாணம், a kind of poison supposed to phosphorous; 8. மூளையின் மாங்கிஷம், the mass of nervous material with in the skull; 9. உண்டாக்கல், producing (supposed to produce gold;) 10. பிறப்பு, birth.

NOTE: Mercury is different kinds. They are 1. நிர்மல சூதம், 2. நிலகண்ட சூதம், 3. சந்தான சூதம், 4. உபரச சூதம்; 5. பரிகுரு சூதம்.

சூதம்சுணத்திற்கட்டி, சர்க்கரை வேம்பு, sweet margosa — Melia genus.

சூதம்சாதல், இரசத்தைக்கட்டல், இதனால் அடியிற்கண்ட செய்யுளின்படி அனேக காரியங்கள் கைகூடும்:

"பாருநீ சூதஞ் செத்தால் பராபரை முன்னே நிற்பாள்
பாருநீ சூதஞ் செத்தால் பனிச்சென்று பொன்னு மாகும்
பாருநீ சூதஞ் செத்தால் பரவிய உடம்பு பொன்னும்
பாருநீ சூதஞ் செத்தால் பறககலாங் கவுனங் கேளே"

குறிப்பு: சூதமானது பாஷாணம், சுன்னம், உபரசங்கள், உதகம், முப்பு, மலை மூலிகைகள், இவைகளால் கொல்லப்படும்.

Mercury can be killed or consolidated by arsenics chunam, salts, (உபரசம்) seyaneer, quintessence (முப்பு) and some rare plants. If it is consolidated, Godess Parvathi will appear, body will become golden, gold can be prepared and one can travel in heavens.

சூதம்பலம், மாம்பழம், mango fruit.

சூதம்பேதமாக்கி, See இரசிதபாஷாணம்.

சூதயிலை, மாவிலை, mango leaf.

சூதரம், மாங்கனி, mango fruit; 2. பன்றி, hog.

சூதராசரசம், ஆ. வேதப்படி ரசம், கெந்தி, அபிரேக்கு இவைகள்கலக்கும்படி அரைத்து தேகவலிவுக்குத் தக்கபடி 40 நாள் கொடுக்க கிராணி, சயம், குன்மம், மூலம், மேகம், சுரம் முதலிய நோய்கள் குணப்படும், an ayurvedic medicine prepared with mercury, sulphur and mica. This cures diarrhoea consumption piles, gunmam etc.

சூதராட்சசன், பொன்னம்பர், ambur of a gold colour.

சூதவஞ்சனம், நீலாஞ்சனக்கல், a compound of antimony.

சூதவம், வண்டு, beetle.

சூதவயிரி, பொன்வண்ணச்சாலி, an unknown plant; 2. see சூதவைரி.

சூதவெண்ணெயிறுகி, சூதவெண்ணெயைக் கெட்டிப் படுத்துமோர் மூலி, அதாவது ஆரைக்கீரை, a drug capable of hardening the colloid mercury — Marsilea quadrifolia.

சூதவெண்ணெய், இரசத்தைக் கட்டுவதற்கு முன் வெண்ணெயைப் போற் செய்தல், "சூதமது வெண்ணெயாலுல் உலோகத்திலனந்தம் வேதை" சூதம், 1 பலம், துருசு 2 பலம், சேர்த்து தும்பைப் பூச்சாற்றில் அரைக்க வெண்ணெயாகும், எலுமிச்சம் சாற்றினாலும், தகரைச்சாற்றினாலும் அரைக்கலாம் the act of rendering mercury into a glutiness mass — mercury 1 part copper sulphate 2 parts. Triturate with the juice of Leucas aspera flowers. Even juice of lime fruit and leaves of cassia can be used. The mercury becomes glutinous mass.

சூதவெள்ளி, இரசவாத வித்தையினால் செய்த வெள்ளி, silver obtained by means of alchemical process. 2 கட்டிய இரசம், consolidated mercury; 3. see கல்லாரை.

சூதவைரி, மூவிலைக் குருந்து; see குருந்து 2. பொன்வண்ணச்சாலி, an unknown plant.

சூதளச்சி, பேய்க்கடலை, devil gram — bitter gram.

சூதனம், கோங்கு, yellow flowered silk cotton — Cochlospermum gossypium.

சூதாக்கினி, முழலா நொண்டை, an unknown Siddhar's plant.

சூதாஞ்சனம், நீலாஞ்சனம், antimony.

சூதாதிகம், see சூதவொழுக்கு, excess of menstruation — Menorrhagia.

சூதாதிவடுகம், ரசபற்பம், சுவர்ண பற்பம், தாம்பூர பற்பம், இவைகளைச் சமமாகக் கொண்டு இலவம் வேர்க் கஷாயத்திலரைத்து சீரக அனுபானத்திற் கொடுக்க ஆயுள்வேதப்படி சுகத்தோடு கூடிய சன்னி பாத அதிசாரம்போம், an ayurvedic preparation when given with cumin decoction cures diarrhoea & delirious fever. It is prepared by grinding calcined mercury, calcined gold, calcined copper with the decoction of root bark of Silk cotton tree.

சூதி, பிள்ளை பெற்றவள், woman who gave birth to a child.

சூதிகம், கர்ப்பம், Pregnancy.

சூதிகாசற்பம், முட்டையிட்ட பாம்பு, இது கடித்தால் வாயில் இரத்தம் கக்கி மாரடைப் புண்டாகும், Snake which has just laid eggs. If it bites, vomiting of blood and choking of chest occurs.

சூதிகாகிரகம், பிள்ளை பெற்ற வீடு, lying in room.

சூதிகாபவனம், See சூதிகா கிரகம்.

சூதிகாமலடி, பெற்றமலடி, அதாவது கரு சிதைந்தும், பிறந்த பிள்ளை இறந்தும் மலடியாயிருப்பவள், கருப்பந்தரித்த 3 நாள் 3 மாதம், 3 வருடம் இவைகள் ஒன்றிலே கருப்பம் நசிக்கப் பெற்றவள், a childless woman because of abortion or death of the born child every time.

சூதிகாரோகம், பிரசவித்த பெண்களுக்குப் பத்தியக் கேட்டினால் அசீரணம் முதலியவைகளினால் வாயு ஏற்பட்டு பிரகோபமடைந்து பல கோளாறுகளை யுண்டாக்கும். Eng. version due to indiscreet dieting a delivered woman suffers from indigestion and other allied symptoms. Vayu gets aggravated to a greater extent and causes those symptom.

சூதிகாவாதம், கூத்தாடச் செய்கின்ற ஓர் வாதம், இது சூதகக் கோளாறினால் பெண்களுக்கு ஏற்படும்; இது கருப்பத்தைக் கரைத்துச் சின்னப்படுத்தும்; நரம்பைப் பற்றிய வாதநோய், a convulsive nervous disease with involuntary and irregular jerking movements. It occurs in females especially young girls and is due to menstrual disorders — Chorea.

சூதகாவாயு, கர்ப்பவாயு, flatulency in the womb causing sterility and hysteria a wasting disease following child birth.

சூதிகை, பிள்ளை பெற்றவள், lying in woman 2. பிரசவம், delivery: 3. பிரசவித்தபெண், woman who delivered a child.

சூதிக்கிரகம், See சூதிகாகிரகம்.

சூது, ஓரிதழ்த் தாமரை, one petal lotus; 2. களாவிலை, leaf of களா which see; 3. தாமரை, lotus flower; 4. சூரியகாந்தி, sun flower.

சூதுமாதவம், ஓரிதழ்த் தாமரை, Viola suffruticosa. See சூது,

சூத்தடித்தல், ஆணோடு ஆசனப்புணர்ச்சி, commiting sodamy.

சூத்தழகி, ஓர்வகை மாம்பழம், a kind of mango fruit.

சூத்தாங்கரடு, மலவாயிலின் தடிப்பு, thick skin of the anus.

சூதாட்டியுள்ளான், எப்பொழுதும் வாலையாட்டிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு சிறு பறவை, (உள்ளான்) ஆற்றங்கரைகளில் காணலாம். pied wagtail — Motacilla Madras patana found on banks of rivers.

சூத்தாம்பட்டை, பிட்டம், buttocks: 2. குண்டிப்பக்கம், posterior.

சூத்திரகண்டகாரி, சிறு கண்டங்கத்திரி, dwarf prickly night shade — Solanum jacquini.

சூதிரகுட்டம், சாந்தகுட்டம், a mild form of leprosy; 2. ஓர்வகை சர்மரோய், Itch thyosis eruptions in the from of fish scales.

சூத்திரகுலக்கரு, நாலாஞ் சாதிப் பெண்ணின் வயிற்றில் தரித்த 3 — 5 மாதத்திய கருப்பிண்டம், a foetus 3 to 5 months old born to a fourth class woman divided according to her age or lust.

சூத்திரக்குலப்பெண், நாலாஞ்சாதிப் பெண் அதாவது அத்தினி, the lowest of the four classes of women divided according to their lust.

சூத்திரசங்கு, ஓர் சிறு சங்கு, a small conch shell.

சூத்திரசங்குபற்பம், See சம்பூக பற்பம்.

சூத்திரசண்பகம், நாகசம்பங்கி—சிறு நாகப்பூ —Mesua ferrea.

சூத்திரசந்தனம், செஞ்சந்தனம், red sanders.

சூத்திரசர்ப்பம், புற்றுகளில் வசிக்கும் நான்காம் சாதிப்பாம்பு, the fourth class of snakes living generally in white ants' hill.

சூத்திரசாதிபலம், கருப்புக் கடுக்காய், a black variety of myrobalam.

சூத்திரசாதிப்பெண், See சூத்திரக்குல பெண்.

சூத்திரசீரகம், சிறு சீறுகம், small cumin.

சூத்திரசீரிடம், பூளைப்பூ — சிறுபீளை — Aerva lanata.

சூத்திரசீவி, அற்ப உயிர், animalcule.

சூத்திரசுத்தி, சிப்பி, bivalve shell.

சூத்திரசுவர்ணம். சோகுசா, lead gold: princes metal.

சூத்திரதுளசி, ஓர் வகைத் துளசி, a kind of holy basil.

சூத்திரத்தானம், ஓர் வடமொழி வைத்திய நூல், an Ayurvedic science.

சூத்திரநாகம், ஓர் வகை நாகப்பாம்பு, fourth class of cobra. See சூத்திரபாம்பு.

சூத்திரநாபி, வச்சநாபி, இதனுல் தேள்கடி, பூச்சி விஷம், சுரம், குட்டம் இவைகள் தீரும். மேலும் தலை நோய், சன்னி பாதம், பாம்பு கடி, உள்விரணம் குணமாகும். a kind of inferior aconitered flowered snake wood Reuwolfia serpentina. It serves as an antidote for scorpion sting insect bites and as an remedy for fever and leprosy. More-over it is useful in cases of head ache, typhoid, snake bite and internal wounds.

சூத்திரபனசம், ஈரப்பலா, small jack — Artocarpus lakoocha.

சூத்திரபிப்பலி, காட்டுமிளகு, wild pepper.

சூத்திரபிரமாண்டம், the kinetic aspect of spirit in the human body or Microcosm which is a repleca on a small scale of the greater world.

சூத்திரப்புட்பம், பருத்திப்பூ, Indian cotton flower. Flower of gossypium indicum.

சூத்திரபாவை, தசவாயுக்களால் ஆட்டுவிக்கப் படும் மனிதவுடம்பு, human body dancing with the aid of the ten nerves or arteries of the system as compared to a statue worked by a spring.

NOTE: by C. D There are ten vayus in the human body. They are Pranavayu, Udanavayu, Samanavayu, Vyanavayu, Apanavayu, Kurmavayu, Thanaieyavayu, Nagavayu Girukaravayu and Devaththavayu. These are responsible for all the movements in the body.

சூத்திரம், இயந்திரம் machine; 2. ஓர் அமைப்பு an apparatus; 3. பஞ்சுநூல், cotton thread.

சூத்திரரோகம், குழந்தைகளுக்குக் காணும் சுரம், குருநோய், அம்மை, கரப்பான், கணம் முதலிவைகள், a class of minor diseases especially exanthemas of different kinds such as fever, eruptions, measles etc

சூத்திரவிக்கல், அற்பவிக்கல் இது பசிகளைப் பிருலேற்படுதால் உண்டவுடன் சாந்தப் படும். slight hiccup which stops by drinking water or taking food.

சூத்திரவுருவம், அசையும் உருவம், moving figure; 2. ஆடும்பிரதிமை, an image set in motion.

சூத்திரன், புட்பராகம், topez: 2. வைடூரியம், cat's eye.

சூத்திராஞ்சனம், ஓர் அஞ்சனம் a kind of ungent applied to eyes incertain diseases.

சூத்து, ஆண்குறி அல்லது பெண்குறி, male or female genital; 2. ஆசனம், anus; 3. சூத்தாம்பட்டை, buttocks.

சூத்தொட்டல், புட்டம் வற்றிப்போதல், a slang for atrophy of buttocks.

சூத்தொட்டி, இளைத்துப் போனவன், a slang or contemptuous term for an emaciated person ove one with skin and bones.

சூத்தொட்டிப்போதல், புட்டம் ஒட்டிப்போதல் shrinking or diminution in bulk of the buttocks found in an emaciated person.

சூத்தை, கெட்ட அழிந்த, rotten.

சூத்தைப்பல், சொத்தைப்பல், carious teeth.

சூத்தைப்பாக்கு, சொத்தைப்பாக்கு, worm eaten areca nut.

சூநம், பூமலர், full blown flower; 2. மான், deer; 3. பூமொட்டு, flower bud; 4. வீக்கம், swelling.

சூநாறி, ஓர் பிசின் மரம், yellow flowered resin tree — Pittosperum tetraspermum.

சூநியவாதி, See சூனியன்.

சூநியன், முடவன், a lame man; 2. மாரண வித்தைக்காரன், magician causing disease and death.

சூந்துமம், சிலந்தி நாயகம், ulcer plant — Ruellia stepens. It is a plant used for all cutaneous eruptions.

சூந்துயிலி, See சூந்துமம்.

சூபகாவவரை, பேய்த்தம்பட்டவரை, wild sword bean — canavalia ensiformis (virosa)

சூபம், ஓர் பயறு, a pulse; 2. பாத்திரம், vessel.

தூபதூபனம், } பெருங்காயம், asafoetida.
தூபாங்கம், }

தூபிகா, பாம்பு, கொல்லி, common rue — Ruta graveolens.

தூபியம், பேய்த்தேற்று, காட்டுத்தேற்று; wild clearingnut — strychnos potatorum.

தூபுரம், கடம்பு, cadamba—Eugenia racemosa

தூப்பல், See தூப்புதல்.

தூப்பி, ஆண்குறியின் நுனித்தோல், foreskin of the penis — Prepuce; 2. ஆண் குறியைச் தூப்புகிறவன், one who sucks the penis.

தூப்பிகளைதல், ஆண் குறியின் நுனித் தோலை யறுத்தல், cutting off the foreskin of the Penis circumcise.

தூப்பியம், பாம்பு கொல்லி, see தூபிகா.

தூப்பியறுத்தல், ஆண்குறியின் நுனித்தோலை யறுத்தல், cutting of the prepuce — the removal of all or a part of the prepuce —circumcision; 2. see சுன்னத்து.

தூப்பு, நாவினுல் சுவைத்தல், sucking; 2. மாமிசத்து நீர், அதாவது கறியின் ரசம், mutton soup.

தூப்புதல், சப்புதல், sucking; 2. சும்பனம் பண்ணல், sucking the organ

தூமந்திரம் போடல், நோய், சங்கை, பயம் முதலியன நீங்கும்படி மந்திரித்தல், curing from the influence of malignant spirits. —Exorcise.

தூமம், நீர். water; 2. பால், milk.

தூமி, சுரக்கள்ளி, mahogany tree — Soymida febrifuge.

தூம்பல், See தூம்புதல்.

தூம்பற்கை, See தூம்பியகை.

தூப்பியகால், துவண்டகால், atrophied leg.

தூம்பியகை, நோயினுல் இரத்தம் போஷிப்பில் பில்லாமல் இளைத்துச்சிறுத்துப் போனகை, wasting of the hand or arm from lack of nutrition.

தூம்பியகை கால், மிகவும் இளைத்துச் சிறுத்துப்போன கைகால், abnormal smallness of the arm and leg — Acromicria.

தூம்புதல், நீர் அல்லது இரத்தம் சுண்டிச் சிறுத்து வாட்டமடைதல், wasting or diminution in the size of a part or atrophy of the eye due to lack of blood circulation. 2, உறுப்புலர்தல், drying up or withering or wasting of a part or of the organism as whole as limbs. 3. மெலிந்து வாடிப்போதல், withering.

தூயக்கினி, பூவரசு, portia tree — Thespesia populnea.

தூரகாசிதம், சிறுகடலை, small bengal gram.

தூரணக்கிழங்கு, கருணைக்கிழங்கு, elephant foot yam — Typhonium trilobatum;

தூரணசுத்தி, பசுவின்பாலில் பாதிசலம் விட்டுப் பாத்திர வாய்க்கு வேடுகட்டி, தூரணத்தை மூடி, பிட்டவியலாக அவித்தெடுத்துலர்த்தியெடுப்பது சுத்திமுறை; அல்லது தூரணத்தை முழுகிறவரையில் பால் வார்த்து அது சுண்டுகிறவரையில் உலர்த்தி வைப்பது ஒரு சுத்தி, Take a suitable vessel and pour into it milk diluted with half its volume of water. Tie the mouth with cloth. Put the powder on the cloth and cover it with another, vessel almost air tightly Heat the milk Allow the milk to boil for about 15 minutes. Take out the powder dry it under the Sun. This is the process of purification.

தூரணசேபிதம், நிலவாகை, East Indian senna —Cassia angustifolia.

தூரணஞ்சம். காட்டுக்கருணை. wild elephant yam — Dracontium polyphyllum.

தூரணஞ்சனி, கௌரிபாஷாணம்; இது பரங்கி வைப்பு பாஷாணத்திலொன்று. one of the 32 kinds of prepared poisons. see கௌரி பாஷாணம்.

தூரணத்தண்டு, கருணைக்கிழங்கின் தண்டு, *stem of elephant yam.*

தூரணபாகம், காம்பு, சேத்தை, தூசி, போலி பொருள்கள் முதலியவைகளை நீக்கி முறைப்படி சுத்திசெய்து உலர்த்தி யெடுத்த பொருளை இளம் வறுப்பாக வறுத்து உரலிலிட்டு இடித்து, வஸ்திரகாயஞ் செய்து எவ்வளவு வேண்டுமோ அவ்வளவு நிறுத்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இப்படியே தூரணத்திற்கு வேண்டிய சர்க்கரை நீங்கலாக ஒவ்வொரு பொருளையும் தூரணஞ் செய்து நிறுத்துக்கொள்ளவேண்டும். பிறகு

யாவற்றையும் ஒரு சுத்தமான பாத்திரத்தி லிட்டு நன்றாக கலந்து சூரணத்திற்கு உரிய சுத்தி செய்து உலர்த்தி, குறிப்பிட்ட அளவு கட்டிகள் இல்லாத நாட்டு சர்க்கரையை நன்றாக கலந்து புட்டியில் பத்திரப்படுத்த வேண்டும், the drugs should be first properly dried and slightly fried. Then each of them should be pounded and sieved. Then each powder should be taken agreeably to the measures directed and mixed together in proper proportions, along with sugar some powders are subjected to the process called bavanam (பாவனம்). The fact is powders and mineral substances are soaked in various kinds of fluids such as the expressed juice of herbs, infusion decoction etc. A single operation takes 24 hours. In many cases the process is repeated several times in the same variety of fluid or in differnt variety as the case may be. The object in view is to imbue the powder or mineral with the active principle of the drug used to extract the fluid.

சூரணபாரதம், இரசபற்பம், white oxide of mercury obtained by process of calcination. see இரசபற்பம்; 2. குங்கிலியம், Indian bedellium.

சூரணமணங்கம், see அனிச்சை.

சூரணமாக்கல், பொடிசெய்தல், reducing any substance to powder ஒன்றிரண்டாய் நுணுக்கல், breaking into small fragments —Comminuting.

சூரணமாக்குகை, பொடியாக்குகை, pulverisation, 2. நுணுக்கல், Comminution.

சூரணமோதகம், கருணைக்கிழங்கைமுதன்மை யாகக் கொண்டு கடைச்சரக்குகளுடன் சேர்த்து தயாரித்து மூலம், சூலை, குன்மம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும் ஆ. வே. மருந்து, an Ayurvedic preparation of wild elephant yam given for piles, gulmam etc.

சூரணம், கருணைக்கிழங்கு; see சூரண கிழங்கு, 2. see அனிச்சை; 3. இடித்த தூள், powdered substance; 4. தூள், any dry powder commonly medicinal; 5. சிறிதும் ஈரம் தங்காதபடி உலர்த்திய மருந்துச் சரக்குகளை நன்றாக பொடி செய்துவடித்து எடுத்த தூள், medicinal compound powder made by pounding or grinding well dried herbs or other substances in a mortar with a pestle and passing the powder through a fine cloth or muslin.

சூரணவிதி, Rules for making medicinal powder.

1. துவர்ப்பு பதார்த்தங்களை இரும்பு உர லில் தூள் செய்யலாகாது. கருத் துக்கெட்டுப்போம்.
2. கடின வஸ்துவை கல்லுரலில் தூள் செய்யவும்.
3. மிருதுவான வஸ்துவைக் கலுவத்தி லிடவும்.
4. தூள் செய்யும் கருவிகள் சுத்தமா யிருக்கவேண்டியது.
5. யோகங்களில் சேருகிற வஸ்துக்களை முதலில் தூள் செய்து நிறுத்து எடுத்துக்கொள்ளவும்.
6. பிறகு கடைச்சரக்குத் தூள் செய் வதும் அப்படியே.
7. சூரணத்தை வஸ்திரகாயம் செய்ய வேண்டும்.
8. அளவு பெரியவர்கள் ½ — 1 துலாம் சிறியவர் குன்றி எடை 7—21 வரை யில் வயது தேகதிடம் வியாதிக் கூறு தேசம் காலம் இவைகளை அனு சரித்து.
9. அநுபானம் வெல்லம் சமஎடை, சர்க் கரை 2-பங்கு நீராளுல் 4 பங்கு. நெய், தேன் சூரணம் குழையும்படி.

1. Iron mortar and pestle should not be used for pounding astringent drugs especially raw green drugs eg. galnut.
2. Stone mortar should be used for very hard substances.
3. Soft. fragile substances like saffron must be powdered by grinding in Kalvam.
4. All instruments used must be clean.

5. Each drug must be powdered sieved in muslin cloth and then weighed and then mixed with other powders.

6. Adult Dose ½ to 1 tola: Children—7 - 21 Kundri.

7. Vehicle - Jaggery equal quantity Sugar double, water four times, ghee & honey sufficient quantity.

சூரணன், கடலை, Bengal gram.

சூரணு, அனிச்சை, see சூரணம்.

சூரணுநஞ்சனம், மிளகு, திப்பிலி, கடல்நுரை, கறிச்சாற்றிலும், ஆமை அல்லது மீன் பித்திலும் ஊறவைத்துப் பிறகு சூரணமாகச் செய்து கண்ணோய்களுக்கு அஞ்சனமாகத் தீட்டும் ஓர் ஆயுர்வேத மருந்து. a powder used as an application for the eyes. In Ayurveda it is made by pulverising pepper, long pepper. sea forth (cuttle-bone = கடல் நுரை) after keeping them soaked in meat juice or soup and the bile of a tortoise or fish.

சூரணித்தல், தூளாக்குதல், powdering: மருந்துச் சரக்குகளை பொடி செய்தல், reducing a drug or medicine to a very fine powder and drying it — Levigation.

சூரதாரு, தேவதாரி, deodar cedar — Cedrus deodara.

சூரத்ததிவிடயம், ஓர்வகை அதிவிடயம், a kind of Surat atees.

சூரத்தைமிர்தை, see சூரத்துக்கடுக்காய்.

சூரத்தாவாரை, see சூரத்து நிலாவிரை.

சூரத்து, இது கூர்ச்சர தேசத்துப் பூர்வீகப் பட்டணம்; இவ்விடம் திராவிடர்கள் தமிழ் வைத்தியப்படி அனேகம் மருந்துச் சரக்குகள் மூலிகைகளைத் தயார் செய்து வெளியூர்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்ததாகத் தெரிகிறது, Surat, an ancient town of Goozerat peopled by Dravidians who had then a great manufacturing centre of Indian drugs and exported tham to Southern India.

NOTE: The drugs or medicine imported to Southern India had the term 'Surat' prefied to it, as could be seen from the drugs mentioned below like those imported from chima. There drugs were imported not because of its superiority but on account of its Cheapness.

சூரத்துக்கடுக்காய், சூரத்து தேசத்திய கடுக்காய், surat gal nut.

சூரத்துக்கருப்புப்பு, சூரத்து, சுத்திசெய்யாத சோற்றுப்பு, impure common salt of Surat.

சூரத்துக்கருப்பூரம், சூரத்து தேசத்தில் பூர்வத்தில் செய்துவந்த கற்பூரம், camphor formerly manufactured at Surat.

சூரத்துக்காவி, சூரத்தில் இருந்துவரும்காவிக்கல், red ochre from Surat.

சூரத்துக்கொன்றை, சூரத்து என்னும் ஊரில் விளையும் கொன்றை. Surat cassia — Cassia suratlensis.

சூரத்துநாசனி, மஞ்சிட்டி, monkey turmeric — Bixa orellana.

சூரத்து நிலஅவுரி, சூரத்திய அவுரி, Surat indigo.

சூரத்துநிலவாகை. சூரத்து நிலாவிரை; பூர்வத்தில் சூரத்து தேசத்தில் இருந்து இறக்குமதியாகும் நில ஆவாரை; இது கற்பத்துக்குதவு மூலிகை, Surat or East Indian senna cassia acutifolia. It was formerly obtained from Surat. It was considered to be of a superior quality and as such was used much by yogis for rejuvenation; 2. சீமை நிலாவிரை, Alexandrian senna; 3. திருநெல்வேலி நிலாவிரை, Tinnevelly senna.

சூரத்துநிலவேம்பு, சூரதேசத்து நிலவேம்பு, grand neem imported from Surat; 2. சீமை நிலவேம்பு, French ehiretta — Andrographis paniculata.

சூரத்துநிலாவாரை, see சூரத்துநிலாவிரை.

சூரத்துநிலாவிரை, இச்செடியில் இலைதான் விசேஷம். மருந்திற்குபயோகப்படும். இதற்குப்பதிலாக அனேக இழிவான போலிச் சரக்குகளை விற்று ஏமாற்றுவார்கள். நல்ல இலைகள் கஷாயமிட்டுப் பேதிக்குக் கொடுக்கவுதவும்; இதில் அடியிற்கண்டபடி வேறு தேசத்துச் சரக்குகளுண்டு, the leaves are

important in this plant as they are much used in medicine. They are generally adulterated with a similar looking leaves of other plants. Good leaves are boiled and the decoction is taken as a safe and efficient purgative. Different are the varieties according to the places where they are grown and they are as shown below.

1. Aleppo senna — Cassia obovata.
2. Alexandrian senna—Cassia acutifolia.
3. Bombay senna — Cassia collad.
4. Surat senna — Cassia delite.
5. Tinnevelly senna — Cassia angustifolia.

NOTE: Senna was formerly used by Arabian physician and through them introduced into Europe. No. 2 and 5 alone are officinal in Pharmacopoeia of India. In commerce three kinds are distinguised — first is No. 2; secondly is No.3 and thirdly is No 5.

The other names are:

Aleppo senna, Italian senna, Country senna, East Indian senna, Nubian senna. Indian senna, Foreign senna, Lotus senna. Mocha-senna, African senna, Kordofan senna, Sennaar senna, Narrow leaved senna, Officinal senna.

சூரத்துநெல்லி, சூரத்து தேசத்திலிருந்து இறக்குமதியாதும் ஓர் சீமை நெல்லி, Surat gooseberry.

சூரத்துப்பன்னீர், சூரத்தில் இறக்கப்படும் பன்னீர், rose water manfactured at surat.

சூரப்பட்டைச்சத்து, See சுரப்பட்டைச்சத்து.

சூரப்பத்திரி, ஓர் வகை சாதிப்பத்திரி, Myristica attenanata.

சூரப்பழம், See சூரைப்பழம்.

சூரப்பானு, ஓர் வகைச் சாதிக்காய், Travancore nutmeg. Myristica magnifica.

சூரமிளகு, வால்மிளகு, tail pepper — Piper cubeba.

சூரம், கடலை, Bengal gram — Cicer aristinum; 2. வால்மிளகு, see சூரமிளகு; 3. எருக்கு, madar plant — Calotropis gigantia; 4. அம்பளங்காய், which see; 5. பெருங் கடலை, a big variety of Bengal gram.

சூரல், பிரம்பு, common rattan; 2. சூரை, oblique leaved jujube — zizyphus; 3. நரி யிலந்தை, another variety jujube; 4. ஓர் வகை மரம், ever — green cypress; 5. கற்பூரம், date fruit; 6. வீரம், virility.

சூரவிதளம், செழுமலர்க் கொன்றை, a kind of cassia (unidentified.)

சூரளம், கருணைக் கிழங்கு, elephant foot yam.

சூரனுடகனி, மாங்கனி, mango fruit.

சூரன், See கௌரி பாஷாணம், 2. நாய், dog; 3. நெருப்பு, fire; 4. மீன், fish; 5. சிங்கம், lion; 6. மூஞ்சூறு, musk rat; 7. நவாச்சாரம்; salammoniac; 8. சேவல் கோழி, cock fowl; 9. மாமரம், mango tree; 10. கரடி, bear.

சூரன்கனி, மாம்பழம்; மாங்காய், mango fruit.

சூரன்பாஷாணம், கொச்சி வீரம், a corrosive sublimate formerly prepared at cochin.

சூராதிபூடு, See அழுகண்ணி.

சூராவளி, ஓர் கடுங்காற்று, tempest.

சூரி, நத்தைச்சூரி, (lit: Oyster pincher) bristly buttonweed — Spermacoce hispida. 2 புளிச்சைக்கீரை, sour greens, hemp leaved hibiscus — Hibiscus cannabinus; 3. எருக்கு, madar plant — calotropis gigantea; 4. வைசூரி — small pox.

சூரிகாகிராணி, புளிப்பு நாற்றம் வீசும் ஓர் வகைக் கழிச்சல், a kind of diarrhoea with an acid smell.

சூரிக்காய், புளிச்சைக்காய், acid cucumber tree — bilimbi — Avarrhoea bilimbi.

சூரிக்காயளவு, இது மருந்தின் (லேகியத்தின்) அளவைக் குறிக்கும். This is measure of medicine (electuary) about the size of சூரிக்காய்,

சூரிக்கிளிஞ்சில், பிளவுக் கிளிஞ்சில், bivalve shell — knife like mussel shell.

சூரிக்கொழுந்து, புளிச்சைக் கீரைத்துளிர், young shoot or tender leaves of hemp leaved hibiscus.

சூரிபத்திரம், புளிச்சைக் கீரையிலை, leaves of Hibiscus cannabinus.

சூரிப்புகை, ஒட்டடை, smoky deposit on the spider web

சூரிமுள்ளு, See சூரையிலந்தை.

சூரியகடிகை, பகலில் நாழிகை நேரத்தைக் குறிக்கும் கருவி, an instrument showing the time of day by means of a shadow cast by the sun—Sun dial.

சூரியகண்டம், நாற்பத்து முக்கோணம், அதாவது சிரீ சக்கரத்தின் ஓர் பகுதி, a portion of the magic diagram consisting of 40 triangles. see அக்கினி கண்டம், மணிப் பூரகம், அநாகதம், என்னும் இரண்டு ஆதாரங்களின் இடமாகவுள்ள ஓர் பகுதி, the place where the two Atharams — Manipooragam and Anagatham — are situated.

சூரியகரந்தை, துளசி, holy basil — Ocimum sanctum.

சூரியகலை, பிங்கலை, அதாவது வலது நாசியில் ஓடும் வாசி, the vital air passing through the right nostril.

சூரியகாந்தக்கல், வெயிலிற் காண்பிக்க தீ விடுங் கண்ணாடிக்கல், glass emitting fire when focussed in sun's rays — burning glass.

சூரியகாந்தக்கண்ணாடி, See சூரிய காந்தக் கல்.

சூரியகாந்தச்சிலை, See சூரியகாந்தக்கல்,

சூரிய காந்தத்தீ, சூரிய காந்தக்கல்லை, வெயிலிற் காட்ட வுண்டாகும்தீ; இச்சூட்டால் மருந்துகளும் தயாரிப்பதுண்டு "செப்பமாய்ச் சூரிய காந்தத் தீவிழசுன்னமாகும்" (கருவூ - வாத - காவி) fire produced when sunstone is exposed in the sun. This heat was formerly used for preparing medicine.

சூரியகாந்தம், see சூரியக்காந்தக்கல்; 2. பொழுது வணங்கி என்னும் சூரியகாந்திப்பூ sun flower; 3. ஓர் வகை ஆபரணக்கல், a jewel stone — jasper; 4. கண்ணாடிக்கல், pebble crystal; 5. பேராமுட்டி, large or fragrant pavonia Povonia odorata; 6. எரிகல், burning glass.

சூரியகாந்தரசம், See சூரியகாந்தரசம்.

சூரியகாந்தல், உடம்பின் தோலில் சூரிய வெப்பத்தினால் சுட்டபுண். dermatitis with burning and redness due to exposure to the rays of sun — Sun burn.

சூரியகாந்தவாமணக்கு, செவ்வாமணக்கு, red castor plant.

சூரியகாந்தி, எட்பூ. flower of pesamum; 2. சூரியகாந்திப்பூ, flower of sunflower plant Helianthus annuus; 3. ஓரிலைத் தாமரை, one petalled lotus — Ionidium suffruticosum; 4. சூரியவொளி, sun light or sun's lustre; 5. சூரியப்பிரகாசம், sun's brillance; 6. See சூரியக்காந்திக் கண்ணாடி.

சூரியகாந்திக் கண்ணாடி, சூரியனொளியில் எரியுங்கல், burning glass sun glass.

சூரியகாந்திப்பூ, சூரியனைக் கண்டு மலரும்பூ, lover of the sun — Hibiscus mutabilis. It is so called from its being like the sun in colour and form; 2, சூரியன் பக்கம் திரும்பி நிற்கும்பூ, flower facing the sun sun-flower — Helianthus indica, இதன்பூ பெரியது; மஞ்சள் நிறம் இதன் விதையினின்று இறக்கப்படும், எண்ணெய் கடலை எண்ணெயைப் போலிருக்கும், இது மருந்திற் குபயோகப்படும் இதைப் பூசினால், பனியினால் காலில் ஏற்பட்ட வெடிப்பு குணப்படும். flower. are large and yellow.

NOTE: This plant is cultivated in gardens purposely for removing malaria as it purifies the air. The Italian variety of this plant — Helianthes tuberosus is cultivated as vegetable for roots similar to small potatoes. See சூரியகாந்திவிதை.

சூரியகாந்தி மூர்ச்சை, வெயிலினால் ஏற்படும் மூர்ச்சை சன்னி, இதனால், வலிப்பு. மயக்கம், உடம்புச்சூடு மிகுதியாயிருக்கும், a condition like apoplexy produced by exposur to the sun and marked by convulsions, coma and a high temerature of the skin.

சூரியகாந்திவிதை, சூரியகாந்தி செடியின் வித்து இவ்வித்துகளிலிருந்து எண்ணெய் இறக்கப்படுகிறது. இது கடலை எண்ணெயைப் போலிருக்கும், சமையலுக்கும் மருந்துக்கும் உபயோகப்படும். Seed of sun flower plant oil extracted from it is used in cooking, medicine and industery.

சூரியகாந்திவிரை, see சூரியகாந்திவிதை.

சூரியகிரகணம், சூரிய மறைவு, eclipse of the sun.

சூரியகாந்திரசம், குட்டத்திற்கு கொடுக்கும் ஓர் ஆ. வே. மருந்து, an ayurvedic medicine given for skin diseases.

சூரியகேளி, See சூரிய கௌளி

சூரியகௌளி, ஓர் வகை இளநீர், a variety of tender cocoanut

சூரியசரம், பிங்கலை, see சூரியகலை.

சூரியசித்தாந்தம், ஓர் சோதிட நூல், an astronomical work.

சூரியட்சாரம், பொட்டிலுப்பு, nitrate of potash.

சூரியதாபிதம், பேரிக்காய், Indian apple (Berry) see அம்பளங்காய்; சூரிய உஷ்ணம், sun's heat.

சூரியதீட்சணம், சூரியக்கிரணக் கொடுமை, the radiance of the sun.

சூரியபாவகரசம், சீதகரத்திற்க்காக கொடுக்குமோர் ஆயுள் வேத மருந்து an ayurvedic medicine given for fever caused by phlegmatic humour.

சூரியபுடத்தான், பூசுணிக்காய், sweet pumpkine — Cucurbita maxima.

சூரியப்புடத் தைலம், வெயிலில் வைத்தெடுத்த தைலம், *medicated oil prepared by* exposing to sun's rays.

சூரியப்புடப்பூச்சி, தம்பலப்பூச்சி, ladys fly.

சூரியப்புடம், சூடேறும்படி மருந்துகளை வெயிலில் வைப்பது, the process of drying and warming medicines in the sun's rays — Insolation. see வெயிற்புடம்.

சூரியபுடம் வைத்தல், தைலம் முதலிய மருந்துகளை வேடுகட்டி வெயிலிற் காயும்படி வைத்தல், இதை சாதாரணமாக ஒரு மண்டலம் வைத்தல்; ஆயினும் மருந்திற்குத் தக்கபடியும் வைக்கலாம், the process of exposing medicated oil etc after covering the mouth of the container for purposes of drying it completely (or to bring about chemical combination) by the heat of the sun for a specific period but it is generally done for 40 days. It may be exposed for a lesser period according to the nature of the medicine exposed — Insolation.

சூரியபேதி, சூரியனால் பூரித்து, கும்பித்து, பிறகு சந்திரனால் ரேசிக்கப் பழகுதல், the process of inhaling the vital air (prana) through the right nostrils and then suppressing it for sometime as required and then exhaling it through the left nostril.

சூரியப்பிரபாவகடிகம், ஆ. வேதப்படி சித்திர மூலம் சீமை நிலவேம்பு. முதலிய மூலிகைச் சரக்குகளுடன் இந்துப்பு, பிடாலவணம், முதலிய உப்புச் சரக்குகளையும் சிலாசத்து பற்பம், அயம், மாட்சிகம், முதலிய பற்பங்களும் சேர்த்துச் சூரணித்து, சர்க்கரை, நெய்யில் கொடுக்க ஆனைக்கால், குன்மம் பாண்டு காசம், அண்டவிருத்தி, சூலை, பகந்தரம், பிரமேகம்; காமாலை, சன்னிபாதம் இவைகள் போம், an ayurvedic preparation given for elephantasis, anemia, bronchitis, fistula jaundice, gulmam, delirious fever etc.

சூரியபிரபாவகுடிகா, சயம், காசம், பாண்டு, காமாலை, குன்மம், சூலை, குட்டம், மூலம் முதலிய பெரிய நோய்களுக்குக் கொடுக்கும் ஆ. வே. மருந்து, an ayurvedic preparation given for consumption bronchitis, anaemia, jaundice, piles etc.

சூரியபிரபாவவடுகம், எட்டுவித சூலைநோய்களைப் போக்கத் தயாரித்த ஓர் ஆ. வே மருந்து, an ayurvedic medicine given for eight varieties of Soolai.

சூரியப்பிரபை, *சூரிய வெளிச்சம், sunlight* 2. சூரிய கிரணம், sun's rays.

சூரியப்பூடு, எருக்கு, madar plant — Sun plant.

சூரியமணி, See சூரியாகாந்தம், 2 ஓர் மல்லி jasmine bendy. Hibiscus hirtus.

சூரியமண்டலம், தத்துவ நூலின்படி உடம்பினுள்ளமைந்த மூன்று மண்டலத்தொன்று இதுவே வயிற்றின் பின்புறமாக முதுகின் பக்கமாகவுள்ள நரம்பின் கூட்டம், (in yoga philosophy) a great network of nerves and ganglia on the darsal aspect of the stomach, giving off nerves to all the abdominal viscera and hence the name abdominal brain — Solar plexus.

NOTE: *This region is assigned to* worship of three female energies of the deity *ஞானசத்தி, கிரயாசத்தி, இச்சாசத்தி* under the emblems of the sun, moon and fiire.

சூரியமந்திரம், பேராமுட்டி, fragrant pavonia —Pavonia odorata; 2. சூரியனின் மந்திரம். the mantras attributed to the sun.

சூரியயோகம், ஓர்வகை யோகம், a variety of yogam.

சூரியரசம், ரசம், கெந்தி, தாளகம், அபிரேக்கு, இவைகளுடன் கடைச்சரக்குகளும் சேர்த்து காசத்துக்குத் தயாரித்த ஆ வே. மருந்து; an ayurvedic preparation of mercury sulphur yellow orpiment of arsenic mica etc. for bronchitis.

சூரியவர்த்தம், வெயில்கண்டவுடன் புருவத்தின் மேல் ஏற்படும் தலைவலி, வெயில் ஏற ஏற வலி அதிகமாகவும், இறங்க இறங்க வலி குறைந்தும் சூரிய அஸ்தமனத்தில் முழுதுமே இல்லாமற் போய்விடும், a kind of headache in which pain begins in the eyebrows, as the sun begins to rise and as it ascends, the pain increases, and when it sets the pain decreases, and finally with the disappearance of the sun the headache also disappears altogether.

சூரியவர்த்தவலி, ஒற்றைத் தலைவலி, lit: sunpain headache on one side of the head — Hemicrania. See சூரியவர்த்தம்.

Note by C. D.

முறைப்படி அரக்கு தைலம் ஸ்நானம் செய்தால் இந்த தலைவலி போம், There will be cure if regular bath is taken with araku thilam as instructed.

சூரியவல்லி, see சூரியவல்லீசம்.

சூரியவல்லீசம், வேம்பாடன்; இதுவே சுருள் பட்டை, Vembaudam bark creeper — Ventilago Madras patana.

சூரியவாதம்: See சூரியகாந்திமூர்ச்சை.

சூரியவாதி, சூரியனையே தெய்வமென்றும் அதனை வழிபடுதலால் முத்தியடையலாமென்றும் வாதிக்கும் ஒரு சமயவாதிகள், a religious sect of people who believe in attaining salvation by worshiping Sun as God.

சூரியவீச்சு, கிரணவீச்சு, sunstroke see. சூர்ய காந்தி மூர்ச்சை.

சூரியனையறியப்பண்ணி, தின்பீர்க்கு, gourd plant common Luffa—Luffa acutangula.

சூரியனில் சாயாதேவி, நிழல் சாயாத மரம், a tree which does not cast its shadow (unidentified)

சூரியன், ஞாயிறு; the sun 2. செவ்வெருக்கு, a red variety of maderplant; 3. செவ்வந்தி, Indian chamomile—Chrysanthamum coronarium 4. செம்புமலை, mountain containing copperore.

சூரியன் விந்து, வாலைரசம், mercury obtained or prepared by sublimation; 2. எருக்கு sunplant, calotropis gigantea.

சூரியார்க்கம், பேராமுட்டி, fragrant pavonia— Pavonia odorata.

சூரியாவர்த்தம், வாயுவானது பித்தத்திற் கூடி. கண் புருவம், நெற்றி இவ்விடங்களில் வியாபித்து அதனால் காலையில் தலைவலி ஏற்பட்டு வெயிலேறவேற வலி மிகுதியாகி சூரியன் சாய்ந்தால் வலிகுணப்பட்டுவரும் ஓர் வகைத் தலைவலி; இதற்கு ஏழு ஞாயிறு (என்று) தமிழில் சொல்லப்படும். சிலர் இதற்கு வேறு விதமாக அர்த்தங்கொண்டு, இம்மாதிரியே சாயுங்காலத்தில் தொடங்கி நடுராத்திரிவரைக்கும் இருக்கும் தலைவலிக்கு படு ஞாயிறு என்றும் சொல்லப்படும். இதற்கே வடமொழியில் சந்திரா வர்த்தமென்று பெயர், இது, தினப்படிகண்டு ஏழு ஞாயிறு வரை போராடுமெனச் சொல்லப்படும்.

Note: by C. D.

தேரன் தைலவர்க்கத்தில் கூறிய அரக்கு தைலத்தை முறைப்படி தேய்த்து குளித்து வந்தால் சூரியாவர்த்தம், சந்திரா வர்த்தம் நீங்கும்.

A kind of nervous head ache in which a severe pain is felt in the eye, eyebrow and forehead just at the sunrise and which goes on worse with the progress of the day and begins to abate only when the sun begins to set. It occurs daily and may continue for 7 weeks and is said to be due to the concerted action of the humours vayu and bile in the system. c. f. Migrane.

Note: by C. D.

This can be cured by taking oil bath applying Araku Thailam prepared according to Theran Thailavarka churukam.

தூரியாவர்த்தவாதம், See தூரியாவர்த்தம்.

தூரியானம். எருக்கு, Madar plant; 2. See தூரியன்.

தூரியானி, கத்தியைக் கொண்டு செய்யப் படும் சிகிச்சை, surgical operation. 2. இராட்சச வைத்தியம், barbarous way of treating diseases.

NOTE: In Tamil Siddhar's medical science this method of treatment is considered very low and crude, while occult method of treating diseases by way of suggestions is considered most superior.

தூரியிண்டு, இதுவே கழற்சிக்காய், Seed of Caesalpinia bonducella.

தூரியிலந்தை, ஓர் இலந்தை, a kind of jujuba-Zizyphus oenoplia. See தூரையிலந்தை.

தூரிவித்து, நத்தைச்சூரிவிதை, seed of the button weed plant—Spermacoce hispida.

தூருசரக்கல், சுக்கான் கல், lime stone.

தூருமகந்தம், தருப்பைப்புல், sacrificial grass.

தூருமம், தூசைப்புல்; see தூருமகந்தம்: 2 கற்பூரப்புல், lemon grass. 3 மாந்தப்புல்

தூருறை, அரக்கர் சிகிச்சை. அதாவது கத்திக் கொண்டறுப்பது, Rakshasha's treatment of diseases—Surgical operation. see தூரியானி.

NOTE: It is said that in ancient days this kind of treatment was in vogue only amongst the mountainous and hill tribes who were ignorant of the then scientific methods.

தூரேகம், பேய்ப்புடல், wild snake gourd, devils gourd.—Trichosanthes cucumerina.

தூரை, தூரையிலந்தை, Jujube—Zizyphus venoplia. 2. ஓர் மீன், a kind of tunny fish Thynnus; 3. காகோளி, capparis sepiaria; 4. தூதுவளை: three lobed night shade—Solanum trilobatum; 5. கருஞ்தூரை, hedge caper shrub; 6. கள், toddy.

தூரை மீன், See தூரை—இருவகை. இரத்த தூரை—இரங்கூன் தூரை, it is of two kinds.

தூரைகாரை, முடிமயிர், tuft of hair on the crown of the head 2. தூரைப் பழம்.

தூரைக்காற்று, See தூருவளி.

தூரைதடசி, தூரைவேர்.

தூரைப்பட்சி, இதன் கறி உருசியானது பத்தி யத்திற்குதவும்: a kind of bird, its flesh is tasty It is good for people on diet or who take medicine.

தூரைப்பட்டைச் சத்து, see சுரப்பட்டைச் சத்து.

தூரைப்பழம், காரைப்பழத்தின் இனத்தைச் சேர்ந்தது, இது மூன்று வகை. 1. கற் தூரை, 2. கருஞ்தூரை, 3. செஞ்தூரை, Zizyphus oenoplia.

தூரைமான், பொன்னுங்கண்ணி, water olive—Alternanthera sessile.

தூரைமுள், தூரைமீனின் முள், bone of the tunny fish. see தூரை.

தூரைமுள்ளி, தூரையிலந்தை See தூரை.

தூரையிலந்தை. See தூரை.

தூரைவித்து, தூரைமுள்ளுச் செடியின் விதை Seed of jackal jujube zizyphus xyeophorus.

தூர், வால் மிளகு, tail pepper—Piper cubeba 2. நோய், disease; 3. மிளகு, pepper—Piper nigrum; 4. காரம் pungency; 5. கொடுமை, Cruelty.

தூர்ணகம், பொரித்து இடித்த தானியம், cereal fried and smashed.

தூர்ணபாகம், மூலிகைகளைக் காயவைத்துப் பொடியாகச் செய்யும் முறை, the process of preparing powders from dried herbs. See தூர்ணபாகம்.

தூர்ணபாரதம், see இங்குலிகம்.

தூர்ணபாலி, வரிக்கும்மட்டி, bitter water-melon—Cucumis Colocynthis.

தூர்ணம், see தூர்ணம், 2. சுண்ணும்புத் தூள், lime powdered; 3. இடித்த கற்பூரம். Camphor powder; 4. அரைத்த சந்தனம், அல்லது சந்தனத்தூள் sandal powder or paste.

சூர்ணவிதி, மருந்துச் சரக்குகளை இடித்து தூளாகச் செய்வதற்குண்டான விதிகள் rules for preparing medicinal powder. See சூரணவிதி.

சூர்ணிகம், வாசனைத் தூள், fragrant powder.

சூர்ணிகா, see சூர்ணகம்.

சூர்த்தம், நடுக்கம், shivering.

சூர்ப்பசன்னம், யானை, elephant.

சூர்ப்பிதகம், see ஏலாவாலுகம்.

சூர்ப்பிராய், see கூட்டப்பிராய்.

சூர்ப்புகா, கழற்கொடி, bonducnut creeper—Caesalpinia bonducella.

சூர்மா, கண்ணுக்கிடும் அஞ்சனம், antimony. see சுருமா

சூர்மிளகு, வால் மிளகு, tail pepper; see சூர்.

சூலகசகேசரி, சகல சூலை நோய்களும் நிவர்த்திக்கக் கொடுக்கும் ஆ.வே மருந்து,an ayurvedic preparation for all stabing pain colic, pain etc.

சூலகிருது, பெருங்காயம், assafoetida.

சூலகுடார ரசம், சகலவிதமான சூலைகளை நிவர்த்திக்குமோர் ஆயுள்வேத மருந்து, an ayurvedic preparation for all pains—colic pain—stabing pain etc.

சூலக்கினி, பேய்ப்புல், devil grass; 2. கருஞ்சீரகம், black cumin.

சூலக்குறடு, சூட்டுக்கோல். branding rod.

சூலசத்துரு, ஆமணக்கு வித்து, Castor seed.

சூல சிதகம், இது ஓர் வகைக் காம லீலை, இதில் பெண் ஒரு காலை நீட்டிப் படுத்தபடியும், மற்றொரு காலைத் தன் உடம்பிற்கு மேலாகத் தூக்கி நீட்டித் தலையில்வந்து தண்டும்படி செய்தபடி இருக்க, ஆண் மேலேறிப்புணர்தல், ஆகவே, இப்புணர்ச்சி சூலத்தாற் குத்தியது போன்ற பாவனை காட்டுவதால், இந்த லீலைக்கு இப்பெயராயிற்று. It is one of the postures of sexual intercourse in which the woman streching her one leg straight in a lying posture and then raising the other above her trunk so as to touch the woman's head. Then the man thrusts his organ into the vagina just like a spear thrust and hence the name.

NOTE : It is to be undertood that according to sexual science of kokkogamuni, the sexual union is divided generally into three classes. Viz—weak or frigid, moderate, and furious (உத்தம, மத்திம, அதம புணர்ச்சிகள்) according to the intensity of passion in both man and woman. A man with over sexual passion is a misery to the life of his wife, just in the same way as a woman of that kind (nymphomaniac) is that to a man, and in the latter case no man can satisfy her passions and so there is every chance of her being led astray unless she is of a religious turn of mind, or is capable of restraining her passions to keep up her chastity which she may consider the most in the world.

சூலநாசனம், கருவையழிக்கும்ஓர் வகையுப்பு, a kind of salt causing abortion.

சூலநாமா, செழுமலர்க்கொன்றை, a kind of cassia an unknown plant.

சூலபீங்கா, நாய்வேளை, wild or dog mustard. —Cleome viscosa.

சூலமருது, பேய்க்கடுக்காய், Travancore myrobalam.

சூலம், சதுரக்கள்ளி, square spurge; 2. சூலை நோய், a severe colic pain in the region of abdomen; 3. மரணம், death; 4. இடிதாங்கி lightning absorber; 5. குத்தல், pricking pain.

சூலம்புளி, மங்குஸ்தான் பழம், common mangosteen Garcinia mangostena.

சூலல், அறுத்தல், cutting;2. குடைதல். boring.

சூலவாசனம், ஓர் உப்பு, a kind of salt.

சூலஹுதி, சிறுதும்பை, small tombay—Leucas rosmarinifolia.

சூலாக்கினி, விஷப்பாலைக்கொடி, a poisonous creeper of the Mimusops genus.

சூலாதல், கருத்தரித்தல், impregnation.

சூலாதவிருத்தி, சிவப்பாமணக்கு, red castor seed.

சூலாயிருத்தல், கருப்பிணியாயிருத்தல், to be pregnant with child.

சூலாஞேன், சவர்க்காரம், soap.

சூலி, கருப்பிணி, a pregnant woman; 2. see அகச்சூலி; 3. சதுரக்கள்ளி, square spurge —Euphorbia antiquoram; 4. பெருஞ்சூலி அதாவது தூண்மரம், Toon tree, cadula toona.

சூலிகம், கோழி, fowl.

சூலிகணம், கருப்பத்திலேற்பட்ட கணச்சூட்டினால் குழந்தைகளுக்குண்டாகும் ஓர் மேல் மூச்சு, இதற்குக் கருப்பக்கணநோய் என்றும் பெயர், இதனால் நெஞ்சு, வாய், தொண்டை வெந்து புண்ணாகி, அதனால் குழந்தை முலையுண்ணாது, அத்துடன் வயிற்றுப் பொருமல் காணும், முகம் நாற்றம் வீசும், a wasting disease due to congenital heat in children — Tabes mesenterica.

சூலிகை, சூலம், bightning—rod; 2. முருங்கை, drum stick tree—Moringa ptery gosperma.

சூலியட்சரம், குழந்தைகளுக்கு வாய் முழுவதும் வெந்து புண்ணாகி, நாற்றத்துடன் வாய் நீரொழுகி, வெள்ளோக்காளத்துடன் உடம்பு வாட்டமடையச் செய்யுமோர் நோய், a kind of stomatitis in children marked by ulceration of the mouth, fetid breath, in salivation, emaciation etc. It is due to congerital heat.

சூலியா, பிள்ளைத்தாச்சிமரம், an unknown tree.

சூலிலை, வெற்றிலை, betel leaf.

சூலினி, சவர்க்காரம், Soap; 2 வெற்றிலை, betel leaf; Piper betle; 3. காய்ச்சுவழலை, purified fuller's earth.

சூலில், கருப்பவதி, pregnant woman.

சூலுடைமை, கருத்தரித்தல், pregnancy — gravidity.

சூலுண்டாதல், கருப்பிணியாயிருத்தல், to conceive.

சூலுதல், குடைதல் boring; 2. அறுத்தல், incisiag; 3. தோண்டல், digging.

சூலுளைதல், பிரசவ வேதனைப்படல், travailing in labour. see ஈற்றுளைதல்; 2. சூலைக் குடைச்சல், a boring pain experienced in arthritis.

சூலுளையல், சூலுளைதல்.

சூலெலியன், ஒரு வகை எலிக்கடி விஷநோய், a disease due to the poison of rat bite.

சூலேதம், புன்னை, a flowering tree—Alexandrian laural.

சூலே, குத்தல், acute pain.

சூலே, குன்மத்தினால் கீழ் வயிறு பக்கவிலாவில் வாயு தங்கிக் குத்தலையுண்டாக்கு மோர் நோய், இவ்வலி பொதுவாக விலாப்பக்கம், முதுகு, இடுப்பு இவ்விடங்களிற் காணும். இந்நோய் உடம்புக்கு ஒவ்வாப் பண்டங்களைத் தின்பதனாலும் மற்றும் வேறு வகைக் காரணங்களாலும் உடம்பில் வாயுகதித்து அதனால் ஏற்படும். அப்பொழுது உடம்பில் குத்தல் வலி, இசிவு முதலியனவுண்டாகி உள்ளுறுப்புகளைத் தாக்குவதால் சூலத்தாற் குத்துவதைப் போற் காணப்படும்; இதனால் மூச்சும் திணறும்; இது 15 வகையாகும். acute but more correctly, excruciating pain experienced commonly in the sides of abdominal region, back and waist. In Tamil medicine it is construed as a disease in which the bodily Vayu is aggravated by the derangement of humours in the system due to incompatable article of fare and by other extraneous causes. It is marked by a violent, sharp cutting and spasmodic pain in the main cavity of the trunk and a feeling of saffocation, when the patient complains as if being pierced with a spear inside.

The pain is sometimes unbearable and makes the patient restless and sometime unconscious. Several are the causes but the chief amongst them are excess in sexual congress, riding, night keeping, errors in diet, suppressing the natural urgings mental troubles as grief, fear etc. Pain grown on intensely during midday or midnight. It is born of indigestion or pungent food causing rumbling noise in the stomach or bowels vomiting nausea, suppression of stools and urine.

So, all kinds of rich food excessive eating pulses, large fishes curd, sour articles, chillies, sexual excess etc should be avoided. The fifteen kinds of soolai are: 1. Vatha soolai, 2. Pitha soolai, 3. Silatuma soolai, 4. Mega soolai, 5. Muri soolai, 6. Jwara soolai, 7. Gunma soolai, 8. Paka soolai,

9. Ama soolai, 10. Karba soolai, 11. Nithamba soolai, 12. Thura soolai. 13. Ularthu soolai, 14. Sarcara soolai, 15. Karai soolai.

NOTE: Sulai (சூலை) generally means a deep seated pain. Such pain is generally experienced in cases of Colic, gastralgia, gout, arthritis also in complaints of irregularity of menses, contraction of muscles and nerves, spasmodic pains etc.

சூலை, நரம்பின் வழியாய் கெட்ட நீர் சென்று உடம்பில் பரவி வீங்கி, கைகால் பொருத்து களில் கரடுகட்டி உடம்பெல்லாம் தடித்துப் புண்ணாகும், வெடித்து சீழும் நீரும் வடியும், புறங்காலில் நமைச்சல் ஏற்படும் வீங்கிக் கொப்புளம் போல் திரண்டு உடையும், இதில் கைகால் பொருத்துகளின் வீக்க முண்டாகி வலியும் ஏற்படும்.

NOTE: morbid fluid spreads all over the body through the nerves causing swelling of the body and ulcers all over through which pus and fluid ooze out. The joints of the limbs are specially swollen and attended with boils and itching. Besides the fifteen kinds mentioned before the following 34 varities of soolai are mentioned here and there in the Tamil medical books. 1. வெடிசூலை, 2. நீர்ச்சூலை, 3. வெறிச்சூலை, 4. வீரச்சூலை, 5. தண்டுச்சூலை, 6. இரணச் சூலை, 7. உட்டுச்சூலை, 8. இரத்தச்சூலை, 9. அண்டச்சூலை, 10. குதிகரட்டுச்சூலை, 11 புண்சூலை, 12. வறட்சூலை, 13. புத்துச் சூலை, 14. கபாலச்சூலை, 15. அடிநாக்குச் சூலை, 16. வாதபித்தச்சூலை, 17. கரட்டுச் சூலை, 18. அத்தி சூலை, 19. அடிவயிற்றுச் சூலை, 20. ஐயகணசூலை, 21. சிலேட்டும பித்தசூலை, 22. விலாசசூலை, 23. தொந்தசூலை 24. அட்சசூலை, 25 உற்கார சூலை, 26. கற்சூலை, 27. கன்னச்சூலை, 28. திரிதோஷ சூலை, 29. நாபிச்சூலை, 30. துடிசூலை, 31. இடிசூலை, 32. நேத்திரசூலை, 33 முடக்கு சூலை, 34. கிருமி சூலை.

சூலைஅஸ்திசுரம், சூலை வியாதி, கைகால் உலர்ந்து எலும்பில் நெருப்பைப் போல் கொதிப்புண்டாகிச் சூலை வலி காணும் ஓர் வகைச் சுரம், (யூகிமுனி 1200) a kind of fever characterised by a progressive wasting in the size of the limbs and piercing pain due to the inflammation of the bones in affected part.

சூலைகணம், விலாவில் மிக்க வலிகண்டு உடம்பை இளைக்கச் செய்யும் ஓர் கணம், atrophy marked by acute pain on the sides, due to congenital heat.

சூலைகட்டு, வாதத்தினுற் கெட்டவாயு இரத்தத் தின மூலியமாய் மூட்டுக்களிற் பிரவேசித்து, நடக்க முடியாது தாங்க முடியாத குத்தலை யுண்டாக்குமோர் நோய், இதை அமுரி இரத் தத்தோடு கலப்பதினுல் உண்டாகிற தென வும் கருதப்படும், a disease of metabolism dependant on the morbid Vayu which through circulation of blood entering especially the joints causes acute pain. It is also considered due to excess of uric acid in the blood.

சூலைகரப்பான், குழந்தைகளுக்கு உடல் முழு வதும் வெடித்துப் புண்ணாகி, முகம்வாடி, கைகால் முடக்கி, சூலத்தாற் குத்துவதைப் போற் குத்தலை யுண்டாக்குமோர் வகைக் கரப்பான், a kind of eruption in children marked by cracked sores, depression in the features of the face, contractions of the limbs attended with pain.

சூலைகிருது, பெருங்காயம், asafoetida.

சூலைகிருமி, வாதப்பிடிப்பில் காணப்படும் நீளப்பூச்சி, a long shaped bacillus found in in the effusion of articular rheumatism — Bacillus rheumatarthirtis.

சூலைகுன்மம், பித்தத்தில் வெப்பு தோன்றி அதனுல் வறட்சி கண்டு வீங்கி அந்தி நேரத் தில் குடல் வாதம் ஒடி அனற்று மோர் வகைக் குன்மநோய், a form of dyspepsia arising from the abnormal heat of the bilious system. It is attended with drynees of the part affected, swelling rumbling noise of the stomach in the evenings, low fever etc.

சூலைக்கடுப்பு, சூலைவலி, piercing pain.

சூலைக்கட்டி, தாங்கமுடியாத குத்தலை யுண் டாக்கும் ஓர் வகைகட்டி, a kind of abscess attended with an unbearable excruiating pain; 2. பெண் போகத்தினுலுண்டாகும் கட்டி, (அரபிக்கட்டி) bubo, venereal bubo.

சூலைக்கட்டு, நரம்புகளின் வழியாய்க் கெட்ட நீர் சென்று உடம்பில் பரவி, கைகால் பொருத்துகளிற் கரடுகட்டி, தாங்கமுடியாத வலியினுலும் அழற்சியாலும் நடக்க வொட்

டாமல்முடக்கிவிடுமோர் வகைக்வாதப்பிடிப்பு. இதனால் சுரம், தலைவலியுங் காணும், இது பத்தியக் கேட்டினாலுண்டாகு மெனக் கரு தப்படும், unbearable acute painful affection and severe inflammation of the joints especially of the limbs due to stiffness arising from bad fluid (noxa) spread in the system through the nerves. It is marked by acute darting pain, immobility of joints and consequent inability to move freely and is sometimes attended with even fever and headache—Rheumatic gout.

NOTE: it is a disease of the metabolism dependant on the deposit of purin substances in the body and excess of uric acid in the blood; but the ancients belief was that it was due to a poisonous fluid 'noxa' falling drop by drop into the joint.

சூலைக்கணம், குழந்தைகளுக்கு வாய் முதல் நெஞ்சுவரையிலும் புண்ணாகி, சுவாசத்துடன் இருமல் காணும் ஓர் வகைக் கணம், an affection of congenital heat in children marked by inflamation of the oesophagus, hard breath, and cough.

சூலைக்கிராணி, கிராணிக் கழிச்சலிற் காணும் தாங்கமுடியாத வயிற்றுவலி, an acute and unbearable darting pain in the stomach in an attack of chronic diarrhoea.

சூலைக்கிருது, see சூலைகிருது.

சூலைக்குடைச்சல், சூலைநோயினாலுண்டாகும் குடைச்சல்வலி, darting acute pain or writhing pain experienced in 'Sulai' which by itself is considered as a disease in Tamil Medical Science.

NOTE: 'Sulai' is a general term applied to the acute inflammatory pain in the metabolism of the tissues of the body, especially the organs such as the sides, the stomach, the joints etc.

சூலைக்குத்து, மாதவிடாய் தடைபடுவதால் பெண்களுக்கு யோனிக்குள்ளுண்டாகும் ஓர் வகைக் குத்தல் நோய், an affection of acute pain in the vagina in a female due to the obstruction of menstrual discharge.

சூலைக்குன்மம், see சூலைகுன்மம்.

சூலைச் சத்துரு, ஆமணக்கு, castor plant—Ricimus communis.

சூலைத்திரட்சி, சூலைநீரின் திரட்சி, an accumulation of morbid fluid (sebum) a sebaceous cyst-wen.

சூலைநாசனி, பெருங்காயம், asafoctida; 2. குக்கில், bedellium; 3. மூக்கிரட்டை, spreadinghog weed—Boerhaavia diffusa. 4. சூலைநோயைக் குணப்படுத்து மருந்து, any medicine for the relief of acute pain in disease such as gout rheumatism etc. 5. see செம்பை, 6. நறுங்குறிஞ்சா. see சூலை பாண்டு குன்மநாசனி.

சூலைநிவாரண சூரணம், வைசூ. குன்மம் இவைகளுக்குக் கொடுக்குமோர் ஆயுள்வேத மருந்து, an ayurvedic medicine for relief of Sulai.

சூலைநீர். வாதபித்த சிலேட்டுமக் கோளாறுகளினால் உடம்பிலுண்டாகும் கெட்டநீர் அல்லது சீழ் நரம்புகளின் வழியாய்ச் சென்று பலவிடங்களிற்பரவி அவ்வவ்வுறுப்புகளுக்குத் தாங்கமுடியாத சூலைவலியையுண்டாக்கும். a morbid fluid originated in the metabolism of the human system from the derangement of the three humours and then spread to the several organisms therein through the nervous system and it is this that causes unbearable excruciating pain in the parts affected.

NOTE. This fluid was known as 'noxa' by the ancients of the Western countries and it is said to fall drop by drop into the joints of the body. 2. கெட்ட வியாதியால் ஆண்குறியினின்று வடியும் சீழ், See மேகநீர்; exudation of pus from penis due to venerial affection.

சூலைநோய், சூலத்தாற் குத்துவதுபோல் உடம்பில் பக்கம், வயிறு, பொருத்து முதலிய பல உறுப்புகளுக்குக் காணும் வலி, an affection of a very acute shooting pain experienced, as if inflicted or caused with a trident in any part of the body such as sides, stomach joints etc.

சூலை பாண்டு குன்ம நாசனி, நறுங்குறிஞ்சி, fragrant nail dye—Lawsonia alba—It is so called probably of its curing colic, anaemia, dropsy and dyspepsia.

சூலைப்பிடிப்பு, சூலையினுல் கைகால் பொருத்துகளில் உண்டாகும் பிடிப்பு, athritis due to gout—Arthritis uritica, gouty seizure in a joint or joints—Arthragra.

சூலைப்பித்த ரோகம், உள்ளங்கை, உள்ளங்கால், எரிச்சலையும் தலை சுழற்றலையும் உண்டாக்கும் ஓர் பித்த நோய், அன்றியும், இதனுல் நாபியில் குத்தல், அதிதாகம், மயிர்ச்சிலிர்ப்பு, வியர்வை, தினவு, நடுக்கம், குத்தல் முதலிய குணங்களும் உண்டாகும், a bilious disease marked by burning sensation of the palm and the sole and whirling of the head.

சூலைப்புகைச்சல், சூலை நோய்களுக்குக் கொடுக்கும் மருந்து புகை, fumigation applied in cases of Sulai diseases.

சூலைபூபதி, இரசத்தைக்கொண்டு செய்யுமோர் மருந்து, medicine prepared with mercury.

சூலைப்பூபதி, சூலை, சன்னி, கீல்பிடிப்பு இவைகளைக் குணப்படுத்தும் ஓர் ஆயுள் வேத இரச மாத்திரை, an ayurvedic mercurial pill prescribed for contraction of the joints such as arthritis rheumatism, gout etc attended with acute pain and apoplexy.

சூலைமுடக்கு, See முடக்குச் சூலை.

சூலைவாயு, சூலையை யுண்டாக்கும் வாயு, flatulence giving rise to sulai diseases such as colic, iliac passim gout etc. 2. வாதநோய் rheumatism.

சூலைவியாதி, குடற் சூலை, severe colic due to intestinal obstruction ilens or iliac passim. 2. கணுச்சூலை, acute arthritis marked by pain due to gout, rheumatism etc.

சூல், கருப்பம், pregnancy; 2. கரு, embryo; 3. பிண்டம், foetus; 4. முட்டை, egg — ovum.

சூல்கொண்டிருக்கை, கருப்பங் கொள்ளல், the carrying of the foetus in the womb — Gestation.

சூல்கொள்ளல், கருப்பந்தரித்தல். to conceive to be pregnant.

சூல்சின்னம், கருப்பந்தரித்தது என்பதற்குத் தகுந்த அடையாளங்கள் அவை யாவன: various symptoms in a woman to show that she has conceived.

1. சதாவாயூறல், constant salivation in the mouth.
2. உணவு வெறுப்பு, digust for food.
3. அரோசிகம், nausea.
4. உணவு கொள்ளாமை, aversion to food and drink.
5. சூதகம் நிற்பாடு, absence of menses.
6. புளிப்பு விரும்பல், longing for sour things.
7. கைகால்கனதி, heaviness of the limbs.
8. கண்சோர்வு, languidness of eyes.
9. முலைப்பால் காணுதல், appearance of milk in the breast.
10. முலைக்காம்பு முலைமுகம் கறுத்தல், darkness of nipple and areola.
11. புறப்பாதம் வீங்கல், swelling of the dorsa of the feet.
12. மர்மஸ்தானம் ஒட்டிப் போதல், flatness of the genital organs.
13. கண்டவஸ்துவின்மேல் இச்சை, gratification in things high and low.
14. மயிர்க்கூர்ச்செறிதல், slight erection of the bristles of the body.

சூல்சொறிவு, கருப்பிணியாயிருக்குங் காலதில் ஏற்படும் நமைச்சல். itching experienced during pregnancy.

சூல்தல், See சூல்கொள்ளல்.

சூல்பெற்றிருந்த பாலன், தை மாசியில் பாலைநிலத்தில் பிறந்த பூநீர், (போகர் 700) fuller's earth that sprouts in the desert in the months of January and February.

சூல்மகோதரம், கருப்பிணியாயிருக்கும் போது வயிறு அதிகமாகப் பருத்துக் காணல், abnormal enlargement of the abdomen during pregnancy; 2. கருப்பிணியாயிருக்கும்போது காணும் மகோதரம், dropsy occuring during pregnancy.

சூல்வாயு, சூதகவாயு, flatulency in the womb causing hysteria.

சூவாரை, ஓர்மீன், a kind of fish.

சூவையிலசுவரம், செம்மரம், Amoora rohitka.

சூழகம், கடலை, bengal gram.

சூழக்குலைச்சி, See சுணங்கன் விருட்சம்.

சூழவரினி, பொற் சீந்தில், moon creeper — Menispermum cordifolium.

சூழாரை, See ஆவிரை.

சூழி, உச்சி, crown of the head; 2. கடல், sea; 3, நெற்றி, fore head.

சூழிகை, கள், toddy—palm wine.

சூழிக்கணம், See சுழிக்கணம்; 2. See சூழிக் கணம்.

சூழ். See சூழகம்.

சூழ்தாழை, தாமரை, lotus flower.

சூழ்ந்து, see சுளுந்து.

சூழ்ப்பிராய், சிறுசிகா, demon tree—Streblus asper.

சூளி, வெற்றிலை, betel leaf; 2, see சூழி.

சூளிகம், மாப்பண்டம், flour cake fried in ghee.

சூளுதல், குடைதல், boring pain.

சூளை, கற்சூளை, brick kiln; 2. நிச்சயம், certainity.

சூளைக்கல், see செங்கல்; 2. சுண்ணும்புக்கல், lime stone; 3. ஓர்வகைக் கல், a kind of stone.

சூளைசக்கரம், ஓடு, piece of broken pot; 2. அகல், an earthern lamp.

சூளையர், வேசியர், prostitute.

சூள், See சூழ்ந்து.

சூறல், தோண்டல், scooping out.

சூறன், மூஞ்சூறு, musk rat.

சூறு, சூத்து, எருவாய், anus.

சூறை, நெற்றி, forehead; 2. தூதுவளை, three lobed night shade. Solanum trilobatum; 3 see சூறைக் குருவி; 4. கடல் மீன், a sea fish; 5. சூரை மீன், tunny fish—Thynnus; 6. கழுத்தின் பின் பகுதி, hollow or cavity in the nape of the neck.

சூறைக்குருவி, சோளக்கொல்லையிற் காணப் படும் குருவி, இது சோளக் கொல்லையைக் கொள்ளையிடுவதால் இப்பெயர், இதற்குத் தலையில் கொண்டை, வால் கருப்பு, இதன் இறைச்சி பத்தியமாயுண்ண குன்மம், சோகை, குட்டம், வாயு போம்; rosy myna—Pastor rosens. It is so called from its plundering cholam fields. It has a crest in the head and a black tail.

சூறைக்குருவிக் கறி, சூறைப்பட்சிபிறைச்சி, இதை உண்பதால் குட்டம், புழு, கோர வாதம், பகந்தரம், வீக்கம், ஆறுவிரணம் இவைகள் போம், சாப்பிட ருசியாயிருக்கும். பத்தியத்திற்குதவும். the flesh of rosy myna is a palliative against leprosy, worms, severe rheumatic affections, annal fistula swelling and unhealed sores. It is a delicious food and also a dietic substance.

சூறையாடுதல், நோயால் தலை சுற்றல், getting dizziness as a result of hunger or disease.

சூற்கருப்பை, கருப்பந்தாங்கிய கருப்பை, the pregnant uterus—Gravid uterus.

சூற்கொள்ளல், See சூல்கொள்ளல்.

சூற்கொள்ளாமை, கருத்தரிக்காமை, absence of pregnancy.

சூற்சங்கு, முத்திருக்கும் சிப்பி. shell impregnated with or containing pearls.

சூற்சராயு, see சூற்கருப்பை.

சூற்பெண்டு, கருப்பவதி, pregnant woman.

சூனம், பூமலர், full blown flower; 2. மான், deer; 3. வீக்கம், swelling; 4. பூமொட்டு, flower bud.

சூனம்வயிறு, பெருவயிறு, a distended abdomen; 2. குழந்தைகளுக் குண்டாகும் பெருவயிறு, pot belly in children 3. மகோதரத்தினற் பருத்தவயிறு abdominal swelling of a dropsical nature—Edema.

சூனன், பெருவயிற்றேன், a man with a big belly; 2. நோயால் வயிறு பருத்தோன், a patient with distended abdomen.

சூனும் வயிறு, see சூனம் வயிறு.

சூனிய கும்பகம், 3 வகை கும்பகங்களில் ஒன்று, one of the three varieties of கும்பகம்.

சூனியக்காரன், சூனியம் அதாவது மாரண வித்தை செய்வோன், sorcerer any practiser of witch craft or of any charm or incantation — wavlock.

சூனியக்காரி, சூனியம் செய்பவள், witchwife.

சூனியத்திரவியம், சூனியவித்தைக்குபயோகமாகும் பொருள், அதாவது எலும்பு, எட்டி விறகு, ஊமத்தைவிதை, வேப்பெண்ணெய், கரி, எருக்கம் பூ, பாம்புமுள் மாலே, drugs required for sorcery such as bone, nuxvomica twigs, dhaturaseeds, margosa oil, flesh — flower of madar plant, skeleton of snake.

சூனியத்துவம், ஒன்றுமில்லாமற் செய்தல், to creat vacuum.

சூனியத் தொழில், black art.

சூனியப்படுதல், பாழாதல், get wasted.

சூனியப்பார்வை, கெட்ட பார்வை, evil eye.

சூனியம், பில்லி, sorcery; 2. மாரணவித்தை the art of killing; 3. பாழ், nothingness; 4. பார்க்கமுடியாதது, that which is non-apparent; 5. முப்பாழ், the regions vacuum as "முப்பாழும் பாழாய் முடிவிலொரு சூனியமாய்" 6. இல்லாமை, non existence — Nihilism; 7. இன்மை, vacuum-non entity. It is the empty space with in the Vindhu in the chandra mandalam which is in சகஸ்ராரா.

சூனியம் எடுத்தல், ஒருவனுக்கு பில்லியினுல் இழைத்த தீங்கை மந்திர சக்தியால் நீக்கல், removing the evil effects of sorcery though the power of magic (ceremonial).

சூனியம் செய்தல், பில்லியினுல் ஒருவனுக்குத் தீங்கிழைத்தல், doing harm or injury through the influence of evil spirits.

சூனியம்போக்கி, சூனியத்தை நிவர்த்திக்கு மருந்து. பொறிசில் வேர், எழுமுள் வேர், சென்னகரிவேர், நறுமுன்னை வேங்காய்த் தொட்டி, நிலப்பனை வேர், குருக்கத்திவேர், இவைகளைச் சந்தனம்போல் அரைத்து உள்ளுக்குக் குடித்து மேலும் பூச சூனியம்போம். a cure for one affected by sorcery. The paste of the drugs mentioned will cure its if taken in and applied externally too.

சூனியம் வைத்தல், ஒருவனுக்குக் கொடிய தேவதைகளினுல் தீங்கிழைத்தல்; the practising of witch craft, a distructive magci, on a person through the influence of evil spirits. The purpose is for causing death. bewitching by hiding something in the ground.

சூனிய வாதம், கடவுள் இல்லையென்றவாதம், doctrine of viod; 2. பில்லி சூனியம் witch craft.

சூனியவாதி, நாஸ்திகன், Ethist.

சூனிய வித்தை, பில்லி சூனியம், மாரண வித்தை, witch craft, art of killing through sorcery.

சூனியன், முடவன், a criple or lame person.

சூனியான்மவாதி, ஆன்மா வென்று ஒன்றில்லையென்று வாதாடுபவன், one who says there is no 'ஆன்மா'

சூனியோபதானம், மாயா உபதானம், (சூனியம்+உபதானம். non entity+foundation(the principle that non entity is the foundation or cause from which the material world came to existence.

சூனை, சிறு மூளைக்குள் உண்ணாக்கைப்போற் புதைந்து கிடக்கும் மாமிச மொத்தை, (in Anatomy) a lobe or small fleshy mass found demarcated in the little brain, intertonsillar lobe or uvula of the cerebellum—Uvula cerebelli. 2. வயிறு வீக்கம், swelling of abdomen.

சூனைப்பற்றுதல், வயிறு வீக்கமடைதல், distension or swelling of the abdomen.

சூனைவயிறு, see சூனம் வயிறு.

சூனைவிழுதல், சொத்தை விழுதல், to be rotten at the core as teeth.

சூன், கை கால் முதலியன சூம்பியிருத்தல், withering as of a limb; 2. பெரு வயிறு; large belly.

சூன் பிடித்தவன், வயிறு பெருத்தவன், one with swollen belly.

சூன்மதம், பைத்தியம், lunacy.

சூன்மத்தம், See சூன்மதம்.

சூன்யம், See சூனியம் — void which is the seat of liberation.

சூன்றல், தோண்டியெடுத்தல், (in Anatomy) scooping out.

செ, செம்மைப் பொருளடி, the radical of many words signifying rich, regular, good etc.

செககவுரி, கற்சூரம், dried date fruit.

செகசாலக்குளிகை, உலகத்தையே மயக்கச் செய்யும், சித்தர்களிடமிருக்கும் ஓர் குளிகை, a magic pill supposed to be in possession of Siddhars bewildering the whole world.

செகசாலமாடல், உலகத்தை மயக்கல், fascinating the world.

செகசாலம், உலகமயக்கு, bewilderment, bewitchment; 2. மாயாவித்தை, magic; 3. பொய்காட்சி, illusion.

செகசாலவுப்பு, வழலையுப்பு, an universal salt used in Alchemy.

செகசோதி, உலக முழுவதும் பிரகாசிக்கும் ஒளி, a flood of light of greatest splendour experienced by a spiritualist in his vision.

செகதங்கமாக்குச்சி, கணுக்கால் எலும்பு, ankle bone upon which the tibia rests Talus.

செகப்பகில், குரங்கம், pink cedar — Acrocarpus fraxinifolius.

செகப்பி, தாம்பூரச் சிகை, an unknown plant supposed to have alchemical virtues.

செகப்பிரட்டைமாதளை, சிகப்பு இரட்டை மாதுளை, double flowered pomegranate Punica granatum(flore pleno) see பூமாதளை.

செகப்பு, see சிகப்பு.

செகப்புக்கொடிவேலி, see செங்கொடிவேலி.

செகப்புச் சீயகு, ஓர் வகையிண்டு, rosy flushed brasellita climber — Pterolobium indium.

செகப்புமயக்கி, உலகம் மயங்கும்படி செய்யும் திரோதாயி, the female energy of the deity which is operative in veiling or obscuring the spiritual faculty and causing the illusions of the world to appear as realities.

செகமயக்கி, உலகத்தை மயக்கச் செய்தல், the act of tempting to solicitations of the passions thus obscuring the true intellect and darkening the faculty of true understanding.

செகப்பு மந்தாரை, சிவப்பு மந்தாரை, red mountain ebony—Bauhinia purpurea.

செகப்பு மரியங்காய், சிகப்பு மரிமாங்காய், hogplum (red) — Spondias mangifera or S. dulcis.

செகப்புவகில், சிவந்த அகில் மரம்; red or pink cedar tree—Acrocarpus fraxini folius.

செகப்பு வெட்சி, ஓர் வெட்சி, pink jungle geranium—Ixorastricta.

செகப்புப்பூலா, பவளப்பூலா. coral berry tree—Breynia rhamnoides.

செகமயக்கம், உலகப்பற்று, wolrdly temptations, that which is presented to the mind as an inducement to evil.

செகமவுனி, உலக நடவடிக்கை யற்று பேசா திருத்தல், one who enters into silence by restraining from all wordly activities.

செகமுருகு மேனி; குப்பைமேனி, rubbish plant—Acalypha indica.

செகம், பூமி, world; 2. கர்மபூமி, material world.

செகரம், வெள்ளி, silver—Argentum.

செகராசம், தென்னை, cocoanut palm.

செகரிகம், நாயுருவி, Indian Burr—Achyranthes aspera.

செகவீரம், கொச்சிவீரம், native corossive sublimate formerly prepared in cochin.

செகனம், சகனம், அதாவது தொடையினுட் பக்கம், interior of thigh; 2. இடுப்பு, loin.

செகனவாதம், see சகனுவர்த்தவாதம்.

செகிப்புட்லம், மரமஞ்சள், tree turmeric—Coscinium fenestratum.

செகில், தோள்மேல், the upper part of the shoulder joint; 2. சிவப்பு, redness; 3. தோள், shoulder.

செகிள், மீன் செதிள், fish scales; 2. கேழ்வரகின் கப்பி, the refuse or bran of broken ragi; 3. காய் அல்லது பழத்தோல், rind of fruit ripe or unripe.

செகுடன், செவிடன், a deaf man.

செகுடு, செவிடு, deafness.

செகுத்தல், கொல்லுதல்; killing.

செக்கச்சிவத்தல், மிகச் சிவத்தல், becoming excessively red—blushing.

செக்கச்சிவப்பு, see செக்கர்ச்சிவப்பு.

செக்கச்சிவரி, இடது கால், left leg.

செக்கச்சிவலே, மிகவும் சிவப்பு நிறமுள்ளது, excessively red in colour said of a woman.

செக்கமலம், செந்தாமரை, red lotus flower.

செக்கம், மரணம், death; 2. சிவப்பு, redness.

செக்கரம், மராமரம், Indian dammer—Vatica robusta.

செக்கர், சிவப்பு, redness; 2. மாலேநேரம், evening.

செக்கர்ச்சிவப்பி, மிகச் சிவந்த பெண், very fair coloured woman.

செக்கர்ச் சிவப்பு, மிகச்சிவப்பு, excessively red—abnormally red in colour-crimson red.

செக்கவுரி, see கற்றூரை. spinous wild indigo —Tephrosia spinosa.

செக்கான் கைதுவட்டு மெண்ணெய்ச்சி, வாணியன் எண்ணெய் பிழிந்து கையைத் துடைக்கவுபயோகிக்கும் துணி, இது நாய் முள்ளேப்போக்கும், a rag used by oil monger to wipe his hands in an oil press. This piece of cloth is said to cure thorny eruptions.

செக்கு, எண்ணெய் பிழியும் யந்திரம், an oil press.

செக்குக் கீரை, ஓர் வகைக் கீரை, a variety of greens.

செக்கெண்ணெய், செக்கிலாட்டிய எண்ணெய், pure oil drawn fresh from oil press as distinguished from bazaar oil (adulterated).

செங்கடம்பு, சிவப்புக்கடப்பமரம், small Indian oak—Barringtonia — acutangula

செங்கடற்பாரை, ஓர் பெரிய வெள்ளேக் கடல் மீன், a large silvery sea fish—caranx carangus.

செங்கடியுப்பு, see செங்கடி வாயுப்பு.

செங்கடிவாயுப்பு, வெடியுப்பு, இதனுல் இருமல், பீனிசம், கோஷழக்கபம், பயித்தியம், காணுக்கடி விஷம், வாதக் குடைச்சல், அக்கினி மந்தம் கிராணி, வயிற்றுவலி இவைகள் தீரும். nitre—Potassium nitrate. It cures, cough, peenasam, biliousness, urticaria loss of appetite diarrhoea, stomach ache, rheumatic pains.

செங்கடுகு, சிவப்பு கடுகு, red Indian mustard.

செங்கடுக்காய், சிவப்புக் கடுக்காய், இது ஓர் கற்பக விருட்சம். வடபொதிகைச் சாரலிற் காணலாம், இதை மண்டலம் முறைப்படி உண்ண அனேக காலம் சீவித்திருக்கலா மெனச் சித்தர் கற்ப நூல்களிற் கூறப்படுகிறது. இதனுல் கனல் மேலாறுது, மலா சயசுத்தி, உடம்பில் பொற்சாயல் உண்டாம் இருமல் மலக்கட்டு போம். a red variety of gallnut — Terminalia chebula—seems to be very rarely obtained. It is said to be found in the Pothigay Hills and in North India. If taken according to the prescribed method, contemplated in Siddhar's science it is said to promote Longevity and one will not be easily affected by intense heat or temperature of the place, he is living in.

செங்கடுக்காய் நீர், ஐங்காய நீர், அதாவது பிண்ட நீர், a technical term referring to a strong pungent liquid extracted from the foetus.

செங்கட்டான் மரத்துப் புல்லுருவி, ஓர் புல்லுருவி, honey suckle mistle toe—Loranthus Longiflorus (amplexicaule)

செங்கட்டி, காவிக்கல், red ochre; 2. சாதிலிங்கம், virmilin.

செங்கணூர் கிழங்கு, ஒரு வகை, கிழங்கு,a variety of tuber.

செங்கண், சிவந்த கண், red eye; 2. கரடி, bear; 3. இரத்தக் கண், blood shot eye; 4. ஓர் சிவப்புக் கடல் மீன். a red sea fish, cirrhytichthys aureus.

செங்கண்டங்கத்திரி, சிவப்பு கண்டங்கத்திரி, a red variety of prickly night shade.

செங்கண்ணன், இரத்தக் கண்ணன், one with blood shot eyes; 2. அழற்சிக்கண்ணன், one with inflamed eyes; 3. சிவப்புக் கண்களுடைய எலி, a red eyed rat.

செங்கண்ணுன், ஓர் விஷக்கடிப்பிராணி; a poisonous creature.

செங்கண்ணரி, *சிவந்த கண்ணையுடைய பாரை மீன்*, a species of fish with marked red eyes; young cock up—Lates, calcanifer; 2. see பொன்னுங்கண்ணரி; 3. *சிவப்பு சம்பா நெல்*, red chamba paddy.

செங்கண்ணரிப்பாரை, see செங்கண்ணரி.

செங்கண்புள், *சிகப்பு கண்களையுடைய சிறு பட்சி*, a small bird with red eyes

செங்கண்புள் தோஷம், குழந்தைகளைத் தாக்கும் ஓர் வகை பறவை தோஷம், a morbid diatheris in children due to the evil influence of stars operating through birds.

செங்கண்மா, *கரடி முதலிய சிவப்புக் கண்களையுடைய மிருகம்*, any beast having red eyes as bear etc.

செங்கண்மாரி. ஓர் கண்ணோய். a disease of the eye in which eyes are reddened; 2. *காமாலை*, jaundice—Icterus.

செங்கதாரி, see செங்கத்தாரி; 2. *சிரக் கோழி*, a common caper—Capparis aphylla.

செங்கதிரோன் மூலி, see கட்டுக்கொடி.

செங்கதிர், see *கதிர்ப்பச்சை*.

செங்கதிர்வாழி, *கஸ்தூரி*, musk.

செங்கத்தரி, சிவப்புக் கத்தரி, see கருஞ்சூரைக்காய், red brinjal—Solanum melongena; 2. ஓர் செடி, Capershrub—Capparis pedunculosa.

செங்கத்தாரி, சுருள்பட்டை buck thorn climber Ventilago madras patana; 2. மயிலடிக் குருந்து. false peacock foot tree—Niebuhria linearis. c. f. அலந்தல்.

செங்கத்தாரிவேர், இவ்வேரினுல் பிரமேகநீர், ஒட்டுப்புண்புரைகள், கீல் வீக்கம் இவைகள் போம், the root of this plant *(அலந்தல்)* caper shrub is employed in medicine for giving relief in cases of diabetis septic sores, arthritis etc.

செங்கத்தாழை, see செங்கற்றாழை.

செங்கத்தாள் மரத்துப்புல்லுருவி, *சங்கத்தான் மரத்தின் புல்லுருவி*, a parasitic plant on honey suckle mistle toe—Loranthus longiflorus *(amplexicaula.)*

செங்கத்திரி, see செங்கத்தரி, red caper.

செங்கந்தம், செஞ்சந்தனம், red sandal—Pterocarpus santalinus.

செங்கந்தி, *சிவப்பு கந்தகம்*, red sulphur.

செங்கமட்டை, *சிவப்புமட்டை*. red leaf,stalk of palms.

செங்கமலக் காமாலை, மூத்திரம் சிவந்து அல்லது மஞ்சள் நிறம் பெற்று, உடல் சுருங்கி வெளுத்துக் காணும் ஓர் வகை காமாலை, a Jaundice marked by discolouration of the urine (red) emaciation and paleness of the body.

செங்கமலம், செந்தாமரை, red lotus.

செங்கமலை, துளசி, holy basil—Ocimum sanctum.

செங்கமாரி, *ஓர் நாய்*, a kind of dog.

செங்கம், *சிரக்காரி*, caper shrub-capparis aphylla; 2. குழலா தொண்டை.

செங்கயல், *சிவப்பு கயல் மீன்*, a kind of red carp fish.

செங்கரணை, *சிவப்பு கரணை*, Travancore red yam—Gluta travancories.

செங்கரந்தை, *சிவப்புக்கொட்டைக் கரந்தை*, red flowered fragrant basil—Ocimum basilicum.

செங்கரப்பன், உடம்பில் சொறி கண்டு, சிவந்துகாணும் ஓர் வகைக் கரப்பான், an inflammatory skin disease with wide papules occurring in circumscribed patches—Lichen plamus; 2. செவ்வாய்ப்பூமீறி குழந்தைகளுக்கு சிவப்பு நிறமான கரப்பான் கண்டு உடம்பு மெலிந்து, நீர்போகாமல் பந்தப்பட்டு மரணக்குறிகள் காணும் ஓர் வகைக் கரப்பான். red coloured eruptions occurring in children with grave constitutional symptoms such as fatal wasting, obstruction of urethra etc—Lichen ruber; 3. சாதாரணமாகக் குழந்தைகளுக்குக் காணும் செம்புள்ளிகளையுடைய கரப்பன், spotted strophulus or red gum in which children's skin appears spotted red—strophulus intertinctus; 4. குழந்தைகளுக்குக் காணும் சிரங்கோடு கூடிய கரப்பான், a reddish scurf in children; 5. குழந்தைகளுக்கு பல் முளைக்கும் போது காணும் ஓர் கரப்பன் நோய், a skin affection commonly occurring in infants during dentition with varying degree of reddness—Infantile red eczema.

செங்கரப்பான், குழந்தைகளுக்கு வாய், முகம் முற்றும் சிவந்து, தடித்தி (செவ்வட்டைக் கடிபோல்) நெஞ்சில் கோழை கட்டி வருத்தும் ஓர் கரப்பன் நோய், an crysipelatous inflamation in children about the face attended with phlegm in the chest. see செங்கரப்பன்.

செங்கரப்பான்கட்டி, கரப்பானினால் குழந்தைகளுக்குண்டாகும் கட்டி, இது சிவக்கில் விப்புருதியென்று சொல்வர், இதற்கு சிவனார் வேம்புபட்டையைக் கொண்டு எண்ணெய் காய்ச்சித் தடவ மாறும், abscess occurring in children affected with strophulus or lichen. oil prepared with the root of Siva's neem can be, applied for this disease.

செங்கரா, ஓர் வகை சிவப்புக் கடல் மீன், a kind of red sea fish, Synagris japonicus, see சங்கரா; 2. ஓர் பாறை மீன், red rock cod—Lutjanus sambra.

செங்கரிசாலை, சிவப்புக் கரிசலாங்கண்ணி, a variety of eclipse plant—Eclypta prostata.

செங்கரிப்பலா, வேர்ப்பலா, a kind of jack fruit tree bearing fruits at the root.

செங்கரு, முட்டையின் சிவப்புக் கரு, yolk of an egg; 2. சிகப்புக் கரு, the red product of conception.

செங்கருங்காலி, சிவப்பு கருங்காலி, a red vareity of Ceylon ebony Diospyros ebenum. 2. காசுக்கட்டி எடுக்குமோர் மரம், red catechu or cutch — Acacia catechu (sundra) 3. சிவப்பு அரக்காம்பல், red water lily.

செங்கருநீர், செங்குவளை, red Indian water lily. Nymphae genus. see செங்கழுநீர்.

செங்கரும்பு, சிவப்புக் கரும்பு, இதனால் இரத்த பித்ததோஷம் போம், red variety of sugarcane, juice of this cures morbid affections of blood and bile.

செங்கலங்கல், சிவந்த கண், red eye.

செங்கலப்பச்சை, வங்காளப்பச்சை, subacetate of copper.

செங்கலம், செந்தாமரை, red lotus.

செங்கவாதி மருந்து, செங்கல் தூளை தண்ணீரில் விட்டு காய்ச்சி வடித்து அதில் புளி சுட்ட சாம்பல் போட்டு குடிநீராக கொடுக்கு மருந்து, அதிமூத்திரம்போம். Decoction of brickdust added with tamarind ash relieves passing of excessive urine—Nocturia.

செங்கல், காவிக்கல் (red ochre) இதை வைத்தியத்தில் ஓர் உபரசச்சரக்காக் கொள்ளப்பட்டது. it is selected as one of the natural substances in Tamil medical science; 2. சுட்ட மண்கல், burnt red brick.

செங்கல்நிறம், சிவப்பு நிறம், red colour.

செங்கல் மங்கல், வெண்மை கலந்த சிவப்பு, pale red; 2. அந்திநேரம், evening.

செங்கல்மா, செங்கல்தூள், இதற்கு மருந்து குணமுண்டு, brickdust having medicinal properties.

செங்கல் மீன், ஓர் மீன், a species of fish.

செங்கவள நாரை, see செங்கழல் நாரை.

செங்கழல் நாரை, செங்கானரை, a reddish crane.

செங்கழற்சி, சிவப்பு கழற்சிக்கொட்டை, red bonduc nut.

செங்கழிபோல்மாய்வன், இந்துப்பு, rock salt.

செங்கழுநீர், சேற்றில் முளைக்கும் அல்லியைப் போன்ற ஓர் பூ, இதுவே செங்குவளை, இப்பூவினின்று சர்பத் செய்து யுனானி வைத்தியர்கள் நீர்க்கட்டு, உடம்புச்சூடு, மலபந்தம் இவைகளுக்குக் கொடுப்பார்கள். American sweet scented water lily of the Nymphae genus or red Indian water lily—Nymphaea adorata. A syrup made out of this flowers is used in Unani medicine for congemital heat retention of urine and constipation; 2. மூளைச்சலம், water or liquid extracted from the brain; 3. தலைப்பிண்டசெயநீர், a liquid extracted from the first born-foetus; 4. செவ்வல்லி, nymphae lotus.

செங்கழுநீர்க்கல், காவிக்கல், red ochre.

செங்கழுநீர்க்காய், ஊதா கத்தரி, purple brinjal-solanum melongena.

செங்கழுநீர்க்கிழங்கு, அல்லிக்கிழங்கு, இதனுல் இருமல், பித்தநோய், சர்வமேகம் புணர்ச்சியின் வெப்பம் இவை நீங்கும், விழிக்குக் குளிர்ச்சியாம், the bulbous root of sweet smelling red indian water lily—Nymphae odorata. It is a good remedy for cough, bilious disorders, all venereal complaints, venereal heat etc. It also cools the eye.

செங்களா, சிகப்புகளா, carissa carandas.

செங்களி, செம்பஞ்சுக்குழம்பு, red lac dye.

செங்கஉளை, குதிரை பற்பாஷாணம், a variety of red arsenic; 2. மனேசிலை, red orpiment or realgar—Arsenicum rubrum; 3. செங்கரும்பு, red species of sugarcane.

செங்கள்ளி, சிவப்புச் சதுரக்கள்ளி, a red variety of square spurge—Euphorbia antiquorum (rubra).

செங்கள்ளி, சித்தருண்ணும் ஓர் சிவப்புக் கள்ளி, a red variety of spurge eaten by Siddhars.

செங்கற்குகை, செங்கலைத் துளைத்துச் செய்யும் ஓர் குகை, இது உலோகங்களை அதிகச் சூடுபட ஊதி உருக்க உதவும், a crucible scooped out of brick to render it strong so as to with stand great heat or highest temperature, when melting metals.

செங்கற்பால், தண்ணீரில் குழப்பிய செங்கற் பொடி, brick dust steeped in water.

செங்கற்பொடி, செங்கல் தூள், brick dust or powder.

செங்கற்றரு, See செங்குருந்து.

செங்கற்றலை, சிவப்பு கற்றலை மீன், a red variety of sea fish. see கற்றலை.

செங்கற்ருழை, சிவப்புச் சோற்றுக் கற்ருழை. இது கற்ருழை வகைகளில் மிகச் சிறந்தது, இது அபூர்வமாய் கிடைக்கும், சாதாரணமாய் அகப்படும் சிவப்பு இனம் இதுவல்ல, ஏனெனில் இது உள்ளும் புறமும் சிவப்பு; இதை மண்டலம் கொள்ள உடம்பில் தோஷம் போம், முன்கொண்ட உப்பெல்லாம் முறிந்து உடம்பில் நிற்காமல் வெளியாய்ப் போகும், இதன் சோற்றை எடுத்துக் கடுக்காய்த்தூள் சேர்த்து முறைப்படி சுருக்குக் கொடுக்க ரசம் மணியாகும், காரமிட்டு உருக்கிப்பார்க்க ரசம் கண்விட்டாடும், இது வாதம், வைத்தியம், யோகம் இவைகளுக்கு மிகவும் உபயோக மானது, கற்ப மூலிகைகளில் இதுவும் ஒன்று, இதனுல் உட்சூடுபோம், இரும்பை தங்கமாக்கும், இக்கற்ருழையின் சோற்றை ஞாயிற்றுக்கிழமை அனுஷ நட்சத்திரம் கூடிய வேளையில் எடுத்துக் கொண்டு வந்து சுத்தி செய்து அத்துடன் திரிகடுகு சூரணத்தைத் திரிகடிப் பிரமானம் சேர்த்து அதற்குத் தகுந்த சர்க்கரையும் நெய்யும் கலந்து குழைத்து அரை மண்டலம் சாப்பிட்டுவர நரை திரை மாறும், தேகமும் சித்தியாகும், red or hepatic aloe-Aloevera officinalis — It is the most important of all its varieties and is said to be found very rarely. The one commonly known as red aloe is not the one contemplated in the Siddhar's science as the latter seems to have superior virtues and as such used in Alchemy, Medicine and yoga practice. It also forms one of the several rejuvenating drugs. It allays the internal heat in the system and is said to transmute iron into gold by a special process.

செங்கற்ருழை, வழலைநாதமுப்பு, quintessence of salts prepared from the human first born foetus by a secret process contemplated in Siddhar's work and used in alchemy.

செங்கற்றுத்தி, see செங்குறிஞ்சி.

செங்கற்றூள், செங்கற்பொடி, brick dust or powder.

செங்கனல், செந்தணல், fire with great lustre blazing fire.

செங்கன், See செங்கத்தாரி.

செங்கன்மங்கல், கருப்பு, black; வெண்மை கலந்த சிவப்பு, whitish red; மங்கின சிவப்பு, dull red.

செங்கன்மா, See செங்கலமர.

செங்காகநீர், ஐங்காய செயநீர், which see.

செங்காகம், செம்போத்து, Indian cuckoo; 2. செம்புகம், red crow. See செம்போத்து.

செங்காசுகட்டி, சிவப்புக் காசுக்கட்டி, red catechu as opposed to வெண்காசுக்கட்டி, white catchu — Hydrabad cutch.

செங்காஞ்சி, சிவப்புத்தக்காளி, red tomato; 2. சிவப்பு மணித்தக்காளி, a red berried solanum. Solanum rubrum.

செங்காடை, காட்டில் கற்பாறைகளில் வசிக்கும் சிவப்புக் காலையுடைய காடை, rock bush quail, a variety of quail frequenting rocky hills with low scrup jungle — Perdicula asiatica.

செங்காநாரை, (செங்கால் + நாரை) சிவப்புக்காலுடைய நாரை, red legged crane. Pelican ibis — Tantalus cucocephalus. T. gangeticus. 2. See செங்கவள நாரை.

செங்காந்தள், சிவப்புக் கார்த்திகைப்பூ, red flowered Gloriosa superba a climber. It flowers in the month of கார்த்திகை. November — December hence the name.

செங்காமாரி, நெற்பயிரில் விழும் நோய், சூரை, mildew.

செங்காய், முற்றும் பழுக்காதகாய், fruit not fully riped; 2. பழுக்கும் பருவக்காய், any fruit which attained the stage for ripening.

செங்காய்வேளை, சிவப்புக்காய்வேளை, a red variety of காய்வேளை, which see.

செங்காரம், வெண்காரம், borax.

செங்காரி, கருச்சிவலை, அதாவது கறுப்பும் சிவப்பும் கலந்தது, dark red.

செங்காரை, சிவப்புக்காரைச்செடி, இதுவே நல்ல காரை, red canthium Spinous honey thorn; canthium parviflorum 2. சிவப்புக் காரை மீன், அல்லது கன்மீன், red equala bride fish — Lutjanus marginatus.

செங்கார், சிவப்புக்கார் நெல், red (rice) paddy; 2. கருஞ்சிவப்புக்கார்நெல், dark red (rice) paddy.

செங்காலன், சிவப்புக்காலுள்ள நாரை, red legged crane — Tantalus leucocephalius.

செங்காலி, சிவப்புக் காலையுடைய பிராணி; (உ. ம்.) செங்காலுரை, செங்காடை முதலியன, any creature or bird with red legs as red legged crane, red legged quail etc. 2. ஓர் சிவப்புக்காலிமரம், a red variety of Acacia as opposed to கருங்காலி, black acacia.

செங்காவி, சிவப்புக்காவிக்கல், அல்லது பூங்காவி. வடமொழியிற் கைரிகம் எனப்பெயர், இதனால் இரத்தபித்தம், வெட்டை, பெரும்பாடு, மூலம், தாகம், தாபம், வாந்தி, விக்கல், கபம், சுரம் இவைகள் போம், இரணத்திற்கும், கண்ணிற்கும் உபயோகிக்க நன்மை தரும், நீர் விட்டு குழைத்து அக்கிக்கு பூச குணமாகும், a variety of red mountain earth — Red ochre. It is called 'Gairika' in Sanskrit. It contains much of oxide of iron, used by Muchees as a red paint and by dyers in dyeing. Herpes can be cured by painting it with red ochre solution. 2. See குங்குமக்காவி: 3. See செங்கழுநீர்.

செங்காளான், சூதத்தைக் கட்டும் ஓர் சிவப்புக் காளான், a kind of red mushroom capable of consolidating mercury.

செங்காஞரை, See செங்காநாரை.

செங்கிடை, ஓர் முட்செடி, a prickly sesbon — Sesbania aculeata.

செங்கிடைச்சி, See செங்கிடை.

செங்கிரந்த விரணசோதனி, பேய்க்கும்மட்டி, bitter apple — *Cucumis colocynth.*

செங்கிரந்தி, குழந்தைகள் பிறந்து 3 மாதம் வரை அல்லது பிறந்தவுடன் உள்ளங்கால், உள்ளங்கைகளிற் சிவப்பேறி, தொண்டை கட்டிப் பூனைக்குரல் போல் அழும், உடம்பின் மேலும் புண் போல் படர்ந்து மலசலம் கட்டுப்பட்டு வயிறூதி மரக்கட்டையைப் போல் கிடக்கும். red gum. It is the term popularly given to the discolouration of the skin on the sole or palm which may occur to infants within three months after birth or even immediately. It is marked by hoarse throat, feable voice (resembling the cry of a cat) eruptions or red syphilitic ulcers and constipation.

NOTE: The cry of an infant is often very characteristic of the malady from which the child is suffering. see செவ்வாப்பு.

2. பெரியவர்களுக்கு — மேகத்தினல் உடம்பெங்கும் வட்ட வட்டமாய்ச் செந்நிறத்தோடு தடித்துப் படர்ந்து மத்தியில் வெண்மையாயும், சுற்றிலும் குருகுருவாய் எழும்பி, சீழ்கட்டி சருகைப்போல் சிவந்த தழும்பை உண்டாக்கும் ஓர் வகைக் கிரந்தி. a venereal herpes in adults characterised by appearance of round ulcers all over the body, each ulcer being white in the centre surrounded by small eruptions or papules at the margin and attended with supuration, and cicatrization after healing.

செங்கிருமி, இரத்தமோடும் நரம்புகளில் உலாவும் அறுவகைப் பூச்சிகளிலொன்று, இதே மாதிரிக் கிருமி இரைப்பையிலுமுண்டு, according to Tamil science one of the six spieces of red bscillus or worm found in the blood vessels. A similar bacillus will also be found in the stomach.

செங்கிலியம், ஓர் சரக்கு, an unidentified drug.

செங்கிலுகிலுப்பை, சிவப்பு கிலுகிலுப்பை, red rattle wort.

செங்கிளுவை, சிவப்புக் கிலுவைமரம், red balsam tree—Portium caudatum; 2. ஓர் வேலிச் செடி, a hedge plant; 3. ஓர் மீன், a red variety of fish; 4. கீச்சுத்தாரா, (ஓர் பறவை), red teal little from the colour of plumage—Dendrocygna awsuree or D.arcuata. It is also called whistling teal because of its piping note, when on wing.

செங்கிரு, See உதிர்வேங்கை.

செங்கீரி, சிவப்புக் கீரிப்பிள்ளை, red or brown, mungoose—Herpestus fuscus.

செங்கீரை, சிவப்புக்கீரை, any red vegetable green; 2. சிவப்புக்கீரைச் செடி, Coxcomb—greens—Amaranthus atropurpurea.

செங்கீரைத்தண்டு, சிவப்புக் கீரைத்தண்டு, இதனால் பெரும்பாடு, பிரலாப சன்னி—பாத சுரம் போம், red spinach—Amaranthus atropurpurens. It cures menorrhagia and is given for a variety of fever caused by the three humours.

செங்குங்கிலியம், சிவப்புக்குங்கிலியம், which see.

செங்குங்குமர், செஞ்சந்தனம், red sanders.

செங்குடான், செம்முள்ளி செடி, Barleria prionitis.

செங்குடை, சிந்தூரம், any red medicinal powder.

செங்குட்டம், உடம்பில் சிவந்த நிறமான விரணங்களை எழுப்பி, வட்ட வட்டமாய்த் தடித்து, புண்ணாகிப் பரிசமற்றிருக்கும், ஓர் வகைக் குட்ட நோய், a kind of leprosy occurring in circular red patches on the body with a gradual growth of tubercles which become ulcerated. Mucula leprosy—see also சருமதலகுட்டம்.

செங்குண்டுமணி, சிவப்புக் குன்றிமணி, red jeweller's grain—Abrus precatorius seed.

செங்குத்தாய், கீழ்மேலாக, vertically.

செங்குத்தாய்விழல், தலை கீழாய் விழுதல் fall head long.

செங்குந்தம், கண்ணின் கருவிழித்தோலிற் சிவப்பாக அழற்சியினாற் புடைத்துக்காணும் ஓர் வகைக் குந்தநோய். a red tubercle due to the inflammation of the cornea of the eye—Keratitis bulbosa; 2. கண்ணின் கருவிழித்தோலில் அழற்சிகண்டு சிவந்த சதையை வெளித் தள்ளிக் காட்டுமோர் வகைக் குந்தம், protrusing of the cornea from inflammation — Staphyloma corneae.

செங்குமரி, சிவப்புக் காற்றாழை, red aloe. see செங்கற்றாழை.

செங்குமரு, வேம்பு, neem tree—Azadirachta indica.

செங்குமிழ், சிகப்பு குமிழ மரம், red cash mere tree—Gmelina arborea.

செங்குமுகி, சிவப்புத் தொட்டி பாஷாணம், red poison.

செங்குமுதம், செவ்வாம்பல், red Indian water lily — Nymphae genus. see அரக்காம்பல்; 2. see செங்குமுத ரோகம்.

செங்குமுத ரோகம், கண்ணின் கருவிழியில் செங்கழுநீர்ப்பூப்போல் சிவப்பான சதை வளர்ந்து, குத்தல், எரிச்சல் முதலிய குணங்களையுண்டாக்கும், red growth of flesh over the pupil of the eye marked by acute pain burning sensation etc.

செங்குரங்கு, செம்முகக் குரங்கு. red faced monkey as opposed to கருங்குரங்கு. black faced monkey.

செங்குரம், திருவாங்கூர் சிவப்பு மரம், Travancore red wood — Glutea travancorica. see செங்குரிஞ்சி.

செங்குரலி, ஓர் மலைக்கொடி, a mountain creeper. see சிறுசெங்குரலி.

செங்குராணி, see செங்குருந்து.

செங்குரான், see செங்குரானி.

செங்குருகடம், உடம்பின் இரத்தத்தில் வசிக்கும் சிறிய அணுப்பூச்சிகள், a minute animal cell forming the constituent material of blood corpusles - red corpuslea. see செங்குருதிசாலம்.

செங்குருங்கி, see செங்குரம்.

செங்குரிஞ்சி, பெருங்குறிஞ்சி, red kurinji — Gluta travancorica.

செங்குருணை, see செங்கரணை.

செங்குருதிசாலம், சிவப்பு இரத்த சாலம், red blood corpuscles.

செங்குருத்து, சிவப்புக்குருத்து, red shoots of the palm.

செங்குருந்து, உ.றசாலம், Travancore red wood-gluta travancorica. see செங்குறிஞ்சி.

செங்குருந்தை, ஓர்சிவப்புக்கல், a variety of red stone; 2. சிவப்புக் குருந்தக்கல், a red variety of corundum; 3. சிவப்பு இரத்தினம், ruby which is a form of corundum.

செங்குருந்தொட்டி, சிவப்புப் பேராமுட்டி, red variety of pavonia odorata.

செங்குருவி, சிவப்புக்குருவி, a red variety of sparrow.

செங்குருவை, சிவப்புக்குருவைநெல், a red variety of Kuruvai paddy of South India.

செங்குலிகம், இங்குலிகம், vermilion.

செங்குவளை, see செங்கழுநீர்.

செங்குளநீர், சிவந்த மண்குளத்துநீர், water of red earth tank.

செங்குளம்படி, சிவப்புக்குளம்படிக் கொடி, அல்லது மான்குளம்படி, deer's hoof creeper.

செங்குளவி, சிவப்புக்குளவி, red wasp or stinging wasp of the domestic variety Sphegidae insecta; 2. மஞ்சட்குளவி, yellow hornet.

செங்குறிஞ்சி, see குறிஞ்சா.

செங்குறுகடம், இரத்தத்திலிருக்கும் சிவப்பு சிவா அணுக்கள், red corpuscles found in the blood.

செங்குறுந்தொட்டி, see செங்குருந்தொட்டி.

செங்குரோணிகம், சுண்டை. which see.

செங்குன்றி, சிவப்புக்குன்றிமணி, red seed of wild licorice crab's eye, red jewellers grain.

செங்கை, சிவந்தகை, red hand; 2. கற்கடக சிங்கி; which see 3. see செங்கத்தாரி.

செங்கையான், சிவப்புக் கரிசலாங்கண்ணி, a red variety of Eclipta prostrata.

செங்கையொளிதம், கருங்குளவி, black waspor beetle.

செங்கொடி, சிவப்புக்கொடி, red creeper; 2. see செருந்தி.

செங்கொடி சீதன், பொற்றலைகையாந்தகரை, Ceylon verbesina Wedelia calendulacea.

செங்கொடிச்சி, நீரறளி. water oleander. It is a red flowering creeper; 2. பொற்றலை. see செங்கொடி சீதன்.

செங்கொடிவேலி, சிவப்புச்சித்திரமூலம், இதற்குக் கொடுமூலி என்றும், செங்கொடிமூலியென்றும் வேறு பெயர்களுண்டு, இது சாதாரணமாய்த் தோட்டத்தின் வேலிகள் புன் செய் நிலம் இவ்விடங்களில் அபூர்வமாயும் காடுகளிலும், புதர்களிலும் இயற்கையாகவும் காணப்படும், ஓர் படர்கொடி; இதன் பூ வெளிறிய சிவப்பு, வேர் உருசிக்க, விருவிருப்பாயிருக்கும். இது உஷ்ணத் தன்மையதாகையால் உடம்பின் தோலில் போட வெந்துபோகச் செய்யும்; ஆகவே இதை வாய்வு, வீக்கம், சூலைப்பிடிப்பு, நரித்தலைவாதம், இடுப்புவலி, மேகப்படை, அரையாப்பு, மணடையிடி, தலைவலி முதலிய நோய்களில் எண்ணெயில் போட்டுக் காய்ச்சி இறுத்துப் பூசத்தோலைச் சிவக்கச் செய்து குணப்படுத்தும், சிலசமயங்களில் கொப்புளமும் உண்டாகும்; நாட்டுவைத்தியர்கள் அக்கினி பிளாஸ்திரியைப் போலு பயோகிப்பார்கள்; இது கர்ப்பத்தை அழிக்கூடியது, இதன் வேர்ப்பட்டையைக் கருப்பையின் வாயில் வைக்கக் கருப்பை புண்ணாகிக் கருவை வெளிப்படுத்தும்,

இதை மேகம், உதிரக்கட்டு, குட்டம் இவைகளுக்கு மிக்க சாக்கிரதையாய் அனுபோகப்படி கொடுக்கவும்.

மேலும், தமிழ்ச் சித்தர் நூல்களில் இதைப்பற்றி மிக விரிவாகச் சொல்லியிருந்தாலும் இம்முறை யோகிகளுக்குச் சொன்னதே தவிர, பத்தியமுறை அனுபான முறையை அனுசரிக்காத உலகத்தோருக்குச் சொன்னதல்லவென்று சொல்லாமலே விளங்கும், இது வெகு இரகசியமானது; நூன் முறைப்படி இம்மூலிகையை வெளி வாங்கும்போது பட்டினியர்கவிருந்து அதிகாலையில் குளித்து ஒழுக்கத்துடன் பயபத்தியோடும் அதற்குண்டான மந்திரம் சொல்லிப்பிடுங்கிவந்து நிழலில் உலர்த்தி, பிறகு பொடித்து நெய் அல்லது தேனில் கூட்டி நல்ல நாளில் பத்தியத்தோடுண்ண உடம்பிலுள்ள குட்டம் முதலிய சரும நோய்கள் தீரும்; ஒரு வாரம் தின்ன மனிதனுக்கு அனேகசத்திகள் ஏற்படும்; உடம்பு கற்பதேகயாகும் உடம்பில் காந்தியுண்டாகும். அனேக சித்திகள் ஏற்படும் ஒரு மாதம் கொள்ள நூற்றுண்டு காலமாக வாழ்வான். மூன்றுமாதம் கொள்ள கெவுனம் பாயலாம்; ஆறுமாத முறைப்படி கொள்ள நினைத்தவிடத்திருக்குப் போகவும் நீரிலும் நெருப்பிலும் நடக்கவும் சக்தி ஏற்படும்.

(இக் கொடிவேலி) பாறைகளின் வெடிப்பிலும் முளைத்திருக்கும், பூ, பிச்சிப்பூவைப் போலிருக்கும். வேர் இரத்த நிறமாக விருக்கும். இச் செடியைச் சாபம் நீக்கிப் பிடுங்கி வந்து, இரும்பினூற் செய்த ஒரு குழாயில் போட்டு அத்துடன் அமுரி விட்டு எட்டு நாள் வரை ஊறிய பிற்பாடு எடுக்க இரும்பு சுத்தியாகும். அந்த இரும்பை உலையிலிட்டுத் தகடாக அடித்து அந்தக்கட்டை ஆட்டெருவில் புடமிட்டு ஏறழிஞ்சில்தைலத்தில் சுருக்கிட பேதிக்கும். அதை மறுபடியும் உலையில் வைத்தூதிப் பழுக்கக் காய்ச்சிக் கொடிவேலிச் சாற்றில் சுருக்கிட பத்து வயதாகும், அதைச் சுண்ணம் செய்து பசுவின் நெய்யில் ஒரு வாரம் புசித்துவர தேக சித்தியாகும், rosy flowered leadwort — Plumbago rosea. It is also known by other names viz: Fire plant — Officinal lead-wort. It is very rarely found in the garden hedges and dry lands, but is common in forests and bushes. Flowers are pale pinkish - scarlet and root in natural state is acrid, and stimulating. Owing to its vesicant or blistering properties, the bruised root tempered with bland oil such as sessamum oil is used as a rubifacient in bubo and as an external application in rheumatic arthritis, swelling, gout, lumbago etc. in venereal complaints, syphilis, nervous head aches, migrane and other diseases. An application of this oil sometimes inflames the skin, and even blisters it and raises boil in the affected part. Vaidyans used it like plaster of cantharides. It is an abortifacient and so employed to procure criminal abortion expelling the foetus from the womb either alive or dead. The root bark when introduced to the mouth of the womb through the vagina causes abortion. It should be carefully employed when given internally in small doses in syphilitic venerial affections, menustrual disorders and leprosy.

The uses of this plant, as described in Siddhar's work are considered secret though elaborate and the spiritual and mantric processes are incomprehensible. So it is evident that it is intended chiefly for Yogees and Siddhars but not to the benefit of the materialistic public. The diet seems to be rigorous. According to this, the person is expected to be spiritualist who with all ceremonial cleanliness and religious observances approaches the plant and plucks it at day break after chanting the appropriate mantrams. The plants is then dried in shade and then pulverised.

This powder if taken in along with cow's ghee, or honey on an auspicious day all the ailments in the system including leprosy will be cured. When taken for a week it may give rise to several faculties and the body is rejuvenated; if taken for a month he can fly in the aerial regions. and if taken for six months he can reach any place at will and walk an fire and water. Rigid diet should be followed.

செங்கொடுப்பை, சிவப்புப்பொன்னுங்கண்ணி, 108, கற்பமூலிகைகளிலொன்று இதில் ரசம் பற்பமாகும், red variety of Alternanthera sessiles. One of the 108 kinds of rejuvenating drugs. It calcines mercury.

செங்கொடுமூலி, சிவப்புச் சித்திரமூலம், see செங்கொடிவேலி.

செங்கொடுவேலி, see செங்கொடிவேலி,

செங்கொட்டான்கரந்தை, see செங்கொட்டைக்கரந்தை.

செங்கொட்டைக் கரந்தை. see சிவப்புக் கொட்டைக்கரந்தை.

செங்கொட்டைச் சிவப்பி, பிளிச்சிறுகீரை, a kind of sour green.

சசெங்கொண்டை, பிளிச்சிறுகீரை, a variety of sour green.

செங்கொத்தான் கொடி, சிவப்புக்கொத்தான், red thread creeper—Cassytna filliformis.

செங்கொந்தல், see செங்குருந்து.

செங்கொப்புளம், செவ்வாப்பு நோயில் குழந்தைகட்குக் காணும் சிவப்புக் கொப்புளங்கள், the red boils which appear in sevappu disease — a disease of the new born, see செங்கிரந்தி.

செங்கொம்மட்டி, சிவப்பு கொம்மட்டி — red bitter water melon — Cucumis madras patana.

செங்கொய்யா, சிவப்பு கொய்யாப்பழம், red guava fruit — Psidium guyava.

செங்கொல், செம்பொன், red coloured gold c. f. an alloy of gold and low percentage of copper; 2. கலப்பற்ற பொன், pure gold.

செங்கொழுஞ்சி. சிவப்புக் கொழுஞ்சி, சிவப்புக் கொள்ளுக்காய் வேளை, red variety of Galega purpurea.

செங்கொள், சிவப்புக்கொள், red horse gram — red variety of Dolichos biflorus.

செங்கொன்றை, சிவப்புக்கொன்றை, இது அஞ்சனம் செய்ய உபயோகப்படும், red cassia — cassia marginata.

செங்கொன்னை, செங்கொன்றை, red cassia—Cassia marginata. It is used for preparing collyrium for the eyes.

செங்கோடகம், சுரை, bottle gourd—Lagenaria vulgaries.

செங்கோடு, செருந்தி மரம், golden blossmed pear tree—Ochna squarrhosa.

செங்கோட்டம், சிவப்புக் கோஷ்டம், red variety of costus root Aplotaxis auriculata

செங்கோலம், செம்பு மணல், copper ore.

செங்கோலறுகு, ஓர் சிவப்பு அறுகம் புல், red variety of hurially grass.

செங்கோல், பழுக்கக் காய்ந்த சலாகை, red hot probe.

செங்கோல் திட்டல், பழுக்கக் காய்ந்த சலாகையால் சூடிடல், branding with red hot probe — Cauterising.

செங்கோல்வித்து, வாலுளுவையரிசி, Spindle tree — Celastrus paniculata

செங்கோவை, சிவப்புக் கோவை, இதனால் நீரிழிவு குணமாகும்; Red bitter melon — Bryonia grandis, It is a cure for diabetes.

செங்கோளிகம், சிவ துளசி, Siva's basil.

செங்கோறையமைந்தன், சீர்பந்தபாஷாணம், a kind of arsenic.

செச்சை, செந்துளசி.red variety of holy basil; 2. வெட்சிமரம், அல்லது செடி; Scarlet ixora — Ixora coccinea; 3. கருந்துளசி, black variety of holy basil — Ocimum nigrum, 4. சிவப்புப் பிச்சி, red spanish jasmine — jasminum grandi; 5. வெள்ளாட்டுக் கடா; the goat; 6 சந்தனக் குழம்பு, sandal ungent, 7. சாம்பல், ashes; 8. ஆடு, sheep; 9. காடு, forest; 10. இரட்டை pair.

செஞ்சைப்பாலை, முல்லை, a kind of Jasmine jasminum trichotomum.

செஞ்சடைச்சி, சிவப்புச்சடைச் சிப்பூடு, அல்லது தவிடச்சு இது வாசனையாயிருக்கும். இது வாயுவைப்போக்கி, வயிற்றுக்கிருமிகளைக் கொல்லுந்தன்மையது, Indian linden with yellow blosoms — Gruvia pilosa. It is an arometic plant, a carminative and anthelmintic.

NOTE: It corresponds to Micrmeria pubesens or M. donglasti. It is a labiate plant of California.

செஞ்சடைப்பூடு, See செங்கத்தாரி.

செஞ்சடையோன், காஸ்மீர்படிகக்கல், red Cashmere crystal; 2. துரிசு, copper sulphate.

செஞ்சட்சு, நீர்முள்ளி, Hygrophilaspinosa.

செஞ்சதுரக்கள்ளி, சிவப்புச்சதுரக்கள்ளி Scarlet or red variety of square spurge — Euphorpia antiquorum.

செஞ்சதைவிழியுந்தல், கருவிழியில் சிவப்பான சதை படரச்செய்து கண் உறுத்தலை யுண்டாக்கும் ஓர் கண்ணோய், growth of red flesh or film on the cornea causing irritation.

செஞ்சந்தகி, சிவப்பு ஆவிரை, red variety of cassia auriculata,

செஞ்சந்தம், See செஞ்சந்தனம்.

செஞ்சந்தனக்கட்டை, சிவப்புச்சந்தனம் அல்லது இரத்தசந்தனக்கட்டை, red sandal wood — Pterocarpus santaliness. The powdered wood being an astringent is used for bleeding piles, hemorrhages etc, being a cooling agent it is applied for inflammations. Paste is applied to eyes in ophthalmia and to sore eyes. Rubbed with honey it is applied to boils and abscesses. The sandal oil is greatly used in Medicine. 2. See அகரு, 3. See செங்குறிஞ்சி.

செஞ்சரக்கொன்றை, சிவந்தபூவுள்ள சரக்கொன்றை, red Indian laburnum — Cassia marginata.

செஞ்சரம், See அரத்தை.

செஞ்சாந்து, குங்குமம், red saffron powder, 2. சிவப்புச்சாந்து, a red paint; 3. சந்தனக்கூட்டு, sandal paste.

செஞ்சாமை, மத்தங்காய்ப்புல், red little millet — Panicum aegyptiacum.

செஞ்சாரணை, சிவப்புச்சாரணை; a red species of Trianthema decandra see சாரணை.

செஞ்சாரை, சிவப்புச் சாரைப்பாம்பு, a red coloured rat snake. It is opposed to வெண்சாரை white rat snake.

செஞ்சாரைக்கொழுப்பு, வழலை நாதமுப்பு, a secret term referring to a universrl salt prapared from fuller's earth.

செஞ்சாலி, சிவப்பு நெல், a superior variety of red paddy.

செஞ்சிலை, கற்காவி, red ochre, 2. செங்கல், red brick. 3. சகத்திரபேதி, mineral solvent. 4. சிவப்புக்கல், red stone.

செஞ்சிவதை, See குங்குமசிவதை.

செஞ்சித்திரமூலம், சிவப்புச் சித்திரமூலம், இது ஓர் சிறிய செங்குத்தான செடி. சிவப்புப்பூ, இதன் வேர் இயற்கையாகவே நருக்குண்டதைப்போலிருக்கும், விருவிருப்பையும் உற்சாகத்தையும் தரக் கூடியதுமாகும். சந்தமான எண்ணெயிற் கலந்து வாதப் பிடிப்பு, பாரிசவாயு முதலிய நோய்களுக்குப் பூசு மருந்தாக உபயோகிக்கலாம், சிறியவளவில் மேற் கண்ட நோய்களுக்குக் கொடுக்கலாம்.

இதன் வேர்ப்பட்டை தண்ணீரில் அரிசி மாவுடன் கலந்துகூழ்கிண்டிப்பூச சதையில் கொப்புளத்தை எழுப்பும், இது வாத வித்தைக்குதவும். See செங்கொடிவேலி. rosy flowered lead wart called also fire plant — Plumbago rosea. It is a small erect shrub with pinkish scarlet flowers, bruised root in natural state is acrid and stimulating tempered with bland oil it is used as an external application in rheumatic and paralytic affections. It is prescribed in small doses for the said complaints. The root bark, if rubbed into a paste with water and rice flour and applied to skin, blisters arise. It is generally applied for venerial bubos. See செங்கொடிவேலி,

செஞ்சீரகம், சிவப்புச்சீரகம், red specics of cumin seed.

செஞ்சுடர், நெருப்பு. fire, 2. சூரியன் the sun.

செஞ்சுருட்டை, இரத்தச்சுருட்டை, இது கடித்தால் இரத்தவாந்தி வரும், blood carpet snake—Echis carinata; 2. சிவப்புச் சுருட்டை red carpet snake.

செஞ்சுறு, பருவாய்ச்சுறு, red shark — Carcharius acutas.

செஞ்சூரன், செந்நாய், a particular variety of dog used in the chase while hunting — Hound.

செஞ்சூரை, சிவப்புச் சூரைச்செடி, red thorny jujuba — Zizyphus napeca.

செஞ்சூலி, சிவப்புச்சதுரக்கள்ளி, See செஞ்சதுரக்கள்ளி.

செஞ்செழிப்பு, ஏராளமாய் வளர்தல் abundant growth.

செஞ்சேரா, ஓர்வகை விஷப்பூச்சி, இது கடித்தால் சிவந்த புள்ளியையுண்டாக்கும், a poisonous insect causing red spots on the body; 2. சிவப்பு இருல்மீன். spiny lobster.

செஞ்சோழன், see செஞ்சோளம். இதனுல் அற்பக்கிரத்தி, எிரணம், கரப்பான் உண்டாம், மேனியழகும் பசியும் குறையும், This *causes skin diseses. Lustre of the skin and* appetite will decrease.

செஞ்சோளம், சிவப்புச்சோளம், red variety *of great millet-Andropagon genus.*

செஞ்சோறு, இரத்தங்கலந்தசோறு Cooked rice mixed *with blood; 2.* பலிச்சோறு, *blood mixed with food supposed to be* consumed by devils; 3. சிவப்பு அன்னம், cooked red rice.

செடச்சி, செவ்வரளி, red oleander—Nerium odorum (roseum).

செடத்தாரிசை, முட்டைச் சிலந்தி, a kind of *insect.*

செடமடுத்தகாவுப்பு, தலைமுடியுப்பு, இது வாதத்திற்குதவும், a universal salt prepared *from the skull of the first born child. This* is used in Alchemy.

செடமாகம், கோஷ்டம், Arabian costus—Costus speciosus.

செடம், see கெந்தியுரிபாஷாணம்.

செடலக்கூறு, உடம்பின் பகுதிகள், anatomy, see சடலக்கூறு.

செடலமதை நிறுத்தல், காயசித்தி செய்தல், to rejuvenate so as to live for a long time

செடலமோதிக் கிடங்கொள்ளன், சேரான் கொட்டை, Dhoby's nut or marking nut — Semi carpus, anacardium.

செடலம், பிண்டம், foetus; 2. உடம்பு. body, see சடலம்.

செடி, பூடு, plant; 2. ஒளி, light; 3. பதனழிவு, that which is decayed; 4 புதர், bush; 5. கெட்ட நாற்றம், bad smell; 6. பிள்ளை கரைந்து விழுந்த பெண்கள் தீட்டிறை குழந்தைகளுக்கேற்படும் நோய், a morbid diathesis in children supposed to be caused by an abored woman coming in contact with or seeing the child. This will occur within one year from birth.

செடிக்கள்ளி, see சதுரக் கள்ளி.

செடிக்காசனி, இதுவே காய்ச்சிறங்கு. which see குப்பைக் கீரை 2. இதுவே கறிக்குதவும் புளிச்சக்கீரை இதன் வித்து கருவைக் கரைக்கும் அல்லது கரு இல்லாமற் செய்துவிடும். Hibiscus canna binus. Its *seeds cause abortion or prevents conceive*ment.

செடிக்காசுரைக்கீரை, காய்ச்சுரைக்கீரை, a *kind of green.*

செடிக்காடு, புதர், bush

செடிக்குடிபுக்கி, நாகரவண்டு, a kind of beetle; 2. பாம்பு வளைக்குத் தண்ணீர் கொண்டுபோகும் பூச்சி, an insect supposed to carry water to snake hole.

செடிக்குத்துப் பிடாரி, குத்துப்பிடாரியில் செடியினம், a genus of குத்துப்பிடாரி, which see.

செடிக்குமிழ், சிறுங்குமிழ், which see.

செடிக்குருக்கு, பிரமராட்சசப்பூடு, இதுவே பிரமதண்டு. see குருக்கு.

செடிக்கொன்னை, மஞ்சட்கொன்னை. yellow cassia shrub as distinguished from tree cassia.

செடிச்சம்பங்கி, சம்பங்கிச் செடி, champak plant as opposed to tree champack, மரசம்பங்கி.

செடிச்சி, பேய்த்தும்பை, devil tumba.

செடித்தணலால் சீர்வள்ளியானவள், see கொடிவேலி.

செடித்தம்பட்டை, தம்பட்டை அவரை, sword bean canavalia ensiformis.

செடிப்பச்சை, பூண்டுகளுக்குப் பச்சை நிறத்தைக் கொடுக்கும் ஓர் வஸ்து, green colour*ing matter of plants — chlorophyll.*

செடிப்புலிக்கொடி, ஓர் வகைப் புலிக்கொடி, shrubby navelwort—connarus monocarpus; புலிக்கொடி, C. wightii.

செடிப்பூவரசு, see ஆற்றுப்பூவரசு.

செடிமரம், சிறிய மரத்தைப்போன்ற செடி, a shrub having the appearance of a diminutive tree — Arbuscula

செடிமீன், பச்சைப் பாம்பு, a variety of green snake found often in plants.

செடிமுளையந்தகம், புல்லுருவி, a parasite plant.

செடிமுன்னை, கொழுக்கட்டை, smooth teak premna latifolia.

செடிமேல்படரி, முசுமுசுக்கை, rough bryony-bristly bryony Bryonia scabrella. It is so called because of its creeping on other plants.

செடியவரை, கொத்தவரை, cluster bean — Dolichos fabaeformis

செடியுள்சிலைமான்கல், ஓர் விதக்கல், Mocha stone.

செடிலாட்டம், அலகு விளையாட்டு, hook swinging.

செடிலோலம், வசம்பு. Sweet flag — Acorus calamus.

செடில் குத்தியாடல், அலகு குத்தியாடல் .a religious vow performed by a temple priest (pujari) or devotee or any person in which he is fastened to a beam of wood by a hook passing through the skin of his back and whirled round at the hook — swinging festival.

NOTE: This corresponds to churruck of Bengal in which the man is suspended in the air by passing a hook through the sinews of his back. It is said to be a painless operation.

செடைப்பூடு, தேள் கொடுக்கியிலை, scorpion stingplant — Helotropium indicum.

செட்டி, மூக்கிரட்டை. spreading hogweed— Boerhaavia diffusa. The root is a good diuretic; 2. வெட்சி. Scarlet ixora — Ixora coccinea.

செட்டிநாகம், ஓர் வகை நாகப்பாம்பு, நான்கு பக்கமும் சுற்றிப் பார்த்துக்கொண்டு தலையையெடுப்பதாலிதற்கிப்பெயர், merchant cobra — Naia tripudians. It is so called from its habit of looking about on all sides when lifting up its head.

செட்டிப்புடுங்கன், கொசு, mosquito.

செட்டிப்புல், மலையாளத்தில் விளையும் ஓர் வகைப் புல். chetty grass so called probably from its being introduced into Malabar by Tamil chetties; 2. கேழ்வரகம்புல். raggy grass.

செட்டை, இறகு, quill feather. 2, தோட்பட்டை, shoulder blade - scapula; 3. மீன் சிறை, fin.

செட்டைக் குழி, கமுக்கட்டு, arm pit.

செணப்பால், சிவதை, turpeth root — Ipomaea turpethum.

செணவாரிட்சவம், தென்னைமரம், cocoanut tree — Cocos nucifera.

செண்டரளி, அயமரம், an unknown tree; 2. குடம்போன்ற ஓர் வகை அடுக்கு அலரி, a kind of double flowered olender — Nerium odorum.

செண்டலரி, see **செண்டரளி.**

செண்டு, வாசனைப் பூவில் மருந்து நீர் தெளித்து முகரும் பூச்செண்டு, a bunch of fragrant flowers mixed in medicinal liquids used for smelling.

செண்டுசெவ்வந்தி, நடுவில் சொட்டையில்லாது செண்டுபோலிருக்கும் சாமந்திப் பூ, a double yellow or white chrysanthemum indicum.

செண்டுமல்லிகை, குடமல்லிகை, அடுக்குமல்லிகை, sambac jasmine — Jasminum sambac.

செண்டுமூலம், பந்தைப்போல் வெளித்தொங்கும் மூலம், internal hemorrhoids consisting of pendulous tumours composed of fibro-areolar tissue

செண்டை, இரட்டை, pair.

செண்பகப்பட்டை, சண்பகமரத்தின்பட்டை, bark of champak tree — Michelia champaka.

செண்பகப்பாலை, சிறுபஞ்சட்டை. ceylon laurel — Litsaea zeyla.

செண்பகமேனி, பத்மினியில் உத்தமசாதி, the best class of women 'பத்மினி' is the highest class of the four classes of women.

செண்பகம், see சண்பகம்; 2. ஓர் நாற்றப் பூடு, a fetid holly — Mappia foetida. (tomentosa)

செண்பகம், செம்போத்து, crow pheasant.

செண்பகவருக்கை, ஓர் வகை வாசனைப்பலா, a kind of fragrant jack tree.

செண்பகவல்லி, பல்லி, lizard.

செண்பூகம், ஓர் நாற்ற பூடு. Mappia foetida

செதிட்கரப்பன், செடிகளிலிருக்கும் செதிள். (in Botany) a scale or scaly part of plants—Squama; 2. மரத்தின் பட்டை, the exterior bark of a tree: 3. தோலுரியும் அல்லது மேற்றோல் உதிரும் ஓர் வகைக் கரப்பன், (In pathology) a disease of the skin in which scales and crusts are dropping off a disease in which any thin plate like structures shed from the skin — Eczema squamosum.

செதில், தோல், skin, 2. மேற்றோல், a plate like structure shed from the skin — Scale; 3. சீவல், peel; 4. மீன் பிரால்; fish scale; 5. மரப்பொருக்கு, a tree bark which is dry and dead but attached to the trunk of the tree.

செதில்கவலை, ஓர் வகைக் கவலை மீன், a kind of sardine fish.

செதிள், மீன் பொருக்கு. fish scale (சிலாம்பு); 2. தோல், skin.

செதிளெடுத்தல், மீன் பிராலை நீக்குதல், removing fish scales; 2. தோலையுரித்தல், peeltng off of the skin.

செதுகு, உலர்ந்த இலை, dried leaf.

செதுக்கு, உடற்றழும்பு, scare on the body; 2. மந்திரம், magic; 3. மரச்சீவல், shavings planed off the wood; 4. மரப்பொருக்கு. the dried bark on the trunk of a tree; 5. மந்தி monkey; 6. சேறு, mire.

செதுக்கை, உடற்றழும்பு. scar cicatrice; see செதுக்கு.

செதுத்தல், சோர்தல். being weakened.

செதுமகவு, சாப்பிள்ளை, still born child.

செத்தகெண்டை, ஓர் சிறிய கடல் மீன். இது சமைத்துண்ணவுதவும், a small sea fish — Etroplus — it is cooked and eaten.

செத்தகைகால், சுவர்ணையற்ற கைகால், the numbness in a limb - dead limb.

செத்தசரக்கு, ஓடுஞ்சரக்கு, அதாவது கந்தகம், இரசம், பாஷாணம் முதலியவை. substances such as sulphur, mercury, arsenic, etc. which pass into vapour when exposed to fire.

செத்தசீவன், சாம்பிராணி; benzoin; 2. உயிரிழந்த பிராணி; Dead creature.

செத்தசெம்பு, நெருப்பிலிட ஓடும் செம்பு. copper disappearing when heated in fire.

செத்த நரம்பு, உணர்ச்சியற்ற நரம்பு, dead nerve.

செத்தபிணம், உயிரிழந்த உடம்பு, dead body as in "செத்த பிணத்தருகே இனிச்சாம் பிணங்கள்" (பட்டினத்தார்) persons to die gathering round the dead body—an allusion from Pattinathar.

செத்தபிணம்போற்கிடத்தல், உயிரிழந்த பிணத்தைப்போல் உணர்ச்சியற்றுக் கிடத்தல், இத்தகைய நிலைமை களைப்பு, மூர்ச்சை, மதிமயக்கம், சன்னி, நீரிழிவு, முதலிய நோய்களிற் காணலாம்; to lie prostrate owing to a temporary suspension of consciousness. Such condition may be seen in syncope swoon, coma, apoplexy, diabetes, neurasthenia etc.

செத்தபிண்டம், இறந்து பிறந்த குழந்தை, dead foetus child dead at birth.

செத்தபிள்ளைவிழல், செத்துப்பிண்டம் பிறந்தல், birth of dead foetus.

செத்தமுகம், செழிப்பில்லாதமுகம், face without gracefulness; 2. பசுமையில்லாமல் வெளுத்தமுகம், pale face without liveliness.

செத்தலி, எலும்புந்தோலுமாய் இளைத்த பெண், emaciated woman with skin and bone.

செத்தல், இறத்தல், dying: 2. உணர்ச்சியறல்; loss of sensation as of limbs; 3. மெலிவு, leanness; 4. முதிர்ந்து உலர்ந்த காய், dry fruit.

செத்தல், தேங்காய் நெற்று. அதாவது கொப்பரைத் தேங்காய், dry cocoanut.

செத்தவுடல், உயிரிழந்தவுடம்பு, dead body.

செத்தவேர், சத்தில்லாத வேர், dead root—root destitute of its vital power.

செத்தாட்டுக் கண், கிடங்கில் விழுந்த கண், Sunken eyes.

செத்தாட்டுக் கண்ணன். குழிவிழுந்த கண்களையுடையவன், one with sunken eyes.

செத்தாண்டி, கசகசா. poppy seed.

செத்தாற்போலிருத்தல், செயலற்றிருத்தல், ''செத்தாரைப்போலே திரி'' remaining with out being engaged in anything; 2. அசை வற்றிருத்தல், remaining motionless or perfectly still like a dead body, said of persons swooned or intrance or meditation.

செத்தி, ஓடு, a broken piece of a new earthern pot.

செத்துபனை, கள்ளிறக்கும் பனைமரம், palmyra from which toddy is tapped.

செத்துப்பிழைத்தல், உயிருக்கு அபாயமான அல்லது உயிர்ச்சேதத்தை விளைவிக்கு நோயினின்று மீளல், to recover from a dangerous disease.

2. உயிரொடுங்கிப்பின் தெளிதல், revival or recovery from apparent death restoration from a state of depression.

3. மூர்ச்சை தீர்ந்தெழுதல், recovery from a state of unconsciousness, returning to activity from a state of langour.

4. சமாதியினின்று வெளிவரல், the rising of the dead at the general judgement and springing into new life said of yogees and Siddhars in their resurrection.

5. நிஷ்டையினின்றெழல், recovery from a state of suspended animation or trance.

செத்துப்பிறந்த, சாப்பேறு, still born; 2. கருப்பத்தில் இறந்து வெளிப்பட்ட, expelled from the womb after death.

செத்தோருயிர்ப்பித்தல், See செத்தோர்ப் புணர்த்தல்.

செத்தோர்ப்புணர்த்தல், இறந்தவரை உயிர் கொடுத் தெழச்செய்தல், reviving the dead resuscitating.

செத்துரி, பூணைரவெலும்பின் கீழுள்ள முதல் விலா வெலும்பும் அதன்முருந்தும், the first rib and its cartilage on the lower surface of the clavicle.

செத்துரு, பூணுரவெலும்பு, collar bone — clavicle.

செத்தை, உலர்சருகு, dried leaves grass etc; 2. அழுகியசதை, putrified flesh; 3. ஓர் வெண் கடல் மீன், silvery grey sea fish — Pimelepterus enierascens.

செந்தகரை, சிவப்புத்தகரை, a red variety of cassia — Cassia sophera.

செந்தடசு, சிவப்புச்சடைச்சி, Gruvia pilosa. see தடசு.

செந்தட்டி, See செங்தொட்டி.

செந்தணக்கு, சிவப்புத்தணக்கு, a red variety of catamaram wood tree — Gyrocarpus jacquini; 2. சிவப்புப்பூத்தக்காளி, country tragacanth Sterculia urens; 3. சம்பிரத் தணக்கு, white catamaran tree — G'vuotia rottleri formis.

செந்தணல், செந்தீ, கனிந்துகொண்டிருக்கும் அனல் வீசும் நெருப்பு, bright red glowing fire; 2. கட்டை நெருப்பு, glowing piece of wood — Embers.

செந்தணல்மேனி, சிவனார் வேம்பு, Shiva's neem — Indigofera asphala — thoides.

செந்தணற்கொடி, கொடிப்பவளம், நெருப்பு நிறத்தைப் போன்ற தாலிப்பெயர், coral creeper so called of its red colour like a glowing fire. see செக்தழற்கொடி.

செந்தணி, see செந்தணற்கொடி.

செந்தண்டு, சிவப்புத்தண்டு அல்லது தாள், red stemor stalk of a plant; 2. See செந் தண்டுக்கீரை; 3. See செங்குருந்து; 4. பவ ளம், coral.

செந்தண்டுக்கீரை, சிவப்புத் தண்டுக்கீரை, red spinach — Amaranthus atropurpureans; 2. ரோஜா நிறத் தண்டுக்கீரை, rose spinach Amaranthus caudatus.

செந்தண்டுக்கொடி, சிவப்புத் தண்டையு டைய கொடி, any creeper with red stem or red branches; 2. சிவந்த பவளக்கொடி, red coral; 3. செங்குருத்து, red shoots as in palmyra trees.

செந்தம், See எழுத்தாணிப்பூடு.

செந்தயிர், சிவப்புந்தயிர், red dish curd.

செந்தரா, ஓர் கசப்புக்கொடி, a bitter plant. See செந்திராய்.

செந்தருகம், இலுப்பை, long leaved bassia — Bassia longifolia.

செந்தருப்பை, ஓர் வகை நச்சுப்புல், a kind of poisonous grass.

செந்தரை, கரை விளங்கு, a species of white cedar — Heynea trijuga.

செந்தரைப்பூநாகம், செம்மண்பூமி பூநாகம், earth worm of red soil.

செந்தர்ப்பை, நச்சுப்புல், a kind of poisonous grass.

செந்தலைப்பூடு, See எழுத்தாணிப்பூடு.

செந்தலைமுத்தி, ஓர் எலி, a rat.

செந்தலைராகி, செம்பு, copper.

செந்தலைவிரியன், சிகப்புத் தலையுடைய விரியன் பாம்பு, a variety of Russell's viper snake with bright red head.

செந்தர்ப்பை, நச்சுப்புல், a kind of poisnous grass.

செந்தவம், See செந்தணக்கு.

செந்தழல், See செந்தணல்.

செந்தழல்மேனி, சிவனார்வேம்பு. See செந்தணல்மேனி.

செந்தழற்கொடி, See செந்தணற்கொடி.

செந்தழை, கம்பு, bubush millet Gramen panicum.

செந்தளிர், இளந்தளிர், the first young red sprout.

செந்தனம், ஓர் மரம், a kind of cinnamum — Apollonius arnotti.

செந்தனை, See செந்தரை.

செந்தடுபாவை, மகாமூலிகை 23ல் ஒன்று, one of the 23 all healing drug. It is perhaps a misnomer of சேர்ந்தாடுபாவை.

செந்தாது, சிவப்புத்தாது, any red mineral 2. செம்பொன் அல்லது செம்பு, copper; 3. பொன், gold.

செந்தாமரை, சிவப்புத்தாமரை, red lotus — Nelumbium speciosum rubra.

செந்தாமரைக்கிழங்கு, செந்தாமரையின் வேர் கிழங்கு. இதைச் சூரணித்துப் பசுநெய்யில் சாப்பிட பயங்கர சுரம் போம். Rhizome (root) of Red lotus. The powder of the root with ghee cures fever.

செந்தாமியம், செந்நெல்லி, red variety of gooseberry — Phyllanthus emblica.

செந்தாழஞ்செடி, அன்னாசிச்செடி, pine apple plant — Ananas sativus.

செந்தாழம்பழம், அன்னாசிப்பழம், pineapple fruite, கபத்தை விருத்தி செய்யும், கரு அழிக்கும். It increases the phlegm humour but is an abortive.

செந்தாழம்பூ, சிவப்புத் தாழைச்செடியின்பூ, இப்பூவினால் நீரேற்றம், இருமல், நெஞ்சு கபம் இவைகள் போம், உடம்பில் மினுமினுப்புண்டாகும், flower of fragrant screw pine—Pandanus odoratissimus Red variety. It alleviates cold, cough and phelgm in the throat, giveslustre to the skin.

செந்தாழை, see செந்தாழம்பூ; 2. ஓர் கண் நோய், இது பார்வையை மறைக்கும், a disease of the eye attended with redness of the eyes and causing dimness of sight; 3. உதடு வெடித்துப் புண்ணாகி வாய்நாறும் ஓர் நோய், inflammation of the mouth with cracking of lips marked by foctid smell; 4. ஓர்வகைத் தணக்கு, false Tragacanth.

செந்தாழ், see செந்தண்டு.

செந்தாளம்பூ, see செந்தாழம்பூ.

செந்தாளி, சிவப்புத்தாளி, a red variety of convolvulus; 2. தாளிக்கொடி, hedgebind weed — Ipomoeasepiaria.

செந்தாளை, சிவப்புத்தணக்கு, false tragacanth — Sterculiaurens.

செந்தாள். சிவப்புத்தண்டு, red stalk.

செந்தானமுறை, தேத்தான் கொட்டை, water clearing nut — strychurs potatorum.

செந்தி, பச்சோந்தி, green lizard.

செந்திரஞ்சம், இலைக்கள்ளி, leaf spurge — Euphorbia nivulia.

செந்திராய், இதுவே செந்தரா, சிவப்புத்திராய் மகாமூலிகை 23ல் ஒன்று, காயசித்திக்காகச் சித்தருண்ணு மூலிகை. அன்றியும் மூளை மூலம், அருசி, நீர்த்தாரைச் சூடு, ஆயாசம் நீங்கும், a red variety of Indian chick weed. — Mollugo parviflora. It is a rare plant and is classified as one of the 23 drugs of

heigh potency and as such it is used for rejuvenation by the Siddhars, for promoting longevity. Moreover it is a remedy in cases of piles, loss of appetite, uretheral irritation fatigue.

NOTE: This one of the many drugs used for rejuvenation but they cannot be used unless one is aware of their uses by practical knowledge, lest they will prove dangerous.

செந்திரி, see இரத்தமண்டலி.

செந்திரிக்கம், see செந்திருக்கம்.

செந்திரு, தாளகம், yellow orpiment.

செந்திருக்கம், see செந்துருக்கம்.

செந்திருக்கம், see செந்துருக்கம்; 2. பத்தராசு. false jalap — evening jasmine c.f. அந்திமல்லி — Mirabilis jalapa.

செந்திருக்கை, ஓர் வகை மஞ்சள், a variety of turmeric; 2. சிவப்புத்திருக்கை மீன், a species of red Trygongenus

செந்திருவு, துளசி, holy basil.

செந்திருவுக்கரியதேவி, தாளகம். yellow orpiment.

செந்திறம், சிவப்பு, redness.

செந்திணை, கம்பு, a kind of grain Holcus spicatus; 2 சிவப்புத்திணை, red millet — Italian millet.

செந்தீ, நாதவுப்பு, an unknown salt; 2. சிலந்தி, carbuncle: 3. தணல் நெருப்பு, அதாவது கொழுந்துவிட்டெரியுந்தீ, glowing fire; 4. எருக்கு, madar plant.

செந்தீக்கரப்பன், சிவப்பு விணத்துரடன் எரிச்சலையுந் தரும் ஓர் சரும நோய், a cutaneous red eruptions with burning sensation — a kind of erysipelas.

செந்தீநோய், அக்கி, herpes; 2. அக்கினி கரப்பன், erysipelas.

செந்திவண்ணன், சிவதுளசி, Shiva's basil —Ocimum genus.

செந்து, கிழநரி. old jackal; 2. உயிர்ப்பிராணி, living creature; 3. சடாமாஞ்சில் Indian spikenard — Cyperus stoloniferus; 4. பெருங்காயம், asafoetida; 5. அசோகு, Asoka; 6. அணு, atom; 7. ஊர்வன, reptiles.

செந்துக்கினம், பெருங்காயம், asafoetida.

செந்துத்தி, சிவப்பு சிறுதுத்தி, red evening mallow — Abirtilon indicum.

செந்துத்தீ பெருங்காயம், asafoetida; 2. சடாமாஞ்சி, Indian spikenard — Cyperus stoloniferus.

செந்துநாசனம், பெருங்காயம், asafoetida, so called perhhaps by its virtue of killing germs.

செந்துமாஞ்சில், சடாமாஞ்சில் see செந்து.

செத்துமி, செம்மரம், Indian red wood tree or bastard cedar.

செந்தும்பி, ஓர் சிவப்புக் கடல் மீன், a reddish sea fish. Pterosis russellic.

செந்தும்பை, சிவப்புத்தும்பை, a variety of toombay plant with red labiate flowers of the Leuca genus — Osbeckia ceylonica.

செந்துயர்மான்சிலே, செம்மண், a species of red earth used for marking sheep—Ruddle.

செந்துரரம், ஓர் வகைப்பிசின், a kind of resin or hard juice of certain trees which when: diluted forms a transparent varnish—Copal; 2. பெருங்காயம், asafoetida.

செந்துரா, see செந்திராய்.

செந்துருக்கம், சிவப்புக் குங்குமமரம், red saffron tree — Crocus sativus; 2. சந்திரகாவி அல்லது குசும்பாச் செடி, bastard false saffron, saf-flower — Carthamústinctorius; 3. சிவப்புமான், red deer; 4. ஓர் வகை மூசை. a kind of crucible; 5. முத்திருக்கஞ் செடி, spiny saffron.

செந்துருக்கம், முத்திருக்கஞ்செடி, இதைத்தான் குசும்பாவெனத் தெலுங்கில் வழங்குவர்.

குறிப்பு:—இது மைசூர், பல்லாரி, திருநெல்வேலி, ஆந்திர தேசம் ஆகியவிடங்களில் விசேஷம். இது வருஷத்திற்கொருமுறை காய்க்கும் 1 — 2 அடி உயரம்; அடித்தண்டு நேராகவும், குழாவைப்போலவும் இருக்கும். காய்ந்த பூக்கள் மஞ்சள் நிறம். சாயத்திற்கு மிக்க உபயோகமானவை. தின்பண்டங்களில் சாயமேற்றவுதவும். கோழி முதலிய பறவைகள் இதனை (பூ, இலை, விதை) தின்பதனூற் கொழுக்கும். விதையிலிருந்து எடுக்கும் மஞ்சள் நிறமான எண்ணெய் விளக்கெரிக்கவும் பலகாரங்கள் சுடவும், கைகால் பிடிப்புக்கும் பாரிச வாயுவிற்

கும் மேற்பூச்சுத் தைலமாகப் பூசவும் உபயோகப்படும். விதை மலத்தை இளக்கும். காய்ந்த பூக்களை பாண்டு, காமாலை, இந்நோய்களுக்குபயோகப்படுத்தலாம், bastard of false saffron — Carthamus tinctorins It is an annual plant about 1 — 2 ft. high and is commonly cultivated in Mysore, Bellary, Tinnevelly and Telugu districts. It stem is erect and cylindrical, leaves oval; heads of flowers roundish; flowers large and deep orange; dried flowers are like saffron in colour and they are useful in dyeing and for colouring cakes. Fixed oil extracted from the seeds is used for lamps, for preparing cakes and as an external application in rheumatism and paralysis; seeds are laxative; dried flowers serve as a remedy in dropsy and jaundice.

NOTE: It is known as officinal carthamus. The flowers contain two coloured principles viz, red and yellow. Carthamin is a powder of deep red colour prepared from safflower. It is soluble in water and alcohol. Chinese safflower (சீனச் செந்துருக்கம்) is superior to the present one

The fruits are about the size of barley corns some what four sides white and shining like small shells. The dried flowers are used like saffron. Poultry are fattened by eating the seeds.

செந்துருக்கம்பூ. see குசும்பாப்பூ. safflower.

செந்துருக்கன், see செந்துருக்கம்.

செந்துருக்கு, see செந்துருக்கம்.

செந்துருக்கெண்ணெய், குசும்பா வெண்ணெய். இது வாதப்பிடிப்பு, பாரிசவாயு இவைகளுக்குபயோகப்படும், curdy oil can be applied for paralysis and rheumatic pain.

செந்துலாமணக்கு, செவ்வாமணக்கு, red caster seed.

செந்துவரை, துவரை, red gram.

செந்துளசி, சிவப்புத் துளசி, இதனால் கீடவிஷம், கடிவிஷம், முத்தோஷத்தினால் நேரும் பற்பல நோய்கள் போம், red basil Ocimum violacecum. It is said to be useful in insect and other poisonous bites and for several diseases caused by the humours in the system.

செந்துளிர், செந்தளிர், red tender sprouting leaf.

செந்துளிர்மேனி, கம்மாறு வெற்றிலை, a atrong pungent betel leaf of deep green colour.

செந்தூரசாசனம், பெருங்காயம், asafoetida.

செந்தூதுவளை, சிவப்புத் தூதுவளை, a red variety of three lobed night shade — Solanum trilobatum.

செந்தூபிகம், செப்பு நெருஞ்சில், which see.

செந்தூரக்கல், சிவப்புக்கல், red stone.

செந்தூரக்காலம், செந்தூரம் தயாரிக்கும் காலம், அதாவது பங்குனி, சித்திரை, season for preparing red oxides i, e March and April; 2. செந்தூரமுண்ணுங்காலம், time prescribed for taking redoxides of minerals.

செந்தூரத்தாசி, see செந்தூரத்தாதி.

செந்தூரத்தாதி. செந்தூரமாகச் செய்யும் சரக்குகள் ; drugs employed as a basis for preparing red oxides viz: 1. கருந்துளசி, black basil: 2 பெற்றலைக் கையாந்தகரை; eclypse plant with yellow flowers — Eclypta prostata; 3. கந்தகம், sulphur.

செந்தூரம், இலிங்கபாஷாணம், red arsenic; 2. சிவப்பு மருந்து, any red chemical preparation, 3. புடமிட்ட சிந்தூர மருந்து, calcined red oxides; 4. வங்கச் சிந்தூரம், red oxide of lead — Plumbi oxidum (rubrum); 5. இரசசெந்தூரம், red oxide of mercnry.

1. செந்தூரவகை:—

1. தங்கச் செந்தூரம், red calcined powder of gold.
2. வெள்ளிச் செந்தூரம், red calcined powder of silver.
3. தாம்பூரச் செந்தூரம், red calcined powder of copper.
4. அயச் செந்தூரம், red calcined powder of iron.
5. நாகச்செந்தூரம், red calcined powder of zinc.
6. காரீயச்செந்தூரம், red calcined powder of lead.
7. வெள்ளியச் செந்தூரம், red calcined powder of tin.

8. காந்தச்செந்தூரம், red calcined powder of load stone.

9. துருசுச் செந்தூரம், red calcined powder of copper sulphate.

10. அப்பிரக செந்தூரம், red calcined powder of mica.

11. இலிங்க செந்தூரம், red calcined powder of cinnabar.

12. இரசசெந்தூரம், red calcined powder of mercury.

13. தாளக செந்தூரம், red calcined powder of yellow orpiment.

14. பூரச்செந்தூரம், red calcined powder of subchloride of mercury.

15. கந்தக செந்தூரம், red calcined powder of sulphur.

16. இலிங்கக்கட்டுச் செந்தூரம், red calcined powder of consolidated cinnabar.

17. உப்புக்கட்டுச் செந்தூரம், red calcined powder of consolidated salt.

18. தாளககட்டுச் செந்தூரம், red calcined powder of consolidated yellow oripiment.

19. வீரச் செந்தூரம், red calcined powder of perchloride of mercury.

20. வெடியுப்புச் செந்தூரம், red calcined powder of salt petre.

21. நாகக்களங்கு செந்தூரம், red calcined powder of zinc amalgam.

22. இலிங்காதார செந்தூரம்

23. குளிகை வேதைச் செந்தூரம்.

24. திரிகுளிகைச் செந்தூரம்.

25. பஞ்சபூதச் செந்தூரம்.

26. சிலாசத்து செந்தூரம், red calcined powder of silajath.

27. அயக்காந்தச் செந்தூரம், red calcined powder of iron and lead stone.

28. திரிவங்கச் செந்தூரம், red calcined powder of three leads.

29. மகாகாய கற்ப செந்தூரம்.

30. கல்லுப்புச் செந்தூரம், red calcined powder of rock salt.

31. ஏமரச செந்தூரம், red calcined powder of gold and mercury.

32. அயச்சவளை செந்தூரம்.

33. அன்னபேதிச் செந்தூரம், red calcined powder of sulphate of iron.

34. எஃகு செந்தூரம், red calcined powder of steel.

35. கல்நார் செந்தூரம், red calcined powder of asfestos.

36. கபரிச்செந்தூரம், red calcined powder of gowri.

37. நிமிளைச் செந்தூரம், red calcined powder of antimony.

38. மனோசிலைச் செந்தூரம், red calcined powder of red orpiment.

39. அயவீயச் செந்தூரம், red calcined powder of lead extracted from iron.

40. அப்பிரக வீயச் செந்தூரம், red calcined powder of lead extracted from mica.

2. செந்தூரவகை :—

1. கருப்பு செந்தூரம், oxidum nigrum.
2. மஞ்சள் செந்தூரம், oxidum flarrum.
3. சிவப்பு செந்தூரம், oxidum rubrum.
4. சீனவீரவைப்புச் செந்தூரம்.
5. திரிலோகச் செந்தூரம், red oxide of three metals.
6. நாகக்கட்டு செந்தூரம், red oxide of consolidated zinc.
7. காயகற்ப அயச்செந்தூரம்.
8. சிடிகை அயச்செந்தூரம்.
9. அயக்கட்டுச் செந்தூரம்.

சாதரணமாக உலோகங்களிலிருந்து செந்தூரம் பற்பம் செய்வது மிகக் கஷ்டமான வித்தை. அப்படிச் செய்தாலும் பூரணமாகவும், சரியாகவும் அமைவது அரிது. அப்படி அமைந்தாலும் நோய்களைக் கண்டிக்கும் வகையில் அமைவது அதனினும் கஷ்டம், மருந்து எல்லா வகைகளும் கஷ்டம், ஆகவே அயமும் வெள்ளியும் செந்தூரமாவது மிகக் கஷ்டம், இதற்கு முதலாக சரக்கு சுத்தியாக வேண்டும், மூலிகைகளும் சுத்தியாக வேண்டும், ஓடும் சரக்குகளைக் கட்டியுமாக வேண்டும், இப்படிச் செய்யாவிடில் செந்தூரம்

சிறந்ததாகாது, பொற்றலைக் கையாந்த ககரை, கருந்துளசி முதலிய செந்தூரத்தி ற்கு ஆதியான சரக்குகளில் மூலிகைகளை முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம், வாதமுறைச் செந்தூரங்கள் வைத்திய செந்தூரத்தைவிட மிகவும் கஷ்டம், இது வைத்திற்குதவும், வியாதிகளை அறவே ஒழிக்கும், நூற்றுக்கு ஒன்றுவது தவிராது இச்செந்தூரத்திற்கு மிக்க அருமை யாவது சரக்குகள் குணம் எப்படி சிறந்ததே! அது போல மேதையும் சிறக்கும்'' என்பது பழமொழி.

It is difficult to calcify minerals into red or white powder. Even if prepared they don't act preperly on diseases. To prepare Gurumarunthu which is capable of curing all diseases, and transmuting base metal into gold is very impossible. To prepare such medicines drugs must be purified, and minerals must be consolidated.

Preparations made according to alchemical process can be used as medicine but it is very difficult to prepare them.

செந்தூரி, See கப்புச்சடைச்சி

செந்தூரித்தல், புடமிட்டுச் சிந்தூரமாகச் செய்தல், reducing to a 'red powder by calcination; 2. சிவப்புப் பொடி செய்த, to reduce into a red powder.

செந்தெங்கு, சிவப்புத் தேங்காய்மரம், a red cocoanut tree.

செந்தேன், உயர்தரமான சிவப்புத்தேன், a superior red honey; 2. நாதஉப்பு, salt prepared from fuller's earth, soda; 3. வழலையுப்பு, an alchemical salt.

செந்தொட்டி, செப்புத் தொட்டி பாஷாணம், a native (prepared) arsenic; 2. சிறுகாஞ்சொறி, a small variety of climbing nettle — Tragia involucrata; 3. செங்காஞ்சொறி, red variety of climbing nettle.

செந்தொட்டிவகைகள், கருப்புச் செந்தொட்டி, *black climbing nettle Tragia* cannabina.

2. சிவப்புச் செந்தொட்டி, same as செந்தொட்டி.

3. பெருஞ் செந்தொட்டி, large climbing nettle.

4. சிறு செந்தொட்டி, *small climbing* nettle. Tragia involucrata.

5. மலைச் செந்தொட்டி mountain climbing nettle.

செந்தொட்டிவேர். சிறுகாஞ்சொறிவேர், இது மாதவிடாயை மிதப்படுத்தும். அன்றியும், இடுப்புவாதம், இரைப்பு, கோழை, ரூட்சை இவைகள் போம். small nettle root. It is used for regulating menses in women. Moreover it is prescribed in cases of lumbago, hard breathing, phlegm, diarrhoea, etc.

செந்தொயிலி, ஓர் வகைக் கீரை, a kind of green.

செந்தோட்டி. பெருகாஞ்சொறி, large climbing nettle. See செந்தொட்டி.

செந்தோன்றி, செங்கழுநீர், red Indian water lily—Nymphae odorata; 2. செங்காந்தள், கார்த்திகைப்பூ, a red variety of November flower — Gloriosa superba see செங்காந்தள்.

செந்நகரம், ஓர் வகைச் சிவப்புப் பழம், இதினின்று மருந்து நெய் தயாரிப்பதுண்டு, a kind of red fruit from which a medicinal oil is prepared.

செந்நகரை, see செங்கரம்; 2 ஓர் சிவப்புக் கடல் மீன், a red sea fish; 3. ஒலிவைமரம். species of olive linden — Eleocarpus genus.

செத்தல். ஓர் மீன், a kind of fish.

செந்நாகதாளி, ஊசிப்பூநாகதாளி, pin flowered pricklypear. Opuntia nigricane; 2. சிவப்பு நாகதாளி, Crimson flowered prickly pear Opuntia monocantha.

செந்நாகபந்தனி, பிடங்குநாறி. அல்லது கிருணுபாலை அல்லது புறங்கைநாறி, Botanical name not known.

செந்நாகம், சிவப்பு நாகப்பாம்பு, red variety of cobra — Naia tripudians.

செந்நாகி, see செங்கத்தாரி.

செந்நாக்குக்கா, மூக்கிரட்டை, see செந்நாடிக்கா.

செந்நாக்குறட்டை, மூக்கிரட்டை, see செந்நாடிக்கா.

செந்நாசி, செவ்வாம்பல், red water lily. see அரக்காம்பல்.

செந்நாடிக்கா, மூக்கிரட்டை, spreading log weed — Boerhaa via procumbeno — B. diffusa.

செந்நாபி, சிவப்பு நாபி, red aconite. see செங்நாபி.

செந்நாயுருவி, சிவப்பு நாயுருவி, இது ஓர் கற்ப மூலிகை, இதனால் ஏறு வீக்கம், பாண்டு, மாதருதுச் சிக்கல் போம். இது நாயுருவிச் செடி போலவும் சமூலமும் சிவப்பாயுமிருக்கும், இதன் சமூலத்தையுங் கொண்டுவந்து சூரணம் செய்து காரீயம் உருக்கு முகத்தில் தூவி செந்தூரம் ஆகும்வரையில் கடைந்து அச் செந்தூரத்தைச் சுத்திசெய்த தாம்பூரத்தில் 10 - 1 பழுக்கும், பழுத்த அதைச் சுண்ணமாகச் செய்து 3 வேளை பசு நெய்யில் கொள்ள, தேகம் சித்தியாகும். a red dog prick—red variety of Indian burr — Achyranthes aspera. It is a rejuvenating plant. It is useful in case of dropsy menstrual disorder etc. When cut pieces of this plant are added to the hot melting lead and churned lead turns red. This oxide is added to purified copper in 10-1 preportion and calcified. If this is taken with cow's ghee the body is rejuvenated.

செந்நாய், ஓர் வகை சிகப்பு வேட்டைநாய், பல நாய்கள் சேர்ந்து புலியையும் சிலசமயம் கொன்றுவிடும், red wild dog, ferocious hound - Canis dukhenensis — C Primarus. These dogs join together and kill a tiger sometimes.

செந்நாரகி, செம்மரம், redwood.

செந்நாரை, சிவப்பு நாரை, a red variety of stork — Tantalus gangeticus ; 2. ஓர்மரம்; a kind of tree.

செந்நாலினி, செவ்வாழை, red plantain.

செந்நாவல், சிவப்பு நாவற்பழம். a red variety of jamboo fruit — Eugenia jambos.

செந்நாவற்பட்டை, சிவப்பு நாவல் மரத்தின் பட்டை, bark of the red variety of Eugenia jambos.

செந்நாவி, சிவப்பு நாவிக் கிழங்கு, red aconite root. The other two well known varieties are வெண்ணாவி — white aconite and கருநாவி — black aconite.

செந்நியம், உடம்பு, body.

செந்நிலத்தாமரை, ஓர்வகை ரோசா, a variety of rose — Damask rose.

செந்நிறக்கல், மாமிசச் சிலை, flash coloured stone; 2. சிவப்புக்கல், any red stone.

செந்நிறச்சனிகை, சிவந்த நிறப்பெண், a fair coloured woman.

செந்நீர், இரத்தம், blood ; 2. தெளிந்த இரத்த நீர், serum of blood ; 3. தலைப் பிண்ட செயநீர். a pungent liquid prepared from the essence of the first born child mixed with other drugs by keeping it exposed in the night's dew ; 4. சிவந்த மண் நீர், water from the soil of red earth ; 5. சிவந்தநிறத் தண்ணீர், இதைக் குடிப்பதால் இருமலால் பிறந்த பித்த உஷ்ணம் போம், விந்து நஷ்டமுண்டாம் red soil water by dringing this water cough and heat will be relieved. There will be loss of semen. 6. சுத்த நீர், clear water; 7. மகளிர் சூதகம், menstrual blood.

செந்நீர்ப்பவளம், மிகச் சிவந்த பவளம், bright red coral.

செந்நீர்ப்பற்று, see செங்நீர்ப்பாய்ச்சல்; 2. மாணிக்கத்தின் ஓர் குற்றம், a flaw in ruby — carbuncle. (gem)

செந்நீர்ப்பாய்ச்சல், ஓர் கண்ணோய், an eye disease.

செந்நீர்முத்து, சிவப்பு நீரோட்டமுள்ளமுத்து, a pearl having pink lustre.

செந்நீர்முள்ளி, சிவப்பு நீர்முள்ளி, a red variety of water thistle red variety of Hygrophila spinosa.

செந்நெரிஞ்சில், see செங்நெருஞ்சில்.

செந்நெருஞ்சில், சிவப்பு நெருஞ்சில், இதுவே செப்புநெருஞ்சில், a red variety of caltrope, trailing indigoplant—Indigofera enneaphylla.

செந்நெல், ஒருவகை மட்ட சிவப்பு நெல், செம் பாளை, an inferior red paddy ; 2. நன் னெல், red paddy ; 3. செஞ்சாலி நெல், a superior variety of red paddy.

செந்நெல் முத்து, நெல்லிற் பிறந்த முத்து, a pearl like substance darived from the paddy.

செந்நெல்லி, சிவப்புநெல்லி, a red variety of Indian gooseberry.

செந்நொச்சி, சிவப்பு நொச்சி, ned leaved chaste tree — Vitex trifolia.

செபக்கினம், தகரை, ringworm plant—Cassia tora.

செபதபம், பிரார்த்தனையோடு கூடிய தவம்— prayerful penance.

செபத்திரா, see உருத்திராட்சமரம், Elaeocarpus lanceolatus.

செபப்புல், தர்ப்பைப்புல், sacrificial grass ; 2. நாணற்புல், reed.

செபலாமம், சடாமாஞ்சில், Indian spikenard — Cyperus stoloniferous.

செபித்தல், மந்திரம் உச்சரித்தல், chanting mantrams, magic spell.

செப்பக்கால், முடவாட்டுக்கால், lame leg of goat.

செப்பஞ்செய்தல், புதைத்தல், burying; 2. திருத்தல், to set right.

செப்படக்குவித்தை, see செப்படிவித்தை,

செப்படிவித்தை, செப்பும் பந்தும் வைத்துக் காட்டும் வித்தை, கைச்சிமிட்டு, slight of hand trick-Jugglery, 2. தந்திர வித்தை, deceptive tricks.

செப்படிவித்தைக்காரன், செப்படி வித்தைக் காட்டுபவன், Juggler.

செப்பட்டை, பறவைச் சிறகு; wing 2. தோள் பட்டை, shoulder blade; 3. கன்னம், cheek

செப்பப்புல், நாணற்புல், reed.

செப்பமாமடம், காகோளி, an unknown plant.

செப்பம், மார்பு, bosom, breast, நெஞ்சு, heart, சிவப்பு, redness.

செப்பலி, ஓர் சிவப்புக் கடல் மீன் ; a red sea fish Lutjanus argentimaculatus; 2. சிவப்பு பாறை மீன். red rock cod—Lutjanus roseus.

செப்பல், red colour.

செப்பல்பிரிதல், பொழுதுவிடிதல், dawning of the day.

செப்பாலை, ஆவிரை, tanner's cassia—Cassia auriculata.

செப்பிகா, சடாமாஞ்சில், see சேபலாமம்.

செப்பிச்சி, தொட்டிபாஷாணம், a kind of arsenic.

செப்பிடா, see செம்பரத்தை.

செப்பிடில், சடாமாஞ்சில், see செபலாமம்.

செப்பிடுவித்தை, see செப்படிவித்தை.

செப்பிரக்கம், நஞ்சாங்கோரை, white basil— Ocimum album.

செப்பிலடைத்தல், see செப்பில் வைத்தல்,

செப்பிலி, see செப்பலி,

செப்பிலிடல், see செப்பில் வைத்தல்

செப்பிலை, தும்பை, leucas flower — Leucas genus ; 2. தாமரை, lotus.

செப்பில்அடக்கும் வித்தை, see செப்படி வித்தை.

செப்பில்வைத்தல், தயாரித்த மருந்தைக் குப் பியில் அடைத்தல், securing the prepared medicine in a bottle ; 2. புடம்போடுவதற் காக வேண்டிய மருந்தை மண் செப்பிற்குள் வைத்துச் சீலை மண் செய்தல், luting the medicine to be calcined after securing it in an earthern vessel.

செப்பு,சிமிழ், a small box made of wood, ivoryor metal such as copper, silver or lead ; 2. சிறிய மண் குடுவை, a small earthern pot; 3. தாம்பூரம், copper ; 4. செப்புக்குடம், copper water vessel ; 5. இடுப்பு, hip.

செப்புக்குழவி, செம்பினாற் செய்த குழவி, இது கண்மேணுய்கட்குத் தயாரிக்கும் கலிக்கம் அல்லது மருந்தை அரைக்க உபயோகப் படும், c.f. வெங்கலக்கல்வம், pistol made of copper. This is useful to prepare medicines for the eye (collyrium).

செப்புக்குழை, செம்புக்குழாய், copper tube or pipe.

செப்புக்குழைச்சலாகை, தமிழ் வைத்தியப் படி சத்திரக் கருவி 26.ல் ஒன்று, one of the 26 instruments used in surgery according to Tamil medicine.

செப்புக்குளிசம், செப்புத் தகட்டில் மந்திர வெழுத்துப் பதித்துத் திரட்டிய தகடு, இதைப் பாதுகாப்புக்காக அணிந்து கொள்வது, an amulet made of rolled copper plate on which is inscribed magic lines and letters and worn as a remedy against evil or mischief — Talisman.

செப்புச்சலாகை, செம்பினாற்செய்த கனமான கம்பி, இது கண்ணிற்கு மை தீட்ட உபயோகிப்பது, a probe made of copper and used for painting the eye with collyrium.

செப்புச்சல்லி, தம்பிடி, a pie.

செப்புச்சதுரக்கள்ளி, சிவப்புச் சதுரக்கள்ளி, red spurge.

செப்புச்சிலை, மாந்தளிர்க்கல், stone of the hue of mango tender leaves.

செப்புச்சிமிழ், செம்பினாற் செய்த டப்பி, small box made of copper, see செப்பு.

செப்புடில், see செப்பிடில்

செப்புத்தகடு, செம்புத் தகடு, copper plate

செப்புத்துறை, இடுகாடு, burial ground; 2. சுடுகாடு; Cremation ground; 3. மயானம், graveyard.

செப்புத்தொட்டி, பறங்கிவைப்புப் பாஷணம் 32-ல்ஒன்று, மச்சமுனி 800-ல் சொல்லியபடி நாகம், இரசம், வங்கம், இலிங்கம், தாளகம் இவைகளைச் சம எடையாகக் கொண்டு பொடித்து, நெருப்பில் காய்ச்சிட எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இறுகிடும், இதுவே செப்புத் தொட்டி, one of the 32 kinds of prepared arsenic. According to pharma centical preparation contemplated in Matchamuni 800. zinc, mercury, lead vermilin and orpiment are taken in equal quantities and powdered. The powder is then secured in a crucible and heated. The product thus obtained is the one required.

செப்புநிறம். கருஞ்சிவப்பு, dark red.

செப்புநெருஞ்சில், சிவப்பு நெருஞ்சில், இதனால் சுரம், சுக்கில மேகம், உட்சூடு போம், trailing indigo — Indigofera enneaphylla. This is a cure for fever, gonorrhoea of internal heat. The juice is given as an antiscorbutic and alterative in certain affections. An infusion of the whole plant is diuretic and so given in fever and cough. 2. சிறு நெருஞ்சி, red cow thorn.

செப்புப்புல், நாணற்புல், reed.

செப்புமணல், செம்புமணல், copper ore.

செப்புமலை, செம்பெடுக்த மலை, mountain containing copper ore; 2. சிவகிரிமலை, Sivagiri hills where copper ore is dug out; 3. கஷாயம், decoction.

செப்புமல்லிகை, பொன் நிறமுள்ள மல்லிகை, golden jasmine — Jasminum humile.

செப்பூகி, நாணற்புல், reed.

செப்பேடு, செப்புத்தகடு, copper plate or leaf.

செமித்தல், சீரணித்தல், digesting; 2. பிறத்தல், to be born.

செமியாக்குணம், சீரணமாகாமை, indigestion.

செம், சிவப்பு, red; 2. அழகு, beauty; 3, பூண்டின் முதற் பெயர், plants first term as செம்பஞ்சு, red cotton: 4. சுத்தமான, pure as செந்தமிழ், pure Tamil. 5. நல்ல, good as செம்பியன் good king.

செம், அழிஞ்சில், alangium; 2. செம்புளிச்சான், Indian seethia — Erythroxylon monogynum; 3. வங்கூழ், spleen tree — Amoora rohituka; 4. சுரக்கள்ளி, coromandal red wood — Soymida febrifuga; 5. மஞ்சாடி, red wood — Adenanthera pavonia; 6. சிறு வேங்கை, short spiked spinous kino tree — Bridelia retusa.

செம்பகம், See செண்பகம்.

செம்பசலை, சிவப்புக்கொடி பசளை, red Indian spinach — Basella rubrum.

செம்பசளை, See செம்பசலை.

செம்பசுமபால், சிகப்பு பசுவின்பால் milk of red cow, இதனால் வாதநோய்கள் சாந்தப் படும். It will alleviate vatha diseases.

செம்பச்சி, வேம்பாடம், rolled bark creeper — Ventilago madras patana.

செம்பஞ்சி, சிவப்புச்சாயப் பஞ்சு, red cotton wool round red cake of cotton. This is an inferior kind of cotton impregnated with red colouring matter such as prickly pear, bastard saffron coral jasmine etc.

செம்பஞ்சு, சிவப்பு இலவம்பஞ்சு, red silk cotton. Salmalia malabarica; 2. சிவப்புப்பருத்தி, Brazil cotton — Gossypium arboreum—red cotton tree.

செம்பஞ்சுக்குழம்பு, பெண்கள், பாதங் களுக்கு சாயமிடுவதற்காக உபயோகிக்கும் ஓர் சிவப்பு சாயப்பஞ்சு, a paste obtained from red cotton used to dye woman's feet.

செம்படக்கா, ஓர் வகைக்கடல்மீன், a kind of sea fish.

செம்படிகம், சிகப்பு பளிங்கு, red crystal; 2. காஸ்மீரபடிகக்கல், red crystal known as Cashmere stone.

செம்படை, செம்பரத்தம் பூ, changeable rose, அல்லது சப்பாத்திப்பூ, shoeflower — Hibiscus rosa sinensis; 2. See செம்பட்டை.

செம்பட்டை, ஓர்விதமான சிவந்த மயிர், hair brownish red in colour — Roufous hair.

செம்பட்டை பாய்தல், கபில நிறமடைதல், becoming brown as hair.

செம்பண்ணை, சேவற்பண்ணை, cocks comb — Celosiacrestata.

செம்பத்தி, ஓர் வகைத்தொட்டி பாஷாணம், a kind of arsenic.

செம்பம், முடக்கொற்றான், smooth leaved heart pea — Cardiospermum halicacabum— good for rheumatic pains.

செம்பயிரவப்பூடு, ஓர் மருதோன்றி, orange nail dye crossandra undulacfolia.

செம்பரக்கு, சிவப்பரக்கு, இது கொம்பரக்கின் மேல் வெந்நீர் ஊற்றுவதனால் கிடைக்கும், it is obtained by pouring hot water on stick lac and then made into square sticks or cylinderical sticks.

செம்பரத்தம்பூ, செம்பரத்தைப்பூ, shoe flower — Hibiscus rosa sinensis.

செம்பரத்தம்பூஉறுதி, See செம்பரத்தம்பூச்சத்து.

செம்பரத்தம்பூச்சத்து, நாயுருவிச் சாம்பலை நாழித் தண்ணீரில் கலந்து தெளிவிறுத்து. செம்பரத்தம்பூவை அதில் தோய்த்து வெயிலிற் சாய்த்துவைக்க அதினின்று இறங்கும் சத்து அல்லது இரசம், essence of china rose. (Hibiscus rose sinensis) It is obtained by the following process. The dried plant of Indian burr (Achyranthes aspera) is burnt to ashes which is made into a solution by adding some water to it. The clear water on the top is filtered in a separate vessel into which are soaked china rose flowers and then exposed to the Sun. The water percolating here from received in another vessel.

செம்பரத்தை, சப்பாத்துச்செடி, இது ஒரு பெரிய அடர்த்தியான செடி, 8. அடி உயரம், இலைகள் இருதயத்தைப் போன்றது, பூவிற்கு இரட்டை அல்லது அடுக்கிதழுண்டு இது முதல் வெண்ணிறமாக எழும்பி பிறகு சிறிது மங்கலாகி மறு நாட்காலை அதிக சிவப்பாகவிருக்கும், இப்பூவினால் பெரும்பாடு, மேகவெள்ளை முதலிய நோய்கள் போம், இதை யுனானி வைத்தியர்கள் ஷர்பத செய்து பிரயோகிக்க தாகம், உஷ்ணம், நீரெரிச்சல், உட்சூடு போம். இது சீதளமுண்டாக்கி மூத்திரத்தை அதிகப்படுத்தும், கஷாயமிட்டுச் சாப்பிட நீரடைப்பு, சுரம், இருமல் இவைகளைத் தணிக்கும், இதன் தைலத் தைத்தலைக்குத் தடவ கபாலம் வறட்சி, கண்ணெரிச்சல், இவைகளைப் போக்கி மயிர் கருத்து வளரும், இதன் இலையினால் தலை சுழற்றல் போம், இதன் பூச்சாற்றினால் பித்தளை பற்பமாகும். அடுக்குச்செம்பரத்தை, அலங்காரச் செம்பரத்தை பலநிற

பூக்களையுடைய பல வகைகள் காணப் படுகின்றன. சிகப்பு அடுக்கு புஷ்பங்கள் தான் மருந்துக்கு பயன்படும்.

Changeable rose — Hibiscus rosa sinensis it is a large bushy shrub 8ft. high heart shaped downy leaves, double flowers. on first opening in the morning it is white, then becoming cream coloured in the night and deep rose in the next morning and hence the name changeable rose. This is not used in medicine, only red double flowers which do not change colour are used in Medicine. Flowers are emollient and demulcent and as such in useful in menorrhagea and gonorrhea etc. As infusion, it is prescribed for ardor urinae and stranguary. Unani doctors prepare syrup out of them and prescribe it for irritable conditions of the genits urinary tract, dysurea and internal heat. They are prepared as electuary and used.

செம்பரம், மரமஞ்சள், tree turmeric — Coscinium fenestratum.

செம்பராடிகம், யாளி, a fabulous animal of the species of lion.

செம்பருத்தி, சிவப்புப்பருத்தி, red cotton tree Bengal cotton — Gossypium indicum; 2. குங்குமப்பருத்தி, red cotton or spence cotton; செம்பஞ்சு, Brazil cotton.

செம்பருத்திப் பூ, இம்மரத்தின் பூவினால் உடம்புச் சூடு, வயிற்றுக்கடுப்பு, மேக வெட்டை, வெள்ளை இவைகள் போம். flowers of red cotton tree. It is a palliative in cases of heat of the body, irritation of the stomach, gonorrhoea etc.

NOTE. The difference between செம்பை, செம்பருத்தை and செம்பருத்தி must be noted.

செம்பருந்து, see கருடக்கொடி; 2. சிவப் புப் பருந்து, red species of kite. Nufus kite; 3. கருடன், Brahminy kite — Haliastur indus.

செம்பலகை, செங்கல், red brick.

செம்பலக்கிளுவை, நீலக்கிளுவை, bluish flowered prickly night shade — Solanum giganteum.

செம்பலா, சிவப்புப்பலா, red Jack tree — Artocarpus integrifolia; 2. see செம்பிலா; 3. ஓர் வகை இலவங்கம்.

செம்பலி, see செம்பல்லி; 2. see செம்பிலி.

செம்பல், இரத்தம், blood.

செம்பல்லி, சிவப்புப்பல்லி, red lizard — Hemidactylus; 2. ஓர் காயசித்திப் பூடு, a rejuvenating drug used by the Siddhars. (unidentified).

செம்பவம்,

செம்பவளப்புத்து,

செம்பவளம், மிகச் சிவந்த பவளம், deep red coloured coral.

செம்பழம், பழுக்குந்தருணத்திலுள்ள காய், பழம், fruit almost riped; 2. எலுமிச்சம் பழம், lime fruit.

செம்பழரசம், எலுமிச்சம்பழரசம், juice of lime fruit.

செம்பளித்தால், அச்சத்தால் கண் மூடிக் கொள்ளல், closing of the eyes from fear.

செம்பறும்பண்ணலி, ஓர் சிவப்பு கடல் மீன். a red sea fish — Serranon pollieni.

செம்பறிந்தோன், செம்பின் இரகசிய குணத் தைக் கண்டறிந்தவன் அதாவது வாதி, one who had studied the secret properties of copper i.e. an Alchemist.

செம்பனசை, சிவப்புப் பனசைப்பாம்பு, a venomous snake.

செம்பன், சிவலைமனிதன், a red coloured man brown man.

செம்பா, see செம்பரத்தை.

செம்பாகம், சரிபாகம், equal parts or equal proportion.

செம்பாடு, செம்மண் பூமி, red soil.

செம்பாதி, சரிபாதி, exact half, half and half, ஒத்தபாதி, equal half.

செம்பாரங்கல், சிவப்புப் பாராங்கல், red stone laterite.

செம்பாரை, சிவப்புப் பாரை மீன், a red variety of horse muckerel of the Caranx genus; 2. வரிபாரை, silvery horse muckerel — Caranx affinis; 3. ஓர் நண்டு, a crab.

செம்பாலை, சிகப்புப்பாலை, rosy milk wort — Asclepias rosea.

செம்பால், இரத்தங்கலந்த பால், milk mixed with blood; 2. சீழ்ப்பால், bloody milk or the first drawn milk of a cow; 3. இரத்தம், blood; 4. சுரோணிதம், blood in the womb; 5. செம்பாதி, equal half.

செம்பால்பாய்தல், உடம்பில் நல்ல இரத்தவோட்டம் தெரியும்படியாகக் காணல், a state or condition of health in which blood vessels appear through the skin.

செம்பால்முடங்கி, சிவப்பு வேலிப்பருத்தி, red hedge cotton — Daemia extensa red variety; 2. ஓர் வகைக் கீரை, a kind of garden greens.

செம்பாவட்டை, சிவப்புப்பாவட்டை, a red variety of Indian pavetta — Pavatta indica.

செம்பாவு, ஒருவகைச் செடி — Meliosma simplicifolia.

செம்பாளை, ஓர் மரம், unknown tree; 2. ஓர் சிவப்பு நெல், a red kind of paddy.

செம்பாறைக்கல், சிவப்புப் பாறைக் கல், laterite stone. see சொறிகல்.

செம்பாறைநண்டு, பெரிய சிவப்பு நண்டு, a large red crab.

செம்பாற்சிட்டி, ஓர் வகைச் சிவப்புப்படர் கீரை, a spreading green. see பாற்சிட்டி.

செம்பானசாதகத்தி, see செம்புசாதகத்தி.

செம்பி, மருதோன்றி, nail dye — Lawsonia alba; 2. கருவண்டு, black beetle; 3. ஆகாசகருடன், sky root — Bryonia epigoea; 4. கோழித்தலைக் கெந்தி, red sulphur, 5. திக்தீப்புக் கோவை, இது சூதத்தைக் கட்டும் (lit) sweet caper — unidentified — It is said to consolidate mercury; 6. கோவை, அல்லது நல்ல கோவை, common caper, red bitter melon — Cephalandra indica; 7. செவ்வரளி, red oleander — Nerium odorum (rubra).

செம்பிச்சி, ஊமத்தை, dhatura—Datura alba; 2. பொற்றிலைக்கையான்தகரை — wedelia calendulacea or Verbesina calendulacea; 3. செந்தொட்டிப்பாஷணாம், a kind of prepared arsenic.

செம்பிச்சு, see செம்பிச்சி.

செம்பித்தம், ஓர் பித்தநோய், a bilious disease. see செம்பித்தரோகம்.

செம்பித்தரோகம், உடம்பு சிவந்து, செம்பின் களிம்பு நிறம்போல் வாந்தி நிறமாகி, தாகம், வியர்வை, மைமிறுகல், வியர்வை கசிதல், தலை திருப்பல், பயந்தெழுதல், மயக்கம், திடுக்கிடல். முதலிய துர்க்குணங்களைக் காட்டுமோர் பித்தநோய், a bilious disease with following symptoms, body becomes reddish, vomitting, its colour being same as that which occurs in copper poisoning, thirst, perspiration, constipation, giddiness sudden getting up as if in fear, etc.

செம்பிரண்டு நாகமொன்று, பித்தளை, brass which is 2 of copper and 1 of zinc.

செம்பிரண்டு வெள்ளீயமொன்று, வெங்கலம், bronze which is 2 of copper and 1 of tin.

செம்பிரண்டை, சிவப்புப் பிரண்டை, small downy lobed vine — Vitis linaei.

செம்பிரமி, சிகப்பு பிரமி, red variety of thyme leaved gratiola — Gratiola monieri.

செம்பிராங்கம், வேம்பாடம்பட்டைச்செடி, red creeper, vembandam bark creeper — Ventilago madras patana.

செம்பிராய், சிவப்புப்பிராய்மரம், a red variety of Pirai (unidentified) probably Deccany olive wood — Eleodendron genus or Trophis aspera

செம்பிரால், ஓர் வகைச் சிவப்பு இரால் மீன், red prawn.

செம்பிரான், see செம்பிரால்.

செம்பிருள், செம்பின் களிம்பு, verdigris.

செம்பிருநீளகல், செம்பின் களிம்பு போதல், being freed from verdigris.

செம்பிரை, கானகக்கல், which see. 2.கல்கிட்டம். see செம்பிறை.

செம்பிரோத்தம், எலுமிச்சை, lime.

செம்பிலா, காட்டுக் கருவா, red Jack, country cinnamum — Cinnamomuminers.

செம்பிலி, செம்மறியாடு, ram or ewe a brawn sheep — Ovisaries; 2. செம்மறியாட்டுப் பால், ewe's milk; 3. செம்மறியாட்டுக் கொம்பு. brown sheep's horn.

செம்பிலிச்சான், ஓர் பூடு, a plant probably a misnomer of செம்புளிச்சான்.

செம்பிலி நெய், செம்மறியாட்டு நெய், இது எளிதில் செரிக்கக்கூடியது. ஆனால்கபத்தை விருத்தி செய்யும், பெண் குறியிற் காணும் புண்களுக்கு உதவும். ghee of ewe. It is light for digestion and proves benificial in the affections of female organs of generation. It increases phlegm humour.

செம்பிலியாடு, see செம்மறியாடு.

செம்பிலியாட்டு மூத்திரம், இதி ஓர் காரச் சரக்கு உருசிக்கச் சிறிது கசப்பும் விரு விருப்புமுள்ளது. இது உடம்பிற்கு சூடுண்டாக்கும். இதை உட்கொள்ள இருமல், சரக் கட்டி, பாண்டு மகோதரம், சயம், எளிதல் வசப்படாமலச்சிக்கல் முதலிய நோய்கள் போம், ram or ewe's urine. It contains alkali and so considered in Tamil medicine as alkaline drug. It has a bitter pungent taste. It is heating making in its potency and prooves beneficial in cases of cough, enlarged spleen, abdominal dropsy, consumption, obstinate constipation of bowels.

செம்பிலீயம், செம்புடன் மற்றச் சரக்குகளைச் சேர்த்து எடுக்கும் ஈயம், இது ஓர்வாதமுறை a chemical lead prepared from a mixture of copper and other drugs, This is an unknown alchemical process contemplated in Siddhar's science.

செம்பிலை, *(செம்பு+இலை)* செம்பிருக்கும் இலை (lit) any leaf containing copper; 2. see காறைச் செம்பிலை.

செம்பில், ஓர் வெள்ளைமரம். cup-calyxed white cedar.

செம்பில்மிகுவேர்வை, சோரபாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

செம்பில்வேதை, see செம்பில்மிகுவேர்வை.

செம்பிளித்தல், see செம்பளித்தல்.

செம்பிருல், சிவப்பு இருல், red prawon.

செம்பிறை, கற்கிட்டம். over burnt brick. see கானகக்கல்.

செம்பிறைக்கல், தேக்கல், gravel. see கான கக்கல்.

செம்பிற்களிம்பு, see செம்புக்களிம்பு.

செம்பிற்பொருப்பு, செம்புமலை, mountain containing copper ore; 2. பொதிகைமலை Pothigay hills.

செம்பினிடவூறல்போக்கி, புலிநறளைக்கிழங்கு root of hairy wild vine — Vitis setosa; 2. காட்டுக்கருணை, synantherias sylvatica.

செம்பினிறம், மாந்துளிர்க்கல், a kind of red precious stone.

செம்பினூறல், செம்பின் களிம்பு, the rust of copper — Verdigris; 2. துரிசு, aetate of copper. It is a substance obtained by exposing copper to the air in contact with acetic acid.

செம்பினூறல்போக்கி, காட்டுக் கருணை, purple stalked dragon of the Dracontium genus. It may be the corn of Synantherias sylvatica.

செம்பினூறல் போக்குதல், செம்பிலுள்ள களிம்பை அறவே ஒழித்தல், இதற்கும் சுத்திமுறைக்கும் வித்தியாசமுண்டு, There is vast difference between purifying process of copper, and the process of getting rid of its verdigris or rusting properties.

செம்பின்பச்சை, நாகப்பச்சை, an inferior variety of dark greenish stone unlike emerald.

செம்பீரக்கம், கருந்துளசி, black holy basil — Ocimum sanctum (black variety).

செம்பீரஞ்சாறு, எலுமிச்சம் பழச்சாறு, lime juice. see சம்பீரச்சாறு.

செம்பு, பஞ்சலோகத் தொன்று அதாவது தாமிரம், one of the five metals, copper — cuprum, 2. எண்ணெய் முதலியவைகள் அளப்பதற்காக உபயோகிக்கும் 3¼ சேர் கொண்ட அளவுப் பாத்திரம், a measure of 3¼ seers. (or 216cubic inches) for measuring oil and other liquids. 3. நாவல்; jamboo tree — Eugenia jambolana.

செம்பு, தாமிரம், இது சிவப்பு நிறமான ஓர் உலோகம், இதைத் தகடாகவும் அடிக்கலாம், கம்பியாகவும் இழுக்கலாம், இதைத்தேய்த்து முகர நாற்றம் வீசும், இதில் காற்றுப்படுவ தால்களிம்பேறும், இது திருவாங்கூர், ஜெயப்பூர், நெல்லூர் முதலிய விடங்களில் கிடைக்கும், சாதாரணமாய்க் கடைகளில் விற்பது வெளியூரிலிருந்து வரும், செம்பு சாதாரணமாய்க்கலப்பில்லாமல் அகப்படுவது கஷ்டம், அனேகமாய்க் கந்தகம், இரும்பு, பாஷாணம் இவைகளுடன் கலந்துதான் கிடைக்கும், கந்தகத்துடன் கலந்தது ஏராளமாய்க் கிடைக்கும், ஈயம் கலந்த செம்புதான் வெங்கலம், நாகம் அல்லது மயில் துத்தம் கலந்தது பித்தளை, நம்மவர்கள் பித்தளை எளிதில் செய்வார்கள். செம்பைக் கொண்டு தம்பாக்கும் செய்வதுண்டு மேஞட்டாரைப் போல் நம்மவர்கள் நெடுங்காலமாக செம்பைத் தங்கத்தோடு சேர்த்து நகை செய்து வந்திருக்கிருர்கள் தமிழ் வைத்தியர்கள செம்பைக் கொண்டு செம்பு வெள்ளையென்ற தாம்பூர பற்பமும், வாத நூற்படி தாம்பூரச் சுண்ணமும் செய்வார்கள், பற்பம், குஷ்டம் முதலிய சரும நோய்களுக்கும், சுண்ணம் பொன் செய்வதற்கும் உதவும், செம்பினின்று களிம்பு எடுப்பது கஷ்டம் அப்படி எடுத்தால் அச்செம்பு பொன்னிற்கு மேலான பொன் ஒன்றையும் சொல்ல முடியாது இம் முறைகள் சித்தர் நூல்களிற் கூறியிருப்பினும் அதன் இரகசியங்களை கண்டறிவது தற்காலத்தில் சாத்தியமாகக் காணப்படவில்லை, வாதமுறைப்படி செம்பைக் கொண்டு 100 மாற்று 1000 மாற்றுப் பொன் செய்யலா மென்று சித்த நூற்கள் கூறுகின்றன, ஆராய்ச்சியால் இது எக்காலத்திற்கைகூடுமோ தெரியவராது, செம்பில் பாத்திரங்கள் செய்து தண்ணீர் முதலியவை வைக்க உபயோகப்பட்டாலும் சமையலில் ஈயம் பூசாமல் உபயோகித்தால் களிம்பேறி அபாயத்தை விளைவிக்கும், செம்போடு புளிப்பு சேர்ந்த களிம்புதான் துரிசு, கந்தகம் சேர்ந்த செம்புதான் மயில்துத்தம், இப்பாத்திரத்தின் நீர் இரத்தத்தின் நுண்ணுயிர்களை அழிக்கும், இதன் பற்பம், பாண்டு, மகோதரம், பித்தமயக்கம், குட்டம், கிரந்திப்புண் முதலிய சரும நோய்களைக் குணப்படுத்தும்.

copper — cuprum of chemists. It is the only red coloured metal. It is malleable and ductile and has a disagreeable taste and smell when rubbed. When exposed to air, it becomes covered with a film of suboxide of copper or with a green crust. It is found in Travancore, Jeypore and Nellore etc. but great quanfity exposed for sale in the bazaars comes from other countries. It is rarely procured in metalic state, but found commonly mixed with or in combination of sulphur, with iron and arsenic. The sulphurets are the abundant ores. Copper fused with tin forms bronze and bell metal with Zinc or oxide of Zinc called calamine, it forms brass. Which we the Indians know how to prepare in a simple way. Another alloy pinchbeck is also prepared along with copper. Our ancients were using an alloy of copper mixed with gold from a very remote time like the ancient Aescorinthium and were using it for making jewels. Tamil vaidyans used to prepare medicinal powder of calcined copper in different ways and Alchemists calcined copper carbonates by a secret process; the former used to be given in leprosy and other skin affections and the latter for making gold.

It is very difficult to remove the verdigris from copper and if removed, the copper so obtained will be almost equal to gold in quality. Although Siddhar's science exhaustively deals with these processes the code and the interpretations is an impossible task. According to Alchemical process laid down, the copper can be consentrated so as to get 100 and 1000 mathu instead of 8 — 10 mathu (22 — 24 carats) gold available in the market and this consolidated copper is known as gold copper. careful research alone candisclose this and it is not known when this will be discovered.

Clean copper vessels are with safety used for conveying and storing drinking water, but copper cooking vessels with out tin coating are dangerous as the metal gets oxidised and becomes poisonous. The vessels used must be well cleaned every

day. The water stored in those vessels kills the germs in the body. It becomes vermifuge and bacterifuge, calcined oxide of copper is a cure against dropsy, ascites giddiness from bilious causes syphiliti soves. leprosy and other cutaneous diseases, and ulcers in the stomuch and intestines.

NOTE: 1. Sulphate of copper is blue stone know as துருசு (thurusu) and copper sulphate or subacetate of copper is known as துரிசு (thurisu) copper appears to have been known from prehistoric times. It is used for making house hold untensils, boilers instrument etc. It is one of the best conductors of heat and electricity and is therefore used in the electrical industries. It is one of the chief ingredients in the coins. Copper melts at 1082.6° in an atmophere of carbon monoxide and it can be distilled in the electric furnace. Some vegetable drugs and feathers of some birds (peacock) contain copper in organic form (see செம்பு சத்துமூலி).

NOTE: 2. The uses of copper in Ayurveda Thin foils or leaves of copper are used in medicine and they are purified in cow's urine. It is reduced to powder by coating it with a paste of sulphur and lemon juice and subjecting it to a sand bath. The powder so obtained is then roasted in a crucible for purposes of rendering the copper in nocuous and prevent it from its impurity which causes purging vomitting, when taken internally. On chemical analysis the prepared medicine is found to contain sulphide of copper. It is an alterative and emetic prescribed for purging, dyspepsia, fever, enlarged liver, spleen, anemia, diarrhoea, skin diseases etc. Several preparations of copper are also used in asthma and diseases of the heart.

செம்பு, இச்செம்பு சாதாரணமாக சுரங்களிலிருந்து வெட்டி எடுக்கப்படும், தோஷமுள்ள இரசம், கந்தகம் சமமாகச் சேர்ந்து பூமியின் உஸ்ணத்தினுல் தங்கவர்ணம் போய்த் தாம்பிரமுண்டாகும்மென்று இரசவாத வாதிகளின் துணிபு, நம்முன்னோர்கள் இதை சுத்திசெய்து பற்ப செந்தூர சுண்ண பாகங்களாகச் சித்தர் முறைப்படி செய்து கடுமையான நோய்களுக்குக் கொடுத்து வெற்றியடைந்து வந்தார்கள். தற்காலத்தில் இது மிக்க அபூர்வமாய் விட்டது. இங்கிலீஷ் வைத்தியர்கள் நேரே இக்சிகிச்சை அறிந்தவர்களாதலால் இதில் ஆராய்ச்சி செய்வது முக்கியமெனக் கருதுகிருர்கள். தற்கால வைத்தியர்களுக்கு இதைக் கையாளுவது அசாத்தியமாகவேயிருப்பதைக் கண்கூடாகக் காண்கிறோம். இவ்வுலோகம் சிவப்பு, கடினமானது, இதைத் தகடாயும் கம்பியாகவும் ரேக்குகளாயும் செய்யலாம். காற்றுப்பட்டால் களிம்பேறும். இயற்கையாகவே செம்பிற்களிம்புண்டு, இக்களிம்பை அகற்றுவதுதான் அசாத்தியக் காரியம், இச் செம்பு தாதுவில் உப்புகளும் கலந்திருக்கும். இதைத் சுத்திசெய்வதும் கஷ்டம் சுத்தி செய்து களிம்பகற்றினுல் பற்பம், செந்தூரம், சுண்ணம் இவைகள் செய்யுவுதவும். இதனுல், தீராத வியாதிகளும் தீரும். குஷ்டத்தை உடனே தீர்க்கும். இச் செம்பு தாதுவைத் தவிர அநேக வஸ்துக்களிலும் கலந்திருக்கும். அவைகளினின்றெடுக்கும் செம்பு வகைகள் அடியிற் கூறியுள்ளன, இது வாதத்திற்கு மிக்க உபயோகமானது. இவ்வகைச் செம்பில் மயிலிறகுச் செம்பும் வெண்காரச் செம்பும் மிக்க சிரேஷ்டமாமெனக் கருதப்படும் செம்பு எந்தெந்த பொருள்களிலிருந்து எடுக்கப்படுகிறதோ அதன் பெயரால் வழங்கும். உ-ம், மயூரச் செம்பு—பூநாகச் செம்பு. see செம்புச் சரக்கு.

Alchemists are of opinion that gold is transmulted into copper by combining with sulphur and mercury. Ancients calcified copper into white or red powder or calcium and used it as medicine with great success. Now a days, it is rarely prepared and if prepared it is less potent and sometimes injurious too.

Copper is found in nature mixed with other minerals. By various processes copper metal is extracted from its ore.

This copper must first be purified and

freed from its verdigris and must not rust again. Such copper must be calcified and used as medicine. This will be effective, and cure all diseases including leprosy.

Various other minerals are transmuted into copper. Organic copper is extracted from many vegetable drugs and animal matter. The copper transmuted and extrated goes by the name of the drug from which it is obtained. See செம்புமூலிகை; 2. செம்புசரக்கு.

1. வெள்ளிச் செம்பு.
2. மயூரச் செம்பு.
3. குடவன் செம்பு.
4. தங்கச் செம்பு.
5. பூநாகச் செம்பு.
6. கெந்தகச் செம்பு.
7. சங்கு செம்பு.
8. மிருதாரசிங்கி செம்பு.
9. இலிங்கச் செம்பு.
10. காந்தச் செம்பு.
11. அயக்களங்கு செம்பு.
12. அபிகுச் செம்பு.
13. தாரிசம் செம்பு.
14. இந்திர கோபச் செம்பு.
15. படிகச் செம்பு.
16. நிமிளைச் செம்பு.
17. அயச் செம்பு.
18. நாகச் செம்பு.

செம்புகப்பூ, see சண்பகப் பூ.

செம்புகம், கள்ளிக்காக்கை, concal — Centropus rufipennis; 2. சம்புகம் அல்லது நரி fox. see செம்போத்து.

செம்புகருசி, நாவல், Jambu tree.

செம்புகருதி, கல்லரளி, which see.

செம்புக்கலம், செம்பு பாத்திரம். copper eating dish.

செம்புக்கலுவம், கண்நோய் மருந்தரைக்கும் செம்பினாற்செய்த கல்லம்மி, grinding stone made of copper to grind medicines for the eye.

செம்புக்களிம்பு, செம்பூறல், a mixture of basic copper acetates — Verdigris.

செம்புக்களிம்பு மண், செம்பு மலை. mountain containing copper ore.

செம்புக்கிழங்கு, செம்பெடுக்கும் கிழங்கு; a root from which copper can be extracted — Caladium esculentum.

செம்புக்குடத்தி, செவ்வரளி, red oleander — Nerium odorum (roseum).

செம்புக்குரு, செம்பை வாதமுறைப்படி தயாரித்த குருமருந்து. இதை வெள்ளியில் 10-1 கொடுக்க 8 மாற்றுப் பொன்னாகும். உள்ளுக்கு சாப்பிட உடம்பினுள்ள நோயை போக்கி தேகத்தை கற்றூணாக்கும். copper quintessence. When added to silver in the proportion of 10-1 yields gold of 8 matrue. Cures all ailments of the body and invigarates the human system when taken internally.

செம்புக்குழவி, செம்பினாற் செய்த குழவி, இதற்கு வெங்கலக்கல்வம், copper roller used in preparing medicines for the eyes. The mortar for this should be made of bronze.

செம்புக்குள்காரீயம்கூட்டி, திராய், a plant of the Mollugo genus.

செம்புக்குள்வேதை, See கற்பரி பாஷாணம்,

செம்புசத்துமூலி, செப்பசளை, வெள்ளைக் கோழிக் கீரை, நீலி, பொற்றிலைக் கையாந் தகரை, முசுமுசுக்கை, அந்தரதாமரை, கோவை, நந்தியாவட்டை பொடுதலை, பாவையிலை, ஆடுதின்னாப்பாளை, ஆகாசகருடன், முள்ளங்கி, பொன்னாங்காணி, சோதிமூலி, ஆல் புல்லுருவி, ஆவாரை, புலிநரளை. plants that possess copper, besides the plants some creatures and birds possess copper. Siddhars extracted that organic compound of copper from them and used it for medicinal and alchemical purposes name of that copper goes after the name of the substance from which it is extracted for example. Mayura (peacock) copper, Boonaga (பூநாக)copper, Indira gopa (இந்திர கோப) copper and so on. Name of some of the plants that contain copper are given below. Vitis setosa, Hibiscus cannabinus, Bryonia epigoea. cephalandra indica. Basella rubrum, Aristolochia bracteata, Pistia stratiotes Wedelia calendulacea. Eclipta prostata, Alternanthera sessiles, Lippianodiflora Bryonia scabra. see செம்பு மூலிகை. செம்புச் சரக்கு.

செம்புசாதகத்தி, கோழித்தலைக்கந்தகம், red sulphur.

செம்புசிலாசத்து, See தாம்பிரசிலாசத்து.

செம்புசுத்தி, கருங்குன்றி, கொள்ளிலை, கல்லுருவி, நொச்சி ஆக இந்நான்கையும் பழச்சாறுவிட்டு இடித்துச் சாறு பிழிந்து அதில் குன்றிமணியை அரைத்துப்போட்டு கலக்கி அதில் செம்பை உருக்கிச் சாய்க்க செம்பின் ஊறல் கழன்றுபோம், black Abrus precatorius, creeper, Horse gram creeper, parasite plant, Vitex negundo leaves are pounded by adding the juice of lime fruit. Then the juice is extracted. To this add the paste of the seeds of Abrus precatorius and mix well. Melt copper and pour it into this liquid. Repeat the process twice more. The copper is purified. 2. கழுதை நீர், சீமைகாடி, கோமயம், வெள்ளாட்டு மூத்திரம், எலுமிச்சபழ ரசம், The thin plates of copper are heated red hot and immersed three times in the following liquids. 1. Urine of ass. 2. Vinegar, 3. Cow's urine, 4. Goat's urine, 5. Juice of lime fruit.

The plates can be soaked in the remains of toddy for a day. The copper is purified.

செம்புச்சரக்கு, சித்தநூலின்படி செம்பாக மாற்றும் அல்லது செம்பெடுக்கும் சரக்கு வகைகள். அயம், காந்தம், துருசு, கெந்தி, அரிதாரம், வங்கம், நாகம், குடவன், மயிலிறகு, பூநாகம், முதலியன. subatances which may be transmuted into copper or from which copper is extracted according to Siddhar's science viz: iron, magnet, copper sulphate, lead sulphur, orpiment, zinc, brass etc.

செம்புச்சிமிழ், கண் மருந்துகளைப் பதனப்படுத்தும் செம்பினாற் செய்த பரணி or குடுக்கை, small box like containars made of copper to preserve eye medicines such as Collyrium.

செம்புச்சுத்தியாக்கி, பேய்குமட்டி. colocyth fruit — citrullus colocynthis.

செம்புச்சோதனை, செம்பின் பரீட்சை, copper test.

செம்புடையன், சிவப்புடையன் பாம்பு. red wart snake, a red variety of the family of Oppida.

செம்புணீர், இரத்தம், blood.

செம்புண், ஆறிவரும் புண், healing sore or ulcer; 2. சிவந்தபுண், red sore.

செம்புண்ணீர், புண் இரத்த நீர், red serous exuduation from sores or injuries.

செம்புத்தீக்கல், தாம்பூரக்கல், stone containing sulphide of copper — copper pyrites.

செம்புத்தொட்டி, சோரபாஷாணம். a kind of prepared arsenic.

செம்புநெரிஞ்சில், see செப்புநெரிஞ்சில்.

செம்புப்பத்திரம், இலைபோற் தட்டிய செம்பு, copper leaf or foil.

செம்புப்பற்று. பொன்கலந்த செம்பு, an alloy of copper and gold.

செம்புப்பு, செம்பு சேர்ந்த வுப்பு, copper salt, cupreous salt.

செம்புப்பொடி, செம்பு ராவிய தூள், copper filings.

செம்புமணல், செம்பு சேர்ந்த தாது, copper ore, mineral copper.

செம்புமரமுத்தப்பட்டை, செம்பரத்தஞ்செடிப் பட்டை, இதன் சாற்றினால் அயகாந்தத்தை அரைத்து குன்மததிற்கு கொடுப்பதுண்டு. bark of Hibiscus rosasinensis. Iron and magnet are together calcined by triturating with the juice of this bark, and is given for dyspepsia

செம்புமரமுத்தம், See செம்பிரத்தை.

செம்புமலை, செம்புத் தாதுக்களையுடைய மலை. mountain containing copper ore.

செம்புமித்திரம், செம்புக்குச் சினேகச்சரக்கு, friendly drugs to copper viz:

1. சாரம், sal ammoniac.
2. இந்துப்பு, rock salt
3. மெழுகு, wax.
4. வெண்ணெய், butter.
5. பசுநெய், cow's ghee.
6. வெண்காரம், borax.
7. வெல்லம், jaggery.
8. தேன், honey.
9. குன்றி, crab's eye seeds of Abrus precatorius.

செம்புமூலிகை, செம்பு கூடி நிற்கும் மருந்துப் பூடுகள், அவை யாவன ; copper plants or plants from which copper can be extracted viz :

1. சிறுகீரை, garden or pig green —Amaranthus campestris
2. அவுரி, indigo plant — Indigofera tinctoria.
3. புளிநரளை, hairy wild vine — Vitis setosa.
4. கோவை, scarlet fruited gourd — coccinia indica or cephandria indica.
5. செங்கொடிவேலி, rosy flowered lead wort — Plumbago rosea
6. செந்திராய், a red variety tirye — Mollugo genus.
7. ஓரிதழ்த் தாமரை, one petalled lotus — Ionidium suffruticosum.
8. செவ்வல்லி, red Indian water lily — Nymphaea rubra.
9. கருஞ்செம்பை, sesbania aegyptical (nigrum).
10. செங்கீரை, red spinach — Amarantus artopur purcans.
11. கவிழ்தும்பை, stooping leucus — Leucas procumbens.
12. பொற்றலைக் கையான், marigold verbesina — Vertisena calundulacea.
13. புளியாரை, Indian sour sorrel —Oxalis corniculata.
14. பிடாரமுக்கி, unknown plant.
15. அங்கபாதி முடக்கற்றான், palsy curer Cardio spermum halicabum.
16. செந்தாமரை, Lotus — Nelumbium speciosum.
17. செம்பல்லி, red lizard plant unidentified plant a rejuvenating drug.
18. உமரி, glass wort — Salicornia brachiata.
19. செருப்படை, Glinus lotoides.
20. செங்கொடிப்பசலை, Indian spinach (red) — Basella rubra.

செம்புரவி, பஞ்சலோகத்தைக் கொண்டு சீன தேசத்தார் செய்த ஓர் ஆகாயவிமானம், a machinary or contrivance made of an alloy of five metals used by the Chinese in olden days for flying in the aerial regeions.

செம்புரா, See செம்பிராய்.

செம்புலம், சுடுகாடு, creamation ground 2. செம்புமலை, mountain containing copper ore.

செம்புலவு, வெண்ணுங்கு, creamy leaved lance wood—Pterospermum suberifolium.

செம்புலி, சிவப்புப்புலி, red tiger.

செம்புலியாடு, See செம்மறியாடு.

செம்புவட்டகை, செம்பினுற் செய்த சிறு கிண்ணம், இது கண்ணோய் மருந்துகள் வைப்பதற் குதவும், small copper basin or cup holding collyrium.

செம்புவரை, See செம்பிற் பொருப்பு.

செம்புவன், செம்புக் களிம்பு, the rust of copper — verdigris.

செம்புவெட்டை, செம்புத்தூள், கோடகசாலை ப்பூடு எலுபச்சம் பழச்சாற்றி லரைத்து. செம் புத்தகட்டுக்குப்பூசி, குகையிலிட்டு சீலைமண் செய்து, புடம்போடத் தூளாம், copper powder grind the plant Rungia repens with the juice of lime fruit, and smear over the thin plate or leaf of copper, seal it in a suitable crucible and subject it to fire. It will become brittle & crumble into powder.

செம்புளி, சிவப்புப்புளி, red tamarind.

செம்புளிச்சங்கட்டை, சீதாரிக்கட்டை, the wood of red cedar tree.

செம்புளிச்சான், see செம்புளிச்சை.

செம்புளிச்சை, செம்மணத்தி, red cedar tree— — Erythroxylon monogynum, 2. சிவப்புக் காய்ச்சுரை நாருக்காக இச்செடி பயிரிடப் படுகிறது. இதுசினிக்தகார்(வறட்சியகற்றி) பித்தத்தைச் சமனப்படுத்துகிறது. முத்திர கிரீச்சரம், கல்லடைப்பு நோய்களுக்கு இதன் விதைகள் குடிநீர் பயன்படும். வயிற்றுவலி, பலஹீனத்தையும் போக்கக் கூடும். இதன் காய் சத்து குறைவால் தோன்றும் ஈறு நோய்களைப் போக்கும், புறஇதழ் குடிநீர் பித்தமயக்கத் தையும், பலஹீனத்தையும் சொற்ப சுரத் தையும் போக்கும், red sorrel Hibiscus

subdariffa. It is chiefly cultivated for taking fibre. It is an emollient and demulcent. It neutralises the action of bile. The decoction of the seeds in prescribed in cases of dysurea, stranguary, in mild form of debility and dyspepsia. The fruit is much valued for its anti scorbutic properties. From calyx which is boiled in water a drink is prepared for biliousness, convalescense and mild fever.

செம்புளியம், சிவப்பு சிறு குறிஞ்சா, a variety of small Indian ipecacuanha — Gymnema genus.

செம்புளியம்பிரண்டை, சிவப்புப் புளியம்பிரண்டை, a red variety hairy wild vine — Vitis setosa or Cissus acida.

செம்புள், சிவப்புப்பறவை, red bird; 2. பருந்து, huwk; கருடன், brahmini kite.

செம்புள்ள, செம்படங்கிய, coppery, செம்பு போன்ற, copperish.

செம்புள்ளி, சிவப்புப்புள்ளி, red spot on the body as in diseases.

செம்புரு, கொண்டை யினத்தைச் சேர்ந்த ஓர் வகை ஆற்றுமீன், a fresh water fish of the carp family — Roach.

செம்புறைக்கல், துருக்கல், see செம்பாரங்கல்.

செம்புனல், இரத்தம், blood; 2. சிவப்பு நீர், red coloured water or fluid.

செம்பூ, சிவப்புப்புட்பம், red flower in general 2, கண்ணிற்படரும் சிவப்புப் பூ, a red film or cataract in the eye; 3. மகளிர் சூதகம், menstrual blood; 4. பெண்குறிப்பூ; a part of the female genital; 5. see செந்தாளம்பூ; 6. சண்பகப்பூ, Micheliachampaca; 7. நாவல்மரம், jambul — Eugenia Jambolana.

செம்பூகப் பூ, see சம்புகப்பூ.

செம்பூகா, சண்பகப்பூ, see செம்பூ.

செம்பூசணி, பறங்கிக்காய், red pumpkin as opposed to வெண்பூசணி, gray pumpkin.

செம்பூநாகம், சிவப்பு மண்ணில் வசிக்கும் நாகப்பூச்சி, earth worm found in the red soil.

செம்மபூருதோன்றி, see செம்மருதோன்றி.

செம்பூமி, செம்மண், red earth soil.

செம்பூரா / **செம்பூரான்**, ஓர் வகைச் சிவப்புப் பூரான், a kind of red centipedes 2. செம்பாறைக்கல், which see.

செம்பூவம், மலைப்பூவந்தி, burdock soap nut — Nephelium longana.

செம்பூவன், சிவப்புப்பூவந்திக் கொட்டை, bur dock soap nut —Nephelium longana.

செம்பூவாத்தி, see செம்மாந்தரை.

செமபூறல், செம்பின் களிம்பு, rust of copper — Verdigris; 2. களிம்புண்டாதல், por-mation of verdigris.

செமபேரிகம், சிரிப்பூண்டு, mungooseplant—Indian snake root — Ophiorrhisa mungos.

செம்பை, ஓர் சிறிய மரம். இது எங்கும் சாதாரணமாய்க் கிடைக்கக் கூடியது. இது முள்ளில்லாதது, இலைகள் நீளம். 3—12. பூக்கள் காய்கள் நீளம், விதைகளின் நடுவே சுருங்கியிருக்கும். பூக்கள் மஞ்சள் நிறம், இதன் விதைகளை எண்ணெயிற் காய்ச்சித் தடவ குருக்கள் குணமாகும், மேலும் மாதவிடாயை அதிகப்படுத்தும், இலை கட்டிகளுக்கு வைத்துக்கட்டப் பழுக்கும், வதக்கிக்கட்ட வீக்கம்போம் இதன் பூ தைலக் காய்ச்ச உபயோகமாகும். இத் தைலத்தால் மண்டைக்குத்தல், தலைவலி நீங்கும் வாப்வுக்கட்டி, சோகை, உடம்பின் நீரேற்றம், வாத சிலேட்டுமத் தொந்தம் முதலிய நோய்களுக்கு இலையை வறுத்து ஒத்தடம் கொடுக்கலாம். இது அடியிற் கண்டபடி பலவகைப்படும். இதற்கு சுற்றத்தி யென்றும் பெயர். கருப்பு அல்லது ஊதா பூ பூர்ப்பது கரும் செம்பை எனப்படும். இதுதான் மருந்துகளுக்கு உபயோகப்படும், bastard sensitive plant — Sesbania aegyptiaca alias Coronilla sesban. It is a small tree common every where. It is unarmed, leaves longer, pendulous three to twelve flowered, legumes linear and contracted between the seeds and flowers are yellow. There is another variety that bears dark blue flowers, and it is this that is prefered for medicine. Seeds are described as stimulant, emmenagogue and astringent. Seeds and bark are useful in

checking diarrhoea and menorrhagia seeds in the form of ointment is used for skin eruptions and itch, leaves as a cataplasam to promote suppuration; roasted leaves form a remedy for swelling. The flowers are used for preparing medicated oil which is used with great advantage in hemicrania and headache. Leaves are useful in anemia, collection of morbid fluid in the system and also diseases due to the derangement of Vatha and phlegm.

It consists of different varieties viz :

1. கருஞ்செம்பை, sesbania aegyptiaca with dark blue flowers.
2. முட்செம்பை, prickly sesban — Aeschynomene sesban.
3. சீமைச் செம்பை அல்லது பரங்கிவேல் foreign sesban —Parkinsonia aculeata.
4. நீர்ச்செம்பை, water sesban — Sesbania aculeata.
5. செஞ்செம்பை, red solah — Coronilla aculeata.
6. வயல் செம்பை. another variety.
7. வெண்செம்பை. another variety.

செம்பைக்குருவாய்ப்பண்ணரி, கல்லறளி, which see.

செம்பைப் பற்பமாக்கி, see உச்சிலந்தி.

செம்பையிரவுப்பூண்டு, ஓர் மஞ்சள் மந்தாரை unarmed orange nail dye — Cressandra undulacfolia.

செம்பொடி, செம்புமணல், copper ore, 2. செம்மணல், red sand; 3. செம்புப்பொடி, copper filinga; 4. மகரந்தப்பொடி, pollen; 5. தேக்கல், gravel rock.

செம்பொடி நீர்க்கல், செம்பாறைக்கல். graval stone, red laterite stone.

செம்பொடுதலை, சிவப்புப்பொடுதலை, a red variety of creeping varvain — Lippia genus.

செம்பொற்றூள், ஏமமணல், gold ore.

செம்பொன், சுத்தப்பொன். அதாவது புடமிட்ட பொன், refined gold; 2. பழுப்புப் பொன், alloy of gold and copper; 3. சிவப்புப் பொன், a kind of gold red in colour as opposed to வெண்பொன் silver; 4. களிம்பற்ற செம்பு, copper free from verdigris; 5. தங்கரளிமரம், common yellow trumpet flower tree — Trecoma stans. 6. செம்புமலை, mountain containing copper ore.

செம்பொன் அவரை, சிகப்புஅவரை, redbean or lablab.

செம்பொன்னெரிஞ்சல், See செப்பு நெறிஞ்சில்.

செம்போத்து, கள்ளிக் காக்கை, see செம்புகம், 2. சகோரம். which see.

செம்போத்து நாடி, நோயாளிக்கு 3-நாடிகளும் கள்ளிக்காக்கை சிறகை அடித்துக் கொள்வதுபோல் மேலெழும்பித் துடிக்கும் நாடி, இப்படியாகில் 10 மாதத்தில் மரணமாவான், It all the three pulses - vatha pitha and kapa — beat like the wings of concal (செம்புகம்) the patient will die within 10 months.

செம்மஞ்சள், சிவப்பு கலந்த மஞ்சள் நிறம், கிச்சிலி நிறம், orange colour.

செம்ஞ்சாடி, சிகப்பு ஆனைக்குன்றிமணி, Adenanthera Pavonia.

செம்மட்டி, மரமஞ்சள், tree turmeric —Coscinum feuestratum; 2. ஓர்வகைச்சிப்பி, a kind of mussel of oyster.

செம்மட்டிமரம், see செம்மட்டி.

செம்மட்டைமயிர், கபில நிறமானமயிர், hair brown in colour.

செம்மணக்காதி, see செவ்வாமணக்கு,

செம்மணத்தக்காளி, சிவப்பு மணத்துக்காளி, red berried night shade—Solanum rubrum.

செம்மணத்தாவிகம், see செந்தொட்டி.

செம்மணத்தி, தேவதாரு, decany deodar—Erythroxylon monogyrum. see செம்புளிச்சை.

செம்மணல், சிவப்பு மணல், red sand.

செம்மணம், see செம்புளிச்சை.

செம்மணி, கண்ணின் நடுவேயிருக்கும் கருமணியைச் சுற்றிலுமுள்ள சிவந்தபாகம், the red portion encircling the pupil of the eye; 2. கெம்புக்கல், ruby; 3. இரத்தினம், red garnet; 4. குன்றிமணி. Jweller's bead; 5. குருவிந்தக்கல், emery; 6. மாமிசகந்தி, red or flesh coloured sulphur; 7. பவளம், coral.

செம்மணித்தக்காளி, சிவப்பு மணித்தக்காளி, இதன் காய் சிவப்பு. சிறிதுதித்திப்பு, இலைகள் கருப்பு மணித்தக்காளி இலைகளை விடப் பெரிது, கனதி வெளிர் நிறம், சிறிது அருவருப்புள்ளவாசனை, இதன் கஷாயம் நீரை பிரிக்கும், உடம்பைத் தேற்றும், மலத்தையிளக்கும், சிறிது மயக்கத்தையுண்டாக்கும் இதை பாண்டுவிற்கும் கொடுக்காலம், இலைச் சாற்றை ஈரல் வீக்கம், உட்சுரவேகம் வாத கப தொந்தம் முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுக்கக் குணமாகும், இதன் காய் மேனாட்டில் விஷத்தன்மைய தெனக் கருதினாலும், தமிழ் தேசத்தவர்கள் கறிவகையிற் சேர்த்து விசேஷகுணமெனக் கொண்டுள்ளார்கள், red Indian hound berry—Solanum rubrum. In this plant the berries are red and slightly sweet, leaves are distinctly larger and thicker than there of the nigrum (black variety); paler in colour and posses a slight disagreeable smell. Decoction of the leaves is diuretic, alterative, laxtive and slightly narcotic and so is used in dropsical affction, the juice of the leaves is useful in chronic enlargement of liver, internal fever, and vatha and Phlematic tendencies Berry although reckoned poisonous in Europe is eaten in Tamil country with impunity as a curry considering it to have medical virtues.

NOTE : The juice of the leaves evaporated on a sand or water bath to the consistency of a soft mass forms an extract. It is substituted for British sweetnitre, cream of tartar and digitalis.

செம்மண், காவிமண், இது தமிழ்வைத்தில் உபரசச்சரக்குகளுள் ஒன்று. இது ஓர் பிசுபிசிப்பான சிவந்தமண் அல்லது களிமண். இதைப்பூர்வத்தில் மருந்தில் உபயோகித்து வந்தார்கள். இப்போது பல் தூளிலும் மிருக வைத்தியத்திலும் உபயோகித்து வருகிறார்கள், armenianbole. It forms one of the 120 kinds of natural substances. It is a reddish unctuous earth or clay formerly much used in medicine and now in tooth powders and in veterinary practice. It is an absorbant and astringent. See காவிமண்.

செம்மண் கவசம், செம்மண்சீலை.

செம்மண் கவசம் செய்தல், செம்மண் சீலை செய்தல்.

செம்மண்சிலை, கற்காவி, a species of red earth used in Indian houses for marking the bottom and ends of the walls, ridges etc. rudde, 2. காவிக்கல், red chalk—reddle — 3 See சிகப்பு காவிக்கல்.

செம்மண்சீலை, புடமிடுவதற்குமுன் மருந்து சட்டிக்கு சுற்றும் செம்மண்சீலை துண்டு, a long narrow pieces of cloth used to lute the container of medicine before calcination.

செம்மண்சீலை செய்தல், புடம் போடும் முன்பு, அல்லது எரிக்கும் முன்பு மருந்து வைத்திருக்கும் பாத்திரத்தை மூடி, காற்று புகாதப்படி நன்றாக செம்மண்சீலை சுற்றுதல், to lute airtightly the lid and crucible or container of medicine with long, narrow pieces of cloth smeared with red ochre before submitting it to fire.

செம்மண் பூநாகம், செம்மண்ணில் உற்பத்தியாகும் நாகப்பூச்சி, earth — worm growing in red earth or soil.

செம்மந்தாரை, சிவப்புமந்தாரை. செம்பூவாத்தி, எங்கும் வளரும் மரத்திலொன்று. மரம், 20 - 30 அடி, முள்ளில்லாதது. இலை மேற்பக்கம் உருண்டை, அடியில் தறுகிய.து பூக்கள் பெரிது, பார்வைக்கு அழகாக விருக்கும்; ஆகவே, தோட்டங்களில் விசேஷமாய்க் காணலாம். பட்டையோ சாம்பல் நிறம் வழுவழுப்புள்ளது, உருசிக்கச்சிறிது துவர்ப்புள்ளது, இதை சுரத்திற்குப் பலவர்த்தினியாகக் கொடுப்பதுண்டு, காய்ந்தபூவின் மொக்குகளை அசிரண பேதியிலும், பூச்சிகளைக் கொள்வதற்கும் உபயோகிப்பதுடன் சமையலிலும் சேர்த்துக் கறிகளில் உண்பார்கள், இம்மரத்தினின்று எண்ணெய் பிசினும் எடுப்பதுண்டு, variegated pink mountain ebony—Bauhinia variegata (alias) B.purpurea. It is one of commonest species of trees, 20 - 30 ft. unarmed, leaves roundish on the upper side and cardate at the base floweas larger, hand some to look at and so

extensively planted in gardens. Bark is grey, smooth, reddish, brown feebly astringent in taste, it is medicinally a tonic in fevers. Dried buds being astringent, and an the lmintic are used in diarrhoea, and worms, eaten as vegetables when prepared with animal food. The tree gives a brown gum and oil is extracted from the seeds. The bark rubbed with rice water into an emulsion and mixed with ginger is given in scrofulous enlargement of the glands of the neck. The decoction is a useful remedy in diarrhoea, and is used as a wash in ulcers and skin diseases. The root is a carminative and flowers are laxative. The decoction of the root is an antifat remedy and so valuable for carpulent persons.

NOTE: The leaflets are oval, petals oblong nearly sessile, legumes five to twelve seeded. The bark is grey with elliptic warts of a dark colour and the internal surface is white, Gum brown. Bark is used in tanning and dyeing. The principal botanical varieties are red and white.

செம்மயிர்க்கொன்றை, *சிவப்பு மயிர்க் கொன்றை* red false peacock tree — Caesalpinia pulchersima; 2. பொன்மயிர்க்கொன்றை, this is yellow variety.

செம்மரத்தி, அழிஞ்சில் — sage leaved alangium— Alangium decapetalum.

செம்மரத்தூள், செம்மரத்தின் பட்டைத் தூள், சுரக்கஷாயத்திற் சேருமோர் கடைச்சரக்கு, bark of Indian red wood — Soymida febrifuga. Powder of the bark of the tree is used in fevers. Decoction may also be used.

செம்மரம், *சிவப்பு மரம்,* any red or red wood tree; 2. *சுரக்கட்டிக்காக உபயோகப்படும் ஓர் சிவப்பு மரம்.*red wood tree, spleen tree -- Amoora rohituka: 3. *சுரக்கள்ளி.* Indian mahogany—Soymida febrifuga; 4. வத்தங்கி அல்லது சப்பங்கம், red wood tree—Caesalpinia sappan; 5. திருக்கோணமலை செம்மரம், Trincomalce red wood tree — Berrya, ammonilla; 6. see *அழிஞ்சில்;* 7. *மஞ்சாடி,* barbadoes pride; 8. தேவதாரு, red cedar; 9. செஞ்சந்தனம், false red sanders; 10. *சாயமரம்,* malay red wood tree — Sandoricum indicum.

செம்மரம், சிவப்புமரம், இதன் பட்டை துவர்ப்பாதலின் மருந்திற்குபயோகப்படும். இதைக் கஷாயமாக வைத்து, சுரக்கட்டிக்குக் கொடுக்கலாம், விதையிலிருந்து எடுக்கும் எண்ணெய் வாதப்பிடிப்புக்குபயோகிக்கலாம்; red wood — Amoora rohituka. The bark is used as a medicinal astringent and decoction from it is prescribed by Vaidyans for enlargement of spleen Oil from seeds is stimulent in rheumatism.

2. *சுரக்கள்ளி அல்லது வண்டு மரம் 60 அடி, பட்டை சிவப்பு, கசப்பு சிறிது உறைப்பு, இதைக் கஷாயமிட்டு சுரத்திற்குக் கொடுப்பதுணடு, இது குணத்தில் சுரப்பட்டையை யொத்திருக்கும், கடையில் இதற்குப் பதிலாக எட்டி மரப்பட்டை விற்பார்கள்,* Indian red wood tree. Coromandel red wood — Soymida febrifuga. It is a large forest tree of S. India. The bark is of a rich red brown colour and it is astrigent tonic It contains tannic acid and is used in dysentery and diarrhoca and also as febrifuge for fevers. The decoction of the bark is adopted as gorgles, enemata, vaginal douche and also as an application for rheumatic swellings. The power is applied as poultice.

செம்மரம், *சாயமரம்,* இதற்குச் சாயமரச்சக்கை வத்தங்கி, சப்பங்கம் என்றும் பெயர். திருவாங்கூர். மலையாளம். வங்காளம் இவ்விடங்களில் விஷேசம், மரம் 40 அடி உயரம், முட்களுடையது. காய் தட்டை பூக்கள் மஞ்சள் நிறம். வெயிற் காலத்தில் பூக்கும், இம்மரத்தில் (tannic acid gallic acid) துவர்ப்புச் சத்தும், புளிப்புச் சத்தும் கலந்துள் ளன ஆகவே இதைச் சீமை வத்தங்கிக்குப் பதிலாக உபயோகிக்கலாம், இதன் கஷாயம் துவர்ப்பாதலின் ஆசிரணி பேதிக்குக் கொடுப்பதுண்டு; சாயமேற்றவும் உதவும். அன்றியும், சுரம், சயம், சயத்திற் காணும் சீதபேதி, இரத்தப்பெருக்கு முதலிய நோய்களில் உள்ளுக்கும், பெண்களுக்குக்காணும் கற்பநோயிலும் யோனிப்புற்றுக்கும் வஸ்தி

செய்யலாம். red wood tree, brazil wood—Caesalpinia sappan. It is especially in Travancore, Malabar, Bengal and West Coast. Tree is 40 ft. armed flowers yellow, blossoms in summer, legumes compressed. wood contains much tannic acid and gallic acid and is a good substitute medicinally for log wood. Decoction is useful for diarrhoca and is also used for dyeing. It is beneficial in fever, consumption, dysentery in tuberculosis and hemorrhage. It is used a vaginal douche for leucorrhoea — see சீமைச் செம்மரம். The tree is 60 ft. high, bark is of a dull red colour, its decoction is used in fever, its resembles cinchona bark, in quality In bazaars nuxvomica bark is sold as a substitute: see செவ்விறகு.

செம்மராகிதம், சிவப்பு நெல்லி, a red variety of goosberry tree Phyllanthus embelica genus. 2. சிவப்புக் கீழநெல்லி. red niruri — Phyllanthus urinaria — It is diuretic.

செம்மருதம், See செம்மருது.

செம்மருது, பூமருது, Indian blood wood — Lagerstroemia flosreginae.

செம்மருதோன்றி, பொன்னீர் பூவளமருதோன்றி, a red variety of fragrant nail dye — Lawsonia genus.

செம்மருந்தாண்டம், நான்கு மாதத்திய கருப்பிண்டம், இது சிவப்பு நிறமாய் இருத்தல் பற்றி இப்பெயர் கொண்டது போலும், a foetus four months old. It is so called from its red colour.

செம்மரோகதம், நீர்முள்ளி, water thistle — Hygrophila spinosa.

செம்மலர், சிவப்புப்பூ, red flower.

செம்மலா, ஆவிரை, tanner's cassia —Cassia auriculata.

செம்மலே, See செம்மலா.

செம்மலைப்பழம், ஓர் வகை வாழைப்பழம், இப்பழத்தினின்று தைலம் வடித்து வாத நோய்க்குப் பூசலாம், a red variety of plaintain fruit as opposed to கருமலைப்பழம், which see, oil prepared out of it is used as an external application for rheumatism.

செம்மலைப்பாலை, See செம்பாலை.

செம்மலையகத்தி, ஓர் மலையகத்தி, hill sesbane as opposed to வெண்மலையகத்தி.

செம்மல், வதங்கியபூ பழையபூ, faded flower; 2 சாதிப்பூ, superior Jasmin flower; 3. வாடாப்பூ, ever green flower.

செம்மல்லிகை, செம்முல்லை, golden jasmine Jasminum — humile.

செம்மறி, See செம்மறியாடு; 2. ஆட்டின் பொது, sheep in general.

செம்மறிக்கடா, செம்மறியாட்டின் ஆண், இதன் கொம்பு கீழாக வளைந்து வட்டமாயுள்ளது, இதை நெல்லூரில் விசேஷமாய் வளர்ப்பதுண்டு, ram. Its horn is angular and turned down wards, almost into a circle, Nellore is famed for its large bread.

செம்மறிக்குட்டி, செம்மறி யாட்டுக்குட்டி, lamb.

செம்மறிப்புருவை, செம்மறி யாட்டுக்குட்டி, lamb; 2. பெண்ஆடு, ewe.

செம்மறிச்சாணி, செம்மறியாட்டுப் புழுக்கை' இது நிலங்களுக்கு வுபயோகப்படும், excrete (dung) of the red sheep is very useful as manure.

செம்மறியாடு, சிவப்பு ஆடு, இது ஆட்டின் ஓர் இனம், நெல்லூரில் இருப்பது விசேஷம், தென்னாட்டிலிருப்பவை வயிறு ஒட்டி ஒறுமையைப்போலிருக்கும், ஆனால், மலையாளம், கோயம்புத்தூர் மைசூர் இவ்விடங்களிலுள்ளவைகளுக்கு மயிர் அடர்த்தியாயிருக்கும், இது சிறியதாயிருந்தாலும் நன்ருய்க் கொழுக்கும், தமிழ்ப்பதார்த்த குண சிந்தாமணியில், அகஸ்தியர் 500 லும். இதன் கறிகபத்தத்தை அதிகப்படுத்துவதால் உதவாதென்றும், பால், தயிர், நெய் முதலியவைகளுக்கு வாயு கபமிருத்தியுண்டாம். ஆகவே இது பத்திய கறிக்குதவாது எனவும் கூறப்பட்டிருக்கிறது, a variety of red sheep — Ovis aries. Nellore district is famed for its large breed, the tallest in India. The Madras sheep resembles a hound with tucked up belly and rumbled horns, but Malabar. Coimbatore and Mysore are famed for a bread of wool producing sheep. Although small it fathens well. In Tamil Materia Medica and Agastiya Vaidya 500

speak unfavourably of its mutton as promoting skin and many other disease where as its milk, curd, and ghee are like wise wholosome and unconsequently prohibited in diet as they are said to cause skin disease asthma, and diseases due to increase of Vatha humour and also due to the combination of bilious and phelgam humours.

NOTE: It is so called because it is browner than goat. Horn in bath are large angular and heavity wrinkled turned down wards almost into a circle. The lips are protected by hair. It takes bite much closer to the ground than cattle and so it can thrive even in scanty pastures. The tail is short. Its mutton is sweet and is the lightest and safest of all kinds of animal food Vnidyans employ mutton suet in the preparations of oinments. With other drugs it is administered internally in cases of hemoptesis and in certain stages of phthisis pulmonis.

செம்மறியாட்டிறைச்சி, செங்கரப்பான் புதிதாகப் பலநோயும், மந்தமும் உண்டாம், கொடுத்தாலும் வாயுரோகங்களுண்டாகும், a sort of eczema, loss of appetite and some diseases are caused by eating sheep's mutton. It increases adipose tissue and causes better complexion.

செம்மறி யாட்டுக்குட்டி, செம்மறி யாட்டின் குட்டி, the kid of the red sheep — Lamb.

செம்மறியாட்டுப்பால், செம்மறி யாட்டின் பால், இது மூளைக்கும் குடலுக்கும் பலத்தைக் கொடுத்தாலும் வாயு ரோகங்களுண்டாகும், the milk of the red sheep though increases the strength of brain and intes tiones, causes vatha diseases (due to wind).

செம்மண் திருக்கை, நீண்டவாலுள்ள சிவப்புத் திருக்கைமீன், long tailed brown stingray — Trigon bleekeri.

செம்மாகிதம், See செங்கரந்தை.

செம்மாதர்பால், சிவப்பு நிறமான பெண்களின் பால், இது வாதாதி முத்தோஷம் போம். breast milk of fair coloured woman. It alleviates the diseases caused by each of three humours.

செம்மாந்தன், கானல்மா, jungle mango — Spondius mangifera.

செம்மாரா, ஓர் கடல் மீன், a sea fish — Lutjanus unimaculatus.

செம்மானத்தண்ணீர், சிவந்த நீர், water of red soil.

செம்மானரளி, see சிவப்பலரி.

செம்மிகி, see செங்கீரைத்தண்டு.

செம்மீன், மீனம்பர், a morbid intestinal secretion of the spermaceti whale — Ambergiris; 2. சிவப்பு மீன்; red coloured fish in common; 3. பெருந்தலைத் திமிங்கலம், sperm whale — Euphysites macro cephalus.

செம்மீன்வயிரம், மீனம்பர். see செம்மீன்,

செம்முகமேகம், முகத்தைச் சிவப்பு நிறமாக மாற்றும் ஓர் வகைக் கிரந்திமேகம், a form syphilis marked by red face.

செம்முகம், குரங்கு, monkey so called from its red face.

செம்முதல், சீலைமண் செய்தல். luting the lid and the vessel containing medicine before calcining.

2. கட்டியைக் கீறல். incising an abscess

3. கண் கலய்கி வீங்கல், swelling of the blear eyes

4 வயிறு பொருமல், rumbling noise of the stomach.

5. புண்ணின் வாயைத் தைத்தல், suturing a wound

செம்முருங்கை, சிவப்பு முருங்கை மரம், a rad variety of drumstick tree — Pterygospermamoringa; 2. சிவப்புப்பூப் பூக்கும் கலியாண முருங்கை, coral bead tree — Erythrina indica; 3. செங்கொன்றை, red Indian laburam — Cassia marginata.

செம்முல்லை, சிவப்பு முல்லை, red or golden jasmine — Jaminum humile

செம்முள்ளங்கி, சிவப்பு முள்ளங்கி, red rsddish; 2. சீமை முள்ளங்கி which see.

செம்முள்ளங்கிக் கிழங்கு, சிவப்பு முள்ளங்கிக் கிழங்கு, இதனால் கண்ணொளி அதிகரிக்கும், நீர்த்தாரையின் கற்களைப் பொடியாக்கி நீரின் வழிசேர்க்கும், இருமல் வயிற்றுப்புசம் போம், red radish. It is cures stone in the kidney and urinary tract, bloating of abdomen and cough, improves eye sight.

செம்முள்ளாகி, *காட்டுமுள்ளி,* wild thistle.

செம்முள்ளி, *சிவப்புமுள்ளி,* இச்செடி 2 அடி உயரம், அடித்தண்டு மூலிகைக் குணம், பூக்கள் கிச்சிலி நிறம்,வருஷ முழுவதும் பூக்கும், வேர் மரத்தைப்போலவும் பக்கத்தில் அநேக சிறிய வேர்கள் கிளைத்துமிருக்கும். இலைச்சாறு கசக்கும் ஆகவே அதில் சர்க்கரையும் தண்ணீரும் கலந்து சுரம், சளிப்பு இவைகளுக்குக் கொடுப்பதுண்டு, வியர்வையுண்டாக்கும், கோழையையறுக்கும், உள்ளங்காலுக்கு வெடிக்காமலிருக்கும்படி தடவலாம். இப்பூண்டைக் கொளுத்திய சாம்பலுடன் தண்ணீரும் அரிசிக் கஞ்சியும் கலந்து பாண்டு, இருமல் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம் இதன்வேரை அரைத்துக் கொப்புளங்களுக்கும், கிரந்தி வீக்கங்களுக்கும் பூசுவதுண்டு, இதன் இலைகள், தண்டு இவைகளை சை தூள் எண்ணெயிற் கொதிக்க வைத்து விரணங்களுக்குப் பூசுவதுண்டு. "செம்முள்ளி யென்றால் சிலேட்டுமம் நடுங்கும்" ஆகவே. இதற்குக் கபத்தையறுக்கும் குணமுள்ளதால் இதைக் கஷாயமிட்டு குழந்தைகளுக்குக் காணும் கனைமாந்தம், மேல்மூச்சு இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம், common nail dye — thorny nail dye — Barleria prionitis, B. ciliata shrubly weed, 2 ft. stem herbaceous, leaves deep green, flowers *orange coloured, flowering nearly* all the years, root woody with numerous latteral rigid rootlets *juice of leaves, which* is rather bitter mixed with sugar or honey and water is given to children in fevers and calarrh. It is diaphoeretic and expectorant applied to the foot to prevent cracking or *laceration especially during* winter or cold season. The ashes of burnt plant mixed with water and rice conjee, *employed in* dropsy, anasarca and coughs, a paste is made of the root and applied to disperse boils, alsceoses and glandular swellings. A medieated oil, made by boiling the leaves *and stems* with sweet oil as a cleansing application. Being an expectorant it is prescribed *for children in cases of tabes* mesenterica hard breathing etc.

செம்முள்ளி, *சிகப்பு முள்ளுக்கீரை,* red nail dye, red prickly spinach — Amarauthus spinosus; **2.** *சிகப்பு குப்பை முள்ளிக்கீரை,* a red variety of prickly greens growing in the rubbish; *3.* see செவ்வகத்தி, **4.** ஓர் வகை *சமுத்திராபழம்,* Andaman Indian oak barringtonia speciosa; *5.* வெள்ளை நீலாம்பரம். crusted purple nail dye; *6.* செம்முள்ளி இனத்தைச் சேர்ந்த ஓர் பூடு, Berleria cristata.

செம்மூக்கன், ஓர் முதலை, a species of crocodile. alligator. 2. ஓர் எலி, a species of red nosed rat.

செமெலிச்சன், see செம்புளிச்சை.

செம்மெழுகு. சிவப்பு மெழுகு, red wax.

செம்மேகத்தடிப்பு, உடம்பில் பலவிடங்களில் இரண்டு கனம் தடித்துச் சிவந்து, *கிள்ளினால் சுவர்ணையிற்றிருக்கும் ஓர் வகை* மேகநோய், a favour of syphitis marked by raised patches of one cente metre diamater on the different parts of the body attended with loss of sensation on the affected part.

செம்மேகம், மேகத்தினால் முகம், உடம்பு, *இவ்விடங்களில் சதைதடித்து சிவப்பு நிறம் அடைந்து காணும் ஓர் நோய்,* a skin disease in which the face and the body are marked by raised red patches due to syphilitic causes; *2.* *இரத்தம் கலந்த மூத்திரநோய்,* *aurinar* disease in which urine is discharged with streaks of blood; **3.** *இரத்த மூத்திரம், discharge of bloody urine* c. f. கருமேகம்.

செம்மை, திப்பிலி, long paper; **2.** *சாராயம்,* liquor; 3. *சிவப்பு,* reddness; 4. செம்மறியாடு which see; 5. கந்தகம், sulphur; *6.* ஆவிரை, cassia auriculata; **7.** *மாணிக்கம்;* ruby.

செம்மைக்கல், *சிவப்புக் கானகக்கல்,* a red mineral stone.

செம்மொச்சை, சிவப்பு மொச்சை, a red bean — Dolichos genus. It is opposed to வெண் மொச்சை, a big variety of white bean of the same genus.

செயகந்தி, பொன்னிமிளை, gold pyrites.

செயகாந்தம், இரும்பைக் கொண்டு செய்த *காந்தம், இது மின்சார சக்தியால் செய்யப்பட்டது,* artificial magnet prepared from iron through induced electricity.

செயகானப்பூடு, *மருளுமத்தை,* confusion creeper. head ache plant — Xanthium strumarium.

செயசுண்ணம், தாளித்த சுண்ணாம்பு, slaked lime; 2. புடமிட்டெடுத்த சுண்ணம், a calcium compound derived from calcination.'

செயசூத செந்தூரம், இந்திரசித்து, சிசுபாலன் இவர்கள் வாத வித்தைக்காக இரசத்தைக் கட்டிச்செய்த சிந்தூரம். calcined red oxide prepared from consolidated mercury. It was prepared by Indirajithu and Sisupalan and others.

செயசூத தாம்பிரம், See தாம்பிரவேதை, செம்பைப் பொன்னுக்கு மருந்து, that which converts copper into oldg.

செயசூதம், செயரசம், இது அப்பிரகத்தினின்று எடுப்பது, artificially prepared mercury which is extracted from mica.

செயசெம்பு, யூகிமுனி வாத காவியத்திற் சொன்னபடி வாதமுறையால் செம்பினின்று எடுக்கப்பட்ட களிம்பற்ற செம்பு, alchemical copper *(pure) obtained by removing the* verdigris from ordinary copper, according to the process laid down in Yugimuni works on Alchomy. 2. மூலிகை அல்லது தாதுப்பொருள்களினின்று எடுக்கும் செம்பு. copper extracted from herbs and animal matter or transmuted or extracted from other mineral drugs as contemplated in Siddhars' works. see செம்புச் சரக்கு; 2. செம்பு மூலிகை; 3. செம்பு.

செயசோதி, தயாரித் ஓர் வகையுப்பு, a kind of prepared salt.

செயதீபகாரி, பெருந்தும்பை. large leucas.

செயதே, உப்பு, salt.

செயதேகி, கல்லுப்பு, sea salt,

செயநாதம், துத்தம், white vitriol — Zinc sulphate.

செயநீராட்டல், மருந்துடன் செயநீர்கூட்டி அரைத்தல், grinding the medicine with the liquid prepared by keeping some chemicals in the open air at night.

செயநீர், சுண்ணாம்பும், நவாச்சாரமும் சேர்த்துப் பொடித்துப் பனியில் வைத்திறக்கிய கார நீர், a pungent liquid prepared by exposing to nights dew a mixture of powdered lime and salammoniac; 2. பூநீறு. வீரம், சாரம் இவைகளைச் சமபாகமாக வெடுத்துப் பீங்கானிலிட்டு இராப்பனியில் வைத்து இறக்கிய காரமருந்து நீர், a medicinal preparation of pungent liquid obtained by exposing to nights' dew a porcelain dish containing a mixture of saline efflorescence, (purified fuller's earth) corrosive sublimate and salammoniac; 3. செய நீர். பனிக்குடத்து நீர், amniotic fluid found in fetal membrane-ous sac; 4. கருக்குழியில் அப்பு ஊறுவதினாலும், உதிரமும் சுக்கிலமும் நாதவிந்தாக மாறுவதாலும். ஆண்விந்து சிவமேயாகில் செயநீர் உண்டாம், a liquid that is formedin the womb on account of changes that take place in the womb; 5. ஓர் வகைத் திராவகம், a kind of acid.

NOTE: This செயநீர், is peculiar to Tamil Siddha science and it is a pungent liquid always prepared by exposing medicinal salts poisonous compounds ets. to night's dew. It is supposed to be a solvent medium for many insoluble substances and as such is used for preparing medicines of very high potency and in Alchemy it is chiefly consolidating or fixing up volatile substances. In medicine it forms a useful medium in the preparation of metallic oxides by process of calcination. Names of such liquids are given below:—

1. வெடியுப்பு செயநீர்.
2. சார செயநீர்.
3. காடி செயநீர்.
4. தாம்பூர செயநீர்.
5. துரிசு செயநீர்.
6. பூர செயநீர்.
7. உப்பு செயநீர்.
8. சாரக்கட்டு செயநீர்.
9. அறுவகை செயநீர்.
10. நாக செயநீர்.
11. அண்ட செயநீர்.
12. வீர செயநீர்.

13. கார செயநீர்.
14. சிப்பி செயநீர்.
15. கௌரி செயநீர்.
16. செங்குமரி செயநீர்.
17. அமுரி செயநீர் (அமுரி மூத்திரம்).

செயநீர், ஒரு வகைப்பானம், any liquid prepared for drink; 2. சாராயம், arrack. 3. அமுரி, urine; 4. முலைப்பால், woman's breast milk; 5. குடிநீர், any cool drink; 6. ஓர் வகை அக்னித் திராவகம், இது தாதுப் பொருளைக் கரைக்கும், a pungent liquid used in Alchemy—Philosopher's acid.

செயநீர்இறக்கல், வாத முறையில் தயாரித்த மருந்தை. செயநீர் எடுக்க வேண்டின் அதை ஒரு பீங்கானில் இட்டுபூரணை தொடங்கி. தை, மாசி மாதங்களில் இராப்பனியில் தினப்படி வைத்திருந்து இத்தனை நாள் என்னும் முறைப்படி விடிவதற்குள் அதாவது சூரியோதயத்திற்கு முன் வெயில் படாமல் எடுத்துவிடவேண்டிய முறை. This is the general method of preparing a pungent liquid. Invariably every preparation contains salammoniac.

செயநீர்காலம், செயநீர் இறக்குங் காலம், season for preparing the pungent liquid or the philosopher's acid — January and February dew seasons.

செயநீர்குத்தல், செயநீர் ஊற்றி அரைத்தல், grinding medicine with the prescribed pungent liquid.

செயநீர்க்கருத்தன், நவச்சாரம், salammoniac. It is so called because it forms an important ingredient in the formation of most of the pungent liquids.

செயநீர் காரணசித்தன், செயநீர் உண்டாவதற்கு ஆதியான நவச்சாரம், salammoniac is so called from its being an important ingredient in the formation of செயநீர்.

செயநீர் சித்திரம், நவச்சாரம், Salammoniac.

செயநீர் போக்கு, இன்ன மருந்து தயாரிப்பதற்கு இன்ன விதமாக செயநீர் தயாரிக்க வேண்டுமென்கிற முறை, the process of preparing a particular pungent fluid (செயநீர்) for a particular medicine.

செயந்தியாசம், see செம்பை.

செயபச்சை, மரமஞ்சள், tree turmeric. —Coscinium fenestratum.

செயபரம், see செயபச்சை.

செயபாக சாஸ்திரம், மருந்துகளை இன்ன விதமாகத் தயாரிக்க வேண்டுமென்கிற விஷயங்களை வடமொழியில் குறித்த ஓர் சிகிச்சாதந்திரம், an authoritative treatise in Sanskirit on drugs and their preparations — Pharmacopia.

செயபீதம், கௌரிபாஷானம், a prepared yellow arsenic.

செய பூநிம்பம், நிலவேம்பு, ground neem — Justicia paniculata.

செயமதம், தயிர், curd.

செயமாகம், தினை, millet.

செயமரக்கி, சேங் கொட்டை, marking or dhobys' nut — Semecarpus anacardium.

செயரச கற்பூரக்குளிகை, கல்லுளி சித்தன் முறைப்படி செரியாமைக்கும் கிராணிக் கழிச்சலுக்கும் உபயோகிக்கும் குளிகை, a pill prepared according to the method of Kalluli Suddhar and prescribed for indigestion and chronic diarrhoea.

செயரசத்தின் சேவகன், வெள்ளியம், tin — white lead.

செயரசப்பிரளயம், அகத்தியர் வைத்திய காவியத்திற் சொல்லியுள்ள ஓர் வகை இரசச் செந்தூரம், a kind of calcined oxide of mercury described in Agastiar's treatise on Medicine.

செயரசம், இரசம் அடங்கிய இலிங்கம், வீரம், பூரம் முதலிய சரக்குகளினின்று வாலையில் இறக்கிய சுத்த ரசம், refind mercury extracted from its compound such as vermilin. corossive sublimate etc. 2. வாலை ரசம், sublimate of mercury. 3. நெருப்பிற்கு ஓடாதபடி கட்டிய ரசம்; consolidated mercury which will not disappear on heating, 4. கொங்கணவாத காவியத்திற்

சொல்லியுள்ள சித்தரசம், சிராவணரசம் முதலிய இரசமருந்துகள், mercurial preparation such as these mentioned above, (விரம், பூரம், இலிங்கம்) contemplated in Konganava's work on Alchomy. 5. ஓர் வகை ரசச்செந்தூரம், an oxide of mercury.

செயலவணம், கடல் நீரைக் காய்ச்சியவுப்பு. salt prepared from sea water. 2. see ஆருங் காய்ச்சலுப்பு. 3. பிண்டவுப்பு, salt prepared from foetus. 4. சுத்திசெய்தவுப்பு, refind salt. 5. கட்டுப்பு, (Alchemy) consolidated salt. The stanza below is from Konganava's work on Alchomy describing the virtues of consolidated salt.

" இறுக்கிவைக்கும் செயலவணம் தின்று யானால்
எழும்பலாம் கேசரத்தில் மதியின் மட்டும்
தறுக்கிவைக்கும் விதியெழுத்தைத் தள்ளிப் போகும்,
சாகாமல் பண்ணுவிக்கும் சட்டை போக்கும்
முறுக்கிவைக்கும் சடத்தை நன்றாய் வைரம் போல்
மூச்சடாவோடாது மூலத்தேற்றும்
மறுக்கிவைக்கும் நித்திரையை வரவொட்டாது
மருந்துவங்கான் கட்டினதோர் லவணத் தாட்டே "
(கொங்க - வாத - காவி)

6. அப்பிரக முதலியவைகளினின்று இறக்கிய ரசம், mercury extracted from mica etc.

செயலற்றுக்கிடத்தல், அசையாது கிடத்தல், lying prostrate.

செயலிங்கம், கட்டியலிங்கம், consolidated vermilin.

செயலுப்பு, see ஆருங்காய்ச்சலுப்பு.

செயலை, அசோகமரம், Asoka tree — Uvaria longifolia

செயலோகம், உலோகத்தினின்று தயாரித்த செந்தூரம், red oxide of a matal prepared by calcination. 2. இரும்பு செந்தூரம், calcined red oxide of iron.

செயல், மருது, murdah tree — Terminalia tomentosa. 2. சேங்கொட்டை, marking or dhoby's nut — Semecarpus anacardium 3. வலிமை, strength; 4. ஒழுக்கம், behaviour.

செயல் நீர், உண்டாக்கு மருந்து நீர் — (lit) manufactured water See செயநீர்.

செயல் மாதரி, சிற்றுமுட்டி, root of Ceylon pavonia — Pavonia Zeylanica.

செயல் முகம், See கல்லாரை.

செயவல்லி, சிவகரந்தை, which see.

செயவிரணம், காரமருந்து வைத்தோ, கத்தியால் கீறியோ உண்டான புண், a wound created by applying caustics or by incising.

செயவிருட்சம், இதனை, which see

செயற்கால், வியானன் வாயு, one of the ten vital airs of the body responsible for stimulating the functions in the body.

செயற்கை, தொழிலாலியற்றிய, artificial, synthetic.

செயற்கைக் கஸ்தூரி, கஸ்தூரி வைப்பு, fictitiously prepared musk see கஸ்தூரிவைப்பு.

செயற்கைத்தங்கம், இதில் மாற்றுக்குத் தக்கதப்படி பலவிதமுண்டு. artficially prepared gold. It differs according to the degree of its purity.

செயற்கைப்பசி, சீரணவேதி மருந்து, சாராயம், சீரணகாரியுப்பு முதலியவைகளால் ஏற்படும் பசி,, hunger raised by medicines such as stomachis, liquor, digestive salts etc. to promote the functional activity of the stomach, hunger due to a medicine exciting the action of the stomach.

செயற்கைப்பல், செய்தபல். artificial tooth; 2. பொய்ப்பல், false tooth.

செயற்கையறிவு, ஏற்பட்ட அறிவு, acquired knowledge or experience.

செயற்கையுப்பு, தயாரித்தவுப்பு, any artificial salt as distinguished from that found naturally like rock salt; 2. கறியுப்பு, common salt; 3. இரசாயனவுப்பு, chemical salt, salt derived from synthetic reaction.

செயற்கையுணர்ச்சி, சிகிச்சையினால் மூர்ச்சையை நீக்கி யுணரும்படி செய்தல், senses or consciousness brought about after treatment as in a case of swooning.

செயற்கையுணவு, சொந்தமாகச் செய்த சாப்பாடு, prepared food; 2. வீட்டில் சமைத்த சாப்பாடு, food prepared domestically,— home meals.

செயற்கையுயிர்ப்பு, உண்டாக்கிய மூச்சு. artificial respiration as opposed to இயற்கையுயிர்ப்பு — natural respiration.

செயற்கைவாசனை, சேர்க்கைக் குணம். habits acquired from association.

செயின், இவர் டில்லிக்கருகில் அளகாபுரியில் (Aligarh) தமது சீடர் 1000 பேரோடு இருந்தார். இவரைப்போகர் போய் கண்டபோது போகருக்கு ஞானோபதேசம் செய்து தம் சீஷராக்கினர். அவருக்குச் சொல்லிய வித்தையும் கற்றுக்கொடுத்தார், பிறகு தென் பொதிகையின் சாரலிற் 20 வருஷம் சமாதி புகுந்து பிறகு மறைந்தார். a Siddhar named Seyan lived in Aligarh near Delhi with 1000 disciples whom Bogar saw and paid his respects. He took Bogar as his disciple and gave him spiritual instructions. Having tauget surgery to Bogar, he came to south and was in Somadhi for 20 years near Pothikai hills and then disappeared.

செயாந்தன், ஆற்றுமருந்து, healing drug.

செயால், பூனை, cat.

செயிதூன் எண்ணெய், see சைதூன் எண்ணெய்.

செயிர், நோய், disease.

செய்கரி, அடுப்புக்கரி, charcoal.

செய்காந்தி, காந்த சக்தியூட்டிய இரும்பு artificial magnet, iron to which magnetism is induced.

செய்கீரை, ஒருவகை கீரை. Indian endive wild endive — Chicorium intybus

செய், உழுதல், to cultivate as in நன்செய்; 2. செய்தல், doing, manufacturing as in செய்பாகம்; 3. தயாரித்தல்; prepared as செய்யுப்பு (prepared salt); 4 சிவப்பு red; 5. மூன்று காலத்தையும் குறிக்கும் வினை as செய்காரியம், refering to actions of the post, present and future; 6. செய்யப்பட்ட, done, as in செய்வினை (acts done).

செய்கை, கையாற் செய்தல், artificial production as opposed to இயற்கை natural production; 2. see செயற்கை, 3. கருமம், karma; 4. பில்லி சூனியம், witch craft.

செய்கையான், மாந்திரீகன், sorcerer; 2. ஏவலிடுவோன், one practising black art.

செய்கைச்சரக்கு, வைப்புச் சரக்கு, artificial or prepared drug or medicine.

செய்கையுப்பு, காய்ச்சி எடுக்கும் உப்பு, manufactured salt.

செய்தகர், மிளகு, pepper.

செய்தாடல், ஒரு மருந்தைச் செய்து கையாளுதல், preparing the medicine and tnen handling it or putting it to use.

செய்நாதம், துத்தம். white vitriol — zinc sulphate.

செய்நீர், see செயநீர்; 2. சுண்ணும்பும் நவச்சாரமும் சேர்த்து இராப்பனியில் வைத்து இறக்கிய ஓர் காரமருந்து நீர், a strong pungent liqnid obtained or derived from exposing to nights' dew a mixture of lime and salammoniac contained in an eartherned or porcelain dish or plate; 3. வாலையிலிறக்கிய நீர், distilled water; 4. கஷாயம், சர்பத், தித்திப்பு, சோடா முதலிய குடிநீர், a prepared liquid extract or manufactured water such as decoction, syrup, sweet essence, soda etc. used as a drink.

செய்நீர்ச்சித்திரம், நவாச்சாரம், salammoniac

செய்பாகம், வாகடத்தில் சொல்லிய விதிப்படி மருந்து சரக்குகள் அளவு, கால நிர்ணயம், புடதிட்டம், அரைப்பு, எரிப்புத் திட்டம் முதலிய கிரமங்களை அனுசரித்துச் செய்யும் மருந்து முறை, process or method of preparation as per rules contemplated in Indian medical science as opposed to (கைபாகம் which see) practical experience and skill; 2. பொதுப்படச் செய்யும் முறை, process of manufacture in general.

செய்பாகம் கைபாகம் தவறுதல், செய்முறையும் கைமுறையும் தப்பி போதல், mistake committed in not observing the text or his experience while preparing.

செய்மருந்து, வாகடப்படி செய்யு மருந்து, medicine prepared according to the rules of medical science; 2. கைமுறையாய்ச் செய்யு மருந்து, medicine prepared by practical experience and skill.

செய்முறை, மருந்து செய்வதற்கும் கலப்பதற்கும் ஏற்பட்ட பழக்கம். the art or practice of preparing and compounding medicines — Pharmacy.

செய்முறைக்குரிய, வாகட விதிப்படி செய்தற்குரிய pharmacentical as opposed to கைமுறை அல்லது அனுபவ முறைக்குரிய empirical.

செய்முறைவகுப்பு, ஔதமுறை வைத்திய முறை இவைகளின்படி மருந்துகளை தயாரிக்கும் முறைகள் இதில் இரசாயன முறைகளும் சேர்ந்ததே அவையாவன:—

The names of various processes employed in preparing medicines for use in Alchemy and medicine are given below. For explantion refer the word concerned.

1. இலேகியங் கிளறல்.
2. உருக்குப்பாய்ச்சல்.
3. ஊஞ்சலேற்றல்.
4. ஊதுதல்.
5. கலிக்கமாட்டல், see கலிக்கம்.
6. களங்காக்கல்.
7. களிம்புசெய்தல்.
8. கற்பம் தயாரித்தல்.
9. காரசாரமேற்றல்.
10. கிராசங் கொடுத்தல்.
11. கிராவணம்.
12. குடோரிவைப்பு.
13. குருவாக்கல்.
14. குழம்பாக்கல்.
15. கூட்டுதல்.
16. சத்தெடுத்தல் — சாறுபிழிதல்.
17. சாரணை தீர்த்தல்.
18. சிந்தூரித்தல்.
19. சிராவணம்.
20. சுடரெண்ணெய் வடித்தல்.
21. சுண்ணமாக்கல்.
22. சுத்திசெய்தல்.
23. சுரசம்பண்ணல்.
24. சுருக்குக்கொடுத்தல்.
25. சூடுபோடல்.
26. சூரணித்தல்.
27. செயநீராக்கல்.
28. திராவகமிறக்கல்.
29. தைலம்வடித்தல்.
30. நீராக்கல்.
31. நீர்வாங்கல்.
32. நீற்றல்.
33. பதங்கித்தல்.
34. பற்பமாக்கல் அல்லது வெள்ளையாக்கல்.
35. பிரித்தல்.
36. புடமிடல், எரிப்பு அல்லது எரிப்புத்திட்டம்.
37. மணியாக்கல்.
38. மயனமாக்கல்.
39. மருந்துவைப்பு.
40. மாத்திரை அல்லது குளிகையாக்கல் அல்லது உண்டை செய்தல்.
41. மாற்றுயர்த்தல்.
42. முப்பு முடித்தல்.
43. மைசெய்தல்.
44. வாலையிலிடல்.
45. வெட்டையாக்கல்.
46. வெண்ணையாக்கல்.
47. வேதையாக்கல்.

ஒவ்வொன்றுக்கும் விளக்கம் see ஔடதவர்க்கம்.

செய்ய, சிவந்த, red.

செய்யச்சம், செப்பு நெருஞ்சில், red neringy — Indigofera enneaphylla.

செய்யதாமரை, செந்தாமரை, red lotus — Nelumbium speciosum.

செய்யபவளம், சிவப்புப்பவளம், red coral.

செய்யமருந்து, See செய்மருந்து.

செய்யல், சேறு, mire mud.

செய்யான், கடித்தால் தேளைப் போற் கடுத்து தடிப்புண்டாகும். ஓர் வகை சிவப்புப் பூரான் இது பலவிதம் அவையாவன; 1. வெள்ளை; 2. பட்டை; 3. பெரும்படை; 4. குருதி; 5. மருட்சி; 6. வன்மீகம்; a class of red venomous centipede. Its bite causes swelling in the affected part, and pain just as in scorpion sting. It is of six kinds or varities. see Tamil version above.

செய்யுட்பொருத்தம், பால், milk.

செய்புப்பு, See செயற்கையுப்பு.

செய்வித்தமண்ஒடு, குயவன் பானையோடு, broken piece of pot.

செய்வினை, சூனியம், sorcery; 2 ஏவல், witch craft; 3. நோயாளிக்குச் செய்யக்கூடிய உபசாரணை, that which a person is bound by obligation to perform as regards a patient; 4. முற்பிறப்பிற் செய்த கருமம், karma of the past birth, 5. பில்லி, சூனியம், sorcery.

செய்வொளி, வைடூரியம், cat's eye; 2. உண்டாக்கிய வெளிச்சம். (lit) a light contrived by art or skill as electric light gas light etc.

செரங்கை, See சிறங்கை, handful.

செரிகுடர், See செரிகுடல்.

செரிகுடல், உண்டவற்றை அன்னரசமாகச் சமிக்கும் சிறுகுடல், that part of small intestine in which the greater part of the food is digested and turned into chyme.

செரிக்குங்காலம், வைத்திய நூலின்படி மருந்துகள் பூசிய அல்லது உட்கொண்ட பிறகு செரிக்கும்படியான காலவளவு, இது மருந்திற்குத் தக்கவாறு அடியிற்கண்டபடி வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

நசியம் — ½ நாழிகை.
அஞ்சனம் — 2 நாழிகை.
பச்சிலைச்சாறு — 6 கடிகை.
கஷாயம் — 7 கடிகை.
கனத்தகஷாயம் — 9 கடிகை.
சூரணம் — 10 கடிகை,

(In medicine) the time or period of digestion calculated as shown under in respect of various kinds of medicines according to their strength. See சீரணகாலம்.

Medicated snuff — 12 minutes.
Collyrium — 48 minutes.
Jucie of green herbs — 2 hours.
Decoction — 2 hours 48 minutes.
Thick decoction — 3 hours 36 minutes.
Powder — 4 hours.

2. உண்டவுணவு செரிக்குங் காலம், இது உணவிற்குத் தக்கபடி காலம் வித்தியாசப்படும். See சீரணகாலம்.

செரிட்டம், சந்தனம், sandal wood.

செரித்தல், சீரணித்தல், being digested.

செரிப்பமிலம், பாசக நீரின் புளிப்பு, இது பன்றி, ஆடு, கன்றுக்குட்டி இவைகளின் வயிற்றினின்று எடுக்கப்படும் இது உணவிலுள்ள புரதங்களை (Protein) வெள்ளைக்கரு இனத்தைச் சார்ந்த பொருள்களாக (Peptone) மாற்றவுள்ளது. ஆகையால் செரிமானமுண்டாவதற்கும், வயிற்றினழற்சிக்கும் உபயோகப்படும், a chemical ferment of gastric juice formed by living cells of stomach — Pepsin It is extracted from the heathly stomach of pig, sheep or calf. It changes the proteins into peptones and as such helps digestion and cures cancer of the stomach. Pepsin is used in medicine as a digestant and as a remedy for dyspepsia.

செரிப்பழம், காசுமீரப்பழம், a cherry of Cashmera, kashmere pistachio — Parinarium armeniaca.

செரிப்பி, மருந்து வகைகளைக் கொண்டும் புளிப்பு நீர் வகையாலும் உண்டவுணவைச் செரிக்கும்படி செய்தல், artificial digestion effected in the system with the aid of stomachics or acidulated water — promoting digestion by administering medicines.

NOTE : It is opposed to natural digestion taking place by the action of saliva, gastric juice, pancreatic juice bile and success entericus.

செரிப்பித்தல், சீரணிக்கச் செய்தல், promoting digestion.

செரிப்பு, சீரணிப்பு, அதாவது உண்டவுணவை மாற்றி, உடம்பிற்குள் ஏற்றுக்கொள்ளுமளவாகச் செய்யுந்தன்மை, the act of converting food into materials fit to be absorbed and assimilated in the system — Digestion.

செரிப்போன், பாசனநீரிலுள்ள செரிப்பமிலத்தால் உணவிலுள்ள புரதங்கள் மாற்றமடைந்து உண்டாகும் வெள்ளைக்கருச்சத்து சம்பந்தமான வஸ்து, protein produced by hydrolysis of native proteins of the food — Peptone

செரிமானமின்மை, செரியாமை, absence of the digestive function — Apepsia.

செரிமானம், சமிக்கும் விதம், the act or the process of dissolving aliment in the stomach and preparing it for absorption into the system — Digestive process.

செரியாக் குடல், உண்டது தங்காது கழியும் குடல், bowels incapable of digesting the food taken and causes purging — weak bowels causing loose motions.

செரியாக்குணம், சீரணமாகாத தன்மை, இது கனத்த உணவினால் அல்லது பொருந்தாத கறி வகைகளைச் சேர்பதனுல் ஏற்பட்ட அசௌகரியமான நிலைமை, இதனுல் சாதாரணமாய் வயிறுப்பி வலிகானும், சில சமயங்களில் ஒக்காளம், வாந்தி, பேதி இக்குணங்களையும் காட்டும், lack or failure of digestion — Indigestion It is a condition of discomfort after heavy meals or unequal combination of food, difficult for digestion. Distension of stomach attended with pain is the usual symptom, sometimes nausea, vomitting and purging.

செரியாக்கோளாறு, செரியாக்குற்றம், digestive disorders, dyspeptic disorders.

செரியாப்படுவன், செரியாமையினலுண்டாகும் ஓர் வகை விரணம். இது சாதாரணமாய் வாய், நாக்கு, தொண்டை, வயிறு இவ்விடங்களால் உண்டாகும், ulcers of the mouth, the tongue, the throat and the stomach through indigestion or dyspeptic disorders.

NOTE: The other pathological causes ascribed to such a kind are viz — 1. disease of gall — bladder, 2. appendicits. 3. eating when tired 4. severe nervous shock 5. serious accident. 6. gas in the stomach 7. intestinal or stomach ulcers. 8. gall stones and other liver troubles, 9. fautly chemical action, 10. colitis. 11. cancer of the stomach.

செயாமாந்தம், வயிறு பொருமி மாவைக் கரைத்ததுபோல் புளித்த நாற்றத்துடன் கண்டல், கரைசலுமாக குழந்தைகளுக்குக் காணுமோர் அசீரணபேதி. இதனல் விக்கல், சுரம், தலைவலி, பலயீனம், சோர்வு முதலிய குணங்களைக் காட்டும்; diarrhoea of children due to indigestion attended with rumbling noise in the stomach. white stools which are semifluid often containing hard lumps with fetid smell.and sometimes accompanied by head ache, fever hiccups, and weakness — a kind of dyspepsia.

செரியாமை, சமியாமை, indigestion. இதுவே ஆமிலபித்தரோகம் என்பது, dyspepsia.

செரு, ஊடல், love quarrel.

செருகுதல், See சொருகுதல்.

செருகொடி, பப்பிளி, red creeper.

செருக்கம், *மாதுளை,* pomagranate — Punica-granatum; 2. *மயக்கம்,* giddiness; 3. *குடி மயக்கம்,* intoxication.

செருக்கம்பம், பேரரத்தை, greater galangal, —Alpinia galanga (major).

செருக்கல்வரகு, பேதி, வாந்தி, மயக்கம் முதலிய குணங்களையுண்டாக்குமோர் வகை வரகு, a kind of coarse small, black millet — Papsalum frumentaceum — Cooked and taken as food, it brings on vomitting, purging often attanded with giddiness c. f. *சிறு வரகு.*

செருக்கற்பாக்கு, மயக்கத்தையும் நெஞ்சடைப்பையும் உண்டாக்குமோர் வகைப்பாக்கு, a stupefying arecanut causing obstruction in the chest and giddiness.

செருக்கன், See கொடிவேலி.

செருக்கு, ஆண்மை, manliness; 2. இறுமாப்பு, pride; 3. *சாதிச் செருக்கு,* பொருள் செருக்கு, கல்விச் செருக்கு, arrogance through caste, wealth, and culture; 4. அகங்காரம், egoism.

செருத்தல், *பசுவின் பால் மடி,* the udder of a cow.

செருந்தி, செங்கோடு, red jovy — Ochna squarrosa; 2. *மணத்தக்காளி,* black berried solanum — Solanum nigrum; 3. *வாட்கோரை* a kind of koraiy grass — Ceyperus genus; 4. see கெட்டிக்கோரை; 5. *சிலந்தி மரம்,* pear tree — Ochna gamblei

செருந்திகா, See செருந்தி.

செருந்து, பூவிதழ், petal of a flower; 2. See செருந்தி,

செருப்படி,
செருப்படிநாயன், } See செருப்படை.

செருப்படை, இது பனிகாலங்களில் வேலி ஓரங்களிலும் வயல்களிலும் தரையோடு படர்ந்து வளரும் ஒரு பூடு. இதில் பெரு செருப்படை, சிறு செருப்படை என இரண்டு வகைகள் உண்டு. பொதுவாக இது செருப்படையே குறிக்கும். இது உஷ்ணத்தைத் தரக்கூடியது. இதை சூரணித்துச் சாப்பிட வெள்ளை, சூலை, குன்மம் இவைகள்போம். கசாயமிட்டுக் குடிக்க வாதகோபம், மந்தாக்கினி, தம்ப வாதம் முதலியவைகள் நீங்கும், a low spreading creeper — Glinus lotoides. It grows in the dew seasens along the hedges and fields. It consists of two classes big and small (leaves). It is heat — making in its potency. Dried powdered leaves are prescribed for gonorrhoea, gout, dyspepsia etc., decoction of the leaves is considered advantageous in cases of rheumatic inflammation, dulness of appetite. numbness, in rheumatic complaints etc. The dried plant mixed with fenugreek seeds and rubbed into a fine paste is used to promote the suppuration of boils and abscesses.

செருப்பு, see செருப்படை.

செருப்புக்கால், *சிறு செருப்படி.* see செருப்படை.

செருப்பு நெருஞ்சி. see செப்பு நெருஞ்சி.

செருமல், see செருமுதல்.

செருமுதல், அழும்போது அடிக்கடி திணருதல், repeated choking or stopping of the breath while crying under grief or affliction or in exclamations of sorrow; 2. இருமுதல், coughing as beasts; 3. கணைக்குதல், hemming see செறுமுதல்.

செருவிளை, வெண்காக்கணம், white mussell shell creeper — Clitoria ternatea (albiflora)

செலகம், மல்லிகை, Arabian jasmine — Jasminum sumbac.

செலகூடபம், நண்டு, crab; 2. நத்தை, snail.

செலக்குரு, நவச்சாரம், salammoniac.

செலக்குலவங்கம், கெந்தகமாஞ்சில் அல்லது புறங்கைநாரி, botanical name not known.

செலக்கூடபம், நண்டு, crab.

செலக்கூர்மை, see செலக்குரு.

செலக்கூறு, நத்தை, snail.

செலசரம், நீர்வாழும் பிராணி, aquatic animals.

செலசரி, see சலசரி,

செலசூகன்னி, தாமரைக் கிழங்கு, lotus root, see சலசூகன்னி.

செலதம், கோரைக்கிழங்கு, cyperus root.

செலதிம், எலும்பு முருந்து, தோல் முதலிய பகுதிகளிலுள்ள பசையான வஸ்து, a viscous substance found in the tissues of bones cartilages skin etc, of animals — Gelatin.

செலந்தி, புண், ulcer. see சிலந்தி.

செலப்பிரீதி, கற்பூரச்சிலை, crystallished foliated gypsum; 2. மூத்திரமும் மலமும், urine and faeces.

செலமலம், கடற்பாசி, sea weed.

செலமாகிதம், கெட்டி வஞ்சி, a species of south Indian willow — Salix tetasperma.

செலம், வெட்டிவேர், khuskhus root. Andropogon muricatus; 2. சலம், water; 3. கோரைக்கிழங்கு, cyprus root.

செலவழிதல், பெருவாரியில் இறத்தல், dying in an epidemic.

செலவியம், மிளகுக்கொடி, pepper creeper — Pipernigrum. see செவ்வியம்.

செலவு, இறப்பு, death.

செலாகை, see சலாகை.

செலிதம், பாகு போன்ற இந்திரிய வஸ்து, gelatinous substance.

செலியம், விலாமிச்சை வேர், a fragrant grass root, cuscus root.

செலியாமம், கொட்டைப்பாசி, seed moss.

செலு, நறுவிலிமரம், common sebesten Cordia obliqua; 2. மீன் செதிள், fins of fish.

செலுகம், see செலு; 2. குடமல்லிகை, sambacjasmin — Jasminum sambac.

செலுகுதல், ஓர் வகை மீன், a kind of fish.

செலுத்துதல், உட்புகுத்தல், thrusting in side stuffing as lint; 2. உண்பித்தல், causing to eat; 3. உள்ளுக்குக் கொடுத்தல், administer as of medicine.

செலுப்பட்டி, ஓர் வகை மீன் a kind of fish.

செலுப்பை, கருவாலி, Ceylon tea.

செலுப்பைமரம், கருக்குவாவரம், இதன் பூ சிறியதாகவும் மஞ்சளாகவும் இருக்கும். வேர்ப்பட்டை வெளிப்புறம் கபிலநிறம், உட்புறம் செங்கல் நிறம், பட்டையின் சிலதுண்டுகளில் மேற்புறம் சொரசொரப்புள்ளது, இலைகளும் பட்டையும் துவர்ப்பும், ருசிக்கச் சிறிது கசப்பாயுமிருக்கும், பிசின் ருசியற்றதாயும், தேன்நிறம் போலவும் இருக்கும். இதன் வேர் பாம்புகடிக்குதவும் வேர்ப்பட்டையைத் தண்ணீரிலரைத்து வீக்கங்களுக்குப்பூச வாடும். இது மிக்க துவர்ப்பாதலின் சாயமேற்றவுதவும், olive wood — Elaeodendron glaucum. It is a tree with small flowers, bark of the root is brownish outside and bright brick red inside, some pieces of the bark show smell warty prominences. Both leaves and bark are astringent and slightly bitter to the taste, gum is tasteless and honey coloured, root is specific in snake bites, fresh bark of roots ground with water and applied externally for swelling, being a very strong astringent the bark is used for dying.

செலுமுரல், ஓர் மீன், a kind of fish.

செலுவன், மெலிந்தவன், emaciated man.

செல், கறையான், white ant; 2. மேகம், cloud; 3. ஆகாயம், sky; 4. இடி, thunder bolt.

செல்காலம், சென்ற காலம், past time.

செல்லச்சோறு, குழந்தைகட்கு அடிக்கடி கொடுக்குமுணவு, food given frequently and indiscriminately to children.

செல்லங்கொட்டை, நேர்வாளம், croton seed — Croton tigilium.

செல்லங்கொடுத்தல், இடங்கொடுத்தல், giving indulgence as to children.

செல்லத்தீனி, மூசுண்டை, dainties.

செல்லத்தொந்தி, பூரிப்பினால் ஏற்படும் தொப்பை, paunch belly.

செல்லநரை, இளநரை, premature grey hair.

செல்லப்பசி, குழைந்தைகட்கு அடிக்கடி ஏற்படும்பசி, frequent hunger as of children.

செல்லப்பயிறு, உளுந்து, black gram.

செல்லமடிப்பு, செழுப்பினால் வயிற்றில் ஏற்படும்மடிப்பு, folds in the abdomen owing to luxurious living.

செல்லல், ஒரு வகை மஞ்சள் மீன், a kind of yellow fish — Etroplus muculatus.

செல்லாதல், இறத்தல், dying out.

செல்லாக்காசு, ஓர் மூலிகை, a medicinal herb.

செல்லாக்காலம், நடந்துசெல்ல முடியாத முதுமைப்பருவம், oldage rendering one incapable to move about.

செல்லாவிடம், பெண்கள் உறைவிடம், (lit) prohibited place i e, place where in the female inmates are kept in seclusion — Harem.

செல்லி, நேர்வாளம், See செல்லங்கொட்டை.

செல்லியம் கோழி, fowl.

செல்லு, See செல்.

செல்லுதல், இறத்தல், to die.

செல்லொளி, வைடூரியம், cat's eye.

செல்வங்காசி, குளிமாத்தி, chittagong wood chuk rasia tabular's. See மதகிரிவேம்பு.

செல்வச்சாப்பாடு, கனவுணவு, rich meals, nutritious diet.

செல்வநரை, இடையிடையேற்பட்ட நரை, incipient grey hair, scattered grey hair.

செல்வப்பிள்ளைக்காய்ச்சல், அற்பசுரம், a mild form of fever.

செல்வப்பேச்சு, குதலைப்பேச்சு, drattling speech as of child.

செல்வமட்டி, ஓர் வகைக் கொடி, a kind of creeper.

செல்வி, See கல்லாரை.

செவகி, நிலக்குமிழ், small Cashmere tree — Gmelina asiatica.

செவத்தம், ஓர் முருங்கை மரம், a kind of moringa tree

செவத்தவெருக்கு, See செவ்வெருக்கு.

செவந்தன், பூவன் வாழை, a kind of plantain tree.

செவந்தி, See செவ்வந்தி.

செவப்பு, See சிவப்பு.

செவனி, குய்யத்திற்கும் குதத்திற்கும் நடுவேயுள்ள மூட்டல் அல்லது சந்திப்பு, a suture or line of junction from the anus to the external organ of generation — Raphe medium raphe of the perineum.

செவாப்பு, பிறந்த குழந்தைகளைத் தாக்கி, உடம்பு முழுவதிலும், சிவப்பு நிறத்தை யுண்டாக்குமோர் நோய், இது பார்ப்பார செவாப்பு எனப்படும், a disease generally attacking new born infants (with in three months) marked by red (rosy) discolouration of the skin, See செங்கிரந்தி,

NOTE: If the colouration is black it is கருவாப்பு or கருங்கிரந்தி. It is more dangerous than, செவாப்பு.

செவாலி, See செம்பரத்தை.

செவி, காது, ear; 2. கேள்வி, hearing; 3 இரண்டு, two.

செவிக்கட்டி, காதிலுண்டாகும் எழுச்சி, abscess or furuncle of the ear.

செவிக்கரப்பன், காதிலுண்டாகும் ஒரு வகை கரப்பான், eczema of the ear.

செவிக்கழலை, காதில் தோன்றும் கழலை, a tumour of the middle ear - Cholesteatoma.

செவிக்கள்ளி, மான் செவிக்கள்ளி, (lit) spurgele of resembling the ear of a deer — Euphorlia genus. See இலைக்கள்ளி.

செவிக்குத்தல், காதினுள்ளேற்படும் குத்தல் நோய், boring or piercing pain of the ear — Otalgia; 2. தைலத்தைக் காதினுள் துளிக்கணக்காக விடுதல், letting in drops of medicine into the ear.

செவிக்குத்தல், காதுகுத்தல், boring of the ear.

செவிக்குக்குத்தல், See செவிக்குத்தல்.

செவிக்குருத்து, காதினுட்பறை, drum of the ear — Tympeanum.

செவிக்குத்து, காதுகுத்தல், earache.

செவிக்குருந்து, நடுக்காதின் கழலை நோய்' a disease of the middle ear i. e. atumour of the middle ear. See செவிக்கழலை.

செவிக்குரோதம்,

செவிக்குழல், செவிக் உள்வழி, ear cavity.

செவிக்குழி, காதனுட்பக்கமுள்ள பள்ளம், auditory pit, labyrinth of the ear.

செவிக்குறடு, காதிற்குள் பிரயோகிக்கும் குறடு, ear forceps for extracting foreign bodies.

செவிக்குறும்பி, காதழுக்கு, earwax.

செவிக்கொடியாள், முடக்கற்றான், palsy curer — Cardiospermum halica cabum.

செவிசிராவம், காதுச்சீழ், discharge of pus from the ear.

செவிசூலை, காது குத்தல், inflammation of the ear — Otitis.

செவிச்சளி, காதினின்று சளிநீர் வடிதல், mucous discharge from the ear — Otoblemorrhea.

செவிச்சுருள், காதுசுருட்டை, the margin of the pinna of the ear.

செவிடன், காதுகேளாதவன், deaf man.

செவிடி, காதுகேளாதவள், deaf woman.

செவிடு, வாயுகோளாறடைந்து கபத்தோடு சேருவதால் ஏற்படும் காதடைப்பு, deafness caused by deranged vayu (humour) either singly or subcharged with kapam, blocking the sound carrying channels of the ear.

2. *காதில் அதிக குறும்பி சேருவதாலும் செவிப்புலன் கெடல், அதாவது காது கேளாதிருத்தல்*, deafness due to plug of ear by wax or through other causes. Here the Vaya and Kapam obstruct the drum or sound bearing ducts of the ear.

செவிடு, காது கேளாமை, காதொலி மந்தம் முதல் முழுச்செவிடு வரை பலவிதமாக ஏற்படும், deafness occurs in every case from mere dullness of perception of sound to absolute insensibility. The following are the several cases or conditions in which it is caused.

1. *காதில் அதிக குறும்பி சேருதல்*; accumulation of ear wax — Ceruminous deafness.
2. *சன்னியினால் காதில் ஏற்படும் அழற்சி* inflammation and congestion of the semicircular canals manifested by aural disturbances — Apoplecti form deafness.
3. *சதா அதிக சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருத்தல்*, by constant listening or working at places where the sound is very deafening — Sound deafness.
4. *மூளைக்கேற்படும் கோளாறு*, brain lesion — Cerebral or cortical deafness.
5. *பெண்களுக்கேற்படும் சூதக சன்னி*. in a hysteric patient without discovereble cause — Hysteric deafness.
6. *மலேச்சுரம் அல்லது விஷசுரத்தினால்* as a result of malarial poison.
7. *காதின் நரம்புக் கோளாறு*, a leison of the anditory nerve — Nervous deafness.
8. தொண்டையடைப்பு, from enlarged tonsils throat deafness.

NOTE: 1. Deafness may result from the rupture of the drum or it may be a sequal to certain diseases believed to have a poison in the system It may be a consequence of great mental excitement or nervous debility or may result from a foreign body blocking up the entrance of the ear thus preventing sound waves from reaching the drum.

NOTE: 2. (c. d) Ecessive use of quinine brings on quinine deafness. It is preceded by violent noises in the ears and is caused by an excessive supply of blood, exudation and hemorrhage in the middle and internal ear.

செவிடுபடுதல், காது கேளாது போதல், being deafened with noise.

செவிடெறிதல், உரத்த சத்தத்தினுல் அலைவுறுதல், disturbance caused by excessive sound.

செவிட்டான் பாம்பு, பூரான். centipede.

செவிட்டுதல், அழித்தல், destroying; 2. கொல்லுதல், killing.

செவிட்டுத்தனம், செவிடாயிருத்தல். the state of being deaf. deafness.

செவிட்டுத்தன்மை, செவிடாயிருக்கும் நிலைமை, the condition of deafness.

செவிட்டுவிரியன், ஓர் வகை விரியன் பாம்பு, deaf viper, Russell's viper — Vipera russellii.

செவிதாபனரோகம், காதின் அழற்சியினுலேற்படும் ஓர் காதுநோய், a kind of ear disease arising from inflammation

செவிதாழ்தல், காதுத்தண்டு இறங்கித்துவளுதல். relaxation of the lobes of the ear.

செவித்தாரை, காதின் வழி, auditory passage of the ear.

செவித்துவாரம், காதின் தொளை, cavity of the ear; 2. காதின் வெளி அல்லது உள் துவாரம். the external and internal opening of the ear — Auditory meatus; 3. நடுக்காது, middle ear — Tympanum.

செவித்துளிவிட்டிடல். காதில் மருந்து ஊற்றுதல், letting drops of medicine into the ear.

செவித்துளைவிட்டிடல், காது குடைதல், boring the lobe of the ear.

செவித்துறண்டி, காதுகுறும்பி வாங்கி, ear pick.

செவிநஞ்சு, காதுக்குறும்பி, காதழுக்கு, ear wax.

செவிநமைச்சல். காதினுள் தினவு, itching with in the ear.

செவிநரம்பு, காதின் நரம்புகள், auditory nerves, one of the cranial nerves.

செவிநாதம், காதிரைச்சல், noise in the ear. noise may resemble that of fly bee, drum, conch or roaring of sea. see செவியிரைச்சல்.

செவிநிறக்கல், மாந்தளிர்கல், a kind of stone of the colour of the tender mango leaf.

செவிநீர். காதினுள் வதியும் நீர், the clear fluid existing in the labyrinth of the ear — Aqua labyrinthi; 2 காதிற்குள் சவ்வின் நடுவில் அமைந்துள்ள நீர், the layer of fluids called perilymph and endo lymph.

செவிநோய், காது சம்பந்தமான நோய்கள், ear diseases.

செவிநோவு, காதின் வலி, pain in the ear, earache — Otodynia.

செவிபடுவாதம், காதைச் செவிடாக்கும் ஓர் வகை வாதநோய், இது 80 வகை வாத ரோகங்களில் ஒன்று. இதனுல் காது கேளாது, இரைச்சல். குத்தல். வலி முதலிய குணங்களையுண்டாக்கும். இது மச்சம், மாமிசம், அசீரண பண்டம் அதிகமாக உண்ணுதலினுல் சிலேட்டுமத்தோடு கூடிக் காதைச் செவிடாக்கும். a kind of rheumatism marked by deafness. noise in the ear boring pain etc. It is one of the eighty kinds of rheumatism (Vadha diseases) see பாதிரிய வாதம்.

செவிபாகம், காதில் சீழ் கொள்ளல், suppuration of the ear — Othelcosis.

செவிப்படை, காதில் ஏற்படும் ஓர் சர்மநோய், a kind of eczema in the ear.

செவிப்பறை, காதின் ஒலி சவ்வு, அதாவது நடுச்செவியின் உள்ளறையை புறச் செவியினின்று பிரிக்கும் சவ்வு, the drum of the ear — Tympanic membrane; 2. the drum membrane which separates the middle ear cavity on the inner side from the post nasal region, called also.

செவிப்பறைபறைதல், மந்திர முதலியவைகளைப் பிறர் அறியாதபடி இரகசியமாகக் காதிற்குள் ஓதுதல், to mutter inaudibly as Mantras.

செவிப்பாடு, காதிற் புகுதல், entering the ear.

செவிப்பாம்பு, இதுவே செய்யான், செவிப் பூரான், சிறு பாம்பு, an ear worm, a small snake crawling into the ear — Typhlope.

செவிப்பிதுக்கம், சகனத்தடியிலிருந்து முன்னுக்குச் சென்று கன்னத்தெலும்போடு கூடும் மெல்லிய பிதுக்கம், the prominence formed by the zygomatic process of the temporal bone and the malor bone — Zygoma.

செவிப்பித்தம், உடம்பு வெளுத்து, பித்தமயக்கம், சோகை, தலைவலி, சுரம், காதிரைச்சல், கண்பூச்சிட்டு காட்டுதல் முதலிய குணங்களைக் காட்டுமோர் பித்தநோய், a kind of bilious disease characterised by anemia, giddiness, headache, fever noise in the ear, appearances of motes in the atmosphere etc.

செவிப்பிரதிநாகம், மூக்கு, வாய்வழி, கரைந்து வடியும் காது குறும்பி, if the wax like filth becomes dissolved by administeration of oily substances and begins to be discharged through the nose and the mouth, it is known by this name.

செவிபிரதேசம், காதின் வெளிபாகமும் வெளி துவாரமும், the external ear made up of the outer portion and passage way which leads up to the drum

செவிப்பீ, காதுமலம், waste matter in the ear.

செவிப்புண், காதில் உண்டாகும் விரணம், if at the time of ear boaring mistakes are maile in selecting a proper place, healing doesnot occur but sores occur with pain.

செவிப்புலன், ஐம்புலனில் ஒன்று, அதாவது கேள்வி, one of the five senses i. e sense of hearing. 2. கபாலத்தின் மூளையிலுள்ள கேள்விக்காரணமான பகுதி, the cerebral centre for hearing — Auditory area.

செவிபுலன்ஒடுங்கல், காதடைத்தல், be coming deaf; காதால் அறியும் ஓசையுணர்ச்சி சோருதல், அற்றுப்போதல், loss of sense of hearing; 3. யோகத்தில் ஐம்புலன் ஒடுங்குங் காலத்து காதுக்கு வெளி சத்தம் கேளாதிருத்தல் (in Yoga philosophy) that stage in the yoga practice when the external sound reaching the ears is not perceived owing to the conquering of the five senses, forming the physical nature of man, c. f ஐம்புலனறுத்தல்.

செவிப்புழு, காதிலேற்படும் புழு, maggots in the ear.

செவிப்புற்று, காதிலெழும் புற்று விரணம், இதனால் காது நரம்புகளில் சிலேட்டும நீர் நிறையப் பெற்று அதனால் துன்மாமிசத்தைச் சேர்ப்பித்துப் பருகச்செய்யும், இது வெகுஅபூர்வமாய்க் காணும், இது உடம்பின் மற்றபாகங்களில் எப்படிக் காணுமோ அவ்விதமாகத்தான் காதில் சதை வளர்ந்து எழும்பும், cancer of the ear. It is a malignant tumour due to the accumulation of phlegmatic morbid fluid giving rise to epithelial growth in the ear. It is only very occationally the ear forms the site of cancer. It begins with the warty growth of the skin and has the same characteristics as an epithelial cancer in other parts of the body.

செவிப்பூரான், See செவிப்பாம்பு.

செவிமடல், காதின் வெளியுறுப்பு, the external ear as opposed to செவிமூலம், inner ear.

செவிமத்திமம், See செவிமந்தம்.

செவிமந்தம், சத்தம் தெளிவாகக் கேளாமை, காதுமந்தம், dullness of hearing.

செவிமந்தம், கேள்வி குறைவினால் காது சரிவரக் கேளாமை, இதில் சப்தக்கோளாறுகள் ஏற்படும், a debilitated state of the ear muscles interfering with the normal selection and amplification of sounds — Otomyasthenia.

செவிமருந்து, காதுக்கிடுமருந்து, a medical preparation for use in the ear; 2. காதிற்குள்ளிருக்டும் துளி மருந்து, ear drops.

செவிமார்க்கம், காதின் வழி, auditory passage.

செவிமூலர், கேள்விக்கு ஆதாரமான காதினுட் பாகம், the internal ear membraneous labsyrinth containing the true organ of hearing; 2. காதினுள் சதை வளர்ச்சி, வாயு காதிற்குள் அனுசரிப்பதினால் இச்சதை வளர்த்தியுண்டாகி, காதுவலி, செவிடு, நாற்றமான சீழொழுக்கு முதலிய குணங்களைக் காட்டும், a disease of the ear arising from the deranged vayu (humour) finding lodgement inside the cavities of the ear and thereby developing warts which bring on earache. deafness, foul discharge from the ear etc — Polypus of the ear. 3, காதினுட் பாகத்தினின்றுண்டாதல், originating with in the ear — Otogenous.

செவிமேளம், காதினுட் சவ்வு, drum of the ear — Tympanic membrane.

செவியடி, கன்னம், cheek; 2. பொட்டு, temple; 3. காதின் அடிப்பகுதி, the lower part of external ear.

செவியடைத்தல், செவிப்புலன் கெடுதல். inaudibleness of the ear; 2. காதடைப்பு, deafness or dullness of hearing due to a foreign body blocking up the passage of the ear; 3. சிகிச்சையில் காதிற்குப் பஞ்சிட்டடைத்தல், plugging or stuffing the ear with cotton as done after putting in medicine.

செவியடைப்பு, காது கேளாதபடி ஏற்படும் சத்த அடைப்பு. lack or loss of the sense of hearing.

செவியம், செவ்வியம், 2. செங்கத்தாரி, which see 3. கண்டு பாரங்கி, small teak — Cleodendron serratum; 4. சுக்கு, dried ginger; 5. மிளகுக்கொடி, pepper creeper; 6. விளாமிச்சு a fragrant cuscus root.

செவியழுக்கு, செவிப்பீ wax in the ear.

செவியறிவுறுத்துதல். நல்லறிவுபுகட்டுதல், to give council to advice.

செவியறை, காதின் உள்ளறை, cavity of the inner ear; 2. காதில்லான். one deprived of the organ of ear; 3. செவிடன், a deaf man.

செவியன், முயல், hare.

செவியாட்டடல், மிருகங்களைப்போல் காதையாட்டுவது, அடயோகிகள் செய்யும்வித்தை the power or art of waving the ears thus mitating animals. Hathe yogis are capable to do this.

செவியிடம், see செவியம்; 2. விலாமிச்சம், faragrant cuscus root.

செவியிறைச்சல், காதிரைச்சல், see செவிநாதம்.

செவியிலி, காது இல்லாத ஆள் person deprived of the structural ear organ 2. செவிடு, deafness.

செவியுறை, காதுக்கிடுமருந்து. medicine used for the ear — ear drops.

செவியொழுக்கு, காதில் ஏற்படும் இரத்தம், சளிநீர், சீழ் முதலிய ஒழுக்கு.

செவிரடி see செவிரம்

செவிரம், ஒரு வகை பாசி, a kind of moss.

செவிரியம், தட்டைப்பயிறு (lit) flat pulse. cowgram — Vigna catiang.

செவிரோகம், see செவிநோய்.

செவிரோக வைத்தியன், காதுரோகத்தைச் சிகிச்சை செய்வோன், a physician versed in otology — Otologist.

செவிலி, see செவிலித்தாய்.

செவிலித்தாய், ஆயாள், தாதி. nurse; 2. பால் கொடுத்து வளர்ப்பவள், a nurse engaged to suckle an infant — Wet nurse; 3. வளர்த்த தாய், a female who nurses and acts as a mother — Foster mother.

செவிள். காதின் மேல் பாகத்திய வெளியுறுப்பு, the cartilaginous projection before the external meatus of the ear — Tragus.

செவுங்களூர்ப்பூடு, ஒருவகை மருந்து. a kind of plant.

செவுடு, see செவிடு.

செவுரொட்டி, மண்ணீரல், see சுவரொட்டி, spleen.

செவுள், தண்ணீரிலுள்ள வாயுவையிழுப்பதற்காக மீனுக்குள்ளியற்கையாகவே அமைந்த ஓர் சுவாசவுறுப்பு, இது அதன் கழுத்திற்கு இரண்டு பக்கத்திலும் அமைந்துள்ளது, the organ of respiration which fishes are naturally endowed with as well as other animals which live in water and breathe the air that is mixed in water. It hangs on both sides of the neck — Gills.

செவேரெனல், சிவந்திருத்தலின் குறிப்பு; indication of reddness.

செவ்வகத்தி, சிவப்பு அகத்திமரம், இது சாதாரணமாய் முருங்கை மரம் பருமனும் உயரமும் இருக்கும், பூ சிவப்பாய்க்குரு விரத்தம் போலிருக்கும், இது அபூர்வமாய்க் கிடைக்கும், காய், கீரை, முதலியன தின்பதற்குதவாது. பூ பாஷாணத்தைக் கட்டுவதற்குபயோகப்படும். ஆகவே சங்கு பாஷாணத்தைக் கட்டும். இவ்விலை, நவநீதபற்பம், தாள

ககத்தி, பற்பல சிந்தூரம் செய்ய உபயோகமாகும், இதன் பூ மூக்கிலுண்டாகும் இரத்த வொழுக்கை நிறுத்தும். உள்வெப்பத்தை நீக்கும். scarlet flowered pea tree. red sesbane — Sesbania grandiflora. It resembles moringa tree in size and structure, flowers crimson red; tree found rarely, leaves and legumes are not fit to be eaten as vegetables. Flowers are used medicinally for consolidating arsenic poison, especially white arsenic. leaves also have medical virtues and are used for calcination of metals, butter and purification of orpiment (yellow)

செவ்வகில், சிவப்பு அகிற்கட்டை, red variety of agilwood. Zylaloa — Cadreia toona. see அகில் — The tree is tall and graceful to look at and cultivated as an ornamental tree. The wood yields an oleo resin and a dark tar obtained by destructive distillation and used externally for ulcers and skin diseases. It is a carminative. The bark is a powerful astringent used in remittent fevers, diarrhoea, dysentery. The powder of the bark is used for ulcers in bilious fevers and diarrhoea arising from atony of muscular fibre; 2. தாணுமரம் Himalyan cedar Moul mein cedar— Cedrus deodara see சிகப்பு அகில்.

செவ்வகு, குடசபாலே.

செவ்வசா, நிணநீர், a colourless watery fluid in the lymphatics — Lymph.

செவ்வடுக்கலரி, சிவப்பு அடுக்கலரி, double flowered oleander rosebay — Nerium odorum (florepleno — rubro)

செவ்வட்டை, மரவட்டை, wood louse, 2. ஓர் உபரசச் சரக்கு, the official leech used in medicine — Sangnisuga medicinalis; 3. ஆயிரங்காலி myriapod; 4. ஓர் பூச்சி, blight affecting sweet potato.

செவ்வட்டைக்கடி, சிவப்பு அட்டைக்கடி. இதனால் சதை தடித்துச் சிவந்து மருத்துக் காணும், bite of a red variety of leich. It causes swelling and inflammation together with loss of sensation in the part affected.

செவ்வணில், சீமை சிவப்பு அணில், red squirrel of Europe.

செவ்வணுக்கள், செங்குருகடங்கள், red corpuscles of blood.

செவ்வண்டு, தேங்காயை அல்லது தென்னங் குருத்தை அழிக்கும் ஓர் வண்டு, இதன் மார்பின்மேல் சிவப்பாய் இருத்தல் பற்றி இதற்குப் பெயர், red beetle. It destructs tender cocoanuts and tender shoots of the cocoanut trees. It is so called from its red mark on the upper part of its breast.

செவ்வத்தி, சீமையத்தி, European fig.

செவ்வத்தை, துருக்கவேம்பு, globular flowered neem—Cipadessa fruticosa; 2. ஓர் கொடி, a kind of silver weed — Argyreia bracteata

செவ்வந்தி, சாமந்தி, சீமை சாமந்திப்பூதான் மருந்துக்கு உபயோகப்படுகிறது. நீல சாமந்தி சாறு செந்தூரம் செய்யபயன்படும், chamomile of chrysantham — Chrysanthemum coronarium.

செவ்வந்திவகை, varieties of chamomile. See செவ்வந்திப்பூ:

1. மஞ்சட்செவ்வந்தி, yellow chrysanthem.
2. செண்டுச் செவ்வந்தி, double chrysanthem.
3. அரும்புச் செவ்வந்தி, small chrysanthem.
4. துலுக்கச் செவ்வந்தி, Marigold. Tagetes ereita.
5. முட்செவ்வந்தி
6. சீமைச்செவ்வந்தி, European chrysanthem Anthemis nobilis.
7. வெள்ளைச்செவ்வந்தி, white chrysanthem — chrysanthemum carinatum.
8. நீலச்செவ்வந்தி, blue or violet chrysanthem.
9. நாட்டுச்செவ்வந்தி, Chrysanthemum Coronarium.

செவ்வந்திக்கல், குருவிந்தக்கல், இது ஓர் வகை இரத்தினக்கல்; orental amethyst It is a gem of a pink colour due to the presence of managanese; 2. பதுமராகம் அல்லது தாமரைக் கெம்பு, a kind of ruby — Jacinth.

செவ்வந்திப்பூ, சாமந்திப்பூ, See செவ்வந்தி, 2. வயறு உப்புசம், மந்தம்போம் கண்ணொளியும் மயிர் வளர்த்தியுமுண்டாம், it is a laxative. Hence given for bloating of abdomen and loss of appetite. It increases growth of hair and eye sight.

செவ்வந்தி வகை, See செவ்வந்தி வகை.

செவ்வம்மான் பச்சரிசி, See சிவப்பம்மான் பச்சரிசி.

செவ்வரக்கு, சிவப்பரக்கு, red sealing wax — red lac; 2. சாதிலிங்கம், vermilion

செவ்வரத்தம், See செவ்வரத்தை.

செவ்வரத்தினம், மந்தாரை, See செம்மந்தாரை.

செவ்வரத்தை, See செம்மரத்தை.

செவ்வரலி, சிவப்பு அலரிச்செடி, oleander rose bay.

செவ்வரளிச்சூரணம், செவ்வரளிசமூலம் சிவ ஞர்வேம்பு சமன் சேர்த்து, கருங்காலிப் பட்டைச் சூரணம், வாலுளுவை, கார்போக அரிசி சேர்த்து பொடியாய் செய்தசூரணம், மண்டலம் பத்தியமாய்க்கொள்ள குட்டம், அரையாப்பு, வெட்டை மேகம், சூலை, தொடைவாழை போம், 1. red oleander (all parts - சமூலம்) powder; 2. Siva's neem (all parts - சமூலம்) powder ; 3. black sundra bark powder; 4. batchisced; 5 staff tree seeds (celatrus paniculata seeds). All these five are taken in equal weight, powdered, and well mixed. The powder is useful in leprosy, bnbo, gleet, deep abscess of the thigh, rheumatic pain. N B. diet must be observed.

செவ்வரி, கண்ணில் ஏற்படும் சிவந்தவரி, red streaks in the eye; 2. ஓர் நரை, a kind of ibis.

செவ்வரிக் கற்றுழை, சிவப்புவரிக் கற்றுழை, இதன் சமூலத்தை உலர்த்தி இடித்துச் சூர ணம் செய்து, தேனில் கொள்ளக் காரியசித் தியாகும், மண்டலம் கொள்ளத் தாதுவெல் லாம் இறுகிக்கட்டும். உடம்பு சிவந்து காட்டும், கண் மிக்க துலக்கமாகும், இதன் சாற்றை இரசத்திற்கு சுறுக்கிட கட்டிப் போகும். இதைச் சாரணை செய்து வாயில் போட கவுனம் ஓடும். (இராம-500) red streaked alose. This is dried and powdered. If taken with honey for forty days, the body will be rejunuvated and glow with red lnstre. vision will be made clear and bright. and the body attains longevity. By the process of கிராசம், its juice consolidates mercury. If this mercurial ball is animated as contemplated in Siddhars' science and kept in the mouth one can fly and travel in air.

செவ்வரிசவ்வு, சிவப்பு வரி படர்ந்த சவ்வு. a membrane with red streks; 2. கண்மணி சவ்வு. membrane of pupil memorana pupilarum.

செவ்வரிதாரம், சிவப்பு அரிதாரம், red orpiment.

செவ்வரிபடர்தல், ஓர்வகை கண்ணோய், an eye disease.

செவ்வரிபடர்ந்தகண், கபாதிக்கத்தினுல் செந் நிறமடைந்த கண், red eyes caused by lascivious passion.

செவ்வரிபடலம், கருவிழியின் மேற்றோலில் சிவப்புவரிகள் காணப்படும் ஓர் கண்ணோய், a disease of the eye consisting of red streaks or lines on the cornea and sclera of the eye.

செவ்வர்ணப்புடை, சிவப்புக் குருக்களாக எழும்பும் ஓர் வகைச் சிரங்கு, a kind of its marked by red pustules.

செவ்வலங்காரம், வெண்காரம், borax.

செவ்வலரி, சிவப்பு அலரிப்பூ, oleander (rose-bay) — Nerium odorum (roseum) 2. ஓர் வகை கண்ணோய், "செவ்வலரி சிறந்தோ டிப்போய்விடுமே" (தன்வந்திரி தைலம் 500) a disease of the eye.

செவ்வல்நார், See செவ்வல்லி.

செவ்வல்மண், சிவப்பு நிலமண், red soil mud, reddish loam soil containing ferruginous red sand as its chief constituent. It is plastic when wet but friable when dry.

செவ்வல்லி, மஞ்சிட்டி, Indian madar; 2. செவ் வாம்பல், அல்லித்தாமரை, அரக்காம்பல். இது தண்ணீரில் விளையும் ஓர் பூஞ்செடி, பூ சிவப்பு, வருஷந்தோறும் பூக்கும், சாதாரண மாய்க் குளத்தில் காணலாம். இதன் பூ மருந்தில் உபயோகப்படும். இருதயத்திற்கு வலிமைத் தரும், உஷ்ணத்தை தணிக்கக் கூடியது. நீரைப்பிரிக்கும், இதனுல் மூத்திர ரோகம், சங்கவாதம் உஷ்ணத்தாற் பிறந்த கண்ணோய்கள் சிரநோய். இரத்த பித்தம் தாதுநட்டம் போம். இதன் விதைகள் அழற் சியைப்போக்கி உடம்பைப் போஷிக்கும். மோர் இரைக் குடலுக்கு வலிவை யுண்டாக்கி வேக்காட்டைப் போக்கும். துவர்ப்பாகை யால் பேதியை நிறுத்தும் ஈரலுக்கும் பீலி கத்திற்கும் பலத்தைக் கொடுக்கும், சோணி தம் சுத்தமாகும்.

இப்பூவினின்று சர்பத் சாய்ச்சுவதுண்டு. இதன் கிழங்கு, தண்டு, இலை, பூ இவைகளை சமைத்துச் சாப்பிடலாம். இச்செடியின் அடித்தண்டு, கிழங்கு இவைகளினின்று மாவு தயாரிக்கலாம். மேலும் இக்கிழங்கு பித்த பிரமேகத்தை விலக்கும். செம்பின் களிம்பைப் போக்கி அதை சிந்தூரமாக் கும், red Indian water lily — Nymphaea lotus — Nymphaea esculenta. It is an aquatic flower plant flowering all the year. flowers deep red found commonly grown in tanks. Flowers are medicinally cardiac tonic, refrigerant. and diuretic, the seeds. demulcent and nutrient, the roots stomachic, demulcent and astringent. The best preparation of the flowers is the syrup. Root, stalk, leaf and flower are eaten as vegetables. A kind of flour is made from the under ground stem and roots.

NOTE: The flowers are substituted for degitalis, the seeds for iceland moss tragacanth and pepsin, the roots for subnitrate of bismuth pepsin and galic acid.

செவ்வல்லிக்கொடி, See செவ்வல்லி as opposed to வெள்ளல்லிக்கொடி, இதனால் குட்டந் தீரும், தங்கம் நீறும் red Indian water lily creeper — Nymhoea esculenta. It is useful in cases of leprosy and is capable of reducing gold into a calcined powder.

செவ்வல்லியசாரம், See குதிரைக் குளம்படி.

செவ்வவரை, சிவப்பவரை, red bean, hyacinth bean — Dolichos genus.

செவ்வழலை, சிவப்பு வழலைப்பாம்பு, common brown snake.

செவ்வள்ளி, சிவப்புவள்ளிக் கிழங்கு, sweet red yam, purple yam — Dioscorea purpurea.

செவ்வள்ளிக்கொடி, சிவப்பு வள்ளிக்கொடி, purple yam creeper, Pondichery yam — Discorea purpurea. ஓர் கடைச்சரக்கு, a bazaar drug.

செவ்வனூர், See செவ்வல்லி.

செவ்வாகரி, சிவப்புமண், red earth or mud.

செவ்வாகை, சிவப்புவாகை, red cedar — Cederla toona.

செவ்வாச்சிகம், சிவப்புகாசரளி, a kind of red oleandar.

செவ்வாடு, செம்பிலியாடு, which see, ram

செவ்வாத்தி, சிவப்பு ஆத்தி மரம், red variety of mountain ebony — Bauhinia genus.

செவ்வாப்பட்டை, ஓர் பட்டை, bark of creeper shrup — Capparis sepiaria see காட்டுக்கத்திரி.

செவ்வாப்பு, குழைந்தைகளுக்கு பிறந்தவுடனே உடம்பு முழுவதும் சிவந்து கருவாய்க் கண்டு, தொண்டையைக் கட்டும் ஓர் நோய், a disease that affects the new born babies within three months of birth. It renders the body red all over or in patches or finger and toetips and is marked by affection of throat. This is not as dangerous as கருவாப்பு, which turns the body black. This is only tempoary, a form of erythema — Erythema neonatorum. see செங்கிரந்தி.

செவ்வாப்புக்கட்டி, குழந்தைகட்குத் தலையிற் காணும் ஓர் சிவப்புக்கட்டி, a red boil on the head of children.

2. வித்திரதி கட்டியைப் போலவே ஆரம் பித்து மாமிச தாதுவைப்பற்றி, கட்டிகள் பிறந்து பழுக்குங் காலத்தில் அவைகளின் நடுவே சிறுகல சத்தைதைப்போல் பள்ளம் விழும் அக்கியைப் போன்ற வியாதி, இதில் மூன்று வகையுண்டு அவையாவன:

1. வாத செவ்வாப்பு.
2. பித்த செவ்வாப்பு.
3. சிலேட்டுமசெவ்வாப்பு.

A disease characteresed by the formation of peculiar blisters or belbs which when supurrating leave a cavity in the centre as in the case of herpes; a kind of erysipelas— Pemphigus infantalis. There are three vrieties corresponding to the three humours — Vatha, Pitha and Kapha.

செவ்வாப்புக் கட்டிக்களிம்பு, ஒரு பாத்திரத்தில் தேன் மெழுகை உருக்கி நெய் விட்டுப் பருத்திப் பஞ்சை சுட்ட சாம்பல் போட்டுக் கிளறி இதற்கு வசம்புசுட்ட சாம்பல் வறுத்த துரிசும் சேர்த்துக் கிளறி ஆறவைத்துச் சீலையிலூட்டிக் கட்டிக்குப்போட ஆறும், melt bees' wax one part and add three parts of pure cow's ghee and to the mixture add ashes of burnt cotton, sweetflag and fried copper sulphate and mix well. This is smeared over the affected part. It is a sure cure for such boils.

செவ்வாப்பெண்ணெய், செவ்வாப்புக்குக் கொடுக்குமெண்ணெய், a medicated oil prescribed for செவ்வாப்பு. See சேவெண்ணெய்.

செவ்வாமகம், சிவப்புக் காசிதும்பை, a red variety of Benares toombay — Leucas genus.

செவ்வாமணக்கு, சிவப்பாமணக்கு, இதன் இலையால் வயிற்றுவலி, செரியா மாந்தம், வாதகோபம், உடம்புவலி போம், red castor seed — Ricinus Communis (red). The leaves are used in cases of colic, indigestion, rheumatic inflammation and body pain.

செவ்வாமிகம், சிவப்புக்கொன்றை, red cassia tree.

செவ்வாம்பல், சிவப்பு ஆம்பல், See செவ்வல்லி.

செவ்வாய், சிவப்புவாய், red mouth; 2. வேக்காடடைந்த வாய், inflamed mouth; 3. சிவப்பு, ruby; 4. ஓர் கிரகம், one of the nine planets — Mars.

செவ்வாய் தோஷம், வாய் வேக்காட்டினுல் ஏற்படும் தோஷம், morbid diathesits due to the affection of the mouth.

செவ்வாய்ப்புண், வாய் வேக்காளம், sore through inflammation of the mouth — Stomatitis.

செவ்வாய்மண், செம்புமணல், red sand containing fine copper.

செவ்வாரை, சிவப்பு ஆரைக்கீரை, red pseudo fern — Marsilea genus. It is said to be commonly found in hills and mountains — Humbolatia brcunonia.

செவ்வாலங்கொட்டை, சேங்கொட்டை, marking or dhoby's nut — Semicarpus an-anacardium; 2. நேர்வாளம் Indian croton seed — Croton tigilium.

செவ்வாளம்பருப்பு, நேர்வாளங் கொட்டையின் பருப்பு, pulse of Indian croton seed.

செவ்வாலம்பழம், சிவப்பு ஆலமரத்தின் பழம், இதில் சிங்கிகட்டும், red fruit of banyan tree. It is said to consolidate sringi, a kind of arsenic.

செவ்வாலி, See செவ்வாமணக்கு.

செவ்வாலிக்கெண்டை, வெள்ளைக் கடற் கெண்டைமீன், a white carp fish — Barbus filamentosus.

செவ்வால், அரணை, horse lizard; 2. சிவப்பு ஆலமரம், a red banyan tree-Ficus infectoria.

செவ்வாவிகம், see செம்மரம்.

செவ்வாவரை, ஆவிரையில் சிவப்பினம், a red variety of ஆவாரை, which see — redcassia.

செவ்வாழை, சிவப்பு வாழை, a variety of red plantain tree — Musa sapientum (rubra). It yields once in three years and is useful in medicines. It is considered cooling to the system.

செவ்வாளம், நேர்வாளம், Indian croton seed·

செவ்வ, அழகு beauty; 2. காலம், time; 3. பருவம், season; 4. நிலைமை, state; 5. மொக்கு. bud; 6. வாசனை, smell; 7. செவ்வரளி, see செம்பு குடத்தி.

செவ்வகம், see செவ்வியம்.

செவ்வஞ்சி, எலுமிச்சை ரசத்திலூற்றிய இஞ்சி, fresh ginger pieces soaked in the juice of lime fruit.

செவ்வண்டு, சிகப்பு இண்டஞ்செடி, a red variety of sensitive tree — Mimosa rubcantis a prickly shrub with red flowers.

செவ்வநிறம், மாந்துளிர்கல், a red stone of the colour of tender mango leaf.

செவ்வய நீர், தயிரின் தெளிவு நீர், clear fluid that separates from curd.

செவ்வியமண். செம்புமணல், copper mixed with sand, copper ore.

செவ்வயமலம், தயிர், curd.

செவ்வய வலம், திப்பிலிவேர், திப்பிலி மூலம், root of Piper longum.

செவ்வியம் ,பஞ்ச மூலத்தொன்று, one of the five medicinal roots; 2. மிளகுக்கொடி அல்லது வேர், இதனுல் பாம்பு கடித்தேறிய விஷம் போம், black pepper creeper or its root — Pipernigrum. It cures snake bite poisoning; 3. மலை வெற்றிலைக் கொடி, mountain betel creeper — Piperbeetle (wild); 4. கடைச்சரக்குகள் 64ல் ஒன்று, one of the 64 bazaar drugs as contemplated in Tamil Medicine i. e. black pepper root — See கந்தநாகுலி.

செவ்வியம், மிளகுவேர். இவ்வேரினுல் அரோசகம், சன்னிபாதசுரம், சடராக்கினிக் குறைவு, கபாதிக்கம், காட்பட்ட சுரம், தொண்டைக்கம்மல், எலும்பைத் தாக்கும் தாவர விஷம் இவைகள் குணப்படும். இதை சாதாரணமாகப் பஞ்சுபோல் இடித்து தண்ணீரிலிட்டுக் கஷாய ரூபமாகக் காய்ச்சி வடித்துத் தேன் கூட்டிக்கொள்ள கபத்தினுல் ஏற்பட்ட இருமல் இரைப்பு முதலியவைகள் போம், இதர சரக்குகளுடன் சேர்த்துக் கஷாயமிட்டுக்கொடுக்க முறைக்காய்ச்சல், திரிதோஷத்தினுலேற்பட்ட சுரங்கள் யாவும் போம், உடம்பின் சிதளத்தைப்

போக்கி, சடராக்கினியைத் தூண்டும். ஆகவே உடம்பிற்கு ஆரோக்கியத்தையும், சுறுசுறுப்பையுங் கொடுக்கும். இம் மூலிகையின் குணம் அனேகருக்குத் தெரிந்திருக்காது, ஆகவே மிகுதியாக உபயோகப்படுகிறதாகத் தெரியவில்லை. black pepper root — Pipernigrum — Generally it is a remedy that is used for nausea, typhoid fever, lack of thermic heat of the body, phlegmatic disorders long standing or chronic fever, sore throat, affection of bones arising from vegetable poison etc. It is pounded to a pulp and boiled in water and a decoction so extracted is mixed with honey and prescribed for cough, and bronchitis, when mixed with other ingredients the decoction extracted may be given internally for alternative fever and also for other kind of fevers arisiug from the derangement of the three humours of the body. It is an efficacious remedy in restoring animal heat and as such it is used as a tonic, stimulant and cordial. The use of this root is not known to many people and so it is rarely very prescribed.

செவ்வியவாதம், மேனி கடுத்து, உடல் சிலிர்த்து, வலியை உண்டாக்குமோர் வாத நோய். a kind of rheumatism marked by inflamed skin horripillation and pain.

செவ்விரத்தக்குழல், சுத்த இரத்தத்தைக் கொண்டுபோகும் குழாய். vessels carrying aerated blood that passed through the lungs, vessels conveying the arterial blood — Artery.

N. B. pulmonary artery carries impure non-aerated blood— and pulmonary, veins carry aerated pure blood.

செவ்விரத்தம், சுத்தஇரத்தம். pure aerated red blood.

செவ்விரியன், சிவப்பு விரியன் பாம்பு, red viper — Viperdae.

செவ்விருள், சிவப்பு இருள்மரம், a red variety of இருள் see இருள்,

செவ்விலை, சிவப்பு இலை red leaf; 2. see செவ்விலைக்கள்ளி.

செவ்விலைக்கள்ளி, சிவப்பு இலைக்கள்ளி. இது காய சித்திக்குபயோகப்படும், a kind of milk hedge with red leaves used for rejuvenation.

செவ்விலோத்திரம், சிவப்பு விளாம்பட்டை, the red bark of wood — apple tree; 2. red lodhra bark as opposed to வெள்ளிலோத்திரம். white lodhra bark — Simplocos racemosa.

செவ்விழிநோய், கண் சிவந்துகாணும்; கண்நோய் இது கீழாநெல்லியால் தீரும். redness of the eye It is cured by Indian phyllanthus.

செவ்விழுதி, சிவப்புவிழுதி. a red variety of chilifruited caper — cleome fruticosa alias cadaba indica.

செவ்விளகி, கழுதைவண்டு. donkey's beetle.

செவ்விளங்கம், see அமுக்குரா.

செவ்விளநீர், மஞ்சள் அல்லது சிவப்பு மட்டையுடைய தேங்காயிளநீர். இது மருந்திற்குதவும். tender cocoanut enveloped with red or yellow fibres. Its water is useful for medicine.

செவ்விளை, சிவப்புத்தேங்காய், red fibred, cocoanut. இதன் இளநீர் தேவாமிர்தத்தை ஒக்கும், இதைக் குடிப்பதால் இளைப்பு, அயர்வு, சயம், தாகம் இவைகள் நீங்கும். உடம்பின் வெப்பம் நீங்கிக் குளிர்ச்சியுண்டாம் the water of this variety of tender cocoanut is delicious and equal to ambrosia. It removes fatigue, consumption, thirst, heat of the body and cools the system.

செவ்விளக்கெவுளி, உள் சிவப்பு மட்டையும் வெளி வெளுப்பு மட்டையு முடைய ஓர் வகைத் தேங்காய், a species of cocoanut tree, the fruit of which has red fibres within and white without.

செவ்விறகி, கழுதைவண்டு, large beetle.

செவ்விறகு, சிகப்புமரம், இது உருக்கைதனைச் செம்பாக்கி என வழங்கப்படும். வாதத்திற்குபயோகப்படும், red wood (unidentified) It is an unknown tree. In Tamil Medicine extra ordinary virtues are attributed to it. It is said to be capable of converting steel into copper and is used much in Alchemy.

NOTE: It literally means red fuel, probably of its use in burning. Red wood refers to different kinds of plant, such as அழிஞ்சில் — Alanji (Hill sack tree) சந்தனம், — Chandanam. (Sandal wood tree), தேவதாரு, Deo-

dar. (Deccany deodar) சேமரம், Sayamaram. (False mangosteen) Raktakam (St. Helena red wood, Rangoon kino (Burmese rose wood) செம்மரம் Semmaram (spleen tree) பத்தங்கி Sappan wood. (Brazil wood) சுரக்கள்ளி, Coromandel red wood (Soymida) சவந்தலை, (Trincomalee red wood) etc. It is not known which of these is referred to or if it is quite a different tree. Research alone will determine as to the correctness of the species referred to.

செவ்வியம், வங்கச்செஞ்சாந்து, red lead.

செவ்வீரல், சிவப்பு நிறமுள்ள ஈரல், liver of dark red colour; 2. உறைந்த இரத்தம், congealed blood, Coagulated blood.

செவ்விராஞ்சனம், நீலாஞ்சனக்கல், antimony. 2. சிவப்பஞ்சனம், a golden yellow compound of antimony — Antimonic sulphide

செவ்வு, சிவப்பு, redness.

செவ்வுகா, சிவப்பு உகா மரம், a red variety of sack tree — Salvadora persica.

செவ்வுதியம், சிவப்புஓதிய மரம், a red variety of Indian ash tree — Odina wodier (rubrum.)

செவ்வெண்ணெய், see சேவெண்ணெய்.

செவ்வெருக்கு, சிவப்புப்பூ பூக்கும் மலை யெருக்கு, wild or mountain madar yielding red flowers as opposed to வெள்ளெருக்கு yielding white flowers Calotropis gigantea (rosea).

செவ்வெலி, சிவப்பு எலி, இது வயலெலியைச் சேர்ந்த இனம், இதன் கண்கள் பெரியது. இது மிக்க சுருசுருப்புள்ளது, மைதானங்களில் விசாலமான பள்ளம் பறித்து உறைவிடமாகக் கொள்ளும். மணற்சில்லாக்களிலும், மணற் குன்றுகளிலும் விசேஷமாகக் காணலாம், இதன் இறைச்சியினால் குன்மம், அதிசாரம் இவைகள் போம். வீரியவிருத்தி யுண்டாம், வெள்ளெலிக்குள்ள குண முழுது மிதற்குண்டு, red rat, antelope rat — Gerbillous indicus It belongs to the species of field rats and so doesnot differ very much from white field rats in its medical properties. It is extra ordinarily agile i. e. it makes most surperising jumps and forms extensive burrows in plains especially in sandy districts and also in sand hills. Its flash is useful in cases of dyspepia and diarhoea and is said to promote the secretion of semon in males.

செவ்வேங்கை, See உதிரவேங்கை,

செவ்வேதகம், கோரைக்கிழங்கு, Koray root — Cyperus rotundus.

செவ்வேர், see செவ்வரிபடர்தல்.

செவ்வேர், கடைக்கண்ணிலிருந்து வெள்ளை விழியெங்கும் சிவப்புநூல் போல் செவ்வரியோடிப் படர்ந்திருக்கும் ஓர் வகைக் கண்ணோய், இதனால் கண் சிறுத்து வெள்விழி சிவந்து இமை அசைக்க வொட்டாது தடித்து தலையில் குத்தல் வலி அதிகமாகி ஓயாமல் கண்களினின்று நீர் வடிந்து கூச்சமும் கடைக்கண்களில் தினவும் உண்டாகித் துன்புறுத்தும், நம் நாட்டு வைத்தியர்கள் ஊசியால் குத்தி மேல சவ்வைத் திரட்டி உரித்துப்போட்டு வெட்பூலாவேரை மூலப் பாலை விட்டுத்தட்டிக் கண்ணில பிழிந்து குணப்படுத்துவார்கள், a disease of the eye in which the sclerolic portion is found with red streaks or lines. It is marked by diminution of the eyes in size and inflammation, swelling preventing the eye lidls from winking head ache, dis harge from the eyes, sensitiveness and in tolerance to light, itching in the corner of the eyes etc, Vaidyas were treating these cases by pealing off the red streak by a special pin and dropping eye drops made of breast milk and the root of white poola

செவ்வேர்க்குந்தம், கண் விழியில் சிவப்பாகச் சதை வளர்ந்து வெளிபிதுங்கல், a red coloured tumour bulging out of the eye ball — Staphyloma.

செழித்தகல்லு, வெள்ளைச்சுக்கான்கல், white lime stone.

செழித்தல், அளவிற்குமிஞ்சி வளர்ந்து இருத்தல், to exceed the limit of growth, to be super abundant.

செழிமாடன், அரிதாரம், orpiment (yellow).

செழுகம், அட்டை, leech.

செழுகை, சாணளப்பான் புழு, a kind of worm probably a span in length.

செழுஞ்சோறு, கொழுத்தவுணவு, rich meals, sumptuous meals.

செழுமலரோன், See எருமை புன்னை.

செழுமலர்க்கொன்றை, பெருங் கொன்றை, சியாமரம், a kind of large flowered cassia tree — Cassia florida.

செழுமறை, நெருப்பு, fire; 2. சோதிப்புல், a luminous grass rarely found on tops of hills and mountains.

செழுமனை, see செந்தினை.

செழுமை, கொழுப்பு, fatness; 2. சிறுவழுதலை, wild indian small brinjal — Solamum indicum; 3. குடல், intestine; 4. அழகு beauty.

செழுமை தெளிநீலி, *செழும்பருத்தி*; red cotton.

செழுமைபிறி, *தினை*, millet.

செழும்பசுக்கோடு, பசுவின் கொம்பு, cow's horn.

செளிம்பு, *களிம்பு*, verdigris.

செளிம்பூறல், *களிம்புபற்றுதல்*, getting rusted; 2. *களிம்புப்பற்று*, rusty portion, green rust on copper.

செளுகை, அட்டை, leech.

செளைப்பு, சோர்வு, fatigue.

செள்ளுப்பூச்சி, தெள்ளுப்பூச்சி, a well known troublesome insect that leaps with great agility - flea — Pulicidae; 2. *உண்ணி*, tick

செளுந்தகன், see *கருஞ்செம்பை*.

செறிகிழிஞ்சான், see கருஞ்செம்பை.

செறிட்டம், *சந்தனம்* sandal wood.

செறிதல், *மிகுதல்*, increasing; 2. பொருந்தல்; joining; 3. *திரளுதல்*, accumulating; 4 *குளித்தல்*, bathing. 5. *புணர்தல்*, copulating.

செறித்தல், திணித்தல், stuffing; 2. *நெறித்தல்*, crushing, bruising; 3. கொல்லுதல், killing; 4. இறுக்குதல், tightening.

செறிமயிர்ப்பரப்பு, மயிர் நிறையப்பெற்றது. possession of extensively grown hair.

செறிபுடை, நெருங்கியபுடை. ringworm.

செறிவு, மேற்பூசியது, மேற்கொண்டது, the state of being over spread as with a fluid — Suffusion; 2. நெருக்கம், density; 3. *கலப்பு*, diffusion; 4. நிறைவு, fulness; 5. *உள்ளீடு*, kernel attached to shell.

செறுகன்புல், ஓர் வகைக் கசப்புப் புல். a kind of bitter grass

செறுக்குவரகு, மயக்கத்தையும் வாந்தியையும் உண்டாக்கும் ஓர் வகை வரகு. a kind of coarse black millet not fully or properly separated from the chaff, the eating of which causes giddiness and vomitting — Paspalam frumentaceum.

செறுத்தல், உள்ளடங்கச் செய்தல், to suppress; 2. கோபித்தல், to get angry; 3. கொல்லுதல், killing; 4. *தூர்த்தல்*, filling up; 5. தடுத்தல். preventing; 6. நெருக்குதல்; narrowing, to exert pressure,

செறுமுதல். see செருமுதல் தேம்பியழுதல் weeping with sighes.

செற்றம். பிணக்கு, love quarrel; 2. வெறுப்பு aversion.

செற்றல், கொல்லுதல், killing; 2. ஈமுட்டை fly egg.

செற்றை, ஓர் வகை மீன், a kind of fish.

செனகநங்கை, ஓர் வகை நங்கை, இச்செடி பார்வைக்கு அழகாயிருக்கும், இது ஓர் மருந்து மூலிகை, ஆனி மாதத்தில் பூக்கும். இதன் காய்ந்த வேர் விருவிறுப்புள்ளது. புளிப்புச் சத்துண்டு, இது சுருசுருப்பை யுண்டாக்கும்.கோழையை அறுக்கும் நீரைப் போக்கும் மாதவிடாயை அதிகரிக்கும்.பெருமளவில் வாந்தியையும் பேதியையுமுண்டாக்கும். senegal nangay, seneca milkwort— *Polygala senega*. It is an ornamental and herbaceous plant; flowering in July. The dried plant contains acrid principle, polygalic acid. It is a stimulant, expectorant, diuretic and emmenagogue, in large dosss it is an emetic and cathartic.

செனகாலி, சிவப்பு நெல், a variety of red paddy

செனமாது, பூனை, cat.

செனம், பால், milk; 2. இரத்தம், blood.

செனரி, see செனம்.

செனனம், பிறப்பு, birth, see *சனனம்*

செனனி, பிறப்புக்குக் காரணமான *சிவசத்தி* creative energy of Siva.

செனனியசனகா, பம்பந்திராய், a variety of indian chick weed — Mollugo, spergula

செனுடிகா, மூக்கரட்டை, spreading logweed — Boerhaavia repens

செனுமரப்பட்டை, see அழிஞ்சில்.

செனுவு, தகரை, ring worm plant — Cassia tora.

செனிகவேர். செனகநங்கை வேர், senegal root see செனகநங்கை.

செனிகை, வேர்க்கடலை, ground nut.

செனித்தல், *பிறத்தல்*, taking birth, to be born; 2. கருப்படல், conceiving.

செனிப்பித்தல், *பிறப்பித்தல்*, to cause birth.

செனிப்பு, *சனிப்பு*, *பிறப்பு*, birth, the act of being born.

சென்மசாபல்யம், பிறவிப் பயனையடைதல், realisation of ones object in life.

சென்ம பத்திரிகை, பிறப்பை குறிக்கும் சாதகம் horoscope indicating the events in ones life

சென்மபீசம், ஆணவமலம், pride, arrogant conduct.

சென்ம மலடி, பிறவி மலடி, barren women by birth.

சென்மமார்க்காகி, See கப்பொட்டி.

சென்மம், பிறப்பு, birth.

சென்மாந்தரம், see சென்மாந்திரம்.

சென்மாந்திரம், முற்பிறப்பு வருபிறப்பு இரண்டுங் கூடியது, birth refferring to the past and future births; births excepting the present.

சென்மாந்திரவாசனை, கருமபலனுல் ஏற்பட்ட சமஸ்காரம், deeds attributed to one's previous birth.

சென்மித்தல், பிறத்தல், beingborn; 2. கருப்படுதல், to conceive.

சென்மிப்பு, பிறத்தற்ருெழில், the act of taking birth; 2. பிறப்பு, the state of being born.

சென்றுபோதல், இறத்தல், to die.

சென்னகரப்பட்டை, see சன்னகரை; 2. ஓர் வாசனைப்பட்டை, a fragrant root.

சென்னகரப்பன் பட்டை, see சென்னகரப் பட்டை.

சென்னகரம்பழம், சன்னக்ரையின் பழம், the fruit of சன்னகரை, which see.

சென்னக்கூனி, சிறிய இருல்மீன், small shrimps, see சன்னக்கூனி.

சென்னங்கி, கச்சக்கட்டை மரம், loose strife — Lagerstroemia parviflora.

சென்னநாரி, ஓர் சிறிய பூடு, an unknown small plant.

சென்னபாத்திரம், ஓர் வகைத் தென்னை, a veriety of cocoanut tree.

சென்னம், see சன்னம்; 2. ஓர் நீர்ப்பறவை, an aquatic bird.

சென்னல், சன்ன அரிசி, fine rice; 2. தேள், scorpion; 3. கெண்டைமீன், carp fish: 4. நெல்லி, Indian goose berry: 5. பனையேறிக் கெண்டைமீன், palmyra fish.

சென்னுகம், சிவப்பு நாகப்பாம்பு, brahmin cobra.

சென்னுகூனி, see சென்னக்கூனி.

சென்னுல், செந்தினை, red millet.

சென்னுவல், சிவப்பு நாவல்பழம், dark red jamun fruit; 2. வழலை நாதமுப்பு, a salt prepared from the human foetus by a secret process contemplated in Siddhars' work or science and used in Alchemy.

சென்னி, தலை, head; 2. உச்சி, crown of the head; 3. இரத்தம், blood; 4. தாள் பிடிப்பு, lock jaw.

சென்னிஉள்ளி, see சென்னிப்பூடு.

சென்னிப்பூடு, ஒரு தலைப்பூடு, a garlic with one bulb.

சென்னியெரி, தலையிலுண்டாகும் எரிச்சல், burning sensation in the head.

சென்னிவருத்தி, தலையோடு, skull, Cranium.

சென்னிவலி. தலைவலி. head ache.

சென்னிவாலை, தலை மண்டையோடு, the skull; 2. மூளை, division of the brain behind the cerebrum.

சென்னிறம், மாங்கிஷச்சிலை. a kind of red stone supposed to reduce or dissolve flesh into liquid; 2. மாந்துளிர்க்கல், a red mineral stone resembling the colour of tender mango leaf.

சென்னீர், சிவப்புநீர், any red coloured water; 2. இரத்தநீர், serum of blood; 3. கல்மதம், the fluid exuding from rocks — Bitumen; 4. இரத்தம், blood.

சென்னீர்த்துடக்கம், மாதவிடாய் இரத்தம், menstrual blood.

சென்னெருஞ்சில், see சிவப்பு நெருஞ்சில், or செப்பு நெருஞ்சில்.

சென்னை, பிறச்சின்னை மீன், a small fish; 2. கன்னம், cheek.

சென்னைக் கொண்டலாத்தி, சென்னைப்பட்டணத்தின் கொண்டலாத்திக்குருவி, இது மற்றப் பறவைகளின் குரலைப்போற் சத்தமிடும், இதைக்கூட்டிலடைத்து வளர்ப்பார்கள், இதைக் கையில் வைத்துக்கொண்டு சண்டையிடுவார்கள், Madras babool — Pycuonotus haemorhus. It can imitate the sound of other birds, commonly caged, sometimes kept for fighting being held in hand with astring attached.

சே

சே, அழிஞ்சல், sage leaved alangium — Alangium decapitalum, a medicinal tree serving as an antidote against poison; 2. சேரான், marking nut tree — Semecarpous anacardium; 3. எருது, bull; 4. சிவப்பு, red; 5 குதிரை, horse.

சேகம், சொரிவு, a jet of water; 2. உடம்பில் பலவிடங்களில் புண் இரணம் முதலியவற்றைக்கழுவ வேண்டிக் கொடுக்கும் நீர்ச் சொரிவு, a jet or stream of water directed against wounds, injuries, sores etc., on some parts of the body — Douche; 3. மரவைரம், central hard part of a tree, heart of a tree which has grown very hard.

சேகரப்பா, தேரையர் செய்த ஓர் தமிழ் வைத்திய நூல், a Tamil treatise in Medicine by Teraiyar.

சேகரம், மாமரம், mango tree — mangifera indica; 2. முருங்கை, drum stick tree, horse radish tree — Hyperinthera morninga; 3. தலை, head; 4. அழகு, beauty; 5. முடிமயிர், hair of the head.

சேகராசம், மாமரம், mango tree, see சேகரம்.

சேகராவலம், வெள்ளை எலிச்செவிக்கீரை, a white variety of எலிச்செவி, which see.

சேகரி, நாயுருவி, Indian burr — Achyranthes aspera; 2. புல்லூரி, a parasitic plant — Lovanthus genus; 3 நீண்ட தலைமயிரையுடையவள், a woman with long hair on the head.

சேகாம்பல், see செவ்வாம்பல்.

சேகிலாசிதம், சிவகரந்தை, which see.

சேகிலி, வாழை, plantain tree — Musapera disiaca; 2. வைரமில்லாதது, the plant which is deprived of heart wood, that which has no woody part.

சேகு, மரவயிரம், the heart of a tree that has grown hard; 2 தழும்பு, a scar; 3. சிவப்பு, redness; 4. சாரம், essence; 5. முலைப்பால் woman's breast milk.

சேகுறமை, கெவுரி, a mineral poison

சேகுறுதல், பொன்னுக்கு மாற்றுயர்தல், to increase the quality or purity of gold which is measured in carats pure gold being 24 c.

சேகை, சிவப்பு, redness.

சேகோவரிசி, குமுதிப்பனை அல்லது சவ்வரிசி மரம், malabar sagopalm — Caryota urens — Arenga saccharifera sago is prepared from it trunk.

சேக்கரித்தல், கொக்கரித்தல், cuckling as hen after laying eggs.

சேக்குப்புள்ளி, ஓரி, தனித்துவன், solitary man with no relations.

சேக்கை, செம்பசளை, red malabar night shade — Portulaca quadrifida; 2. நண்டு, crab; 3. சிவப்புப்பாளை, red sheath of palmyra etc., 4. முலை, woman's breast; 5. உடற்றழும்பு, scar; 6. சிவத்தல், being reddened; 7. கட்டில், cot; 8. படுக்கை bed; 9. தங்குமிடம், dwelling place.

சேக்கைப்பந்தி, சூழ்பிராய், a tree.

சேக்கைபலை, முல்லை, a variety of jasmine — Jasminum trichotomum.

சேங்கன்று, ஆண் கன்று, he calf or bull calf.

சேங்காரிகம், பேய்ப்பாடா அவரை, a kind of wild bean.

சேங்கொட்டை, சேரான் கொட்டை, marking nut; 2. காட்டுச்சேரான் கொட்டை, jungle marking nut — Hobgarna longifolia. see சேரான் கொட்டை, இதனால் புழு, காடியம், கீல்பிடிப்பு, சிரங்கு, திமிர்வாதம், குன்மம், உள்மூலம், விஷபாகம் போம், It cures internal piles, dyspepsia, numbress, artherities, itch, consumption and worms.

சேங்கொட்டைப்குழம்பு, சேரான் கொட்டையினின்று தமிழ் வைத்தியப்படி தயாரித்த ஓர் மருந்து, a semi solid preparation of marking nut as per process laid down in Tamil Medicine.

சேங்கொட்டைப்பால், சேரான்கொட்டையின் பால், இது உடம்பில் பட்டவிடங்களில் விரணத்தை யுண்டாக்கும், the juice of marking nut having blistering properties.

சேசநம், பெண் ஆமை, female tortoise.

சேசனக்கிரியை, விரணங்களை மருந்து நீர் அல்லது தைலத்தினால் நனைத்தல், அல்லது கழுவுதல், cleaning the ulcers of wounds with lotions or oils.

சேசனம், நனைத்தல், soaking in water; 2. ஈரமாக்கல், makingwet; 3. பெண் ஆமை, female tortoise.

சேசனியம், தெள்ளுக்கொடி, negrobean creeper, negrobean cowitch — Carpopogan monospermum.

சேசி, காட்டுக்கஞ்சாங் கோரை, sage teaplant — Salvia officinalis; 2. சீமைக் கஞ்சாங் கோரை, garden sage; 3. see சேசிஇலை.

சேசி, இது சீமைக்கற்பூர இலை அல்லது காட்டுக் கஞ்சாங்கோரை, இதைத்தோட்டத்தில் வைத்துப் பயிராக்குவதுண்டு, இது, தழை நெருங்கியதும் இலை நெருக்கமுமாயுள்ளது, கசப்பாயும், மிக்க காரமாயும், வாசனையாயும், சிறிது துவர்ப்பாயுமுள்ளது, இது விசேஷமாய் தென் ஐரோப்பாவில் பயிராகி, இவ்விடத்திற்கு முக்கியமாய் இலைகள் ஏற்றுமதியாகும். சீனத்தார்கள் இதை மிகவும் வியந்து தேயிலைக்கு பதிலாக இதை வாங்குவார்கள்.

இலைக்கஷாயம் சிறிது சுறு சுறுப்பையுண்டாக்கும், இது துவர்ப்பாகலின் வாய் விரணத்திற்கும், தொண்டை புண்ணுக்கும் வாய் கொப்புளிக்கவுமுதவும், உண்ணுக்கு வளர்த்திக்கும் இதை உபயோகிக்கலாம். சுரத்தால் பிடிக்கப்பட்டவர்கள் குமட்டலின் நிவர்த்திக்காக இவ்விலைகளை அரைத்து, தண்ணீரில் கலக்கிக் குடிப்பதுண்டு, foreign camphor leaf plant, Indian sage — Sabvia indica. It is a dwarfish garden plant with scarlet flowers and it is shurby. Leaves some what bitter, very hot and aromatic with slightly astringent flavour. It is a native of South Europe and is exported to India. Chinese praise this and exchange it for tea. Infusion is used as a gentle tonic. Being an astringent it is used as a wash aphthous affections of the mouth and as a gorgle in sore throat and relaxation of uvula. Leaves are macerated to form a drink used in febrile affections to alloy nausea and they are also diaphoralic and anti spasmodic.

சேசிஇலை, சீமைக்கற்பூர இலை; Indian sage leaf plant — Salvia bengalensis c f. காட்டுக் கஞ்சாங்கோரை.

சேசில், ஓர் மரம், a kind of tree.

சேசூரணம், கௌரிபாஷாணம், a prepared arsenic.

சேச்சை, பாலை, iron wood tree silvery leaved ape flower tree jasmine — Jasminum trichotomum.

சேடசம், கடுகு, mustard — Sinapis juncea (alias) Brassica juncea.

சேடசுரம், சிலேட்டுமம் அல்லது கபத்தோடு கூடிய சுரநோய், phlegmatic fever.

சேடநீர், சிலேட்டும நீர், saliva; 2. எச்சில், moisture ejected from the mouth; 3. அமுரி, wine; 4. கோழை அல்லது இறுகாதகபம் fluid phlegam.

சேடபாகம், மிச்சப்பங்கு, remnant portion.

சேடம், எச்சில், spittle; 2. வாய்நீர், saliva; 3. எஞ்சியது, remnant; 4. வண்டல், deposit at the bottom; 5. தள்ளினது, refused; 6. மனோசிலை, red arsenic; 7. சிலேட்டுமம், phlegm.

சேடல், உச்சிச்சிவந்தி, chamomile flower grown at the top of the plant; 2. பவழக் கால்மல்லிகை, coral jasmine Nyetanthes arbortristis; 3. மல்லிகை, Jasmine flower.

சேடனெலும்பு, கழுத்திலிருக்கும் முள்ளெலும்பு, the first of the cervical vertibrae.

சேடன், இளைஞன், youth.

சேடி, அழகுள்ளவள், beautiful lady.

சேடு, உயரம், height; 2. அழகு, beauty; 3. இளமை, youth; 4. சவுக்கு, casurina tree; 5. ஒருமணி, Mocha stone.

சேட்டம், வலிமை, strength, power; 2. செழிப்பு; fertility.

சேட்டுமங் கட்டியிழுத்தல், இது ஓர் மரணக் குறி, a death symptom.

சேட்டுமங்காட்டல், கபங்கொள்ளல், formation of phlegm.

சேட்டுமசலை, சேட்டுமதம், catarrh.

சேட்டுமதாபிதம், சேட்டுமத்தாற் பிறக்கும் அழற்சி, catarral inflammation.

சேட்டுமபண்டம், கபம் அல்லது கோழையை யுண்டாக்கும் வஸ்துக்கள், substances aggravating phlegmatic tendency; 2. சிலேட்டும பண்டம், phlagmatic substances.

சேட்டுமம், சிலேட்டுமம், phlegm; 2. கோழை சளி, mucous.

சேஷ்மம், See சேட்டுமம்.

சேட்டை, பெருவிரல், thumb. 2. கைகால் அசைத்தல், motion of limbs.

சேட்டைப்படல், உருவாதல், taking a shape.

சேணம், பருந்து, kite.

சேணுவனன், ஆகாச கருடன் கிழங்கு, sky root — Bryonia epiguaca.

சேண், ஆகாயம், sky.

சேண்மரம், See அழிஞ்சில்.

சேதகம், சிவப்பு, redness; 2. சேறு, mire mud.

சேதகி, ஓர் வகைக்கடுக்காய், Indian gall nut இது இமயமலையிலுற்பத்தி, மூன்று வகைகள் உள்ளது, இதற்கு திருவிருதை என்றும் பெயர். see கடுக்காய்.

சேதனகி, See சேதகி, கடுக்காய், Indian gall-nut.

சேதனக்கிரியை, துண்டிக்கும் கருமம், amputation.

சேதனபிண்டம், தரித்தெடுத்த பிண்டம், foetus brought out after crushing or cutting some parts.

சேதனம், அறிவு, wisdom; 2. அறுத்தல், incision, amputation; 3. சேதன பண்டம் organic substance as opposed to அசேதனம் —in organic; 4. கபத்தை அறுக்கு மிளகு முதலிய வஸ்துக்கள், substances removing phlegm eg. pepper. 5. தமாலபத்திரி, hill green — Gurciniaxanth chymus; 6 உணர்ச்சி, consciousness; 7. வெட்டல், cutting; 8. விருத்த சேதனம், circumcision; 9. பிளத்தல், splitting; 10. கருப்பிண்டத்தில் பஞ்சபூதங்களோடு சேர்ந்த ஆறுவது பூதம், sixth element added to the foetus besides the five.

சேதனம்பண்ணல், துணித்தல், amputating, operation of cutting — Tomy.

சேதனராசயனம், சேதன பொருள்களைப் பற்றிய நூல், organic chemistry.

சேதனவைத்தியம், கைகால்களைத் துணித்துச் செய்யும் இரண வைத்தியம், the surgical cutting off of a limb or other part — Amputation.

சேதனன், ஆத்துமா, soul; 2. உயிர், life.

சேதணு, விந்து, semen.

சேதணுசாரம், சுன்னத்து, Circumcision.

சேதணு சேதனத் திரவியங்கள், organic and inorganic substances.

சேதணுநிலையம், உணர்ச்சியுள்ள நரம்புத் தானம், any sensory nerve centre, more frequently the whole sensory apparatus of the body — Sensorium.

சேதா, சிவப்புப்பசு, red cow.

சேதாம்பல், செவ்வாம்பல், red Indian water-lily; 2. தேன், honey.

சேதாரகம், see சேதாரம்.

சேதாரம், தேமாமரம், sweet mango tree; 2. வெட்சி மரம், jungle geranium — Ixora coccinca; 3. நஷ்டம், loss; 4. அழிவு, waste 5. உருக்க பாவியால் வரும் நஷ்டம், waste derived by melting; 6. தெங்கு, coconut tree.

சேதி, வெட்டுகை, amputation; 2. கபம்முதலியவைகளை அறுத்து வெளிப்படுத்துங்குணம், expectorant; 3. தன்மை, nature.

சேதிகதிகா, see கண்டில் வெண்ணெய்.

சேதிகா, ஓமை, mango tree — Mangifera Indica.

சேதிக்கல், see அண்டக்கல்.

சேதிசத்தா, கிளிமூக்குச் செடி, a rare plant known as parrot's beak — Cilanthus punicans.

சேதித்தல், அறுத்தல், amputating; 2. வெட்டுதல், cutting dissecting.

சேதித்தா, கழற்கொடி, bonduc creeper — Guylandina bonducella: 2. பொடுதலை, Lippia nodiflora.

சேது, சிவப்பு, redness; 2. மாவிலிங்கம், lingam tree.

சேதுபந்தனி, கிராணி அல்லது அதிசாரத்தைப்போக்கும் மருந்து, any medicine arresting diarrhoea.

சேத்தரவிஞசினி, உத்தாமணி, hedge cotton — Daemia extensa.

சேத்தரு, (சே + தரு) சேரான் கொட்டை மரம், markingnut tree.

சேத்தல், சிவத்தல், becoming red; 2. உறங்கல், sleeping; 3. தங்குதல், to dwell.

சேத்திரசன், ஒரு மனைவியிடம் அவள் புருடனால் சந்தான விருத்திக்காக நியமிக்கப்பட்டவன், a male person introduced to the wife by her husband to be get a child.

சேத்திரசாதன், see கேத்திரசன்.

சேத்திரபர்ப்படி, இதுவேபர்ப்படம், இதைக் கஷாயம் வைத்து சொற்ப சுரத்துக்குக் கொடுப்பது பழக்கம், daman parpata — Mollugo cerviana. Its decoction cures fever.

சேத்திரம், உடம்பு, body; 2. காற்று, wind; 3. செழிப்பு வாய்ந்த கருக்குழி, fertile womb.

சேத்து, சிவப்பு, red; 2. உறுப்பு, limb; 3. மிகச்சிவப்பு, crimson red; 4. கருத்து, idea, opinion.

சேத்துநகைவிரணம், அடிவயிற்றில் விரணங் கண்டு அதிக நீரேற்றம் கொண்டு, பசிதாக மின்றி வெள்ளைப்பூண்டின் வாசனையுடைய ஏப்பத்தை யுண்டாக்கித் துன்புறுத்தும் ஓர் நோய், இதற்கு முத்து பற்பம் குணப்படும், ulceration of the innerwall of the stomach. It is a condition attended with pain, nausea helching with gralic smell, vomiting due to gastri ulcers — Phlegmonous gastritis, calcined pearl is a good remedy.

சேத்துமகாமாலை, ஓர் வகைக்காமாலை, இதனால் இருமல், இளைப்பு, வீங்கிவெடிதல், முகம், கண், கைகால், வெளுத்துக்காணல், தாது கெடல், முதலிய குணங்களைக் காட்டும், a kind of dropsy marked by cough fatigue, swelling and shrivelling, anemic condition of face, eyes and limbs, seminal defects etc.,

சேத்துமக்கிராணி, ஓர் வகைக் கழிச்சல், இதனால் நெஞ்சு விலாவலி, இருமல், வயிற்று வலி, வாய் நீரொழுக்கல், வெள்ளுடைப் பாகக் கழிதல் முதலிய குணங்களைக் காட்டும், a kind of diarrhoea characterised by pain in the chest and the sides, cough, colic, salivation, white stools etc.

சேத்துமநோய், ஈளைநோய், asthma; 2. சிலேட்டுமநோய், any phlegmatic disease.

சேத்துமம், சிலேட்டுமம், phlegm.

சேந்தகனி, கருவாடு, dry fish.

சேந்தமங்கலத்தெண்ணெய், சோம்பு, தாளிசபத்திரி, குரோசானி, ஓமம், சாதிபத்திரி, வெட்பாலை, சாதிக்காய்வகைக்கு 1-பலம், கடுக்காய், சிறுலவங்கப்பட்டை, வாய்விளங்கம், கசகசா வகைக்கு 2 பலம், இலவங்கப்பூ, வால் மிளகு, இலவங்கம், கடுகுரோகணி வகைக்கு 3 பலம், பரங்கிச்சக்கை, கருஞ்சீரகம், வகைக்கு 5-பலம், உரித்த பூண்டு 10-பலம், இவைகளை வஸ்திரகாயம் செய்து 1 வீசை விளக்கெண்ணெயை எரிக்கும்போது அதிலிட்டு பூவரசம்பட்டைத் தூள் 1 பிடி கரிசாலை, சங்கம் வேர், இவைகளைக் கலந்து இறக்கியபின் திராட்சை, கற்கண்டு கலந்துகொள்ளவும், இது மேகம், வெள்ளை, கிரந்திப்புண் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம், a castor oil preparation for syphilis and its complications. It is prepared as stated above.

சேந்தாடுபாவை, see செந்தாடுபாவை.

சேந்தி, கள், toddy.

சேந்திகா, வள்ளைக்கொடி, a kind of vegetable green.

சேந்து, நெருப்பு, fire; 2 அசோகு, asoka — Polyalthia longifolia; 3. சிவப்பு, redness.

சேந்துகம், அசோகு, see சேந்து.

சேந்துபந்தம், அரக்கு, sealing wax.

சேந்துவாரம், வெண்ணொச்சி, white notchi — Vitex regunda.

சேபத்தம்பம்,

சேபம், இலிங்கம், vermilion; 2. கோதுமை wheat.

சேபாலங்கொட்டை, see சேபாலம்.

சேபாலம், சேரான்கொட்டை, marking nut; 2 ஓர் நீர்ப்பூண்டு, an aquatic plant.

சேபாலிகாதிகியாழம், நொச்சியிலைக் கஷாயம் ஊருஸ்தம்ப வாதம்போம, decoction of Negundu alleviates the rheumatic affection of the thighs.

சேபாலிகை, கருநொச்சி, a black variety of three leaved chaste tree — Vitex trifolia.

சேப்பங்கிழங்கு, சேம்பின் கிழங்கு, Indian kales root, cocoa root — Colocasia antiquorum root of see சேம்பு.

சேப்பந்தண்டு, சேம்பு செடியின் தண்டு, stem of Indian kale.

சேப்பு, சிவப்பு, redness; 2. கெம்பு, ruby; 3 see சேம்பு, 4. சிவப்புக்கல், any red stone.

சேப்புகண்டன், ஓர் நோய், a disease.

சேப்பை, சேம்பு, which see.

சேமகம், ஓர் வாசனை, a perfume.

சேமகருணி, கருடன், the brahmine kite, coromendal eagle bird—Falco pontecerianus.

சேமகுதூகலம், சேமசருமன் செய்த ஓர் ஆயுள் வேதநூல், an Ayurvedic science compiled by Semasarman.

சேமக்கபாடம், அஷ்தத்தை அல்லது நெருக்கடியைப் போக்குவதற்காக அமைக்கப் பெற்ற கதவு, any value fitted so as to decrease the pressure when it is too high for safety — Safety valve.

சேமக்கிழங்கு, see சேப்பங்கிழங்கு.

சேமக்குழல். சதா திறந்தேயிருக்கும் கன்னக் குழாயின் ஓர் பகுதி. that portion of the eustachien tube which is always open — Safety tube.

சேமங்கிழங்கு, see சேப்பங்கிழங்கு.

சேமணியம், நரியிலந்தை small jujube — Zizyphus horrida.

சேமதீபம், அபாயமில்லாத விளக்கு, இது சுரங்களில் உபயோகப்படும், a lamp used in mines without danger. safety lamp.

சேமந்தி, சிவப்புக்குரங்கு red faced monkey; 2. ஓர் வகை சிவப்பு சாமந்திப்பூ, a variety of chamomile flower.

சேமபலம், see சேமபலே,

சேமபலே, பேயத்தி, devil's fig Ficus opposititolia.

சேமப்படை. தேமல், a yellow discolouration of the skin occuring in patches.

சேமம், நல்வாழ்வு, welfare; 2. இன்பம். happiness.

சேமயாரி, see சேமக்க பாடம்.

சேமரம், அழிஞ்சில், alangium tree, சேங் கொட்டை மரம், marking nut tree.

சேமனம், உணவு, food.

சேமனவம், நரி வழுக்கை, hedge hysop — Gratiola monnieria.

சேமா, எருது, bull; 2. சேமியா, vermicelli.

சேமாப்பாயசம், சேமியாபாயசம், vermicelli pudding.

சேமாளே, ஓர் வகை உயர்ந்த சம்பா நெல், superior variety of samba paddy.

சேமாறி, எருதுகளின் விதை யடிப்போன், one who castrates bull — Gelder.

சேமாறி, எருதும் பசுவும் புணர்தல், copulation of bull and cow.

சேமாறுதல், விதையடித்தல், castrating; emasculating, gelding.

சேமி, அடி நாவில் திருக வாயிலுக்கு முன்னே நிற்கின்ற இழை முருந்துகளாகிய மஞ்சள் நிறமான மெல்லிய தகடு. இது விழுங்குகையில் குரல் வாயிலே முழுதுமுடைந்துக் கொள்ளும், (in Anatomy) the yellow cartilage plate at the root of the tongue covering the entrance to the larynx during the act of swallowing — Epiglottis; 2. மருந்துக்குக் கவசம் செய்தல், luting the lid and the vessel containing medicine to render it air tight.

சேமியா, கோதுமையினுல் திரிதிரியாகப் பிழிந்து உலர்த்திய பண்டம், இது பல காரம் செய்ய உதவும், a dried article of food made of wheat flour in the form of thin wire like thread by squeezing out in a press — Vermicelli. It is used for preparing several kinds of dishes.

சேமை, see சேம்பு.

சேமைக்கிழங்கு, see சேப்பங்கிழங்கு.

சேம், see அழிஞ்சில்.

சேம்பா, see சேம்பாரோகம்

சேம்பாரோகம், மூக்குச் சளியைப்போல் வாயினின்று ஒழுகும் ஓர் குதிரை நோய், இது மனிதர்களையும்பற்றி உயிரைக் கொள்ளைக் கொள்ளும், a disease of the mucous membrane and glands about the month of horses capable of being transmitted to human beings with fatal results — Glanders.

சேம்பி, மருதாணி, fragrant naildye — Lawsonia alba.

சேம்பிலே, see சேம்பு.

சேம்பு, ஓர் மெல்லிய தண்டு வாய்ந்த செடி. ஆற்றோரங்களிற் பயிராகும், இதற்குக் கனமான அடித்தண்டு கிடையாது. இலைகள் செழித்து பெரிதாக வளரும், நசுக்கினால் கையில் ஒட்டிக்கொள்ளும், இதன் தண்டுக்குத் துவர்ப்புக் குணமுண்டு, கிழங்குக்குச் சேமைக் கிழங்கென்று பெயர். இது உணவுப் பதார்த்தமாக உபயோகப்படும், இது வாதம், தொண்டையில் கபம் இவைகளை உண்டாக்கினும் மேக நோயை நீக்கும். இது வீக்கம், கட்டி இவைகளுக்கு கட்டுமருந்தாக உபயோகப்படும். இதன் தண்டின் சாறு பிழிந்து வெட்டுக்காயம், இவைகளிலிருந்து ஒழுகும் இரத்தத்தை நிறுத்தி இரணத்தை ஆற்றும், காதில் சீழ் வடி தலுக்கும், குத்தல் வலி இவைகளுக்கும் இச்சாற்றைப் பிழிய கிரந்தி வீக்கத்திற்கு இதன் தாள் அல்லது கிழங்குடன் உப்பைச்சேர்த்துக் கட்ட வீக்கம் கரையும். அன்றியும் வெள்ளை மேகம், துடையிடுக்கிலுண்டாகும் கிரந்தி வீக்கம் கண்டமாலை இவைகளுக்குதவும், இத்தண்டைச் சமையல் செய்து சாப்பிட பலவீனத்தைப்போக்கும், தொண்டை கட்டும், நல்ல மருந்தைக் கெடுக்கும், இதன் இலை இரத்த கடுப்பு, சூட்க மூலத்தைப்போக்கும், Indian kale, cocoa root — Colocasia antiquorum. It is a vegetable herb with tubers found grown in the shores of the river, large leaves borne on long foot stalks, rising from a short farinaceous corm; leaves viscous the petioles, are astringent root used as a vegetable in food. Though a little vatha and phlegmatic in its nature, it is useful in urinary disorders, it is used as an external application for swelling and in abscess. Pressed juice of the petioles is slyphic and as such is used for bleeding wounds and ulcers. It has healing virtues. Drops of the juice may be let in cases of otorrhoea, otitis and otalgia. Petioles or the root mixed with common salt is useful application for glandular swellings in the groins, scrofula etc foot stalks when cooked and used in food removes weakness of the body. Leaves are useful in piles and bleeding irritation.

NOTE:— It is said that the pressed juice of the petioles is capable of arresting arterial hemorhages and that the wound after its application generally heals by first intention.

The following are the different varieties:—

1. கல்லடிச் சேம்பு, Kales found grown in the crevices of rocks and stones — Colocasia montana.
2. ஈர்ச்சேம்பு, kales with slender foot stalk.
3. கருஞ்சேம்பு. black kachvee — Colocasia nigra
4. சீமைச்சேம்பு, foreign kachvee.
5. பேய்ச்சேம்பு, wild kachvee — Arum lyratum.
6. வறட்சேம்பு, dry garden kachvee — Colocassia indica(alias)Arum indicum.
7. நீர்ச்சேம்பு, pit nelumbo, water kachvee — Saggetaria obtusifolia.
8. களர்ச்சேம்பு, kales grown in saline soil.

NOTE:— Many varieties rest upon the outer markes of distinction and the different tinge observable in the corm. leaf, stalks and ribs of the leaves, white, yellow, purple etc.

சேம்புக்கீரை, சேம்புச் செடியின் இலை, leaves of colocasia.

சேம்புகா, பொன்னூமத்தை, yellow datura — Datura fastuosa.

சேம்பை, see சேம்பு.

சேம்மரம், சிவப்புமரம், red wood tree — Rohun tree.

சேயக்காய், see சீயக்காய்.

சேயதி, கௌரிபாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

சேயபரம், மரமஞ்சள், tree turmeric — Coscinium fenestratum.

சேயபற்பம்,
சேயமம், } கௌரிபாஷாணம், see சேயதி.

சேயா, கடுக்காய், Indian gall nut — Terminalia chebula.

சேயாபகம், see சேயபரம்.

சேயன், சிவப்பு நிறமுள்ளோன், ruddy man.

சேயிலகம், **சேயிலம்**, **சேயிலி**, இலுப்பை, long leaved bassia—Bassia longifolia.

சேயேபகம், **சேயோகம்**, மரமஞ்சள், tree turmeric — Cosinium fenestratum.

சேய், சிவப்பு, redness; 2. மூங்கில், bamboo; 3. குழந்தை, child; 4. பிடரி, hape; 5. தொண்டை, throat; 6. இளமை, youth; 7. செவ்வாய், mars.

சேய்திகா, See சேயோகம்.

சேய்நீர், see அறுவகை செயநீர்; 2. செயநீர், philesopher's acid for dissolving metals, an alkaline preparation conlemplated in Tamil medicine.

சேய்மரபு, இளமைப் பருவம், youth.

சேய்வள்ளிக்கிழங்கு, செவ்வள்ளிக் கிழங்கு, red sweet potato — Dioscorea purpurea (rubella).

சேரங்கை, ஒருகைகொண்டவளவு, a handful, See செரங்கை, சிறங்கை.

சேரலி, மலைநெல், mountain or hill paddy.

சேரவிளங்கம், அமுக்கிரா, horse root—Withania somnifera.

சேரனி, சதுகமரம், இது ஓர் காயகற்பக மூலிகை, an unknown tree used by siddhars for promoting longevity.

சேரா, கள், toddy, palm wine.

சேராகக் காய்ச்சல், குழம்புபோற் காய்ச்சல், boiling to athick consistence.

சேராங்கொட்டை, see சேரான்.

சேராங்கொட்டைத் தைலம், See சேங் கொட்டையெண்ணெய்.

சேராங்கொட்டைப்பால், சேங்கொட்டை அல்லது மேற்படி மரத்திலிருந்து வடிக்கும் பால், juice extracted from the nut or wood of marking nut tree. See சேங்கொட்டைப் பால்.

சேராங்கொட்டையெண்ணெய், சேங்கொட்டையினின்று பிழியும் எண்ணெய், எரித்தும் எடுக்கலாம். கொட்டையை கொதிக்க வைத்தும் எண்ணெய் வடிக்கலாம், குணம் மாறாது, பிழிவதினால் புகை முதலிய குற்றங் கள் இல்லாமல் சுத்தமாயிருக்கும், oil of marking nut either prepared by aid of heat or got by compressing the nut is quite free from smoke and so pure. It is also made by boiling the entire nut. It possesses the same properties.

NOTE: Doses of the acid oil is substituted for salicylate of soda, salicylic acid, either, colchicum, belladona, iodide of potassium, perchloride of mercury, aconite root, valerianate of zinc and strychnia. Externally it is substituted for cantharides.

சேராசேர்த்தி, தகாத கூட்டுறவு, undesirable association.

சேராதிருப்பி, கொழுப்பு, fat.

சேரான், சேங்கொட்டை மரம், இது உடலுக்கு ஒவ்வாதது அல்லது பகைமையிடையது என்ற காரணத்தாலிப்பெயர் (பெற்றது). இப்பழத்தின் நடுவே கொட்டையிராமல் முந்திரிக் கொட்டையைப் போல் பழத்தின் வெளியே ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். ஆகவே பழத்தில் சேராத கொட்டை யாதலாலுமிப் பெயர் பொருந்துவது போலும், இம்மரம் 50 அடி உயரம், பூக்கள் பச்சை, சிறியன, ஆனி ஆடியில் பூக்கும், அடிமரம் நேராக விருக்கும், பட்டை சாம்பல் நிறம். இம்மரம் சாதாரணமாக இந்தியாவில் அதிக வெயிற் காயும் பாகங்களிலும் தண்ணீரில்லாக் காடு களிலும் விசேஷமாய்க் காணலாம். இதன் கொட்டை மருந்திற்குதவும், இதினின்று எண்ணெய் எடுத்தும் மேற்பூச்சு மருந்தாக உபயோகிக்கலாம். இம்மரத்தின் நிழல்கூட சிலருக்கு ஒத்துக்கொள்ளாமல் உடம்பெரிச் சலுடன் வீங்கும். நிழலை விட்டால் இது நீங்கும், இம்மரத்தின் ஒவ்வொரு பாகமும் கெட்ட குணம் வாய்ந்தது, ஆனால் பழம் மாத்திரம் தின்பதற்குதவும். இது வெகு தித்திப்பானதால் சனங்கள் இதை வெகு பிரீதியாய்த் தேடித்தின்பார்கள். சிலருக்கு நாவும் உதடும் வீங்கும், இதன் பழத்திற்கும் அதன் எண்ணெய்க்கும் ஒரே குணமுண்டு, உள்ளுக்குக் கொள்ள வலியை நீக்கி அழற் சியைப்போக்கும். நரம்புக்கு வலிவைக் கொடுப்பதுமன்றி உடம்பைப் பலப்படுத்

தும். வெளிக்கு மேற்பூச்சு மருந்தாக உபயோகிக்க, சூட்டையுண்டாக்கிச் சருமத்தைச் சிவக்கச் செய்யும், கொப்புளத்தையுமெழுப்பும், பூந்தாது அழற்சியைத் தந்து தூக்கத்தை யுண்டாக்கும் பூவிதழ் அடிப்பாகம் சதைப்பற்றுள்ளது, தித்திப்பும் புளிப்பும் வாய்ந்தது, இதைத் துவட்டித் தின்பார்கள், விதையும் தின்பதற்குதவும், மூளைக்குச் சுருசுருப்பைத்தந்து ஞாபக சக்தியை அதிகப்படுத்தும், இதன் பட்டை சாயமேற்றவுதவும். இதினின்று பிசினும் எடுக்கலாம், கொட்டையைப் போலவே, இம் மரத்தினின்றும் பால் வடியும், இதற்கும் வீக்கத்தையும் அழற்சியையும் உண்டாக்கும் குணமுண்டு, இதன் புல்லுருவியிலை கடிவிஷம் போம், இதன் விறகை எரித்துக் கரியுண்டாக்கி அடுப்பெரிக்கவுதவும்.

1. காட்டுச்சேரான், jungle marking nut — Holigarna arnollina.
2. நாட்டுச்சேரான், marking nut — Semicarpus travancorica.
3. பெரிய சேரான், glabrous marking nut — Semecarpus anacardium.
4. பொன்னஞ்சேரான், same as No. 5.
5. தேன்சேரான், same as No. 4.
6. வெள்ளைச்சேரான், Semecarpus auriculata.
7. மாஞ்சேரான், same as No. 6.
8. கருஞ்சேரான், rusty black varnish — Holigarna ferrugenia.

Marking nut tree — Semecarpus anacardium. It is called by various names as black beetle mango, black varnish, fireface tree, Indian varnish, intellect nut, Malacca bean, Malacca kidney bean, marking fruit tree, marsh nut, Singhalese varnish, sore plant, Sylhet varnish etc. The tree is not agreeable to the body and hence the name. Like cashewnut, the nut is outside the fruit and is attached to the fleshy torus and so the title may also be attributed to it. Tree 50 ft. leaves whitish beneath, flowers small and green with five petals, flowers in May to July, trunk straight covered with grey scabrous bark. The tree is found growing in the hottest parts of India and common in dry forests and elevated jungles The nut is used in medicine and the oil derived there from is useful as an external application. People frequenting this place for shade are stupefied and have their faces and limbs swollen. Every part of this tree is poisonous except the fruit which is eaten owing to its sweet taste and few even get their tongues and lips swollen in cases the fruits are not agreeable to their constitution. The fruit and the acrid oil have the same medical virtues, internally sedative, antispasmodic, nervine and alterative tonic; externally stimulant, rubifacient and vesicant. The farina of anthes of flowers is narcotic and irritating. The yellow mature corolla and receptacle are fleshy and of a sweetish sourtaste and are eaten roasted, seeds also eaten and supposed to stimulate the mental powers and especially the memory. The bark which is mildly astuingent is used for dyeing brown of various shades, the wounded bark yields a soft gum, the parasite of this tree is said to cure poisonous effects; wood contains like the nut an acrid juice which causes swelling and irritation, sometimes used for charcoal.

சேரான் கொட்டை, சேரான் பழத்தின் மேற்பக்கமுள்ள கொட்டை, பழத்துடன் இணைந்திருக்கும், இக்கொட்டையின் கரடுமுரடுள்ள பாகத்திற்குத்தான் மூக்கு என்று பெயர், இக்கொட்டை மிக விஷத்தன்மையது, இதனைக் கையாளுபவர் மிக்க சாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டியது அவசியம், இதன் வாடையினாலேயே சிலருக்கு முகம், உடம்பு வீக்கமுண்டாகும், பால் பட்டவிடம் புண்ணாகியும் கடைசியாக அமைச்சலும் சகிக்க முடியாத எரிச்சலையுண்டாக்குதல் பற்றி நோயாளிகள் உடம்பின் சுபாவத்தை அறிந்து இதன் மருந்தை வைத்தியர்கள் பிரயோகிக்க வேண்டும், உபயோகப்படுத்துமுன் இதன் மூக்கையறுத்துச் சுத்தி செய்வது அவசியம், இதன் பால் உடம்பில் பட்டால் வெந்து போவதுமல்லாமல். இதன் வாடை வீசினாலும் சிலருக்கு கொப்புளம், வீக்கம் உண்டாதல் பற்றி, இதை வெகு சாக்கிரதையாக நறுக்க வேண்டும், இதன் விஷத்திற்கு வங்கவுப்பு செயநீர், புளிய இலைக்கஷாயம் இவைகள் முறிவு, பெண்கள் புன்க மரத்தையும், புளிய மரத்தையும் கட்டிக்கொண்டு அழ இவ்விஷம் நீங்குமென சொல்வதுண்டு.

இது நோய்களைக் குணப்படுத்துவதிற் சிறந்தது, தீராத மேக, வாத, சூலைப்பிடிப்புகள், வலி, குடைச்சல், சுளுக்கு, குட்டம், கண்டமாலை முதலியவைகள் குணமாகும், இதன் பாலை வண்ணார் துணிகளுக்குக் குறிபோடுவதற்குபயோகிப்பார்கள், இப்பால் முதலில் பால்போல் வெளுத்த நிறமும், பிறகு கறுப்புமாயுமிருக்கும், இது காய்ந்

தால கள் மரத்தைதப்போல் ஒடியுந்தன்மைய தாகவும், எரியக்கூடியதாகவுமிருக்கும், இது தண்ணீரில் கரையாது, எண்ணெயில் சேரும், பட்டவிடம் கொப்புளிக்கும்; புண்ணுக்க வேண்டி உபயோகிக்கப்படும், மேலும், இக்கொட்டைக்கு நீரைக்கட்டும் குணமுண்டு, இதை நசுக்கிக் கற்பவாயில் வைக்க கருவையழிக்கும், அன்றியும் இப் பாலை மரச்சாமான்களுக்கு மெருகெண்ணெயாக உபயோகிப்பார்கள், மரத்திலும் இப் பால்எடுப்பதுண்டு, மேலும் இதைக்கூட்டித் தயாரித்த மருந்தால் புழு, சயம், கீல்வாதம், கிரந்தி, திமிர்வாதம், வாதகுன்மம், உள் மூலம், காணுக்கடி, குட்டம் இவைகள் விலகும், marking nut, or dhoby's nut — Semecarpus anacardium. It is a fruit and not a nut as its name applies but commonly known as a nut in contradistinction to the *flesh torus to which it is attached. The* rough surface of the nut at one end is called its nose. The nut is very poisonous and so it has to be handled with great care and caution for medicinal purposes, erysipelatus inflammation, swelling of the face, body etc., have in some instances followed the free exposure to its irritating varpour. Some constitutions are more readily affected by it then others and so medicines prepared from this are to be prescribed with care by Vaidyans according to the constitution of the patient. Much caution is also requisite even when bruising there nuts for domestic purposes. The swelling and blister with febrile symptoms following the application are best relieved by the internal administration of salines and the local applications of Liquor Plumbi and decoction of tamarind leaves. It is alluded that the poisonous effects could be got rid of by women simply crying after embracing the tamarind and pungam trees and mentioning all about the action of the nut.

The juice of the pericarp has great medicinal virtues and it is employed in chronic cases of venereal complaints, rheumatic and gouty *affections, also in pains, aches, and* sprains, ulcerous sores, leprous and scrofulous affections and also in palsy epilepsy and other nervous diseases. It is also used by dhobies to mark the clothes. It is of a pale milk colour when afresh and black. *When the nut is ripe, when dry it has a* the appearance of a bitumen being brittle and very inflammable. It is not soluble in water but unites perfectly with oils. Owing to its powerful caustic properties, it blisters the skin when coming in contact with it and so is used as vesicant.

Moreover it arrests excessive secrition of urine and the bruised nut applied locally to the womb is one of the means amongst Indian women for procuring abortion. Juice is also used as a varnish and a preventive against whiteants, wood also contains, like the nut an acrid juice. Moreover, when mixed with other ingredients. it is employed as a palliative in the treatment of diseases viz — worms in the intestines, consumption, urithritis, syphlitic sores and complications. anesthesia affecting the lumbar region (numbness), indigestion from flatulency, internal piles, insect bites. leprosy etc.

NOTE:- 1. When applied to the skin it acts as a powerful escharotic It is externally used as a counter irritant in rheumatism and sprains. It also enters into the composition of caustic applications for warts and piles. The ripe fruits or nuts usad internally are heating. stimulant. digestive, nervine and escharotic. They are also used in dyspepsia. piles, nervous debility and skin diseases. They are boiled first in water and then in milk and then dried. Then again it is boild in milk with sugar and used as restorative tonic for appetite, strength, and nutrition. It is useful in hemorrhoids and other diseases of rectum.

NOTE:— 2. In Ayurveda an electuary is also prepared from the nut. and is prescribed *for increasing the appetite and promoting* nutrition and strength and also used in piles

in Tamil medicine the preparations are too numerous to be mentioned.

(In Arabic) The nut is described as resembling the heart of an animal, the fleshy stem representing the auricules and the fruit the ventricles.

சேரான்கொட்டை, see சேராங்கொட்டை.

சேரான் நெய்க்கொட்டை, சேரான்கொட்டை.

சேரிகம், நாரத்தை, bitter orange — Citrus aurantium.

சேருகம், நாகணவாய்ப்புள் அல்லது மைனுப் பறவை.

சேருதனில் சிறுக்கி, பிரமிப்பூடு, brahmi plant.

சேருவை, பித்தளை, brass.

சேரை, செரங்கை, handful; 2. சாரைப்பாம்பு; rattle snake.

சேரோந்தி, கோரோசனை, bezoar.

சேர், See சேரான்; 2. எட்டுபலம் நிறை கொண்டது, a standard weight of eight palams, (24 tolas) 3. முகத்தலளவை, dry or liquid measure consisting 70 cubic inches; 4. சேர்த்தல், to add.

சேர்காய், செங்காய், fruit almost ripe.

சேர்காலிடுதல், கால்தளை கூட்டல், Ramper-ing the feet. clogging.

சேர்கால், தளை கால். clubbed or clogged foot as of animals.

சேர்க்கை, புணர்ச்சி, copulation; 2. கலவை, mixture compound; 3. ஐக்கியம், union; 4. வாசனைக்கூட்டு, mixed perfumes or scented substances; 5. மருந்துக்கூட்டு, mixture of medicines.

சேர்க்கை மூலை, சந்துமூலை, இடுப்பு, hip.

சேர்க்கையவல், பால், நெய் சேர்த்து அல்லது மோர், புளிகூட்டி உண்ணப்படும் அவல், various dishes prepared from flaked rice.

சேர்ச்சி, see சேர்க்கை.

சேர்தல், புணர்தல், having sexual connection; 2. கலத்தல், becoming mixed; 3. கிடத்தல், lying down.

சேர்த்தல், கூட்டல், adding; 2. கலத்தல், mixing; 3. புணரச்செய்தல், causing sexual union.

சேர்த்துக்கொள்ளல், கூட்டிக் கொள்ளுதல், adding with the original as; 2. புளிசேர்த்துக் கொள்ளல், adding or admitting tamarind as in diet; 3. வைப்பு வைத்துக் கொள்ளல் keeping a concubine.

சேர்த்துதல், இணைத்தல், uniting.

சேர்த்து வைத்தல், கூட்டிவைத்தல், providing or procuring women for the lust of others.

சேர்ந்தலை, புணர்ச்சி, sexual intercourse; 2. உற்ற சினேகம், intimate friendship.

சேர்ந்தலை, புணர்ச்சி, union (sexual union).

சேர்ந்தாடுபாவை, காயசித்திக்காக வேண்டிச் சித்தர்கள் உண்ணும் ஓர் மூலிகை, இது ஓர் செடி, குத்துக்காரைச் செடியைப் போலவும், இலை சம்மட்டி இலையைப் போலவும் இருக்கும், இந்த இலையைப் பிடுங்கிப் பிழிந்து தனிச்சாறு எடுத்து சூதத்திற்குச் சுருக்குக் கொடுக்கச் சூதம் கட்டும். அப்படிக் கட்டின சூதத்தைச் சாயாவிருட்சத்திற் பாலில் ஏழு நாள் ஊறவைத்து எடுத்துப் புடமிட்டுச் செந்தூரமாக்கிப் பசு நெய்யில் குழப்பி ஒரு வாரம் சாப்பிட, தேகசித்தியாகும், an unknown plant or drug used by Siddhar's for rejunuvation.

சேர்ந்தாரைக்கொல்லி, தன்னையடைந்ததைக் கொல்லும் தன்மையது, அதாவது நெருப்பு, that which destroys anything coming in contact with it i. e. fire.

சேர்ந்தார்க்கொல்லி, அடுத்ததைக் கொல்லுந் தன்மை வாய்ந்த நெருப்பு, fire destroying that which comes in contact with.

சேர்ப்பால், திரட்டுப்பால், consolidated or condensed milk; 2. சேரைப்போல் குழம்பாகக் காய்ச்சியபால், well boiled milk.

சேர்ப்பு, கலப்பு வஸ்து, mixture; 2. கடற்கரை, sea coast; நீர் கலந்த பால், adulterated milk.

சேர்மானம், கலக்கும் அல்லது கூட்டும் பொருள், anything added or mixed; 2. இணைப்பு, joint.

சேர்மானம்சேர்த்துவிடல், கூட்டவேண்டியதைக் கூட்டல், adding what is required.

சேர்வள்ளம், இரண்டுபடியளவு, two Madras measures.

சேர்விடம், தூங்குமிடம், a place of sleeping.

சேர்வை, கலவை. mixture, compound; 2. மருந்திலிடும் கலப்புச்சரக்கு, ingredients, drugs to be added to a medicine; 3. சீலையில் தடவிய மருந்து, plaster; 4. உலோகக்கலப்பு, alloy; 5 கூட்டு, admixture.

சேர்வைகட்டுதல், பச்சிலை அல்லது கடைச்சரக்குகளைக் கூட்டிக் கட்டி; புண் இவைகளுக்கு வைத்துக் கட்டுதல், bandaging ulcers, boils, wound or other injuries with herb aceous drugs or medicines.

சேர்வைச் சந்தனம், கலவைச் சந்தனம், compound sandal paste.

சேர்வைச்சீலை, கூட்டு மருந்தை பூட்டியசீலை, adhesive plaster; 2. காரச்சீலை, corrosive plaster inserted into sinus, fistula etc.

சேலகம், கோரைக் கிழங்கு, koray grass root Cyperus rotundus; 2. சந்தனம், sandal; 3. சிந்தூரம், red powder, probably redoxide — vermilion.

சேலகி, வேலமரம், acacia tree — Acacia arabica.

சேலம், ஆண்குறி, penis.

சேலம்சருக்கரை, கருப்புச் சர்க்கரை, brown sugar; 2. மட்ட சருக்கரை, coarse sugar.

சேலவாகை, see சாயல்வாகை.

சேலா, நெடுநாளா, fragrant cherry—Polyalthia coffuoides.

சேலிகம், see சேலம்.

சேலியம், see சேலியால்.

சேலியால், இலாமிச்சை, cuscus root.

சேவிரு, சிவப்பவரை, red bean.

சேலேகம், செந்தூரம், vermilion; 2. வெண் சந்தனம், white sandal wood. see சேலோதம் See சேலகம்.

சேலேசி, அசோகு, asoka tree, mast tree—Uvaria longifolia(alias)polyalthia longifolia—P. fragrams.

சேலை, see சேலேசி.

சேலைக்கலிச்சி, இச்சி jointed ovate leaved fig — Ficus tsiela.

சேலையுஞ்சை, கருவாகை. fragrant sirissa.

சேலையுடைத்தாள், கவிழ்தும்பை, stooping leucas.

சேலைவாகை, ஓர் வகை வாகை மரம், silken rose tree — Albizzia julibrissin.

சேலொத்தபாலி, see சேர்ந்தாடு பாவை.

சேலொத்தம், see சேலோதம்.

சேலொத்தவெண்கல், படிக்கல், red crystal known as Cashmerestone.

சேலொளி, வைடூரியம் cat's eye. 2. சேற்கெண்டை மீனின் கண்ணையொத்த ஒளி, light or lustre resembling the carpfish eye.

சேலோகதம், அசோகு, see சேலேசி.

சேலோகிதம், பொற்குண்டுமணி, a yellow jeweller's bead.

சேலோதம், வெண் சந்தனமரம், white sandal wood tree — Santanumalla.

சேல், சேற்கெண்டை, carnatic carp, shellcarp — Barbus dorslis; 2. கயல்மீன் carpfish.

சேல்கண்ணளி, அரிதாரம், orpiment.

சேல்கெண்டை, see சேற்கெண்டை.

சேல்விழிப்பூடு, எழுத்தாணிப்பூடு, style plant.

சேல்விழிவஞ்சி, இலுப்பை, long leaved bassia — Bassia longifolia.

சேவகம், பேயுள்ளி, wild onion; 2 கோரைக் கிழங்கு, koray root; 3. தூக்கம், sleep; 4. சோம்பு, anise seed.

சேவகனர், மஞ்சட் காளான், yellow fungus.

சேவகனர்கிழங்கு, கோங்கிலவங் கிழங்கு; the root of கோங்கிலவு which see; 2. பேய்வெங்காயம், devil's onion; 3. see சிவனர் கிழங்கு, c. f. கார்த்திகைக் கிழங்கு.

சேவகனர்வேம்பு, சிவனர்வேம்பு, Siva's neem — Indigofera asphalathoides.

சேவகன், see சேவகன்பூடு; 2. சிற்றுமுட்டி Ceylon pavonia—Pavonia Zeylanica; 3. பேயுள்ளி, wild onion; 4. சவ்வீரம், corosive sublimate.

சேவகன் பூடு, சிற்றுமுட்டி, rose coloured sticky mallow; 2. காந்தள், Malabar glory lily — Gloriosa superba; 3. சிறுபுள்ளடி, small bird's foot — Hedysarum genus; 4. சிவனர்வேம்பு, Siva's neem; 5. பேய் வெங்காயம், wild onion; 6. அசையாப்பட்டை, an unknown bark.

சேவதக்குதல், விதையடித்தல், gelding as ball. see சேமாறுதல்.

சேவநீயம், கழுத்துப் பக்கத்திலோடும் நாடி, jugular vein.

சேவமரம், சாயமரம், இதன் வேர் கசப்பு, மருந்துக்குதவும், wild mangosteen — Sandoricum indicum. Root — bitter, used medicinally.

சேவம், ஆண்குறி, the genital of male 2. பாம்பு, snake.

சேவயம், நாராக்கரந்தை, a kind of basil.

சேவரி, கழுதை, ass.

சேவலஞ்சித்தி, கீரிப்பிள்ளை, mungoose.

சேவலவரை, கோழியவரை, fowl bean.

சேவலன் கொட்டை, See சேவலாங் கொட்டை.

சேவலாங்கொட்டை, நேர்வாலக்கொட்டை, Indian Croton seed — Croton tigilium. See சேவாளங்கொட்டை.

சேவல், ஆண்கோழி, cock fowl; 2. ஆண் பறவை, male of birds; 3, சக்கரவாகப்புள், ruddy goose; 4. கருடன், kite; 5. ஆண் குதிரை, male horse — Stallion; 6. சேறு, mire — mud; 7. ஆண்அன்னம், male swan

சேவல்கொடி, see சேவற்கொடி.

சேவல் கொண்டை, சேவற் கொண்டை, cocks crest, cock's comb.

சேவல் கொண்டைச்செடி, சேவற் பண்ணை, cock's comb—Celosia cristata.

சேவல் நெஞ்செலும்பு, இதனால் படலம், வெண் மாசு படலம் போம், ஆகவே கண்மருந்துக் குபயோகப்படும் சேவற்கோழியின் நெஞ் செலும்பு, cock fowl's breast bone used in the preparation of medicines applied for the eyes.

சேவற்கொடி, ஓர் கொடி, Cock creeper — Rubia cordifolia.

சேவற் சூடு, see சேவற் கொண்டை.

சேவற் பண்ணி, நாண்முகப் புல், nannal grass — Saccharum spontaneum.

சேவற்பண்ணை, see சேவல் கொண்டைச் செடி; 2. கோழிக்கொண்டை, cock's crest.

சேவற்பூ, சேவற்கொண்டைச் செடி, cock's comb.

சேவனகாலம், மருந்து சாப்பிடும் வேளை, அதாவது, சாதாரணமாக காலை, மாலை அருந்த வேண்டும்; 2. சீரணம் தடையாக எண்ணின் புசிப்பதற்கு முன்னதாகவும்; 3. சீரணத்திற்காக எண்ணில் உண்ட பிறகும் 4. சீரணம் தடையில்லாவிடின் முந்தியாவது பிந்தியாவது கொள்ளலாம்; 5. அக்கினி தீபனத்தையுண்டாக்கு மருந்துகளை போசன மத்தியில் கொள்ளலாம்; 6. குமட்டல், விக்கல், இறைப்பு, விஷதோஷம் இவை களுக்கு உண்டபின் கொள்ளலாம். கண், செவி, நாசி, தலைரோமங்களுக்கு, சாயுங் காலம் அல்லது இராத்திரி கொள்வது உத்தமம்.

NOTE : by (c. d.) வாத நோய்களுக்கு உண வுக்கு முன்னும், பித்தநோய்களுக்கு உண வுக்கு நடுவிலும், கபநோய்களுக்கு உணவு செய்த பிறகும் மருந்து உண்பது நலம்.

The time prescribed to take or apply medicine. It is as follows: 1. Generally it is twice a day — morning and evening; 2. before meals, (in empty stomach) if it is thought that digestion will impair its action; 3. after meals if it is intended for digestion; 4. either before or after, if it is thought that the digestion will not impair its action; 5. during meals if it is to stimulate digestion; 6. after meals for hiccups, nausea, anorexia, heavy breathing and poisons; 7. evening or night for applica-

tion of medicines for the diseases of eye, ear, nose and head.

NOTE: by (c. d.) before meals for Vatha diseases, during meals for Pitha diseases, after meals for Kapha (phlegmatic) diseases.

சேவனம், நோய்களுக்கு உபசாரமாகச் செய்யும் சிகிச்சை, palliative treatment.

சேவனி, ஆண் குறியிலோடும் ஓர் மெல்லிய நாடி, an artery in the male organ.

சேவாங்கம், see சேவாளங் கொட்டை.

சேவாலகம், சத்திசாரணை, spreading hogweed — Boerhaavia repens.

சேவாலம், நேர்வாளம், see சேவாளம்.

சேவாலிகம், கருநொச்சி, willow leaved justicia — Justicia genda russ; 2. மஞ்சள்சின்னி, yellow root of birch leaved a calypha.

சேவாளங்கொட்டை, see நேர்வாளக் கொட்டை.

சேவாளம், see சேவளாங்கொட்டை.

சேவிகம், see சேவாலிகம்.

சேவித்தல், மருந்து உட்கொள்ளுதல், taking internally as medicine.

சேவியம், வெள்ளை வெட்டிவேர், a white variety of cuscus root.

சேவியால், இலாமிச்சை, cuscus root; 2. வேல், acacia tree.

சேவியால் புல்லுருவி, வேல மரத்தின்மேற் புல்லுருவி, a parasite on acacia tree.

சேவுகன், பேயுள்ளி அல்லது நரி வெங்காயம், wild onion.

சேவெண்ணெய், செவ்வெண்ணெய், சேங்கொட்டையைச் சிற்றாமணக்கு எண்ணெயில் போட்டு எரித்து, பிறந்தவுடனே குழந்தைகளுக்கு உள்ளுக்கு மந்திரம் சொல்லிக் கொடுக்கும் எண்ணெய். பலப்படுத்திநோய் முதலியவைகளால் உடம்பு இளைத்துவிடாத படிக்கு உடம்பிலூறிக் காப்பாற்றும் அமிர்தத்தைப் போன்ற மருந்து, இதில் இரசம், பொன், தேன், நெய் சேர்ந்திருக்கும், a medicated oil given to new born babies to prevent diseases and also to promote strength. It is prepared by boiling marking nut in castor oil. It is a cordial and an antiseptic and its reputed medical virtue is proverbial because of the vital essence contained in it and is even comparad to elixer owing to its everlasting vitality absorbed and retained in the system.

சேவை, ஓர் பணியாரம், a confection; 2. சாயமரம், malay sandal; 3. காட்டு மங்குஸ்தான், false or wild mangosteen — Sandoricum indicum.

சேரும் பாம்பு, சேற்று நிறத்தைப் போல் பழுப்பு நிறமான கடல் மீன், a kind of brown eel — Muraena macrura.

சேறி, 2 அடி நீளமும் சாம்பல் வர்ணமுள்ள ஓர் கடல் மீன், a grey seafish two feet in length — Aiagramma cinctum. 2. 4. அடியுள்ள மற்றொரினக் கடல் மீன், another veriety four feet in length — Mugil labiosus.

சேறு, இனிமை, sweetness: 2. கள், toddy; 3. விளா, wood apple; 4. தேன், honey; 5. சீழ், pus; 6. குழம்பு, thick consistency as of sandal paste; 7. உள்ளீடு, kernal as of cocoanut: 8. சகதி, mire; 9. சாரம், juice, 10. பாகு, syrup; 11. மிலாயச் சந்தனம், Malay sandal; 12. கலவை, mixture.

சேறுகா, விதை, seed.

சேறுதடித்த நீர், சேறுகலந்த கலங்கலான தண்ணீர், இது குளியலுக்காகாது, muddy water. not fit even for both.

சேற்கண்ணி, அரிதாரம், orpiment. see சேல் கண்ணி.

சேற்கெண்டை, ஓர் ஆற்றுக்கெண்டை மீன், காவேரி கொள்ளடத்தில் விசேஷமாய் அகப்படும், இது கரும்பச்சை நிறமுள்ளது. shell carp — Barbus dorsalis. Fresh water fish found in Cauvery and coleroon rivers. It is greenish brown in colour.

சேற்பம், சிலேற்பனம், phlegmatic. see சேற்பனம்.

சேற்பனங்கட்டல், see சேற்பனந்தோடுதல்.

சேற்பனசுரம், கபசுரம், phlegmatic fever.

சேற்பனந்தொடுதல், மரணத் தறுவாயில் தொண்டையிற் சத்தமுண்டாகிக் கபங்கட்டியிழுத்தல், accumulation of phlegm in the throat which causes death rattle.

சேற்பனம், சிலேட்டுமம், கபம், phlegm.

சேற்றுமை, சேற்றில் புதைந்துகிடக்கும் ஆமை, common terrapin — Emystrijuga. It is found buried in the mire.

சேற்றுரால், சேற்றில் அழுந்திக் கிடக்கும் ஆரால் மீன், இது பழுப்பும் பச்சைநிறமும் கலந்தது, 15 அங்குல நீளம். a brown or green sandeel — Rhynchobdella aculeata. It is found buried in the mud. Biger variety is good for health smallar is bad.

சேற்றில்வளர்ந்த மடச்சி, பிரமிப்பூடு, brahmiplant — Gratiola monieri.

சேற்றுக்கடி, see சேற்றுப்புண்.

சேற்றுக்கால், களிமண்வயல்,slushy, clay soil.

சேற்றுப்புண், மழை காலத்தில் கெட்ட மண், கெட்ட நீர் இவைகளை மிதித்தலினாலும், அழுகிய சேறு முதலிய விடங்களில் நடமாடுவதாலும் பாதத்தில் சேர்ந்த சேற்றை அடிக்கடி கழுவிச் சுத்தி செய்யாத குற்றத்தினாலும் பாதத்தின் ஓரம், உள்ளங்கால், விரல்களின் சந்து, குதிக்கால் இவ்விடங்களிலுள்ள சதை வெளுத்து மேற்றோலுரிந்து. தினவுண்டாகி மேற்கண்ட பாகங்களில் கரையான் அரித்தது போற் காணப்படும் புண், இப்புண் குழாய்த் தண்ணீராலும் உண்டாதல்பற்றி இதற்குக் குழாய்ப்புண்ணென்றும் சொல்வதுண்டு. itching sore between the toes due to frequent walking during the season in the mire, impure water. putrefid soil etc. or by not properly cleaning or washing the feet then and there. It is marked sometimes by unbearable itching and burning in the affected parts paleness, and exfoliation of the skin and corrosion on the sole of the foot etc.

சேற்றுப்புழுதி, see சேறு கலந்த மண், mire.

சேற்றுமக்கரப்பன், சிலெட்டுமத்தினால் குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் கரப்பன் நோய், Eczema of children due to phlegm humour.

சேற்றுமம், சிலேட்டுமம். phlegm.

சேனம், பருந்து, kite.

சேனம்பாம்பு, ஓர் சிவப்பு கடல் மீன், a brown sea fish known as true eel — Anguilla bengalinsis; 2. மலங்குமீன், a kind of eel with picked head.

சேனு, see சேனம்பாம்பு, 2. நிலாவிரை Tinnevelly senna; 3. விலாங்கு மீன், a kind of eel.

சேனுமரப்பட்டை, அழிஞ்சில்பட்டை, alangium bark.

சேனுமரம். அழிஞ்சில்மரம், alangium tree— Alangium decapetalum.

சேனுவு, தகரை, foetid cassia — Cassiatora.

சேனிடம், முள்ளி, Indian night shade — Solanum indicum

சேனை, see சேனைக்கிழங்கு.

சேனைக்கிழங்கு, மலையாளத்தில் உற்பத்தியாகும் பெருங்கருணைக்கிழங்கு. a big variety of elephant foot yam grown in Malabar — Typhonium origense; 2. ஓர் வகைக்கருணை another kind of yam with tuberous root — Amorphophallus campanulatus; 3. கூகைக் கிழங்கு அல்லது அரோரூட்டுக் கிழங்கு. thahiti arrow root — Tacca pinnatifida.

சேனைப்படையாவம், சிறியாணங்கை, snake root — Polygula glabra.

சேனைப்பால், பிறந்த குழந்தைக்கு ஊட்டும் தித்திப்புப்பால். sweetened milk used in feeding a new born baby for the time being; 2. கழுதைப்பால், asse's milk.

சேனையிடக்கரு, காட்டெருமை, wild buffalo.

சை

சை, திணை, millet.

சைகதம், மணல், sand, 2. மணற்கரை sand bank.

சைகதவுண்டை, மணலே திரண்டமைந்த மலை, hill formed by heaps of sand — Sand hill.

சைகாட்டிலம், வெள்ளெருக்கு, madar or sun plant bearing white flowers — Calotropis gigantia (alba)

சைகை, see சைக்கினை.

சைக்கினை, காமப்பெண்ணின் சமிக்கை, the gestures of an amorous woman.

சைங்கம், see சைங்கியம்.

சைங்கியம், சிங்கம், lion.

சைவம், இளமை, youth; 2. குழந்தைப் பருவம், child hood, infancy; 3. பதினாறு வயதுக்குட்பட்ட பருவம், அதாவது பால்யம் youth below sixteen years.

சைவன், பாலியன், juvenile.

சைதனம், சீவாத்துமா, இது பிறப்பிறப்பிற் குள்ளடங்கியது, individual soul subjected to births and deaths.

சைதன்னிய நிலை, பிறப்பிறப்பைக் கடந்து நிற்றல் a candition or state of being liberated from the tormentation of births and deaths.

சைதன்னியநீர், பனிக்குடத்து நீர், first presentation — Liquoramni.

சைதன்னியப்பிரகாச சாதி, ஆண்சாதி நான்கு வகையிலொன்று one of the four classes of men divided according to his religious elevation to God.

சைதன்னியம், தத்துவ ஞானம், wisdom, the knowing principle spirit as distinguished from matter; 2. அறிவு, intellect; 3 சீவாத்துமா, individual soul; 4. பரமாத்துமா, universal soul; 5. வாலைரசம், quick silver; 6. நாயுருவி, Indian burr — Achyranthus aspera; 7. பிரம்மம். Brahmam considered as the essence of all beings ie. Chitmanifested.

சைதன்னியம் பாய்ஞ்சான், நஞ்சறுப்பான் கொடி, a creeper that is said to alleviate arsenic & snake poisons — Tylophora tenuis

சைதன்னிய ரூபினி, the aspect of sakthi as pure consciousness and itself.

சைதன்னியவான், அறிவுள்ளவன், man of superior intellect; 2. ஞானி, man of wisdom.

சைதன்னிய வுற்பன்னம், உணரும் மாற்றம், conscious phenomena.

சைதான், பிசாசு, devil, satan.

சைதிலி, சைதிலிப்பொடி, seidlitz powder.

சைதினி, கருஞ்சீரகம், blackcumin.

சைதூரன், கரிவெட்டிமரம். இம்மரம் ஐரோப்பிய தேசத்து மரம் என்று கொள்ளினும், ஆசியாவின் மேற்கேயுள்ள நாடுகளில்தான் உற்பத்தியானது. இது ஒரு வாடாமரம், அனேகாலம் சீவித்திருக்கும், இதன் பழத்தினின்று வெண்ணெய் வடிப்பதுண்டு, olive tree. European olive — Olea europaea. Though, called europaea, it is a native of western Asia (Asia minor) where from it extended south of Europe. It is an ever green tree, attaining extreme oldage. Oil is obtained from the pulp of fruit. Compare — Chinese olive, Indian olive, Indian wild olive, negro's olive etc.

சைதூரன் எண்ணெய், ஒலிவை யெண்ணெய், இது கரிவெட்டி மரத்தின் பழத்தினின்று பிழிந்தெடுப்பது. இது வெளிர்மஞ்சளாயிருக்கும். வாசனையற்றது. சிறிது தித்திப்பு மலத்தை இளக்கும், அழற்சியைப்போக்கும், விஷத்தை முறிக்கும், சாந்தமாய்ப் பேதியாகும், இதைப்பூசு மருந்தாகவும் உபயோகிக்கலாம், உடம்பின் நமைச்சலைப்போக்கும், சுட்டப்புண், வெந்நீரால் வெந்த புண் இவைகளின் அழற்சியைப் போக்கும், அன்றியும் சோப் கிளிசிரின் இவைகளைத் தயாரிப்பதற்கு இது உபயோகமாகும், நாம் நல்லெண்ணெய் உபயோகிப்பது போலவே மேனாட்டில ஐரோப்பியர்கள் இதை உணவு, ஊறுகாய்; மருந்துத் தைலம் இவைகளில் உபயோகிப்பார்கள், இது உடம்பைப் போஷிக்கும், நாக்குப்பூச்சிகளைப் பேதியினால் வெளிப்படுத்தும், சன்னி பாதசுரம், கிராணிக் கழிச்சல், வயிற்றுவலி, விஷகடி இவைகள் குணமாகும், ஆசனத்தில் பீச்சிட வயிற்றுவலி, மலபந்தம் போம், திமிர்ப்பூச்சி வெளிவந்து விழும், இதைக் களிம்பாகச் செய்து சொறி சிரங்கு, தீப்புண், வெந்நீர் இரணம் சரும நோய் இவைகளுக்குப் பூசலாம், olive oil —

Olivae oleum- It is expressed from the pulp of this fruit and is of a pale yellow colour and in odorous. It is employed in cases of typhoid. chronic diarrhoea, colic, and poisonous bites. It is a mild laxative and so principally used as an emmolient in enemas to cure colic, constipation and to expel worms (thread warms). It is applied externally for itch. burns, scalds. prurities and other skin diseases. It is a mechanical antidote in cases of poisoning. It is employed in the manufacture of soap and glycerine. This oil is used in the European countries in the same way as gingelly oil is used in Tamil country. —food, pickles medicine etc. It is a good nutrient and anthelmentic.

NOTE:—Olive oil enters into the most of the preparations in English medicine as Hydrargyri compositum, Cataplasma lini, Emplastrum ammoniacum. Enema magnesiae sulphatis, Unguentum cantha rides etc.

சைத்தியகுணம், வாதகுணம், rheumatic tendencies.

சைத்தியக்கட்டி, தொண்டைக்குள் இரண்டு பக்கங்களிலிருக்கும் கோளங்கள் சிவந்து வீங்கி வேதனையுண்டாக்குமோர் கட்டி, இது சாதாரணமாக சீதளத்தினுல் தொண்டைக் கட்டிக்கொண்டு பின்பு அதிகரித்துக் கோளங்களைத் தாக்கி எரிச்சலையும் குத்தல் வலியையும் உண்டாக்கும். இதனுல் விரணமும் ஏற்படுவதுண்டு, அழற்சி காணுவதால் வீக்கமுண்டாகும். அப்பொழுது விழுங்க முடியாது மேல் மூச்சுவாங்கும் மூக்கினுல் பேசும்படியாகவும், சிலசமயம் காது செவிடாகும், குழந்தைகளுக்குச் சீதளகாலத்திற் காணும், enlargement of the tonsils of the throat. It is a thick swelling appearing about the root of the palate and affecting the two glands on each side of the throat known as tonsils. It arises from cold constituting a common sore-throat, which when severe, sets up acute tonsilitis. After sometime, it becomes chronic, when the tonsils become enlarged and hardened being attended with burning piercing or pricking pain. It is marked by some difficulty in swallowing, heavy breathing and indistinct speech with a peculiar nasal twang. Some degree of deafness may also be present. It is often present in children during the cold season of the year — Tonsilitis.

சைத்தியசுரம், தொண்டையின் கோளங்கள் வீங்குவதனுற் குழந்தைகட்குக் காணும் சுரம், fever in children attended with redness of throat and swelling of neck — Glandular fever.

சைத்தியங்கொள்ளல், சீதளமடைதல், being attacked by cold.

சைத்திய முறித்தல், சீதளத்தைப்போக்கல், breaking cold or removing chillness from the body.

சைத்தியமூடுதல், மரணத்திற்கு ஏதுவாக உடம்பில் குளிர்ச்சி அல்லது சீதளம் மேலிடுதல், chilness overtakes the body and spreads foreboding death —Cold fits.

சைத்தியம், உடம்பில் இரத்தமும் கபமும் கோளாறடைந்து, சீதளத்தினுல் தொண்டை கட்டிக்கொண்டு மேல் வாயில் வலி கண்டு, பிறகு நாளாவட்டத்தில் அலற்சி கண்டு கோளங்கள் வீங்கிக்காணும் ஓர் நோய், inflammation of the throat due to cold arising from the deranged condition of blood and phlegm (humour) attended with soreness of the throat which, when severe constitutes tonsilitis or qunicy.

சைத்தியம், குளிர்மை. coldness, chillness.

சைத்தியம் நீங்கல், சீதளத்தினின்று குணம் படுதல், getting rid of cold, being free from cold.

சைத்தியவம், நின்றிடந்தீய்ஞ்சான், அதாவது ஓர் தீப்பூடு, a fire plant.

சைத்தியோபசாரம், சீதளத்திற் குண்டான சாந்திகள், cooling refreshments such as cool drinks etc.

சைத்திரிய ஞானம், சித்தருானம், அதாவது ஆன்மாவைப்பற்றிய ஞானம், knowledge of the soul, spiritual knowledge.

சைத்திரியம், மஞேதிடம், firmness of mind.

சைந்தங்குக்குலு, See சயிந்தவகுக்குலு.

சைந்தவம், சிந்துதேசம், Sindh; 2. இந்துப்பு, rock salt. It is one of eight salts mentioned by Susruta. It is so called because it is obtained in Sindh or the country about the Indus. It is best of the salts. It can be used by people of all temperaments; 3. தலை, head; 4. கருங்குன்றி, black variety of jeweller's bead; 5 குதிரை, horse,

சைந்தவலவணம், இந்துப்பு, அல்லது சிந்து தேசத்தியவுப்பு, இதற்கு சோமனுப்பு, சிந்து நாட்டுப்பு என்றும் பெயர். இவ்வுப்பு 1 சேர் முதல் 5 சேர் வரை பெருங்கட்டிகளாகவும், வெளிப்பக்கம் மங்கல் நிறமாகவும், உட்புறம் வெண்மையாகவும், கைப்பாகவுமிருக்கும், இதைக் கஷாயத்துடன் சேர்த்து வாயு போக்குவதற்குக் கொடுப்பதுண்டு. சுளுக்குக்குப் பற்றுப்போடலாம், சோற்றுப்பைப் போலிருந்தாலும் பேதிக்குணமுண்டு, கருப்பிணிகளுக்கும் சூதக நோயால் வருந்துபவர்களுக்கும் கொடுக்க உதவாது, காயப்புண் வெந்நீர்ப்புண் இவைகளுக்குத் தடவலாம், இது எல்லாக் கடைகளிலும் கிடைக்கும், rock salt an impure chloride of sodium. It literally means Sindh salt for it is procurd in Sindh; occurs in large masses varying in weight from 1 to 5 seers, dull or brownish —white externally and white and crystalline internally, of a pure saline taste, procurable in all bazaars. Mixed in decoction it is used as a purgative, externally applied for sprains. Though a variety of common salt, it has a stronger purgative property. It cannot be used freely by pregnant women and those ailing from menstrual disorders. It can be applied for scalds and burns.

NOTE: The name is applied to Rock salt which is regarded as the best of salts. It consists of three varieties, red, white and crystalline. Pure white is prepared for medicinal use and crystalline is also used in Medicine. It is prescribed in abdominal diseases and dyspepsia. For alimentary purposes rock salt is considered superior to other varieties It is regarded as digestive, appetizing agreeable, palatable and relishing It is demulcent, spermetopoietic and cooling in its potency It is one of the potent auxilaries in combating the action of the deranged humours of the body.

சைந்தவ வாதிச்சூரணம், இந்துப்போடு மற்றக் கடைச்சரக்குகளையும் சேர்த்துப் பொடி செய்த ஓர் மருந்து, a medicinal powder with Sindh salt as the chief ingrediant amongst other bazaar drugs.

சைந்தனம், இந்துப்பு, see சைந்தவம்.

சையகம், படுக்கை, bed.

சையம், கல், stone; 2. மலை, mountain hill; 3. குடகுமலை, Coorg mountain.

சையரியம், பெருங் குறிஞ்சி, Cone head — Strobilanthes consanguineus (typica)

சையுக்தம், / **சையுத்தம்**, } சையோக சம்பந்தம், sexual intercourse; 2. மயக்கம், giddiness.

சையோகசம்பந்தம், புணர்ச்சியினாலேற்பட்ட சொந்தம், sexual connection relating to sexual intercourse.

சையோகச் சுக்கிலம், ஆணும் பெண்ணும் புணருங்காலத்தில் வெளிப்படும் கலந்த விந்து நாதம், combined semen of the two sexes discharged during sexual intercourse.

சையோக நிருவாகம், sexual tolerance.

சையோகபயம், புணர்வதற்கு பயம், coito-phobia.

சையோக புருஷ பரிச தோஷம், கண்ணிலும், உச்சியிலும் குழி விழுதல், உடம்பு பச்சை நிறம், சிறியழுதல், பட்சி குரலோடு அழல், குடித்த பாலை எடுத்தல் முதலிய குணங்களைக் காட்டும் ஓர் தோஷ நோய், see விஷ தோஷம்.

சையோகப்பெண்தோஷம், புருஷனிடம் புணர்ச்சி செய்த பெண் குளிக்காமல் பிறர் கைக் குழந்தையைத் தொடுவதினால் ஏற்படும் தோஷம், moral difilement affecting the infant child of another when touched by a woman after the intercourse without bathing.

சையோகம், புணர்ச்சி, copulation, coition; 2. கலக்கை, union; 3. கலவி, sexual union

சையோகம்பண்ணல், புணர்தல், copulating, having sexual intercourse; 2. கலத்தல், uniting.

சையோகவிச்சை, காமவிச்சை, sexual desire.

சையோகவிதி, கொக்கோக நூலில் சொல்லியுள்ள புணர்ச்சிக்குரிய விதிகள், rules or principles of sexual congress laid down in the erotic science of Kokkaga Muni.

சையோகவிர்த்தினி, போகவிச்சையை மூட்டு மருந்து, aphrodisiac.

சையோகித்தல், see சையோகம்பண்ணல்.

சையோகை, சக்தியினால் சிவத்துக்குண்டா கும் துன்பம், worry to Siva due to his consort.

சைரிபம், எருமை, buffalo.

சைரியம், see சையரியம்.

சைரீயகம், மருதோன்றி, common nail dye — Lawsonia spinosa; 2. மேகவண்ண குறிஞ்சி, blue nail dye of Western Ghats — Barleria montana.

சைலகம், மலையிருவேலி, mountain cuscus; 2. சாம்பிராணி, benzoin.

சைலகர்மோனியம், பொற்குன்றிமணி, yellow crab's eye.

சைலகாரிகம், மஞ்சட்கடம்பு, yellow cadamba, yellow teak of Mysore — Adina cordifolia.

சைலகோடகம், கோடகசாலை, coromandel gendarussa — Justicia procumbens.

சைலசீரிடம், கருஞ்சீரகம், black cumin — Nigella sativa.

சைலதாரகி, பசுமுன்னை, Indian head achetree — Premna integrifolia.

சைலந்தம், சாதிலிங்கம், vermilian, red sulphate of mercury.

சைலபித்தி, பேய்க்களா, a bitter variety of carondah; 2. மலைக்களா, hill carondah — Vaccinum genus; 3. முள்ளுக்களா, beberry —Barberis aristata.

சைலப்பாலை, வெட்பாலை, dysentry rosebay — Holarrhena antidysenterica.

சைலமாதிகம், பாஞ்சாலிக்கொடி, a kind of mountain creeper.

சைலமேனி, குப்பைமேனி, rubbish palant — Acalypha indica.

சைலம், மலை, mountain, hill.

சைலுப்பு, வளையலுப்பு, glass gall — Felpritri.

சைலூரஷாதிரசாயனம், மேகம், சூலை, காசம், சுவாசம், சயம் முதலிய கடினமான நோய் களுக்குக் கொடுக்கு ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து an Ayurvedic preparation for syphilis, bronchitis asthma, phthisis and rheumatic affections.

சைலேந்திர ரசம், சகல குட்டங்கள் நிவர்த்தி யாக ஆ. வே. முறைப்படி தயாரித்த மேற் பூச்சு மருந்துத் தைலம், an oil prepared in Ayurveda medicine and used externally for skin diseases.

சைவகட்பலா, வெள்வேல், white babool — Acacia leucophloca.

சைவகருமம், செருப்படை, which see.

சைவங்கம், தினை. millet — Panicum italicum.

சைவசமயநிலை, சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானம் என சிவபூசையின் இயல்பு நான்கு, the four stages in the religious worship of Siva.

சைவசம்வர்த்தம், சதுகமரம், an unknown tree used by Siddhar's for rejuvenation.

சைவசுயா, தழுதாழை, wind killer — Clerodendron phlonoides.

சைவபிரத்தாவம், சாதிபத்திரி, which see.

சைவபூதி, கார்போகவரிசி, hazel leaved psoralea, scurfypea — Psoralia corylifolia.

சைவபூரி, சிற்றுமுட்டி, pavonia — Pavonia odorata.

சைவம், இளமை, childhood; 2. புலால் மறுத்தல், the opinion and practice which restrict man's food to substances of vegetable origin — Vegetarianism, the theory and practice of vegetarians; 3. தேவதாளி langsat of the Anamalai hills in Coimbanore — Lansium anamallaya; 4. ஓர் தாளி, a kitchen herb of the convolvulus genus; 5. பொடுதலை, creeping vervain — Verbina nodiflora; 6. பேய்க் கரும்பு, wild sugarcane — Saccharum arundinaceum; 7. சைவ சமயம் ஆறனுள் ஒன்று, one of the sixth orthodox systems of the Shaiva religion; 8. வஞ்சி; 9. ஒருக்கொம்பு; 10. நீர்விளா.

சைவமகரோவர், மூங்கிலரிசி, silicious concretion of the milky bark of (Bambusa arundinacea) bamboo blue and white are available in the market.

சைவலம், பாசி, duck weed, moss like plants found in pools and tanks — Blyxa octandra; 2. தாமரைத்தண்டு, lotus stalk; 3. பூவந்தி மரம், soapnut tree — Sapindus trifoliatus.

சைவவாதளா, தணக்கு, catamaran tree — Gyrocarpus jacquini.

சைவன், புலாலை மறுத்தவன், இறைச்சியைத் தீண்டாதவன், one who maintains that products supplied by plants constitute the only proper food for man, one who abstains from animal food except milk — Vegetarian.

சைவா, காய்ப்பாகல், bittergourd — Momordica charantia.

சைவாகமம், சிவாகமம், சத்திபூசை, சிவபூசையைப்பற்றியும், அவைகளின் கிரமங்களையும் இரகசியங்களையும் பற்றியும் கூறியுள்ள 28 நூல்கள், a set of sacred works, 28 in number containing directions for the rites of the Saiva system and such other aberuse matters inculcating mystical worship of Shiva and Sakthi, which with Saivites supercede most Puranams and Puranic versions. The Augamams are rare and little known.

NOTE : Agama Philosophy is the gold mine of the Saiva literature belonging to a system of strata, more ancient in point of time, more remote in point of place, and more precious in point of composition and structure. It is by no means easy to enter into the genius of the Agamanta, if one is not conversant with its right traditions which are not of easy access to European scholars. Even Rev. Dr. Pope failed in the inter pretation on the cardinal dsctrine of Agamic mysticism.

சைவீரம், காடி, vinegar; 2. சவ்வீரம், corosive sublimate

சைவேர், சிறு நீலி, dye's indigo— Indigofera tintoria.

சைனவைத்தியம், சைனர்கள் கையாண்டு வந்த வைத்திய முறை, இதில் மருந்தைவிடப் பத்திய முறைகளே நோய்களைக் குணப்படுத்த சிலாக்கிய மென்று கூறும், மருந்துகளில் தைலம், சீலைமருந்து இவைகளை மற்றப் பாகங்களைவிடச் சிறந்ததென்றும் கூறும். மேலும் மருந்தினால் பெண்களின் மலட்டைநீக்கிப் பிள்ளைபெறச் செய்வார்கள், system of medicine practised by the jains. In this diseases are cured rather by attention to diet than the use of medicines. Of medicines it approves more commonly of ungeants and plasters for all others are considered not free from deletrious effects. Women are cured from their sterility and rendered fruitful and productive by the use of medicines.

சைனன், புத்தமதப்படி எண்வகைக் குற்றங்களை வென்றோன், அவையாவன, according to Buddhist system he who has overcome the eight crimes viz:—

1. கொல்லுதல், killing.
2. பால்மரப் பழங்களைப் புசித்தல், eating the fruits of milcy trees.
3. தேன், இறைச்சியுண்ணல், drinking honey and flesh.
4. பிறர் பொருளைக் கவர்தல், stealing others property.
5. பிறன் மனையாளை வலியப் புணர்தல், to copulate with a married woman by force — rape.
6. பூக்கள், வெண்ணெய், பாலேடு உண்டல், eating flowers, butter and cheese.
7. பிறர் தெய்வத்தை வணங்கல், worshipping the Gods of other religion;
8. இரவில் புசித்தல், eating at nights.

NOTE : In Tamil they are called (சமணர்) Shamanars. Jainism an off shoot of Buddhism which was against Saivism did not flourish in the time of Jains who occupied S. India Puranas, tell that they were impaled by the king of Madurai for they denied the Divine authority and the Vedas.

சைனு, சீனம், China; 2. சீமை, anything foreign.

சைனுகமம், சைனிய மதத்தின் ஆகமங்கள், இது மூன்று வகைப்படும், the Agama philosophy of the jains sect consisting of three kinds viz; Angagamam etc.

சைனுக்கோழி, அடைகாக்காமல் முட்டையிட்டுக் குஞ்சு பொரிக்கும் சீனக்கோழி, a species of fowl supposed to be a native of Chinna hatching eggs without brooding.

சைனுசரக்கு, சீனச்சரக்கு, drug imported from China; 2. சீமைச்சரக்கு, drug imported from foreign countries.

சொகுசா, துத்தநாகமும் செம்புங் கலந்த உலோகம், (உ-ம்) "வைக்கவே செம்புதனை எடுத்துப்பாரு, சொக்கமுடன் சொகுசாவின் நிறம்போலாகும்", தம்பாக்கு, an alloy of copper and zinc some what resembling gold in appearance — Pinch beek.

சொக்கட்டி, கட்டி வெள்ளி, ingot of silver; 2. சுத்த வெள்ளி, pure silver.

சொக்கட்டு, வடதேசத்திய் ஓர் எருமை, a breed of buffalo found in northern parts of India.

சொக்கதேவன், கூகைக்கட்டி, அதாவது கன்னத்தில் காணும் வீக்கம், a swelling on the cheek—mumps. see பொன்னுக்குவீங்கி; 3. கூகை, rockhorned owl.

சொக்கத்தங்கம், சுயமான தங்கம், refined gold, genuine gold.

சொக்கப்பனை, தாளிப்பனை, talipot tree — Corypha umbraculifera.

சொக்கம், மாணிக்கம், ruby, carbuncle; 2. சுத்தம், purity as of gold or silver; 3. கெம்புக்கல், ruby.

சொக்கயம், பட்டாணி, pea (a pulse) —Pisum sativum.

சொக்கலா, மூக்கரட்டை, spreading hogweed — Boerhaavia repens.

சொக்கலாதி, சோதிப்புல், a luminous grass.

சொக்கலி, சிறுபசளை, small Indian purslane — Portulaca quadrifeda; 2. சடாமஞ்சில், valerian root, Indian spikenard — Cyperus stoloniferus; 3. மூங்கில், bamboo: 4 மூக்கிலிப்பூடு, a plant — Portulaca meridiana.

சொக்கலை, ஐந்திலைகளைக் கொண்டமரம், அதாதது செம்புளி, Rox burgh's five leaved tree of beauty — Agalaia Roxburghiana.

சொக்கல், see சொக்குதல்.

சொக்கவெள்ளி, கலப்பில்லாத கட்டிவெள்ளி, rifined silver pure ingot of silver; 2. உருக்கியூற்றிய வெள்ளி, a mass of molten and purified silver.

சொக்களி, see சொக்கலி.

சொக்கறை, கன்னக்குழி, dimple or depression in the cheek; 2. நகச்சொட்டை, flaw in nail.

சொக்கனூர்புல், காவட்டம் புல், citroneall grass — Andropogan nardus.

சொக்கன், மிகுதியாகவுண்போன், (உ-ம்.) சொக்கனுக்குச் சட்டியளவு, one who indulges to excess in eating — Glutton; 2. குரங்கு, monkey.

சொக்காக்கீரை, ஓர் புளிக்கீரை, an edible sour green.

சொக்காலி, சிறு பூளைச்செடி, woolly caper — Illecebrum lanatum.

சொக்காளி, see சொக்கலி.

சொக்கான், அரிசி உளுக்கும் வண்டு, rice insect, rice bug.

சொக்கிடாகம், ஊமத்தை, datura — Datura stramonium.

சொக்கிடுதல், சொக்குப் பொடி தூவுதல், sprinkling magic powder for inducing stupor.

சொக்கிடுவான், சொக்குப் பொடி போடுபவன், one who sprinkles magic powder to cause stupor.

சொக்கிடு வித்தை, மயங்கச்செய்யும் வித்தை, the art of exercising influence by force of will i. e. willpower — Mesmerism; 2. தூங்கச் செய்யும் வித்தை, the art of inducing deepsleep by artificial means — Hypnotism, See சொக்கு வித்தை.

சொக்கு, மயக்கம், suspension of sensibility, a condition in which the faculties are deadened as through enchantments etc., — stupor; 2. மாந்திரீகம் அல்லது மருந்து களினால் உண்டாக்கும் மயக்கம், insensibility brought about by enchantments (magic) or through stupefying drugs such as chloroform; 3. கண்ணுறக்கம், drowsiness; 4. பொன், gold; 5. அழகு, beauty; 6. கன்னம், cheek; 7. வசப்படுகை, fascination.

சொக்குதல், மயங்குதல், being stupified; 2. வசியமாதல், being fascinated or captivated; உறங்குதல், becoming sleepy; 4. இலயப் படுத்தல், being hypnotised.

சொக்குநிதானி, கற்றாழை, common aloe — Aloevera officinalis.

சொக்குப்பாக்கு, மூர்ச்சையையுண்டாக்கும் புழுக்கள் பாய்ந்த பாக்கு, worm — eaten areca nut causing choke or swoon when chewed.

சொக்குப்பொடி, மயக்கத்தையுண்டுபண்ணி அறிவையழிக்கும் மருந்துப்பொடி, a magic powder depriving ones sensibility and make him confuse utterly — Hypnotics. 2. வசியமருந்து, fascinating drug or medicine; 3. தூக்கத்தை யெழுப்பு மருந்துப்பொடி, a medicinal powder inducing sleep — Soporific.

NOTE : It is purely a pulverised mixture of several stupefying drugs such as datura seed, menustrual blood, ashes of deadman's skull, musk, lady's fly, touch me not, sticking grass, gunjah leaves etc.

Similarly in the west a white crystalline powder consisting of a condensation product of urea and oxyacetic ocid known by a trade name vernal (diethylmalony lurea and diethy loxy acetyl urea), a transparent fluid are proposed as hypnotics.

சொக்குமான்தடி, மாத்திரைக்கோல், a rod used by conjurers, magic wand.

சொக்குவித்தல், மயங்கும்படி செய்தல், inducing unconsiousness.

சொக்குவித்தை, மயக்கு மருந்தை ஒருவர் மேரில் தெரியாதபடி தூவியோ அல்லது நெருப்பிலிட்டுப் புகைத்தலினால் மயங்கும் படியோ அல்லது தின்பண்டங்களிலும் உணவிலும் கலந்து கொடுத்து அறிவழியச் செய்யும் வித்தை, a secret art in which the subject or victim is enchanted or fascinated by throwing a stupefying powder on his person without his knowledge, or causing to inhale the fumes or vapours of the powder thrown into fire, or adminstering it in any eatables or food.

சொக்குளிசம், கிலுகிலுப்பை, nattle wort — Crotolaria labrunifolia.

சொக்கெண்ணெய், குளிப்பதற்குமுன் உடம்பில் அரைகுறையாய்ப் பட்டும் படாதது மாய்த் தேய்த்துக் கொண்ட எண்ணெய், oil rubbed over the body imperfectly before bathing.

சொங்காரிகம், பப்பாளி, common papaw tree — Carrica papaya.

சொச்சர்தொக்கி, இலவங்கம், cloves.

சொச்சி, சொஜ்ஜி, கோதுமை ரவா, சர்க்கரை, நெய், பால் கலந்து கிண்டிய பலகாரம், a sweet confection prepared from (broken) wheat, sugar, ghee and milk.

சொடகு, see சொடக்கு.

சொடக்கு, கடுகு, mustard; 2. கிலுகிலுப்பை rattle wort — Crotolaria laburnifolia; 3. நெட்டி, noise made by cracking the fingers, drawing or sketching the knuckles; 4. கைந்நொடி, snaping the fingers.

சொடக்குதல், See சொடக்கெடுத்தல்,

சொடக்கெடுத்தல், நெட்டிவாங்கல், cracking the joints of fingers, toes etc.

சொடி, சுறுசுறுப்பு, active habits; smartness.

சொடிதல், வயிறு வாடல், வயிறு சுணங்கல், குழைதல், shrinking or becoming soft as the abdomen from want of food.

சொடுகு, தலைப்பொடுகு, scurf which forms on the head and comes off in particlas.

சொடுதலை, See சொடுகு.

சொட்டிரத்தபித்தம், இரத்தபித்தம், a disease caused by the vitiation of blood and bile causing blood to ooze out from the skin or vomitting of blood.

சொட்டு, துளி, drop; 2. துண்டு, slice; 3. குட்டு, knuck on the head.

சொட்டு சொட்டெனல், துளி துளியாக விழுதல், dripping.

சொட்டுதல், சொட்டெனல், துளிதுளியாக விழுதல், falling by drips or drops; 2. குட்டுதல், giving a blow with the knuckles.

சொட்டுதல், துளிதுளியாக வெளிவரல், discharge of fluid by drops — Apostaxis.

சொட்டுப்பால், இறுகினபால், thick milk; 2. கள்ளிப்பால், purge milk; 3. கள்ளு, palm toddy.

சொட்டுப்போடுதல், கன்னத்தில் அறைதல், giving a slap on the cheek.

சொட்டுமூத்திரம், குழந்தைகட்குக் காணும் துளி மூத்திரம், passing of urine in drops by children; 2. மூத்திரப்பையில் சேரும் மூத்திரம் வாயு சம்பந்தத்தினால் அழற்சிகண்டு தாரை யாக விழாமல் வலியுடன் துளிதுளியாக விழும் ஓர் நோய். வடமொழியில் இதற்கு மூத்திர கிரிச்சுரம் என்றும் பெயர், discharge of urine with pain and by drops occasioned by the irritabity of the bladder and urethere due to the derangement of vayu in the system — Strangury.

சொட்டை, குழிவு, dent or depression; 2. பள்ளம், cavity; 3. தலைச்சொட்டை, baldness in spots as from disease — Pityriasis; 4. தலை வழுக்கை, baldness; 5. தலைப் பொடுகு, dandruff; 6. see சொட்டைக்களா.

சொட்டைக்கத்தி, வளைந்த கத்தி, crooked or curved knife.

சொட்டைகளா, சொத்தைக்களா, which see.

சொட்டைத்தலை, புள்ளிகள் விழும் தலை, a popular name for favus porrigo or other scaly affections of the scalp — Scald head; 2 வெண்டலை, அதாவது புழு அல்லது வண்டரித்த தலை, a ring worm in which the scalp is rendered hairless probably due to parasitic fungus; 3 புள்ளிபுள்ளியாக வழுக்கை விழுந்த தலை, baldness in spots on the head — Alopecia

சொட்டைவாளை, சிலவாளை, buther fish — Callichrous bimaculatns; 2. வெள்ளை வாளை, (ஆற்றுமீன்) white wallago (a river fish) — Notopterus kapirat; 3. ஓர்வகை பூரான்; a species of centipede.

சொட்டைவாளைக்குட்டி, வாளை மீனைப்போல் தடித்த தேகமுள்ள இளைஞன், said of a young lad with a robust and symmetrical body.

சொட்டைவிழுதல், தலையில் சிறு வட்டவட்ட மாக வழுக்கை விழுதல், baldness of the head in small round spots ringworm in spots on the head — Tinea tonsurans.

சொணை நுணா. ஒருவகை மஞ்சணுத்தி. Morinda umbellata.

சொணையத்தி, ஒருவகை அத்தி, ficushispida.

சொணைவெட்பாலை, ஒரு வகை வெட்பாலை, —Wrightia timentosa.

சொண்டாலு, சாரக்கொன்றை, cassia fistula.

சொண்டி, சுக்கு, dried ginger; 2. சுண்டி யுண்டை, a kind of yeast ball.

சொண்டிசோறு, சோற்றைப்புளிக்க வைத்து அதினின்று தயாரித்த ஓர் போதை வஸ்து இதுவே அரிசிச்சாராயம், alcoholic fermentation of boiled rice — yeast ball; 2. இடக் கைப்பழக்கம், left hand; having the relation of the right hand to the left — Allochiral.

சொண்டிதா, கணைப்பூண்டு, a plant that alleviates congenital heat

சொண்டு, தலைப்பொடுகு, scruf; 2. தலை யழுக்கு, scale on the head; 3. பெருவுதடு a thick lip — Blubber lip; 4. பறவை மூக்கு, beak; 5. உதடு, lip; 6. தலைப் பக்கு, scab.

சொண்டுகூட்டுதல், இதழ் கூட்டடல். joining the lips as a child when trying to talk.

சொண்டுக்காரன், தடித்த உதடன், blubber lipped person.

சொண்டுத்தீன், சுவையுணவு, food highly pleasing to the taste.

சொதசொதெனல், ஈரலித்தல், the state or condition of being soaked with water as over boiled rice.

சொஸ்தநாடி. நோயில்லா மனிதனது நாடி, இது பாம்பு அசைவது போலும் உறுதியா யும் நயம்பெற ஓடும், pulse of a healthy person.

சொஸ்தப்படுத்தல், நோயைக் குணப்படுத் தல், curing a disease.

சொஸ்தமாதல், நோயினின்று குணப்படுதல், recovering from a disease.

சொஸ்தமாயிருத்தல், சுகமாயிருத்தல், being in a sound and a healthy condition, to be well conditioned.

சொதி, தேங்காய்ப்பால் அவியல், vegetable soup prepared from cocoanut milk.

சொத்தமடைதல், குணப்படல், being cured.

சொத்தமாக்கக் கூடியது, குணமாக்கக் கூடி யது, (the disease) that can be cured, that which has a curative virtue or power.

சொத்தம், சொஸ்தம், சுகம், health; 2. நோயின்மை. state or condition of being free from disease, healthy condition.

சொத்தலி, கொட்டையில்லாத பனங்காய், palmyra fruit deprived of stone.

சொத்தி, நொண்டி. lame person; 2. அங் கப்பழுது, deformity.

சொத்தியன், நொண்டியன், see சொத்தி.

சொத்திலை, பூமரம், lac tree — Schleichera trijuga.

சொத்து, பொன், gold; 2. ஊனம். defect as in limbs; 3. உடம்பிற் பூசும் சிவப்பு பசை, red paste smeared on the body.

சொத்தை, புழுத்துளைத்தது, worm eaten; 2. மெலிந்தவன், emaciated person, one who had lost his vital power; சொத்தைக்களா which see.

சொத்தைசுருவல்லி, an unidentified plant.

சொத்தைக்களா, ஓர் வகை களாச்செடி, முள் வாய்ந்தது, 6 அடி உயரம், ஒற்றைப் பூ, சிறியது பச்சை நிறம், காய் உருண்டை, பட்டாணி போலிருக்கும், இதன் வேர், இலை கஷாயம், பாம்புகடிக் குபயோகிக்கலாம், பட்டையை எண்ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சி வாதவலிக் குபயோகிக்கலாம், காய் தின்ப தற்குதவும், false corandah — Flacourtia sepiarea alias Sideroxylon spinosum. Shrub 6 ft. thorns very numerous. one flowered; flower small and green, berry very globular of the size of a pea. An infusion of leaves and roots is given in snake bites Bark boiled in oil is used externally in rheumatism and gout. Berries are eaten. 2. கொட்டைக்களா, thorny iron wood or forest bair — Flacourtia sepiarea; 2. மோரீசு கொட்டைக்களா, Mauritius plum — Flacourtia sapida; 3. சீமைக் கொட்டைக்களா, loviovi of Ceylon — Flacourtia inermis; 4. இலங்கைக்களா, Ceylon plum — Flacourtia ramounchi.

சொத்தைக்காய், புழுப்பாய்ந்தகாய், worm eaten fruit.

சொத்தைக்காளிப்பழம், ஓர் காரைப்பழம், Ceylon plum — Flacourtia ramontchi.

சொத்தைக்கை, முடங்கிய கை, பயன்படாத தொங்கும் கை, crippled, crooked or withered arm.

சொத்தைநகம், காயத்தினால் உலர்ந்த நகம், a decayed nail through the effect of a below, bad nail.

சொத்தைநாரை, an unknown tree.

சொத்தைப்பல், பல்லின் மேற்புறமுள்ள பளிங்கு போய் நடுவில் கருப்புத்துவார முண்டாகி ஆட்டங் கொடுத்து, காரை விழுந்து வீக்கம், வலி இவைகளையுண்டாக்கும், இது புழுக்கள் அரிப்பதினாலேற்படும், இது சாதாரணமாகக் குழந்தைகளுக்கும், வாலிபர்களுக்கும் காணும், இது சிலருக்கு குருடு, செவிடு, நரம்புவலி, காக்கைவலி, தாளிறுத்தல் முதலிய நோய்களுக்குக் காரணமாகும், caries tooth or decay of tooth It is a disease in which the enamel covering the teeth is dissolved and perforated, black holes accompanied by a copious saliva swelling and pain. It is due to microbes attacking the dentine. It is most common among children and young adults. Decay of a tooth may sometimes give rise to several diseases such as blindness, deafness, neuralgia, epileptic fits lock jaw etc — Carious tooth.

சொத்தைப்பாக்கு, புழு அரித்த பாக்கு, இதை முறைப்படி சுத்திசெய்தால் உபயோகப்படும், worm eaten arecanut. It may be useful after cleaning according to process. see செருக்குப்பாக்கு.

சொத்தையிற்போடல், கன்னத்திலடித்தல், giving one a slap on the cheek.

சொத்தையிருவல்லி, வெள்ளையிருவல்லி, a kind of plant.

சொத்தையுடல், சொறி கொண்டவுடம்பு, body covered with crust or scab.

சொத்தைவிழல், புழுவரித்தல், becoming worm eaten, decaying.

சொந்த நீர், மூத்திரம், urine, 2. விந்து, semen.

சொப்படகுளித்தல், உடல், தலை முழுதும் நனையும்படி குளித்தல், having acomplete bath including head.

சொப்பம், சேங் கொட்டை, markingnut — Semecarpus an acradium.

சொப்பனகலிதம், கனவில் இந்திரியம் வெளி காணல், nocturnal emission, wet dream.

சொப்பனத்தானம், கழுத்து, neck.

சொப்பனம், See சொற்பனம்.

சொப்பிரகாசம், சுயம் பிரகாசம், self luminess, self radiance.

சொம்படக்கா, மண்ணிறமான ஓர் கடல்மீன், a dull brown sea fish known as sting-ray — Trygon zugei.

சொம்பாதி, சரிபாதி, exact or right half.

சொம்பு, See செம்பு.

சொயமாதவி, பவளத்துத்தி, a red variety of country marrow — Abutilon indicum.

சொரகம், பொட்டிலுப்பு, nitrate of potash.

சொரங்கம், ஏலத்தோல், cardamom husk. see கச்சோலம்.

சொரசக்கி, உப்புடாலி அல்லது கடற் கொழுஞ்சி, a species of citrus — Ruellia Ringens.

சொரசத்தோரசி, இலவங்கப்பட்டை, cinnamon bark — Cinnomum zeylanicum; 2. கிராம்பு, clove — Eugenia caryophyllata.

சொரசம், a misnomer for சுயரசம், pure juice or extract or essence.

சொரசொரப்பு, வழவழப்பில்லாத தன்மை, roughness.

சொரடு, கொடுக்கி, a nettle plant; 2. இரும்பு, iron; 3. வளையற்றடி, hooked staff, crook

சொரணை, உணர்ச்சி, sensation, see சுவர்ணை.

சொரபின்னை, See சுரப்பின்னை.

சொரி, கடலில் மிதக்கும் ஓர் சிகப்பு பொருள் இதை உப்பிலிட நீராகும், a red substance floating on the sea. It is capable of dissolving salt; 2. இரத்தம், blood; 3. சொரிதல், bleeding profusely; 4. தினவு, itching; 5. சொறி, itch.

சொரிகண், சதா நீர் வடிந்துகொண்டிருக்கும் கண், eyes from which water constantly oozes out.

சொரிகாந்தி, பெருமருந்து, Indian birth wort — Aristolochia indica.

சொரிகுட்டம், see சொறிகுட்டம்; 2. இரத்தம் வடியுங்குட்டம், leprosy attended with bleeding from sores.

சொரிகுரும்பை, மிளகு சம்பா நெல் a kind of fine samba paddy.

சொரிகொன்றை, ஓர் வகைக் கொன்றை, Indian trumpet flower—Oroxylum indicum

சொரிகொன்னை, see சொரிகொன்றை.

சொரிசங்கு, மழமழப்பு இல்லாத சங்கு, rough conch.

சொரிதல், See சொரி மிகுதியாக விழுதல் (உ.ம்.) இரத்தம் சொரிதல், flowing in abundance as in profuse bleeding; 2. உதிர்தல், shedding as leaves fruits etc; 3. சுழலுதல், revolving, whirling.

சொரிநீராம்பல், சிவப்பு நீராம்பல், red Indian waterlily, see செங்கழுநீர்.

சொரிநீர்ப்பில்லம், அதிக நீர் ஒழுக்குடன் கூடிய கண்ணின் இமை நோய், inflammation of the eyelid with excessive discharge of watery fluid.

சொரிபுன்னை, பேய்க்கண்டல், demon candel, salt poon — Rhizophora mucronata.

சொரிமணல், களிமண், clay.

சொரியரசம்பறிகிரகணி, ஒழுக்குக்கிரகணி இது ஊன் தண்ணீர் போல் ஒழுகப் பெற்றது, a kind of diarrhoea characterised by watery stools which resembles flesh washed water.

சொரியோன், துத்தம், white vitriol.

சொரிவு, உடம்பில் நோய் கொண்டவிடத்தில் சுத்தப்படுத்துவதற்காகக் கொடுக்கும் ஓர் நீர்ச்சொரிவு, a wash or bath consisting in a jet or current of water directed with a considerable force on the affected parts of the body — Douche.

சொருகம், ஓர் வகைப்புல், a species of grass.

சொருகம்புல், ஓர் புல், a kind of grass.

சொருகல், குழந்தைகளுக்கு வயிற்றில் அல்லது குடலில் ஏதாவது சிக்கிக் கொள்ளுதல், sticking or adherving of any foreign substance in the bowels as of children; 2. கண் சொருகிக் கருவிழி மறைதல், rolling of the eye balls in drowsiness; 3. நுழைத்தல், penetration, thursting; 4. கலவியில் ஆண் குறியை நுழைத்தல், the act of inserting or penetrating penis into the female organ (vagina); the act of introducing one body into another as intromission of the penis.

சொருகு, குன்மத்தை போக்குமருந்து, a medicine curing indigestion.

சொருகுதல், நுழைத்தல், to insert; 2. வயிற்றில் திருகி வலித்தல், gripping pain in the stomach; 3. வயிற்றில் சிக்கிக் கொள்ளுதல, being obstructed or stopped in the stomach; 4. கண் சொருகுதல், rolling of the eye balls as before sleep; 5. குடலில் சிக்கிக் கொள்ளுதல், sticking in the bowels.

சொருகுமணல், See சொரிமணல்.

சொருகு மாந்தம், குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது குடலில் சொருகிக் கொண்டு அதனால் அசீரணப்பட்டு கண்களும் சொருகிக் காணும் ஓர் மாந்த நோய், an indigestion in children due to some foreign substance sticking or adhering to the bowels marked by whirling of eyes, which are turned up under the lids and convulsions.

சொருகும் மணல், கால் வைத்தவரை அழுத்தும் மணல், quick sand.

சொரூணை, See சொரணை.

சொரூணைக்கேடு, உணர்ச்சியின்மை, loss of sensation.

சொருட்சா, வெள்ளுள்ளி, garlic; 2. வெள்ளை வெங்காயம்.

சொரூபக்குளிகை, திருமூலர் நூலின்படி 51 தரம் சாரணை தீர்ந்த இரசக்குளிகை, இதை வாயிலிட, தேகமில்லை, தீபாவொளி காணலாம், கத்தி குறுக்கே யோடும், கொடிக்குள் அனந்த வரை ஓடலாம், according to Thirumoolar's works in Tamil a consolidated mercurial pill animated 51 times; its uses are the following :—

1. Demateralises the body.
2. Enables one to see the Astral light.
3. Knife is easily passed through the body.
4. Enables one to travel inconceivable distance in a short space of time.

சொரூப சூசகம், ஓர் காம நூல், a treatise on love and love affair. see காம நூல்.

சொரூபஞானம், மெய்ஞ்ஞானம் (in philosophy) divine knowledge. Knowledge of the diety or of the Soul as obtained by divine aid; real wisdom; 2. ஆத்ம ஞானம், knowledge of the soul as opposed to விடயஞானம், knowledge derived by the senses.

சொரூபநாதவிந்து, சத்தி பூசை செய்து கிடைக்கப்பெற்ற வஸ்து, that which is derived after perfoming Sukthipuja i. e. worshipping a naked woman as representative of the Godess.

சொரூபமணி, See சொரூபக்குளிகை 2. கருவூரர் சூத்திரத்திற் சொல்லியுள்ள இரசமணி, consolidated and animated mercurial ball prepared as contemplated in Karuvurar Sutiram.

சொரூபம், உடம்பு, human body; 2. பிரதிமை, idol; 3. சட்டமுனி நூலின்படி 15 தரம் சாரணை தீர்ந்த இரசக் குளிகை, a consolidated mercurial pill animated 15 times as contemslated in Sattamuny's works on Alchemy. See இந்திராசம்; 4. இயற்கைத் தன்மை, real nature natural state or condition; 5. சாயல், likness or resemblance; 6. வடிவம், form figure; 7. அழகு, beauty.

சொரூபம், சுயதன்மை, the real nature. It is the nature of anything as it is in itself, as distinguised from what it may appear to be. It is the own form or the propria forma of the scholastics.

சொரூபவிஸ்ராந்தி, consciousness resting in the self.

சொரூபன், பாம்பாட்டி சித்தன். Pampatti Siddhar.

சொரூபானந்தம், மெய்யானந்தம், perfect felicity acquired spontaneously.

சொரூபானந்தர்குளிகை, சொரூபானந்த சித்தர் முறைப்படி சாரணை தீர்ந்த இரசக் குளிகை, a coasolidated and animated merucrial pill prepared as per process laid down in the work of a Siddhar named Sorooparandhar.

சொரூபானுபூதி, சோதியிற்கலத்தல் அதாவது கடவுளினிடத்தே உயிர் ஐக்கியப்படும் நிலைமை, the state of communion with God.

சொரூபி, see சொரூப குளிகை; 2. வடிவமுள்ளவன், one having form as opposed to அரூபி formless one without form.

சொரூபிகரித்தல், உருவமடைதல், materialising as opposed to dematerialising.

சொர்க்கம், மாதர்முலை, woman's breast.

சொர்ண கருணைபாஷாணம், மச்சமுனி 800ல் கூறியபடி இலிங்கம், சிலை, தாரம், சூதம், நாகம், வீரம், காரம் இவைகளை, சமமாகப் பொடித்து தங்க அகலில் வைத்து. பிறகு அதைத் தாழிக்குள் வைத்து மணலிட்டு கதிக்க எரித்திட தங்கமும் ஒத்துக்கூடி உருகிஇறுகி மணிபோலிருக்கும், வேதைக்குதவும், உலோகத்தில் மாட்டிட தங்கமாம், this is a ball prepared by the process mentioned in Machamuni 800, using gold, mercury zinc, a few arsenics etc. It is usaful in Alchemy.

சொர்ணகனம், வைடூரியம், cat's eye.

சொர்ணக்கல், இராசவர்த்தக்கல், lapizlazuli; 2. வைடூரியம், cat's eye.

சொர்ணசீரகம், சிவப்புச் சீரகம், red cumin; 2 கரும்பு, sugar cane.

சொர்ணசீரத்திரயம். மஞ்சள் குன்றி மணி yellow crab's eye

சொர்ணசீரம், கரும்பு ரசம், juice of sugar cane.

சொர்ணச்சாயை. தங்க நிறம். golden colour.

சொர்ணத்திராவகம், see சொர்ணபேதி,

சொர்ணபட்டி, நாகசண்பகம், common yellow trumpet flower tree — Tecoma stans.

சொர்ணபற்பம், தங்க பற்பம், calcined gold.

சொர்ணபூங்காவி, முல்தான் மண், multtan mud so called of its yellowish red colour.

சொர்ணபேதி, தங்கத்தைப் பேதிக்கும் ஓர் தாதுப்பொருள், a mineral solvent of gold; 2. பொன்னைக் கரைக்கும் ஓர் திராவகம், aquaregia capable of dissolving gold.

சொர்ணப்பூடு, see கோடகசாலை

சொர்ணமாக்கி, பவளபாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

சொர்ணமாட்சிகம், பொன்னிமிளை, gold pyrites

சொர்ணமாட்சிகை, see சொர்ணமாட்சிகம்.

சொர்ணமாமதி, அத்தினிசாதிப் பெண், one of the four classes and the last of women divided according to lust.

சொர்ணமுகி, நில ஆவாரை, which see.

சொர்ணம், பொன், gold; 2. see கோடகசாலை; 3. கரும்பு, sugar cane; 4. கோடாசுரி, a kind of arsenic; 5. see சுவர்ணம்; 6. சிவப்பு, ruby; 7. சொர்ணமருந்து, medicine prepared with gold; 8. நாகமணல், zinc ore; 9. கலைச் செம்பு, a superior kind of refined copper.

சொர்ணலிங்கச் செந்தூரம், தங்கமும் லிங்கமும் சேர்த்துச் செய்த செந்தூரம், க்ஷயம் போன்ற பல நோய்களுக்குதவும், red coloured calicination of gold and cinnabar Useful formany diseases eg. phthisis.

சொர்ணவப்பிரகம், மஞ்சள் அப்பிரகம், yellow mica.

சொர்ணவாதியதிமதுகம், சிறு குறிஞ்சா, small Indian ipecacuanha — Gymnema sylaestre.

சொர்ணமூலி, பொன்னிருக்கும் மூலிகைப்பூடு herbs containing gold; 2. பொன் செய்வதற்குபயோகிக்கும் மூலிகைகள், herbs used in Alchemy

சொர்ணவஞ்சி, சங்கினி சாதிப்பெண், one of the four classes of women divided according to lust.

சொர்ணவுப்பு, ஊசரவுப்பு (உ-ம்) ஆனைக்கல் ஆரறிவரர் அம்புவியில், சோனகரால்விளைந்த சொர்ணவுப்பு, a kind of mineral salt (unidentified) *supposed to be useful in Alchemy.* The above stanza refers to the mineral salt as a native of the country of Sonacas which probably mean the ancient Greece or that portion between Bacteria and Arabia.

சொர்ஞளி, ஓர் வகை சிவப்பு நெல், a red kind of paddy.

சொர்ஞனந்த பைரவம், சுரம், திரிதோஷக் கோளாறு இவைகளுக்குக் கொடுக்கும் ஆயுள்வேத மருந்து, an Ayurvedic medicine prescribed for fever and other deronge-ments of the three humours in the system.

சொர்னம், கரும்பு, sugarcane, see சொர்ணம்; 2. தங்கரேக்கு, gold leaf.

சொலத்திரம், கல்லுப்பு, salt deposited at the bottom of the sea.

சொலி, மரப்பட்டை, bark of a tree; 2. மூங்கிலின் உட்பற்று, the inner fibrous covering of a bamboo; 3. சொலித்தல், shining.

சொலித்தல், உரித்தல், peeling; 2. எரித்தல், burning; 3. பிரகாசித்தல், coruscating.

சொலியன், முடக்கொற்றான், palsy curer, ballon vine — Cordiospermum halicacabum.

சொல், சொல்லுதல், uttering, speaking; 2. பேச்சு, speech; 3. மந்திரம், incantation; 4. கள், toddy; 5. செந்நெல், red paddy; 6 சாபம், curse; 7. சத்தம், sound; 8. see சொல்விளம்பி; 9. சாலிநெல்லின் பசுங்கதிர், paddy crop of sali.

சொல்குறி, சூதபாஷணம், mercurial poison.

சொல்மறதி, பேச எத்தனிக்கும்போது வார்த்தைகளை மறத்தல், forget fulness of words when attempting to speak — Amnemonic aphasia.

சொல்மறைவு, பரிபாஷை, technical language. secret code.

சொல்மாருட்டம், வாய் குளறல், blabbering; 2. தடுமாறிப்பேசுதல், incoherent talk.

சொல்முறை, நூல்களிற் சொன்னமுறை, the process or method contemplated in science.

சொல்லகம், உத்தாமணி, hedge cotton — Daemia extensa.

சொள்ளசிதம், சாதிக்காய், nutmeg — Myristica fragrans.

சொல்லறிபுள், கிளி, parrot.

சொல்லாச்சொல், திட்டு அல்லது வசைச் சொல், abusive word; 2. பழிச்சொல், vulgar wood, slang expression.

சொல்லாப்பூடு, குடல், bowels.

சொல்லாப்பூடுச் சுன்னம், குடற் சுன்னம், which see.

சொல்லின்வாய் முந்துமுன், வாயெடுத்துச் சொல்வதற்கு முன், before one begins to talk. (உ-ம்.) "சொல்லின்வாய் முந்து முன்னே சுழட்டி வெட்டும்" (தேரையர்) வாயெடுத்துச் சொல்லுமுன் முழுமையுங் கண்டிக்கும், indidating rapidity of time.

சொல்விளம்பி, கள், toddy; so called of its causing babbling, see சொல்.

சொளிக்காய், } ஓர் சிறிய தேக்கு, fish bone tree — Daphiniphyllum glancescens.
சொள்ளுவன், }

சொள்ளு, வாயொழுக்கு நீர், வாய் நீர், saliva dribbling from the corners of the mouth as of a child.

சொள்ளுவடிதல், மிகுதியாக எச்சல் ஒழுகல், excessive secretion of salive — Ptyalism. இது கொள்ளுக்காய் வேளையினால் தீரும், This can be cured by the use of purple tephrosiaea — Galega purpurea

சொள்ளுவாய், எச்சல் வடியும் வாய், saliva dribbling always or constantly from the corners of the mouth.

சொள்ளை, அம்மை வார்த்த தழும்பு, pox marks; 2. சொத்தை, carious; 3. see சொட்டை; 4 புழுவரித்தது, worm eaten; 5. தழும்பு, scar; 6. ஒல்லி, lean; 7. see நறுவிலி.

சொள்ளைப்பாக்கு, சொத்தைப்பாக்கு, worm eaten arecanut.

சொறங்கம், கச்சோலம், husk of cardamom.

சொறசத்தோழகி, இலவங்கம், clove.

சொறண்டல், புறண்டுதல், scraping.

சொறி, சுறண்டு, புறண்டு, Scratch; 2. தினவு, itch; 3. உடம்பின்சொறி, scaly eruptions of the skin — Psoriasis; 4. சொறி குட்டம், which see; 5. காஞ்சொறி, climbing nettle, common nettle, Tragia involucrata; 6. சொறிசிரங்கு, severe itch; 7. சுரசுரப்பு, roughness of the surface; 8. புண்பக்கு, scab; 9. தோலுதிர்தல், epithelial cells sheding from the skin; 10. ஓர்மீன், a kind of jelly fish — Medusa.

சொறிகட்டை, சொறிசிரங்கு, scabies and pspriasis.

சொறிகண், இமையில் தினவும் எரிச்சலுங் கூடிய கண், itching and burning sensation of the eye lids.

சொறிகரப்பான், குழந்தைகளுக்கு உடம்பு முழுவதும் அல்லது ஓர் பாகத்தில் குருக்க ளெழும்பி, தோலுரிந்து, உதிர்ந்து பேய் நமைச்சலையுண்டாக்கித் தோலின் உணர்ச் சியை மாற்றும் ஓர் வகைக் கரப்பன், இது ஓர் சரும வியாதி. a kind of strophulus in children characterised by diffuse small scaly eruptions on a portion or all over the body exfoliation of the cuticle in minute scales with intense itching, occasioned by morbid change of sensibility of the skin — Strophulous pruriginosus. 2. குழந்தை முதல் ஆயுள் பரியந்தம் உடம்பில் எப்பொழுதும் தினவோடு கூடிய குருக்கள் எழும்பிய ஓர் சரும நோய், a chronic skin disease beginning in childhood and lasting through life being usually incurable. It is marked by the development of small papules with intense itching — Prurigo.

சொறிகல், சரசுரப்பான கல், தவளைக்கல், இது உடம்பு தேய்த்து குளிக்க உபயோகப் படும், see சொறியன் கல், a kind of rough stone (with rough surface) used for rubbing the body while bathing.

சொறிகிரந்தி, மேகசம்பந்தத்தினால் குழந்தை களுக்கும் பெரியவர்களும் உடம்பினில்குருக் கள் எழும்பி மிக்க நமைச்சலையுண்டாக்கும் ஓர்வகைக் கிரந்தி, a kind of skin disease due to venereal or syphitic causes. It may affect children by inheritence or adults by venereal contact and is marked by cutaneous eruptions attended with intense itchig.

சொறிகுட்டம், இரணங்கள் உண்டாகாமலே உடம்பு முழுதும் சொறிகள் கண்டு சதாநமச் சலுடன் எரிச்சலுங்கண்டு சிவந்து தூன் புறுத்தும் ஓர் வகைக் குட்டம், a kind of leprosy with diffuse papillary eruptions without ulceration on the entire surface of the body marked by intense itching and burning sensation followed by escfoliation of the epidermis or brawny scales — Eczematus psoriasis — Lepra icthyosis.

சொறிகுரு, தவிடுபோல் உதிரும் பொடுகு. brawny scales scruf.

சொறிகொடுத்தல், இணக்கமாயிருத்தல், accomodating.

சொறிகொள்ளுதல், சொறியுண்டாகுதல் to be attacked with itching.

சொறிகொள்ளி, சொறிகொண்ட ஆண் அல்லது பெண், a person either male or female affected by intense itching.

சொறிகொள்ளி நாய், சொறிகொண்ட நாய்; dog always scratching due to intense itching — Mangy dog; 2. பைத்தியங்கொண்ட நாய், rabid dog, dog affected with rabies; 2. செம்பூரான் கல், laterite; 3. சுக்கான் கல், lime stone; 4. see சொறியன்கல், 5. தவளைக்கல், a red mineral stone mixed with iron.

சொறிகொன்னை, சொறிகொன்றை; Orascylum indicum.

சொறிக்கட்டை, ஆவாரஞ் செடி, tanners' cassia tree; 2. (சொறி+கட்டை) சொறி வாய்ந்த உடம்பு, body affected with intense itching.

சொறிக்கல், செம்பூரான்கல், இதற்கு செம்பாருங்கல் என்றும் பெயர். இது இந்தியாவில் மட்டும் கிடைக்கக்கூடிய அய மணற்கல், இது சென்னை, நெல்லூர் இராஜமந்திரி முதல் கட்டக் வரையிலும், கிழ்மலை மேல் மலைத்தொடரின் உச்சிகளிலும் சாதாரணமாய்க் கிடைக்கக் கூடியது மைசூர், சேலம்,கோயமுத்தூர்,ஆர்க்காடு, தஞ்சாவூர் முதலிய பகுதிகளிலும் கிடைக்கும், இது சாஸ்திரப்படி துவாரங்க ளமைந்து இருப்பதுமல்லாமல் சுமார் கால்பங்கு உலோக இரும்பும் கலந்திருக்கும், இதில் சில பாகம் வெள்ளைக் களிமண்ணுக விருக்கவும் காணலாம். அன்றியும் சில பாகங்களில் இதில் காந்த சத்து, சுண்ணும்புச் சத்து முதலியவைகளும் சேர்ந்துள்ளன. இதை நினைத்தப்படி நமக்கு வேண்டிய அளவுக்குத் தக்கப்படி வெட்டி எடுத்துக்கொள்ளலாம், laterite It is an irony red or clay iron ore peculiar to India. It is found in Madras. Nellore Rajmandry. and narthwards as far as cuttack; it caps the loftiest summits of Eastern and Western ghats. in the interior it occurs in Mysore, Salem, Coimbatore, Arcot, Tanjore etc. Laterite, is chemically a porous rock much impregnated with iron peroxide and in some places the rock contains as much as from 5 to 30 percent of metallic iron. A considerable portion some times consists of white clay, some portions contain manganese, lime with traces of magnesia soda or potash. The rock is so soft that in can be easily cut into block of any size and shape.

NOTE:- The iron in the stone exists in a state of hydrated peroxide, or limonite or partly as hydrated and partly as anhydrous peroxide. The origin of this rock is regarded as modified volcanic matter.

சொறிக்கல், மஞ்சள் உறைக்கும் கல், saffron stone; 2. சுக்கான் கல், lime stone; 3. வெட்டுக் கல், rough stone.

சொறிக்கிட்டம், இரும்புக்கிட்டம். scum of iron, iron dross; 2. இரும்புத்துரு, iron rust

சொறிக்கிரந்தி, சொறியோடுகூடி, நமைச்சலையுண்டாக்கும் ஓர் வகைக் கிரந்தி. a skin disease raising patches attended with itching sensation — Psoriasis.

சொறிக்கொட்டு கொட்டுதல், இலேசாக அல்லது மெதுவாக அடித்தல், beating lightly or slowly.

சொறிக் கொன்றை, சொரசொரப்புக் கொன்றை, rough cassia.

சொறிசிரங்கு, உடம்பின் மேல் மிக்க தினவையும் எரிச்சலையும் உண்டாக்கும் ஓர் வகைச் சிரங்கு, இது ஓர்வித சிறிய புழுக்களாலுண்டாகும், இது ஓர் ஒட்டு வியாதி, a kind of itch or scabies marked by intense itching and burning sensation. It is a contagious disease causeo by small (insects) mites.

சொறிசிரங்கு நாசினி, சொறி சிரங்கைப் போக்கும் புறங்கை நாறி என்னும் பச்சிலை, அல்லது கிருஷ்ணபாசிலை, This is used for scabies and enlargement of spleen and liver.

சொறிசிரங்குமருந்து, அரைப்படி நல்லெண்ணெயில் செந்தாழம்பூ இதழ்களைப் போட்டு ஊறவைத்துப் பூமிப்புடமாக 20 நாள் புதைத்து வைத்து உபயோகிக்கும் மருந்து, மேகரணமும் போம், in half a measure or

one litre of gingelly oil soak two flower petals of red variety of fragrant screw pine — Pandanus odoratissimus — seal and burry it in earth. After twenty days take it out use it for scabies.

சொறிசிரங்கு மருந்து, சுத்தி செய்த கந்தகம், ரசம், நீரடிமுத்து வகைக்கு விசம் பலம் கொண்டு ஊமத்தங்காய்க்குள் கீறி வைத்து 6 விரட்டியில் புடம் போட்டு எடுத்து எருமை வெண்ணெயில் அரைத்து பழையது சாப்பிட்டு உடம்பில் பூசிக்கொண்டு 6 மணி நேரம் சென்று இலுப்பைப்புண்ணுக்கு கட்டு அரைத்துக் குளிக்கப் போம், this is a medicine for Scabies prepared with datura, mercury, sulphur and chalmogara seed as stated in the text, and applied externally mixed with butter.

சொறிசுணங்கு, ஓர் பச்சிலை, இதை அரைத்து மண்டூரம் அல்லது கிட்டத்துக்குப் பூசிபுடமிட பற்பமாம், an unknown plant which is said to calcify iron dross.

சொறிதல், புரண்டுதல், scratching; 2, தமைச்சல் உண்டாதல், itching.

சொறிதுத்தம், a compound of zinc.

சொறித்தவளை, (சொறி + தவளை) மேலே சுரசுரப்பாயுள்ள தவளை, இது அடிக்கடி நிறம் மாறும், a frog with rough skin surface chunam frog, flying frog — Rhacophorus maculatus; 2. ஓர் வகைத் தவளை, Indian toad — Bufomelanosticus.

சொறித்தேமல். உடம்பில் தமைச்சலையுண்டாக்கும் ஓர் படர் தேமல், a spreading discolouration of the skin — Epidermosis; 2 படர் தாமரை, Tinea — Ringworm.

சொறிநாய், சொறிகொண்ட நாய், a mangy dog.

சொறிந்து கொள்ளல், தமைச்சலைப்போக்கத் தேய்த்துக்கொள்ளல், rubbing or scratching to get rid of itching.

சொறிபிடித்தல், சொறியுண்டாதல், contracting or being attacked with itch or scabies said of a child dog etc.

சொறிபுண், see சொறிசிரங்கு; 2. குழந்தைகளுக்குண்டாகும் கட்டுக் கரப்பான், a scably itch attacking children.

சொறிப்புள்ளிக்கல், மஞ்சட்கல், a mineral stone.

சொறிமண்டலி, ஓர் வகைப்பாம்பு, a kind of snake.

சொறிமாது, பாற்குறட்டை, milk corattal, snake gouard — Trichosanthes genus.

சொறிமீன், சுருவைப்போல் மேலே சுரசுரப்புள்ள மீன், fish with rough skin like the shark or skata Placoids.

சொறியன், தவளை, frog; 2. சொறி கொண்டவன், one attacked with itch or scab; 3. see சொறியன்மூலி.

சொறியன்கல், குளிக்கும் போது உடம்பு தேய்க்க உதவும் ஓர் சுரசுரப்புள்ள கல், a kind of rough stone used for rubbing the boddy to get rid of filth, while bathing.

சொறியன்மூலி, செந்தொட்டி, climbing nettle Tragia involucrata.

சொறியிலை, ஓர் வகைப் பீநாறிப்பூடு, fetid holly — Muppia foetida (oblonga)

சொறியுண்டாதல், உடம்பில் சொறிபடர்தல், being attacked of itch or scab.

சொறி யெழும்பல், உடம்பில் சொறி புண்டாதல், see சொறியுண்டாதல், 2. சுரசுரப்புண்டாதல், becoming rough on the surface of anything.

சொறிவகைகள் :

1. யானைச்சொறி, a form of psoriasis with confluent lesions with thickening and hardening scales.
2. முதலைச்சொறி.
3. வறட்டுச்சொறி, a form of psoriasis with dry, brawny scales.
4. தவளைச்சொறி, a form of skin disease with rough and ugly looking surface — feeling like sand paper;
5. படைச்சொறி, psoriasis in ring shaped satches.
6. படர்ச்சொறி, a form of spreading contiguouslesions — Psoriasis diffusa.
7. தடிப்புச்சொறி, a form of skin disease with thickening and hardening of the skin — Psoriasis in veterat.
8. சர்வாங்கச்சொறி, a form with lesions over the whole body — Psoriasis diffusa.
9. பாம்புச்சட்டைச்சொறி, a form of psoriasis where crusts resembling the snakes skin peel and withs off.

சொறி வல்லி, பூனைக்காலி, cat bean — Mucana pruriens.

சொறிவழுக்கை, ஓர் வழுக்கை மரம், a kind of Indian linden — Grevia genus.

சொறிவு, தினவு, itching.

சொறுண்டுதல், சொறிதல், scratching.

சொற்கப்பனை, See சொக்கப்பனை.

சொற்கம், மாணிக்கம், a kind of superior ruby supposed to be on the head of a certain kind of cobra; 2. மாதர் முலை, woman's breast see சொர்க்கம்.

சொற்கருவி, பேசுவதற்கு ஆதாரமாயுள்ள உறுப்புகள், உதடு நாக்கு, பல் முதலியன, organs facilitating speech as lips tongue teeth etc. 2. பாற்கொழுஞ்சி, wild indigo — Tephrosia purpurea.

சொற்காரம், பெருங்காயம், assafoetida.

சொற்குறி, சூதபாஷாணம், a prepared arsenic.

சொற்சிலைவங்கம், அஞ்சன பாஷாணம் a a kind of native arsenic.

சொற்பகாயம், அற்பகாயம், simple injury.

சொற்பசுரம், அற்ப சுரம், slight fever, feverishness, slight febrile affection.

சொற்பத்திராவகம், படிகாரம், வெண்காரம், நவாச்சாரம், சாம்பலுப்பு, சோடாவுப்பு, பாறையுப்பு, வெடியுப்பு. தாளகம் இவைகளைப் பொடி செய்து இறக்கும் திராவகம், இது மண்ணீரல் நோய், குன்மம் முதலிய வைகளைப் போக்கும், இதை 6 மணிஎடை திப்பிலியில் சாப்பிட வேண்டியது, an acid obtained by distilling the following substances viz: alum borax, chloride of ammonium, sulphide of antimony, impure carbonate of potash, soda, rock salt, nitre orpiment etc. It should be taken 6 to 12 grains of long pepper powder for spleen enlargement dyspepsia etc.

சொற்பநோய், அற்பநோய், feeble disease disease of minimum importance.

சொற்பபஞ்சமூலம், கத்தரி கண்டங்கத்தரி சிறு நெருஞ்சில், சிறு மல்லிகை, பெரு மல்லிகை ஆகிய இவைகளின் வேர்கள், a small group of five roots : 1. Solanum indicum; 2 Solanum Xantha corpium; 3. Tribulus lanugirosus; 4. Doodia lagopodioides; 5. Hedysarum gangeticum.

சொற்பமுறிவு, அற்பாக எலும்பு முறிதல், simple fracture of the bone.

சொற்பம், அற்பம், slightness, smallness; 2. மணிப்பூரகம், one of the six mystic centres situated at the naval region.

சொற்பவயது, அற்பாயுள், short lived.

சொற்பவலி, அற்பவலி, slight pain.

சொற்பவன், 1. தூக்கத்திற் காணும் சொப்பனம், dream in a sleeping state; 2. சாதிலிங்கம், vermilion; 3. கனவு, dream.

சொற்பவிருமல், சிணுக்கிருமல், slight cough — Tussicula.

சொற்பனகற்பிதன். கனவின் துன்பத்திலகப்பட்ட ஆன்மா, soul in the state of dream.

சொற்பனக்கலிதம், தூங்கும் போது கனவிலேற்றும் விந்து நஷ்டம், wet dream — reflex emission of the semen.

சொற்பனக்காய்ச்சல், கெட்ட கனவினுலேற்பட்ட காய்ச்சல், fever due to bad dreams

சொற்பனத்தானம், கனவின் அவஸ்தையிலகப்பட்ட ஆன்மாவிற்கு இருப்பிடமாயுள்ள கழுத்து அல்லது பிடரிவழி, neck or nape as the seat of the soul in dream state.

''அறிந்துகொள்ளு மயேஸ்வரத்தில்
மைந்தா மைந்தா
அப்பனே சொற்பனந்தானடங்கி நிற்கும்''
(கடைப்பிள்ளை ஞானசமாதி தீட்சை)

சொற்பனம், தூக்கம் அல்லது மயக்கம் வந்த காலத்து 24 கருவிகளைக் கொண்டு ஆன்மா கண்டத்தானத்தில் நின்று உடம்பை பாதுகாக்கும் நிலை. one of the five states or stations of the soul in the human body. It begins to operate during sleep, giddiness or other state of unconsciousness by taking it lodgment in the cervical region with aid of 24 faculties in the system, and protects the body.

NOTE:— Dreams are occasioned in the soul of man for his instructions and warning. Many devoted scholars and adepts receive

instructions in their dreams in regard to things which they desired to know. They furnish revelations of our destiny. The Chaldeans, Assyrians, Greeks and Romans too beleived in the importance of dreams.

We, Hindus hold that when body is asleep, the spirit maintains its vigil, proceeds at will, where so ever the body can go, and sees all that that the physical eyes can disern in the waking state. According to Ocult science, the power of clairvoyance and predictions are especially active in dreams when the activity of the physical body is subdued and the disturbing influences are shut out.

சொற்பனேந்திரியம், see சொற்பனகலிதம்.

சொற்பனுவத்தை; ஆன்மா கழுத்து அல்லது பிடரி வழியில் தங்கி நிற்கும் காலத்தில் மனம் தவிர இந்திரியங்கள் செயலற்றுள்ள நிலை, dream state in which the soul having for its seat neck or nape experiences the functions of the mind, while all the sense organs are completely suspended or at rest.

சொற்பிரவஞ்சம், வேத சாஸ்திரஸ்மிருதி புராண கலைக்கியானங்களும், உச்சரிக்கத் தக்க வசியமந்திரங்களும் ஆகியன, Vedas, Smiruthis, Puranas, Kalaignam and Mantram and magic.

சொற்புள், காக்கை, crow as predicting events.

சொற்பேதி, அஞ்சனபாஷாணம், a kind of poison.

சொற்றற்றடக்கு, பேசும் பொழுது திக்குதல், falter in speaking, stammering.

சொற்றடு மாற்றம், பேசும்பொழுது அர்த்த மில்லாமல் கண்டபடிபுளறுதல், defect of the power of expression marked by utterance of meaningless phrases — Gibberish aphasia.

சொற்றி, பாற்சொற்றி, a plant with milky juice — Ruellia sicunda.

சொற்றைப்பாக்கு, see சொத்தைப்பாக்கு.

சொற்றுகம், கீரிப்பூடு, mungoose plant — Ophiorrhiza mungos.

சொனகு, பெரும்புல், a large species of grass; 2. சோகைப்புல், a kind of straw plant — Medicago esculanta

சொணுகம், see உத்தமதாளி; 2. உத்தாமணி, hedge cotton — Daemia extensa.

சொணுமுகம், see சொணுகம்.

சொணைப்புல், see சோணைப்புல்.

சொன்முதல், மாயை, Maya.

சொன்முந்திரி, கண்ணாடியிலை, suncleri tree, looking glass plant — Heritiera papilio; 2. கண்டலங்காய், crab oil plant or white cedar — Carapa obovata.

சொன்றி, சொண்டி அல்லது சுக்கு, dried ginger; 2. சோறு, cooked rice.

சொன்றிசோறு, புளிக்கவைத்த சோறு, fermented liguid rice sugarcane.

சொன்னசீரம், கரும்பு, sugarcane; 2. see சொர்ணசீரம்.

சொன்ன புட்பம், see சுவர்ணபுட்பம்.

சொன்னபேதி, see சொர்ணபேதி.

சொன்னமயம், பொன்னிறம், gold colour.

சொன்னமாக்கி, பவளப்புற்று பாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

சொன்னம், see சொர்ணம்; 2. கால்வாய், channel.

சொன்னல், இரும்பு, iron; 2. சோளம், Indian corn — great millet — Sorgham vulgare; 3. ஓர் வகைப்புல், cereal grass.

சொன்னவரை, பொன்மலை, mountain containing goldore; 2. காய் தானியம், pulses.

சொன்னவை, சோளம், see சொன்னல்.

சொன்னு, பேரிலாமும், bile of cobra.

சொன்னி, வாசனை, smell, fragrance.

சோகசா அதிசாரம், விசாரத்தினால் உண்டான பேதி, diarrhoea born of grief.

சோகநிவர்த்தி, துன்பத்தினின்றும் விலகல், relief from affliction; 2. சப்தாவஸ்தைகளி லொன்று, அது சனன மரண துக்கம் தனக் கில்லை யென்று தள்ளிநிற்றல், the sixth state of seven states of the soul, to stand aloof that he is free from births and deaths. See அவத்தை.

சோகநீக்கி, குறிஞ்சா, spring creeper, common delight of the woods — Hiptage mada blota.

சோகபித்தரோகம், இது தலைதிருப்பல், உள் ளங் கைகால் எரிச்சல், உடம்பில் தடிப்பு, சைத்தியம் அசீரணம், வயிறுப்பிசம்தொடை களில் வலி முதலிய குணங்களைக் காட்டு மோர் வகைப் பித்தநோய். this is a bilious disease characterised by burning sensation of hands and feet, indigestion, bloating of abdomen, pain in the thighs, etc.

சோகமாதிதம், கோங்கு, false tragacanth, golden silk cotton—Cochlospermum gossypium.

சோகம், ஒட்டகம், camel; 2. சோம்பல், drowsiness, langour; 3. சோர்வு, a state of extreme prostration and depression with failure of circulation — Collapse; 4. மூர்ச்சை swoon, 10 சித்தபிரமை, loss of consciousness; 5. கடுகுரோகிணி, christmas rose — Helliborus niger; 6. அசோகம், asoka tree — Polyathia longifolia; 7. தொடை, thigh: 8. மயக்கம், fainting; 9. உருண்டை, ball; 10. யோகாபியாசம் செய்கையில் பிரண வத்தை உச்சரித்தால் கிரமமாய் சுவாசம் அடங்கி தத்துவாதிகள் தன்வசப்பட்டு சலனமற்றிருக்கும் நிலை, (in yoga philosphy) a course of meditation on the mystic syllable 'om' in which the breath is controlled, several faculties are brought to subjection and calmness or tranguility of mind is estsblished; 12. மரப்பட்டை, bark of a tree.

NOTE:—This kind of meditation is not peculiar to yogis alone, for Sofees use a similar in vocation repeating some words monotonously some thousands of times and this practice is accompanied by the most brilliant visions. It is uttered by yogis without effort in inhalation for identifying with the soul. This is described in the Tantric science of the Dravidians. It is roused by Siddhars by special forms of meditation and other practices for purposes of Spiritual aswakening the highest spiritual illumination.

சோகம்தெளிதல், மூர்ச்சை நீங்கித் தெளி வடைதல், recovering from swoon or fainting.

சோகம்பாவனை, தனக்கு இன்னல்கள் பல இருப்பதாக எண்ணி சதா வருத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் தன்மை, melancholia which is popularly known as vapours because the person fancies himself the subject of various bodily ills and does not believe if told there is nothing wrong in him. இதைத் தான் சோகம் என்றும், மந்திரம் என்றும அல்லது அசபை என்றும் சொல் வது. இதற்த 'அவன்தான் நான்' என்பது பொருள், This is called otherwise as 'Ajabai' mantram (described in Upanishads) which means 'He is self'.

சோகம்பாவனை, சீவான்மா பரமான்மாவோடு கலத்தல், the union of the individual soul.

சோகம்பாவித்தல், தன்னை பரமாத்துமா அல் லது சிவனே யெனக் கருதித் தியானித்தல் meditating on the assumption of his being one with the Supreme being.

சோகம்போடுதல். மயங்கிச் சோர்வடைதல் fainting as in collapse.

சோகல், பாலை, iron wood tree — Mimusops hexandrus.

சோகநிவிருத்தி, see சோகநிவர்த்தி.

சோகனுதிப்பூடு. காட்டாமணக்கு, common physic nut.

சோகாக்கனகம், பிள்ளைத்தாய்ச்சிச் செடி, any plant in which the legumes contain large and projecting seeds.

சோகாக்கினி, மிதந்த வருத்தத்தாலேற்படும் சூடு, heats due to extreme,worry and anxiety.

சோகாத்தல், களைத்தல், fainting; 2. துக்கப்படல், mourning; 3. துன்புறல், being troubled in mind.

சோகாப்பு, துன்புறல், suffering; 2. துன்பம், sorrow.

சோகாரம், குங்குமச் செவ்வந்தி, crimson coloured chamomile flower.

சோகாரி, கடம்பு, common indian oak — Barringtonia racemosa.

சோகி, பலகறை, coury—Cypraea moneta; 2. விஷவைத்தியன், physician curing poisonous bites and poisons; 3 மூர்ச்சையடைந்தவன், one who had swooned; 4. பாம்புப் பிடாரன், snake catcher, பாம்பாட்டி, snake charmer; 5. பாம்பு, நாய் முதலிய பிராணிகளின் விஷக்கடிகளைத் தீர்ப்போன். a class of persons known as Jogees practising medicine (anec-dotes) for snake or other doisons bites; 6 சித்திபெற்றோன், Siddhars who attained super natural powers; 7 சன்னியாசி a religious mendicant in general; 8. யோகி one who practices yoga.

NOTE:—Jogis are a class of wandering mendicants of Telugu community practising juggery, legerdemain etc., and some of whom are even snake charmers and pretenders to charms and medicine. They are actually beggars running about to eke out their livelihood in false pretences. Some of these are also ranked as criminals.

சோகிகா, மகிழம்பூ, west indian medlar — Mimusops elengi.

சோகிக்கீரை, பெருஞ்சீரகச்செடி sowa vegetable, sweet fennel — Foeniculum vulgare. 2. சதகுப்பைச்செடி, common dill seed plant, hogs fennel — Anethum graveolens. The leaves are eaten like vegetable greens. இதனால் சூதக சிக்கல்போம், It removes amenorrhoea. c. f. தொயிலிக்கீரை.

சோகித்தலம், காற்சிகைப்பூடு, an unknown plant.

சோகித்தல், துக்கப்படுதல், being grieved at; 2. மயங்குதல், fainting swooning.

சோகிரசமாத்திரை, கோடாசலக் குளிகை, இது கஞ்சாவைக் கொண்டு செய்யும் ஓர் மாத்திரை, a medical pill in which ganjah forms the chief ingredient; 2. கேர்வாளக் குளிகை, croton seed pill.

சோகிவித்து, see சதகுப்பை.

சோகினா, see சோகு.

சோகு, பிசாசம், devil, goblin; 2. சுடுகாட்டுப் பேய், vampire.

சோகுவாகு, வாலுளுவையரிசி, seeds of spindle tree — Celastrus paniculata.

சோகை, அப்பிராணி, impotent person; 2. காமாலை, jaundice.

சோகை, உடம்பில் இரத்தமில்லாமை, அல்லது இரத்தக் குறைவினால் பலங் குறைந்து உடம்பு வெளுத்து வீங்கும் ஓர் நிலைமை, இந்நோய் சாதாரணமாய் உடம்பின் இரத்தோட்டம் தடைபடுதலினாலும், உணவுப் போஷணைக் குறைவினாலும் களைப் படைந்து சோர்வடையும்படி மிகுதியாக உண்டாகும் இரத்தப்போக்கினாலும் அல்லது இரத்தத்தின் குணம் பேதித்து சத்து குறைந்து கேடுறுதலினாலும் உண்டாகும், இதனால் இரத்தம் வறண்டு உடம்பு வெளுத்து முகம் வீங்கி மார்பெலும்பும் விலாவெலும்பும் புடைத்து சீரணசக்தி குறைந்து கைகால் ஓய்ச்சலுண்டாகித் துன்புறுத்தும். இதற்கு வெள்ளரி விதையும், பொட்டிலுப்பும் சேர்த்து அரைத்து உப்புப்புளி நீக்கிக் கொள்ளக் குணமாகும், அயமருந்துகளும் வில்வாதி லேகியமும் சிறந்தது, an incipient jaundice, a morbid condition of body in volving either bloodlessness or diminution in the total volume of blood — Anaemia. It is marked by paleness of the skin, bloating of face, loss of energy, swelling of the body, projection of chest, and rib bones, decrease in digestive function weakness of the limbs etc. The deficiency of blood may be due to either mechanical intetference with the blood circulation in the affected part or to an in sufficient food supply or imperfect nutrition and exessive drain or blood waste or from repeated hemorrhages and exhausting discharges. It is also associated with the alternation in the quality of blood. Which is indicated by a diminished concentration of red cells or haemoglobins in the blood. The disease is cured by taking well ground cucumber seed mixed with nitre and keeping diet free from salt. Iron preparations and bael electivary have also salutary effects.

NOTE : It is an incipient jaundice with paleness and puffy face. Deficiency in the quantity of blood is known as oligemia, while the deficiency in quality consisting in diminution of the amount of hemoglobin is called oligochromemia and that consisting in diminution of the number of red blood carpuscles oligocythemia. Anemia it marked by the paleness of the skin and mucous membranes, loss of energy, palpitation of the heart, systolic murmurs and other general symptoms. Chlorosis is also a variety of anemia due to want of red carpuscles in the blood.

(a) தமிழ் வைத்தியப்படி இது பலவகைப் படும், அவையாவன, *according to Tamil* medicine there are several varieties, they are :—

1. வாதசோகை, anaemia and swelling *due to vitiation of wind humour.*

2. பித்தசோகை, anaemia and swelling due to vititation of bile humour.

3. சிலேட்டுமசோகை, anaemia and swelling due to *vitiation of phlegm humour.*

4. இரத்தசோகை, one due to degenerative changes in the circulation of blood — Aplastic anemia.

5. கபாலச்சோகை, anemia due to deficient blood supply to the brain — Cerebral anemia.

6. விஷச்சோகை, anemia due to toxic poisons in the blood — Toxic anemia.

7. பாண்டுச்சோகை, anemia attended with fever, dropsical swelling — Acute anemia dropsy.

8. காமாலைச்சோகை, anemia attended with or as a result of jaundice.

9. எலும்புருக்கிச்சோகை, anemia due to atrophy of the bone marrow.

10. கணச்சோகை, anemia of children due to diminution of blood without *any discoverable cause — Anaemia* infontum.

11. விரணச்சோகை அல்லது அபிகாத சோகை, anemia due to loss blood from injury or wound — Traumatic anemia.

12. ஈரற்சோகை, anemia due to disease of the liver — Hepatic lukemia.

13. சர்வாங்க சோகை அல்லது நிச சோகை, anemia affecting the whole of the blood and entire organism— General anemia.

14. தீராச் சோகை, chronic anemia generally fatal — Pernicious anemia.

15. சூதகச் சோகை anemia due to menstrual disorders such as menorrhagia hysteria and other nervous disturbances — Chlorosis.

NOTE:—If in chlorosis bile is excited and the blood and flesh are vitiated, it leads to Anemia. In this, a portion of the bilious secretions from the liver instead of finding its way to the intestine become mixed with blood in circulation. Anemia is produced. In anemia the eyes become pale and eye lids bloodless. The skin, face, nails and in fact the whole body gets a peculiarly pale and lifeless appearance. The bowels are irregular, and the urine high coloured and scanty, nausea, burning sensation, indigestion, weakness, anorexia and langour are also present. When the Anemia becomes chronic, it is called malignant anemia — கும்பகாமாலை, in which case the chances of recovery is too remote.

சோகைப்பாண்டு. இரத்த மில்லாமையால் ஏற்படும் பாண்டு ரோகம், dropsy due to anemic condition of the body — Anemic *dropsy.*

சோகைப்பாண்டுநாசினி, நறுந்தாளி, இவ் வியாதியைப் போக்குவதாலிப் பெயர், bin-weed — convolvulus genus. It is so called from its virtue of curing anemic dropsy.

சோகை முஞ்சி, ஊதின முகம், swollen face. 2. நீர்க் கோர்வையினுல் வீங்கிக் காணும் முகம், face grown turgid or swollen up as with water — Bloated face.

சோகையன், சோகை பிடித்தவன், one attacked with anemia; 2. மெலிந்தவன் a weak person; 3. ஆண்மையற்றவன். impotent man; 4. காமாலை கொண்டவன், one affected with Jaundice.

சோகைவீக்கம், சோகையினாற்காணும் வீக்கம், swelling through anemia; 2. விஷப் பாண்டு வீக்கம், dropsical swelling.

சோங்கண், ஓரக்கண், அல்லது மாறுகண், squaint eye, strabismus.

சோங்கம், அகில் மரம், the fine sandal tree. agilwood tree; 2. கிச்சிலிக்கிழங்கு, orange root. camphor zedoary. Hedychium spicutum; 3 சிங்குருபல்லி, a kind of plant; 4. தில்லை மரம், blinding tree.

சோங்கல், மறந்துவிடல், forget fullness.

சோங்கு, கோங்கிலவு, false tragacanth, golden silk cotton—Cochlospermum gossypium; 2. நாரை, heron.

சோங்குதல், தன்னை மறத்தல், forgetting oneself.

சோங்குவெட்டு, சரிவான வெட்டு, an oblique cut, slanting cut.

சோங்குதவை, பின்தொடரி, a magic plant (unidentified) so called from its virtue of making any woman follow one and subject to one's wishes by allwring her; 2. தொடரிப்பூடு, prickly buck thorn — Scutia indica.

சோசகம், மரப்பட்டை, bark of a tree.

சோசக்காய், தேங்காய், cocoanut.

சோசம், தென்னை, cocoanut tree.

சோசனம், வெள்ளை வெங்காயம், white onion 2. உள்ளி, garlic.

சோசாங்கினி, துளசி, sacred basil — Ocimum sanctum.

சோசிச்சாரம், இது ஓர் வகை சாம்பலுப்பு, இதற்கு இந்துஸ்தானி பாஷையில் சஜ்ஜீகார் என்று பெயர், இது யவா கோதுமையின் வைக்கோலை எரித்துச் சாம்பலாக்கி அதினின்று எடுத்தவுப்பு. இதைத் தாம்பூர பற்பம் செய்வதில் உபயோகிப்பார்கள். சச்சிக்காரம், the chaff (straw) of yava wheat is burnt to ashes, and this salt is extracted. It is called sajjikaram.

சோசித்தல், வற்றுதல். காய்தல், drying up, 2. சோர்வடைதல்; fatiguing, exhausting; 3. துக்கப்படுதல், to grieve, sorrow.

சோச்சி, சோறு, cooked rice.

சோச்சிபாச்சி, சோறும் பாலும், அதாவது பாற்சோறு, cooked rice soaked in milk.

சோடசகலை, மனிதவுடம்பில் பராசக்தி பரிணமித்திருக்கும் 16 யோக நிலைகள், (in Agama philosophy) the sixteen mystic centres in the human body in which the Goddess Sakthi (universal energy) manifests herself.

சோடசத்தொன்று, மாகாணி, வீசம். பதினாறிலொன்று, (1/16 part) one sixteenth part

சோடசம், பதினாறு, sixteen; 2. மரப்பட்டை, bark of a tree; 3. நார், fibre

சோடசவாண்டுமூலி, பசியெடுக்காதிருக்க வேண்டி, சித்தர்கள் பதினாறு வருஷத்திற் கொருமுறை கொள்ளும் மூலிகை, a rare drug used by Siddhars to keep them off from hunger and thirst they ate this drug once in sixteen years.

NOTE: This will enable the Siddhars to continue their yoga uninterruptedly without being disturbed by hunger and thirst.

சோடணம், சோஷணம், அதாவது உலருதல், drying: 2. உமிந்து குடித்தல், நாவினால் சாரம் வாங்கிக் குடித்தல், to sip.

சோடணி, வற்றச்செய்யக் கூடியது, anything which absorps — Absorbent

சோடத்திராவம், ஓர் வகை உப்புத்திராவம், soda flux.

சோடம், காமவிகாரச்சூடு, abnormal heat arising from love sickness.

சோடா, சோடாவுப்பு, மண் காரம், soda, bicarbonate of soda; 2. சோடாபானம், soda water.

சோடாபொட்டிலுப்பு, சோடா வெடியுப்பு, chilian salt petrenitrate of soda.

சோடாப்புல், ஓர் வகை நீர்ப்புல், a grass growing in water — Panicum paludosum.

சோடாவுப்பு, மண்காரம், பூநீர் விளையும் நிலத்திலிருந்து உவர்மண் காரமெடுத்து அதைச்சுத்தி செய்தவுப்பு, அன்றியும் கடற் கரையிலுள்ள பூண்டுகளைக் கொளுத்தி அச் சாம்பலிறின்றும் இரசாயன வழியாகப் பிரித்தும் எடுப்பதுண்டு, இது பெரும் பான்மை ஐரோப்பிய தேசத்தினின்று இறக் குமதியாகிறது. இது ஓர் வைப்புச் சரக்கு, வைத்தியத்திற்கும் இன்னும் பல காரியங் களுக்கும் உபயோகப்படுத்துவதால் நன்ருக வியாபாரமாகிறது. இது வெள்ளைக்கட்டி யாயும் தூளாயும் கிடைக்கும். உவர்ப்பா யுமிருக்கும், இதை சாதாரணமாய்த் தண்ணீ ரிற் கரைத்து அசீரணத்திற்குக் கொடுக்க லாம், நெருப்புப் பற்றிய காயங்களுக்கும் தீச்சுட்ட புண்களுக்கும் இது உதவும், சோடாக் கட்டியைத் தண்ணீரில் நனைத்து நெருப்புப் பட்டவிடத்தில் தேய்க்க வலி குணமாகும், சீழ் கொள்ளாது. இது மூத் திரத்தை வடிக்கும், கட்டிகளைக் கரைக்கும், இதை வயிற்றுப் புளிப்பு, மூத்திர நோய், கீல் வாயு இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம், சொறி சிரங்கு புண் முதலிய தோலைப் பற்றிய நோய்களுக்கு இதை உபயோகிப்ப தால் குணமுண்டு எனக்கருதப்படும், இதைத் தண்ணீரிற் கலந்து குளிப்பதற்கும் புண் களைக் கழுவுவதற்கும் எண்ணெயோடு கூட்டி பூசிமருந்தாகவும் உபயோகப்படுத்த லாம், bicarbonate of soda. It is a carbonate of soda mixed with various impurities and is obtained from pooneer i e. Dhoby's earth. It is also derived from the ashes of marine plants or produced by chemical decomposition of sulphate of soda and is largely imported to India from Europe. It is a prepared salt and commands a large sale in commerse being useful in medicine and for various other purposes. It is procured in lumps and powder form and is alkaline in taste. Mixed with water, it is given for indigestion. It is a useful remedy in burns for a lump dipped in water and rubbed on the affected part affords a great relief, prevents suppuration. It is a diuretic and reduces swelling. It is used in medicine for neutralising the acidity of the stomach. It is a remedy of great value in rumbling noise of the stomach, cardialgia, indigestion or loss of appetite, flatulence, urinary diseases rheumatism etc. In some chronic skin diseases, especially those of a papular and scaly, it has been employed successfully both internally and externally in the form of baths, lotions and ointments. c. f. சாச்சிகாசாரம்.

NOTE— 1. Poongauram (பூங்காரம்) is found in the bazaar in regular whitish cakes about 1/3 inch thick and has smell like new burnt quick lime. When purified, it is employed by vaidyans as an acid alterative. It is substituted for British bicarbonate of soda. In India it was formerly and even now is used in preparing the lac dye, in the process of glass making, soap making and also in the process of dyeing.

NOTE- 2. Bicarbonate of soda ($NaHco_3$) is prepared by passing a stream of carbonic acid gas through a mixture of one part of sodium carbonate and 1½ parts of dried carbonate of soda to saturation. It is an anti acid and alterative. In lithiasis, albuminurea and in purpura hemorrhagica it has been found highly useful. Effervescing solution of soda prepared from this is a well known anti alkaline and refrigerant. It is not to be confounded with ordinary soda water, which is nothing but a solution of carbonic acid in water.

NOTE - 3. Carbonate of soda is a different salt from which bicarbonate is prepared. Considerable quantities of impure carbonate of soda are prepared in India by the incineration of plants — Salicornia indica, S. brachiata, Suaeda nudiflora and probably of other allied species. Sea weeds especially of the species Gracilaria and Laminaria yield soda and iodine on incineration. It is not to be confounded with soda mineral product (பூநீறு) obtained from the soil which also contains 40 to 50% of carbonate of soda, from Dhoby's earth (உவர்மண்) also soda is prepared.

சோடி, உசிலம் பொடி; அல்லது சீக்கிராந் தூள். powder of the dried leaves of black sirissa; 2. புங்கங்கொட்டை பொடி, soap nut powder; 3. இரட்டை, double.

சோடித்தல், வற்றுதல், drying up.

சோடிசேர்த்தல், புணரவிடுதல், match making for intercourse.

சோடு, இரண்டு, two; 2. கவசம், cover; 3. துணை, mate, birds.

சோடுகட்டுதல், see சோடிசேர்த்தல்.

சோடுசெய்தல், மருந்து தெரியாதபடி மூடி மறைத்தல், covering the medicine before calcining; 2. சீலை மண் செய்தல், luting the lid and the container of medicine before calcination to render it air tight.

சோடுபறிபூண்டு, பேய்ப்புடலை, devil's gourd, wild snake gourd — Trichosanthus laciniosa.

சோடுபிரிவு, ஆணும் பெண்ணும் பிரிதல், separation of the couple as that of birds. 2. புருடனும் பெண் சாதியும் ஒன்று சேர்ந்து வாழாமற் செய்யுமோர் மந்திரம், in occult science) a charm used in Magic for separation of wife and husband.

சோடை, காய்த்து ஓய்ந்த மரம், tree which has stopped yielding fruit; 2. வாழை மரத்து நோய்; a blight attacking plaintain tree; 3. சோர்வு, faligue; 4. வறட்சி drought, dryness; 5. ஓர் நோய், a disease.

சோடைபற்றல், பயிர் பூண்டு, செடி, மரம் முதலியவைகள் நோய் கண்டு அல்லது செழிப்பு ஒடுங்கி பலனற்றுப் போதல், crops, plants, shrubs. trees etc. resulting in stunted growth and fruitlessness as by scorch or blast due to climatic changes.

சோடைபற்றுதல், பலன் கொடாது போதல், becoming unfruitful, becoming stunted in growth.

சோடையன், பலவீனன், weak person; 2. நோயாளி, sickly person.

சோஷணம், உலருதல், drynig; 2. முருங்கை drumstick tree.

சோஷணி, வற்றும்படி செய்யக் கூடியது, absorbent; 2. விரகதாபம், intense heat of the body from love sickness.

சோஷம், விரகதாபத்தால் உடம்பிலுண்டாகும் கொதிப்பு, abnormal heat experienced in the system due to love sickness.

சோஷயம், see அட்டிமதுகம்.

சோஷரம், பெருவேம்பு, a large variety of margosa tree — Melia composita.

சோஷஞ்சினி, மகாமேதை, an unidentified plant

சோஷித்தல், உலர்தல், causing to dry; 2. உறிஞ்சிக்கொள்ளுதல், to absorb.

சோஷித்துப்போதல், உலர்ந்து வாடிப் போதல், tofade and dry.

சோஷியம், உறிஞ்சி விழுங்கும்படியான மருந்து, medicine to be sucked in.

சோஷை, வறட்சி, dryness.

சோஷைசுரம், உடம்பில் கொதிப்புக் கண்டு வறட்சியினால் ஏற்படும் சுரம், இதனால் மூர்ச்சை, பிரலாபம், கண் புகைச்சல், நீர் வடிதல், தேகம் சில்லிடல், வயிற்றுப்புசம், வலி, அடிக்கடி மூத்திரம், மயிர் சிலிர்ப்பு, அக்கினி மந்தம், படுக்கைபொருந்தாமை, வாந்தி, நாவுலரல், இக்குணங்களையுடையது, fever arising from dryness due to abnormal heat of the body. Loss of apetite, bloating of abdomen, vomitting, dryness of the tongue, pain. frequent micturition. fainting, chillness of the body are the few symptoms of the disease.

சோனகசுரம், உடம்பில் சிவந்த குருக்கள் எழும்பிய சுரம். இது மகமதிய தேசமாகிய பாபிலோன், அரபி, கிரீஸ் முதலான விடங்களில் பரவி வந்த ஓர்வகைத் தொத்துசுரம். a kind of fever prevalent in Jonaca (Mahamadan) countries of Babylon, Arabia. Graece etc. It is contagious disease with rash—Scarlatina.

சோணகத்திருக்கை, முதுகில் முள்வாய்ந்த ஓர் வகைக் கடல் திருக்கை மீன், a species of thom back sea fish, known as English ray — Trygon warnak.

சோணகம். see சோனகம்.

சோணகவம், see சோணகசுரம்.

சோணகவாளை, see சோனகவாளை.

சோணகாரி, மருந்துபட்ட இடத்தை சிவப்பாக்கி எரிச்சலை யுண்டாகு மருந்து. rubefacient.

சோணங்கி, ஓர்வகைப் பெரிய ஜாதி வேட்டை நாய், a breed of hunting dog large and tall hound of superior breed. 2. இளைத்த மனிதர்; a lean person.

சோணதி, உடம்பில் பட்டவிடத்தில் கொப்பளிக்காமல் சிவக்க மாத்திரம் செய்யும் கடுகைப்போன்ற குணமுடைய ஓர் வஸ்து, a substance as mustard producing redness of the skin not followed by a blister — Rubifscient.

சோணப்பூடு, செம்பருத்தி, red cotton — Gossypium arboreum.

சோணம், இரத்தம், blood; 2. சிவப்பு, redness; 3. கடல், sea; 4. பொன், gold; 5. செங்கரும்பு, a red variety of Sugarcane; 6. செந்தூரம், red powder, red oxides; 7. நெருப்பு, fire.

சோணுகம், பெருவாகை, forest sirissa — Mimosa flexuosa.

சோணுசலக்கம்பு, ஓர் வகைக்கம்பு, a kind of bull rush millet or spiked millet.

சோணி, இரத்தம, blood; 2. பலகறை, cowry.

சோணிதக்கட்டு, சூதக்கட்டு, absence of or abnormal stoppage of menses — Amenorrhoea.

சோணிதக்கணிகை, இரத்தாணுக்கள், red corpuscles of the blood, see செங்குறுகடம்.

சோணிததோஷம், see சோணிதபேதம்.

சோணிதத்தாபனவருக்கம், இரத்தப் பெருக்கையடக்கும் பொருள்கள்; 2. தேன், honey; 3. அதிமதுரம், liquorice; 4. சர்க்கரை, sugar; 5. இலவம்பிசின், gum of capok tree.

சோணிதநெரிசல், கண்ணடுவில் கருவிழியில் செம்படலம் படர்ந்து கண்ணை உறுத்தும் ஓர் நோய், a disease of the eye marked by red films, due to pressure resulting from the swelling of the eye ball — Conjunctivitis

சோணிதபித்தம், இரத்த பித்தம், bleeding from the vessels — Hemarrhage.

சோணிதபேதம், மாதவிடாய் ஒழுக்கின் பலவிதம், menstrual disorders

சோணிதப்பெருக்கு, அளவுக்குமிஞ்சி, சூதகம் வெளிப்படல், abnormally profuse menstruation — Menorrhagia.

சோணிதம், பெண்களின் தாது, இதுவே நாரி சுக்கிலம், unfertilised ovum — Semen muliebre, it is opposed to சுக்கிலம் the male-semen. 2. மாதவிடாய் இரத்தம், a misnomes of menstrual blood; 3. சிவப்பு, red; 4. மஞ்சள்நிறம், yellow colour. 5. மஞ்சள், turmeric; 6. இந்திர கோபப்பூச்சி, scarlet moth, Murella occidentalis: 7. சோணித ரோகம், menstrual disease.

சோணிதவாதம், உதிரவாதரோகம், நரம்பின் துவாரங்களில் ஓடப்பட்ட இரத்தம் தடைபடுவதால் இந்நோய் ஏற்பட்டு, கை கால் கீல்கள் அல்லது மற்றக் கீல்களில் தங்கி கண்டு கண்டாகக் கட்டிக்கொண்டு வெகு துன்பத்தை விளைவிக்குமோர் வாத நோய், articular rheumatism due to obstruction in the circulation of blood. It is marked by swelling of the joints especially of the limbs with the formation of nodules— Nodular rheumatism. 2. சூலைப்பிடிப்பு acute artheritis associated with gout 3. பெண்போகத்திலால் ஆண்பிள்ளைகளுக்கு காணும் கை கால் பிடிப்பு, acute artheritis from venereal causes.

சோணிதவாயு, See சூதகவாயு.

சோணிதாட்சசி, குந்துருக்கம், white dammer — Valeria indica,

சோணிதாரசம், இரத்த சம்பந்தத்தினால் இரத்தப்பைக்குள் மிருதுவான சிவந்த முளைகளை எழுப்புமோர் கண்ணோய், a disease of the eye lids marke by some soft growths on the inner side.

சோணிதார்மம், வெள்விழியில் சிவப்பு சவ்வு வளர்ந்து உண்டாகும் சதை வளர்த்தி, some red growth on the white of the eye.

சோணிதார்வுதம், (சோணித + அர்வுதம்) இரத்தக்கழலை, blood tumour see இரத்தார்வுதம். 2. ஆண்குறியில் கருநிலமான கொப்புளங்களை எழுப்பி இரணமாயிருக்கும் பாகங்களில் மிக்க வலியையும் குத்தலையுமுண்டாக்கும் ஓர்நோய், இது பெண்போகத்தினாலுண்டாகும், a venereal disease in which the penis is marked by the eruption of black and red vesicles with an excruciating pain in the ulcerated parts.

சோணிதாற்புத கிரந்தி, இரத்த வோட்டம் தடை படுவதால் பலவிடங்களில் தேக்கப்பட்டு அவ்விடங்களிற் காணும் கட்டி. இதின் மேல் சிறுசிறு கொப்புளங்கள் பல்வி முட்டைகள் போற் காணப்படும், உடைந்தால் இதினின்று கெட்ட இரத்தமே ஒழுகும், on account of obstruction in the circulation of blood small bloody vesicles are formed in these places When they open, blood oozes out.

சோணிதாற்புதம், புற்றுநோய், sarcoma.

சோணை, காதினருகு அதாவது காதின் அடித் தண்டு. the lower soft part of the ear; 2. காதுமடல் lobe of the ear.

சோணைக்காது, அடிபெருத்த காது. large lobed ear.

சோதகம், சுத்திபண்ணல், cleansing, deterging

2. கழிதல், purging away foul or offending matter from.

3. சோதித்தல், investigation.

4. வருஷமுதன் மழை, the first rain in the season of the year.

5. காடிநீர், vinegar. any fermented liquid.

6. கருந்தேவதாரு, black deodar.

சோதகரவருக்கம், வீக்கங்களைக் கரைக்கும் பொருள்கள், Resolvents. கண்டங்கத்திரி— Solanum xanthocarpum. பப்பரமுள்ளி— Solanum indicum. சாலபரணி — Hedysarum gangeticum. நெருஞ்சில் — Tribulus terrestris. வில்வம் — Aegle marmelous. முன்னை— Premna integrifolia.

சோதக்கினி, வீக்கத்தை வடிக்கு மூலிகை, a plant — Trianthema obcordata. Its root is used for dispressing morbid swellings. 2. கட்டிகளைக் கரைக்கு மருந்து, a medicined application which disperses a tumour or morbid swellings — Discutient.

சோதநீசம், பேய்க்குமட்டி, bitter apple — Citrullus colocynthis.

சோதம், சுத்தமான நீர், clean or pure water; 2. வாலையிலிறக்கிய நீர், distilled water; 3. வீக்கம், swelling.

சோதரிமாதறம், கன்னல் சர்க்கரை, sugar prepared from the juice of sugarcane.

சோதனங்காய், சமுத்திராப்பழம், Indian oak — Barringtonia speciosa.

சோதன கஷாயம், சுத்தஞ் செய்ய உபயோகிக்கும் குடிநீர், disinfecting decoction.

சோதனகிருதம், சுத்தப்படுத்த பயன்படும் மருந்து நெய், disinfecting ghee.

சோதன தைலம், சுத்திசெய்ய உபயோகிக்கும் மருந்து, எண்ணெய், disinfecting oil.

சோதனத்திரவியம், சுத்தி செய்வதற்காகவுபயோகிக்கும் ஆமணக்கெண்ணெய், அத்திப்பால், ஆலம்பால் முதலியன, drugs used to remove the impurities from the body e. g. castor oil, milky juice of fig. milky juice of banian.

சோதனப்பிரலேபனம், சுத்தி செய்யும் களிம்பு, disinfecting ointment.

சோதனம், சுத்தி செய்தல், refining metals.

2. சோதித்தல், examining, investigating.

3. மலங்கழியச் செய்தல், giving enema.

4. பேதிக்குக் கொடுத்தல், giving purgative to cause evacuation of bowels.

5. துரிசி, blue vitriol, copper sulphate or copper acetate.

6. புடமிடல், *subjecting materials to* fire for purposes of purification.

7. வாந்தி அல்லது பேதியாகும்படி மருந்துக் கொடுத்து உடம்பினுள்ளடங்கிநிற்கும் மலங்களைக் களைந்து சுத்தப்படுத்தல், cleaning the body with purgatives and emetics so as to eliminate foul or offensive matter from the system.

8. உலோகங்களின் தரத்தைச் சோதித்தல், examining the purity of metals — assaying.

9. நாணயம் முதலியவைகளில் பொன் வெள்ளி எவ்வளவு இருக்கிறதென்று பரீட்சித்தல், determining the quantity of gold or silver in a coin or buillion.

10. பொன் மாற்றறிதல், assaying gold as regards its purity or fineness.

சோதனவர்த்தி, துணியைத் திரித்து மருந்தில் நனைத்து இரணத்தின் உட்புறத்தைச் சுத்திப்படுத்தவேண்டி இரத்திற்குள் நுழைக்கும் ஓர் வர்த்தி, a lint soaked or saturated with medicine and inserted into an ulcer or sinus for the purification of interior — Aseptic plug.

சோதனை, புடமிடுகை, calcination of metals or other medicines.

2. சோதித்தல், examination, testing.

3. ஆராய்ச்சி, investigation.

4. உலோகத்தின் உயர்வைச் சோதித்தல். see சோதனம்.

5. நூல் வழியாய்ச் சோதித்தல், scientific examination.

6. நோய்களைச் சோதித்தல், diagnosing the disease of any kind.

NOTE:—One who does not enter the very inner most part of a patient in order to arrive at a correct diagnosis can never treat the diseases properly.

சோதனைகனம், நோய்களைச்சோதிக்கும் வகையில் உபயோகப்படுவதாக ஆயுள்வேதத்திற் கூறியுள்ள பொருள்கள், drugs used for investigation of diseases.

சோதனை கொடுத்தல், நோயாளிகள் தம்மை சோதிக்க வேண்டி வைத்தியனிடத்தில் காண்பித்தல். submitting one self as a patient for diagnosis.

சோதனைக்கம்பி, பொன்மாற்றுகளை அறிவதற்காகக் கம்பிகள் அல்லது ஆணிகள், a bunch of touch nails for finding out the different standards in the fineness of gold, as carats. see ஆணிக்கோர்வை, 2. see சோதனையூசி.

சோதனைக்கருவி, சோதிப்பதற்கு உபயோகப்படும் ஆயுதங்கள், articles or instruments used while examining such as probe, specula, catheter, stethescope etc.

சோதனைக்கல், உரைகல், touch stone

சோதனைக்காரன், சோதிப்போன், one who examines or investigates into anything — Testor or examiner.

சோதனைக்குரு, See சோதனையுப்பு.

சோதனைக்குழல், மருந்தை சோதிக்கவேண்டி உபயோகிக்கும் ஓர் கண்ணாடிக் குழாய். இது ஒரு பக்கம் அடைத்துள்ளது, a test tube for testing medicine or other chemicals.

சோதனைக்கோல், இரண வைத்தியன் புண் புரை முதலியவைகளின் ஆழத்தைச்சோதிக்கவேண்டி உபயோகிக்கும் வெள்ளி அல்லது செம்பினாற் செய்தகுத்தூசி, surgeons instrument or needls or thin rod made of silver or copper usually for examining the depth of sinus — probe; 2. மாத்திரைக்கோல், measuring rod; 3. மாற்றுச் சோதிக்கும் ஆணி, gold wire or rod used for testing gold.

சோதனைசெய்தல், பரீட்சித்தல், examination. 2. நாடி, மலம், மூத்திரம் முதலியவைகளைச் சோதித்தல், examination of pulse, feaces, urine, sputum etc., for purposes of diagnosing the disease.

சோதனைச்சாலை, தொழில் வகைகளிலும் வைத்திய முறையிலும் உபயோகிக்கப்படும் மருந்துகளை சோதிக்குமிடம், a building set a part for examining or testing medicine and other chemicals used in arts and industries.

சோதனைத்திரி, கருவையழிக்க உபயோகிக்கும் காரத்திரி, Corrosive lint used or inserted into the vagina of females for aborting the child or foetus in the womb.

சோதனைநூல், மருந்துகளின் சோதனையைப் பற்றிக் கூறும் நூல், experimental science.

சோதனைபண்ணுதல், பெண்ணின் கற்பைச் சோதித்தல், testing the virginity of a woman. 2 கருப்பத்தைச் சோதித்தல், determining the pregnancy of a woman. 3. கடவுள் ஒருவன் மனத்தைச் சோதித்தல், testing of men by God as regards his integrity or mental state in adversity.

சோதனை பார்த்தல், see சோதனை பண்ணுதல்.

சோதனைமை, பூமிக்குள்ளிருக்கும் நிதிகளைச் சோதிக்கவேண்டி உபயோகிக்கும் சாலமை, a magic paint used as a collyrium for the eyes for ascertaining the hidden treasures. 2. வசியமை, a magic paint used for fascinating or captivating woman for illegal intercourse.

சோதனையுப்பு, வாத முறையில் இழிந்த உலோகங்களைப் பொன்னாக மாற்றும் வகையைச்சோதிக்க வுபயோகிக்கும் குருமருந்து, quintessence salt used in Alchemy for testing the transmution of metals into gold.

சோதி, கருப்பூரம், camphor; 2. சாதிலிங்கம், virmilion; 3. சூரியன், sun; 4. ஒளி, effulgence or divine light; 5. பூநாகம், earthworm; 6. கற்றாழை, aloes; 7. பரிசோதித்தல், examining; 8. பரீட்சை பார்த்தல், testing, experimenting; 9. சுத்தம்செய்தல், cleaning; 10. கர்ப்பூரவொளி, the light of lit camphor; 11. சத்தியுப்பு, an alkaline salt; 12 பிரகாசம், splendour; 13. வெளிச்சம், light, one of the five gross elements; 14. விளக்கம், mental illumination; 15. தேவர், யோகி முதலியோரிடமிருந்து வீசும் ஒளி, divine halo or effluvium emanating from the ethereal person of a god, a holy saint (yogi) and such other highly bright; 16. இரவெரிமரம், See சோதிவிருட்சம்; 17. முத்துச்சிப்பி, pearle oyster.

சோதிக, பிரகாசம், brilliancy.

சோதிகம், வாலுளுவை, spindle tree — Celastrus paniculata.

சோதிகலை, சந்திரகலை, the vital air passing through the left nostril.

சோதிகவாரி, புளி நறளை, fox grape — Vitis cornosa.

சோதிகாந்தம், சித்திரமூலம், Ceylon leadwort — Plumbagorosea.

சோதிகாவிரணம், see சோதியில் விரணம்.

சோதிக்குண்மணி, முத்து, pearl.

சோதிக்குருடு, யோகநிலை அல்லது தியானத்திற் காணும் சோதியினால் அந்தச்சமயம் ஏற்படும் குருட்டுத்தனம், temporary blindness due to the seeing of Astrual light.

சோதிசாஸ்திரம், வானநூல், astronomy. 2. சோதிடநூல், astrology.

சோதிடசாஸ்திரம், சோதிடநூல், astrology.

சோதிடபீடிதம், சோதிடநூல் பிரகாரம் ஒருவனை நோய்வந்தணுகுதல், சாதாரணமாக ஒருவனுக்குப் பிறக்கும் போது சனிமத்தியில் கேது இருந்தால் அவனுக்கு வாதபித்த ரோகம் சம்பவிக்கும்.

2. சந்திரன் செவ்வாயுடன் கலந்தால் அவனுக்கு இரத்த பித்தம், சுரம், அக்கினி மாந்தம் சம்பவிக்கும், 3, 6 வது வீட்டில் சந்திரன் சுக்கிரன் இருந்தாலும் அல்லது அவர்கள் பார்வை இருந்தாலும் குன்மம் தாக நோயுண்டாம்.

3. கர்க்கடகத்தில் சூரியனிலிருந்து புதனால் பார்க்கப்பட்டால் கபநோய் வாதநோய் பிறக்கும்.

4 குருவுடன் புதனிலிருந்து சூரியனால் பார்க்கப்பட்டால் குன்மம் சூலப்பிரமேகம் அசுமரிரோகம் உண்டாகும்.

5. பிறக்கும்போது சந்திரனுடன் பாபக் கிரகங்கள் சேர்ந்து இருந்து 7 வது வீட்டில் சனியிருந்தால் அவனுக்கு சுவாசம், சயம், குன்மம், பீலிகம் இவைகள் உண்டாகும்.

6. சூரியன் வீட்டில் புதன் இருந்தாலும் அல்லது சூரியன்கூடச் சேர்ந்திருந்தாலும் சந்திரன் வீட்டில் புதன் இருந்தாலும், குட்டம், சயம், பவுத்திரம், பாண்டு இவைகளுண்டாகும்

7. கர்க்கடகராசியில் சூரியனிருந்து சனியால் பார்க்கப்பட்டால் வாதரோகம் பிடிக்கும்.

8. சந்திரனிடத்தில் அங்காரகனிருந்தால் இரத்தபித்த ரோகம், பலவித கெட்ட நோய்களுண்டாம்.

9. பிறக்கும் போது சொந்த விடத்தில் (சுஷேத்திரம்) கொடிய கிரகங்கள் இருந்தாலும் குருசுஷேத்திரத்தில் கொடிய கிரகங்கள் கூடியிருந்தாலும் மாந்தாக்கினி நோயுண்டாகும்.

10. இலக்கினத்தின் 4வது வீட்டில் சனியிருந்தால் மார்பு நோய், பாலிய வியாதி, பக்கு பீடையுண்டாம்.

11. இலக்கினத்திற்கு 8 வது வீட்டில் வியாழன் இருந்தால் ஆமவாதரோகம் உண்டாகும்.

12. அங்காரகன் 8வது வீட்டில் சூரியனுடன் இருந்தால் தாகநோய், சுரம் இவைகள் உண்டாகும்.

13. இலக்கினத்திற்கு 8வது வீட்டில் சனி செவ்வாய் சூரியன் இருந்தால் பலவித நோய்களும் அபஸ்மாரம் உண்டாகும்.

14. இலக்கினத்திற்கு 7வது வீட்டில் சனி இராகுவுடன் கலந்திருந்தால் மூத்திரக் கிருச்சிராதி நோய்களுண்டாகும்.

15. கர்க்கடகத்தில் சூரியனிருந்து புதனால் பார்க்கப்பட்டால் குருடு, கபம், வாதரோகம் உண்டாகும்.

16. சனனகாலத்தில் செவ்வாய் சந்திரனுடன் கலந்தால் சுரம், அக்கினி மாந்தம் (உண்டாம்).

17. நீசக்ஷேத்திரத்தில் இருக்கும் சூரியன் திசை மத்தியில் க்ஷீணச் சந்திரன் திசையிலும் கண்கள் நாசமடையும். according to astrology the diseases are caused by the influence of planets and stars. The above is the list of diseases caused by the planets when they stand in certain positions.

சோதிடம், வானநூல், astronomy. 2. நாடிநூல், astrology.

சோதிஷ்மதி, முடகற்றான், balloon vine, palsy curer — Cardio spermum halicacabum.

சோதிஷாதி விதை, வாலுளுவைவரிசி, seeds of spindle tree — Celastrus paniculata.

சோதிதனம், வைடூரியம். நவமணிகளில் ஒன்று, cat's eye, one of the ninegems.

சோதித்தல், நோயாளியைப் பரீட்சை செய்தல், examining a patient, 2. see சோதனை செய்தல்.

சோதிநிகரம், அரசமரம், peepal tree — Ficus religiosa.

சோதிநிமிளை, அஞ்சனக்கல், sulphuret of antimony so called from its being used in works.

சோதிநீச்சடம், முத்துச்சிப்பி, pearl oyster.

சோதிநூல், see சோதிசாஸ்திரம்.

சோதிநெறி, கண்ணில் பல முளைகள் கிளம்பி மூன்றும் நாளில் மறைந்து, பிறகு நாளுக்கு நாள் கிளைத்து, கண் வெளுத்து இமையைச் சுற்றிலும் சதை வளர்ந்து, அதனால் கீழ் நோக்கிய பார்வையாகி மிக்க தலைவலி, நீர் வடிதல், பீளைகட்டல், பிடரிவலி, நடுவிழிக் குத்தல் முதலிய குணங்களைக் காட்டுமோர் கண்ணோய், a form of conjunctivitis attended with a number of granulations which disappear on the third day and reappear gradually giving rise to the following symptoms viz. whitish appearance of the eyes membraneous growth in the eye lids, down ward look, excessive head ache, mucopurulent discharge, pain in the nape and acute pain in the pupil.

சோதிபூநாகம், சூடன், camphor.

சோதிப்புல், இரவெரியும்புல், காந்திப்புல், தீப்புல் என்றும் பெயர், இது சதுரகிரி மலையில் சட்டைநாதர்குகையண்டை இருப்பதாகவும், இது 4 விரற்கடை உயரம் சிலைப்புல்லைப் போலவும் இருப்பதாகவும் சித்தர் நூல் கூறும். இதன் சமூலம் வாங்கிச் சம்புச் சூரணம் பண்ணி சித்த நூலின் முறைப்படி களஞ்சிப் பொடி விதம் ஏழு தினம் கொள்ள உடம்பு கல்தூணாகி அநேக சித்திகள் உண்டாகும். பாலிவிட இரத்தம் பாலாகும். (இராம தேவர்—500) அப்போது ஒரு கழஞ்சு சூதம் சேர்த்து 100 எரு முட்டையிற் புடமிட சூதம் கட்டிவிடும். பிறகு அதை செந்தூரமாக்கி வெள்ளியிற் கொடுக்க ஏமமாகும். இந்தப் பொன்னைப் பற்பமாக்கி நெய்யிற் குழப்பி புசித்துவர தேக சித்தியாகும். இது பார்வைக்கு மலைப்புல்லுப் போலும் சிறிது மஞ்சள் நிறமாயும் இருக்கும். இம் மூலிகையின் சாபத்தை நீக்கி சமூலத்துடன் பிடுங்கி வந்து இரவு தண்ணீரில் இட்டுப் பார்த்தால் தீபம்போல் பிரகாசிக்கும். இது பலவித கண்நோய்களை நிவர்த்திக்கும். அவையாவன — விழிகாசப்படலம், கருவிழிநோய், நீர்ப்பில்லம், பூசாந்திரம், ஊன் படலம், பூ வெண்புள்ளி முதலியன, luminous grass. It is known by different names as brilliant grass, fire grass, etc. According to Siddhars' science, it is said to be found in the top of Sathuragiri hills in Madurai district near the cave of Sattamuni. It is four inches in height much resembling சிலைப்புல் another species of grass. The entire plant is dried and reduced to powder which if taken as per method contemplated in Siddhar's science for seven days at the rate of 'kalanji' a day it invigorates the system, and promotes many miracalous powers. It is capable of curing many kinds of eye diseases viz: cataract, disease of the black of the eye, blepharitis. tubercle in the angles of the eye, fleshy cataract, and opacity of the lens.

NOTE:—Luminous plants which are not unlike this have been a source of strange legends in India and Afghanistan. There is a mountain called Sufed Koli in Afghanistan on which the Hindus believe that gold and silver exist. In spring time, the slopes are covered with bushes which at night from a distance seem to be on fire, yet when you are close to them there is no sign of flame.

The natives of Simla say that at night the mountains are illuminated by some magical herbs and this is believed to be a species of Dictamus, which grows plentifully here. The burning bush at kew is a handsome plant about 3 feet high with pink flowers, leaves are much like those of ash tree.

சோதிப்பூநாகம், கற்பூரம், camphor.

சோதிமணி, முத்து, pearl.

சோதிமண்டலம், ஒளி வட்டம் astral region halo of light.

சோதிமயம், வாலுளுவை. see சோதிகம், 2. ஒளி வடிவு, body of light

சோதிமயவேதி, பூநாகம், earth worm.

சோதிமரம்,
சோதிமா, } see சோதிவிருட்சம்.

சோதிமார்ச்சுண்ணம், see ஈரற்சுண்ணம்

சோதிமாவொலிச்சம், தேக்கு, teak wood.

சோதிமுனி, இவர் பிரமரிஷி மைந்தன், சூரிய குலத்தில் மறவர்சாதிப்பெண்ணுக்கு பிறந்தவோர் சித்தர், இவர் மலைகுன்றின் குகைகளில் சென்று அவ்விடத்து கற்களை ஆராய்ந்து வைரக்கல் கண்டெடுத்தார், He is the son of Brhmarishi. He is a Siddhar.

சோதிம்பம்.
சோதியம். } வாலுளுவை, spindle tree — Celastrus paniculata.

சோதியட்சரம். குழந்தைகளுக்கு வாய்வெந்து நாக்கும் பல்லும் நிறமாறி முதுகும் வயிறும் எரிச்சல் கண்டு சுரத்துடன் வாந்தியும், கழிச்சலுமுண்டாகும் ஓர் நோய், a kind of stomatitis in children marked by inflammation of the mouth, discolouration of tongue and teeth, burning sensation in the stomach and on the back, fever and diarrhoea — Stomatitis scorbutica.

சோதியில்விரணம். வெள்விழி கருவிழியெங்கும் பூவுண்டாகி, நீர் வடிந்து, கண் விழிக்க முடியாமல் கூச்ச மடைந்து நடுவிழியில் நண்டின் கண்ணைப் போல் சிறியதாய் துருத்திக் கொண்டிருக்கும் ஓர் கண்ணோய், protrusion of cornea caused by the cornea losing its transparency by the formation of cataract and projecting beyond the eye lid like carbs eye. It is marked by watery discharge, sensitiveness to light, in capa bility of opening the eyes etc.

சோதியுட்சோதி, பிரமை, இதுவே பூரணம் என்பது, இது எங்கும் நிறைந்தது, ஆகாயத்தைவிடச் சிறந்தது, மேன்மையான குணம் வாய்ந்தது, எல்லா வஸ்துவிலும் நிறைந்தது, எல்லா வஸ்துக்களுக்கும் மூலப் பிரகிருதியாயுள்ளது, இவ்வொளியானது வேண்டும் போது அவ்வஸ்துக்களை மறுபடியும் தோன்றச்செய்யும் சக்தி வாய்ந்தது, ஆகவே ஓர் உக்கிரான அறையைப் போன்றது, அண்டம் மாதிரியே இப்பிண்டமான மனித உடம்பிலும் இப்பூரணமேயிருந்து பூர்வக்கியானத்தையும் கொடுக்கும், இவ் வஸ்து ஒவ்வொரு அண்டங்களுக் கிடையேயும எப்படி நிறைந்திருக்கிறதோ அது போலவே பிண்டத்திலும் மூளையிலும் முள்ளந்தண்டிலும் நரம்பின் கண்ணறைகளிலும் மிகுதியாகப் பொருந்தியுள்ளது, இதனால் தான் இவ்வுலகத்தில் நிறைந்துள்ள பூரணத்தில் என்னென்ன மாறுதல்கள் உண்டாகின்றனவோ அவைகளை மனிதன் இருந்தபடியே தன்னுடம்பிலுள்ள பூரணத்தினால் தெரிந்து கொள்ள ஏதுவாகும், இது தான் ஞானதிருஷ்டி எனக்கருதப்படும், இவ்விதமான ஏதுவால்தான் உலகத்தில் நடக்கும் தூரச் செய்திகளை இருந்தபடியே தெரிந்து கொள்ளக் காரணமாகும், உலகத்திலிருக்கும் ஒவ்வொரு பிராணிகளின் நரம்பிலும், தாதுக்களிலும், புல் பூண்டுகளிலும் இச்சோதி விளங்குகிற தென்பதை நன்கு ஊகிக்கலாம், Astral light. It is same as Archaes. It is a universal and living ethereal element, still more ethereal and highly organised than the Akasa (ஆகாசம்). The former is universal and the latter only cosmic ie pertaining to the Solar system. It is at the same time an element of power containing the character of all things. It is the store house of memory for the great world (*Macrocosm*) *whose contents may* become rembo died and re-incarnated in objective forms, so also it is stone house of the little world ie. Microcosm of men from which he may recollect past events. It exists uniformly through-out interplanetary spaces, yet it is more dense and more active around certain objects on account of their molecular activities, especially around the brain and the spinal cord of the human beings. It is this aura around nervecells and nerve tubes by which a man is enabled to catch impressions made upon *the astral Aura of the Cosmos and there by* read in the astral light (Clairvoyancy). It forms the medium of transmission thought and without such a medium no thought can be transferred to a distance. Every living nerve has its astrol aura every mineral every plant or animal is made to shine by its light.

NOTE: According to the Mysteries of Magic written by Arthur Edward waite in the doctrines of Occult Force, the Astral light is the key of all dominian, the secret of all powers, the Universal glass of vissions the source of prophecy, glory, and the instrument of thaumaturgic art and of divination. It is the common medium of *dreams* and *visions*. The *absolute secret* of this direction has been possessed by certain men — it is the Great Magic Arcanum. All magic science consists in the knowledge of this secret.

It is this Astral light that preserves the images of all that has taken place in the past, the reflections of worlds gone by and analogical foreshadowings of world to come. It is by means of this light that statical visionaries place themselves in communication with all the worlds. So, Clairvoyants merely evoke the images of places in the Astral light and they do not actually travel to those places.

It is this light that Christians call as Holy Ghost.

சோதியொளி, *விஷ்ணுகாந்தி* a medicinal plant — Evolvulus alsinoides.

சோதியொளிதீபம், தூதுவளை, three lobed night shade — *Solanum trilobatum.*

சோதிரவிமாலி, *அத்தினி சாதிப்பெண்,* one of the four classes of women divided according to lust.

சோதிராத்திரி, நடு இராத்திரி, mid-night

சோதிரிஷித் தைலம், சகல வலிப்புகளுக்கும் (உபயோகப்படும்) ஓர் வகைத் தைலம் இதில் கடைச்சரக்குகளுடன் மூலிகைச்சாறு, பசு, வெள்ளாடு, சிறுபிள்ளை மூத்திரங்களும் வௌவால் கள்ளிக்காக்கை ஓணான் உடும்பு இவைகளின் இரத்தம் இறைச்சி ரசம் (soup) நல்ல பாம்பு கண்டம் முதலியவையும் சேரும், This is an oil useful for all kinds of convulsions. Some of its ingredients are blood of bat, coucal, chameleon water lizard, the soup of their flesh, flesh of snake, urine of cow, goat, infants and many *bazaar drugs*

சோதிவிரணம், கண்ணின் கருவிழிக்கு மையத்தில் அமைந்த சோதிக்குக்காணும் ஓர் விரணநோய். ulceration in the central part or area of the retina attended with the affection of the vision. 2. கண்பூவிழுந்து, நீர் வடிதல், இதில் நண்டு விழிபோல் நடு விழி புடைக்கும், ulcer in the eye marked by watery discharge and protrusion of that part of the eye. It then looks like crab's eye.

சோதிவிருட்சம், இரவெரி மரம், இதற்கு, சாளஞ்சோதி, நீலஞ்சோதி எனப்பல பெயர் களுண்டு. இது மலைகளின் உச்சியில் விளையும், இதில் சித்தர்கள் குடியிருப்பு என நூல்களிற் கூறப்படும், இரவில் நெருப்பு பற்றி எரிவது போலிருக்கும், நிலவில்லாத இராத்திரிகளில் இது சோதிமயமாகப் பிரகாசிக்கும், ஆகவேதான் இதற்கிப்பெயர் வாய்ந்ததுபோலும், இதன் இலை ஊமத்தை யிலைபோலிருக்கும், பூ நீல நிறம், இதை வெட்டினால் பால் சொரியும், இம்மூலிகை சாபம் நீக்க வேண்டி, சித்தர் நூல்களிற் கண்டபடி இம்மரத்திற்கு காப்புகட்டி மந்திரம் செபித்து, கணேசருக்குப் பூசை செய்து பிறகு சமூலம் கொண்டுவந்து ஒரு பாண்டத்திற்றள் போட்டு தைலம் வாங்கி இருப்புப்பாத்திரத்தில் பதனப்படுத்தி நோள் கொள்ள மூர்ச்சையாகி 7 ஆம் நாள் கண் விழிப்பான், பிறகு முறைப்படி பத்தியங் கொள்ள காயசித்தியாகும். இதன் வேர்த் தோலை உலர்த்திப் பொடி பண்ணி பசு நெய்யில் குழப்பி பரணையிலிட்டு 21 நாள் நெற்புடம் வைத்து பிறகு எடுத்து ஒரு மாவிடை கொண்டு 4 நாழிகை சென்றபின் ஆவின்பால் குடிக்க வேண்டும். இப்படி 30 நாள் கொள்ள காயசித்தியாகும், கவுனம் பாயலாம், a luminess tree in the dark like burning bush. It is known by several names as mentioned above. It is rarely found on top of mountains and is said to be frequented by Siddhars. It is conspicuous by its brilliance in dark moonless nights and hence this name. The leaves resemble those of datura, flowers bright blue, when wounded yields milky juice.

Before the parts of the tree are removed for use some religious Cermonies such as chanting of appropriate mantrams, method of worshipping God Ganesha etc., are to be strictly observed as per instructions laid down in Siddhar's works. Every part of it is then removed according to the required quantity and then the whole is put into a pot and oil is extracted there from and preserved in an iron vessel. If this oil is taken internally as per directions given in the said Siddhar's works for six days the man gets swooned and recovers consciousness on the next day. The diet prescribed in this case is also to be followed strictly with the result that the body is rejuvenated. The bark of its root powdered and mixed with an equal quanity of cow's ghee has to be preserved under the heap of paddy for twentyone days and then taken out for use. Taken internally for thirty days at the rate of 'Ma' weight every day it rejuvenates the system and enables one to fly even in the aerial regions.

சோதிவிருட்சம், இது சதுரகிரி மலையிலுள்ளது, இதன் தூர் வெண்மையாயும், பூ கொன்றை புட்பம் போலவும், காய் கொன்றைக் காய் போலவும் இருக்கும்.

இருட்டுக்காலங்களில் மரத்தைப் பார்த்தால் மின்மினிப்பூச்சிகள் சூழ்ந்திருப்பது போல் தோன்றும், இம்மரத்தின் பச்சைப் பட்டையைச் சீவிக்கொண்டு வந்து கள்ளி எருமை விருட்சத்தின் பாலில் ஊறவைத்து எடுத்து சுத்தி செய்த கெந்தகத்தை நாலுக்கொன்று போட்டு 21 நாள் கள்ளி எருமை விருட்சத்தின் பாலை விட்டு அரைத்து மிளகுப் பிரமாணம் குளிகை செய்து நிழலில் உலர்த்தி தினமும் ஒரு குளிகை விதம் ஒருவாரம் சாப்பிட்டுவர காயசித்தியாகும். This grows in Sathuragiri hills. Its root is white, flowers and fruits look like those of cassia. During dark nights the tree seems to be surrounded by number of glow worms. The bark of this tree is soaked in the milk of Euphorbia and triturated adding ¼ its weight of purified sulphur and milk of Euphorbia for 21 days Then it is made into pills of papper size and dried in the shade. If eaten at the rate of a pill a day the body will be rejuvenated.

சோதிவிழுதல், பிளவு ஏற்படல், being cracked or fissured.

சோதை, சங்கினி சாதிப்பெண், one of the four classes of women divided according to lust.

சோத்தமா, பனிப்பயிறு, dewgram — Phaseolus radiatus.

சோத்தான், சாப்பாட்டுராமன், glutton.

சோத்தி, தூக்கம், sleep. 2. சோற்றுமயக்கம், drowsiness after meals. 3. சுழுத்தி, deep sleep; 4. நடுச்சாமம், midnight.

சோத்தியம், கற்றாழை, aloes; 2. வாலுளுவை, spindle tree.

சோத்திரக்கன்னி, See நீலஞ்சோதி.

சோத்திரம், காது, ear 2. பஞ்சேந்திரியங்களில் ஒன்று, one of the five sensory organs 3. கேள்வி, hearing.

சோத்திராதிசதவாதம், செவிமுதலிய இந்திரியத்தானத்தில் பிரகோபித்தவாதம், exess of vitiated vadha humour affecting the sensary organs as ear etc.

சோத்துக்கற்றாழை, see சோற்றுக்கற்றாழை.

சோத்துப்பு, சோற்றுப்பு, common salt.

சோநிசி, மலைக்குகை, mountain cave.

சோபகாரி, பேயத்தி, devil's fig — Ficus hispida.

சோபகுஞ்சி, கருஞ்சீரகம், black cumin — Nigella sativa.

சோபக் கழிச்சல், பலவீனம் களைப் போடு கூடிய கழிச்சல், diarrhoea followed by weakness and exhaustion.

சோபக்கிராணி, பலவீனம் சோர்வு, இவைகளையுண்டாக்கும் கழிச்சல், a chronic diarrhoea allended with weakness and exhaustion.

சோபக்கினம், தாபிதத்தைத் தணிக்கும் பரிகாரம், a treatment having for its object the alleviation of swelling.

சோபக்கினி, நிலவேம்பு, ground neem — Justicia paniculata.

சோபங்கொள்ளல், மூர்ச்சையடைதல், getting swooned or fainted.

சோபசுரம், பலவீனம், தளர்ச்சி முதலியவைகளையுண்டாக்கும் சுரம், fever marked by weakness, fatigue and fainting. 2. சோபத்தையுண்டாக்கும் அகோரக்காய்ச்சல், high fever causing faintness or swooning — Hyperpyrexia.

சோபநசினி, இடதுகை, left hand.

சோபநாசனி, கழற்கொடி, bonduc creeper — Caesalpinea bonducella.

சோபநாசினி, see சோபாநாசினி.

சோபநித்திரை, அயர்ந்த தூக்கம், sound sleep; 2. மூர்ச்சையோடு கூடிய தூக்கம், sleep as a result of fainting; 3. மயக்குத் தூக்கம், hypnotic sleep; 4. சோம்பலினால் உறங்குதல், sleep through drowsiness; 5. நோயின் களைப்பினால் அடிக்கடி உண்டாகும் தூக்கம், sleep recurring after paroxysm in diseases — Paroxysmal sleep; 6. கலவி முடித்த பின் உண்டாகும் அயர்ந்த தூக்கம். deepsleep after sexual intercourse.

சோபம், கள், toddy; 2. மூர்ச்சை, fainting; 3. களைப்பு, fatigue; 4. சோம்பல், drowiness, 5. சோகை, anemia; 6. ஒளி, lustre; 7. தளர்ச்சி, langour; 8. இரத்தத்தைக் குறைக்கும் நோய். disease causing blood lessness — Anaemia.

சோபரோகம் see சோகை.

சோபலம், சோம்பு, anise seed — Illecium anisatum.

சோபவரி, சேரான் கொட்டை, வீக்கத்தைக் குறைப்பதால் இதற்கு இப்பெயர், dhoby's nut—Semecarpus anacardiun. It cures *swelling hence the name.*

சோபந்தெளிதல், மூர்ச்சையினின்று தெளிதல், recovering from swoon.

சோபனசினி, இடது கை, left hand.

சோபனம், தாமரை, lotus; 2. அழகு, beauty; 3. ருதுசாந்தி, nuptial.

சோபன், கள், toddy, சோபத்தைபுண்டாக்குதலாலிப்பெயர்.

சோபாஞ்சனம், முருங்கை, drumstrick tree — Phyregosperma moringa.

சோபாட்சிபாகம், (சோபம்+அட்சிபாகம்)திரிதோஷத்திறுல் கண் வீக்கம், சிவப்பு, வலி, எரிச்சல், வெள்விழி அத்திப் பழம் போலிருத்தல், பிசுபிசுப்பான நீரொழுக்கும் உண்டாகும் ஓர் கண்ணேறய், an eye disease marked by swelling, reddness; pain, burning sensation etc.

சோபாதிகம், வலியிருத்தல் போல் தோற்றுதல், to feel as if there is pain.

சோபாநாசினி, வீக்கம், கட்டி இவைகளைக் கரைக்கும் மருந்து, medicine or drug supposed to have the power to resolve swelling tumour etc — Discutient.

சோபாரீரசம், கிராணி, வாதரோகம், சூலை, பாண்டு முதலிய நோய்களுக் கொடுக்கும் ஆ. வே. மருந்து, an Ayurvedic medicine given *for chronic diarrhoea, anemia, and* rheumatic affections.

சோபாரோகம், விஷப்பாண்டு, dropsy.

சோபாலிகை, குடைமேற் குடைச்செடி, an unknown plant; 2 அடம்பு, hareleaf plant — Ipomea b i l o v a ; 3. வெண்ணொச்சி, *vitex negundo;* 4. சுவாலை, fire flame.

சோபி, மூர்ச்சையாதல், getting swooned; 2 நேர்வாளம், croton seed— Croton tigilium

சோபிதம், see சோபை; 2. துலக்கம்; காந்தி, lustre.

சோபிதவாளம், நேர்வாளம் see சோபி

சோபித்தல், மூர்ச்சையாதல், see சோபி; 2. சுவர்ணையில்லாது கிடத்தல், being bereft of conciousness.

சோபித்துக்கிடத்தல், மூர்ச்சையால் சுவர்ணையற்றுக்கிடத்தல், lying unconscious through fainting.

சோபீசம், எலுமிச்சை, *lime fruit.*

சோபை, சோகை, dropsy with anemia; 2. வீக்கம், swelling; 3. பிரகாசம், brilliance; 4. அழகு, *beauty.*

சோபைசுரம், கீல்களில் வீக்கம், மார்படைப்பு, வயிறுப்பிசம், வலி, மலபந்தம், சுரகுணம், இவைகளாலுண்டாகும் வீக்க சுரம், fever through anemia which is marked by constipation, bloating of the abdomen, swelling of the joints choking of the chest etc — Dengue fever.

சோபைரோகக்கூட்டம், சோகை சம்பந்தமான நோய்கள், group of diseases relating to anemia.

சோபோதரம், (சோபை+உதரம்) சோபையினுலேற்படும் வயிறு வீக்கம், swelling of abdomen due to anemia.

சோபோதாபா, பேய்க்குமட்டி, bitter apple— Citrullus colocynthis,

சோப், see சோப்பு.

சோப்சீனி, கொழும்பு வேர், china root, columbo root—Cocculus palmatus; 2. பரங்கிச்சக்கை, (china root) Smilax Chinensis.

சோப்பு, அடி, blow; 2. சவர்க்காரம், soap.

சோப்புதல், அடித்தல், beating; 2. சோற்வுறச் செய்தல், causing to faint.

சோமகண்ணி, பொன்னுங்கன்னி, golden verbesenia Illecebrum sessile.

சோமகீடம், புழுக்களின் ஓர் வகை பேதம். one of the several groups of worms.

சோமகுணம், குளிர்ச்சியான தன்மை, colling *nature.*

சோமக்கொடி, சோமலதை, soma plant. See சோமப் பூடு.

சோமசக்கரம், பதினாறு இதழ்களையுடைய சக்கரம், It is the sixteen lobed gangtion, the seat of altruistic sentements and volitional control viz; *compassion,* patience, renunciation meditative ness, gravity, determination, magnanimity, gentliness etc.

சோமசபன்னி, குங்கிலியம், Indian damer resin — Shorea robusta.

சோமசம், பால், milk.

சோமசாரம், வெண்கருங்காலி, a white spieces of ebony; egg fruited ebony — Diospyros oocurpa; 2. ஓர்வகைசாரம். காடிகாரம், Silver nitrate — Lunar caustic.

சோமசியா, சிறு கல்லூரி, இது கல்லுப்பைக் கட்டும், an unidentified plant said to consolidate sea salt, see *கல்லூரி*.

சோமசொரூபம், குளிர்ந்த சுபாவம், cooling nature

சோமணம், மலங்கழித்துக் குதத்தைக்கழுவிச் சுத்தம் செய்தல், cleaning or washing the the posteriors after evacuation of bowels.

சோமதனம், செம்மரம், coromendel red-wood — Soymida febrifuga.

சோமதாரி, இந்துப்பு, rocksalt.

சோமநாதச்சுண்ணம், இரும்பைக்கொண்டு தயாரிக்கும் இரத்தசுத்திக்காகக் கொடுக்கும் ஓர்வகை மருந்து, an Ayurvedic preparation *of iron prescribed for impurities of blood.*

சோமநாதப் பெருங்காயம், ஆதிகாலத்தில் கூர்ச்சர தேசத்திலிருக்கும் சோமநாதபுரத்தி லிருந்து இறக்குமதியாகும் ஓர்வகைப் பெருங்காயம், a kind of pure assafoetida imported from Somanath in Guzerat.

சோமநாதரசம், மனோசிலையைச் சுத்தி செய்து பிறகு இரும்பு, அப்பிரகம், வெள்ளி இவை களைச் சேர்த்துப் புடமிட்டு எடுத்த ஆயுள் வேத மருந்து. இதைத் தேனிற் கலந்து நீரிழிவு, பெண் சம்பந்தமான மேகநோய்கள் இவைகளுக்குக் கொடுப்பதுண்டு, an Ayurvedic preparation given for diabetes and venerial diseases. Its ingredients are iron, mica, silver red orpiment etc.

சோமநாதி, See சோமநாதப் பெருங்காயம்.

சோமநாயகம், வேலிப்பருத்தி, hedge cotton — Daemia extensa.

சோமநோய், கர்ப்ப வெட்டை, இது பெண் களின் கருப்பையிலிருந்து பால்போலாவது, சீழ்போலாவது வெளிவரும் ஓர் வெண்ணிற மான ஒழுக்கு, இது நாளுக்குநாள் உடம்பை வெளுக்கச் செய்யும், இது பலவீனத்தாலும் இரத்தக் குறைவினாலு முண்டாகும், இது அதிசையோக முதலிய காரணங்களினால் கருப்பை கலங்கி, பெண்கள் உடம்பு முழுவதிலும் கெட்டநீர் பரவி, கடைசியாக யோனித் துவாரத்தில் சேர்ந்து ஒழுகிக் கொண்டிருக்கும், இதற்கு ஏலக்காய், இலவங்கப்பத்திரி சூரணித்து கள்ளுடன் கலந்து கொடுக்க குணமாகும், whites. It is a discharge of a whitish colour, sometime yellow or green, coming from the vagina or from the neck of the womb — cervix — or from with in the womb itself. *It is whitish in colour like milk or yellow* like pus, or viscid like mucous or more like white of egg. It gradually renders the patient anemic and so it is said to be caused by loss of blood in the system and weakness due to abnormal sexual intercourse causing congestion of the womb or the organs in the pelvis or displacement of the womb — Leucorrhoea. Powder mixture of cardamom and cinnamon leaf is said to cure this disease.

NOTE: It may also occur in children and *unmarried women but most frequently in* women who have borne children. Many women avoid consulting a doctor untill their health is seriously impaired. In some *cases, it is very abundant, in others it is* quite scanty, it may be without odour or with offensive smell.

சோமபந்து, ஆம்பல், water lily — Nymphaea lotus; 2. பெருங்காயம், assafoetida.

சோமபானம், சோமரசம் குடித்தல், drink of Soma juice beverage.

சோமப்பால், சோமச்செடியின் பால்போன்ற வெண்ணிறமான சாறு, இப்பாலின் குணம் மிக்க சிறந்ததாகக் கூறப்படும், ஏனெனில் இது மூப்புப் பிணி சாக்காடு இவைகளை அகற்றி நெடுநாள் அதாவது நூற்றுக் கணக்கான வருஷங்கள் வரை யௌவனத் தோடு இருக்கச் செய்யும், நெருப்பு, நீர், விஷம், ஆயுதம் முதலியவைகள் இவனை ஒன்றும் தாக்காது, the milky juice of soma plant. It is said to have great virtues. The extra ordinary properties of the exhilarating juice of the plant are that it prevents death and decay of the body, enables one to live for hundreds of years in full enjoyment of new youthful body and it is a proof against fire, water, poisons, weapon etc.

சோமப்பிலனி, நீரிழிவு, diabetes — Diabetes mellitus.

சோமப்பூடு, சோமலதை அல்லது கொடிக் கள்ளி, ஓர் கற்பமூலிகை, இதற்கு ஓஷதி ராஜன் என்றும் பெயர், இது 24 விதமெனக் கொள்ளப்படும். எல்லாவித பூடுகளிலும் பால்வரும். இப்பூடு இமயமலை, மகேந்திர மலை, மலையாதேசம், ஸ்ரீபர்வதம், விந்திய மலை ஆகிய இவ்விடங்களில் கிடைக்கும். ஆனால் மகான்கள் கண்ணுக்கு மாத்திரம் தோன்றும், இது தெய்வத்தன்மை பொருந்தியது. எல்லா மருந்துகளுக்கும் நாயகம் எனக்கருதப்படும், எவ்வகையைச் சேர்ந்த தாயினும் இம்மூலிகையில் 15 இலைகள் இருக்கும், சந்திரன் வளர்பிறை தேய்பிறைக்குத் தக்கவாறு தினம் ஒவ்வொரு இலையாக வளர்ந்தும், உதிர்ந்தும் வரும், பூரணச் சந்திரனாகிய பௌர்ணமி யன்று எல்லா இலைகளும் பொருந்தியிருக்கும், பிறகு நாளுக்கு நாள் உதிரும், இதினின்றுதான் சோமப்பால் எடுக்கப்படும், பூர்வத்தில் வடதேசத்து ஆரிய மக்கள் இப்பாலினின்று மது பானம் தயாரிப்பார்கள், இப்பாலைப் புளிக்கவைத்து அத்துடன் வாற்கோதுமை நெய் முதலியவைகளைச் சேர்த்து யாகம் செய்யும் காலத்தில் ரிஷிகள் சோமரச சாராயம் என இதைக்குடிப்பார்கள், அன்றியும் உணவுடன் மாட்டிறைச்சியும் சேர்த்து உண்பார்கள், சாமவேதத்தில் இது விஷயம் விரிவாகக் காணப்படும், இச்சோமரசத்தைத் தேவர்களும், மனிதர்களும் அமிர்தமாகக் கருதி உட்கொண்டதால் அவர்கள் காயத்தை நீடூழிகாலம் இருத்துவதுமல்லாமல் பலப்படுத்தும்; இதன் சாறு குடிக்க ஆனந்தமாகவிருக்கும், ஆகவே பிரயாணிகள் தங்கள் தாகத்தைத் தீர்த்துக் கொள்ள இதன் தளிர்களை உறிஞ்சுவார்கள், moon creeper, creeping milk hedge — Asclepias acida. It is a plant classified into twenty-four species. The milky juice is the general characteristic of all the some plants. It is a divine plant and is the lord of all the medicinal herbs and whatever may be the species, the plant is furnished with fifteen leaves which grow and fall with the waxing and waning of the moon. The maximum leaves will be found only on the night of the full moon then the leaves begin to decrease in number by one every day.

Among the ancient Aryans a fermented liquour was prepared by mixing its juice with barley and ghee, this wine was drunk at all the religious ceremonies especially during the performance of 'yakam' (sacrificial fire) and so was used as an intoxicant by the Rishis (Vashista and others), who in the very early age of Hinduism, combined it at their meals with leaf. A more detailed account of this wine will be found in Soma Vedam.

Devas and men considered this as a kind of amirtham (ambrosia) confering eternal life and vigour both on Gods and Men. The raw juice is so mild that travellers suck the tender shoots to allay their thirst. c. f. கொடிக்கள்ளி.

NOTE: In some books this Soma plant or at least one of the varieties is said to be கொடிக்கள்ளி, creeper kalli — Sarcostemma brevistigma, which is doubted very much for the reason that this kalli is a hedge plant very commonly found in South India and the structure and the properties assigned to the Soma plant are found in this species. It appears to belong to a quite different botanical group.

சோமமணல், வெள்ளிமணல், sand containing silverore.

சோமம், ஆட்டாங்கொடி, see சோமலதை, a kind of creeper (unidentified); 2. ஓர்கொடி, the moon plant — Asclepia, acida alias Sarcostemma viminalis, கொடிக்கள்ளி, milk hedge or Somam — Sarcostemma brevistigma: 3. கஞ்சி, liquid, rice (conjee). 4. அருவதா, rue, any fermented liquor; 5 கள், toddy.

NOTE :— It is doubted if this is a correct synoym. Further it is not known if this ஆட்டாங்கொடி, is the same as ஆட்டாங்கள்ளி, which is ordinary திருகுகள்ளி, tursting milk hedge — Euphorbia tortilis.

சோமயோனி, ஓர்வகைச் சந்தனம், a kind of sandal wood.

சோமரசகுணம், The properties of the Soma juice. The juice of the plant is said to cause immortality and is a medicine for sick. The God who is in possession of it is said to clothe whatever is naked and to heal whatever is sick and through Him the blind sees, the lame walks abroad. The exhilarating and in vigourating action of Soma led to its being regarded as a divine drink that restores ever lasting life. Hence it is called Amirta — the immortal draught (allied to the Greek ambrosia). Soma is the stimulent which conferred immortality upon the Gods. Thus soma naturally has medicinal power also. M. Blavatsky says it to be the fruit of the tree of knowledge forbidden to Adam and Eve. It is the king of medicinal plant and as such is the real of cause of health and acts on diseases by its action on the phlegm of the body. The tree waxes and wanes like the moon and it is called as சோமலதை. The leaves grow with the moon and fall off with her and on the full moon it is adorned with 15 leaves and on the new moon it is shorn off all its leaves.

சோமரசம், See சோம்பல்.

It is the juice of a milky climbing plant — Asclepias acida-extracted and fermented to form a beverage liked by the Gods. and priests. There are many hymns devoted in its name Gradually Soma was deified as a God, powerful and capable of healing disease and bestower of worldly fortunes. It became the gwardian of healing herbs or the moon plant, said to be produced on the Mujavat mountains.

The juice is described as sweet honied, pungent flavourous and exhilarating and calls forth ideas, It is said to confer immortality and to nourish the body. Some consider this plant to be of Semitra genia, while others think it to be Sarcostem a viminalis although the plant is identified as Asclepias acida.

It is said to have been brought by a falcon or by a bird from the sky or from a mountain where Varuna (வருணன்) husbanded it. A Gandharva is said to be its protector.

The soma plants are pressed by the stones and the juice flows through the woollen strainer into the wooden vats in which it is finally offered as a beverage to the Gods in a litter of grass.

சோமராசி, கார்போகவரிசி, seeds of hazel leaved psoralea — Psoralea corylifolia. 2. காட்டுச்சீரகம், purple fleabane — Vernonia anthelmentica

சோமரிதம், தூதுவளை, three lobed night shade — Solanum trilobatum.

சோமரீரசம், பெண்களின் சோமரோகத்திற்கு சாப்பிடும் ரசம்சேர்ந்த மருந்து, a mercurial preparation given for சோம ரோகம், a disease of women.

சோமரோகம், see சோமநோய். 2. நீரிழிவு diabetes — Diabetes mellitus. See சோமப் பிணி. 3. பெண்களுக்கு வருமோர் நோய், அதிக புணர்ச்சியால் பெண்கள் உடம்பு க்ஷீணித்து யோனித்துவாரத்தின் வழியாய், வெண்ணிறமான விஷநீரும் மூத்திராதிசார மும் சேர்ந்து ஒழுகப்பெற்று மிக்க பலஹீ னத்தை உண்டாக்கும். இதற்கு ஏலக்காயும், இலவங்கப்பத்திரியும் சூரணித்துக்கொடுக்க நிவர்த்தியாகும், a disease of women marked by a white discharge through vagina. This is cured by taking the mixed powder of cardamon and cinnamon leaf.

சோமலதை, கொடிக்கள்ளி, creeping milk hedge. 2. See சோமப்பூடு.

சோமவட்டம், அமிர்தம் சிந்தும் புருவமத்தி, the mystic centre between the eye brows from which nector is said to drip through the hole in the palate into the bucal cavity

சோமவலகம், பார்ப்பை, which see. 2. சிந்தில். see சோமவல்லி.

சோமவலக்கம், பெருங்குமிழ், Cashmere tree, white teak — Gmelina arborea—G. tomentosa.

சோமவலக்கலம், வெண் கருங்காலி, See சோமசாரம்.

சோமவல்கா, பார்ப்பை, which see.

சோமவல்லரி, பொன்னாங்காணி, see சோம கண்ணி.

சோமவல்லி, சீந்தில், moon creeper — Menispermum cordifolium. 2. கார்போகவரிசி, see சோமராசி. 3. பாகல், bitter gourd. 4. ஓமை, which see.

சோமவாலி, பெருங்குமிழ், see சோமவலக்கம்

சோமவிருட்சம், சிவகிரியின் மேலுள்ள ஓர் கற்ப விருட்சம், an unknown tree said to be found on the top of Sivagiri hills (Madurai or Tinnavelli Districts). It is useful in rejuvenation.

NOTE: It is not definitely known. 1. If this tree is the same as சோமப்பூடு soma plant which is also useful for rejuvenation; 2. If it is the same as சோதிவிருட்சம். Some writers and commentators go to the extent of stating that சோதி (tree of light) போதி (tree of knowledge) and Soma (tree of moon) are all one and the same and cannot be different although called by diffarent names.

சோமவுலுக்கம், தேக்கு, teak wood — Tectona grandis.

சோமனுசி. See சோமநாதப் பெருங்காயம்.

சோமனுப்பு, இந்துப்பு, rock salt; 2. பச்சைக் கற்பூரம், crude camphor; 3. நீலபாஷாணம்; a kind of prepared arsenic.

சோமனோய், (சோமன் + நோய்) see சோம நோய்.

சோமன், அமுதம், nector. 2. கற்பூரம், camphor. 3. சிலேட்டுமம், phlegm (Charaka). 4. காற்று, wind. 5. தண்ணீர், water; 6. சவர்க்காரம், soap; 7. நீலபாஷாணம், a prepared arsenic; 8. வெள்ளிமணல், sand mixed with silverore; 9. சந்திரன், moon, 10. செம்பு, copper; 11. பச்சைக்கற்பூரம், crude camphor; 12. மலை mountain; 13. a sympol of mildness, contantment and satisfaction.

சோமன்ரவிவன்னியானோன், சவர்க்காரம், soap.

சோமாக்கியம், செந்தாமரை, red lotus. 2. செவ்வல்லி, red Indian waterlily.

சோமாறுதல், ஒருத்தியைப் பலபேர் புணர்தல், several copulating a woman.

சோமேஸ்வரரசம், சோமநாதரசத்தைப் போலவே தயாரித்து எடுத்த ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து, இது பெண்கள் வெள்ளை ஒழுக்கு மற்றும் உண்டான பெண்களின் மேக ரோகத்திற்குக் கொடுக்கப்படும் மருந்து, an Ayurvedic medicine useful for white discharge of women. It is prepared in the same manner as Somanatharasam can be used for venereal diseases.

சோமேதா, see சோமதனம்.

சோம்பரக்கு, சோம்பை வாலையிலிட்டு இறக்கிய தீநீர், distilled liquid of anise seeds, see சோம்புதீநீர்.

சோம்பரை, சோம்பல், laziness, drowsiness.

சோம்பலம், சேரான் கொட்டை, marking nut — Semicarpus anacordium.

சோம்பல், see சோம்பு. 2. அலுப்பு, drowsiness; 3. மயக்கத்தைத்தரும் வைசூரி, smallpox causing stupor; 4. சேங்கொட்டை, marking nut, see சோம்பலம். 5. வாதகப தோஷம், தமோகுணம் இவற்றின் சம்பந்தத்தினாலுண்டாகும் மயக்கம், a lethargic state experienced as a result of the affection of morbid changes due to the combrination of deranged humours Vatha (wind) and Phlegm (Rapam) along with Tamas. (தமோ குணம்)

சோம்பற்றழும்பு, அம்மைத் தழும்பு, scar or pitted marks of smallpox.

சோம்பாகம், பிள்ளைமருது, flowering murdah — Terminalia paniculata.

சோம்பிப்போதல், வாடுதல், drooping whithering

சோம்பு, பெருஞ்சீரகம், இது சோம்புச் செடியின் விதை, இது வட இந்தியாவிலும் பாரசீகத்திலும் விசேஷமாகையால் அவ்விடங்களினின்று இறக்குமதியாகும், எல்லா கடைகளிலும் கிடைக்கக் கூடிய சரக்கு, இது பசுமை கலந்த மஞ்சள் நிறம், சிறுதித்திப்பு, காரவாசனையுள்ளது, இது மருந்திலும் கறி மசாலையிலும் சேரும், இது சீரகத்தைப் போல் வாசனை பொருந்தியது, மலத்தை இளகக் கூடியது. நீரை வடிக்கும் சீரண சத்தியையும், வியர்வையையும் முண்டாக்

கும், வயிற்றிற்கு நல்லது, யூனானி வைத்தியர்கள் இதைக் குழந்தைகளுக்கு அதிகமாகப் பிரயோகிப்பார்கள், இதினின்று புகைநீர் தயாரிக்கப்படும். மூத்திரத்தையும் வியர்வையையும் அதிகமாகச் சுரப்பிக்கும், வயிற்றுவலி வயிற்றுக் குமட்டலை நீக்கும், முலைப்பாலை அதிகமாகச் சுரப்பிக்கும், மூத்திரத்தைத் தெளியச் செய்யும். உதிரவாதத்தைப்போக்கும், இதன் கஷாயம் பெண்கள் கர்ப்பவலியை நீக்கும். இதைத் துவையலாகச்செய்து சுரசாந்திக்குக் கொடுக்கலாம் சநமநோய்களுக்கு இத்துடன் சர்க்கரை, கிராம்பு, உலர்ந்த புளி இவைகளைச் சூரணமாகச் செய்து உபயோகப்படுத்தலாம். இதன் சூரணம் வயிற்றுவலி, வயிற்றுப் பொருமல், வயிற்றுப்பிசம், சுரம், இருமல், பீநிசம், தும்மல், இவைகள் போகும். வாலையிலிட்டு வடித்த இதன் தைலம் மஞ்சளாயும் வாசனையாயும், தித்திப்பாயுமிருக்கும், இது வயிற்றில் உஷ்ணத்தைஉண்டாக்கி பசியை அதிகப்படுத்தி குன்மம் இவைகளைப் போக்கும், இத் தைலம் தலையில் பேன் பிடித்திருந்தால் போக்கும்.

இதன் பூ வாசனையாயிருக்கும், குழந்தைகளுக்குக் காணும் வயிற்றுவலி, வயிற்றுப் பொருமல், கக்கிருமல் இவற்றைப் போக்கும். இதை வாலையிலிட்டுத் தீநீர் இறக்கலாம். இது உடம்பிற்கு சூடு உண்டாக்கி உதரவாதத்தைப் போக்கும். anise seed — Pimpinella anisum—This is the seed of the plant Pimpinella. It is a well known herb cultivated abundantly in Northern India, and Persie and is Imported from those places to Southern India. It is a bazaar drug and so procurable in all the bazaars. It is green mixed with yellow auromatic, sweeatsh and warm tasted. It is useful in Medicine and an ingredient in the curry spices, it is a laxative diuretic, carminative and stomachic. it is frequently used by the hakeems for children. A liquid is distilled from this and is much used in colic and nausea. It is increases secretion of milk from the woman's breast and purifies the urine and cures rheumatisum arising from impurities of blood. A decoction of this seed is a good remedy in uterus complaints. Seeds are used in confectionery and chutney made of them are useful in fever, mixed with sugar, clove, and dried tamarind and pulverised, it forms a useful application for skin disease. The powder of this seed is employed with great advantage in colic, rumbling noise in the stomach, flatulence, fever, cough, catarrh of the nose, sneezing etc, Essential oil obtained by distilling seeds with water, is aromatic, yellow and slightly sweet, it is a stimulant, stomachic and digestive. When anointed in the head, it kills the louse. Its fragrant flowers are a good remedy for children's diseases such as colic, flatulence, whooping cough etc. Flowers can also be distilled and used as a stimulent. It cures all rheumatic complains arising from impurities of blood.

NOTE: Seeds are often confounded with sweet fennel seeds. It is also known as sweet cumin. It is chiefly imported from Persia it is the oldest of medicines and spices. Seeds allay griping of purgative medicine, hence such purgatives are usually given with their decoction.

சோம்புச்சூரணம், இதை இடித்துச் சூரணம் செய்து சமன் சர்க்கரை கூட்டிச் சித்திரை முதல் ஆவணி வரை சாப்பிட அவ்வருட முழுமையும் நோய்வராது, if the powder of anise seeds mixed sugar is taken for four months from the middle of april one can remain healthy. from disease, for the next eight months.

சோம்புதல், வாட்டங்கொள்ளல், withering as of a paralysed limb; 2. வாடுதல், drooping as of plants; 3. அறிவு குன்றல், being lethargic; 4. சோம்பலடைதல், becoming idle; 5. கெடுதல், being marred.

சோம்புத்தீநீர் பெருஞ் சீரகத்தை வாலையிலிட்டு இறக்கிய திரவகம், distilled liquid from anise seed. see சோம்பரக்கு.

சோம்புத்தைலம், பெருஞ் சீரகத்தினின்று வடித்த எண்ணெய், essential oil obtained by distilling anise seeds with water — Oleum anise.

சோம்பூசிகம், கருப்புமந்தாரை, black mountain ebony — Bauhimia genus.

சோம்பேறி, சுவர்ணபேதி, a mineral liquid capable of dissolving gold — Aquaregia. 2. சோம்பி, alazyman.

சோம்பேறித்தனம், சோம்பல் குணம், sluggishness.

சோயவபலம், மூங்கிற் குருத்து, shoots of bamboo tree — Bambuso arundinacea.

சோயாஅவரை, ஓர்வகை அவரை, Soyabean.

சோயிக்கீரை, சதகுப்பி, சோகிக்கீரை, which see,

சோய்வு, சோர்வு, fatigue.

சோரகம், ஓர்புல், a kind of grass — Andropogon acicularis, benificial in insanity.

சோரக்கதண்டு, கருவண்டு, a kind of black bettle.

சோரக்கறி, சின்ன துவரை, small leaved ebony — Diospyros macrophylla.

சோரக்குரு, நாரிசுக்கிலம், semen of females. 2. பெண்ணின் முதல் ருதுவோடு ஆண் பெண் கூடுவதால் உண்டான விந்து நாதத்தையும் சேர்த்து சித்த நூலிற் சொன்ன பல கடைச்சரக்குகளையும் அத்துடன் சேர்த்து வெய்யிலில் வைத்து சூரியபுடத்தில் இறக்கியவோர் குருமருந்து, இது வேதைக்குதவும், to the first menustrual blood mixed with the combined semens obtained from the sexual intercourse of man and woman is added different ingredients — medicinal drugs — as contemplated in Siddhar's science and the whole product is exposed to the sun when the highest essence useful for alchemy is said to be obtained.

சோரங்கபாஷாணம், ஓர் வைப்புப் பாஷாணம், a kind of prepared arsencial poison.

சோரங்கொடுத்தல், பெண்ணைக் கூட்டிக் கொடுத்தல், offering, woman for the lust or the gratification of others — Pimping.

சோரசத்துரு, சவ்வீரம், அதாவது சோர பாஷாணத்தின் சத்துரு, sublimate of mercury which is an antidote to (சோர பாஷாணம்) a kind of prepared arsenic.

சோரசெந்தூரி, நாகதாளி, இது சோரபாஷாணத்தைச் செந்தூரிப்பதாலிப்பெயர், a plant of the convolvulus genus (unidentified) capable of calcining சோரபாஷாணம் (a kind of arsenic) into a red oxide.

NOTE;— நாகதாளி is not the prickly — pear plant as is given out by many authors.

சோரத்தனம், வியபிசாரம், adultery.

சோரத்திரீ, விபசாரி, prostitute.

சோரத்துவம், see சோரத்தனம்.

சோரத்தேய்த்தல், எண்ணெய் அல்லது தைலம் மயிர்க்கால்களின் வழியாக சேரும்படி தேய்த்தல், rubbing an oil or medicinal oil or ointment so as to soak through the hair follicles.

சோரத்தோய்த்தல், வாதமுறைப்படி மருந்துக்கட்டி அல்லது மருந்து முடிச்சி, உலோகக்கட்டி இவைகளைச் செயநீர் திராவகம் முதலியவற்றில் சோரும்படி பலமுறை அமிழ்த்தியெடுத்தல், (in Alchemy) dipping or immersing a mass or lump of medicine or a medicine tied up in a cloth or a piece of metal, into a synthetic pungent fluid known as Philosophers fluid or acid etc. several times so as to absorb the fluid and get soaked or saturate in it.

சோரநாயகன், கள்ளப்புருஷன், paramour.

சோரபத்திரி, ஓர் சரக்கு, a drug — Myristica altenuata.

சோரபாஷாணம், வைப்புப்பாஷாணம் 32ல் ஒன்று, one of the 32 kinds of prepared arsenic according to Tamil Siddha Medicine. இது நாகபாஷாணம் தயாரிக்கும்போது பாண்டத்தின் பக்கத்தில் நின்றது, It is a biproduct obtained while preparing Naga pazhanam.

சோரபுட்பம், சங்கங்குப்பி, smooth volkameria — Clerodendron incrme.

சோரபுட்பி, See சோரபுட்பம்.

சோரபேதி, அஞ்சனபாஷாணம், a kind of native arsenic.

சோரப்பார்வை, புணர விருப்பங்கொள்ளும் பார்வை, amorous look — Ogling.

சோரப் புணர்ச்சி, கள்ளப் புணர்ச்சி, illicit intercourse.

சோரமார்க்கம், வியபிசாரம், adultery.

சோரம், see சோரபாஷாணம். 2. கோடாசுரி, which see; 3. நாகம், zinc; 4. மாதவிடாய், menstrual blood; 5. கற்பழித்தல் அல்லது வியபிசாரம், adultery.

சோரம்போதல், கள்ளப்புணர்ச்சி செய்தல், commetting adultery.

சோரல், சோர்தல், fainting.

சோரன், ஆட்டுக்குட்டி, lamb, kid; 2. வெடியுப்பு, nitre. 3 சவ்வீரம், corrosive sublimate; 4. நாகம், zinc; 5. வியபிசரிப்பவன், adulterer.

சோரன் கிழங்கு, பூமிசருக்கரை கிழங்கு, ground sugar root.

சோராக்கண் துடிப்பு, கண்ணின் பாவைக் கடுத்துக் குத்தலுண்டாகி, இமைகனத்து, நீர்வடிந்து கிடைகொள்ளாமலும், தூக்கம் பிடிக்காமலும் அடிக்கடி கண் சிவந்து துன்புறுத்துமோர் கண்ணோய், an eye disease marked by irritation of the lens, boring pain swelling thickening of the eyelids, watery discharge, restlessness, sleeplessness, frequent inflammation of the eyes etc.

சோராஞ்சனம், களவுபோன சொத்தைக் கண்டுபிடிக்கவும் பெண்களை வசியப்படுத்தவும் உபயோகிக்கும் ஓர் மாந்திரீகமை, a magic paint used for tracing stolen property and for captivating women.

சோராபுட்பம், see சோராபுட்பம்.

சோராவரி, பலாத்காரம், out raging as on a woman's modesty.

சோரி, இரத்தம், blood. 2. மழை, rain; 3. சிறுசெருப்படை, a low spreading medicinal plant — Coldenia procumbens; 4. கொடிக்கள்ளி, creeper milkhedge — Sarcostemma brevistigma.

சோரிக்கடுப்பு, இரத்தக்கடுப்பு, irritation and pain while passing stools mixed with blood.

சோரிக்கட்டி, உடம்பின் கொதிப்பினால் கோடைகாலத்தில் எழும்பும் கட்டி, summer boils arising in several parts of the body; 2. இறுகின இரத்தம், clots of blood — Crassamentum.

சோரிக்கட்டு, சூதகக் கட்டு, suppression of menses — Amenorrhoea.

சோரிநார், இரத்தம் உறைவதினால் இரத்த நீரிலுண்டாகும் நார் போன்ற ஓர் வஸ்து, a peculiar organic fibre like substance found in serous fluids of the body owing to congelation of blood — Fibrin; 2. இரத்தம் உறையும் காலத்தில் இரத்த நீரிலுண்டாகும் வஸ்து அதாவது வர்ண மற்ற திரவநீர், liquor sanguines.

சோரிப்படர்த்தி, வெள் விழியில் இரத்தம் குழம்பும்படி செந்நிற சதையை வளர்க்கச் செய்யுமோர் கண்ணோய், a disease of the eye marked by reddish growth of flesh in the sclerotic coat.

சோரியிளநீர், இரத்த வர்ண செவ்விளநீர் இதனால் குடலிலுள்ள பூச்சி — பாம்புக் கிருமி, சன்னக் கிருமி (திமிர் பூச்சி) இவை போம் water of reddish tender cocoanut. When drunk, snake worms (round worms) minute worms (thread worms) in the intestine will be destroyed.

சோரியோமம், சிவப்பு ஓமம், இது ஓர் கடைச் சரக்கு, a red variety of sison or bishops weed.

சோரிவரி, இரத்தப் படலம், அதாவது கருவிழியில் கடைக்கண் வரைக்கும் சிவப்பு வரி படர்ந்த ஓர் கண்ணோய், an eye disease characterised by red lines or streaks or cornea as wellas sclerolic coating of the eye.

சோரிவிழல், இரத்த பீனசம், அதாவது மூக்கில் வரும் இரத்த வொழுக்கு, bleeding of the nose, epitaxis — Rhinorrhagia.

சோருதல், see சோர்தல்.

சோர், see சோர்தல்.

சோர்கண் துடிப்பு, விழிகடுப்பு, இமைக்குத்து வலி, தூக்கமின்மை, நீர்வடிதல் ஆகிய குணங்களுடன் கூடிய கண்ணோய், an eye disease characterised by irritating pain sleeplessness, and oozing of tears.

சோர்ச்சி, சோகம், to be depressed; 2. தளர்ச்சி, to feel weak.

சோர்தல், தளர்தல், being exhausted; 2. மனந்தளர்தல், being depressed in mind; 3. மூர்ச்சித்தல், swooning; fainting; 4. கசிதல், oozingout, exuding; 5. வாடுதல், whithering; 6. மெலிதல், getting emaciated; 7. இறத்தல், dying; 8. தள்ளாடுதல், tottering through old age; 9. எண்ணெய், தைலம் இவைகள் உடம்பில்ஊருதல், absorbing of oil, medicated oil etc. in the body, when rubbed: 10. தடுமாறல், faltering in speech; 11. கண்ணீர் சோர்தல், shading tears; 12. அழிதல், to get destroyed 13. விழுதல், to fall; 14. துயர் உறுதல்; to be struck with grief.

சோர்ந்தகால்கை, உணர்ச்சியற்றுச் சோம்பிய கால்கை, whithered; atrophied or paralysed limbs.

சோர்பதன், தளர்ந்த காலம், one's weak moments.

சோர்பு, see சோர்வு.

சோர்பொழுது, மாலைப் பொழுது, evening time.

சோர்பௌவம், நறும்பிசின், fragrant resin.

சோர்வடைதல், பலவீனத்தால் களைப்படைதல், getting exhasted through weakness.

சோர்வாதம், கால் கை உணர்ச்சியற்று அயர்ச்சியையுண்டாக்கி விழச்செய்யுமோர் வாதநோய், paralysis causing loss of power in the limbs; 2. திமிர்வாதம், palsy.

சோர்வு, பலக்கேடு, palsy; 2. நரம்புத்தளர்ச்சி debility, nervous break down; 3. மறதி, forgetfulness; 4. அயர்ச்சி, faintness; 5. உணர்ச்சியின்மை, loss of sensation as from paralysis; 6. மெலிவு, weakness; 7. விபச்சாரம், debautchery.

சோர்வுகாலம், மனவுறுதியற்ற காலம், weak moments; 2. பலவீனமாயிருக்கும் வேளை, time of weakness attending the body.

சோலிக்காய், கற்றேக்கு, racemed fishbone tree — Dillenia bracteata.

சோலை, உலாவுவதற்காக, குளிர்ச்சியைத் தரும் பல மரம் செடிகள் வைத்துப் பயிராக்கிய தோட்டம், a park or a place of amusement or recreation consisting of several flower and fruit bearing plants and trees for rendering the place cool; 2. நந்தவனம் flower gerden; 3 மலை, mountain; 4. ஓர் பூடு, tetrameles nudiflora.

சோலைகொடுக்காய்ப்புளி, சோலைப்புளி, hill tamarind — Garcinia xanthochymus or G. morella; 2. மஞ்சள் நாங்க, obtuse rounded leaved xanthochymus, a kind gamboge — Garcinia spicata (ovalifolia).

சோலைப்பாக்கு, வங்காளா தேசத்தில் பயிராகும் செடி. இதன் பூ சமைத்து உண்ணப்படுகிறது. விதை பேதியாகும், It is grown in Bengel. Its acid and astrigent spadic is eaten in curry seeds are purgative — Artocarpos lakoocha.

சோலைப்புளி, இரேவற்சின்னி அல்லது கொழும்புப்பிசின். Ceylon gam boge or Siam gamboge, see சோலைக்கொடுக்காய்புளி

சோலைமரம், see சவுக்குமரம்.

சோலைவெண்தேக்கு, சௌந்திரிகை looking glass plant of S. ghauts — Heriteira papilio.

சோலைவேங்கை, காட்டுச்சாதிக்காய், wild mace — Myristica malabarica.

சோவன்னமில்பொறி, பாதாள கருடன், common snake dogbane—Rauwolfia serpentina.

சோவி, பலகறை, cowry.

சோவை, சோகை, anaemia; 2. உடம்பின் நீர்கோவை அல்லது பாண்டு, dropsy.

சோழகம், தென்றல், the gentle south wind.

சோழங்க பாஷாணம், ஓர் வகை வைப்புப் பாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

சோழி, பலகறை, cowrie. see சோகி.

சோழிப்பல், பலகறையைப் போன்ற பல், tooth like cowry.

சோழியப்பல், see சோழிப்பல்.

சோளகாண்டம், நீர்க்கடம்பு, water cadamba, female cadamba — Stephygyne, parvifolia, Nauclea orientalis.

சோளச்சாதம், சோளச்சோறு, food prepared from maize; 2. சோளக்கூழ், liquid food or puddings prepared from maize.

சோளச்சொறி, சோளக்கூழ் அதிகமாகக் குடிப்பதால் உடம்பில் ஏற்படும் சொறி சிரங்கு, a kind of skin disease due to the free use of maize as principal food — Pellagra — Zeisin or Zeismus.

சோளச்சோறு, சோளச்சாதம், boiled maize.

சோளம், நாட்டுச்சோளம், இது கரும்பைப் போல் வருஷத்திற் கொருமுறை களிமண் நிலங்களில் பயிராகும், இது தென்னிந்தியாவில் சாதாரணமாய் எங்கும் விளையக் கூடியது, இது 8-10 அடி உயரம் வளரும். தண்டு நேராகவும் ஒவ்வொரு தாளிலும் கதிர்கள் விடும், ஒவ்வொரு கதிரும் மக்காசோளத்தைப்போல் நீண்டிருக்கும், ஆனால் அவ்வளவு செழிப்பாயிராது, சிலக்கதிர்கள் தலைப்பக்கம் மிகவும் கனதியுள்ளதால் கீழே விழாதபடி பக்கத்துச் செடியை உதவியாகச் சேர்த்துக் கட்டுவதுண்டு, இத்தானியம் மிகவும் கடினமானது, இதற்கும் மக்காச் சோளத்திற்கும் மிக்க வித்தியாசமுண்டு, இதன் விளைவு மழையை அனுசரித்தே நிற்கும், இது நட்டு 4-5 மாதத்திற்கெல்லாம் வெட்டிவிடலாம். நன்செய்நிலங்கள் பயிரிட

உதவாமற்போன காலத்து இதைப்பயிரிடலாம், இதன் கூடவே துவரையும் பச்சைப் பயறும் தெளிப்பதுண்டு, இது மேட்டுப் பூமியில் பயிரிடுவோர்களுக்குத் த ந் த உணவாகும், இதன் மாவை அடைதட்டலாம் இதைச் சுட்டும் தின்னலாம், இதைச் சில பாகங்களில் களியாகக்கிண் டி உப்பும் மிளகாய்த் தூளும் சேர்த்துச் சாப்பிடுவதுண்டு, இதன் இலையும் தட்டையும் மாடுகளுக்கு உணவாகக்கொடுப்பதுண்டு, இத் தானியத்தினின்று கஞ்சாம்தேசத்தில் மது பானம் இறக்குவார்கள். இது கமைச்சல், சொறிசிரங்கு இவைகளையுண்டாக்கும், இதில் அனேக வகைகள் உண்டு, அவை யாவன, Great Indian millet — Sorghum vulgaris alias Holcus saccharatus. It is an annual plant like sugarcane, commonly cultivated in South India in black loamy soil, 8-10 ft. culms erect. In each stalk will be found a dense head of spike lets bearing numerous corn grains, similar to Indian corn (மக்கா சோளம்) but it is not so strong in growth as the latter, the heads of some kinds are so heavy that three or four stems have to be tied together near the top for mutual support, the grains are very hard, little different from maize (மக்கா சோளம்) in chemical composition. The crop is mostly dependant on rain and it is cut after four or five months, the grain is separated from chaff by beating with a sticks and by winnowing fans. In places where the arid soil and the scorching influence of the sun are incongenial to the production of other grains, this millet can be most successfully cultivated. Red gram and green gram are often shown with it. It forms the principal article of food among agricultural classes in the table land, the meal is often made into cakes and the grains are parched and eaten. In some places it is made into a paste (களி) and eaten mixed with salt and chillies. It is useful to have the chatney (சட்டினி) made of gingelly seeds — seasame seeds or greengram sauce as a side dish. This will prevent to a certain extent the skin disease that usually occurs when this millet forms the principal or staple diet. An intoxicating drink called pachwye is made from this grain in Ganjam. Dry stalks and leaves are chopped into small bits and given to cattle as fooder.

1. சிவப்புச் சோளம் அல்லது செஞ் சோளம், red great millet — Holcus rubens.
2. வெள்ளைச் சோளம், white great millet — Andropogon sorgum.
3. கருப்புச்சோளம், black great millet. · Sorgum nigrum.
4. மஞ்சட்சோளம், yellow great millet.
5. மக்காச்சோளம், mecca great millet or Indian corn — Zeamays.
6. சீமைச் சோளம், maize — Mays-americana.
7. மப்புச்சோளம், hard maize causing indigestion — Holcus dona.
8. இறுக்குச்சோளம், sweet or sugar millet, American broom corn — Sorghum saccharatum.
9. முத்துச் சோளம், சோளம், Great millet — Sorghum vulgare.
10. காக்காய்ச்சோளம், crow cholam.
11. பேய்ச் சோளம், wild sage, wild cholam — Santana indica.
12. துலுக்கச் சோளம் Turk great millet — Zea altissima.

சோளம், மக்காச்சோளம், இது சோள வகைகளிற் சிறந்தது, இது தென்னிந்தியா, மத்திய இந்தியா, அமெரிக்கா முதலியவிடங்களில் விளையும். ஆனால், பஞ்சாப், அயோத்தி, ஐப்பான், சைனா, ஐரோப்பா, பெருவியா, மெக்ஸிகோ இவ்விடங்களில் விசேஷம், இது 4-5 அடி உயரம், அடிபாகத்தில் ஒன்று அல்லது பலகிளைகளுண்டு, இலைகள் அகலம்; தட்டை, ஒவ்வொரு தாளிலும் 4-5 அங்குல நீளமிருக்கும், இக்கதிர் மட்டைக்குள்ளிருக்கும், இத்தானியம் உருண்டையாயும், வாசனையற்றதாயும், உருசிக்கச் சப்பென் பென்றுமிருக்கும் பச்சைச் சோளம் காய்கறியோடு சேர்த்துப் பட்டாணியைப் போல் சமையல் செய்யலாம். இச்செடியைச் சர்க்கரை எடுப்பதற்கும் உபயோகிக்கலாம். முற்றிய விதையை நெருப்பில் சுட்டுத் தின்னலாம். இதன் நொய்யை மாவாகச் செய்து குழந்தைகளுக்கும் நோயாளிகளுக்கும் கொடுக்கலாம். இத் தானியத்தைப் பொரியாகப் பொரித்து சர்க்கரையுடன் கலந்தும் உண்ணலாம். பஞ்சாப், அயோத்தி; வடமேற்கு மாகாணங்களில் இச் சோளத்தை

அரிசிபோல் சமைத்தும் கூழாகக் காய்ச்சியும் உண்பதுண்டு. தென்னிந்தியாவில் இதைச் சமைத்துச் சாதமாகக்கொள்வார்கள்.

ஐரோப்பிய, அமெரிக்க தேசங்களில் நாகரீக மேம்பாட்டினுல் ஆடு, மாடு, கோழி, வாத்து முதலியவைகளுக்குத் தீனியாகப போடுவார்கள். இதன் புறவிதழ்களிலிருந்து ஜர்மனி, ஆஸ்திரியா, அங்கேரி இவ்விடங்காகிதம் செய்வார்கள்.

இச் சோளத்தின் மாவைக் களிப்போல் கிண்டி இரணங்களுக்கு வைத்துக் கட்டவும், கஞ்சியாகக் காய்ச்சி நோயாளிகளுக்கு கொடுக்கவும் உபயோகப்படும். இதை யூனானி வைத்தியர்கள் அதிக சத்துள்ள தென்றும் க்ஷயரோகத்திற்குச் சாப்பிட்டால் குணப்படுமென்றும் அவர்கள் அபிப்பிராயம் இக்கதிரில் தொங்கும் பட்டுக்குஞ்சம் போன்ற வஸ்துவைக் கஷாயமிட்டுக் கொடுக்க நீரடைப்பு, நீர்ச் சுருக்கு முதலான நோய்கள் குணப்படுமென ஆங்கிலேயரின் அபிப்பிராயம். இதன் தட்டையை எரித்த சாம்பலுடன்சோற்றுப்பை கலந்துகொடுக்க நெஞ்சு சளி, கக்குவான்; இருமல் முதலிய நோய்களுக்குச் சிறந்ததெனக் கொள்ளப்படும். Macca cholam, Indian corn, maize—Zea mays. It is the most superior among Indian corns. Although a native of South America. It is also cultivated in South India Central India and other places, but in Punjab, Oudh, Jappan, China, Europe, Peruvia, and Mexico it is abundantly obtained. The plant is 4-5 ft. high, the stem below is generally furnished with single or many sprerding branches in every stalk. Sheath 4 to 5 spathe form bears a dense head of closely packed grains 4-9 inches long, esclosed in a sheath. Grains are rounded, smooth inrdorous and insipitia. The greens cobs are gathered and cooked with vegetables like pea, plant is also employed in the manufacture of sugar, ripened grains are usually roasted infire and eaten, dried before a fire and ground into a meal for making porridge which being very nutritious, is given tochildren and convalescents. The grian is also fried and removing the husk, mixed with sugar and eaten In Panjab. Oudh and N. W. Provinces it is used as staple food by cooking it like rice or by boiling as a pop but in S. India. it is boiled and taken like rice.

In Europe and America owing to advanced civilization, it is condemmed for human consumption as food, but used for feeding poultry and cattle. In Germany, Austria and Hungary the outer sheaths are selected for the manufacture of paper. In medicine the meal is boiled into a paste and used as a poultice for wounds and the pap prepared with it may be taken adlibitum by patients. It is much esteemed by Hakeems — Unani doctors and is prescribed by them for consumption, being very nutritious. Decoction of the bunch of filaments enclosed in the cob is said to be a useful remedy in cases of stranguary and dysurea as opined by English doctors. The stalk burnt to ashes and mixed with the common salt is a useful remedy in cases of phlegm in the chest, whooping cough, simple cough etc. occurring in children.

NOTE:—This millet contains about 9 percent of nitrogenous matter and 70 percent of starch. The plant is very nutritious and it contains 6 to 7 percent of a yellowish fat. It also yields a fibroue material capable of being spun and woven like flax.

சோளம், சங்கஞ்செடி, four spined monetia — Monetia barberioides.

சோளன், see சோளம்; 2. மக்காச்சோளம், Indian corn — Zea mays.

சோருக்கழிகிராணி, உண்ட சாதம் செரியாமல் சோறு சோருய்க் கழியும் ஓர் வகைக் கிராணி, a kind of chronic diarrhoea in which food taken, simply finds its way in purging without being digested.

சோருக்குதல், உணவு சமைத்தல், cooking food.

சோருய்க்கழிதல், உண்டவுணவு செரியாமற் கழிதல், purging the food taken without thes ame being digested.

சோறி, see செந்தொட்டி.

சோறு, அன்னம், cooked rice; 2. கற்றுழைச் சோறு, aloe pulp; 3. பனை முதலிய வற்றின் சதைப்பற்று, pith in palms etc. 4. தாழைமடலின் உள்ளீடு, filaments as of the flower of screwpine; 5. பூஞ்சுண்ணம், soft portion of lime.

சோறுகொல்லி, அன்னபேதி, green vitriol; 2. அதிகமாகச் சாப்பிடுபவன், one who indulges in excess eating of rice etc.

சோறுண் பருவம், குழந்தைகள் அன்னம் உண்ணத்தகுந்த காலம், period fit for taking rice.

சோறுவகை, பலவகையான சோறும் அதன் குணமும், அடியிற்கண்டவாறு, the different kinds of cooked rice with their characteristics as under :—

1. அசுசி சோறு, சுத்தமில்லாத அருவருப்பைத் தரும் சோறு அதாவது கல், மண், உமி, மயிர், கிருமி முதலியவைகளைச் சரியாக களையாது அவற்றுடன் சமைத்த சோறு, இதை உண்பதால் குமட்டல், அரோசகம், குன்மம், பேதியுண்டாகும், cooked rice prepared without properly removing the foreign bodies like small stones, husk, worms, hair etc., not cleanly cooked rice, this causes nausea, pain in the stomach and diarrhoea.

2. அதிகடுகை சோறு, அதிக சூடாயுள்ள சோறு, இதனை நித்தியமும் புசித்து வந்தால், இரத்த பித்தம், தாகம், பிரமை, மதரோகம் இவையுண்டாகும், if very hot cooked rice is eaten daily, it vitiates blood and bilious humour and causes blood to ooze out through skin, anus or nose, thirst and mental affections.

3. அற்ப கடுகை சோறு, கொஞ்சம் சூடாயுள்ளசோறு, இது உத்தமத்திலும் உத்தமம், சரீரத்துக்கு வன்மை தரும், வாதபித்த கபங்களினாலும் பீநசத்தினாலும் விளைகின்ற நோய்களையும், அரோசகத்தையும் போக்கும், cooked rice which is slightly hot or warm is the best for health, it cures nausea, anorexia and other diseases caused by each of the three humours.

4. உலர்ந்த சோறு, நீண்ட நேரம் திறந்து வைப்பதால், காற்றினால் ஆறி வரட்சியான சோறு, இதனால் விதுமாசீரண ரோகம் உண்டாகும், due to long exposure, the cooked rice gets dried up or parched and causes indigestion called vidumum.

5. ஊசிய சோறு, நீண்ட நேரம் மூடி வைத்திருப்பதால் நொந்து, நூலிழைந்த சோறு, இதைப் புசித்தால் உடனே தூக்கம் வரும். ஒவ்வொரு தோடமும் விருத்தியடையும், cooked rice by keeping in a closed vessel for a long time becomes moistened and sticky, this when consumed will at once cause drowsiness and sleep, each of the three humours will increase and get vitiated.

6. கட்டுசோறு, தயிர் அல்லது பக்குவப்படுத்திய எலுமிச்சம்பழச் சாறு, அல்லது பக்குவப் படுத்திய புளிச் சாறு அல்லது இவைபோன்ற ஒன்றுடன் கலந்து, இலையிலாவது தக்கப் பாத்திரத்திலாவது கட்டி முடிந்த சோறு, see கட்டமுது, இதை நித்தியமும் புசித்து வந்தால் தேகமுற்றிலும் குத்தல், சுக்கிலாஸ்மரி, இரைப்பு இருமல், கண்டமாலை, முதலியரோகங்கள் உண்டாகும், cooked rice mixed with curd or prepard lime fruit juice or prepared tamarind juice or one of such things and packed in leaves or proper vessel, this when consumed daily for a long period causes pricking pain all over the body, cancretion (stone formation) of semen, asthma, cough, glandular swelling etc.

7. காந்தல்சோறு, சமைக்கும் போது பானையில் போதுமான நீரில்லாததாலும் அதிக தீயாலும் பானையின் அடிபாகத்தில் தீய்ந்து போன சோறு, இது அசீரண ரோகத்தை யுண்டாக்கும். on account of excess of fire and want of sufficient water the cooked rice gets charred at the bottom of the vessel. The cooked rice causes indigestion.

8. குழைந்த சோறு, அதிகமாய் வெந்து, அளிந்த சோறு, வாதபிரமேகம், இருமல், அக்கினிமந்தம், துர்பலம், பீநசம் இவைகளை யுண்டாக்கும், over boiled rice, couses cough, loss of appetite, extreme loss of strength, diseases of the nose etc,

9. சுத்த சோறு, குற்றமில்லாது சமைத்த சோறு, இதைக் கீழ்கண்டவாறு சமைக்க வேண்டும், பழைய அரிசியைத் தவிடு, நொய், நெல், கல், மண், உமி, பூச்சி முதலியவைகளைப் போம்படி தீட்டி முழு அரிசியாக ஆய்ந்து எடுத்து, இள வெந்நீரால் கழுவி, சுத்த துணியிற் கொட்டி, சற்றே ஆறவைத்து, ஒரு பாண்டத்தில் அரிசிக்கு மூன்று பங்கு நீர்விட்டு அடுப்பேற்றி, அது நுரைக்கட்டிக் கொதிக்கும்போது, அந்த அரிசியை அதிற் போட்டு, முக்கால் பாகமாக வெந்தவுடன் கரண்டியால் துழாவி

வடித்துக்கொண்டு மறுபடியும் தணலில் வைத்துப் பக்குவமாயிருக்குஞ் சமயத்தில் இறக்கிக் கொள்வதாம். இந்த அன்னம் மூவிததேகிகளுக்கும் உதவும். இது பத்தியத்திற்கும் வாதகதி மூவித நோய்களுக்கும் ஆகும். அன்றியும் குடலைப்பற்றிய சகலநோய்களும் விலகும், clean cooked rice, it is prepared as follows: old rice is freed from broken rice paddy and foreign bodies. and is washed in clean lukewarm water and spread over a clean cloth. Water, three times the volume of rice is boiled in a suitable vessel. When boiling the rice is added. When the rice is three fourth cooked. stir it well with a paddle or long spoon, take it out from the oven and decant the liquid and again put the vessel over the oven on low fire, close the vessel with a plate, the rice gets fully cooked. Then remove the vessel and allow it to cool down. Rice must be served while it is warm. It is useful for the diseases of the stomach and intestines, and forms a good diet the sick and for all sorts of people

10. நட்டரிசிசோறு, வெளிபுறம் வெந்து நடுவில் வேகாது. அரிசியாக விருக்கும் நன்றாக சமையாத சோறு, இதனால் மலசலம் சிக்குவதுந்தவிர, அது மறுநாளும் செரிக்க மாட்டாது அன்னரசம் உடலில் பரவாது, cooked rice which is not properly and fully boiled. It can not get digested even the next day a.1d will bind the bowels and urine. The chyle (அன்னரசம்) formed from that food will not spre≥d properly in the body.

11. பச்சையரிசி சோறு, பச்சையரிசியைக் கொண்டு சமைத்த சோறு, பலத்தையும் குழந்தைகளுக்கு மாந்தத்தையும் உண்டாக்கும். பித்த கோபத்தையும் சிரீசரத்தையும் நீக்கும். இதில் வாயு வுண்டென்பர், cooked raw rice gives strength but causes indigestion in children. It alleviates bilious humour and burning sensation during micturition but creates wind.

12. பழஞ்சோறு, இரவில் நீருட்டிய சோறு, அந்நீராகாரத்துடன்; சூரியோதய காலத்தில் அருந்தில் சுக்கில விருத்தியும் உதாரக்னியும், சரீர முழுதும் தேஜசும் உண்டாம், பித்தவாத தொந்தம் நீங்கும். if fresh cooked rice is kept in water for one night. and taken at sun rise the next day along with the soaked water, it increases the semen, hunger and lustre of the skin. It alleviates the combined vitiation of wind and bilious humours.

NOTE: This water and rice get fermented if kept properly for a few days as stated in Tamil Medicine. If kept for six months, it becomes a perfect kadi.

13. பழய அரிசிசோறு, பழய அரிசியைக்கொண்டு சமைத்த சோறு. இது வேக நேரமாகும், ஆனால் சோறு அதிகமாக காணும். விருத்தர், பாலர் ரோகியர்களுக்குமாகும். பசியும குளிர்ச்சியுமாம். சிற்சில நோய்களும் கபமும் நீங்கும். cooked old rice, it takes a long time to get cooked, but the quantity of cooked rice will be more. It does good for all old, young and sick, cools the body and increases the arpetite, a few diseases and phlegm are alleviated.

14. புதிய அரிசி சோறு, அறுவடை செய்து ஆறு மாதங்கள் கூட ஆகாத அரிசியைக்கொண்டு சமைத்த சோறு, சீக்கிரத்தில் வெந்து குழைந்து கட்டி முட்டியாய்விடும் சோறு காணாது, குழைந்த சோறின் தன்மையைப் பெறும், new rice will get cooked very soon and invariably forms a sticky mass. Its qualities are similar to those of over boiled rice.

NOTE:--The new rice is the one got from the paddy that is not even six months old from the time of its harvest. The vitamin B contents of the paddy slowly spreads into the interior of the rice. as the time passes. One year old paddy rice is good. In the par-boiled rice the vitamin is spread all through the rice, even if it were to be new.

15. புழுங்கலரிசி சோறு, புழுங்கலரிசியைக் கொண்டு சமைத்த சோறு, இது வேக நேரமாகும் வாயுவும், உடல் வலியும் உண்டாகாது. நோயாளிகளுக்கு உதவும். ஆனால் பலம் தராது cooked par-boiled rice, does not create wind or pain it the body. It is good for the sick but gives no strength. It takes a long time to get cooked.

16. புளித்த சோறு, புளித்துப் மழுங்காடி சோறு, உஷ்ணமாம், நாளும் விருத்தியடைந்த பித்த கோபத்தைச் சாடும். வெளுத்தமலம், மந்தம், வாந்தி இவைகளை ஒழிக்கும், the fermental cooked rice increases the heat in the body, alleviates the increased bilious humour, cures vomiting, loss of appetite and white stools.

சோறுவடித்தல், சமைத்த சோற்றிலிருந்து கஞ்சியை வடித்தல், straining conjee water from cooked rice.

சோற்றப்பளம், திரிதோஷத்தை நீக்கும், கூழ்வடகம், cake or wafir prepared from cooked rice, capable of curing the derangement of all the three humours.

சோற்றலகு, வயிரமில்லாத பனை. pith of a palmyra tree.

சோற்றவிழ், see சோற்றுப்பருக்கை.

சோற்றி, மரத்தினுட் சோறு, pith of a plant as opposed to மரவைரம், the solid or indurated portion—Medulla; 2. பாற்சோற்றி a plant with milky juice — Ruellia secunda; 3. வயிரமற்றது, that which does not passes the indurated centre core.

சோற்றியற்ற, குடலற்ற, சதைபற்றில்லாத, pithless.

சோற்றிலை, சோறு அடங்கிய இலை, அதாவது சோற்றுக் கற்றாழை, leaf containing pulp inside i. e. aloe or pulp aloe — Aloe vera.

சோற்றிறக்கம், பசியுணர்ச்சி, appetite for food; 2. உணவு இறங்கல், அதாவது வயிற்றினுட் புகுதல், descent of victuals into the stomach.

சோற்றுக்கட்டி, உண்டைகட்டி, lump of cooked rice.

சோற்றுக்கத்தலை, ஓர் வகைக் கடல் கத்தலை மீன், a sea fish — Sciaena.

சோற்றுக்களைப்பு, பசியினால் ஏற்பட்ட களைப்பு, fainting through hunger.

சோற்றுக்கற்றலை, see சோற்றுக்கத்தலை.

சோற்றுக்கற்றாழை, நறுங்கற்றாழை, குமரி, கற்றாழை வகைகளில் செங்கற்றாழைக்கு அடுத்தபடி இதுதான் சிறந்தது, இதன் இலைகள் ஓரங்களில் முள்ளும், மிக்க சதைப் பற்றுமுள்ளவை. இது வைத்தியத்தில் உபயோகப்படும், இதனால் வாதமேகம், கப கோபம், கிருமிக் குத்தல், பெருவியாதி, மூலம், உன்மாதம், பகந்தரம், வயிற்றுநோய், தினவுள்ள பித்தக்கிரிச்சுரம் போம், இதன் உட்சோறு உடம்புக்கு மிக்க குளிர்ச்சி, ஆகவே இதை எங்கும் வைத்துப் பயிராக்குவார்கள், ஆனால் தென்னிந்தியாவில் விசேஷமாய்க் காணலாம், இதன் உட்சோற்றை எடுத்து நன்றாய்க் கழுவிச் சற்கரையிட்டுச் சாப்பிட உடம்பின் வெப்பம் தீரும், உடம்பு எரிச்சல் நீங்கும், மூத்திரஎரிச்சலையும் குணப்படுத்தும், இதினின்று தைலம் இறக்கி தினப்படி கொஞ்சம் அருந்த வெட்டைச்சூடு தணியும், உடம்பு பருக்கும்; மலச்சிக்கல் நீங்கும், சிறுஅளவில் வயிற்றுக்கு வலிவைக் கொடுக்கும், பெருமளவில் பேதியாகும், சூதகத்தை வெளிப்படுத்தும், குழந்தைகளின் வயிற்றுப் பூச்சிக்கு நல்லது, கண்ணுக்கு வைத்துக்கட்ட கண்சிவப்பை வாங்கும், கூந்தலுக்கிட மயிர் வளரும், சோற்றைச் சமையல் செய்து கொடுக்க மூலம் குணமாகும், இதன் சாற்றை அழற்சிக்குப்பூசலாம், இதைக் குளிர்ந்த தண்ணீரில் சுத்திசெய்து பொறித்தபடி காரத்தைக் கலந்து கொடுக்க சன்னியைக் கேட்கும், புத்தியை அதிகரிக்கும். அயகாந்தம், மண்டூரம் இவைகளைச் செந்தூரமாக்கும், இக் கற்றாழையில் கடுக்காய்த்தூள் தூவ நீராய் விடும், பஞ்சகாலத்தில் இதன் சோற்றை ஆகாரமாக உட்கொள்ளுவார்கள், common thick leaved Indian aloes — Aloe indica alias Aloe vera. It is a common indigenous plant and is next to red aloes in importance, leaves are thorn edged and thick. It is highly useful in Tamil Medicine and is an excellent remedy in venereal affections, aggravated form of phlegmatic diseases, affections through germs, leprosy, piles, giddiness and bilious affections. The ghee — like pulp has a cooling effect, leaves soft pale, green crossed with lines of spot. So, this plant is cultivated through out India but extensively in S. India. The pulp of the leaves taken out washed properly and taken mixed with sugar is said to remove bodily heat, burning sensation and difficulty in passing urine. Oil prepared from this and taken in small quantities daily forms an excellant remedy against venereal heat, it tones the system and removes constipation. In small doses, it is a stomachic, tonic and in large doses, a purgative and an emmenagogue. It is a favourite remedy for intestinal worms in children, it is externally applied in various affections of the eye such as catarrhal and purulent ophthalmia, used as a hair dye to stimulate hair growth. A sweet confection of the pulp is a cure for

piles. The juice of the leaves is applied to inflammations. The pulp washed in cold water and mixed with a little burnt alum is used with great advantage for persons predisposed to apoplexy, it improves intellect. Iron magnet, iron dross are easily reduced into red oxide by this pulp. The pulp becomes a liquid, when powdered gall nut is sactered over it and as such it is used in Tamil Medicine. Pulp of the leaves and the seeds are eaten in famine.

சோற்றுக்குவீங்கி, வயிற்றுக்கு இல்லாமல் ஏங்கி இருப்பவன், one who is craving for food.

சோற்றுக்குழி, உண்டவுணவு போய் விழும் குழிப்பை, இரைப்பை, stomach which is a membraneous sac or receptacle for receiving the food taken in.

சோற்றுக்கை, வலது கை, right hand.

சோற்றுத்துருத்தி, சோறு நிறைந்த காற்றுப்பை, அதாவது உடம்பு, human body, as a blowing machine filled with cooked rice or food.

சோற்றுத்தூக்கம், வயிறு நிரம்ப புசித்தலினாலேற்படும் தூக்கம், sleep induced or prevailed upon as a result of eating stomachful or from overeating.

சோற்றுநித்திரை, see சோற்றுத்தூக்கம்.

சோற்றுப்பக்கரை, சாப்பாட்டு ராமன், glutton

சோற்றுப்பக்கா, சோற்றுப்பை, stomach.

சோற்றுப்பக்காளி, மிதமிஞ்சிப்புசிப்போன், one who indulges to exess in eating and drinking.

சோற்றுப்பசை, சோற்றை அரைத்த பசை, rice paste.

சோற்றுப்பதம், காய்கள் பழுக்கத்தக்க பருவம், ripening state of fruits; 2. சோறு வெந்த நிலைமை, the stage at which the rice is sufficiently boiled.

சோற்றுப்பருக்கை, வெந்த சாதம், cooked rice.

சோற்றுப்பற்று, பானையின் அடியில் பற்றி நிற்கும் சோறு, the scorched cooked rice adhering; to the bottom of the pot from over heating; 2. பாத்திரத்தில் ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும் சாதம், cooked rice sticking to the sides of the vessel.

சோற்றுப்பனை, வைரமில்லாத பனைமரம், pithy palmyra, palmyra which has not yet formed the hard solid part.

சோற்றுப்பானை, சோறுக்கும் பானை, cooking pot; 2. பெருவயிறு, pot belly.

சோற்றுப்பு, உணவிலிடும் உப்பு, கறியுப்பு, கடலுப்பு — see உப்பு, common salt used in food. இதனால் உடம்பில் கசிவுதோன்றி வியர்வையில் கக்கும், அமுரியிலே இறங்கி வெளிப்படும், நரையுண்டாம், this is excreated through perspiration and urine. This causes grey hair.

சோற்றுப்பை, வயிறு, stomach; 2. இரைப்பை, receptacle for food.

சோற்றுப்பொதி, கட்டுசோறு, food bundled up for use in journey.

சோற்றுமயக்கம், உண்டபிறகு ஏற்படும் உறக்கம், drowsiness caused immediately after midday meals.

சோற்றுமரம், இளமரம், a young tree; 2. வைரம்பாயாத மரம், pithy tree — a tree the stem and branches of which are not hardened.

சோற்றுருவி, உடல் body.

சோற்றுறக்கம், சோற்று மயக்கம், which see.

சோனகங்கெளுத்தி, ஓர் வகை ஆற்றுக் கெளுத்தி மீன், a kind of river macrone fish — Macrones punctatus.

சோனகத்திருக்கை, கடலில் வாழும் ஓர் வகைத் திருக்கை மீன், இதன் முதுகு மஞ்சட் பழுப்பு நிறமும், அடிவயிறு வெண்ணிறமும் வாய்ந்தது, இது வயதுக்குத் தக்கபடி நிறம் மாறும், 13 அடி நீளமும், 5 அடி அகலமும் உள்ளது, உடம்பைவிட வால் பக்கம் 4 - 5 மடங்கு நீளமுள்ளது. வயது முதிர்ந்தது கரும்புள்ளிகள் வாய்ந்திருக்கும் இது கடலில் துள்ளிப்பாய்வது நன்றாகத் தெரியும். கழியில் அகப்படுவது முதிராத மீன், tiger tenkey, English ray — Trygon warnak. It is yellowish brown on the back

and the abdomen white, colours vary according to age, 13ft. in length and 5ft. in breadth across the disc, tail three to four times as long as the body, as age increases black spots appear on the body. These fish are generally found springing out of water, immature are captured in back waters.

சோனகப்புல், திராய்ப்புல், a kind of straw plant — Medicago esculenta.

சோனகப் பூ, நாகப்பூ, scarlet flowered plant.

சோனகம், உள்ளி, onion; 2. யவ்வனம், youth; 3. சென்னர் அல்லது அரபிதேசம், Sennar or Arabia; 4. யவனம் அல்லது கிரீஸ், the country of yavanas or Greeks; 5. சோனக பாஷை, இது பூர்வத்தில் பிரித்த பதினெண் பாஷைகளிலொன்று. Hindustani as one of the 18 languages of olden days; 6. வாகை, Allizzia lebbek; 7. உத்தாமணி, hedge cotton—Demia extensa.

சோனகர், அரபியர், the Arabs; 2. யோனகர், Yonacus or Ionians; 3. மலையாளத்து யூதர்கள், black Jews of Malabar including white Jews of Cochin; 4. யவனர், Greeks 5. இராமநாத புரத்திலும் தூத்துக்குடியிலும் உள்ள முத்துக்குளிக்கும் ஓர் சாதியார், இவர்கள் சமுத்திரத்தில் அமிழ்ந்து முத்து எடுப்பதே தொழில், ஆகவே, இவர்களுக்கு கடலினுள் விளையும் கல்லுப்பு இருக்குமிடமும் எடுக்கும் வகையும் சுத்திமுறை முதலியனவும் அனுபவத்தால் நன்கு உணர்ந்தவர்கள். a class of people living in Ramanathapuram and Tutucorin whose profession is to dive and take pearl oysters. As such they know the salt beds formed under the sea, and togather it. They know by experience to use it also.

சோனகைவாளை, கடல் சரவாளை மீன், இது வெண்ணிறமானது, சுமார் 1½ அடி நீளம் வாய்ந்தது, a sea fish of the Wallago genus moorman's vaulay — Trichiurus mulicus. It is silvery white about 1½ ft, long.

சோனகன், see சோனகர்; 2. துலுக்கன், Mahomadan.

சோனமதன், பித்தன், madman. lunatic.

சோனம், சிறு கரும்பு, a kind of sugarcane of stunted growth; 2. இரும்பு, iron; 3. 56 தேசங்களுள் ஒன்று, one of the 56 countries according to the territorial division of ancient days; 4. ஓர் மூலி, colosanthes indica.

சோனுகம், பெருவாகை. common sirissa — Albizzia lebbek.

சோனி, வளராமலும், பருக்காமலும் உள்ளவன், a man of stunted growth and slender body; 2. மெலிந்தவன், lean or slender body.

சோனிடாட்சகி, குந்திரிக்கம், frankincense.

சோனை, மூடுபனி, mist; 2. ஓர் அத்தி, a kind of fig; 3. விடாமழை, constant rain.

சோனைப்புல், அக்கதேவி, guinea grass — Panicum jumentorum P. maximum. It is a tall hardy sacculent grass found on poor clay soil and on sea sand.

சோனைமழை, பெருமழை, heavy rain; 2. விடாமழை, continuous rain.

சோனையத்தி, see சோனை, see சொனையத்தி.

சோன்முகத்தாமரை, முண்டினிவிருட்சம், an unidentified tree.

சௌ

சௌகண்டிகம், ஓர்வகைப் பூச்சி, கபத்தினால் ஆமாசய ஸ்தானத்தில் பிறப்பது, a kind of worm born at the lower end of the stomach out of phlegm.

சௌகதன், சூனியவாதி, a magician, a sorcerer.

சௌகந்தகம், கற்கடகபாஷாணம், one of the 32 kinds of native arsenic.

சௌகந்தி, கந்தக பாஷாணம், a kind of (sulphur) poison, a kind of native arsenic; 2. ஓர்வகை மாணிக்கம், a kind of ruby.

செயகந்திகம், கருங்குவளை, blue Indian water lily — Nymphaea cyanea; 2. செங்குவளை, red Indian water lily — Nymphaea rubra; 3. வெள்ளாம்பல், white Indian water lily — Nymphaea alba; 4. நீலோற்பலம், blue lily; 5. காமாட்சிப்புல், geranium grass — Andropogon schoenanthus.

சௌசந்திகம், பிறருடைய ஆண் அல்லது பெண் குறியை முகர்ந்தாலல்லது காமவிச்சையும் எழுச்சியையும் உண்டாகாதவர், இக்குற்றம் தாயாரின் அசுத்தமான யோனியினின்று பிறந்த காரணத்தினால் ஏற்பட்டதெனக் கருதப்படும், a man in capable of getting erection or respond to sexual intercourse without smelling the genitals of others. It is due to his being born of a mother who had a sordid vagina.

சௌகந்திகை, ஓர் வகைத் தாமரை, நல்ல மணமுடையது, a kind of fragrant lotus.

சௌகந்தியம், சுகம், healthiness, see சௌக்கியம்; 2. சுகந்தம், fragrant.

சௌகம், கிளி, parrot; 2. துக்கம், grief.

சௌகு, மண்காரம், crude carbonate of soda; 2. வளையலுப்பு, glassgall; 3. சவுட்டுப்பு, nitre, potasium nitrate.

சௌகுமாரியம், இளமை, youth.

சௌக்கம், நாற்கோணம், square; see சவுக்கம்.

சௌக்காரக்கல், சவர்க்காரக்கல், soap stone, stealite.

சௌக்காரம், சவர்க்காரம், soap.

சௌக்கியம், சொஸ்தம், health.

சௌக்கியவீனம், சுகமில்லாமை, ill health.

சௌக்கு, see சவுக்கு.

சௌசண்டி, திப்பிலி, long pepper.

சௌசம், சுத்திசெய்தல், cleansing; 2. சுத்தம், cleanliness; 3. கால்கழுவுகை, washing the posterior after stools.

சௌசவிதி, மலமும் நீரும் கழித்த பிறகு சுத்தஞ்செய்யும் விதி. இதற்கெனப் பாத்திரத்தில் எடுத்துச்சென்று நீரைக்கொண்டாவது, அல்லது ஊருணியல்லாத மற்ற நீர் நிலைகளின் கரையை அடைந்து, ஒரு சாணுக்கு இப்பாலிருந்து அந்த நீரைக் கொண்டாவது இடக்கையால் குறியை ஒரு முறையும் குதத்தை ஐந்துமுறைக்குக் குறையாமலும் இடக்கையை இடையிடையே ஒவ்வொரு தரமும் கடைசியாக பத்துதரமுப் சுத்திசெய்து, பிறகு வேற நீரைக்கொண்டாவது அல்லது வேறு ஒரு துறைக்குச் சென்றுவது கை கால்களையும் வாய், முகம் இவைகளையும் நன்றாய் அலம்ப வேண்டும், rules regarding the washing of the posterior after passing stools, wash the penis once and the anus five times with the left hand, each time the hand must be washed. At last the hand must be washed ten times. Then the face, mouth, feet and hands must again be washed with clean water.

சௌசிங்கம், மலையாடு, four horned antelope — Tetraceros quadricornis.

சௌச்சிதம், சங்கிலை, four spined monetia — Monetia barlerioides.

சௌண்டலை, சோலைவெண் தேக்கு, garden white teak — Heritiera papilio.

சௌண்டி, திப்பிலி, long pepper — Piper longum

சௌடீரியம், வீரம், valour.

சௌதம், வெள்ளி, silver.

சௌதயம், பெருங்காளான், large variety of mushroom.

சௌதாயிகம், சீதளம், coldness.

சௌத்திரமேகம், மூத்திரம் தேனைப்போலவும் சுவைக்கத் தித்திப்பாயும் உள்ள ஓர்வகை மேகநோய், a disease in which urine resembles honey and acqnires a sweet taste.

சௌத்து, நாலிலொரு பங்கு, கால், one fourth, quarter.

சௌத்துருவெலும்பு, மாரெலும்பு, breast bone — Sternum.

சௌந்தகம், see சௌகந்தகம்.

சௌந்தகி, வெண்டாமரை, white lotus.

சௌந்தம், ஓர் பிறவி பாஷாணம், அதாவது கற்கடக பாஷாணம், a mineral poison.

சௌந்தரம், see சௌந்தரியம், beauty.

சௌந்தர சூரிதம், குளிக்கும் மஞ்சள், turmeric used for bath.

சௌந்தரிகம், சௌந்தரியம், அழகு, beauty.

சௌந்தரிகை, கண்ணுடியிலைப்பூடு, looking glass plant of S. ghat—Heriteira papilio. See சொன்முந்திரி, See சோலை வெணதேக்கு.

சௌந்தரியப்பூடு, See இரத்தினத்திரு.

சௌந்தரியம், அழகு, beauty.

சௌந்தி, கந்தக பாஷாணம், see சௌகந்தி,

சௌந்திகா, ஓர் வகைக் கீரை, a kind of greens.

சௌந்திபம், கொச்சி சாரம், sal ammoniac prepared in Cochin

சௌந்திராப்பூ, ரோஜாப்பூ, rose flower.

சௌந்திரியம், வெள்ளாம்பல், white Indian waterlily.

சௌபஞ்சம், see சொபஞ்சனம்.

சௌபஞ்சனம், புனல் முருங்கை, three leaved or oval leaved Indigo — Indigofera arcuata.

சௌபன்னம், சுக்கு, dried ginger; 2. மரகதம், emerald.

சௌபாக்கிய சிந்தாமணி, ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து, an Ayurvedic medicine.

சௌபாக்கியசுண்டி மோதகம், ஆமலபித்தம், செரியாமை, குன்மம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கும் ஆயுள்வேத மருந்து, an Ayurvedic medicine prescribed for indigestion, biliousness pain in the stomach etc.

சௌபாக்கியசொண்டி, சுக்குடன் பல கடைச் சரக்குகளும் மூலிகைச் சாறுகளும் சேர்த்து நெய் சர்க்கரையும் கலந்தது லேகியமாக்கி, சூதகவாயுவுக்குக் கொடுக்கும் மருந்து மேலும், உடம்புதே ஜசு, தாதுவிருத்தி ஆயுள் விருத்தியுண்டாம், இது பரத்து வாசரிஷியால் சொல்லப்பட்ட ஆயுள் வேத மருந்து, இதைக் குன்மத்திற்கும் கொடுக்கலாம், an Ayurvedic preparation contemplated in the work of Barathwaja Rishi. It is an electuary prepared with dried ginger as the chief ingredient amongst other bazaar drugs, juices of plants combined with ghee and sugar and prescribed for menstrual disorders for complaints after confinement, dyspepsia and diseases due to wind humour.

சௌபாக்கியபரம், இரசம், mercury.

சௌபாக்கியம், செங்கழுநீர், red Indian waterlily; 2. சுக்கு, dried ginger.

சௌபாஞ்சனம், முருங்கைமரம். drumstick tree, see சௌபஞ்சனம்; 2. முண்முருங்கை மரம்.

சௌபாமிகம், கொட்டையிலா முந்திரி, grapes without seeds.

சௌபாலிகம், கருவாகை, black vagai, fragrant acacia — *Mimosa marginata.*

சௌபிகன், மாந்திரிகன், magician; 2. இந்திரசாலங் கற்றவன், hypnotiser, sorcerer.

சௌமலி, முள் இலவமரம், the red silk cotton tree — Bombax malabaricum.

சௌமனசாயினி, மலடிபுட்பம், Echites caryophyllata.

சௌமனசை, சாதிபத்திரி, mace, pulp over nutmeg — *Myristica fragrans.*

சௌமியசாகரம், தர்மசௌமியர் இயற்றிய ஓர் தமிழ் வைத்தியநூல், a treatise on medicine by Dharma Sowmyar named Sowmya sakaram. அகஸ்தியரால் செய்யப்பட்ட இப்பெயர் கொண்ட நூல்களாவன : Agastiars works bearing the same name are as follows :—

1. சௌமிய சாகரம் — 1200 Sowmya sakarm.
2. வாத சாகரம் — 1200 Vadha sowmya sakaram.
3. இலக்க சாகரம்—1200 Elakka sowmya sakaram.
4. யோக சாகரம் — 1200 Yoga sowmya sakaram.
5. ஞானசகாரம்—1200 Gnana sowmya sakaram.

சௌமியசுரம்,முதலில் சாந்தமாகத் தோன்றி, பிறகு அதிகரிக்கும் ஓர் வகைக் காய்ச்சல், fever mild at the beginning gradually *increases and becomes grave.*

சௌமியதாது, கோழை, phlegm. mucous.

சௌமியம், அழகு, beauty; 2. சாந்தம், mildness; 3. see சௌமிய சாகரம்; 4. இலக்க சௌமிய சாகரம், இதில் இலங்கம், தாளகம், பாஷாணம், வெடியுப்பு இவைகளின் கட்டு முறை கூறப்படும், a book where in the processes of consolidating cinnabar, orpiment, arsenic, nitre etc., are written.

சௌமேசகம்,
சௌமேருகம், } பொன், gold.

சௌரத்தியம், சுகந்தம், fragrance.

சௌரபம், குங்குமம், red powder worm on the forehead by females, பரிமளம், scent.

சௌரபேயம், எருது, bull.

சௌரம், மயிர்கழிக்கை, shave.

சௌராஷ்டிர மிரிதிகம், ஓர் வகைச் சிவப்பு மண், இதற்குத் துவர்ப்பு குணம், ஆகவே இரத்த ஒழுக்கை நிறுத்தும், மேலும் உடம்பின் உள்ளுறுப்புகளிலிருந்து ஏற்படும் இரத்த ஒழுக்கையும் நிறுத்தும், a species of sweet red ochre brought from surat, being astringent is used to arrest haemorge and also bleeding from internal organs.

சௌராஷ்டிரி, சூரத்து அருகேயுள்ள ஓர் வாசனை மண், a kind of fragrant earth said to be found near Surat.

சௌராஷ்டிரிகம், ஓர் வகை வசநாவி, a species of aconite root grown near Surat.

சௌராட்டிரம், வெண்கலம், bronze, bell-metal; 2. பித்தளை, brass.

சௌரி, கருடன், Brahmini kite; 2. சவுரிப் பழம் அல்லது குறட்டைப்பழம், fruit of round snake gourd—Trichosanthis palmeta.

சௌரிக்கொத்து, முதியார் கூந்தல், creeper of சௌரி, which see.

சௌரிப்பழம், குறட்டைப்பழம், see சௌரி.

சௌரிரத்தினம், நீலமணி, sapphire, a blue gem.

சௌரு, கொச்சை நாற்றம், a peculiar smell as of goat's milk

சௌலம், அரைரூபாய், half a rupee; 2. 6¾ குண்டுமணி எடை, 6¾ grains weight.

சௌவரிசி, See சவ்வரிசி.

சௌவர்ச்சலம், ஓர் உப்பு, a kind of salt; 2. உவர்நீர், brackish water.

சௌவர்ணம், சுக்கு, dried ginger; 2. மரகதம், emerald, a green gem; 3. சுக்குநாறி மரம், a tree smelling like dried ginger.

சௌவாது, சவ்வாது, which see.

சௌவீரகம், இலந்தைக்கனி, Indian plum—Ziziphus jujuba.

சௌவீரகம், இலந்தைக்கனி, see சௌவீரகம்; 2. வீரம், corrosive sublimate; 3. ஓர் வைப்புப்பாஷாணம், See சவ்வீரம்.

ஞ

ஞஞ்ஞை, மயக்கம், delirium.

ஞண்டு, நண்டு, crab, lobster.

ஞமலி, மயில், peacock; 2. நாய், dog; 3. கள், toddy.

ஞரிவாளை, சிறு தேக்கு, glory tree—Cleodendron sphoenanthes; 2. நரிவேளை (fox velai) Gynandropsis penta phylla.

ஞலவல், மின்மினிபூச்சி, firefly, glow worm, 2. கொசுகு, musquito.

ஞரு, மயில் குரல், voice of peacock.

ஞா, கட்டு, bind; 2. பொருந்து, joint.

ஞாங்கர், பக்கம், side; 2. மேல், upwards; 3. முன், anterior.

ஞாட்பு, வல்லமை, strength. power.

ஞாண்டு, நண்டு, crab.

ஞாதுரு, அறிவுள்ள ஆன்மா, mind or soul with volition.

ஞாத்தல், கட்டுதல், tying; 2. பொருந்தல், sticking.

ஞாபகக்கருவி, அறிவிற்கு ஆதாரமாகிய கரணங்களும், பொறிகளும், sensory organs and intellectual faculties which are essential to knowledge.

ஞாபகக்குறைவு, நினைவு சக்தி குறைந்து போதல், loss of defective memory.

ஞாபகசக்தி, நினைவு படுத்தும் வல்லமை, memory.

ஞாபகப்படுத்தல், நினைப்பூட்டல், to remind

ஞாபகம், அறிவு, intellect.

ஞாபகவேது, ஞாபகக் கருவி, which see.

ஞாயிறு, the sun.

ஞாயிறுதிரும்பி, சூரியகாந்திப் பூ, the sun flower.

ஞாயிறுபோது, உச்சிப்போது, midday.

ஞாயிறுவணங்கி, கொழுஞ்சி அல்லது கொள்ளுக்காய் வேளை, purple wild indigo—Tephrosia purpurea.

ஞாலமாது, ஊமத்தை, datura—Datura alba; 2. பொன்னுவரை, cassia sophora.

ஞாலம், பூமி, world; 2. காடை, quail; 3. ஊமத்தை, datura; 4. சாலவித்தை, magic.

ஞாலல், ஊமத்தை, datura—Datura alba.

ஞாலவம், மின்மினிப் பூச்சி, firefly or glow-worm.

ஞாலழ், நாதம், ovum; 2. விந்து, sperm.

ஞாலற்பூ, see ஞாழல்பூ.

ஞாழம், see ஞாளம்.

ஞாழல், குங்குமமரம், fragrant tree — Crocus saffron; 2. கோங்கு மரம், silk cotton tree — Bombax gossypium; 3. பொன்ஞவிரை, a tree with flowers of golden colour — Cassia sophera; 4. see மயிர்கொன்றை; 5 மரவைரம், the middle hardest portion or the heart of a tree; 6. ஓர் மல்லிகை, a kind of jasmine; 7. see ஆண் மரம், a male plant; 8. see சங்கு புட்பம்.

ஞாழல்பூ, குங்குமப் பூ, saffron, European saffron used in modicine.

ஞாழல்மா, ஒட்டுமாமரம், grafted mango tree.

ஞாழல்மாது, ஊமத்தை, a deletrious plant, datura; 2. தாமரை, lotus.

ஞாழல்வாசுகி, பெரியாணங்கை — Polygala elongata.

ஞாழல்விரை, பொன்ஞவிரை—Cassia siamea.

ஞாழற் பூ, see ஞாழல் பூ.

ஞாழி, வள்ளிக்கொடி, a creeper — Convolulus repens.

ஞாளம், படர்கொடி, a spreading plant; 2. குகை, crucible as in ஞாளத்தில் வைத்துரதல் (in Alchemy).

ஞாளி, கள், toddy; 2. நாய், dog; 3. கோழி, fowl.

ஞாளிகம், ஞாளிதம் } வள்ளிக்கொடி, see ஞாழி.

ஞாளிமலம், நாய்மலம் excreta of dog.

ஞாறுதல், நாறுதம், மணம் வீசுதல், smelling.

ஞானகந்தம், விஞ்ஞானம், mental faculties.

ஞானகலை, சூரியகலை, the vital air passing through the right nostril.

ஞானகாவியம், அகஸ்தியர் செய்த பஞ்ச காவியங்களுள் பிராணுய தத்துவத்தைப் பற்றியும் கருவி காணுதிகளைப் பற்றியும் சொல்லும் ஏழாவது காண்ட மென்ற ஓர் பிரிவு, one of the five great works of Agastiar dealing about Yoga practice etc.

ஞானகுரு, உபதேசம் செய்யும் பரமகுரு, spiritual perceptor.

ஞானகுளம், கஞ்சாக்குடுக்கை, a pipe to smoke bhang. (ganja Indian hemp.)

ஞானக்கண், பார்க்கமுடியாத பொருளை அறியும் அறிவு, eye of wisdom, sixth sense, or second sight or inner sight.

ஞானக்கலை, ஞான சாதனத்திஞலேற்படும் ஓர் வகைக்குறி, a peculiar lustre thrown by one who practised wisdom.

ஞானக்காட்சி, பார்க்கமுடியாத பொருளைப் பார்த்தல், seeing in visible things through the eyes of wisdom.

ஞானசரீரம், அறிவுமயமான உடம்பு, spiritual body.

ஞானசாதகம், See ஞானசாதனம்.

ஞானசாதகன், ஞானப்பயிற்சி செய்கிறவன், one in constant practise of devotion.

ஞானசாதனம், ஞானசாதனை, } ஞானப்பயிற்சி, practice in the attainment of wisdom.

ஞானசாஸ்திரம், ஞானத்தைப்பற்றி கூறும் நூல், the Philosophy and science of spiritual wisdom of bliss which enables the soul *through yoga practice to Hold Communion* with Infinite spirit and thereby to become the very Infinite Spirit itself. These sastras are of at most importance to those who are anxious to enter the very depth of these Philosophy and Science to attain the final Truth and Perfection.

ஞானசித்தர், சித்தர்களில் தேர்ச்சியடைந்தவர், the learned and intelligent among Siddhars.

ஞானசித்தன், மோட்ச சாதனத்திற்காக பயலுபவன், a Siddhar working out for salvation leaving aside all kinds of miraculous powers.

ஞானசுகம், ஞானியின் பேரின்பம், bliss from wisdom.

ஞானசூனியன், ஞானமில்லான், one devoid of wisdom.

ஞானசெயநீர், பூநீரு செயநீர், a liquid medicinally prepared out of fuller's earth.

ஞானச்சுடர், அறிவின்ஒளி, light of wisdom.

ஞானதசை, ஆன்மா மோட்சம் அடைதற்குரிய பக்குவநிலை, the state of the individual soul attaining the stage of emancipation.

ஞானதிருட்டி, ஞானதிருஷ்டி, } திரிகால உணர்ச்சி knowledge of the past, present and future; 2. ஞானக்கண், second sight; 3. ஞானத்தோற்றம், occult vision.

ஞானதீட்சை, ஞானேபதேசம், the imparting of spiritual illumination by the look of a Guruinitiation; 2. ஆன்மதெரிசனம், இதனல் சஞ்சிதம் ஒழியும், மோட்சம் கைவல்யமாகும், fancied vision of the Diety by which the former evils — Karma are consumed and the gates of heaven opened.

ஞானதேகம், கண்ணுக்குத் தோன்ருது அறிவிற்குப் புலப்படும் தேகம், இது ஐந்து வகைத்தேகத்திலொன்று, body that cannot seen by the eyes but perceived by wisdom or intelligence, one of the five kinds of body, see தேகம்.

ஞானநிட்டை, ஆன்மா, பரமாத்துமாவோடு வயப்படுதல், union of the individual soul with the Diety.

ஞானப்பத்திரி, கஞ்சா, Indian hemp, bhang —Cannabis sativa

ஞானப்பல், உலக விவகாரத்தையறியக் கூடிய ஞானம் உதித்த முதுமைப்பருவத்தில் அதாவது 25 வயதுக்கு பிறகு முளைக்கும் பல், கடவாய்ப்பல் — Wisdom tooth that springs up after the age of 25.

ஞானப்பால், திரு சம்பந்தருக்கு மூன்ருண்டு நிரம்பிய போது, உமாதேவியாராலூட்டப் பட்டபால், இதனுல் அவருக்கு ஞானம் வந்தது, the milk given by Goddess Parvathi to Thiru Sambandhar when he was three years old, this brought him the wisdom, the essence of Philosophical wisdom.

ஞானப்பிரதம், தூதுவளை, three lobed night shade — Solanum tritobatum.

ஞானப்பிராந்தி, ஞானமயல், ஞானத்தாலேற்படும் அறிவு மயக்கம், mania for wisdom, absorption of mind in devotion.

ஞானப்பெண், வாலை, ஞானவதி, ஞானமுள்ளவள், lady with wisdom.

ஞானப்பயித்தியம், See ஞானப்பிராந்தி.

ஞானமயன், சீவான்மா, soul.

ஞானமாது, பொன்னுவரை, see ஞாலமாது.

ஞானமார்க்கம், ஞானவழி, path of wisdom.

ஞானமுத்திரை, சின்முத்திரை, a hand pose.

ஞானம், பேரறிவு, wisdom; 2. நாதம், menstsual blood: 3. மனேசிலை, red arsenic; 4. தத்துவநூல், philosophy.

ஞானம், அறிவானது நான் என்று அகங்கரித்து எழாதபடி அடங்கி தற்பரத்தில் பொருந்தி நிற்பது, இஞ்ஞானத்தையடைய வேண்டுமென்ருல் முதலாக உடம்பை பல கற்பமூலிகைகளால் சித்தி செய்து கொள்ளுவது அவசியம், தூலசூக்கும் காரண சரீரங்கள் தானல்லவென்றும், 'அறிவே' தனது சொருப மென்றும் தெளிந்து, சமநிலை பெற்று, இன்பதுன்பங்களற்று, செய்கையற்று, நினைவற்று இருக்கும் நிருவிகற்ப நிலையடைந்து சிற்சொருபத்தில் வயப்பட்டிருத்தல், one must not feel proud of his knowledge, must be selfless, must leave his ego First the body must be animated by taking rejuvenating drugs and must realise that wisdom is the truth, must be senseless to the environments, and stand one with the Diety.

ஞானயோகம், ஞானத்தையூட்டும் யோகம், a kind of yoga leading to spiritual wisdom.

ஞானரேகை, ஞானத்தைக் குறிப்பிடும் கை ரேகை, a line in the palm indicating wisdom.

ஞானவழி, மூளை, brain — seat of wisdom.

ஞானவிரல், ஆழி விரல், ring finger.

ஞானள், நாதம், menstrual blood.

ஞானுகாசம், பூரணத்தை யறியும் வல்லபம், the spritual wisdom of a sage by which he perceives at once everything in the world.

ஞானுகாயம், see ஞானுகாசம்; 2. பரவெளி a supposed vacum.

ஞானுசத்தி, மூன்று சத்தியிலொன்று, one of the three perfections of the Diety — knowledge of the actions performed by the soul and which causes it to enjoy or suffer the fruit of those actions; 2. ஐந்துவித சத்திகளிலொன்று, one of the five perfections of the Diety, that power of God, which exists as the five senses.

ஞானுத்துமா, சுத்த ஆத்துமா. pure soul or spiritual soul, sage.

ஞானுர்த்தம், உட்பொருள், mystical sense, inner meaning; 2. தத்துவப்பொருள், philosophical interpretation.

ஞானுவரணீயம், ஞானம் மங்குதல், the obscuration of wisdom.

ஞானி, சகலமும் அறிந்தவன், wise acre, an all wise sage, a man of sublime philosophical knowledge; 2. சேவல், cock; 3. நாய், dog.

Note:—ஞானியார் என்ருல் நான் என்ற தன்மையும்
ஊனீ நீர்பாய்ந்து ஓடியதாரையும்
வானுவில் கெர்சிதம் வடிவான போதமும்
பேணி அறிபவா பேர்கொண்ட நாதரே,
- (மச்சமுனி 800)

2. 'ஞானி யென்ருல் ஜடத்தைப் பேணுன்
சிவசிவா சீவநிலை யறியமாட்டான'
- (கடைப்பிள்ளை கலைக்கியானம் 120)

ஞானிசினை, கோழிமுட்டை, fowl's egg.

ஞானியண்டம், கோழிமுட்டை, egg of a fowl; 2. வெங்காரம். borax.

ஞானியுப்பு, கருவுப்பு, பிண்டவுப்பு, Philosopher's salt.

ஞானிமலம், கோழி எச்சம், excreta of fowl.

ஞானிவெண்மலம், கோழி எச்சத்தின் வெண்மையான பாகம், the white part of the excreta of the fowl.

ஞானேந்திரியம், அறியும்படியான கருவிகள் அவை, மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவியாகும், the five sense organs —body (skin) mouth, (tongue) eye, nose, and ear.

ஞானோதயப்பல், உலக ஞானத்தையடையும் வயது 25ஐ அடைந்த பிறகு தோன்றும் பல்; wisdom tooth, see ஞானப்பல்.

ஞானோதயம், ஞானம் பிறத்தல், the dawn of spiritual wisdom in the soul, when by the influence of divine grace, the desires of secular objects are subjected and the soul tends towards union towards union with the Diety.

ஞானோபதேசபால், அறிவு போதனையின் சாரம், essence of spiritual instruction

ஞானோபதேசம், கல்வி போதனை, to instruct or to give lessons to improve wisdom, spiritual instructions; 2. ஞானபோதனை, imparting of spiritual illumination by the look of the Guru. see ஞானதீட்சை.

ஞிமிர்தல், நிமிர்தல், raising the head.

ஞிமிறு, வண்டு, beetle; 2 தேனீ, honey bee.

ஞெகிழி, கொடிவேலி, ceylon lead wort — Plumbago Zeylanica, 2. வெள்ளை சோளம் white maize corn; 3. நெருப்பு, fire; 4. நெருப்புக்கொள்ளி, fire brand.

ஞெகிழ்தல், மனந்தளர்தல், languishing, 2. மனமுருகல், become sympathetic; 3. மெலிதல், becoming emaciated; 4. சோம்புதல், becoming lazy.

ஞெகிழ்த்தல், மனமலையல், being agitated in mind; 2. சோருதல், being weak and dull.

ஞெண்டு, நண்டு, crab.

ஞெண்டுகம், பெருவாகை, a large species of Vagai, a tree — Acacia odoratissima.

ஞெண்டுதல், கிண்டுதல், stimulating.

ஞெபதி, ஞாபகம், memory.

ஞெமிடுதல், நிமிட்டுதல், pressing out with the fingers; 2. கசக்குதல், crushing.

ஞெமிர்தம், சதுர பிரண்டை, a variety of Vitis quadrangularis with square stem.

ஞெமிர்த்தல், நெரித்தல், pressing; 2. ஒடித்தல், breaking.

ஞெமுக்கம், அழுந்துகை. to give way or yield to pressure.

ஞெமுங்கல், அழுந்தல், to pit on pressure.

ஞெயம், நெய், ghee.

ஞெரிதல், நெரித்தல், crushing.

ஞெலிதல், குடைதல், to scoop or making hallow.

ஞெள்ளல், சோர்வு, exhaustion.

ஞெள்ளை, நாய், dog.

ஞேயம், அன்பு, love; 2. நெய், ghee.

ஞேயா, பெருமருந்து கொடி, ஈச்சுரமூலி, Indian birth wort — Aritolochia indica.

ஞேயாசிதம், தேட்கொடுக்கு, scorpion sting plant —heliotrope—Heliotropium indicum.

ஞோள்கல் / **ஞோள்குதல்**, இளைத்தல். becoming weak; 2. குறைவுபடுதல், being deminished; 3. மெலிதல், emaciating.

ட

டங்கணம், See இடங்கணம்; 2. வெணகாரம், borax.

டங்கண், See இடங்கண்; 2. வெண்காரம், borax.

டங்கம், வெங்காரம், borax.

டங்கரளி, தங்கரளி, மஞ்சள்பூ உடைய அரளி

டங்காரம், வெடியுப்பு, nitre — Potasium nitrate.

டங்காரிகம், மயிர்மாணிக்கம்.

டப்பா, சிமிழ், a small box.

டப்பாக்கி அரிசி, ஓர்வகை ஆள்வள்ளி, (மரவள்ளி) கிழங்கினின்று சவ்வரிசியைப்போல தயாரித்த பொருள், a kind rice like sago, prepared from the fecula or starch derived from the root of Jatropha manihot plant — Tapioca.

டப்பாக்கிஅரிசிகஞ்சி, டப்பாக்கி அரிசியால் செய்யும் கஞ்சி, a liquid pudding prepared from tapioca.

டப்பாகுசெடி, பட்பட் என்று வெடிக்கும் காய்களை உற்பத்தி செய்யும் ஒரு சிறுசெடி; Ruellia tuberosa or R. repens.

டமரகர், வைத்தியநூல் செய்த ஓர் சித்தன், a Siddhar who is the author of a medical book.

டமரகன், சுந்திரானந்தரின் மைந்தர், இவர் இல்வாழ்க்கையிலிருந்து சைவ மார்க்கத்தை அநுசரித்து, பிறகு துறந்து ஞானியாகி, மந்திரீக சக்தியாலும் புத்தியாலும் அறிந்தவர், இவருடைய மைந்தன் அறிவானந்தர், he is the son of Sundarandhar, after marriage he adopted the Saiva Markam, then he became a saint, due to his knowledge and magic power, he raised high. His son is named Arivuandhar.

டமரத்தை, See தமரத்தை.

டமரு, தமர், திராவகம் அல்லது குழி தைலம் இறக்க உபயோகப்படும் பாத்திரத்திலுள்ள துளை, the hole in the pot which is used to extract oil or acid.

டமாரம், பெருஞ்செவிடன், one who cannot hear even the sound of a dig drum — One who is stone deaf.

டரா, See தரா.

டானிப், குளிர் தேசங்களில் பயிராகும் கோஸ் (cabbage) இனத்தைச் சேர்ந்த ஒருவகை கிழங்காகும், உணவுக்கு உதவும். Thick fles by underground s t e m of Brassica campestris, used as vegetable.

டாங்கர், உளுந்துமா கலந்த பச்சடி, a relish combined with the black gram flour etc., used in food.

டாங்கர்மா, உளுந்துமா, flour of black gram dholl.

டாங்கிலிமூலம், ஆடாதோடை, malabar nut — Adhatoda vasika.

டாங்கு (யூநானி), ஐந்து குன்றிமணி எடை, a weight of five jeweller's grains.

டாணிக்காய், தான்றிக்காய், beleric myrobalans — Terminalia belerica.

டாமர், ஓர்மரம், dammer tree (white and black) —Vateria indica (white) canarium strictum (black).

டாமர்சோபிதம், ஓர் சீனத்துச்செடி, a plant native of China.

டாயில்கறி (யூநானி), ஓர் பட்சியின் இறைச்சி, flesh of a bird.

டார், தார், tar.

டால், ஒளி, brilliancy.

டால்வாங்கி, ஓர்வகைப் பருப்புக் குழம்பு, a kind of dholl sauce.

டிக்காமல்லி, மயிலாலக்கடி, cambi resin — dikamali, resin of — Gardenia gummifera.

டிங்கிசுரம், முடக்குசுரம், dengue fever.

டிங்டிங், உப்புக்கண்டம், salt meat.

டிரலாங்கொடி, திரளங்கொடி, a climbing plnat.

டிரேகா, காந்தச்செடி, an unknown plant.

டீக்காமல்லி, See டிக்காமல்லி.

டுலி, (Hindi) நோயாளிகளை எடுத்துப்போக பயன்படும் ஒரு நீண்ட மூங்கிலின் நடுவில் தொங்கும் கட்டிலையுடைய ஓர் கருவி, a swinging litter for carrying sick persons. It consists of a cot, or frame suspended by the four comers from a bamboo pole and is carried by two or four persons.

டொக்கு விழல், பள்ளம் விழல், sunken as cheeks.

டொழா, இலுப்பை, narrow leaved mohua — Bassia longifolia.

டோங்கா, அண்டவாதம், which see.

டோலாக்கியம், ஓர் சீமைச்செடி, a foreign plant.

டோலாயந்திரம், சுத்தி செய்ய வேண்டிய மருந்தைக் கருப்பு துணியால் கட்டி, சுத்தி செய்ய பயன்படும் திரவத்துடன் கூடிய பாண்டத்தின் முகத்தில் குறுக்காக ஒரு கம்பை வைத்து அதில் அம்முடிச்சை நீர் மட்டத்திற்குமேல் தொங்கும்படியாக கட்டித்தொங்கவிட்டு, எரித்து, அதிலிருந்து உண்டாகும் ஆவியால் மேற்படி மருந்தைச் செய்யும் ஓர் கருவி, an apparatus or contrivance in which a bundle containing medicine or drug (to be purified) is suspended in a vessel so that it may remain just over the level of the liquid the vessel contains. When the liquid is boiled, its vapour raises, heats the bundle and purifies the drug an apparatus for vapour bath.

டோலி, நோயாளியைத் தூக்கி செல்லும் மஞ்சம், dhooly, See டுலி.

டோலைக்கட்டியெரித்தல், } டோலாயந்திரத்தில் வைத்து
டோலையில் எரித்தல், } ஆவி எழும்படி தீமூட்டுதல், to heat the drug or medicine in the apparatus for vapour bath.

டோழர், இலுப்பை, See டொழா.

டோளாயந்திரம், See டோலாயந்திரம்.

டோமம் (சாறு), ஓர் மூலி, a plant.

டோலு கிழங்கு, பவுத்திரத்தைப் போக்கும் மூலி a drug that cures fistula.

த

தகசு, ஓர்மெல்லிய தகடு, a thin plate, lamina. தவக்கரடி, creeping bear, badger. Indian rattel—Mellivora indica. It is a plantigrade carni vorous animal living in a burrow living on vegetables and small quadrupeds.

தகச்சரசா, அவல், flaked rice.

தகடாக்கல், இலையைப்போல் இலேசாக உலோகங்களைத் தட்டுதல், beating into a thin plate or lamina foliating.

தகடி, நீர், water.

தகடு, இலை, leaf; 2. கம்மாறு வெற்றிலை, a thick black betel leaf; 3. உலோகத் தட்டு, a metal plate, a lamina of metal; 4. மெல்லிய பளபளப்பான தகடு, a thin glittering metallic sheet or foil—Tinsel; 5. இலைத் தகடு, leaf blade; 6. பூவின் புறவிதழ், the outer petal of a flower-sepal; 7. அடர்த்தி thickness, or density as of hair; 8. தகட்டரிதாரம், which see; 9. தாயித்து, talisman; 10. ஐமைவடிவு, flat and thin shape.

தகடுகட்டுதல், மந்திர மெழுதித் தாயத்துக் கட்டுதல், tying a metal plate engraved with letters in a mystic diagram, amulet.

தகடுமதி, வெள்ளித்தகடு, silver plate.

தகட்டகப்பை, பரந்த குழியில்லாத அகப்பை a round shallow ladle.

தகட்டரிதாரம், see தகட்டுத்தாளகம்.

தகட்டுசட்டை, இரும்புத்துகள், iron dross.

தகட்டுத்தாளகம், பெருமருந்துப் பாஷாணம், arsenic in flakes; leaf orpiment.

தகட்டுவைரம், தேய்க்காத வைரம், unpolished diamond.

தகட்டெலும்பு, தடிப்பற்று, விசாலித்துத் தகடுபோலிருக்கும் ஓர்வகையெழும்பு, a thin broad flat bone.

தகணேறுதல், தழும்பேறல், becoming scarred; 2. பழக்கமாதல், being habituated; 3. பழுத்தல், becoming ripe.

தகணை, உலோகக்கட்டி, metallic ore.

தகண், வரையறை, limit; 2. தழும்பு, scar; 3 பழக்கம், habitual practice — addiction.

தகண்டசகம், நரிப்பயிறு, fox gram, jackal green gram — Dolichos trilobatus (alias) —Phaseolus trilobatus.

தகதகெனல், சொலித்தல், dazzling.

தகதாருகம், தழுதாழை, creeping screwpine — Cleodendron phlomoides.

தகம், சூடு, heat; 2. எரிதல், burning; 3. கந்தகம், sulphur; 4. நீர், water; 5. நித்திரை, sleep.

தகம்புவியார்த்தம், கோமேதகம், cinnamon stone.

தகரங்கவித்து, சிறு தும்மட்டிக்காய், a small species of bryonia.

தகரச்சி, see தகரை.

தகரஞாழல், ஓர் வகை மயிர்ச் சாந்து a fragrant unguent for the hair.

தகரப்பாணை, தகரத்தினாற் செய்த பாண்டம், tin pan.

தகரப்பூண்டு, பவளப்பூண்டு, glosswort — Arthroenemum indicum.

தகரப்பொடி, வாசனைப்பொடி, scented powder.

தகராம், நந்தியாவட்டத்தினின்று தயாரித்த ஓர் வாசனை பொடி.

தகரம், ஈயம், tin; 2. வெள்ளீயம், white lead; 3. தகரம் பூசிய உலோகத்தகடு, metal plate coated with tin; 4. இருதயப் பள்ளம், cavity of the heart; 5. ஓர் வாசனைப்பண்டம், a fragrant drug or substance; 6. நந்தியாவட்டம், Indian rosebay — Tabernoe Montana coronaria; 7. தகரைவிதை; ringworn seed, seeds of Cassia tora; 8. see கிரந்தித்தகரம்.

தகரம், வெள்ளீயம். இது மிருதுவான பளபளப்புமான உலோகம். இது காற்றுப்பட்டகளிம் பேறும். செம்பு, துத்தநாகம், இவைகளுடன் சேரும். இதில் இரும்பு சேர்ந்தது தான் காரீயம் ஈயத்துக்கள் புழுக்களைக்

கொல்லு மென்பது யூனானி வைத்தியர்களுக்குத் தெரியும். இதை உருக்கி எருக்கம் பாலிலிட்டு சுத்தி செய்து மருந்திலுபயோகிப்பார்கள், நாட்டு வைத்தியர்கள் இதிலிருந்து பற்பம் தயாரிப்பார்கள். இதன் உபயோகம் பலவாயினும், முக்கியமாக உலோக செம்பு, பித்தளை, பாத்திரங்களுக்கு ஈயம் பூச வுதவும். tin — stanium. It is a soft white brilient metal. Its surface is tarnished or impaired on exposure to the atmosphere and it is alloyed with copper, zinc etc. Black tin is tin and iron combined. Tin powder (Pulvis stanni) is known to Hakeems as an anthelmintic. It is purified for medicine by melting it over fire and pouring the melted fluid into the milky juice madar. Vaidyans calcine it and prepare oxides from it. Various are the common uses but it is chiefly used for tinning different metals chiefly brass and copper vessels and iron plates.

NOTE: It occurs in nature mostly as tin stone which is the oxide S no₂. The metal is obtained from the ore by reducing with charcoal. It is soft and maliable and so can be Lammered out into very thin sheets known as tinfoils. Black tin (*காரீயம்*) is tin and iron combined and valuable pewter is antimony 17 parts and tin 83 parts.

தகரரேக்கு, தகரத்தை இலையைப் போல் தட்டிய தகடு, tin foil.

தகரவித்தை, கடவுளை இதயத் தானத்தில் இருத்திப் பூசை செய்யும் வித்தை, the mystic contemplation of the Diety by concentrating on the cavity of the heart.

தகராஞ்சிரம், பெருந்தகரை, West Indian bead tree — Lencaena glanca.

தகரி, *முந்திரை,* pinnate leaved honey sweet tree — Meliosma arnottiana.

தகரிடம், See *தகரை.*

தகரீ, பெண்குறிப்பகுதி, a particular part of woman's pudenda.

தகரு, புனமுருக்கு, palaus tree — Butea frondosa.

தகருகிகம், சாயப்பாக்கு, dyed areca nut.

தகரை, தகரைச்செடி, பல கிளைகள் வாய்ந்தது, பூ, சிறியது, மஞ்சள் நிறம், காம்புகள் நீளம், காய்கள் நீளம் கூர்முனை, நான்கு மூலைகளாயிருக்கும். விதைகள் பலவுண்டு, மங்கல் சிவப்பு நிறம், சிறிது தட்டையாயிருக்கும், இலைக்கொழுந்து இரவில் குவிந்து கொண்டிருக்கும், இச்செடி நாற்றமுள்ளது, இலைகள் வழவழப்பாயிருக்கும், உருசிக்கக் குமட்டலையுண்டாக்கும். கொழுந்தோ நன்றாயிருக்கும் இதை எலுமிச்சை ரசத்தோடு அல்லது காடியோடு சேர்த்தரைத்துப் பூச படையை நீக்கும், இதைக் கஷாயமாகக் கொடுக்க இலேசாகப் பேதியாகும், அன்றியும் குழந்தைகளுக்குப் பல் முளைப்பதனுல் வரும் சுரத்திற்கும் கொடுக்கலாம், வண்டுகள் கொட்டின இடத்திற்கு இலையைக் கசக்கித்தேய்க்கலாம், இதன் வேர் அல்லது இலையை விளக்கெண்ணெயில் வதக்கி நாற்றமுள்ள புண்களுக்கு வைத்துக் கட்டலாம், கட்டிப் பழுக்கவும் உபயோகிக்கலாம், விதையை அரைத்து மோரில்கலந்து சிரங்குகளுக்குப்பூச நமைச்சல் அடங்கும் அன்றியும் வண்டுகடி, அரைக்கடுவன், சூலைப் பிடிப்பு, தொடைவாதம், கீல்நோய் இவைகளைக் குணப்படுத்தும், இவ்விதைகளைக் காப்பிக் கொட்டைக்குப் பதிலாக வுபயோகிக்கலாம், நீலச்சாயமேற்றவும் உதவும், இலைகள் நிலஆவரைக்குப் பதிலாக உபயோகப்படும், இது அடியிற்கண்டபடி பலவகையுண்டு, ringworm plant — Cassia tora alias C. foetida. It is a shrub with spreading branches, small yellow flowers on long pedicles, legumes very long, sharp pointed, four sided many seeded. Seeds are liver—coloured and slightly compressed. Leaflets all fold up closely at night, the whole plant has a fetid smell, the leaves when full grown are mucilageneous and have a nauseous taste, but when young they are mild. Formed into a paste with juice of lime fruit or vinegar fresh leaves cure ring worm, administered in the form of infusion, they act as a mild cathartic and cure fever of children during their dentition. Leaves or root fried in castor oil are applied to foul ulcers; it makes a warm poultice to hasten supuration of boils. Seeds ground and mixed with butter milk allay irritation in itch. It is a warm remedy in gout, sciatica and pain in the joints. Seed is a substitute

for coffee when roasted and ground. Seeds are also used in preparing a blue dye. The leaves are used to adulterate senna or as a substitute. *The following are the different* kinds.

1. பெருந்தகரை, large tagaray — Cassia sophera.
2. *கருந்தகரை*, black cassia — Cassia pumila.
3. *காட்டுத்தகரை*, wild cassia — Cassia occidentalis.
4. வெண்டகரை அல்லது வெள்ளைத்தகரை, } Cassia glauca.
5. *பூந்தகரை*.
6. *சிறுதகரை*, same as *தகரை* which see.
7. *கற்றகரை*.
8. *பன்றித்தகரை*.
9. ஊசித்தகரை, needle chakondah — Phareolus semierectus.
10. செந்தகரை.
11. *புளித்தகரை*.
12. *நாற்றத்தகரை*, fetid cassia.
13. *சீனத்தகரை*, chinna cassia — Cassia Chinensis.
14. பொன் or பொன்தகரை, Cassia glauca.

தகரை, பெருந்தகரை, see தகராஞ்சிரம்; 2. கையாந்தகரை, eclipseplant — Eclypta prostata; 3. பூந்தகரை, see தகரை; 4. *நந்தியாவட்டம், which see.*

தகர், ஆண்சுறு, male shark; 2. செம்மறியாட்டுக்கடா, ram; 3. ஆண் யானை, male elephant; 4. பலாசு, palaus — Butea frondosa; 5. see *தகர்தல்*; 6. பொடி, powder; 7. ஆடு, sheep; 8. செம்மறியாட்டுக்கடா, *ram; 9. வெள்ளாடு, goat; 10. பூமி, earth;* 11. துருவாட்டேறு, ram of fleecy sheep; 12. பராகம், dust powder.

தகர்தல், *நொறுங்குதல், being broken into* pieces; 2. நெரிதல், being crushed; 3. சிதறுதல், being scattered; 4. அடியோடு விழல், being uprooted.

தகர்த்தல், நொறுக்குதல், breaking into pieces; 2. குட்டுதல், striking a blow with the fist, cuffing the head; 3. நெரித்தல், causing a fracture as of a bone; 4. *கட்டியைக்கீறித் திறத்தல், incising and opening* an abcess or boil.

தகலாவணிகம், தண்ணீரும் உப்பும் கலத்தல் *preparing a solution with salt and water.*

தகல், *திராய்*, a bitter plant; 2. பவளப் பூண்டு, a species of glass wort — Solicornia brachiata; *3. தடை, obstruction; 4, உமரி,* glass wort — Arthroenemum indicum.

தகவின்மை, தகுதியில்லாமை. unsuitability; 2. வருத்தம், anxiety.

தகவு, தகுதி, suitability fitness; 2. குணம், quality; 3. வலிமை, strength; 4. தெளிந்த அறிவு, wisdom; *5. தன்மை, condition;* 6. உவமை, resemblance; 7, நல்லொழுக்கம், good behaviour.

தகழி, அகல், earthen basin for lamp.

தகழிகை, உண்கலம், eating dish; 2, அகல், bowl of a lamp.

தகழிச்சி, கற்பூரம், camphor.

தகனசேதனம், *புகை, smoke.*

தகனபைத்தியம், நெருப்பைக் கண்டவுடன் புத்தி பேதலித்தல், derangement of mind at *the sight of fire.*

தகனம், எரிப்பு, combustion; 2. *சீரணம்*, digestion; 3. ஆகாரம், food; 4. பிணம் *சுடல், cremation; burning of a corpse;* 5. See. *வன்னி*.

தகனன், நெருப்பு, fire that which burns.

தகனுஞ்சு, பல்லை மூடும் மினுக்கான வயிர வஸ்து, glossy hard coating of the teeth — Enamel.

தகனுராதி, நீர், water.

தகனித்தல், எரித்தல், burning, consuming by fire.

தகனுனுவாயு, பிராணவாயு, oxygen gas.

தகனை, உலோகக்கட்டி, lump of any metal.

தகனோபகரணம், சூட்டுக்கோல், an instrument for caterising.

தகனோபலம், சூரியகாந்திப்பூ, sun flower.

தகன், திராய், a prostate herb, see தகல்; 2. பூரான், centipede; 3 நெருப்பு, fire; 4. பனங்கொட்டையின் உள்ளீடு, white pulpy substance in palmyra nut — kernel of palmyra nut.

தகா, பசி தாகம், hunger and thirst; 2. மிக்க ஆசை; intense desire; 3. மோகம், lust; 4. மோசம், fraud

தகாபேசி, எழுச்சியை யுண்டாக்கும் நரம்பு, nerve causing lust or erection of penis.

தகாவாயு, சுவாசிக்கத் தகாதவாயு, a gas unfit for respiration. It is a name formerly given for nitrogen.

தகாவி, மரமஞ்சள், tree turmeric.

தகி, See தகித்தல், 2. வேப்பம்பட்டை, bark of margosa tree; 3, சாராயம், arrack.

தகித்தல், எரித்தல், burning as fire: 2. சீரணிக்கப்படல், being digested; 3. சூடுண்டாதல், getting hot; 4. சாம்பலாக்கல், reducing to ashes.

தகிப்பு, எரிப்பு, combustion.

தகிவித்தல், உள்புகுத்தல், to thrust in, to insert.

தகிவிமா, சேரான் கொட்டைமரம், marking nut tree — Semicarpus anacardium.

தகு, நன்னாரிவேர், Darsaparilla — Hemidesmus indicus. ஓர் பலா — Artocarpus lakucha.

தகுதல், ஏற்றதாதல், fitting.

தகுதி, நடுநிலைமை, middle state mediocrity; 2. பாத்திரம், vessel.

தகுவிமா, See தகிவிமா.

தகுமுலி, கும்பளாங்கொடி, Gmelina asiatica

தகை, தாகம், thirst; 2 தளர்ச்சி, faintness; 3. மூச்சுக் கஷ்டம், difficulty of breathing.

தகைதல், இளைத்தல், emaciating; 2. அடக்குதல், suppressing; 3. பிணைத்தல், binding; 4. தளர்தல், becoming loose.

தகைதல், தடுத்தல், check,

தகைத்தல். களைதல், getting fatigued.

தகைத்துவம், மருகு, a fragrant plant — Origanum majoranum.

தகைப்பு, இளைப்பு, weariness, fainting.

தகைமை, தகுதி, fitness; 2. பெருமை, greatness; 3. குணம், nature; 4. அழகு, beauty; 5. ஒழுக்கம், behaviour; 6. நிகழ்ச்சி, event, occurrence.

தகையணங்கு, சோரப்புணர்ச்சி செய்த பெண், woman who had illicit intercourse.

தகையிழைப்பு, சுவாசகாசம், bonchial asthma.

தகைவிலான், (தகைவு + இலான்) (fatigue + without) அடைக்கலாங் குருவி, தலையில்லாக்குருவி, தரையில்லாக் குருவி — Swift swallow — Hirundininae. It is so called because it is the fastest flying bird in the world. The other common Indian species are I. Swallow — Hirundo rustica; 2. Swift — Cypselus affinis; 3. Fissirostres: 4. Insessores.

தகைவு, இளைப்பு, emaciation.

தகோதரம், நீர் சேர்ந்த வயிறு, நீர்க்கவிசை, இதனால் வயிறு உப்பிசம், உலாவ முடியாமை, பலவீனம், செரியாமை, கைகால் வீக்கம், அசதி, கீழ் தளர்ச்சி, வாயுபிரியாமை, மலச் சிக்கல், உடம்பெரிச்சல், தாகம் முதலிய குணங்கள் ஏற்படும். Accumulation of fluid in the abdomen abdominal dropsy — Ascites proper. It is marked by the following characteristic symptoms — distension of the abdomen incapacity of locomotion, weakness impaired digestion, vedematous swelling of the limbs, a general sense of lassitude, looseness in the limbs. supression of flatus and stool burning sensation and thirst etc. dropsical belly. see நீர்கவிசை.

தகோன்மத்தம், தகனபைத்தியம், which see.

தக்கடி, வஞ்சனை, deceit; 2. பொய், falsehood.

தக்கடிவித்தை. செப்படிவித்தை. jugglery, steight of hand tricks.

தக்கணம், வலது பக்கம், right side; 2. தட்சணம், at once, immediately.

தக்கத்தடித்தல், மிகுதியாகப்பருத்தல். getting stout to an extrordinary degree or an enormous size and extent.

தக்கபருவம், யௌவன வயது, adult age.

தக்கப்பண்ணுதல், தகுதியாகச் செய்தல், doing in a fit manner; 2. நிலைபெறச்செய்தல், fixing up to remain permanently; 3. சரியானபடி சிகிச்சை செய்தல், (in medicine treating in a proper method; 4. கரையாதபடி செய்தல், retaining the foetus in the womb. by preventing abortion; 5. பிறந்த குழந்தை இறவாதபடி செய்தல், to treat the new born and make it live.

தக்கல், அடைப்பு, plug; 2. தக்குதல். retaining.

தக்கவயதோர், வாலிபர். youth.

தக்கனைக்கொன்றான், சிவனார் வேம்பு. Shiva's neem.

தக்காமுக்கி, அபாய நிலை, the state of being at a loss, dangerous state; 2. சங்கடம், perplexity.

தக்காமை, நிலைக்காமை, as பிள்ளை தக்காமை, missing.

தக்காரி, தழுதாழை, அல்லது வாதமடக்கி, a medicinal herb. wind killer — Cleodendron phlomoides; 2. முன்னை, Indian headache tree — Premna integrifolia.

தக்காரிகை, see தக்காரி.

தக்காலனு, தழுதாழை, see தக்காரி.

தக்காவி, செஞ்சோளம், red maize.

தக்காளி, தக்காளிக்காய், இதற்கு நாட்டுத் தக்காளி என்றும் பெயர். இது வங்காளம், காசுமீரம், நேபாளம் இவ்விடங்களிலும் தென்னிந்தியாவில் நீலகிரி பெங்களூர் குடகு முதலிய இடங்களிலும் விளையும், பூக்கள் சிறியன. மஞ்சள் நிறம், சீமைத்தக்காளியைப் போல உலர்ந்த போலி இலைகள் மத்தியில் மறைந்துள்ளது. இக்காய் குழம்பிலிட்டுச் சமைக்கவும், பச்சடியாகவும் உபயோகிக்கப்படும். இது உடம்பிற்கு இரத்த விருத்தியையும், சீதளத்தையும் தரும்,காயை வற்றலிட்டுப் புசிக்கலாம். இதன் சமூலத்தைக் காடியில் அரைத்துக்கட்ட முலைப் பால் சுரக்கும். இதில் அடியிற் கண்டபடி அநேக விதங்களுண்டு. Indian winter cherry — Physalis angulata alias P. esculenta. It is an indigenous article grown in Bengal, Cashmere, Nepal and other places. In South India it is cultivated in many places; bears small yellowish flowers, fruits exactly resemble water cherry of English gardens. It is concealed in a dry leafy appendage and is of a bright amber colour, the young shoots bear the finest fruits. The fruits are used in sauce and they make good preserve, promote blood and cool the system. The dried fruit is fried and used in food, The whole plant ground in vinegar and applied to the breast increases the secretion of milk. It consists of different kinds as mentioned below.

1. பெருந்தக்காளி, edible Indian winter cherry — Physalis edulis.
2. சிறு தக்காளி, small takkauly small winter cherry — Physalis minima,
3. எருமைத் தக்காளி, buffulo winter cherry — Lycopersicum esculentum.
4. பேய்த்தக்காளி அல்லது நாற்றத்தக் தக்காளி; demon takkauly.
5. மிளகு தக்காளி.
6. மணித்தக்காளி, Indian hounds berry — Solanum nigrum.
7. சீமைத்தக்காளி, Europe brinjal tomato — Lycopersicum solanum.
8. பிள்ளைத்தக்காளி, see குட்டி தக்காளி.
9. குட்டித்தக்காளி, black berried solanum vide No. 6.
10. பசுந்தக்காளி, green tomato.
11. சிவப்புத்தக்காளி, red physalis —Am atula rubra.
12. நல்லதக்காளி. see தக்காளி.
13. சீமை மணத்தக்காளி see சீமைத்தக்காளி vide No. 7.

தக்காளி, Rhodomyrtus tomentosa.

தக்காளிப்பழம், சீமைத்தக்காளி, Lycospersicum solanum.

தக்காளிப்பிள்ளை, பிள்ளைப்பூச்சி, a kind of insect — Grillus.

தக்காளியம், கொத்துமல்லி, coriander — Coriandrum sativam.

தக்கிஷராயன், பொன்னம்பர், yellow coloured amber.

தக்கிரமா, சேங்கொட்டை, marking nut dhoby's nut.

தக்கிரம், மோர், butter milk, whey; 2. தயிர், curd.

தக்கினி, மண்பானை, earthern pot; 2. பாண்டம், vessel.

தக்குதல், நிலைத்தல், as பிள்ளைதக்குதல், escaping failure, lasting as children; 2. நிலைபெறுதல், to stand firm.

தக்குமான், உடம்பில் குருக்களை யெழுப்பும் நோய், a disease or class of diseases characterised by skin eruptions.

தக்குவித்தல், நிலைக்கும்படி செய்தல், causing to escape failure.

தக்கை, அடைப்பான், cork; 2. நெட்டி, pith plant — Aeschynomen indica; 3. உலர்ந்த தட்டை, dried stalk as of great millet etc; 4. உறைந்த கட்டி, congealed mass; 5. ஆற்றுநெட்டி, river cork — Aeschynomen aspera.

தக்கைப்பூடு, நெட்டி, குதம்பை, Diancha.

தக்கையுடம்பு, மிகவும் இலேசானவுடம்பு, a very light body — Body light like a pith.

தக்கோலப்பொட்டு, See தக்கோலம்.

தக்கோலம், வால் மிளகு, cubeb — Piper cubeba; 2. சிறுநாவற்பூ, calyptranthes jambulana; 3 கொட்டை நாவல், jamoon; 4. காட்டு வெற்றிலை, wild betel; 5. சாதிக்காய், nutmeg; 6. வாசனைப்பண்டம், அதாவது பஞ்சசுகந்தத்திலொன்று, a fragrant drug chewed with betel; 7. திப்பிலி, long pepper; 8. பெருநாவற்பூ, the fragrant and pleasant tasted flowers of a plant — Calyptranthes jambolana; 9. வெற்றிலை பாக்கு ஏலம், வால்மிளகு ஆக இவைச்சேர்ந்தது, a fragrant mixture of cardamum and cubeb chewed with betel and nut; 10. சங்கங்குப்பி, smooth volkameria — Cleodendron inerme; 11. சீனமிளகு, china pepper, Pimento acris; 12. See சிறுநாவல்.

தக்கோலி, ஓர்வகை அகில், a kind of agil wood used as an incense.

தக்தி, கந்தகம், sulphur.

தக்ரகூர்ச்சிகம், மோர்க்குழம்பு, inspissated buttermilk.

தக்ரமானிசம், மோருடன் புசிக்கும் வறுத்த இறைச்சி, meat fried with ghee and eaten with buttermilk.

தக்ரா, நீர் கலந்தமோர், buttermilk mixed with 1/3 water.

தங்ககேசரம், பின்னை, common poon — Calophyllum inophyllum.

தங்கக்கட்டி, ஊதிய பொன்கட்டி, a mass of pure or refind gold, ingot of gold.

தங்கக்கம்பி, பொன் இழுத்தகம்பி, pure gold drawn into a wire — gold wire.

தங்கக்காசு, 8 மாற்றுப் பொன்நாணயம், இதில் செம்பு கலப்பு, 8 ct. gold coin. It is mixed with copper.

தங்கக்காறு, தங்கக்கொழு, gold wrought into bars.

தங்கக்கிருஷ்ணம், யானைத் திப்பிலி, elephant pepper — Pathos officinalis.

தங்கக்குகை, பொன்னுருக்கும் மூசை, crucible intended for melting gold.

தங்கக்குணம், நாகமலை, mountain containing zinc ores; 2. சிறந்தகுணம், gold character.

தங்கச்சத்துமூலி, சிவனார் வேம்பு, குப்பைமேனி, கற்றுமரை, பொன்னுமத்தை, பொன்னாங்காணி, siva'sneem, Acalypha indica Nelumbium speciosum. Dhatura fastuosa, and Alternanthera sessile alias Illecebrum sessile.

தங்கச்சத்துரு, பொன்னுக்குச்சத்துருச் சரக்குகள், அவையாவன, enemical drugs of gold viz.

1. நாகம், zine.
2. துருசு, copper sulphate.
3. இலிங்கம், cinnabar.
4. வெடியுப்பு, potassium nitrate.
5. வெள்ளை பாஷாணம், white arsenic.
6. சூதம், mercury.
7. கெந்தி, sulphur, see சத்துரு.

தங்கச்சலாகை, தங்கஊசி, probe made of gold.

தங்கச்சாயல், மினுமினுப்பு, good lustre; 2. பொன்மேனி, body shining like gold.

தங்கச்சி, குவளை, waterlily — Pontederia.

தங்கச்சிந்தூரம், தங்கம் புடமிட்ட சிந்தூரம், calcined red oxide of gold.

தங்கச்சுண்ணம், தமிழ்ச் சித்தவைத்தியத் திற் கூறியுள்ள தங்கத்தைக் கொண்டு புட மிட்டு தயாரிக்கும் ஓர் சுண்ணமருந்து, இத னால் உடம்பில் வாதநீர் அற்றுப்போம், பருத்த தேகம் சுருங்கும், a calcium compound of gold prepared with gold as chief ingredient according to the process contemplated in Tamil Siddha Medicine. It is an excellent remedy for morbid glandular secretions and to reduce corpulency. One of the methods of preparing it is given below. தங்கரேக்கு 1 துலாம், கடல் நுரை 1 துலாம், இதை 3 நாள் அரைத்து சிமை மூசையில் 7 சீலை மண் செய்து உலையில் வைத்து ஊதியெடுக்கச் சுண்ணமாம், Take gold leaf and cutle fish egual parts grind for 3 days put it in a crucible, lute it seven times and blow in a furnance, remove it, cool it, open the crucible and take the calcined gold.

தங்கச்செந்தூரி, பொன்னைச் செந்தூரமாக்கு மருந்து அல்லது மூலிகை, any drug or medicine capable of turning or reducing gold into a red oxide. see page 909. See மஞ்சபத்திரி.

தங்கசெம்பி, see தங்கம்செம்பாக்கி. see page 914.

தங்கச்செம்பு, சிவராஜ யோகிகளும், வாதி களும், கெந்தகச் செம்பிலிருந்து எடுத்து வாதவேலைக்கு உபயோகிக்கும் ஓர் மாற்று யர்ந்த செம்பு நிறமான பொன், refind gold of a very highly concentrated nature extracted from the compound of sulphur and copper and used in Alchemy by yogies and by those destined to do such acts.

தங்கஞ்சலமாக்கி, சொர்ணபேதி, a mineral disolvent of gold — Aquaregia.

தங்கத்தகடு, பொன்தகடு, gold plate; 2. தங்கரேக், gold foil.

தங்கத்தி, குங்குமபாஷாணம், which see.

தங்கத்திருமேனி, see தங்கமேனி.

தங்கத்தைசலமாக்கி, see தங்கஞ்சலமாக்கி.

தங்கத்தைவெண்ணெயாக்கி, கங்குளா, drug 'kangula' capable of reducing mercury into a colloid.

தங்கநிமிளை, பொன்னிமிளை, yellow bismuth.

தங்கநீர், தங்கநிறம் போன்ற மூத்திரம், high coloured urine; 2. தங்கம் கரைந்த நீர், a mineral water containing gold in solution.

தங்கநீற்றி, தங்கத்தைப் பற்பமாகச் செய் யும் பொன்னிமிளை, gold bismuth capable of reducing gold into an oxide.

தங்கபற்பம், தங்கத்தைச்சித்த முறையில் புட மிட்டு எடுத்த பற்பம், இது மற்றப்பற்பங் களைவிட மிகச் சிறந்தது. இது உடம்பிற்கு பலத்தையும், தாது புஷ்டியையும் கொடுக் கும், எல்லா நோய்களையும் போக்கும், கிழத் தனத்தைப்போக்கி யௌவனமாக்கும். அறி வும் ஞாபகசக்தி, குரலோசை தேக நிறம் முதலியவைகளை உண்டாக்கும், calcined gold oxide prepared as per process of Siddha medicine and as such it is far superior to other kinds of similar oxides. It is a good nervine tonic and is said to cure all ailments. It restores the vigour of manhood, removes the effect of old age, sharpens the memory and intellect, improves the voice and colour of the body. see சுவர்ண பற்பம்.

NOTE:—The modes of preparing this calcined powder are different according to the books written by several Siddhars. The Western people regard. This as simple as an ash prepared from gold as they do not count much upon its value.

தங்கபற்பம், 8 மாற்றுள்ள பொன்தகட்டிற்கு சிவப்பு முள்ளிக்கீரைவேரின் பட்டை அரைத்து கவசம் செய்து, 10 விரட்டியில் புடமிட்டெடுத்து கல்வத்திலிட்டு அரைக்க பற்பமாகும். ஒரு விராகனிடை தகட்டுக்கு ஒரு எலுமிச்சம் பழவளவு கவிசம், இதனால் வீக்கம் வாயு போம். Take one pw weight of thin gold plate of 8matru and cover it on all sides with the paste of the root bark of red Amaranthus spinosus about lime size. Put it in an earthern plate and cover it with another and lute it three times. Subject it to the fire of 10 cowdung cakes. Take out the substance and powder it. It cures swelling and vayu.

தங்கபற்பம், தங்க ரேக்கு ½ விராகனிடை, சுத்தி செய்த சிற்றண்டவோடு விராகனிடை 1. இவ்விரண்டையும் உத்தாமணிச் சாற்றி னால் அரைத்து மூசையிலிட்டு ஓடு மூடி சீலை செய்து தமட்டிசட்டி உமிக்குவியில் வைத்துத் தீயிட பற்பமாகும் காசம் போம், தாது புஷ்டியாகும். Take gold leaf pw ½ egg shell pw 1 grind both with the juice of Daemia extensa. Put the paste in a crucible close it with a lid and lute it three time and suject it to the fire of husk of paddy It becomes calcified It is useful for bronchities, and it is a tonic.

தங்கபற்பி, தங்கத்தைப் பற்பமாகச் செய்யும் மூலிகை அல்லது மருந்துகள். drugs or medicines capable of converting gold into oxide. vide page 907.

தங்கப்பாரை, கன்னப்பாரை என்னும் நீல நிறமான ஓர் கடல் மீன், உடம்பு கோழி முட்டை வடிவம், கீழ் வாய் நீளம், சிதல்கள் தலைப்பக்கத்திலும் உடம்பின் பக்கமும் 104 சிதல்களும் வால் உடம்பின் பாகத்திய அளவுக்குச் சரியாகவும் அமைந்திருக்கும். நீளம் சுமார் 20 அங்குலம் Cobbler fish — Caranx armatus alias C. ciliaris. Body oval, long lower jaw, scales few on the back of head, round the eyes and in cheeks lateral line consists of 104 scales. Its tail is as long as its body, length is about 20 inches. 2. சிறு கன்னப்பாரை, இது சுமார் 8 அங்குல நீளம் small horse mackerel about 8 inches long — Carank kulla; 3. சாம்பல் நிறமான ஓர் வகைப்பாறை மீன், இதற்கு பக்கங்களில் சுமார் 140 சிதல்கள் உண்டு. அனேக கரும் புள்ளிகள் வாய்ந்தது, gray puuray — Caranx nigrescens. Its lateral line consists of 140 scales, colour dusky grayish with innumerable black spots.

தங்கப்பாளம், தங்கக்கட்டி, ingot of gold.

தங்கப்பிரமி, வாதவித்தை, alchemy.

தங்கப்புரை, பொன்முலாம், gold gilt, electro plated gold.

தங்கப்பூச்சு, பொன்முலாம். see தங்கப்புரை.

தங்கமலாம், see தங்கமுலாம், தங்கப்பூச்சு.

தங்கமாவாரை, பொன்னுவாரை, tanner's bark, plant yielding yellow flowers — Cassia auriculata.

தங்கமானிசியம், கரும்பு, sugar cane.

தங்கமித்துரு, தங்க சத்துரு சரக்குகள் நீங்கலாக மற்ற உபரச, கார, சாரசரக்குகள் தங்கத்தின் மித்துரு சரக்குகளாம், all other drugs except those that are enemical to gold are its friendly drugs.

தங்கமிருதியாதி, தங்கச் செந்தூரம், red oxide of gold; 2. தங்கபற்பம், per oxide of gold

தங்கமேனி, பொன்மயமான உடம்பு, gold coloured body.

தங்கமூலிகை, see தங்கச்சத்துமூலி.

தங்கம், உயர்ந்த பொன், 10½ மாற்றுப்பசும் பொன், pure gold of 24 carats. இது இரு வகைப்படும் 1. பிறவி அல்லது இயற்கைத் தங்கம். 2, செயற்கை தங்கம். It is of two varieties. 1. natural. 2. artificial; 3. சூரியகாந்தம், sun flower.

தங்கம்செம்பாக்கி, பொன்னை செம்புநிறம் போல் சிவப்பாக்கும் செங்கத்தாரிப்பூச்சாறு the juice of செங்கத்தாரி flowers capable of turning the yellow colour of gold into red see தங்க செம்பி page 914.

தங்கரசக்கலவை, தங்கமும், பாதரசமும் சேர்ந்த ஓர் வகை இரசாயனக் கலப்பு, a chemical compound of gold and mercury.

தங்கரசிதக்களங்கு, பொன், வெள்ளி இவை களினின்று கொங்கணவர் வாதமுறைப் படி தயாரிக்கும் ஓர் அபூர்வ மருந்து, a rare preparation made according to the process laid down in Konganava's work on Alchemy with gold and silver as it chief ingredients.

தங்கரவிப்பொடி, பொன் இராவிய பொடி gold filings, gold dust.

தங்கரளி, See தங்கலரி.

தங்கராசிகம், மஞ்சள் அந்தி மல்லிகை, 4 o' clock plant with yellow flowers — Mirabilis jalappa.

தங்கரேக்கு, உயர்ந்த பொன்னிலடித்த மெல்லியதகடு, thin foils or sheets of refined gold.

தங்கரேக்கு, தங்கத்தாலடித்த பொன் தகடு, gold leaf.

தங்கலரி, காசியலரிப்பூ, இதன் பால் துன் மாமிசத்தைக் கரைக்கும், excle oleander — Tecoma stans; its milk juice erodes over growth.

தங்கல், See தங்குதல்.

தங்காரி, ஓர் பூடு, a plant — Physalis peruviana.

தங்கான், அரை, half.

தங்குதண்ணீர், தேக்கமுற்றநீர், நிலைநீர், stagnant water as in ditches, pits, tanks, wells etc.

தங்குதல், வெளி வராது நிற்றல், தடைபடல், being obstructed as the menses.

2. படிதல், adhering as filth between the teeth.

3. இருப்பாயிருத்தல், being in deposit as retained urine.

4. அடியிற் படிதல், settling at the bottom as sediment.

5. நிலைபெறுதல், as கருத்தங்கல், being firmly fixed as retaining pregnancy without abortion.

தங்குபிண்டம், பெண்கள் கருப்பிணியாயி ருக்குங் காலத்திற் கூடத்தவருது மாத விடாய் ஆவதினுல் அதிர்ச்சி கண்டு சுருங் கிக்காணும் பிண்டம், foetus reduced in size and rendered feeble owing to discharge of usual menses during the time of pregnance — See சுப்திபிண்டம்.

தங்குமூச்சு, மரணகாலத்தில் தடைப்பட்டு நின்று நின்று வரும் மூச்சு, last gasps of a dying person with inter mittance.

தங்கை, குவளை, indian water lily — Pontederia; 2. கருங்குவளை, blue nelumbo — Pontederia vaginalis.

தங்கைச்சி, See தங்கை; 2. கருங்குவளை, blue nelumbo — Pontederia Vaginalis.

தங்கையைக் கொல்லி, சிறியா ணங்கை, small species of milk wort — Polygala genus.

தசகம், தசம், பத்து; ten.

தசகரம், பகல் நித்திரை, day sleep; 2. காமம், lust.

தச, See தசம்.

தசகாரியம், கைவல்யமாகுங் காலத்தில் ஆன்மா அடையும் பத்துவித அனுபவ நிலை கள், அவையாவன; The ten spiritual experiences of the soul on its way towards realisation or final deliverance viz : — (In Saiva Philosophy).

A. 1. தத்துவரூபம் — உண்மை வடிவம், true figure.

2. தத்துவ தரிசனம் — ஞானக் காட்சி, real vision.

3. தத்துவசுத்தி — தத்துவங்களின் பரிசுத்தம், purity of the constituent parts of the body.

4. ஆன்ம தரிசனம் — ஆத்தும நிலையறிதல், spiritual experience of the soul.

5. ஆன்மரூபம்—the true nature of the soul.

6. ஆன்மசுத்தி—பரிசுத்த நிலைமை, purification of the self.

7. சிவ தரிசனம் — appearance of God Siva.

8. சிவபோகம் —

9. சிவ யோகம்—a kind of yoga practice.

10. சிவராஜயோகம் — a kind of yoga practice.

B. (In Advita Philosophy)

1. மாயாரூபம், deceptive figure.

2. மாயாதரிசனம், deceptive appearance, illusion of Maya.

3. மாயாசுத்தி, purification from the effects of Maya.

4. சீவரூபம், form of life or the soul.

5. சீவதரிசனம், vision of the soul (individual).

6. சீவசுத்தி.

7. பிரமரூபம், form of the universal soul.

8. பிரமதரிசனம், vision or appearnce of the universal soul.

9. தேககைவல்யம்.

10. விதேககைவல்யம்.

தசகுணம், பதின்மடங்கு, ten times.

தசதீட்சை, மாந்திரிக நூலிற் சொல்லியுள்ள சத்தி தீட்சை சிவதீட்சை, இது சாதாரண மாக, பிராணயாமம் செய்வதற்கு முன்ன தாகவே உடம்மைப் பலப்படுத்த வேண்டி ஓதப்பட்ட மந்திர வெழுத்துகள், (in Mantric Philosophy) the mystic letters chanted for purposes of invigorating the ten parts of the human system before siting up for practising Pranayama (yogic breathing exercise)

2. பூநீருப்பை,பத்துத்தடவை கரைத்தும், காயவைத்தும் அல்லது காய்ச்சியும் தெளி விறுத்தும் உப்பைச் சுத்தி செய்தல், (In Alchemy) purifying or cleaning the fuller's earth. It is disolved in pure rain water, filtered and kept in the hot sun for evaporation. The resulting salt is again dissolved in rain water, filtered and evaporated as before. Thus it is repeated ten times. This salt is used in Alchemy.

தசதீட்சை, ஞானிகள் தேகசித்தியாவதற்குச் செய்யவேண்டிய பத்துவிதசுத்தி முறைகள்

1. உரோமத் துவாரங்கள் வழியாகக் கெட்ட நீர்கள் வியர்வையாகக் கழியும்படி செய்தல், Sages to rejuvenate the body and to prolong the life they adopted ten methods to purify their bodies. They are I. through perspiration bad water in the body is got rid off.

2. முத்தோஷமாகிய வாத, பித்த, சிலேட்டுமதோஷங்களை நீக்குதல், keeping the three humours in balance.

3. பழைய கெட்ட இரத்தங்களைக் கசியச்செய்தல், letting out the blood.

4. சர்ப்பம் தோலுரிப்பதுபோல் உடம்பில் சட்டை கழற்றல், getting skin pealed off just as the snake peals off its skin.

5. சட்டை கழன்றபின் உடம்பு செந்நிறமாதல், உரோமம் கருக்கும், பஞ்சமூர்த்திகள் வசமாவர், After the pealing of the skin the body glows red, the hair becomes black and the five dieties will appear.

6. சுழிமுனை வாசல் திறந்து தூரதிருஷ்டி வசமாதல், Suzhimunai opens and person can see objects which are very far off.

7. உடம்பு சோதிரூபமாகி, தீபம்போல் பிரகாசித்தல், body becomes lustrous and glour.

8. உடம்பை உயரத்தூக்கி இலகிரியாதல், கூடுவிட்டுக் கூடுபாய்தல், the soul passes from one body to other.

9. யோகம் ஞானம் விளங்கி, உடம்பு சூரியபிரகாசமாகி அஷ்டமா சித்தியடைந்து தேவர்கள் ஏவல் புரிதல், the body shines like sun and obtains the eight psychic Divine miraculous powers and the devas will serve him.

10. உடம்பைவெட்ட கத்தி ஓடி ஊடாடும் சொரூப சித்தியடைதல்; நரை, திரை, மூப்புப்பிணி இவைகளைத் தவிர்த்தல், காற்று ரூபமாக விளங்கும் திருமேனி உடையவராவர், மரணமில்லை, there is no old age or its symptoms and no death and the body becomes ethereal.

தசநரம்பு, see தசநாடி.

தசநாடி, உடம்பிலுள்ள அடியிற்கண்ட பத்து வகை நாடிகள், இதுவே உயிருக்கு ஆதாரமாக உள்ளவைகள், உடம்பில் பத்துவிடங்களில் வியாபித்து பஞ்சேந்திரியங்களின் போக்குகளை அறியக்கூடிய தூல நாடிகள், (In Eastern physiology) the ten nerves or arteries of the human system forming the principal channals of vital spirit. They are:

1. இடைகலை, the vital air passing through the left nostril.

2. பிங்கலை, the vital air passing through the right nostril.

3. சுழிமுனை, the nerve that passes through the 6 regions of the body.

4. காந்தாரி அல்லது இடக்கணி, the nerve that extends from the nevel to the throat.

5. அத்தி அல்லது வலக்கணி.

6. சங்கினி அல்லது தலைச்சி, the artery that rises from the heart and terminates in the anus.

7. அலம்புடை அல்லது நாக்கி, tubular vessel extending from anal region to the temples.

8. புருஷன், the nerve situated in the region of the ears forming the auditory nerves.

9. குருவன். குறிச்சி, a tubular vessel seated in the umbelicus and extending to the pudendum.

10. சிங்குவை, nerve in the region of tongue.

தசநாதம், சங்கு, conch.

தசநாதம், மானிட சரீரத்தில் அந்தர்முக நோக்குடையவர்களுக்கு விளங்கும் பத்துவித நாதம் அல்லது ஓசைகள், அவை, the ten sounds heard by those who have the *sight. The sound are those of,*

1. மணி, bell.
2. கடல், sea.
3. யானை, elephant.
4. குழல், flut.
5. மேகம், clouds thunder.
6. வண்டு, bees.
7. தும்பி.
8. வளை, conch.
9. பேரிகை, big drum.
10. யாழ், veena like instrument.

தசநோற்பவம், பல் முளைத்தல், dentition; 2. குழந்தைகளுக்கு பல்முளைக்கும் போது சுரம், பேதி, இசிவு முதலிய குணங்களைக் காட்டுமோர் நோய், a disease of common in children during their dentition period (the cutting of teeth in infancy) and marked by fever, purging or diarrhoea convulsions etc.

தசபாஷாணம், பத்துவகைப் பாஷாணம், the ten kinds of arsenics or mineral poisons.

தசப்பொருத்தம், பத்துவித மணப்பொருத்தம்; (In Astrology) the ten points of agreements in the horoscopes of the bride and bride groom.

தசமச்சபாஷாணம், கச்சால பாஷாணம், a kind of arsenic.

தசமபாகம், பத்திலொரு பங்கு, 1/10 of a share — Tithe or Tythe; 2. நாடிசோதிடத்திலோர் பகுதி, a portion of Nadi Astrology.

தசமன், ஆன்மா, soul.

தசமா, நிர்ணயிக்கப்பட்ட மனித ஆயுள் 100 வருடத்தின் இறுதி பாகம், the 10th and the last stage of the prescribed human life (from 91 to 100 years)

தசமாசியம், பத்துமாதக் குழந்தை, full term foetus, 10 months foetus.

தசமித்திரம், பத்துவகைத் துணைச் சரக்குகள் அவையாவன: The ten friendly drugs viz; 1. வெண்ணெய், butter; 2. வெங்காரம், borax; 3. குன்றி, jeweller's bead; 4. வெல்லம், jaggery; 5. ஆமணக்கு, castor seed; 6. பழம், lime fruit; 7. தேன், honey; 8. அளி, sweet liquor; 9. காடி, fermented liquor, vinegar; 10. புறவின் எச்சம், doves excreta.

தசமுகவுதயாக்கினி, சுரத்திற்காகக்கொடுக்கும் ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து, an Ayurvedic medicine prescribed for fevers.

தசமூத்திரகம், மிருகங்களின் மூத்திரம், the urine of the animals; 1. யானை, elephant; 2. எருமை, buffalo; 3. ஒட்டகம் camel; 4. வெள்ளாடு, goat; 5. குதிரை horse; 6. கழுதை, ass; 7. பசு, cow; 8. மனிதன், human.

தசமூலக்கஷாயம், பத்து வகை மருந்துவேரை கொண்டு தயாரிக்கும் கஷாயம், decoction prepared from the roots of ten plants. see தசமூலம்.

தசமூலக்கிருதம், தசமூலத்தால் செய்யப்படும் நெய், ghee prepared with the roots of 10 plants as chief ingredients.

தசமூலம், பத்துவகை மருந்துவேர்கள்; அவை யாவன: வில்வம், பெருங்குமிழ், ஆனை நெருஞ்சில், முன்னை, சிறு மல்லிகை, சிறு வழுதுணம், கத்திரி, பாதிரி, பெருவாகை, தழுதாழை.

1. கண்டங்கத்திரி, prickly nightshade—Solanum xanthocarpum.
2. சிறுவழுதுணை, little brinjal.
3. சிறுமல்லி, small species of jasmin.
4. பெருமல்லி, large species of jasmin.
5. நெரிஞ்சி, small caltrope — Tribulus terristri.
6. வில்வம், bael tree — Aegle marmelos.
7. பெருங்குமிழ், large species of குமிழ் which see.
8. தழுதாழை, clerodendron phlomoides.
9. பாதிரி, trumpet flower tree — Stereospermum suavelolens.
10. வாகை, serissa — Mimosa flexuosa (alias) M. Sirisha.

NOTE: These drugs check all the three humours the mucous secretion digest food and cures fever, with asthama, cough and other supervening symptoms.

10 மூலிகை:

1. வாகை.
2. முல்லை.
3. பாதிரி.
4. நெருஞ்சி.
5. பேராமுட்டி.
6. கூவிளம்.
7. சிற்றாமுட்டி.
8. சிறுவழுதுணை.
9. கண்டங்கத்திரி.
10. குமிழ்.

1. கதிர்நெல்லி.
2. சோதிவிருட்சம்.
3. கருங்கொடிவேலி.
4. கல்தாமரை.
5. கருத்ததாழை.
6. பொற்சீந்தில்.
7. கருநீலி.
8. சொர்ணத்திராய்.
9. முண்டகம்.
10. சாயாவிருட்சம்.

"வில்வம் பெருங்குமிழ் மென்னெரிஞ்சில் முன்னையிரு
மல்லிசிறிய வழுதுணைவேர் — நலலகண்டங்;
கத்திரிபுன் காகிபெரு வாகையிவை வன்னேயைக
குத்தந் தசமூலங்கூறு."

—(மச்சமுனி 800).

தசமைக்கண்ணி, பொன்னாங்கண்ணி. sessile plant — Illecibrum sessile.

தசரம், இரத்தம், அன்னரசம் முதலியவைகள் ஓடும் குழாய், vessels carrying blood, lymph etc. in the system of animals.

தசராத்திரம், பத்து நாள், ten days.

தசவாயு, உடம்பில் தங்கி நிற்கும் உயிருக்கு ஆதாரமாகவுள்ள பத்து வாயுக்கள். அவை யாவன; the ten vital airs farming the main stay of life, operating in the human system viz:

1. அபானன் அல்லது மலக்கால, wind from the anus prevailing in the pelvis.
2. உதானன் or ஒலிக்கால், one of vital airs which rises from the naval by way of the throat passes into the head and causes speech and promoted digestion and prevails in the thorar.
3. வியானன் or செயற்கால், vital air which prevails over the entire body.
4. சமானன் or செரிகால், one of vital airs which is essential for digestion prevailing in the abdomen.
5. நாகன் or வாந்திக்கால் the vital air supposed to assish in extending and contracting the body and in speaking.
6. கூர்மன் or விழிக்கால், the vital air which causes horripilation and winking.
7. கிருகரன் or தும்மிக்கால், that which assists the digestive process and causes anger sneezing and heat.
8. தேவதத்தன் அல்லது கொட்டாவிக் கால், the one which is exhaled during yawning.
9. பிராணன் or உயிர்க்கால், the one responsible for the action of the heart and lungs in breathing and prevails in the chest.
10. தனஞ்சயன் or வீங்குகால், the one supposed to remain after death causing the body to swell and escape through the sutureo of the skull.

தசவாயுக்கள், தசவாயுக்கள் கையின் 5 விரல்களில் தங்கி நிற்கும் 10 வித வாயுக்கள், the 10 vital airs found to prevail in the five fingers viz:

1. பெருவிரல், பிராணன் — அபானன், thumb. Pranan & Apanan.
2. சுட்டுவிரல், உதானன் — வியானன், fore finger uthanan and viyanan.
3. மத்திமவிரல், கூர்மன் — நாகன், middle finger kurman and nagan.
4. மோதிர விரல், சமானன் — கிருதரன், ring finger samanan and kirutharan.
5. சுண்டுவிரல், தேவிதத்தன்—தனஞ்சயன், little finger devathathan and Danancheyan.

தசனபதம், பற்குறி, teeth mark, bite.

தசனபீசம், மாதளை. pomegranate.

தசனப்பொடி, பற்களை கருப்பாக்கி வலுவடையச் செய்யுமோர் பற்பொடி, அதாவது தாசிஞுப்பொடி, a tooth powder rendering the teeth black and strong. It is a black mineral powder.

தசனம், பல், tooth.

தசனரம், பற்கொதி, inflammation of tooth, — Odontitis.

தசனவாசம், உதடு, lip.

தசனவுரு, பல்வலி, tooth ache.

தசஞுஞ்சு, பல்லை மூடிக்கொண்டிருக்கும் மினுமினுப்பான ஓர் வைரவஸ்து, enamel of tooth.

தசஞுத்தியம், புளியாரை. sore sorrel — Oxalis corniculata.

தசனோச்சிட்டம், சும்பனம், licking each others genetals; 2. குறியை முத்தமிடல், kissing the organ from excessive love.

தசனோற்பவம், பல்முளைத்தல், teething. dentition.

தசா, கிரகத்தைப் பொறுத்த விதிப்பயன், the fate of man as depending on the position of planets.

தசாங்கம், பத்துவித வாசனைப் பொடிகளால் கலக்கப்பட்ட ஓர் தூபப்பொடி, an incense prepared by mixing togather 10 kinds of fragrant substances: 2. உடம்பின் 10 உறுப்புகளினின்று பிறக்கும் மேகநோய், a kind of veneral disease emanating from the affection of 10 organs in the human system.

தசாண்டக்கூறு, ஐந்துவித பறப்பினமாகிய கருடன், கோழி, மயில், குருவி, காக்கை இவைகளின் முட்டைகளும், ஊர்வனவாகிய உடும்பு, அளுங்கு, ஆமை, முதலை, பாம்பு இவைகளின் முட்டைகளும் ஆக இருபத்து முட்டைகளைக் கொண்டு தயாரிக்கும் தைலம் அல்லது மெழுகு, இது வேதையில் மிக்க சுவர்ணத்தைக் கொடுக்த மெனக் கருதப்படுகிறது, a medicated oil or wax like preparation made from the eggs of 5 birds such as bramini kite, fowl, peacock, sparrow and crow and those of reptiles such as guana, biwalve fish, tortoise, alligator and snake, It is considered that the product so obtained is greatly useful in lending or promting the colour gold.

தாசாண்டம், மயில், கருடன், அடைக்கலங் குருவி, செம்போத்து, அளுங்கு, உடும்பு, முதலை முதலியவைகளின் 10 வித முட்டை, the eggs of 10 different kind of birds and reptiles — Peacock, bramani kite, Indian house sparrow, shall fish, guana, alligator etc.

தசாமிசம், பத்திலொருபங்கு, a teenth part.

தசார்த்தம், இறந்தபின் உடம்பு, ஐந்து பூதங்களாகப் பிரிந்து போதல், the dissolution of the body into five elements. The rosolution of the body into its constituent elements after death.

தசிர, இரத்தவோட்ட நாளங்களுக்குரிய, pertaining to the vessels or tubes of animals and plants — Vascularity.

தசிரகம், இரத்தநாளங்கள், tubes or vessels of circulatary system.

தசிரத்துவம், நாளங்கள் மூலியமாய் ஏற்படும் இரத்தவோட்டம், circulation of blood through the tuber and vessels of animals or plants — Vascularity.

தசிரம், உடம்பிலே இரத்தமும், அன்னரசமும் முதலியவைகள் செல்லுங்குழல், the tubes or vessels carrying blood or lymph for circulation; 2. உட்டுளை, hollowness.

தசிவேர், தவசுமுருங்கை, a medicinal plant with roundish small leaves — Justicia tranqubariensis alias J parvifolra; 2. புண்ணுக்குப்பூண்டு, a prostate plant.

தசுமம், நெருப்பு, fire.

தசும்பு; பொன், gold; 2. குடம், pot; 3. மிடா, a big water pot; 4. கொப்பரி, brass boiler.

தசேந்திரியம், கன்மேந்திரியம் 5ம் ஞானேந்திரியம் 5-ம் ஆக பத்து இந்திரியங்கள், உடலுறுப்பு பத்து. அவையாவன, the organs of the human body consisting of the five organs of sense and five organs of operation or action. They are:

1. ஆக்கிராணம், nose.
2. சட்சு, eyes.
3. சிங்குவை, tongue.
4. சுரோத்திரம், ears.
5. உபத்தம், skin.
6. தொக்கு, genitals.
7. பாணி, hands.
8. பாதம், feet.
9. பாயுரு, anus.
10. வாக்கு, mouth.

தசை, மாமிசம், flesh, muscle; 2. புலால், கறி, fish or meat or other animal food; 3. கெட்ட நாற்றம், bad smell; 4. பழத்தின் சதைப்பற்று, pulp of a fruit; 5. உஷ்ணத்திரைல் இரத்தம் மாறுதலடைந்து வாயுவினுவிறுகி உண்டாகும் சதை, flesh formed from blood by the action of heat and wind.

தசைஒட்டல், சதையை ஒட்டவைத்தல், auto transplantation.

தசைகொள்ளுதல், தசைபூரித்தல், which see

தசைக்கட்டு, சதையுறுதி, muscular strength.

தசைக்கர்ப்பம், பலவித ரூபங்களும் கனமும் உடையனவாகி எல்லாம் கருத்த இரத்தமயமாய்க் காணப்படும் ஓர்வித சதைக்குறி, protruberance of fleshy masses of various shapes and density gorged with dark blood — Moles.

தசைக்கனி, பீசகோச மெலிந்து சதையைப் பெற்றிருக்கும் பழம், fruit with a, soft pulp as berry.

தசைச்சுரப்பு, புடைப்பு, a useless out growth of flesh as a tumour, excresence.

தசைதல், உடம்பில் சதைப்பற்றுண்டாதல், becoming flesh; 2 தடிப்பேறல், growing stout.

தசைத்தல் சதைபிடித்தல், growing fleshy; 2. கொழுத்தல், becoming fatty.

தசைநரம்பு, பேசியின் அசைவுக்குக் காரணமான நரம்பு, nerve responsible for the movement of the muscle.

தசைநார், தசையிழை, muscular fibres; 2. மாமிசநார், sinew.

தசைநார்க் கயிறு, நசை, எலும்புகளையும் சதையையும் பொருத்தவைக்கும் நரம்பு போன்ற கயிறு, a flexible cord by which a muscle is attached to a bone — Tendon.

தசைநீர், நிணநீர், serum; 2. ஊன் தண்ணீர், fluid oozing from the flesh, the liquid matter that drips from flesh in cooking — Gravy.

தசைநீளமுளை, சடரக்குழியில் நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் மாமிசமுளை, name for some of the columnae carneae of the heart ventricles — Musculi papillaris.

தசைபூரித்தல், சதை பற்றுதல், அதாவது உடம்பு பிடித்தல், to grow in flesh.

தசைப்பகந்தரம், மாமிச பகந்தரம், fistula in the muscle.

தசைப்பற்றிடம், சதைபுஷ்டியானவிடம், the fleshy muscular part of the body — Brawn.

தசைப்பற்று, சதையுள்ளபாகம், the fleshy portion.

தசைப்புற்றுள்ள, கொழுத்த, corpulent, fleshy.

தசைப்பிடி, தசைப்பற்று, pulpiness.

தசைப்பிடித்த, கொழுத்த, corpulent.

தசைப்பிடித்திருத்தல், கொழுத்திருத்தல், பருத்திருத்தல், being corpulent.

தசைப்பிடிப்பு, சதைப்பற்றுகை, growing fleshy.

தசைபிடியில்லாத, சதையற்ற, raw boned.

தசைப்பிடியுள்ள, பலத்த புஷ்டியான, brawny.

தசைப்பு, கொழுப்பு, fat.

தசைப்புடைப்பு, சதை வீக்கம், fleshy excrescence — Sarcoma.

தசைமுற்றுதல், கொழுப்பேறல், being or becoming fattened.

தசையடைப்பு, சதைவளர்த்தி, out growth of fat; 2. கொழுப்படைத்தல், obstruction of fat; 3. மூத்திர துவாரத்தில் சதை வளர்ந்து, அதனால் ஏற்படும் தடை, a disease of the urinary passage due to obstruction caused by the growth of flesh — Stricture of urethra.

தசையண்டம், ஆண்பிள்ளைக்கு வாயு அதிகரிப்பதனால் பிடுக்கின் சதை வளர்ந்து பருத்துக் காணும் ஓர் வகை அண்டநோய், (in males) elephantiasis of the scrotum in which the muscles of the scrotum is enlarged due to excessive growth of flesh arising from aggravated condition of Vayu. (wind)

2. அகாலசை யோகத்தினாலும் மிதமிஞ்சிப்புணருவதாலும் பெண்களுக்கு வாயு அதிகரித்து குடலினின்று கீழறங்கி அல்குலுக்குள் பூரித்துக் கொள்வதினால் அல்குலின் இரண்டு பக்கத்துச் சதையும், இதழும் விரிந்து தளர்ந்து காணுவது மன்றி, புணர்ச்சியில் விந்து போய்ப் பாய்வதற்கும், காமச்சலம் சுரோணிதம், கருப்பம் இவைகள் வெளிப்பட்டு வருவதற்கு தடைபட்டு அதனால் இரத்தம் கெட்டு கருப்பாசயத்திலிருந்து நிதம் பத்துக்குள்ளடங்கி நீண்டு வந்து இருக்கின்ற வங்குவாசல் என்னும் பூவும் தளர்ந்து ஆண்குறியைப் போல் வெளியில் வந்து தொங்குவது மன்றி, வாயுவினால் திரண்ட இரத்தம் அத்துவாரத்தில் தசை விழுது விட்டது போலும், தேங்காய்க்குள்ளிருக்கும் முளையைப் போலும், தாமரை மொக்கைப்போலும், குமிளங்காயைப் போலும் துன்மாமிசம் வளர்ந்து அண்டங்களைப் போலவே தொங்கும் ஓர் நோய், இதைத் தமிழில் கூதை எனவும், வடமொழியில் கானிகாயோனி யெனவும் சொல்லப்படும்.

Morbid enlargement of the muscles of the female genital forming a mass of extraordinary size and hanging down the vagina. It is said to be caused by the derangement of Vayu due to untimely and excessive indulgence in sexual intercourse consequently the walls of the vagina get relaxed thereby obstructing the free passage for secrections, and the circulating blood gets vitiated and the mass of flesh hangs like a scrotum. The clitoris is also elongated hanging like the penis.

தசையத்தி, சீமையத்தி, இது இரத்த விருத்தி தேக போஷணை தரும், foreign fig — Ficus glomerata, c. f. விதையத்திப்பழம்.

தசையிதம், தசைகளினின்று வேகவைத் தெடுக்கும் மஞ்சள் நிறமான ஓர் பசை, elastine.

தசையில்விலா, சதையில்லாத விலா, spare rib.

தசையிழை, See தசைநார், muscular fibre.

தசையூறுதல், உடம்பில் தினவெடுத்தல், itching.

தசையொட்டியிலை, சதையொட்டி, which see.

தசைவலி, தசையில் உண்டாகும் நோவு, muscular pain — Muscular rheumatism.

தசைவளர்ச்சி, சதைப்பற்றுண்டாதல், flaby growth; 2. சதை வளர்ந்து மூத்திர துவாரத்தை அடைத்தல், obstruction in the urethra from the growth of flesh.

தசைவளர்த்தி, புண்ணிலேற்படும் துன்மாமிச வளர்ச்சி, formation of proud flesh.

2. காய்ப்புண்டாதல், formation of a hard horny excrescence on a toe or foot.

3. சதைப்பற்றுண்டாதல், turning into flesh carnification.

4. மேகத்தினுல் மூத்திர துவாரத்தை அடைக்கும் சதை வளர்ச்சி, growth of flesh obstructing the passage of urethra.

தசைவீக்கம், மாமிச வீக்கம், swelling of the flesh or muscle.

தசைவேர், சதைப்பற்றுள்ள வேர், minute elementary part of the muscle: 2. கிழங்கு வேர், bulbous root; 3. ஈராண்டு பயிர்களின் வேர், (In Botany) the fleshy root of plants of two years growth.

தசைவைத்தல், தசை கொள்ளுதல், to pick up flesh.

தச்சத்தரு, ஆமணக்கு, castor plant — Ricinus communis.

தச்சநாசன். பொன்னம்பர். yellow coloured amber.

தச்சர், அதிங்கன், licorice plant.

தச்சனைமூலி, see தச்சன்மூலி.

தச்சன்குருவி, மரங்குத்திப்புள், a bird called wood pecker.

தச்சன்மூலி, ஓர் மூலிகை, இதைச் சூரணம் செய்து திரிகடுகு சேர்த்து உண்ண தேகத்தை அநேக காலம் இருத்தும், சட்டைகக்கிபால வயதாகும், மேனிதங்கமாகும், இதனுல் அஷ்டமாசித்தியாகும். இதன் சமூலத்தை இடித்து சாறுபிழிந்து இதில் கல்லுப்பைத் தோய்த்து வாட்ட அது கட்டி மணியாகும், சூதம் கட்டும், பாஷாணம் மெருகாகும். வேதையிட்டால் வெகுதூர மோடும். an unknown plant. It is said that if its powder is taken with the powders of dry ginger, pepper and long pepper the body will live for many number years, body becomes youthful, it will glow like gold, and obtain the eight psychic Divine miraculous powers. Rock salt, melts and consolidates, if it is dipped in its juice and rosted. It turns arsenic into a waxy substance, and mercury into a ball.

தச்சி, தயிர், curd.

தச்சினியம், உருவம், figure.

தச்சுவை, சேலை, a piece of cloth; sari.

தஞ்சக்கேடு, பலவீனம், weakness.

தஞ்சகம், சுரத்தினுல் உடம்பின் மேற்காணும் தழும்புகள், eruptions or purple spots which appear on the skin in malignant fevers — Petechiae; vibices.

தஞ்சம், அற்பம், smallness; 2. பெருமை, greatness; 3. புகலிடம், shelter.

தஞ்சனம், தன்னையறிதல், to know oneself.

தஞ்சன்பொளி. துரிசு, blue vitriol.

தஞ்சாபியம், நறும்பிசின், a fragrant resin.

தஞ்சாவூர்க்கிட்டம், தஞ்சாவூரில் காணும் இரும்பு சிட்டம். scum of iron found in Tanjore.

தஞ்சி, ஓர் மருந்துப்பூடு, இதைப் பலந்தரு மருந்தாகவும். வயிற்றுப்பூச்சிகளைக் கொல்வதற்கும் உபயோகிப்பார்கள், a composite herb with yellow flowers formerly used as a tonic and anthelmentic — Tansy.

தடக்கிப்பேசல், திக்கிப்பேசுதல் stammering.

தடங்கல், தடை, hindrance; impediment; obstruction.

தடங்கண், பெரியகண், large eyes.

தடங்கண்ணி, பெருங்கண்களையுடையவள், large eyed woman.

தடங்குநாடி, விட்டுவிட்டு அடிக்கும் நாடி, pulse beating at intervals; intermittent pulse.

தடசல், சடைச்சி, common Indian Lindan— Grewia tilacfotia.

தடசு, see தடசல்.

தடதடத்தல், பலவீனத்தால் கைகால் சோர்வடைந்து நடுக்கல், trembling of the limbs through weakness; 2. தள்ளாடுதல், tottering from age; 3. வாய்குழறுதல், becoming confused in speech; 4. பயத்தால் நடுங்கல், becoming nervous; 5. நாக்குத் தட்டல் sounding the tongue while tasting.

தடதடப்பு, தள்ளாட்டம், a symptom consisting of inability to stand or walk in a normal manner — Abasea.

தடதடெனல், தள்ளாடுதல், tottering.

தடத்தம், நடுவாய் நிற்றல், being neutral, maintaining neutrality; 2 வஸ்துவின் குணம் (In Agama Philosophy) the property of things in distinction from their nature.

தடத்தம், லௌகீகக் கவலை விட்டிருத்தல், to be free from family or worldly attachments.

தடத்தல், இலௌகீகக் கவலை விட்டிருத்தல் unattached towards the worldly affairs.

தடமாண்டுபோதல், அடியோடு அல்லது முற்றும் அழிதல், to be ruined totaly.

தடம், ஓர் மரம், a tree; 2. அகலம், breadth or width; 3 வளைவு, curve; curvature; 4. மூங்கில், bamboo; 5. சுவடு, foot step.

தடம்படுதல், தழும்புண்டாதல். formation of scar.

தடம்புரளுதல், பாதம் நரம்பு பிசகுதல், sprain of the nerves of the footstep; 2. நிலை கெடுதல் being disturbed from ones situation.

தடல், சிதள், scale; 2. நார், fibre; 3. வாழை மடல், sheathing petioles of plantain tree; 4. பலாப்பழத்தின் உள் செதிள், the spongy internal fibres of jack fruit.

தடவங்கம், காரீயம், black lead.

தடவரல், வளைவு, bend, curvature.

தடவல், பூசுதல், anointing, smearing, rubbing; 2. பொங்கல்.

தடவலை, பிடிப்பு, attachment.

தடவாதல், see தடவல்

தடவிக்கொடுத்தல், மருந்தை ஒக்காளிக்காது வயிற்றைத் தடவுதல்; passing the hand over the abdomen and chest to prevent vomitting as in administering medicine like caster oil.

தடவித்தட்டிப்பார்த்தல், வயிற்றைக் கையினால் வருடிப் பிறகு தட்டிச் சோதித்தல், a kind of menual examination of the patients by gently by passing the hands over the abdomen and tapping.

தடவிப்பார்த்தல், கையினால் உடம்பைத் தடவிச் சோதித்தல், manual examination, palpation.

தடவு, see தடவுதல்; 2. பாகம், portion; 3. வளைவு, bend, curve, 4. ஓர் மரம், a kind of tree.

தடவுச்செவி, பெரிய காது, large ears.

தடவுதல், பூசுதல், besmearing, anointing as an ointment; 2. அடைதட்டல், preparing thin pancakes; 3. திருட்டுத்தனமாகப் புணருதல், having illicit inter course with a woman; 4. தடுமாறுதல், staggering.

தடவுத்தாழி, பெருஞ்சாடி, a big jar.

தடவை, தரம், முறை, times as two times.

தடா, பானை, pot; 2. வாயகன்றமிடா, large mouthed pot; 3. கணப்புச்சட்டி, earthern grate; 4. பருமை, largeness.

தடாககருமம், மலங்கழித்தல், going to stools; 2. காலலம்புதல், washing the posteriors.

தடாகத்தாடியர், தாமரையிலை, lotus leaf.

தடாதடி, குழப்பம், confusion; 2. கலக்கம், agitation of mind.

தடாம், வளைவு, curve, curvature.

தடாயகர்ப்பம், அங்கஹீனத்துக்கு உட்படும் கரு, embryo subject to deformities. See தடைகர்ப்பாசயம்.

தடாரம், சின்னம்மை, measles.

தடாரிக்கல், ஊடுருவல், piercing.

தடாவுதல், வளைதல், bending.

தடானனம், செங்கிலுகிலுப்பை, red species of rattlewort.

தடி, கழி, stick; 2. கருவாடு, dried fish; 3. ஊன், flesh; 4. உடும்பு, guana; 5. மின்னல், lightning; 6. உலக்கை, pestle; 7. வளைதடி, bent stick; 8. ஆண்குறி, a slang term for penis.

தடிக்கந்தகம், உருளைக்கந்தகம், roll sulphur.

தடிக்கல், வீங்கல், swelling.

தடிக்கொன்றை, பெருங் கொன்றை, large variety of cassia — Cassia nodosa.

தடிசு, see தாடி; 2. உடும்பு, guana.

தடிச்சூலை, நடக்க முடியாமல் தடியை ஊன்றிப்போகச் செய்யும் ஓர்வகைச் சூலை, a kind of gout rendering one unable to move about without a stick.

தடிச்சை, See தடசல்.

தடிதல், அறுத்தல், incising; 2. வெட்டல், cutting; 3. குறைத்தல், decreasing, diminishing.

தடித்ததேகம், பருத்த உடம்பு, stout body.

தடித்தநாக்கு, வீங்கியநாக்கு, இது நோயினுல் அல்லது விஷமுண்டதினுல் ஏற்படும் ஓர்வித குறி, swollen tongue, It is a symptom prominent in a case of poisoning or sometimes from a disease.

தடித்தநாளம், பருத்து நெளிந்து முடிச்சு முடிச்சாகக் காணப்படும் நாளம், veins exhibiting a morbid enlargement of dilation and knotty and irregular appearance especially in the lower extremities — Varicose veins.

தடித்த மண்ணெண்ணெய், மண் தைலம், a dark green kerosine oil commonly used for all engines — Crude oil.

தடித்தமலடி, குழந்தை பெருத பெறுத்த ஸ்திரி, a stout sterile woman.

தடித்தல், கனத்தல், thickening, growing rigid, becoming stout; 2. உறைதல், congealing; 3. கெட்டி படல், hardening, consolidating; 4. வீங்குதல், to swell; 5. அறுத்தல், cutting; 6. மரத்தல், losing sensation.

தடித்தவுடம்பு, see தடித்ததேகம்.

தடித்தவுதடு, பருத்தவுதடு, thick lip — Macro cheilia.

தடித்தனம், முரட்டுத்தனம், rudaness; 2, சோம்பேறித்தனம், laziness.

தடித்து, மின்னல், lightning.

தடித்துபதி, மேகம், cloud.

தடிநான்கு, சிறுநாகப்பூ, iron wood of ceylon — Mesua ferrea (typica); 2. கருநாங்கு.

தடிப்பம், See தடிப்பு.

தடிப்பு, கனப்பு, thickness; 2. வீக்கம், swelling.

தடிப்புப்படை, உடம்பில் சதைத்தடிப்பை யுண்டாக்கும் ஓர்வகைப் படை, round or irregular patches of swelling or thickening of the skin on different parts of the body; 2. வண்டு அல்லது சில் விஷக்கடி, a contagious skin disease forming in the shape of rings due to bites of beetle or other poisonous reptiles and insects; 3. பித்த தடிப்பு, urticaria.

தடிப்புரோகம், கண்களில் உண்டாகும் நோய்கள், இது இமைத்தடிப்பு, இளிச்சற் கண், முடமயிர் என மூன்று வகைப்படும், an eye disease. It is of three kinds characterised by swelling of the lids.

தடிப்பேறுதல், தடித்துக்கொண்டே போதல், to grow thicker and thicker.

தடிமம், ஓர் பூடு, an unknown plant; 2., சளி, phelgm.

தடிமல், See தடிமம்,

தடிமன், சலதோஷம், cold; 2. நீர்க்கோவை. catarrh of the nose; 3 பருமை, thickness; 4. ஓயாச்சளி. continuous. running of the nose.

தடிமூக்குள்ளான், பருத்த மூக்குள்ள உள்ளான் குருவி, a class of snipes with stout bills.

தடியங்காய், See தடியன்காய்.

தடியன், பருத்தமனிதன், a stout man.

தடியன்காய், கலியானபூசனி, ash coloured pumpkin — Audhatoda vasica.

தடியன்சிலா, சாம்பற் பச்சை நிறமான ஓர் வகைக்கடல் மீன், a kind, of grey green sea fish — Sphyraena obtusata.

தடியாத்தடை, ஆடாதோடை, Malabar winter cherry.

தடு, தடுத்தல், preventing; 2. மறித்தல், resisting checking.

தடுக்கல், See தடுத்தல்.

தடுக்கு, இடதுகை, left hand.

தடுத்தல், தடைசெய்தல், obsctructing; 2. நிறுத்தல், stopping as bleeding; 3. அடைத்தல், plugging, blocking up; 4. அடக்குதல், controlling; 5. விலக்குதல், awerting.

தடுத்தாளுதல், கெட்ட வழியினின்று மீட்டல் அல்லது திருத்துதல், redeeming or rectifying a person from evil habits or ways.

தடுத்துவைத்தல், நிறுத்திவைத்தல், stopping from bleeding.

தடுப்பு, தடுக்கை, checking, preventing.

தடுமல், } சலதோஷம், attack of cold.
தடுமன், }

தடுமாறுதல், தள்ளாடுதல், see தடுமாற்றம்; 2. கோளாறடைதல், getting derenged as in humours; 3. மனங்கலங்குதல், being preplexed in mind; 4. புத்திகலங்கல், mistaking through failure of senses through old age.

தடுமாற்றம், தள்ளாடுகை, tottering. staggering; 2. மனக்கலக்கம், mental disorder, agitation of mind confusion; 3. மயக்கம், giddiness.

தடை, தன்னைக்காத்துக் கொள்ளும்படி அணியும் காப்பு, amulet worm to prevent evil effects; 2. மந்திரத்தடை, magic spell as a preventive, charm; 3. 80 பலங் கொண்ட அளவு, a measure of weight equivalent to 80 palams; 4. வெண்ணுங்கு, lance wood — Pterosperm suberifolium; 5, இடையூறு, obstruction.

தடைகட்டுதல், பாம்பு முதலியவைகளை மந்திர சக்தியினால் தடுத்தல், preventing or controlling cobra etc., by magic spells.

தடைகர்ப்பாசயம், கருதரிக்கும் போது ஏற்படும் அவையவக்கேடு, embryo subjected to deformity.

தடைநீக்கி, பேதிமருந்து, medicine for opening the bowels — Aperient; 2. உடம்பிலிருந்து கழியும் நீரைத் தடைசெய்தல், medicine having the powder of clearing, opening or controlling the natural ducts of the fluids and secretions of the body— Deobstruents.

தடைபண்ணல், see தடுத்தல்; 2. வழிதலை நிறுத்தல், arresting or stopping as in bleeding.

தடைமரம், ஓர்மரம், Pterospermum suberifolium alias P. acrifolium.

தடைமருந்து, தடுப்பு மருந்து, preventive medicine.

தடையம், எதிர் நிறை, counter weight used as token; 2. கத்திப்பிடி, hilt of a knife or sword.

தடையறுத்தல், மந்திர சக்தியால் முன் கோளாறுகளை நீக்குதல், removing the previous magic spells by counter charms; 2. உடம்பில் ஏற்பட்ட மலம், நீர் முதலிய கழிவுத் தடைகளை நீக்குதல், clearing the obstructions caussed by the suspension of feces, urine and secretory or excretory fluids.

தட்குதல், கட்டுதல், binding; 2. தடுத்தல், preventing.

தட்சணகௌளி, மங்கலகரமாக வலதுபக்கத்திலிருந்து பலுக்கும் பல்லி, lizard chirping from the right side which is considered auspicious.

தட்சணத்துப் புலவன், அகத்தியமுனி, the sage Agastiya an erudite scholar of the South.

தட்சணநீர், தென் பூமிசலம், அதாவது காவேரி. water of the south i. e. the river Cauvery.

தட்சணபத்திரி, ஒட்டொடப்புல், sticking grass; 2 சானம், Deccany grass as disting-uished from Bengal grass.

தட்சணப்புல், சானம், deccany grass,

தட்சணம், அதேகாலம், at the same moment; 2. உடனே, instantaneously; 3. வலப்பக்கம், right side.

தட்சன், சேவல், cock; 2. நெருப்பு, fire; 3. பரஸ்திரீகமனன், sexual attraction towards other woman.

தட்சாயம், கருடன், brahminury kite.

தட்சிகம், வலப்பக்கம், right side.

தட்சிணபந்தம், 3-வகைப்பாசங்களில் ஒன்று, one of the three kinds of bondage.

தட்டம், உண்கலம், eating dish; 2. பாம்பின் மேல் வாய் நச்சுப் பல், one of the poisonous fangs on the upper row in a cobra; 3. பரந்த இதழுள்ள பூ; broad petalled flower; 4. கைகொட்டல். clapping of hands, 5. மோவாய், chin; 6. பல், tooth in general; 7. அல்குல், female generative organ; 8. தாடி, beard; 9. வெள்ளை, whiteness.

தட்சிணாமூர்த்தி வைணவகுலத்தில் பிறந்த ஓர் மாயாசித்தன், ஆவணி மீ. திருவோண நட்சத்திரத்தில் முதற்காலில் பிறந்தவன் கொல்லிமலை நாதன்பேரன், grand son of Kollimalai nathan. He belongs to Vaisnhava caste.

தட்சிணாமூர்த்தி, அகத்தியமுனி see தட்சணத்துப்புலவன், so called from his dwelling in the south on the Pothigay Hills near Tinnevelli district.

தட்சிணாவசரம், கருப்பையில் வலதுபக்கம் உலாவல், moving in the right part of the womb as foetus.

தட்சிணாவர்த்தகம், காஞ்சொறி, climbing nettle — Tragia involucrata.

தட்சிணாவர்த்தம், வலம்புரிச்சங்கு, conch shell having its spiral twisted forwards on the right side; 2. பெண்ணின் கொப்பூழ், woman's naval.

தட்சியராசன், பொன்னம்பர், gold coloured amber.

தட்டகப்பை, தகட்டகப்பை; சப்பை அகப்பை, flat laddle; a kind of spatula.

தட்டத்துத்தி, தட்டையான துத்தி. a species of mallow — Indian marsh mallow as opposed to வட்டத்துத்தி. which see.

தட்டக்கிருமி, சப்பையானகிருமி, tape worm.

தட்டம்மை, விளையாட்டம்மை, a kind of pox with flat eruptions chicken pox, measles.

தட்டல், கைத்தட்டல், clapping: 2 அடித்தல், striking; 3. வயிறு தட்டல், tapping the abdomen as in ascites or in disorder of bowels etc.

தட்டழிதல், கெட்டுப்போதல், becoming corrupted, 2. நிலைகுலைதல், change in ones situation in life.

தட்டாங்காரல், ஓர் சிறிய கடல் மீன், a small sea fish. silvery olive — Equvla bindus.

தட்டாடை, இடுப்புத்துணி, loin cloth.

தட்டாமல் வைத்தல், ஒன்றோன்று சம்பந்தப்படாமல் வைத்தல், keeping away from being united.

தட்டாரப்பூச்சி, ஓர் வகைப் பறக்கும் பூச்சி, dragon fly — Libellula rimaculata; 2. ஓர் வகைப்பூச்சி, miller's moth, butter fly.

தட்டானுப்பி, ஓர் கொடி, a creeping plant.

தட்டான், வெண்கோஷ்டம், Arabian costum; 2. கிழக்குரங்கு, old monkey; 3. புடோல் gourd; 4. ஓர் பூச்சி, butter fly.

தட்டான்காய், தட்டைப்பயறு, a variety of green gram.

தட்டான் கொட்டோசை, புடோல்; gourd common snake gourd.

தட்டான்பூச்சி, see தட்டான்.

தட்டி, வெண்கோஷ்டம் see தட்டான்; 2. வெற்றிலைக் கட்டு, bundle of bettle; 3. உடும்பு, guana.

தட்டி, வெட்டிவேர்த்தட்டி, இதன் மேல் தண்ணீருற்றி வேனிற் காலத்தில் குளிர்ந்த காற்று வீசும்படி உபயோகப்படுத்தப்படும். cuscus screen made of fragrant roots of cuscus grass with which windows doors openings are screened and kept wet in the summer season so that cool breeze may blow.

தட்டிகமாலு, see தட்டிகம்.

தட்டிகம், நிலப்பனை, ground palm black musale,— Curculigo orchioides,

தட்டிகா, காசித்தும்பை Beneras lencas — Bolsom.

தட்டிக்கொடுத்தல், சாந்தப்படுத்தல், quieting by gently tapping the head or the back.

தட்டிச்சொல்லல், திக்கிப்பேசுதல், stammering.

தட்டித்தடுமாறல், தடுமாறுதல், stumbling and groping about tottering.

தட்டிப்போடுதல், இடித்து அல்லது நசுக்கிப் போடல், striking or pounding flat and putting as drugs to prepare decoction.

தட்டியெழுப்பல், தூங்குகிறவனைத் தட்டி எழுப்புதல், to make a sleeping man rise by tapping him.

தட்டிலம், சதகுப்பி, dill seed, bishops weed — Anethum sowa; 2. ஓமம், Sisonammi alias Carum copticum.

தட்டு, நொருக்குகை, crushing; 2. தட்டுகை breaking; 3. தகடு; any metal that is flat; 4. வளைவு, curve or bend; 5. முறம் sifting pan; 6. அடுக்கு, lamina; stratum, layer; 7. பக்கம், side, direction; 8. தட்டு வாணி அல்லது விபசாரி, prostitute a woman of loose character.

தட்டுக்கெடுதல், தடுமாறிப் போகுதல், to be misled and getting confused through old age.

தட்டுக்கெட்டுப்போதல், see தட்டுக்கெடுதல்.

தட்டுக்கேடு, குழப்பம், perplexity, confusion of mind.

தட்டுண்டுபோதல், தவறிப்போதல், to get lost, turning aside as a blow.

தட்டுண்ணல், குறைந்துபோதல் becoming decreased.

தட்டுதல், நொருக்குதல், crushing by beating

2. அடித்தல், striking with a hammer as nail.

3. தட்டையாக்குதல், flattening with a hammer.

4. ரொட்டி தட்டல், beating into flat cakes.

5. தடுத்தல், warding off.

6. நாக்குத் தட்டுதல், அதாவது ருசித்தல் sounding the tongue when tasting.

தட்டுத்தடங்கல், see தட்டுத்தடை.

தட்டுத்தடை, தவக்கம், hindrance.

தட்டுப்படுதல், குறைவுபடல், to be lacking or wanting; 2. மேலேபடுதல், coming in touch.

தட்டுப்பலா, தந்தப்பலா, a kind of jack fruit (unidentified).

தட்டுப்பளுட்டு, பனை வெல்லக்கட்டி, பனங் கருப்பட்டி, cakes of palmyra jaggery.

தட்டுப்புழுகு, புனுகு பூனையினின்று எடுக்கும் ஓர் இழிந்த புனுகு, civet extracted from the dried flesh of civet cat.

தட்டுமாது, மேகசஞ்சீவி, a curative medicine for venereal disease or syphilitic complaints.

தட்டுமாறி, நிலைகுலைந்தபெண், unchaste woman.

தட்டுமாறுதல், நிலைமாறுதல், change in position; 2. கெட்டுப்போதல், becoming corrupted morally.

தட்டுருவுதல், ஊடுருவிச்செல்லல், penetrating, infilterating.

தட்டுரொட்டி, கையால் தட்டிய ரொட்டி, dough made flat with the hand and set on fire to make bread — hand made bread.

தட்டுவம், பனையோலையாற் செய்த சாப் பாட்டு இலை, palmyra leaves plaited like a plate for eating food.

தட்டுவாணி, நாட்டுக்குதிரை, country horse; 2. விபசாரி, a prostitute.

தட்டுவாய்விரிதல், வாத முறைப்படி செய்யாத குற்றத்தினால் பொன்னைச் சுத்தி கொண்டு தட்டும் போது நைப்பில்லாமல் வாய்பிளத்தல், (In Alchemy) a defect in the composition of gold arising from want of malleability by which a metal is rendered in capable of being shaped or beaten flat with a hammer.

தட்டை, தினைத்தாள், millet stalk, stubble of millet; 2. தட்டுபோன்றது, that which is flat; 3. மொட்டை, baldness; 4. நெருப்பு, fire; 5. தட்டைமூங்கில், spincy bamboo — Bambusa arundinacea; 6. கொட்டைக் கரந்தை, Madras absinth — Sphaeranthes hirtus; 7. தட்டையானது, that which is flat.

தட்டைக்கருங்கொள்ளு, ஓர் வகை அவுரிச் செடி, a kind of indigo — Indigofera hirsuta.

தட்டைக்கரும்பு, ருசியற்ற கரும்பின் மேற்பாகம், tasteless upper part of sugarcane.

தட்டைக்காரை, ஓர்வகை மீன், a kind of fish.

தட்டைக்கிருமி, வயிற்றிலுள்ள ஓர்வகைக் கிருமி, a kind of flat worm found in the intestines — Platy helminthes.

தட்டைக்கிருமிரோகம், உடம்பில் தட்டைக் கிருமி அதிகப்படுவதாலேற்படும் நோய், disease arising from the presence of abnormal number of flat worms in the abdomen.

தட்டைக்கோரைக்கிழங்கு, கோரைப்புல்லின் கிழங்கு, the bulbous root of cyprus grass.

தட்டைச்சம்பங்கி, ஓர்வகைச் சம்பங்கி, tuberose garden bulb — Polianthes tuberosa

தட்டைத்தலை, தட்டையானதலை, flat head.

தட்டைநாக்குப் பூச்சி, வயிற்றிலுள்ள தட்டைப்புழு, a kind of tapeworm Taenia solium.

தட்டடைப்பயறு, பெருந் தட்டைப்பயறு அல்லது காராமணிப் பயறு, இதனுல் வாதம், உஷ்ணம் உண்டாம், flat bean or flat pulse, cowgram — Vigna catiang alias Dolichos catiang.

தட்டைப்பாம்பு, தட்டையாயிருக்குமோர் கடல்பாம்பு, a kind of flat sea snake — Hydrophis.

தட்டைப்பீருகம், கம்பரிசி, rice of கம்பு which see.

தட்டைப்புன்கு, பால்புங்கு, Indian beech — Pongamia glabra.

தட்டைப்பூச்சி, தட்டைநாக்குப்பூச்சி, which see.

தட்டைமூங்கில், ஓர்வித மூங்கில், spiny bamboo.

தட்டையம்மை, தட்டம்மை, measles.

தட்டையரம், தட்டையான அரம், flat file.

தட்டையாதீதம், சோளம், great millet.

தட்டையாமணக்கு, குச்சியாமணக்கு, a kind of castor plant — Ricinus genus.

தட்டையெலும்பு, தகட்டெலும்பு, flat bone — Ossa plana.

தட்பம், குளிர்ச்சி, coolness, cold; 2. விசிறுதல், fanning.

தணக்கம், தணக்கு, which see.

தணக்காசிகம், நுணா, indian mulberry—Morinda umbellata.

தணக்கு, தடவுமரம், இதற்கு செந்தணக்கு, காராமணிக்காய்மரம், களாமரம், தெப்பமரம், எனப்பலபெயர்களுண்டு, இது கட்டைமரத்திற்குபயோகப்படுவதாலிப் பெயர் வாய்ந்தது போலும், இது ஒரு பெரியமரம், இலைகள் முனையில் கொத்துக் கொத்தாய்த் தொங்கும், பூக்கள் சிறியன, மஞ்சள்நிறம், இதன் விதைகள் செபமாலையாகக் கோக்கப்படும், மேலும் குயவன் மண்பானைகளுக்குப் பளபளப்புண்டாக உபயோகிப்பார்கள், இது அடியிற் கண்டபடி பலவகைப்படும், அவையாவன, catamaran wood tree — Gyrocarpus jacquini. It is a large tree, leaves crowded at the end of the branchlets, flowers small yollow. Necklace and rosaries are made from the seeds; seeds are used by potters to polish their earthern vessels.

1. சாம்பற் தணக்கு, white catamaran tree — Givotia rottleic forms.
2. செந்தணக்கு, false kuteerah — Sterculia urens.
3. வெண்தணக்கு, white tanak — Gyrocarpus acuminata.
4. கொட்டைத் தணக்கு, whirling nut — Gyrocarpus asiaticus.
5. மலைத்தணக்கு, bastard cedar — Chincona excelsa, See விலாரி. 2. வெள்ளைக்கடம்பு, — bridal conch plant — Hymeno dictyon excelsam.
6. மஞ்சள் தணக்கு, yellow flowered silk cotton — Cochlospermum gossypium.
7. புல்தணக்கு.
8. பஞ்சுத்தணக்கு, same as No. 6.
9. யானை வயிற்றுத்தணக்கு, elephant rope tree — Sterculia villosa.
10. நுணாத்தணக்கு, small ach root— Morinda umbellata.
11. வண்டுளைத்தணக்கு.
12. சாம்பரித்தணக்கு, same as No. 1.
13. முனுவுத்தணக்கு, potters' tree — Gyrocarpus jacquini.

14. சிறுதணக்கு, small dying mulberry — same as No. 10

15. முட்டைத்தணக்கு, same as No. 4.

16. வெள்ளைத்தணக்கு, same as No. 13.

17. சம்பீரத்தணக்கு, same as No 1.

தணக்கு, நுணாமரம். see தணக்காசிகம், 2. ஓடல், elephant rope tree; 3 வால், tail.

தணக்குப்பருத்தி, கோங்கிலவு, see தணக்கு.

தணக்குப்பிசின், இது தென்னாட்டுகளிலும் மலையாளத்திலும் விளையும் கோங்கிலவ மரப் பிசின் இது வெண்மை, கருப்பு, சிவப்பு அல்லது ஊதா என பல நிறங்கள் வாய்ந்ததாயிருக்கும். சிவப்பும் வெள்ளையுந்தான் சிறந்தது. இது சயரோகத்தில் கபக் கோழை யானது மேலெழாமல் அடக்கும். இலேகியத்தில் உபயோகிக்க இந்திரியத்தைப்பலப் படுத்தும், இது சாதாரணமாய் விரணயெரிச்சல், நீர் சுருக்கு, இருமலில் தொண்டைப்புகைச்சல், இவைகளை நீக்கும். இது துவர்ப்பாகலின் இரத்தப் போக்கை நிறுத்தும். an excellant gum of false tragacanth tree — Cochlospermum gossypium alias Bombax gossypium. The tree is generally found in South India especially in Tamil districts and Malabar. clear white gummy substance exades from every part of the tree. The other varieties are red, black and purple; the red and white are employed for medicinal purposes. They are used with great advantage in suppressing phlegm in cases of consumption. It is an emmollient and demulcent. It is very useful in the irritation of the mucous membranes of the pulmonary and ganitourinary organs. Being an astringent it arrests bleeding. 2. வாதுமைக் கொட்டைப்பிசின், இதற்கும் மேற்கண்ட கோங்கிலவபிசினின் குணங்கள் உள்ளதால் இதற்கு இப்பெயர் வாய்ந்தது போலும். True tragacanth or gum of almond tree Astralagus verus (product of) This gum is yellowish red. It has the same properties as those of false tragacanth.

NOTE: It is also called gum kateerah and is in large vermicular pieces. When moistened it swells up into a trnsparent jelly, which may be diffused in large quantities of water. It is used as demulcent in coughs. It forms an ingredient for imparting firmness in lozenges and pill masses and as such it forms the basis of some medicinal lozenges and styptic powder and is extensively used as demulcent. It is chiefly used as a vehicle for move active medicines.

தணலம், எருக்கு, madar plant — Calotropis gigantia.

தணலாகினி, See தணலாற்றி.

தணலாற்றி, கொடிவேலி, lead wort. plumbago genus; 2. மணித்தக்காளி, black berried solanum — Solanum nigrum.

தணலி, See தணலம்.

தணல், நெருப்பு, fire; 2. கனிந்த நெருப்பு, live coals. cinders; 3. நிழலிடம், shady spot.

தணல்விழுங்கி, நெருப்புக்கோழி, ostrich.

தணவகா, மஞ்சள் கிழங்கு, yellow bulbous root; 2. மஞ்சட்சிற்றகத்தி மரம், Sesbania aegyptica with yellow flowers.

தணவம், அரசமரம், peepul tree — Ficus religiosa.

தணவு, நுணா, indian Mulberry — Morinda citrifolia see சிலுதணக்கு.

தணவையாதம், ஆகாச கருடன், sky root— Bryonia epigaea; 2. சிறுகாஞ்சொறி, small climbing nettle — Tragia cannabina.

தணி, மலை, mountain; 2. குளிர்ச்சி, coolness; 3. see தணிதல்.

தணிசு, சதைபிடிக்குகை, picking up of flesh 2. வளைவு, bend.

தணிதல், குறைதல், growing less in severity; lessened in effect as in disease; 2. சாந்தமாதல், being mitigated or allayed cooling, 3, ஆறுதல், getting; soothed being allayed; 4. இளகுதல், being softened; 5. பருத்தல், growing thick in size; 6. கொழுத்தல், becoming fat; 7. வற்றுதல், drying; 8. திருப்தி அடைதல், being satisfied as from hunger; 9. குளிர்தல், cooling.

தணிட்டை, கபிலப்பொடி, which see.

தணித்தல், ஆற்றுதல், healing mitigating, 2. குறைத்தல், diminishing, moderating; 3. நோய் தீர்த்தல், curing as of disease; 4. பசியாற்றல், appeasing as hunger.

தணிந்தவேளை, குளிர்ந்த வேளை அதாவது மாலைப்பொழுது, evening time as being the cool part of the days.

தண ந்திருத்தல், சதைபிடித்தல், putting on flesh.

தணிப்பு, அழற்சியைத் தணிக்கு மருந்து, any medicine that lessens the effect of irritation — Demulcent.

The following are the examples:

1. குன்றிமணி, Indian liquorice—Abrus precatorius.
2. முள்ளுக்கீரை, thorny spinach—Amaranthus spinosus.
3. சதமூலி, Indian salap — Aspara gopsis asendeus அல்லது காட்டுக் காரட் கிழங்கு.
4. கருங் காக்கணம், crow creeper—Clitoria ternatea.
5. பேதணு, bedauna — Cydonia vulgaris.
6. கடற்பாசி, sea moss — Grace lariatichen rides.
7. வெண்டிக்காய், common bendy — Hibiscus esculentum.
8. சப்ஜா அல்லது திருநீற்றுபச்சை, fragrant basil — Ocimum basilicum.
9. இராமதுளசி, Rama thulasy — Ocimum grantissimum.
10. நெல், paddy — Oriza sativa.
11. ஆனை நெருஞ்சில், elephant caltrope —Pedalium murex.
12. இஸ்பகோல், spogel seed — Plantago ovata.
13. எள், gingelly seed — Sesamum indicum.
14. கழுதைத் தும்பை, donkey leucas — Trichodesma zeylanicum.

தணியல், கள், toddy; 2. தணிதல், becoming less in severity.

தணிவு, குறைதல், diminution; 2. சாந்தம், mildness; 3. நீர் வற்றுதல், becoming dry.

தணிவுசுரம், முறை சுரம், intermittant fever.

தணு, சூரியகாந்தம், sun flower.

தணுப்பு, குளிர்ச்சி, chillness; 2. நீர்கொள்ளுகை, attack of cold.

தணுவங்கம், see தணு.

தண், குளிர்ச்சி, coolness; 2. நீர், water; 3. களைப்புத் தீர்ப்பது, that which refreshes.

தண்சொறிவு, குளிர்ச்சியான தண்ணீர் பீச்சல், cold douche; 2. சில்லென குழாய்த் தண்ணீர்ச் சொரிவு, cold shower bath.

தண்டகம், கரிக்குருவி, black sparrow or bird 2. நுரை, foam, froth; 3. வீணுதண்டம் என்னும் முதுகெலும்பு, vertibral column with the spinal cord as the seat connecting mystic centres; 4. அகஸ்தியர், இராம தேவர் இவர்கள் செய்த தமிழ் வைத்திய நூல், the name of a treatise on medicine written by Agasthiya and Ramadevar; 5. ஓர் வகை வலிப்பு; a kind of spasm; 6. தேக விறைப்பு, stiffness of the whole body.

தண்டகவாதம், அவயவங்களைச் செயலறச் செய்து உடம்பைத் தண்டத்தைப்போல் வீழ்த்தி, நீட்டல், முடக்கல், அசைத்தல் முதலியவையில்லாமல் சவத்தைப்போல் கிடக்கச் செய்யும் ஓர் வகை வாத நோய், a kind of rheumatism characterised by great prostration in which the body is rendered like a log of wood, unable to stretch of fold the limbs and pass motion or urine. The whole body assumes a thorough rigidity as the stiffness appearing after death.

தண்டகாகம், செம்போத்து, crow pheasant.

தண்டகிபாஷாணம், தீமுருகல் பாஷாணம், phosphorus.

தண்டக்காரி, தொட்டால் வாடி, prickly sensitiva plant — Minosa pudica.

தண்டங்கீரை, தண்டுக் கீரை, common spinach — Amarantus blitum alias A. gangeticus

தண்டச்சோறு, புல்லுருவி, a parasite plant.

தண்டதாமிரி, சுன்னல் வட்டில், hour glass.

தண்டபாலே, ஓர் வகை பாலே, wrightin tinctoria.

தண்டமாதங்கம், நந்தியாவட்டம், common wax flower — Tabernoe montana coronaria.

தண்டம், உலக்கை, pestle; 2. மத்து, churning rod; 3. உடம்பு, body; 4. ஒரு நாழிகைப்பொழுது, a unit of time among Tamilians equivalent to 24 minutes; 5. தடி, walking stick; 6. யோகிகள் உபயோகிக்கும் ஒரு வளைதடி, யோகத்தண்டு, a stick bent at one end used by yogies; 7. ஊன்றுகோல், leaning stick; 8. கடினமையாயும், விரைப்பாயுமுள்ளது, that which is regid and stiff like a rod.

தண்டயாமன், அகத்தியமுனி, the great sage Agusteya the chief of Siddha school of thought.

தண்டலம், குளிர்ச்சியும் ஆரோக்கியமுமான இடம், a cool and healthy place — Sanatorium.

தண்டலை, பூந்தோட்டம், flower garden.

தண்டலைக்கொட்டி, தந்தலைக்கொட்டி, which see.

தண்டவாணி, பொன்னின் மாற்றை அறிவதற்காக உபயோகிக்கும் மாற்றுணி, an iron needle or rod used for testing the refineness or standard of gold,

தண்டவாளச்செந்தூரம், தண்டவாளத்தைத் துண்டுகளாக்கிக் கொல்லனுலையில் ஊதி அதினின்று உதிரியெடுத்து அத்துடன் கந்தகம், வீரம், சேர்த்துப் புடமிட்ட செந்தூரம், குன்மம், பாண்டு, அக்கினிமந்தம், அதிசாரம்போம். the cast iron is calcified into red oxide by the process contemplated in Siddha Medicine and given for gunmam, anemia, diarrhoea and loss of appetite.

தண்டவாளம், உருக்கிரும்பு, cast iron

தண்டற்கொட்டி, ஓர்வகை நீரில் முளைக்கும் கொட்டிக்கிழங்கு, an aquatic plant of the species of aponogeton — Arum trilobatum. see கொட்டிக்கிழங்கு.

தண்டாகதம், மோர், butter milk.

தண்டாகாரம், நிமிர்ந்தபடியே யிருத்தல், erectposition of the body.

தண்டாங்கட்டைப்புல், இஞ்சிவேர்ப்புல், ginger grass — Panicum repens.

தண்டாங்கீரை, see தண்டுக்கீரை.

தண்டாங்கோரை ஓர் வகைக் கோரைப்புல், a kind of sedge grass.

தண்டாது, படாதபடி, without touching.

தண்டாபதானகம், (தண்ட + அபதானகம்) காக்கை வலிப்பினுல் உடம்பில் மடக்கும் சக்தியற்று, விறைத்துக் காணப்படுவதுமன்றி அசைவற்றிருக்கும் ஓர் நிலைமை, a condition in which the attack of epilepsy with convulsion deprives the body of its power of movement and flexibility making it stiff and rigid like rod.

NOTE :— This disease rarely yields to medicine and is cured in rare instances only with greatest difficulty. Its characteristic symptom is purely of the jaw bone which makes deglutition extermely difficult.

தண்டாமரை, குளிர்ச்சியான தாமரை, lotus of a cooling nature; 2. ஓர்வகைக் கோரை, a kind of sedge grass—Cyperus genus.

தண்டாம்ரைக்கோரை, ஓர்வகைக் கோரை, a kind of sedge grass.

தண்டாமற்சாப்பிடல், வாயிற் படாதபடிக்கு விழுங்குதல், to swallow without touching the teeth as certain medicines containing mercury affect the teeth.

தண்டாமை, படாமை, not touching or coming in contact with.

தண்டாயம், ஏமமணல், sand mixed with gold — Gold ore.

தண்டார், தாமரை, lotus (lit) water flower — Niliumber.

தண்டாலசகரோகம், உடம்பைத் தண்டத்தைப்போல் நீட்டி விரைவில் கொல்லும் ஓர் நோய். a prostating disease bringing collapre and death.

தண்டாவிரத்தம்விழல், ஆண்குறியின் வழியாய் மேகசம்பந்தத்தினுல் இரத்தம் ஒழுகல், a venereal disease followed by discharge of blood through the penis.

தண்டாலு, யாமிசுகிழங்கு, yam — Dioscru.

தண்டாலுவேர்,

தண்டான், ஓர்வகைக் கோரை, a species of sedge grass — Cyperus rotunda; 2. ஓர் வகைப்புடலங்காய், a kind of snake gourd.

தண்டான்கட்டைப்புல், தண்டாங்கட்டைப் புல், which see.

தண்டி, பருமன், thickness; 2. மிகுதி, excess; 3. — Baliospermum montanum.

தண்டிகம், ஓர்மீன், a kind of fish.

தண்டிதரம், ஆற்றல், வல்லமை, capacity, ability.

தண்டித்தல், வெட்டுதல், cutting, hacking; 2. பருத்தல், becoming fatty or plumpy.

தண்டிப்பு, வெட்டுகை, cutting.

தண்டியபாலி, சிவப்புச்சதுரக்கள்ளி, a red variety of square spurge — Euphorbia antiquorum.

தண்டியிற்புண், ஆண்குறிப்புண், chancre.

தண்டிலைநாமத்தி, கண்டங்கத்திரி, prickly brinjal — Solanum Jacquini alias S. xanthocarpum.

தண்டிற்கொட்டி, ஓர்பூடு, an unknown plant.

தண்டிற்பிசுங்கும் தண்ணீர், விந்து. semen.

தண்டினம், நீர்மேற் படர்கொடி, water weed.

தண்டின்மேற் பூசல், ஆண் குறியின்மேல் தடவல், applying medicine on the surface of the penis.

தண்டு, ஆண்குறி, penis; 2. ஓந்தி, lizard; 3. பச்சோந்தி. chameleon; 4. தடி, stick; 5. சவளமரம், an unknown tree; 6. பூவிதழ், petal of flower; 7. மூங்கில், bamboo; 8. வாழைத்தண்டு, the stalk of plantain tree; 9. துளசி, holy basil—Ocimum sanctum; 10. சிறுகீரை, pig greens — Amarantus campestris; 11. தண்டுக்கீரை, which see; 12. கீரைத்தண்டு, the stalk of green in general; 13. மரக்கொம்பு, branch of a tree; 14. துளையுடைய குழாய், any tube or tubular vessel; 15. உலக்கை, pestle; 16 செவித்தண்டு, ear lobe; 17. முதுகந்தண்டு, spinal column; 18. மூங்கிற் குழாய், bamboo tube; 19. மூக்குத் தண்டு, septum of nose; 20 மூங்கில் இலை, bamboo leaf.

1. சிந்திலடித் தண்டு.
2. கருப்பு முள்ளித் தண்டு.
3. சிந்தில் தண்டு.
4. வாழைத் தண்டு.
5. கீரைத் தண்டு.
6. முள்ளங்கித் தண்டு.

தண்டுகட்டுதல், மாந்திரீகத்தால் ஆண் தன்மையறச் செய்தல், அல்லது பேடியாக்கல், depriving a man of his manly or potent power through magic.

தண்டுக்கீரை, வெள்ளைத் தண்டுக் கீரை, common spinach — Amarantus blitum. see தண்டாங்கீரை; 2. குள்ளத்தண்டுக் கீரை, stunted spinach. இளந்தண்டுக் கீரை.

தண்டுசுரம், ஆண் குறிதாபிதத்தினால் உண்டாகும் சுரம், fever due to inflamation of penis.

தண்டுசூலை, ஆண் குறியிலேற்படும் ஓர் குத்தல் நோய், pricking pain in the penis.

தண்டுச்சாறு, செடித் தண்டின் சாறு, juice from the stem of the plant.

தண்டுதல், தொடுதல். as in உண்ணாக்குத் தண்டல், touching of the uvurla

தண்டுதுளைத்தாசி, தாமரை யிலை lotus leaf

தண்டுத்துளை, மூத்திர நாளம், urethral orifice.

தண்டுநீர், ஆண் மூத்திரம், urine of the male; 2. விந்து, semen.

தண்டுநோய், வாதத்தினால் ஆண்குறியின் வலிவு குறைந்து, எரிச்சலையும், வலியையு முண்டாக்கிக், சையோகத்தில் வெறுப்பும், பீசக்கெடுதியும், பீசகோசங்களில் வீக்கல். நீர்க்கட்டு இவைகளை யுண்டாக்கும் ஓர் வாதநோய். இதற்கு வடமொழியில் மேட்ரட்சிய வாதம் என்று பெயர், a disease of the male genital marked by pain, burning sensation, disinclination to sexual intercourse, swelling of the penis and the scrotum, supression of urine etc. It is due to weakness in the affected parts arising from the derangement of vayu in the system.

தண்டுபருத்தல், ஆண்குறி காமவிச்சைப் பெருக்கினால் விம்முதல். erection of the penis due to lust.

தண்டுபீசம், சிறு கீரை, see தண்டு.

தண்டுப்பசை, see தண்டுப்பீ.

தண்டுப்பற்று, ஆண்குறி நோய், disease of the panis

தண்டுப்பிளவை, ஆண் குறியில் உண்டாகும் பிளவை, a hard tumour on the penis often terminating in a cancer — Scirrhus of the penis. This is also caused by scrcery.

தண்டுப்பிளவை, ஆண்குறியில் வருமோர் சிலந்தி, chancroid ulcer of the penis.

தண்டுப்பீ, ஆண்குறி முன் தோலின் கீழ் படியும் நாற்றமுள்ள பசை, smegma.

தண்டுப்பீர்க்கு, ஓர் வகை மருந்துச் செடி, a medicinal plant.

தண்டுப்புண், ஆண்குறிப்புண், ulcer penis.

தண்டுப்புற்று, ஆண் குறிப்புற்று, a venereal ulcer on the tip of the penis chancre.

தண்டுமலர், ஆண்குறி மலர், glans penis.

தண்டுமுடுகிநிற்றல், penis remaining in the erection posture.

தண்டுமுடுகு, ஆண்குறி விறைப்பு, erection of penis.

தண்டுமுடுக்கம், குறி எழுச்சி, erection of the penis.

தண்டுமுறி, ஒர் செடி, a plant.

தண்டுரீணம், அரிசிக் கழுநீர், rice washed water.

தண்டுலபலே, திப்பிலி, long pepper — Piper longum.

தண்டுலம், அரிசி, rice — Oriza sativa; 2. வாயுவிளங்கம், wind berry — Emblica ribes 3 மூங்கில், bamboo; 4 திப்பிலி, long pepper; 5. சிறு கீரை, pig greens; 6. நெல், paddy.

தண்டுலம்பு, அரிசி கழுநீர், rice cleaned water.

தண்டுலி, திப்பிலி, long pepper; 2. தண்டுக்கீரை, common spinach — Amarantus blitum.

தண்டுலியகம், சிறுகீரை, Amaranthus oleraceous.

தண்டுலியம், Amaranthus polygamus.

தண்டுலீகம், வாயுவிலங்கம், see தண்டுலம்.

தண்டுலீயம், see தண்டுலீகம்.

தண்டுலேரம், ஓர் வகைக் கீரை, a variety of greens.

தண்டுவலித்தல், ஆண்குறி நீளுதல், elongation of the penis; 2. ஆண்குறிவலி, pain in the penis.

தண்டுவாதம்,

தண்டுலம், see தண்டுலம்.

தண்டுலியம், சிறுகீரை, தண்டுலம்; 2. வாயுவிளங்கம், wind berry — Emblica ribes.

தண்டெரிவு, ஆண்குறி யெரிச்சல், burning sensation of the penis.

தண்டெலும்பு, முதுகெலும்பு, back bone; 2. முள்ளந்தண்டெலும்பு, spine bone of the vertebral column.

தண்டேறு, எலும்பு, bone.

தண்டை, வால், tail; 2. ஆதொண்டை, caper shrub — Capparis horrida; 3. தடை, jaw.

தண்டைநோய், தொந்திரவு உண்டுபண்ணும் நோய், a trouble some disease; 2, அருவருக்கத்தக்க நோய், vexatious disease,

தண்டையம்புல், ஒரு வகை புல், a kind of grass.

தண்டோற்பலம், ஓர்பூடு, canscora decussata 2. yellow variety of Sida rhom boidia.

தண்ணடை, பச்சிலை, green leaves; 2. பச்சிலை மூலி, herbage; 3. காடு, forest.

தண்ணம், குளிர்ச்சி, chillness; 2. காடு, forest.

தண்ணளி, இரக்கம், sympathy.

தண்ணுரைத்தல், தாழ்த்தல், lowering.

தண்ணரி, தண்ணீர், (colly) water; 2. கள், toddy; 3. கச்சோலம், cardamon husk.

தண்ணரியமரவேர், உடம்பின் நரம்பு, nerves in the body.

தண்ணீனி, வேங்கை, kino tree—Pterocarpus bilobus.

தண்ணீராக அடித்தல், தண்ணீராகப் பேதியாதல், water motions.

தண்ணீராக்கல், உலோகத்தை உருகச்செய்தல், melting as of metals; 2. நீர்கலத்தல், diluting as of milk; 3. கரையச்செய்தல், dissolving as sugar.

தண்ணீராதல், நீர்மயமாய்ப் போதல், becoming watery; 2. நீர்த்தன்மையாதல், be-coming a fluid or liquid.

தண்ணீருத் தாங்கல், கரிசலாங் கண்ணி, eclipse plant — Eclypta prostata.

தண்ணீருரி, தண்ணீர்க்கொடி, water root.

தண்ணீருற்றிக் கொள்ளல், குளித்தல், bathing; 2. கள் முதலியவைக் குடித்தல், drinking toddy etc.

தண்ணீரைச்சுருக்கி, ஆரை, pseudo ferns — Mursilea quadrifolia.

தண்ணீரொவ்வாமை, தண்ணீர் உடம்புக்கு ஒவ்வாமை, water disagreeable to ones health

தண்ணீரோதல், தண்ணீர் மந்திரித்துக் கொடுத்தல், consecrating water by mantras and given as water cure as to a woman in labour or one possessed with devil.

தண்ணீர், நீர், water; 2. குளிர்ந்த நீர், cold water.

தண்ணீர், இதன் குணத்தைப் பற்றியும், தாதுக்களைப் பற்றியும் இரசவாத நூல், இரசாயன நூல் இவைகளில் விவரமாய்க் கூறப்படும், இது ஓடும் நிலத்தின் தன்மை, நிலத்தின் இராசிக்கும், சீதோஷ்ண நிலைமைக்குந் தகுந்தபடி குணம் முதலியவை வேறுபடும், சில ஆற்றுநீர்களில் உலோகம் கலந்திருக்கும், சமுத்திரநீர் உப்பாயும் ஆற்றுநீர் உப்பில்லாமலும் கிணற்றுநீர் இருதரமாயும் இருக்கும், சிலவிடங்களில் நீர் விஷமுடையதாயும், பலநோய்களை உண்டாக்கக் கூடியதாயுமிருக்கும், சாதாரணமாய் உலோகச்சத்துக்கள் சேர்ந்தநீர் உடம்பிற்கு ஆரோகியத்தைத் தருவதுமன்றி, சில நோய்களையும் தீர்க்கும், நோயாளிக்கும் சுத்தசலம் தான் அவசியம், சுத்தநீர் அல்லாத குளிர்ந்த நீரில் உப்பு, துவர்ப்பு, கார்ப்பு இவைகளுடைய வஸ்துக்கள் கலந்திருப்பதால் கொதிக்கவைத்து வெந்நீர் அல்லது தீநீர் தான் மேன்மையாகக் கருதப்படும், சுத்த நீரே அனேக நோய்களைக் குணப்படுத்த முக்கிய காரணமாயிருக்கும், கெட்டநீரினால் மருந்தின் குணம்கூட கெடுவதற்குக் காரணமாகும், வாதவேலைக்கு சுத்தநீர் முக்கியமான வஸ்து (இது கண்ணைப்பற்றிய பித்த காசம், பித்தபிரமேகம், உடம்பு உஷ்ணம், பித்தசின்மம், வெட்டுக்காயம், சொறி இவைகளைப் போக்கும், பல்லுக்குறுதி, சுக்கில விருத்தி) செய்யும், The quality of the water depends upon the earth from where it flows and climatic condition. Some river water contains minerals, sea water salt, well water, some contain salt and some don't.

Some waters cause diseases. Some that contain good minerals are good for health some cure diseases. It is always better to boil water and use it for drinking. Diseases can be cured by the use of water. For alchemy pure water is needed. Water increase semen and cures pitha gunmam body heat, wounds, itch etc.

தண்ணீர், இதில் அடியிற்கண்டபடி பலவகையுண்டு, water is of many kinds viz:

1. உப்புத்தண்ணீர், salt water.
2. நல்லதண்ணீர், fresh water.
3. ஆற்றுத்தண்ணீர், river water.
4. ஊற்றுத்தண்ணீர், spring water.
5. மழைத்தண்ணீர், rain water.
6. பனித்தண்ணீர், dew water.
7. கடல்தண்ணீர், sea water.
8. உலோகத்தண்ணீர், mineral water.
9. ஆலாங்கட்டிநீர், ice or snow melted water.

கொதிநீர், boiled water; வெந்நீர், warm water; குளிர்நீர், cold water; தீநீர், distilled water; குடிநீர், decoction; வாலைநீர், pure distilled water.

NOTE :— Water is widely distributed in its three states of aggration — Steum or aqueous Vapour, liquid water and solid ice or snow. It is estimated that three fourths of the earths crust is water. On the chemical side water helps in the decomposition and weathering of rocks and on the Physical side it transports matter in suspension from the higher levels to the lower. Water under great pressure is a powerful solvent and hence mineral water.

Fresh water is a vague term applied to a natural water which does not contain much disolved impurities.

In Europe there are waters know as chaly beate waters, sulphur water saline water, cologne water, thermal waters (Hot springs). Even in Himalaya mountain there is hot spring on the way to Haridwar.

தண்ணீர்க் கட்டல், கொப்புளங் கொள்ளல், formation of a boil; 2. சீழ் கொள்ளல், formation of pus; 3. நீர் பிடித்தல், being attacked with cold; 4. தலைப்பாரம், heaviness of the head.

தண்ணீர்க்கண்டம், நீரில் மூழ்கிப்போதல் முதலிய ஆபத்து, danger to life by water as drowning etc.

தண்ணீர்க்கரை, சுழல் வண்டு, whirling insect.

தண்ணீர்க்காணுன் இலை.

தண்ணீர்க்குடம், நீர்க்குடம், water pot; 2. நீர்வாழை, traveller's palm; 3. பனிக்குடம், amniotic fluid.

தண்ணீர்க்குத்தி விழல், நீர்வணக் கண்ணோய், a kind of eye disease.

தண்ணீர்க்கொள்ளல், கொப்புளத்தில் நீர் கட்டுதல், a boil filled with water; 2. சீழ் கொள்ளல், forming pus.

தணணீர்ச்சாயையான், நீலக்கல், sapphire.

தண்ணீர்ச்சாரை, குளத்தில் வசிக்கும் நீர்ப் பாம்பு, rate snake yaocys mucosus. It is found living in land.

தண்ணீர்சேர்வேராக்கி, தேத்தான்கொட்டை water cleaning nut — Strychnos potatorum.

தண்ணீர்தெளிதல், தண்ணீர் கசடு நீங்கல், cleaning of water from impurities.

தண்ணீர்த்தடாகத்துசெல்வி, நாகசிங்கி.

தண்ணீர்த்தவளம், தாகம், thirst for water.

தண்ணீர்த்தாகம், நீர்வேட்கை, thirst.

தண்ணீர்த்திப்பிலி, உபவிஷம் ஏழில் ஒன்று, one of the seven subpoisonous drugs.

தண்ணீர்த் துறையேறல், மாதவிடாயாதல் being on menses.

தண்ணீர்த் தேற்றி, தேத்தாங் கொட்டை water clearing nut see தண்ணீர் சேர் வோர்க்கி.

தண்ணீர்த்தேள், நீர்த்தேள், water scorpion — Laceo trephes.

தண்ணீர்போடல், குடித்தல், drinking; 2. குளியலாட்டுவித்தல், giving a bath.

தண்ணீர்ப்பகை, தண்ணீர் ஒத்துக்கொள்ளாமல் உடம்பிற்கு ஏற்படும் நோய், indisposition caused by using water not agreeable to ones constitution; 2. தண்ணீரினால் ஏற்படும் தோஷங்கள், morbid affections due to drinking or using water.

தண்ணீர்ப்பாசி, நீர்ப்பாசி water moss.

தண்ணீர்ப்பாம்பு, தண்ணீரில் வாழும் பாம்பு இதில் ஆறுவகையுண்டு, water snake — Tropid onotus plumbicolor. There are six kinds.

தண்ணீர்ப்பிடிப்பு, உணவு முதலியவற்றின் நீர்த்தன்மை, watery condition as of food, fruit etc.

தண்ணீர்ப்பேதி, நீராக ஆகும்பேதி, watery stool — Hydragogue.

தண்ணீர்ப்புரசு, ஓர் வகைப் புரசு, a kind of portia tree.

தண்ணீர்மருந்து, தண்ணீரை மந்திரித்து மருந்தாகக் கொடுக்கும் பானம், water cure.

தண்ணீர்மிட்டான் கிழங்கு, சதாவேரிக் கிழங்கு, water root—Asparagus racemous. see தண்ணீர் விட்டான்.

தண்ணீர் மீன், ஓங்கில் மீன், tunny fish.

தண்ணீர்வாயிலூற்றல், கள் சாராயம் முதலியவைகளைக் குடித்தல், drinking of toddy, arrack etc.

தண்ணீர் வார்த்தல், நோயாளி, பிரசவப் பெண், தூரப்பெண் இவர்களைக் குளிப்பாட்டுவித்தல், giving a ceremonious bath to convelscents, delivered woman, menses woman etc.

தண்ணீர்விடாய், தாகம், thirst.

தண்ணீர்விட்டான், சதா வலிக்கிழங்கு, இதில் நாட்டினம், சீமையினம் என இருவகை யுண்டு. குணத்தில் இரண்டும் ஒன்றுதான். இது தாறுமாறாக கொடிவிட்டு படரும் ஓர் பூண்டு, கிளைகள் வரிவரியாயிருக்கும், முட்களுண்டு. சிறிய வெள்ளைப் பூக்கள், மார்கழி தையில் பூக்கும், பூ மிகவும் வாசனை, இதன் கிழங்கை பாலோடு சேர்த்து பித்தத்திற்கு கொடுப்பதுண்டு. பட்டை விஷத்தன்மையது, இலைகளைக் கொதிக்கவைத்து நெய்யிற் கலந்து கட்டிகள் பழுக்கும்படி பூசு மருந்தாக உபயோகிப்பார்கள், இதன் கிழங்கு நீளமாகவும் வெண்ணிறமாயும், சதைப் பற்றுள்ளதாயு மிருக்கும். இதை நசுக்கி தண்ணீரில் ஊரவைத்து அம்மையைத் தடுப்பதற்குக் குடிப்பதுண்டு.

இலங்கையில் இதைப் பாலில் கலந்து சாப்பிடுவார்கள், அதனால் உடம்பின் வெப்பு நீங்கி வெள்ளையை நிறுத்தும். இதைக் காடியோடு சேர்த்துச் சரும நோய்களுக்கும் உபயோகிக்கலாம். இக் கிழங்குச் சாற்றை நெய் கூட்டிக்கிருதுமாகச் செய்து தேன் திப்பிலி கூட்டி உண்ண இந்திரியத்தைத் தடிப்பாகிப் போக சக்தியையுண்டாக்கும் கபத்தையும் சூட்டையும் குணப்படுத்தும், இதன் தூரணம் ஈரல் குண்டிக்காய் நோய்களையும், அஸ்தி சுரம், பிரமேகம், மூலம் இவைகளை போக்கும். இக்கிழங்கு வெகு மூத்திரத்தைப் போக்கும். இக்கிழங்கு சாதாரணமாக நீரிழிவு, காட்பட்ட சுரம் எலும்புருக்கி நோய், கவட்டைச் சூடு இவைகளைக் குணப்படுத்துமெனக் கருதப்படும். இதனுடன் மற்ற சரக்குகளையும் சேர்த்து தேகபுஷ்டி, தாது விருத்திக்குக் கொடுப்பதுண்டு, water foot — Asparagus racemosus, a struggling claimbing shrub, flowers small white, fragrant, bark is poisonous. Its root is about the thickness of a finger and about a foot long. The foreign root is obtained dry and is about 3 inches long. The fresh root is very fleshy and succulent of dull white or pale grey colour, no small and taste, slightly demulcent root is medicinal, boiled with oil, it is applied to cutaneous diseases. Leaves boiled and mixed with ghee is applied externally to promote suppuration in boil and tumours. The root is demulcent, refrigerant. diuretic, approdisiac, alterative, antidiarrhoeatic and antidysenteric. It veterinary medicine it is used as demulcent. It prevents confluence of small pox, in impotence it is used as a perserve.

தண்ணீர்வேட்கை, தண்ணீர்த் தாகம், thirst for water.

தண்ணெனல், குளிர்தல், becoming cool; 2. குளிர்ச்சியாயிருத்தல்; refreshing.

தண்ணெனவு, குளிர்ந்திருக்கை, being cool and refreshing; 2. குளிர்ச்சி, coolness.

தண்பு, குளிர்ச்சி, coolness.

தண்புகை, see தண்புகைமரம்.

தண்புகைமரம்; கருப்புக் குங்கிலிய மரம்; கருப்பு டாமர் மரம் ; இது ஓர் பெரியமரம்; நீண்ட காம்புகளையுடைய இலைகள், பூக்கள் மஞ்சள் நிறம்; பங்குனியில் பூக்கும்; அடிமரத்திநின்று பிசின் வடியும்; saul tree, black dammer tree—Shorea tumbuggaiya. It is a large tree; leaves long petioled, flowers yellow; flowering in March; The dammer exudes (gum) from the trunk.

தண்மை see தண்பு; 2. சாந்தம் calmnes, 3. இன்பம், pleasantness; 4. புல்லறிவு perverse intellect, 5. மென்மை, slenderness; 6. அறிவின்மை, ignorance.

ததகம், காற்று, wind, air.

ததகாமேந்தினி, தேத்தான்கொண்டை.water clearing nut, see தண்ணீர் தேற்றி.

ததச்சதை. வாழை மரம், plantain tree.

ததச்சதை, வாழைத்தண்டு, plaintain stalk.

ததபத்திரி, வாழையிலை, plantain leaf.

ததம், வாழைமரம், plantain tree.

ததர், கொத்து. bunch, cluster.

ததர்த்தல், நொருக்குதல், crushing; வருத்துதல், troubling, 3. நெரித்தல். crushing.

ததல், தளராநிலை, being stubborn, stability.

ததாரி இதிரக்கிழங்கு, which see.

ததி, தயிர், curd; 2. வலிமை, strength; 3. ஓர் பிசின், a kind of resin; 4. பருவம், season; 5. தக்கசமயம், fitting oppurtunity.

ததிகமா, தேற்று, water clearing nut.

ததிகூர்ச்சிகை, தயிர்சாதம், rice mixed with curd; தயிர்ப்பொங்கல், rice boiled with ghee.

ததிகேடு, பலவீனம், weakness.

ததிசம், வெண்ணெய், butter,

ததிசாரம், See ததிசம்.

ததிசி, வைரம், diamond.

ததிசுவேதம், மோர், butter milk.

ததிசோணம், செங்குரங்கு, red faced monkey.

ததிபத்திரி, வாழையிலை, plantain leaf.

ததிபுனல், தயிர்த்தண்ணீர், water dripping from curd.

ததிமண்டம், See ததிசுவேதம்.

ததிமண்டரம், ஆமணக்கு, castor plant — Ricinous communis.

ததிமஸ்து, பசுவின் தயிரை சீலையில் முடிந்து உயரக்கட்டி வடித்து எடுத்தநீர், the fluid dripping from the cow's curd tied in a cloth and hung up. See ததிபுனல்.

ததிமேரு, குடைவேல், which see.

ததியோதனம், புளித்த தயிர்ச்சாதம், இதற்கு தேகச்சூடு, பித்தநோய் இவைகள் போம், cooked rice prepared with spices and curd. It removes bodily heat and bilious affections.

ததீசியெலும்பு, ததீசிஇருடியின்எலும்பு, அதாவது வைரம், a hard substance, supposed to be the back bone of a rishi named Tatisi.

ததும்பல், நீர்பெருகுதல், as கண்ணீர் ததும்பல், increase of water as tears; 2. நிறைதல், over flowing; 3. தளும்பல், wabbling as water in a vessel when carried; 4. மனம் நிரம்புதல், fullness of mind,

ததும்புதல், see ததும்புதல்

ததுளன், காற்று, air; 2. இளைஞன், juvenile.

ததேகத்தியானம், ஒன்றையே விடாது அசைவறப்பற்றிச் சிந்தித்தல், concentrated meditation on one and the same object or subject without intermittence.

ததேகநிஷ்டை, see ததேகத் தியானம்; 2. அசைவறத்தியானத்திருத்தல், being absorbed in contemplation or meditation without disturbance of mind.

தைதைதல், சிதறுதல், being scattered.

ததைத்தல், கூட்டுதல், mixing.

தத்தக்கபித்தக்கவெனல், பேச்சுத்தடுமாறிக் குளறல், faltering in speech; 2. நடக்கும் போது தடுமாறல், tottering or moving unsteadily while walking as a child does.

தத்சுத்தி, உண்மையை உள்ளபடி அறிதல், ascertainment or correct knowledge of truth.

தத்தடி, குழந்தை நடையின் அடி, wobbling of a child.

தத்தமணியம், விடத்தேர், Mimosa cinerea.

தத்தம், புல்லூரி, parasite; 2. ஒவ்வொன்று; each.

தத்தரம், நடுக்கம், tremor, quivering.

தத்தலோகம், உருக்கு, steel.

தத்தல், தவளை, frog; 2. தாண்டுதல், jumping.

தத்தவா, பெருங் குறிஞ்சி, scammony swallow wort — Scamone emetica.

தத்தளித்தல், மூச்சுத்திணறல், gasping for breath, struggling for life; 2. திகைத்தல், being be wildered; 3. மனங்கலங்குகை, being agitated in mind.

தத்தளிப்பு, உயிர் தப்பவேண்டித் திகைத்தல், being agitated to save life.

தத்தறிவு, காலபேதங்களினாலும், நோயாளியின் வயதின் பேதங்களினாலும், நோயின் தன்மையினாலும் முதிதோடங்கல் அடையக் கூடிய தன்மைகளை உணர்தல், the knowledge of timely warning of the great complications likely to happen in the physical state of the Doshas at the different periods of the year and at the differen ages of the patient and the stages of the disease.

தத்தா, புல்லூரி, parasite.

தத்தாகம், தயிர், curd.

தத்தி, ததி, curd; 2. பலம், strength.

தத்தியோதனம், தயிர்சாதம், a delicious preparation made with curd, rice and spices."

தத்திரயமயம், மூன்று உண்மைப் பொருயடங்கியது, that which consists of three realities.

தத்திருக்கி, புகையிலை, tobaco.

தத்தினம், நாள்தோறும், daily.

தத்து, பிராணபத்து, critical period of one's life; 2. பிராணபாயம், danger to life; 3. கண்டம், peril; 4. பூச்சிக்கடியாலேற்பட்ட தடிப்பு, raised patches due to poisonous bites; 5. see தத்துக்கிளி; 6. தத்துதல்; அதாவது தாவிநடத்தல், moving by fits and starts like frog.

தத்துக்கிளி, வெட்டுக்கிளி, grasss hopper; 2. கிளிப்பிள்ளை, parrot.

தத்துதல், தாவிச் செல்லுதல், moving with jerks as child.

தத்துப்பூச்சி, தாவிச்செல்லும் பூச்சி, a leaping insect; 2. விட்டில் பூச்சி, locust.

தத்துமீட்டல், பிராணுபத்தினின்று விடுவித்தல், to save one from a critical period.

தத்துமீளுதல், கண்டம் என்னுப் காலத்தைக் கடத்தல், escaping from peril.

தத்துரு, தடிப்பு, swelling; thickened skin; 2. ஆமை, tortoise; 3 ஓர் வகைக் குட்டம்; see தத்துக்குட்டம்; 4. படர்தாமரை, ring worm.

தத்துருகுட்டம், உடம்பில் சிவத்த தடித்த கொப்புளங்களை யெழுப்பி, பிறகுகறுத்துத் தடித்து விரணங்களையுண்டாக்கும் ஓர்குட்ட நோய், a kind of leprosy marked by reddish swelling and ulceration in several parts of the body.

தத்துருக்கினம், சீமையகத்தி, foreign agathi ringworm plant — Cassia alata.

தத்துருபித்தரோகம், சர்வாங்கத்திலும் தடித்தலுடன் நமைச்சல், நாக்கு வாய் உலரல், உரோமச் சிலிர்ப்பு, சுரம், வியர்வை, இருமல் முதலிய குணங்களையுண்டாக்கு மோர் வகை பித்தரோகம், a form of bilious disease marked by pain of entire body with itching, parched tongue and mouth, horripillation, fever, sweating, cough etc.

தத்துருமாரி, கொக்கிலித்திப்புல்.

தத்துருரோகம், சுணைத்தடிப்பு, nettle rash; 2, மேகப்படை, urticaria.

தத்தருக்கினம், குட்டத்தைக் குணப்படுத்தல் remedying or curing leprosy.

தத்துவக்கட்டளை, உடற் தத்துவங்களைப் பற்றிய நூல், book on the functions of the 96 constituents principles of the body. — Hindu physidody.

தத்துவக்கருவி,

தத்துவக்கியானம், உண்மை விளக்கம், knowledge of truth, thorough knowledge or insight into the true principles of philosophy.

தத்துவக்கினி, உணவுகளைத்தகிக்கும் பித்தம் Enzyme.

தத்துவங்கு, பரங்கி பாஷாணம், a kind of arsenic.

தத்துவசாஸ்திரம், பிரகிருதி, உடல், அறிவு முதலியவற்றின் தன்மைகளையும் சிருட்டி வகையில் மாயையின் சம்பந்தத்தையும் பற்றிக் கூறும் நூல்; Philosophy as in Science not only explaining the nature and effect of all things existing in nature especially matter, spirit, and intellect but also as to how the elements in conjunction with the Infinite Spirit led to creation through the medium of delusion or Maya as it is called.

தத்துவசாலி, பலசாலி, a strongman.

தத்துவசுத்தி, முப்பத்தாறு தத்துவங்கட்கும் ஆன்மாசம்பந்தமாய் ஏற்படும் அநுபவ நிலை, spiritual experience of the soul not influenced by the 36 constituent principles of the body by knowing itself to be a different entity.

தத்துவஞானம், உண்மையுணர்வு, knowledge of the truth — Philosophy; 2. கடவுளையறியுமறிவு, knowledge of the Diety; 3. தத்துவங்களை அறியும் ஞானம், spiritual knowledge of the constituent parts of the body.

தத்துவஞானி, உண்மையுணர்ந்தோன், one who attained realisation of truth.

தத்துவதரிசனம், மூலப்பொருள்களாகிய 36 தத்துவங்களும் மாயையின் காரியத்தால் ஏற்பட்ட சடபதார்த்தங்களென்று ஆன்மா தன்னறிவிலே விளங்கக்காணும் அநுபவ நிலை.

தத்துவண்டியன் ஓர் பூச்சி, a kind of insect.

தத்துவத்திரயம், மூவகைத் தத்துவங்களாகிய ஆத்துமம், சிவம், வித்தியம், the three classes of faculties or powers; 2. மூவகை உண்மைப் பொருள்கள், the metaphysical triad viz; God, Spirit and Matter.

தத்துவபிரகாச வியாக்கினம், சுந்தரானந்த சித்தரால் உபதேசிக்கப்பட்ட ஞானவிஷயம், a treatise on spiritual ulisdom by Sundaranther Siddhar.

தத்துவபிரசாதம், ஓர் வேத மந்திரம், a vedic Mantram.

தத்துவமசி, " அது " நீயாயிருக் கிறாய் என்னும் பொருள்கொண்ட வேதவாக்கியம், the vedic quotation " That thou are "

" பிரம சுரோத் திராதிஞா னேந்திரிய மைந்தும்
பேசுகர்ம வாக்காதி யிந்திரிய மைந்தும்
கர்மமெனும் சத்தாதி விடய மைந்தும்
கரணாதி நான்குபிரா ணாதி யைந்தும்
வர்மமிவை யிருபத்து நான்குங் கூடி
வருந்தூல சரீரவிராட் டெனவே சொல்லும்
தர்மவத்தை சாக்கிரபி மானி விஸ்வன்
தனக்குவமை யாங்கிரியா சத்தி தானே, "
(புசுண்டர் ஞானேப நிடதம் - 32)

தத்துவம், தேக பலம், bodily strength.

2. உண்மை, truth.

3. சுபாவம், nature.

4. இயற்கை, the essential or real nature of things.

5. பிருதிவி முதலிய கருவிகள், elementary principles of property, qualities and constituent principles in nature or operations whether of Diety or of creatures including elements, bodily and mental organs faculties matter.

6. மூலப்பொருள்கள், the premordial and eternally existing essence.

7. பரமாத்துமா, the universal soul.

8. இந்திரியபலம், sexual power. potent power.

9. உடம்பின் தொழில்கள், the doings and functions of the body.

10. முப்பிணியின் தொழில்கள், வாத பித்த சிலேட்டும தத்துவங்கள், the functions of three humours (Vatha, Pitha and Kapha) wind, bile and phlegm.

11. 96 தத்துவங்கள், the 96 Tatwas postulated by the Siddhars' School which are the constituent principles in nature.

NOTE:- I. Tatwam is a term and means a principle something from which something else is derived as a nature of a thing seeming to be the existence from Spiritual powers having its destruction in its end.

NOTE : 2. (In Sanukhya Philosophy). The Sanukhyas reckon 25 tatvans or metaphysical entities viz.

1. மகாபூதம், the five grosser elements. — 5

2. தன்மாத்திரை, the five principles called subtle elementary particles — 5

3. கன்மேந்திரியம், the five organs of action. — 5

4. ஞானேந்திரியம், the five organs of sense and perception. — 5

மனம், the mind.
அகங்காரம், self conscious ness the 'I' making faculty or the sense of individuality.
மகத்து, intellect or intellectual perceptions.
மூலப்பிரகிருதி, maya as the cause of visible creation.
ஆன்மா, living or individual soul, conscious life.
} — 5

NOTE:- 3. (In Saiva Philosophy) The Shaivay postulate 96 tatwams viz:—

1. ஐம்பூதம், the five elements. — 5

2. ஐம்புலன், the five object of senses. — 5

3. கன்மேந்திரியம், the five organs of action. — 5

4. ஞானேந்திரியம், the five organs of perception. — 5

5. அந்தக்கரணம், the four intellectual faculties. — 4

(மொத்தம் ஆத்துமதத்துவம், Total powers of the soul.) — 24

6. தசநாடி, the ten nerves. — 10

7. பஞ்சாவஸ்தை, the five states of the soul. — 5

8. மும்மலம், the three principles of moral evil. — 3

9. முக்குணம், the three cosmic qualities. — 3

10. மும்மண்டலம், the three regions sun, fire and moon. — 3

11. முப்பிணி, three humours of the body. — 3

12. எண்விகாரம், the eight predominant passions. — 8

13. ஆறாதாரம், six supports of the body. — 6

14. எழுவகைத்தாது, the seven constituents elements of the body. — 7

15. தசவாயுக்கள், the ten vital airs. — 10

16. பஞ்சகோசம், the five sheaths of soul. — 5

17. நவத்துவாரம், the 9 vents of the body. — 9

ஆகதத்துவங்கள், —72

So total tatwas are 24 + 72 = 96

தத்துவம், உள்நிலைக்கருவி புறநிலைக்கருவி என இருவகைப்படும், அவற்றுள் உள்நிலைக்கருவியானது, (1) சிவதத்துவம், (2) வித்தியாதத்துவம் (3) ஆன்மதத்துவம் என 3 வகையான 36 கருவிகளாய் இருக்கும், புறநிலைக்கருவிகள் 36 கருவிகளாகும், ஆகத் தத்துவம் 96 எனப்பெறும். அவையாவன, சிவதத்துவம் 5, சிவம், சத்தி, சாதாக்கியம், ஈஸ்வரம், சுத்தவித்தை.

(I) 1. சிவம்—எல்லாஉயிர்களுக்கும்அறிவை எழுப்புவித்து நிற்கிற ஞானவடிவாகிய தத்துவம், விந்து.

2. சத்தி — எல்லா உயிர்களுக்கும் உண்டாகிய தொழிலை எழுப்புவித்து நிற்கிற தத்துவம், நாதம்.

3. சாதாக்கியம் — இந்நாத விந்துக்கள் இரண்டுங் கூடி ஷெ அறிவும், தொழிலும் சமனாக நிற்கும் அவசரம்.

4. ஈஸ்வரம், — கிரியை ஏறி ஞானம் குறைந்து நின்ற அவசரம்.

5. சுத்தவித்தை — ஞானம் ஏறி கிரியை குறைந்து நிற்கும் அவசரம், இவ்வைந்தும் பதியினுடைய சத்தியால் குடிலையாகிய சுத்தமாயையிலே முறைபே ஒன்றன் பின் ஒன்றாகத் தோன்றி விளங்கும்: இத் தத்துவக் கர்த்தாக்கள் முறையே சிவம் — சத்தி—சதாசிவம்-மகேஸ்வரன்- உருத்திரன் ஆக ஐந்து பேர் ஆவர்; முதலாவிதாகிய விந்து தத்துவத்திலே நான்கு வகைகளும், ஏழு கோடி மகா மந்திரங்களும் வேத சிவாகமங்களும் விஞ்ஞானகலர், பிரளாயகலர்களுக்குத் தேகபோகங்களும், பதமுத்திகளும் பஞ்ச கலைகளுந் தோன்றும்.

(II) வித்தியாதத்துவம், 7-மாயை, காலம் — நியதி—கலை வித்தை —அராகம் — புருடன்.

1. மாயை—ஒன்றினையும் நினைக்கவொட்டாமல் மயக்கத்தைச் செய்வது.

2. காலம் — சென்ற காலத்து எல்லையையும் நிகழ்காலத்துப் பலத்தையும் எதிர்காலத்துப் புதுமையையும் பொருந்துவிப்பதாகும்.

3. நியதி — எந்தக் காலமும் கன்மத்தை இவ்வளவென்று நிச்சயம் பண்ணி நிறுத்துவதாம்.

4. கலை — ஆணவத்தைச் சிறிது நீக்கி ஆன்மாவுக்கு செயலை யெழுப்புவது.

5 வித்தை—ஆன்மாவுக்கு விரைவில் அறிவை எழுப்புவது.

6. அராகம் — பெற்றதைச் சிறிதாக்கி, பெருததிலே விழைவையுண்டாக்குவது.

7. புருடன் — மேலே கூறிய 6- உடுப்புகளுடனே ஐம்புலன்களையும் நுகரும் அவசரம்.

No. 2, 3, 4 ஆக இம்மூன்றும் அசுத்த மாயையில் தோன்றும்.

No 4. இதில் வித்தை தோன்றும்; No. 5. இதில் ஆகாரம் தோன்றும். இவ்வைந்து உடுப்புகளுடன் கூடிய ஆன்மாவே புருடன். இவ்வாறுக்கும் மூலமாயிருந்த அசுத்த மாயையே மாயை. No. 1 இவ் வசுத்த மாயை ஆன்மாக்களுக்கு, தனுகரணம் உண்டாக்குவதாய் மலங்களில் ஒன்றாய் விபரீத உணர்வைச் செய்வதாய் உள்ளது. இதனைப் பதிக்குப் பரிக்கிரக சத்தி என்பர்.

(III) ஆன்மதத்துவம் — வித்தியாதத்துவம் ஏழனுள் ஒன்றாகிய கலையிலே அவ்வியத்த குண வடிவாய்த் தோன்றிய மூலப்பகுதி என்றும் பிரபஞ்ச காரணமான பிரகிருதி மாயையில் நின்றும் உண்டாகிய இருபத்து நான்கு கருவிகளேயாம், அவையாவன : (a) ஐம்பூதம்— மண், நீர், காற்று, தீ, வெளி; (b) ஐம்பொறி— மூக்கு, நாக்கு, கண், காது, மெய்; (c) ஐம்புலன்கள், நாற்றம், சுவை, ஒளி, ஓசை, ஊறு,

(d) ஐந் தொழிற் பொறி — வாய், கை, கால், குறி, மலவாய்; (e) உட் கருவி—மனம், புத்தி, சித்தம், அகங்காரம்; ஆக 24.

புறநிலைக் கருவிகளாவன :—

(a) மண்ணின் கூறு — மயிர், எலும்பு, தோல், நரம்பு, ஊன்;

(b) நீரின் கூறு — சிறுநீர் — செந்நீர் — வெண்ணீர் — மூளை — மச்சை;

(c) தீயின் கூறு — உணவு — உறக்கம்— அச்சம் — புணர்ச்சி — சோம்பல்;

(d) காற்றின் கூறு — ஓடல் — நடத்தல் இருத்தல் — கிடத்தல் — நிற்றல்;

(e) வெளியின் கூறு— சினல் — நாணமை — மயக்கம் — செருக்கு — பொறாமை.

ஆக ஐம்பூதக் கூறுகள் 25 — (5 × 5).

மண் வழிப்பட்ட நரம்பு	— 10	35
காற்றின் வழிப்பட்ட வாயு	— 10	
வெளியின் வழிப்பட்ட அவா	— 3	
தொழிற்பொறி வழிபட்ட சொல்	— 5	
பிரகிருதியின் வழிக்குணம்	— 3	
விந்துவின் வழிவாக்கு	— 4	

ஆக மேற் சொன்ன 25-ம் + 35-ம் ஆக 60

மண்ணின் வழிப்பட்ட நரம்பு 10 ஆவன.

1. வலதுகால் பெருவிரலினின்று கத்தரிக் கோல் மாறலாக இடது மூக்கைப்பற்றி நிற் பதாகிய இடகலையும், இடது கால் பெருவிர லினின்று கத்தரிக்கோல் மாறலாக வலது மூக்கைப்பற்றி நிற்பதாகிய பிங்கலையும் மூலாதாரம் தொடங்கி எல்லா நரம்புகட்கும் ஆதாரமாகிய நடு நாடியும், உச்சித்துவாரம் வரைக்கும் எட்டி நிற்பதாகிய சுழி முனையும் கண்ணளவாய் நிற்பதாகிய காந்தாரியும், உடலெங்கும் நிற்பதாகிய அத்தியும், உண் ணாக்கிலே நின்று சோறு தண்ணீர் இவை களை விழுங்கப்பண்ணுவதாகிய சிங்குவை யும், செவியளவாய் நிற்பதாகிய அலம்பு டையும், பாதத்தில் நிற்பதாகிய புருடனும் மார்பில் நிற்பதாகிய சங்கினியும் ஆகும்

2. காற்றின் வழிபட்ட வாயு பத்தாவன:— மூலாதாரத்தில் தோன்றி, இடைபிங்கலைக ளில் ஏறி, கபாலத்தைச் சுற்றி நாசி வழி 12 அங்குலம் புறப்பட்டு, 4. அங்குலம் வெளி யிற்போய். 8 அங்குலம் உள்ளடங்கித்தான் நின்ற இடத்தில் தாக்குறுவதாகிய பிராண னும், குறியையும் மலவாயிலையும் பற்றி நின்று நீர் மலங்களை கழிப்பதாகிய அபான னும். விக்கல், சுக்கல் இவற்றைப்பண்ணும் உதானனும், உண்ட அன்னரசத்தை 72000 நாடிகளிலேயும் கலப்பித்து உடம்பைவளர்க் கும் வியானனும், யாவையும் ஏறுதல், குறை தல் செய்ய வொட்டாமல் சமனாகப் பண்ணு வதாகிய சமானனும், இருமல், தும்மல்களை உண்டாக்கும் நாகனும், கண்ணேற்றளைச் செய்யும் கூர்மனும், சோம்பல் கொட்டாவி களை உண்டாக்கும் கிரிகரனும், இமைத்தல் நகைத்தல்களைச் செய்யும் தேவதத்தனும், பிராணன் சரீரத்தை விட்டுப் பிரியினும் தான் பிரியாமல் நின்று உடம்பை வீங்கவும் விரியவும் செய்து கபாலத்தைப் பிளந்து செல்வதாகிய தனஞ்சயனும், ஆகும்.

3. ஊரும் காணியும் தேடி அவற்றைப்பற்றி கிடைத்தலால்வரும்பிணக்காகிய மண்ணவா வும் பெண்டு பிள்ளைகளைப் பற்றி நிற்றலால் வரும் பிணக்காகிய பெண்ணவாவும்,பொன் மணி முதலிய பொருள்களைத்தேடி அவற் றைப்பற்றி நிற்றலால்வரும் பிணக்காகிய பொருள் அவாவும் ஆகும்.

தொழிற்பொறிச் செய்கையாவன :—

வெளியின் இடமாகநிற்கும் வாய்க்கு உயிர்க் கூறுகிய வார்த்தையும், வாயுவின் இடமாக நிற்கும் காலுக்கு உயிர்க்கூறுகிய நடையும் தீயினிடமாக நிற்கும் கைக்கு உயிர்க்கூறு கிய கொடுக்கல் வாங்கல்களும், நீரினிட மாக நிற்கும் கீழ்வாய்க்கு உயிர்க் கூறுகிய மகிழ்ச்சியும், என ஐந்துமாம்

முக்குணங்களாவன :—

அருள், ஐம்பொறியடக்கல், அறிவு, தவம், பொறை, மேன்மை, மோனம், வாய்மை ஆகிய எண் குணங்களையுடைய சாத்து விகமும், ஊக்கம், வீரம், அறம், தவம், கொடை, கல்வி, கேள்வி, வாய்மை, ஆகிய எண் குணங்களையுடைய இராசதமும், ஒழுக் கமின்மை, காமம், சினம். கொலை, சோம்பல், நெறிவழு, நெடுந்துயில், பேருண்டி, பொய், மறதி, வஞ்சகம், முதலிய தீக்குணங்கள் எட்டுமுடைய தாமதமுமாம்.

நான்கு வாக்குகள் :—

செவிக்குக் கேட்கப்படுவதாய் பொருளோடு கூடியதாய், பிராணவாயுவைப் பொருந்தி வெளிப்பட்டுத் தொழிற் படுவதாகிய வைக ரியும், செவிக்குப்புலப்படாமல் பிராண வாயு வின் செயலைப் பொருந்தாமல் கண்டத்தி

னுள் அடங்கி எழுவதாகிய மத்திமையும், நினைவு மாத்திரையில் நிற்பதாகிய பைசந்தியும் பரசரீரத்தினுள்ளாக நாத மாத்திரையாய் விளங்கி ஞான மாத்திரைக்கு ஏதுவாகிய இலக்கணத்தையுடைய சூக்குமையும் ஆகும். இந்நான்கு வாக்குகளும் மூலாதாரத்தினுள்ள ஓங்கார வடிவாகிய பஞ்சமையினின்று எழுவதாம். இத்தத்துவ உண்மைகளை அறிந்து சாக்கிரத்தில் அதீதத்தைச் செய்துகொண்டு தற்போதம் இழந்து சிவபோதம் மேலிட்டுநிற்பவனே சீவன் முத்தனவான். அந்தசிவன் முத்த நிலையைப் பெற வேண்டுமானால் காயகற்ப மூலிகைகளை முதலில் புசித்து தேகத்தைச் சித்திசெய்து கொள்ளின் உடல் அழியாது.

தத்துவயம், குருணி, one marakkal or 2 Madras measures.

தத்துவரூபம், தத்துவங்களின் குணங்களை ஆன்மா காணும் ஓர் அனுபவ நிலை, a spiritual experience of the soul in which it is cognizant of the operations of the 36 tatwas see தத்துவசுத்தி.

தத்துவலயசமாதி, ஆன்மதத்துவங்களையும் அவற்றின் செய்கைகளையும் அறிந்த அறிஞன், தான் அவற்றின் கண்பட்டுழாமல் ஆசிரியன் அறிவித்த முறையில் அவை தன் வழிப்பட ஒழுக்கி நின்று அதன் மேலாக உள்ள பரம்பொருளது திருவருள் உண்மையை அறிந்து மகிழ்தலாம்.

தத்பூர்வம், முதலில் ஏற்படுவது, happening for the first time.

தத்துவவாதம், இயற்கையே தெய்வமென்று சாதிக்கும் தருக்கம், a philosophical discussion or dialogue or spiritual doctrine arguing that nature is God.

தத்துவவாதி, துவைதவாதி, one who maintains dualistic doctrine or Philosophy about Nature and God.

தத்துவவிளக்கம், உயிர்ப்பிராணிகளின் தொழில்களை விளக்கும் நூல், the science dealing with or explaining the functions of living beings.

தத்துவாகமம், அங்காதிபாதம், anatomical physiology.

தத்துவாக்கினி, உயிருக்கு ஆதாரமான வஸ்து, a substance constituting the basis of living matter of animals and plants —Protoplasm.

தத்துவெடியன், see தத்துப்பூச்சி.

தத்துவோன்மதம், (தத்துவ+உன்மதம்) religious excitement when crying aloud in praise of God. see மருள்.

தத்தூரன், தவளை, frog.

தத்தூரி, பொன்னூமத்தை, yellow flowered datura; 2. ஊமத்தை, datura.

தத்தூரித்தைலம், ஊமத்தைத் தைலம், medicated oil extracted from the seeds of datura.

தத்தை, கிளி, parrot; 2. ஊருதல், creeping.

தத்தைமூக்கு, see ஏகம்பச்சாரம்.

தத்பரம், 1/30 of a second.

தத்போதம், உண்மையறிவு, knowledge or understanding of truth.

தநம், சந்தனம், sandal wood.

தநுச்சாயை, உடம்பின்நிழல், shadow of ones body.

தநுத்துவசம், சிறுநெல்லிச் செடி, Indian gooseberry shrub.

தநுத்துவசை, see தநுத்துவசம்.

தநுபம், வெண்ணெய், butter.

தநுபாஷாணம், சரகண்ட பாஷாணம்.

தநுரகம், see தநூரகம்.

தநுவாயு, see தனுர் வாயு.

தநூநபம், நெய், ghee, clarified butter.

தநூருகம், உரோமம், hair.

தந்தகக்காரி, தந்தக்காரி.

தந்தகபாலிகாரோகம், பற்களின் முனைகள் தேய்ந்து வெடித்து பொடிப் பொடியாக உதிரும் நோய், a disease in which the edges of the teeth are softened cracked and sometimes crushed and dropped in pieces of particles.

தந்தகராளரோகம், பல்லீறுகள் தேய்ந்து தந்தங்களை வெளியில் சாய்க்கும் ஓர்வகைப்பல் நோய், a disease in which the gums are eaten away leaving the teeth exposed to its full length.

தந்தகரிசம், see தந்தகரிசனம்.

தந்தகரிசனம், சுண்ணும்பு, lime — Calcium carbonate.

தந்தகரிடரோகம், ஓர் வகைப் பல்நோய், a disease of the teeth.

தந்தகாஷ்டம், பற்குச்சி, twig used for cleaning the teeth; 2. காசுகட்டி, black catechu — Acacia catechu; 3. கருப்புமருதம், black marudam — Terminalia alata.

தந்தக்கட்டி, பல்லில் உண்டாகும் கட்டி, an abscess on the gum of the teeth gum abscess, gum boil.

தந்தக்காரி, வாத மடக்கி, wind killer — Cleodendron phlomoides.

தந்தக்கால், see தந்தக்காரி.

தந்தக்கிருமி, பற்புழு அல்லது பற்பூச்சி, worm found in the tooth.

தந்தக்குச்சி, பற்குச்சி, twig of a plant used for cleaning teet h.

தந்தக்குழி, பற்குழி, அதாவது பல்லினால் சதையில் பதிய வைத்தல், இது பலவகைப் படும், மூஷகம், அனுதூனகம், பிரவாளமணி, மணிபிந்து மாலே, கோசல விதம் முதலானவை.

தந்தக்கோரை, பெருங்கோரைப்புல், a kind of sedge grass — Cyperus genus.

தந்தங்கூசுதல், பல் கூசுதல், a sort of morbid sensitive feeling in the tooth in which it cannot, bear cold, heat, wind or sour things.

தந்தசடம், எலுமிச்சமரம், lime tree; 2. ஓர்வகை எலுமிச்சை, bergamottle orange; 3. விளாமரம், wood apple tree; 4. தமரத்தம் பழம், sweet blimbing, coromandal carambola; carambola apple — Averrhoa carambola.

தந்தசடை, புளியாரை, sour sorrel — Oxalis corniculata.

தந்தசம், பல்லீறு, gum of teeth; 2. யானைக் கொம்பு, elephant tusk.

தந்தசருக்கராரோகம், பற்களின் பின்புறத்தில் சுண்ணாம்பு அல்லது காரையைப்போல் கரடுகட்டியிருக்கும் செதில்கள், a hard reddish crust or a concretion which is sometimes formed behind the teeth; tartar on the teeth. The teeth become as rough as gravels — Sordes.

தந்தசருக்கரை, பல்லூத்தையினாலேற்பட்ட பற்காரை, tartar of the teeth.

தந்தசருக்கரைரோகம், பற்களைச் சரிவர விளக்காத குற்றத்தினால் பல்லிடுக்கில் ஊத்தை சேர்ந்து வலியை உண்டாக்குமோர் பல் நோய், a disease of the teeth due to calcareous deposits collected in the interspaces — Tartar.

தந்தசலனரோகம், பற்கள் ஆட்டங் கொடுக்கும் ஓர்வகைப் பல்நோய், a disease in which the teeth are rendered loose and painful.

தந்தசவுத்தாமா, எலுமிச்சை, lime fruit.

தந்தசானம், பற்பொடி, tooth powder.

தந்தசியாவகரோகம், பற்களை நீலம் அல்லது கருப்பு நிறமாகச் செய்யுமோர் நோய், a disease in which the teeth are rendered black or blue.

தந்தசிகம், எலுமிச்சை, lime fruit.

தந்தசிரம், See தந்தசிரை.

தந்தசிரா, பின்பல், back tooth.

தந்தசிரை, பல்லீறு, gum of teeth.

தந்தசுடீகரோகம், பல்லீறுகள் வீங்கிச் சிறு துவாரங்களை யுண்டாக்கும் ஓர் நோய், a disease of the teeth marked by swelling of the *gums and small holes in the teeth.*

தந்தசுத்தி, பல் விளக்குதல், cleaning the teeth

தந்தசூகம், பாம்பு, snake; 2. விஷப்பாம்பு, fanged reptile.

தந்தசூலே, பல்வலி, tooth pain; 2. பல்லின் நரம்பிற்றன் காணும் குத்தல்நோய், இது உப்புச்சூரணத்தால் குணமடையும், a nervous pain experienced in the gum of the teeth — Dentalgia. It is cured by common salt powder (mixed with marking nut and faded leaf of madar.

தந்தசைவு, பல்லாட்டம், looseness of teeth — Shaky tooth.

தந்தசைவு இறுகப் பிடித்தல், பல்லீறுகள். strengthening of the gum and teeth.

தந்தச்சவ்வு, தேயாத பற்களின் மேற்பாகத்தைக்கவர்ந்து உள்ள சவ்வு. the membrane covering the enamel of an unworn tooth — Cuticula dentis.

தந்தச்சிமிழ், கண்மை முதலிய மருந்தடைக்கும் தந்தத்தினாற் செய்த சிமிழ், a small ivory box for preserviag collyrium for eye etc.

தந்தஞ்சுண்ணம், see குதிரைப்பற் பாஷாணம்.

தந்ததாவனம், குச்சியால் பல் விளக்குதல், clearing the teeth with twigs; 2. பற்குச்சி, tooth brush, fibrous tooth stick or any twig of a plant used as tooth brush; 3. கருங் காலி, glabrous foliaged cutech — Acacia catechu (Sundra)

தந்ததாளனரோகம், பல்குத்தல், acute pain of teeth.

தந்தத்தையுதிரப் பண்ணலி, தில்லைமரம், இதன் பால் பற்களை விழச்செய்யுமாதலா லிப்பெயர், tiger's spurge — Excoecaria agalocha. It is so called for its milky juice is capable of making the teeth fall when coming in contact with.

தந்தநாகம், துத்தநாகம், zinc.

தந்தநாடி, பல்துவாரம், sinus in the teeth or about them.

தந்தநோய், பொதுவாகப்பல்லின் பாகத் திற்கு ஏற்படும் நோய், disease in general about the region of teeth.

தந்தத்தண்ணீர், அத்தி பேதி, a medicine which dissolves bone.

தந்தந்தண்ணீர், அஸ்திபேதி, a solvent reducing bones into liquid.

தந்தபத்திரம், ஓர் வகை மல்லி, a kind of jasmine.

தந்தபத்திரி, வாழை, plantain tree.

தந்தபந்தி, பல்வரிசை, row of teeth.

தந்தபலம், விளா, wood apple.

தந்தபலாதி, see தந்தபலம்.

தந்தபலை, திப்பிலி, long pepper — Piper longum.

தந்தபாலிரோகம், குழந்தையின் பற்களும் ஈறுகளுக்கும் காணும் நோய், a disease of the teeth and gum in children.

தந்தபாலினி, இசங்கு, sangu plant — Monetia barlerioides.

தந்தபீசகம், மாதுளை, pomegrante — Punica granatum.

தந்தபீசம், see தந்தபீசகம்.

தந்தபுடரோகம், இரண்டு அல்லது மூன்று பக்கத்திலாவது நடுவிலாவது இலந்தைக் கொட்டைப் பிரமாணம் ஈறைவளர்ப்பித்து வெந்த மாமிசத்தைப் போற் செய்து வலி யை உண்டாக்கும் ஓர் பல்நோய், a dental disease marked by a growth or enlargement of morbid flesh or swellings appear at the roots of two or three teeth about the size of jujube fruit causing inflammation and pain about the region of the gum — Gum boil.

தந்தபுட்பம், தேற்று, water clearing nut— Strychnos potaturum.

தந்தபேதரோகம், பல்லுக்கேற்பட்ட பலவித நோய்கள், different disease of the teeth.

தந்தபேதரோகம், பற்களில் குத்தலையுண் டாக்குமோர் வகை நோய், a disease of the teeth causing acute pain — Tooth ache.

தந்தப்பிரலூனம், இதுவே பல்லரணை, பற் சந்துகளில் கொப்புளங்கள் எழும்பி, ஈறு வீங்கி, கிருமிகள் உண்டாகி சீழ் இரத்தம் வடியுமோர் ரோகம், a disease of the gum marked by small boils in between teeth, swelling of the gum; and oozing of pus and blood, and sometimes worms, are seen.

தந்தப்புடம், see தந்தப்புப்புடரோகம்.

தந்தப்புழு, பல்லிற்குள்ளிருந்து கொட்டும் ஓர் வகைப்பூச்சி, worm of falling from the gum of the teeth as in pyorrhoea.

தந்தப்புழு நீர்தோஷம், பல்லின்புழுரோகத் தால் ஏற்படும் சலதோஷம், cold or catarrh due to pyorrhoea.

தந்தமலம், ஊத்தை, அல்லது பல்லழுக்கு, dirt of tooth

தந்தமாமிசம், பல்லீறு, gum of teeth, gums of the upper and the lower jaw; பல் முரசு.

தந்தமாய்ச்சாய், செவ்வலரி, red oleander.

தந்தமிறக்கம், இருபிளவான தாடிச்சதை.

தந்தமுத்து, யானைத்தந்தமுத்து, pearl formed about the tusk of elephant.

தந்தமூலம், பல்லின் வேர், root of the tooth.

தந்தமூலநோய், பற்களின் வேரிற்புலப்படும் ஓர் வித அழற்சி, இதற்கு அதிகமாமிச ரோகம் என வடமொழியிற்பெயர், a dental disease due to inflammation at the roots of the teeth — Gingivitis see பல்தூரு நோய்.

தந்தம், பல், tooth; 2. யானைக்கொம்பு, elephant's tusk; 3. நகம், nail, 4. see குதிரைப் பற்பாஷாணம்.

தந்தயாவனம், கருங்காலி, ebony wood—Acacia sundra.

தந்தயோஷிதம், பல் உதடு இவைகளின் சம்பந்தம், relation to teeth and the lip-Denti-labial.

தந்தரசம்,

தந்தரீணம், அரிசிக் கழுநீர், rice cleaned water.

தந்தரூடி, பற்களின் வேரிற் புண்ணுகி இரத்தம் சீழ்வடியப்பெற்று, இரணமாகி துர் நாற்றம் வீசும் ஓர் நோய், a disease of the teeth marked by ulceration at the root followed by a discharge of pus and blood with fetid smell — Pyorrhoea.

தந்தரேகை, see தந்தக்குறி.

தந்தரோகம், பல்லிறில் நீர் தங்கி வலியையுண்டாக்கும் ஓர் நோய், a disease of teeth due to collection of morbid fluid about the gum; 2. பொதுவாகப் பல்லுக்கு ஏற்படும் நோய், a disease in general affecting the teeth — tooth ache in common.

தந்தலைக் கொட்டி, வட்டக் கிலுகிலுப்பை, rattle nail dye — Crotolaria verrucosa.

தந்தவஸ்திரம், உதடு, lip covering the teeth

தந்தவரிஷம், பல்லுக் கூச்சம், see தந்தங் கூசுதல்.

தந்தவலகம், பல்மினுக்கு, enamel of the teeth.

தந்தவாசம், உதடு, lip.

தந்தவாதம், பல்லசைந்து வலித்தல், pain due to loosening of teeth; 2. தந்த சூலை which see.

தந்தவாயு, see தந்தசூலை.

தந்தவிதர்ப்பம், பல்லாட்டம், ஓர் பல் நோய், இது பல்லீற்றைக் கரையச் செய்து பற்களுக்கு அசைவையும், வீக்கம் நோவையும் உண்டாக்கும், a disease which is consequent upon the friction of the gums marked by the appearance of violen swelling.

தந்தவித்திருதி, பல்லின் உட்புறம் அல்லது வெளிப்புறத்துச் சதையில் வீக்கமான கட்டிகளைப் பிறப்பிக்கும் ஓர் நோய், a disease of the teeth in which abscesses or boils are developed in the front or the rear sids of the gum attended with much swelling — Gum boil — see பல்லரணை.

தந்தவியசனம், பல் சொத்தை, decay of tooth — Caries tooth.

தந்தவியாதி, பொதுவாக பற்களுக்குண்டாகும் நோய்கள், dental diseases in general.

தந்தவேஷ்டம், பல் முரசிற்குக் காணும் ஓர் நோய், disease relating to the gums of the teeth — Gingivitis. It is marked by inflammation of the sockets, and the teeth in them become loose and pus and blood begin to flow from the roots.

தந்தவைதர்ப்பம், அடியினுலேலற்படும் பல்லாட்டம், looseness of the teeth through external injury.

தந்தவைத்தியம், பற்களில் ஏற்படும் நோய்களுக்குச் செய்யும் சிகிச்சை, பல்லைப் பிடுங்குதல், பல்கட்டல், பல் சுத்தப் படுத்தல் முதலியன, the art of curing not only the dental complaints but also the act of extracting the teeth repairing or replacing them when decayed, cleansing etc — Dentistry.

தந்தவைத்தியன், பற்களின் நோயைச் சிகிச்சை செய்பவன், one whose occupation is not only to treat tooth complaints but also to clean, extract repair and replace them when necessary.

தந்தவேட்டம், பல்முரசு, See தந்த மாமிசம்.

தந்தன், தாடியுள்ளவன், a man with beard. 2. நாலுணர்ச்சியுடையவன், one provided with only four senses; 3. நூலுணர்ச்சியுடையவன், one with scientific knowledge.

தந்தாந்தம், தொட்டி பாஷாணம், red arsenic.

தந்தாயுதம், யானை, elephant; 2. ஆண்பன்றி male pig; 3. பன்றி, hog.

தந்தாவளம், யானை, elephant.

தந்தி, கம்பி wire; 2. நரம்பு, nerve; 3. நேர்வாளம், croton seed — Croton tigilium; 4 பாம்பு, snake; 5. ஆண்யானை, male elephant; 6. வட்டக்கிலுகிலுப்பை, rattle wort; 7. நாடி, pulse; 8. சிமையாமணக்கு, foreign castor — Baliospermum montanum; 9. வாலுளுவை, thorny staff tree — Celastrus crenata; 10. சிவதை, turpeth root — Ipomea turpethum; 11. நரம்புக் கயிறு, tendon.

தந்திகர்ணி, வெருகங் கிழங்கு, மெருகன் கிழங்கு, great leaved caledum — Hamelomena aromatica.

தந்தித்தீ, பெரும் பசியை யுண்டாக்குமோர் நோய், a disease devolping a voracious hunger. See யானைத்தீ; 2 அகாதபசி.

தந்திபீசம், நேர்வாளம், croton seed.

தந்திபேசல், நாடியடித்தல், beating of the pulse.

தந்திபோல் தெரித்தல், மண்டைக் குத்தலில் காண்பது போல் விட்டு விட்டு சுரீல் என்று நோதல், a sort of pain experienced in hemicrania.

தந்திப்பிரமேகம், அடிவயிறு நொந்து, வீரை தண்டத்தின் அடியில் விம்மி விருவிருப்பை யுண்டாக்கி ஆண்குறி வழியாய்ச் சளியைப் போல் ஒழுகும் ஓர் நோய், இதில் வெளுத்த இரத்த ஒழுக்கு பளபளப்பாயும் இழையை அல்லது கம்பியைப் போல் பிரியும், பெண்களுக்கும் இப்படியே, a transparent mucous wiry discharge from the urethra. It is marked by pain in the abdomen a peculiar stretching sensation at the base of the vertebral column.

தந்திமருப்பு, முள்ளங்கி, garden radish — Raphanus sativus. 2. யானைக் கொம்பு, tusk of elephant.

தந்திமுறுக்குதல், நரம்பிற்கு சுறுசுறுப்பை யுண்டாக்குதல், stimulating the nerves.

தந்திமேகம், See தந்திப்பிரமேகம்.

தந்தியடித்தல், நாடிபேசல், see தந்திபேசல்,

தந்தியம், பல்லழுக்கு, filth in the teeth.

தந்தியறுதல், நாடிவிழல், dropping of the pulse; 2. நரம்பு வீழ்ச்சி, nervous break down.

தந்தியாரிஷ்டம், மூலவியாதிக்குக் கொடுக்கும் ஓர் ஆயுள் வேத (மருந்து) அரிஷ்டம், an Ayurvedic wine prescribed for piles.

தந்திரகம், சீந்தில், gulancha, moon creeper — Tinosphora cordifolia.

தந்திரகலை, மந்திர தந்திரங்களையும், யந்திர உபாயங்களையும், வேறு சடங்குகளின் முறைகளையும் கூறும் ஆகமப்பகுதி, — Tantric Science dealing with Mantras ceremonial magic and various other rites and mystical formulas and diagrams for the worship of deities. It is a branch of Agama Philosophy peculiar to the Tamilians of South India. A class of works teaching magical and mystical formularis.

தந்திரக்காரன், சாலவித்தை செய்வோன். performer of magic legerdemain and other hand tricks.

தந்திர நூல், தாந்திரீக சாஸ்திரம், tantric science.

தந்திரமா, நரி, fox.

தந்திரமா, தந்திரமான மிருகம், a cunning animal — Jackal.

தந்திரம், சித்தி, superhuman faculties; 2. யோகநூல், made of union with the supreme spirit by meditation; 3. மனித தேகம், human body.

தந்திரம், தந்திரநூல், science in general.

தந்திரம், வேதந்திரேனுர் பகுதியான தந்திர நூல், a tantric science which is a branch of Veda.

தந்திரம், புத்தர் காலத்திற்குப் பிறகு தமிழருடைய கிரந்தத்தில் எழுதி வைத்ததாகச் சொல்லப்படும் ஓர் வைத்திய நூல்; 2. நூல் வழியாகவும், சாஸ்திர அனுபவத்திற்குப் பொருத்தமாகவும், ஆகமக் கொள்கைக்குத் தக்கபடியாகவும், சிவசக்தி பூசைக்கு மேன்மையாகக் கொள்ளப்பட்டு முறைமையிலும் எழுதி வைக்கப்பட்ட ஓர் ஆகமநூல்,

1. வியாரிதந்திரம்
2. விரித்ததந்திரம்.
3. வித்தியதந்திரம்.
4. வசிஷ்டதந்திரம்.
5. வைதரணதந்திரம்.
6. சீவகதந்திரம்.
7. சுவேதகேதுதந்திரம்.
8. சௌனகதந்திரம்.
9. கஷபுடதந்திரம்.
10. நிமித்த தந்திரம்.
11. நாந்தவ்யதந்திரம்.
12. குச்சுமோதந்திரம்.
13. ஜீவகதந்திரம்.
14. கலனதந்திரம்.
15. கர்க்கியதந்திரம்.
16. சக்ஷுசியதந்திரம்.
17. பாலுகிதந்திரம்.
18. ஔபுதேனவதந்திரம்.
19. ஆரப்பிரதந்திரம்.

தந்திரயுக்தி, பரிபாஷை, technical terms, code words.

தந்திரயுக்தி நூலின் யுக்தியால் அமைக்கப்படும் பொருள், anything or substance created or formed by secrets revealed by Tantric science.

தந்திராகமம், யந்திர மந்திரங்களைப் பற்றிச் சொல்லும் ஆகமத்தின் ஓர் பிரிவாகிய தந்திரம்," one of the divisions of the Agama Philosophy treating on rites, operations of diagrams etc., Tantric science.

தந்திராணுசாரணை, தந்திர நூல் அனுசரித்து நடப்பது, following the authority of the Tantrams.

தந்திரி, சுறுமீன், shark.

தந்திரிகன், சக்தன், அதாவது சக்தியைப் பூசை செய்வோன், worshippers of the Energy; 2. யந்திர மந்திரத்தைக் கொண்டு வேலை செய்பவன், a magician working with the aid of mystic diagrams; 3. பில்லிசூனியக்காரன், one skilled in witch craft and sorcery.

தந்திரிகை, நித்திரை, sleep; 2. சோம்பல், laziness, dullness; 3. நூல், science in general.

தந்திரீதம், குந்துருக்கம், white dammer — resin of Vateria indica.

தந்திரீகம், கற்சூரம், dried date fruit.

தந்திரை, சோம்பல், laziness, dullness; 2. தூக்கம், sleep, see தந்திரிகை.

தந்திலத்தி, யானைலத்தி, elephants excreta.

தந்திவாளம், நேர்வாளம், croton seed. (Indian)

தந்திவிதை, see தந்திவாளம்.

தந்திவெட்டை, ஆண் குறியிலுண்டாகும் பளபளப்பான வெள்ளையொழுக்கு, gleet, See தந்திமேகம்.

தந்திவெள்ளை, See தந்திவெட்டை, chordee,

தந்து, நூல், thread; 2. கல்விநூல், scientific or literary treatise; 3. சந்ததி, progeny; 4. இந்திரகோபப்பூச்சி,

தந்துக, சிறுதுவாரமுள்ள, capillary.

தந்துகடம், சிலம்பிப்பூச்சி, spider.

தந்துகக்கவர்ச்சி, நுண்ணிய இரத்தக் குழலின் கவர்ச்சி, spontaneous elevation of liquids in fine hair like tubes — Capillary attraction.

தந்துகக்குழல், சிறு அல்லது சன்ன துவாரமுள்ள குழல், capillary tube or vessel.

தந்துகநுகர்ச்சி, நுண்ணிய இரத்தக்குழலின் விலக்க, spontaneous depression of liquids in their tubes of porous nature — Capillary repulsion.

தந்துகப்பிரதிசாரணம், தந்துகவிலக்கு, see தந்துகநுகர்ச்சி.

தந்துகம், கடுகு, mustard; 2. தூக்கணங்குருவி, Indian tailor bird.

தந்துகவிலக்கு, see தந்துகநுகர்ச்சி.

தந்துகனம், elastic tissues.

தந்துகாசிதம், மகரவாழை, a kind of plantain tree.

தந்துகி, சிறிய நாடிக்கிளைகள் உடம்பு முழுவதும் அடர்த்தியாய்ப் பின்னிப் படர்ந்திருக்கும் நுட்பமான குழல்களிற்போய் முடியும் இரத்தக் குழாய்கள், one of the minute blood vessels that form the terminations arteries and begining of veins and link the one with the other — Capillaries.

தந்துகிசஞ்சயம், நுண்ணிய இரத்தக்குழாயின் திரட்சி, capillary congestion.

தந்துகிப்புடைப்பு, தந்துகிக்குழல் பெரிதாய் விருத்தியாதல், enlargement of capillaries — Angiactasis.

தந்துகிப்பொசிவு, நுட்பமான இரத்தக் குழாயின் கசிவு, capillary infilteration.

தந்துகிருமி, vermicularis.

தந்துகிவிரிவு, நுண்ணிய இரத்தக்குழாய் விரிதல், dilatation of capillary vessels.

தந்துகீடம், சிலாந்திப்பூச்சி, spider.

தந்துசாரம், பாக்குமரம், areca nut tree.

தந்துசீர், மகாமேதை, an unknown tree.

தந்துநாபம், see தந்துபம்; 2. பசுவின் கன்று, cow calf.

தந்துபம், கடுகு, mustard — Sinapis dichotoma.

தந்துபலே, திப்பிலி, long pepper — Piper longum.

தந்துபாகம், சர்க்கரை அல்லது வெல்லப்பாகில் விரலை அழுத்தி எடுக்கும் போது நூலைப் போல்வரும் மருந்தின் பாகம், a stage in the preparation of syrup either from sugar or jaggery at which the boiled liquid can be drawn out like a thread when pressed with and taken out by fingers.

தந்துபாவம், fibrin.

தந்துப்பிரமேகம், மூத்திரம் துளிதுளியாய் விழல். stricture of urethra.

தந்துமாத்திரிகம், fibroblasto.

தந்துமேகம், se தந்திப்பிரமேகம்.

தந்துரம், தாமரைக்கொடி, lotus creeper.

தந்துரன், உயர்பல்லன், one having prominent teeth.

தந்துருமம், பிரண்டை, adamantine creeper — Vitis quadrangularis.

தந்துரைக்கிளவன், பிறவுயிர்ப் பிராணிகளின் குரலைப்போல் ஒலிசெய்பவன், one who is skilled in ventriloquism i.e. the art of imitating the voice of living animals, bires etc.

தந்துலம், see தந்துரம்.

தந்துவாயன், சிலம்பி, spider, so called from its webbing.

தந்துவிகா, see தந்துவிக்கிரியை.

தந்துவிக்கிரியை, வாழை, plantain tree.

தந்தையர், ஐந்துவகைத் தந்தையர், 1. பெற்றோன்; 2. கற்பித்தோன்; 3. மணம் முடிப்பித்தோன்; 4. உணவு கொடுத்தோன்; 5. ஆபத்தில் காத்தோன். the five kinds of fathers—l. real father; 2. teacher or guru; 3. one who effected the marriage; 4. one who gave food; 5 protector in danger

தந்தோமம், fibroma.

தந்தோற்பவரோகம், குழந்தைகள் நூல், கயிறு, மயிர் முதலியவைகளை விழுங்ுவதனாலுண்டாகும் சுரம், பேதி, வாந்தி, மலபந்தம் முதலிய குணங்களோடு கூடியநோய் a disease in children marked by fever, purging, or constipation, vomitting due to, swallowing thread, cord, fibre, hair etc.

தந்நியம், முலைப்பால், womans breast milk.

தந்நீர், தன்னுடை மூத்திரம், self urine.

தந்நுகர்ச்சி, தன் அனுபோகம், self enjoyment; 2. பிராரத்தம், experience of ones pleasure or pain from former deeds.

தபசம், பறவை, bird.

தபசி, ஆயா, entire leaved elm— Holoptelea integrifolia.

தபசிக்கை

தபசியம், முல்லைப்பூ, a kind of jasmine.

தபசு, தவசு, ஆன்மசித்திபெறுதல், penance attaining the control of ones own soul.

தபசுவினி, சடாமாஞ்சில், Indian spikenard, valerian root — Valerinae rhizoma or V. jatamansi.

தபநதநயை, வன்னிமரம், the sumatree — Prosopis spicigera.

தபநீயம், பொன், gold.

தபநெட்டம், see தபநேஷ்டம்.

தபநேஷ்டம், தாமிரம், செம்பு, copper.

தபமேதம், செந்நாய், hound, a ferocious dog.

தபம், வெப்பம், heat, temperature; 2. வேனிற்காலம், summer, 3. see தவம்.

தபம்பண்ணல், தவசுபண்ணுதல், leading an austre life, to make penance.

தபரியோன், பச்சைப்பாம்பு, green snake.

தபலத்தி, நிர்வாணி, the Goddess Sakti.

தபற்சனதேக்கம், மரவட்டை, a kind of milli pedes.

தபனகம், கொடுவேலி, hedge creeper —Lead wort.

தபனமணி, சூரிய காந்தக் கல், sun stone.

தபனம், தாகம், thirst; 2. வெப்பம், temperature; 3. வெயிற் காலம், summer-season, 4. மனத்துயர், grief.

தபனற்கஞ்சி, மஞ்சள், turmeric —Curcuma longa.

தபனன், கொடுவேலி, plumbago; see தபனகம்; 2. நெருப்பு, fire; 3. சூரியன், sun.

தபனியம், பொன், gold.

தபனீயகம், see தபனியம்.

தபாகா அரிசி, topioca. see டபாகா அரிசி.

தபாத்தியம், மாரிகாலம், rainy season.

தபாற்கஞ்சி, மஞ்சள், saffron.

தபாணுக்கினி, செங்கொட்டை, marking nut.

தபிஞ்சம், see தமாலம்; 2. ஆமணக்கு, castor seed.

தபித்தல், see தவித்தல்.

தபுதல், சாதல், dying; 2. கெடுதல், perishing

தபுதாரம், மனைவியை யிழந்து புலம்பல், husband lamenting the loss of his wife.

தபுதி, சாவு, death; 2. கேடு, ruin.

தபோக்கினி, கடுந்தவத்தால் எழுஞ்சுவாலை, fire of austere penance.

தபோதுக்கம், உலகவெறுப்பு, disgust with the world.

தபோபலம், யோகத்தினாலடையும் சக்தி, power acquired by religious austerities.

தப்பக்குட்டித்திருக்கை, சப்பைத்திருக்கை, a kind of flat ray fish; 2. ஓர்வகை சிவப்புக் கடல்மீன், sting ray — Petroplatea micrura

தப்பக்குழி, see தப்பக்குட்டித் திருக்கை.

தப்படி, காலடி எடுத்து வைக்குந் தூரம், the space passed over by a long step — Stride; 2. தப்ப + அடி, false step.

தப்பளம், எண்ணெய் முதலியவை தேய்க்குதல், smearing or rubbing oil etc; 2. தோள் சதை, shoulder muscle.

தப்பளம்போடல், எண்ணெய் தேய்த்தல், anointing oil.

தப்பளை, ஓர்மீன், a kind of fish; 2. தவளை, frog; 3. பெருவயிறு, potbelly.

தப்பிச்சி, ஆவி, an unknown tree.

தப்பிப்பிழைத்தல், உயிர்ச்சேதமடையாதிருத்தல், escaping death.

தப்பு, கைதப்பு, slip of the hand.

தப்புச்செடி, தானே தோன்றிய செடி, naturally grown plant.

தப்புதல், ஆபத்தினின்று விலகுதல், escaping from danger or accident; 2. இறத்தல், dying; 3. அடித்தல், striking; 4. பலகாரம் தட்டுதல், beating into cakes; 5. அப்புதல், smearing cooling ingrediants; 6. சாவுதப்புதல், escaping death; 7. பயன்படாது போதல், becoming useless; 8. விலகுதல், to move off; 9. வெட்டுதல், cutting.

தப்புவிரால், பூசிப்புணர்தல்.

தப்பை, முறிந்தவெலும்பு பொருந்துவதற்காக வேண்டி வைத்துக்கட்டும் மூங்கிற்பத்தை, bamboo splint or any flexible piece of wood used to confine a broken bone newly set, a splint or a thin piece of wood used by surgeons to hold the bone newly set after being fractured in its place, 2. அடி, blow.

தப்பைக்காய், நாரத்தங்காய், bitter orange.

தமகம், ஒருவகை சுவாசம், a variety of asthma with loss of virile power.

தமசு, தாமசகுணம், a third condition of human nature — Delusion.

தமட்டன், வாளவரங்காய் — canavalica unsiformis.

தமதம், பஞ்சேந்திரிய வெறுப்பு, preventing the action of the five senses, showing disgust with operation of five senses.

தமத்தல், நிரம்பல், (உ. ம்.) வயிறுதமத்தல், becoming full as stomach; 2. பசிதீருதல், appeasement of hunger.

தமம், இருள், darkness, mental darkness; 2. மாயை, illusion; 3. மனவிருள், mental darkness as obscuring the soul.

தமம், கன்மேந்திரியங்களிற் போகாமல் மனத்தை மறித்தல், obstructing the mind from operating on the five senses; 2. தன்னையடக்கல், controlling one's self; 3. பஞ்சமாயையில் ஒன்று, one of the five Mayas; 4. இந்திரியப்போக்கை அடக்கும் சக்தி, the power by which the organs and faculties are kept in subjection.

தமயந்தி, ஓர்மல்லிகை, jasmine.

தமரகசாகைநாடி, உபதாபனநாடி, (in Anatomy) bronchial artery.

தமரகசுவாசம், மந்தார சுவாசரோகம், இது கண்டத்திலிருக்கும் சளி அல்லது கோழையை வெளிப்படுத்தும்வரை பலமுறை இருமுதலால் உண்டாகும் இளைப்போடு கூடிய மேல்மூச்சு, difficuity in breathing or hard breathing attended with fatigue due to frequent exertion in coughing to bring out the phlegm or the mucous obstructing the bronchial tubes; 2. மந்தாரகாசம், an attack of asthma during the rainy season.

தமரகதபம், சுவாசக்குழலுக் குண்டாகும் அழற்சி, inflammation the wind-pipe.

தமரகம், வங்கம், lead; 2. சுவாசக்குழல், wind-pipe. trachea; 3. தமரத்தை, ewset blimbing — Averrhoa carambola; 4. இருதயம், heart.

தமரகம்போலாடல்.

தமரகலம், சுவாசக்குழல் திறப்பு, opening of the trachea.

தமரகவாதம், See உருத்திரரோகம்; 2. மாரடைப்பு, அதாவது மூச்சுவிட முடியாது பொறுக்க முடியாத வலியையும் பஞ்சேந்திரியங்களுக்கு இளைப்பு மயக்கம் முதலிய கஷ்டங்களையு முண்டாக்கி உயிரைக் கொள்ளை கொள்ளும் ஓர் மார்புநோய், a fatal disease characterised by paroxysms of intense pain and a feeling of constriction in the chest — Angina pectoris.

தமரகவாயு, See தமரகவாதம்; 2. மூச்சுவிட முடியாமை, difficulty in breathing; 3. நெஞ்சடைப்பு, obstruction in the chest.

தமரகவொலி, கிலுகிலுப்பை, rattle wort.

தமரகி, கொடுவேலி, leand wort.

தமரத்தங்காய், } See தமரத்தை.
தமரத்தர்,

தமரத்தை, தமரத்தங்காய் அல்லது பழமரம், இதற்கு தந்தசடம் அல்லது சகதம் என்றும் பெயர், இது இலங்கை. Moluccus இவ்விடங்களிலிருந்து கொண்டு வந்து இவ்விடம் பயிராக்கப்பட்டதெனச் சொல்லப்படும் மரம். 15-20 அடி உயரம் கொழுந்து காம்புகளில் 4-5 சதை கொத்தாக விருக்கும் பூவிதழ்கள் மஞ்சள் கலந்த ஊதா நிறம், காய் ஐகோணமாகவும், தோல் மஞ்சள் நிறமாகவும், வழுவழுப்பாயுருக்கும், விதைகள் உறைக்குள்ளாகவிருக்கும், பழம் கோழி முட்டையைக் காட்டிலும் பருமனுயிருக்கும், பழுப்பதற்கு முன் வாசனையாயும், பழுத்தபின் மணமிகுந்து மற்றோர் வாசனையாயு மிருக்கும், இலை, வேர், காய், இவைகள் மருந்தில் குளிர்ச்சிக்காக உபயோகிக்கப்படும், பழம் தின்னவுதவும், ஊறுகாயும் போடலாம், இலைகள் புளியாரைக்குப் பதிலாகவுபயோகிக்கலாம், காய் மிக்க துவர்ப்பாகவின் காரமாக வுபயோகிக்கப்படும், இதன் சாறு துணியிலுண்டாகும் இருப்புக் கறையைப் போக்கும், இதில் சிறிய இனம் பச்சை நிறமாயும், வாசனைபுளிப்பில்லாததுமாயிருக்கும், இப்பழத்தின் ரசத்தினின்று சர்பத்து காய்ச்சலாம், இது தேகஉஷ்ணத்தையும் பித்தத்தையும் போக்கும், இச் சாற்றுடன் சர்க்கரை கலந்து வாந்தி சித்தப்பிரமை, பித்தம், குரல் கம்மல் இவைகளைக் கண்டிக்கும். இதன் கஷாயம் சிலேட்டுமம், கண்ணோய், சுக்கில நஷ்டம் இவைகளைப் போக்கும், பழம் இரத்த மூலத்தைப் போக்கும், Coromandel goose berry, sweet blimbing — Averrhoe carambola. The plant was brought from Moluccus and Ceylon and naturalised in India tree 15-20ft, leaves slightly alternate, leaf lets two to five pairs on small petioles; petals yellowish purple, fruit acutely five angled with a smooth yellowish rind, seeds with aril. Fruit rather larger than hen's egg, previous to becoming quite ripe possesses a flavour, when perfectly ripe of a fine amber it possesses a peculiar flavour Leaves, root, and fruit used as cooling medicine. Fruit is eaten, preserved and pickled, leaves are a good substitute for sour sorrel unripe fruit is an astringent and is used as a mordant juice used in removing iron moulds from linen. The small variety when ripe is of a deep green colour without acidity and without its fine. flavour. Syrup can be prepared from its juice and given for excess heat in the body & biliousness. The fruit mixed with sugar and eaten is found efficacious in mental derangements, biliousness, sore throat etc, Decoction prepared from this, is said to cure phlegmatic disorders, eye diseases, spermatorrhoea etc. The fruit when taken will arrest bleeding piles.

தமரத்தை, கொச்சித்தமரத்தை, bilimbi — Averrhoa bilimbi.

தமரம், அரக்கு, gumlac, lac; 2. ஈயம், lead.

தமராக்கவம் பீர்க்கு, luffa gourd — ridged gourd.

தமராசம், ஓர் வகைச் சருக்கரை, a kind of sugar.

தமரிடல், துளை செய்தல், perforating.

தமரூசி, துளையிடும் ஊசி, perforating needle.

தமரொலி, கிலுகிலுப்பை, rattle wort — *Crotalaria laburnifolia*.

தமரோசை, See தமரொலி.

தமர், துளை, hole; 2. உரோமதமர், hair follicle.

தமர்காயாச்சிலந்தி, துளை ஆருதபுண், குழிப்புண், an [ulcer in which the sinus is not healed the opening of the sarpent s.

தமர்க்கவம், See தமராக்கவம்.

தமர்வாசல், குண்டலிசத்தியின்வாய், power at the base of the vertebral colum. 2. மேல் வாய்க்கு அடியிலுள்ள துளை, opening in the upper part of the mouth

தமர்வாதம், மார்புநோய், chestpain; 2. மார டைப்பு, Anginapectoris.

தமலி, வன்னி, Arjunas penence tree — Prosopis spicigera.

தமறைவாகி, வேங்கை, kinotree — Pterocarpus bilobus.

தமற்காவம், சுக்கு, dried ginger.

தமனகந்தம், See தமனகம்.

தமனகம், மருக்கொழுந்து, southern wood, maids love — Arteme vulgaris alias Aristalochia labiosa. See தவனகம்.

தமனகன், ஓர் வகை நரி, a kind of jackal.

தமனம், See தமனகம்; 2. சாரைப்பாம்பு, rat snake; 3. கண்டங் கத்திரி, prickly night shade; 4. உடம்பிலுள்ள குழாய்; 5. உடம்பின் நாடி நரம்பு முதலியன; 6. இருதயம் அல்லது நாபியினின்று அன்ன ரசம் ஓடும் குழாய்.

தமனி, வன்னிமரம், suma tree — Prosopis spicigera; 2. சுத்தரத்தம் ஓடும் நாடி, blood vessel carrying blood away from the heart — Atery; 3. நீர்த்திரவம் ஓடும் வாய்க்கால், any tube or canal by which fluid is conveyed Duct; 4. வாயுக்குழாய்; 5. சுவாசக்குழலின் கிளை, one of the bifurcalions of the wind pipe — Bronclus; 6. விந்துநாடி, spermatic card; 7. நரம்புத்தொந்தம், nerve chain.

தமனிதி, வன்னிமரம், see தமனி, 2. தொண்டை; 3. கழுத்து; 4. ஓர்வித வாசனை; 5. மஞ்சள்.

தமனிதா, கொட்டைப்பாக்கு, areca nut.

தமனித்தமனி, நாடிகளைப் போஷிப்பதற்காக ஏற்பட்ட சிறியநாடியும் தந்துகி நாளங்களும், the small nutrient arteries and veins in the walls of the large blood vessels — Vasa vasorum.

தமனியக்கநரம்பு, இரத்தக்குழாய்களை ஒட்டுவிக்கும்நரம்பு nerve the controls the blood vessels — Vasa motor nerve.

தமனியக்கமாக்கல், பொன்னுக்கல், transmutation into gold.

தமனியம், பொன். gold.

தமனியமாக்கல், பொன்னுக்கல், to make into gold.

தமனுயிருத்தி, see ஏழிலைப்புன்னை.

தமனுருபனி, வேளைச் செடி, five leaved cleome — Gynandropsis pentaphylla.

தமா, கசகசா, poppy seeds.

தமார்க்கதம், பீர்க்கு, ridged gourd.

தமார்க்கவம், வேங்கை see தமறைவாகி.

தமார்க்கவாகி, see தமார்க்கவம்.

தமாலகம், தாளிசபத்திரி, Himalayan silver fir—Hacourtea cataphareta.

தமாலகி, கீழ்க்காய் நெல்லி, niruri plant — Phyllum niruri.

தமாலகிரி, see தமாலகம்.

தமாலதளம், பச்சிலை, green herb. green leaf —Zanthochymos.

தமாலபத்திரம், see தமாலபத்திரி.

தமாலபத்திரி, திலகமரம், wild cinamum tree — Cinnamomum iners; 2. பெரிய இலவங்கப்பட்டை. cassia cinnamn — Cinnamom tamala. இதனுல் சுரம், சிலேட்டுமம் விஷம், தினவுபோம். It cures fever, phlegm, poison and itching.

NOTE: In former days this was dried leaf of various wild species of cinnamon. It was a classical export from India.

தமாலம், வெள்ளைப் பூவும், மஞ்சள் காயும் வாய்ந்த பச்சிலைமரப், a tree bearing white flowers and yellow fruits like an orange, green leaf; 2. மலைப்பச்சை அல்லது சமுத்திரப் பச்சை அல்லது மலைப்புளி, yellow mangosteen, hill green — Garinia xanthochymus alias xanthochymus tinctorius; 3. மூங்கில்தோல். bamboo skin; 4. இலை, leaf; 5. see தமால்.

தமாலோமயா, செம்பரத்தை, changeable rose —Hibicus mutabilis.

தமால், மக்கி மரம்.

தமாளீதி, see தமாலகி.

தமி, தவனம், maid's love; 2, இரவு, night; 3. ஏகம், single; 4. தனிமை, ஏகாந்தம் solitry.

தமிசிரம், இருள், darkness.

தமிசு, வேங்கைமரம், kino tree — Pterocarpus bilobus.

தமியம். கள், toddy; 2. பதினி, sap of palm tree.

தமியவம், விடமருது, a kind of murdah—Terminalia genus.

தமிரவிருட்சம், see திமிசு.

தமிழாசான், see தமிழ்முனி.

தமிழ்மருந்து, தமிழ் மருத்துவ நூல்களின் முறைப்படி செய்யு மருந்து, medicines prepared according to ancient Tamil Medical works; 2. சித்த வைத்தியமருந்து, Siddha Medicine.

தமிழ்முனி, அகத்தியன், the great sage Agastiya, the patron of Tamil language.

தமினியம், பலிசம், devil tanner, Gruvia asiatica. It is so called from the priest binding the devil he wishes to sub due to this tree

தமை, புறக்கரணத்தின் ஒடுக்கம், (in Vedantic Philosophy) restraining the external organs.

தமையம், அரிதாரம். orpiment.

தமையன், see தமையம்.

தமோகுணம், முக்குணங்களில் ஒன்று, தாமசம். one of the three inherent qualities sluggishness, the quality of darkness or malignity, the source of inertness and ignorance. The order of transmigration is according to the influence of this cosmic duality.

தமோமணி, மின்மினி firefly.

தமோமயம், இருளடைந்த மனம், the mind enveloped with darkness.

தமோவிகாரம், நோய், disease.

தம், மூச்சு, breath; 2. மூச்சடக்குதல், holding the breath.

தம்பகம், see தண்புகை.

தம்பசும்பால், கலப்பில்லாப்பால், unadulterated cows' milk.

தம்பட்டங்காய், see தம்பட்டை.

தம்பட்டன்கொடி, See தம்பட்டை.

தம்பட்டை, வாளவரை, பாடாவவரை, இது ஓர் முறுக்குக் கொடி, இதற்குக் கோழியவரை என்றும் பெயர். இது சாதாரணமாய் வேலிகளின் ஓரங்களிலும் புதர்களிலும் பயிராதம் இலைகள் மூன்றுயிருக்கும், பூக்கள் பலவுண்டு, இரண்டு மூன்ருகச் சேர்ந்திருக்கும். ஊதாநிறம், காய்கள் அகலத்தை விடப் பதின் மடங்கு நீளமாயிருக்கும் இது மிக்க உயரமான மரங்களின் உச்சிவரை கொடிபாயும், மழை காலத்தில் பூக்கும். காய் பெரிதாகவும் தட்டையாயும் மேல்தோல் கனதியாகவும் ஒடியக் கூடிய தாயும் உள்ளே காகிதம் போலவும் இருக்கும், வாளைப்போலவும் 9 அங்குல நீளமாயுமிருக்கும். 1½ அங்குல அகலம். விதைகள் பெரியவை, சிவப்பு நிறம், மற்றவைகள் வெண்ணிறம், காயைத் துண்டு துண்டாகத்

தறித்து வேகவைக்க மிக்க மெதுவாயிருக்கும். ஆயினும் பிரென்சு அவரைக்குச் சமகாது. ஐரோப்பியர் இதைப் பிரியமாகத் தின்பார்கள். அவரையைப்போல் பலவித விதைகளைப் பெற்று, பல தினுசுகளாயிருக்கும். விதைகளையும் பூக்களையும் கருதினால் இதில் அநேக விதங்களுண்டு. அவற்றுள் வெள்ளை, சிவப்புதான் முக்கியமானவை. sword bean. jamaica horse bean — Canavalia ensiformis. It is called as fowl's bean. It is a common plant in hedges and thickets. it is a perennial turning creeper. flowers in pairs of two or three, purplish. legumes five to ten times longer than broad, outer skin thick and britle. An extensive climber ascending to the summit of loftiest trees, flowers in the rainy season, the pod is large flat, sword shaped about 9 inches long and one and quarter wide. seeds large, some red and others white. Pod when sliced and boiled is exceedingly tender, a little inferior to the french bean; most whole some and extensively used at the tables of Europeans. It consists of different varieties like beans according to seeds and flowers of different colours and the one with large white seeds and flowers is the most whole some. The red and white are two chief varieties. Note No. 2 is the most whole some of all the species red sword bean — Cannavalia (esculenta) ensiformis; 2. வெள்ளை தம்பட்டை. white flowered sword bean — Cannavalia ensiformis; 3. காட்டுத் தம்பட்டை. wild sword bean cannavalia ensiformis (virosa); 4. கொடித்தம்பட்டை fat podded sword bean — Cannavalia ensiformis (tuagida); 5. கொத்துத்தம்பட்டை downy leaved sword bean — Cannavalia ensiformis (mollis).

தம்பதங்கம், விருசு, an unknown tree.

தம்பதி, கணவனும் மனைவியும், husband and wife.

தம்பம், கற்பரிபாஷாணம், a kind of arsenic; 2. சாலம், magic; 3. அக்கினித் தம்பம், which see; 4 see தம்பனம்; 5. see தம்புகை.

தம்பராமாலை.

தப்பலக்கருதும், வட்டக் கிலுகிலுப்பை, which see.

தப்பலங்காய், பூவரசங்காய், fruit of portia.

தம்பலச்சாறு, வெற்றிலைச்சாறு, betel juice.

தப்பலபடிகம், எச்சிலுமிழும் பாத்திரம், a vessel to receive discharges of spittle — Spittoon. See படிகம்.

தம்பலப்பூச்சி, இந்திரகோபப்பூச்சி, இது மிகவும் சிவப்பு நிறம், மேற்புறம் வெல்வெட் பட்டைப்போலிருக்கும், ஒரு பெரிய பட்டாணியளவு பெரிதாயிருக்கும், ஆனால் தட்டையாயிருக்கும், இது சாதாரணமாய் வருஷத்திய முதல் மழையில் சிவப்பு மணற்பாங்கான நிலங்களில் புல்லண்டை காணப்படும், உடம்படியில் கருப்புநிறம், சிறகில்லை, இது பாம்புகடிக்கு உதவுமென்றும் ஆகாச கருடன் கிழங்குடன் சேரத்து வலிபுறுத்தி மருந்தாகவும் கொள்ளப்படும், இதேமாதிரி வெளிநாட்டுப்பூச்சிகளும் உண்டு, leeds fly, scarlet moth — Mutella accidentalis alias Mantiguensis It is an insect scarlet coloured, velvet like coat about the size of a large pea but flat, commonly found immediately after first shower or during the first rain of the season on reddish sandy soil near grass, under part of the body is black, it has no wings Vaidyans consider it efficacious in snake bits, it is a tonic when dried and mixed with skyroot It is not to be confounded with the foreign cochineal insect or indigenous lac insect.

தம்பலம், வெற்றிலைச் சாரம், the juice of betel; 2. see தம்பலப்பூச்சி; 3. இலந்தை, jujube; 4. பாக்குவெற்றிலை யெச்சில், the essence of chewed betel and nut.

தம்பலி, மருதமரம், which see.

தம்பலை, நில யிலந்தை, jujube; 2. பாக்கு வெட்டிமரம், a tree resembling the nut cracker.

தம்பவகம், விலாமிச்சைவேர், which see.

தம்பனக்காரன், வஸ்துக்களைக் கட்டும் மாந்திரீகன், கண்கட்டு வித்தைக்காரன், magician or conjurer performing magic or miraculous powers by arresting or controlling the Natures forces.

தம்பனக்குளிகை, குங்குமப்பூ, அபினி, ஆப்பில் விரைவகைக்கு 1 ரூ எடை, சாதிக்காய் விலை 1 இவைகளைத் தேன் விட்டரைத்து, கடலையளவு மாத்திரை செய்து மாலையில் 6 மணிக்கு சாப்பிடவும், படுக்கையில் வெற்றிலையருந்த வீரியம் அதிகரிக்கும், soffron, opium, seeds of apple each I tola, nut meg I Pw. grind them with Honey and make pills of bengal gram size One to be taken at 6 pm. and at bed time betel must be chewed. It will increase the vitality and consolidate the semen and prevent it from flowing out during intercourse.

தம்பனக்குளிகை, துப்பாக்கி அல்லது குண்டடி முதலான காயங்களுக்கும் கத்தி வெட்டுக் காயங்களுக்கும் உடம்பு இடங்கொடாது யாதொரு காயமடையாதபடி யிருக்கவேண்டியும் ஆகாயத்தில் அசைவற நிறுத்தச் செய்யவும் உபயோகிக்கும் ஓர் வித மாத்திரை, a kind of magical pill by which the body is made a proof not only to gun shot wounds but also rendered impenetrable to knife cut etc., so as not to sustain any injury on the body. It also enables one to remain motionless in the region of the sky.

தம்பனசக்தி, வஸ்துக்களைக் கட்டச்செய்யும் ஓர்மந்திரம், the art of binding or making a thing motionless through magic.

தம்பனத்தொழில், see தம்பனவித்தை, அதாவது நெருப்பைக் கட்டுதல், restraining the power of fire; 2. வாயைக்கட்டுதல், checking the ferocity of wild animals; 3. அசைவற நிறுத்தல், causing one to stand motionless; 4. கைகால்விழச் செய்தல், suppressing or arresting the powers or faculties; 5. நாவெழாமற் செய்தல், depriving the power of speech etc; 6. மூத்திரம், இரத்தம் ஓடாதபடி செய்தல், restraining or stopping the flow of urine or blood; 7. இயற்கைக் குணத்தை நிறுத்தல், suspending the natural qualities; 8. வறட்சியை யுண்டாக்கி மலத்தைக் கட்டி விடுதல், bring about constipation; 9. விந்தைக் கட்டுதல் அதாவது புணர்ச்சிக் காலத்தில் வெளிவராமல் தடைப்படுத்துதல், மருந்துகள் வறட்சியை யுண்டாக்கி மலத்தைக் கட்டிவிடுதல், restraining or suppressing the secretion of semen during sexual intercourse.

தம்பனமூலிகை, 1. கட்டுக்கொடி; 2. பாற்புரண்டி: 3 பரட்டைச்செடி; 4. நீர்முள்ளி; 5. நத்தைச்சூரி; 6. சத்திசாரணை; 7. பூமிசருக்கரைக்கிழங்கு; 8. குதிரைவாலி.

தம்பனம், அட்ட கருமத்திலொன்று, உடம்பிலுள்ள துவாரங்களையும் சுருக்குதல், one of the eight super natural powers i. e. binding or controlling a thing through magic.

தம்பனம், உடம்பிலுள்ள எல்லா துவாரங்களையும் கால்களையும் சுருக்குதல், contraction of all the pores or passages; 2. சுத்தி முறைகளாகிய பஞ்சகருமம், அவையாவன: the cleaning processes of the body. They are:—

1. வாந்தியுண்டு செய்தல், vomitting.
2. பேதியுண்டாக்கல், purging.
3. ஆசனமூலம் குடல் சுத்திசெய்தல், enema.
4. நாசியில் நசியமிடல், nasal douche.
5. இரத்தத்தை வெளியாக்குதல், blood letting.

தம்பனவாதம், திருத்தமாக பேசவொட்டாமல் நாக்கை இழுத்துக் கொள்ளுதல், paralysis of the tongue; 2. இரசம் முதலிய நெருப்புக்கு ஓடும் சரக்குகளை ஓடாமல்படி கட்டி மேற்கொண்டு வேலை செய்து இரும்பு, செம்பு, பித்தளை இவைகளைப் பொன்னுக்கும் வாதம், (In Alchemy) transmutation of inferior metals such as iron copper, brass etc., into gold by the process of consolidation of substances like mercury, sulphur etc.

தம்பனவித்தகன், மாந்திரீகன், magician; 2. சூனியக்காரன், sorcerer.

தம்பனவித்தை, மந்திரத்தில் நாவெழாமலும் கைகால் அசையாமற்படியும் செய்தல், (in Magic) the art of making one incapable to speak or rendering him unable to speak and move about by arresting his limbs; (வாதத்தில்) 2. நெருப்புக்கு ஓடும் சரக்குகளை ஓடாதபடி நிறுத்துதல், (in Alchemy) the art of consolidating or arresting from evapourating substances which easily pass off into vapour mercury sulphur arsenic etc; 3. கண்கட்டு வித்தை, the art of creating illusion and making one believe what he would not do in the ordinary course.

தம்பனவித்தைக்காரன், மந்திரத்தால் கட்டுபவன், one who is arresting the motion of any thing, a dabbler in spells.

தம்பனை, தமனமரம், tamana tree of Ceylon — Mischodon zeylanicus.

தம்பா, see தம்பலம்.

தம்பாக்கு, சொகுசா, அதாவது தங்கமும் செம்பும் சேர்ந்த ஓர்வகைக் கலப்புலோகம், an alloy of gold and copper; 2. ஓர்வகைத் தங்கத்தைப் போன்ற கலப்பு, a kind of pinch beck — an alloy of 3 of zins 16 of copper, brass being one of zinc and 2 of copper. It is ruddy like gold.

தம்பிக்கச் செய்தல், அசைவறச் செய்தல், causing to become motion less: 2. நிறுத்துதல், causing to stop; 3. நெருப்பிற்கு ஓடாமற்படிச் செய்தல், causing a body not to evaporate before fire; 4. வாயு நிறுத்தல், stopping the respiration.

தம்பிக்கப்பண்ணல், see தம்பிக்கச்செய்தல்.

தம்பித்தல், வாயு அல்லது மூச்சை அடக்குதல், suppressing breath or respiration: 2. மந்திரசக்தியால் தடுத்தல், counter acting by magical incantations.

தம்பித்துநிற்றல், அசைவறநிற்றல், standing motionless; 2. மயங்கி நிற்றல், the state or condition of being stunned.

தம்பிரான்பூடு, கருமத்தை, a black variety of datura.

தம்புகை, see தண்புகை.

தம்புவான், ஓர் கடல்மீன், a sea fish

தம்பைக்காய், நாரத்தை, bitter orange — Citrus aurantium.

தம்மட்டை, கஞ்சுண்டை, yellow flowered resin wood — Pittosperum floribundum.

தம்மலே, இலந்தை, jujube tree — Zizyphus jujube.

தம்மி, தாமரை, lotus flower.

தம்மிலம், மயிர்முடி, tuft of hair on the head.

தயங்கிப்போதல், திகைத்தல், being perplexed.

தயங்குதல், மயங்குதல், wavering; 2 நடுங்கல், trembling.

தயங்குவாளி, மனோசிலே, red orpiment — impure bisulphate of arsenic.

தயச்செவம், அவல், flaked rice.

தயநாதசாதி, சைதன்னிய பிரகாச சாதியாகிய நால்வகை ஆண் சாதிகளில் ஒன்று, one of the four classes of men.

தயந்திரம், உறிஞ்சுகை, sucking.

தயமணற்குன்றம், கருமணல். black sand.

தயாநிதி, பிராணயாமம், regulation of respiration.

தயித்தமணி, மரமஞ்சள், tree turmeric.

தயிருறைதல், தயிர் இறுகுதல், thickening of milk into curd or cream

தயிரேடு, தயிரின்மேல் படர்ந்த ஏடு, cream over the curdled milk.

தயிர், மூளைக்கொழுப்பு, fat of brain.

தயிர், பிறையூற்றின அல்லது உறைந்தபால். இது சாதாரணமாய் காய்ச்சிய பாலில் சிறிது மோர் ஊற்றி இரா முழுதும் வைப்பதினாலுறையும் மோர், அல்லது சில சமயங்களில். காய்ந்த மாங்காய், புளி, எலுமிச்சமபழரசம், கருக்கள் வெள்ளி இவை உபயோகிப்பதனாலும் பால் தயிராக உறைபடும். ஆனால் மோரைப்போல் அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் உறையாது.

இது ஆடை எடுத்த தயிர், ஆடை எடுக்காத தயிர் என இருவகையுண்டு. ஆடையெடுக்காத தயிரைத்தான் கடைந்து அதினின்று வெண்ணெய் எடுப்பதுண்டு,வெண்ணெய் பிரிந்த தயிருக்கே ஆடையெடுத்த தயிரெனப் பெயர், இவ்வாடை யெடுத்த அதாவது ஏடு நீக்கிய தயிரானது சிலேட்டும ரோகம், ஆயாசம், மூத்திரக் கிரிச்சரம், வாதக் கிராணி, குஷ்டம், மேகம் இவைகளை நீக்கும், வேனிற் காலத்தில் இதைச் சோற்றிலிட்டுண்ண உடம்பின் சூட்டைப் போக்கும், இதைக் கறிவகைகளில் சேர்த்து தயிர்க் குழம்பு, தயிர் வடை, தயிர்ப் பச்சடி டாங்கர் எனப் பலவகைப் பதார்த்தங்கள் செய்வதுண்டு, இத்தயிர் வகைகளில் பசுவின் தயிர்தான் உடம்பிற்கு சிறந்தது எனக் கருதப்படும். எருமைத் தயிரோ உடம் பெரிச்சல், பித்தநோய் இவைகளைப் போக்கினாலும் கபத்தைப்பற்றிய நோய்கள், கரப்பான் வாதம், அதிதூலரோகம், மந்தபுத்தி முதலிய நோய்களை உண்டாக்கும், வெள்ளாட்டின் தயிரோ உடம்பிற்கு அதிக உஷ்ணத்தையுண்டாக்கும், ஒட்டைத் தயிரோ அதிதூலரோகம், கரப்பான் இவைகள் உண்டாம் . யோகிகளுக்கோ அல்லது காய கற்பத்துக்கோ தயிர் உதவாது, curdled milk. It is generally prepared by adding a little butter milk to warm milk and allowing the whole to stand for a whole night. Sometime when butter milk is not available dried mango, a little tamarind lime juice and even a piece of tarnished silver are used, but they are not so very effective, as this process, however takes a longer time than is necessary to curdle the milk which will be found thick acidulous and jelly like mass. It consists of two kinds viz: one from which the cream is separated and the other

not and it is from the latter that butter is prepared. It is made by churning the curd and kneading the product.

The curd from which cream is separated is considered agreeable digestive and cooling and it is said to cure phlegmatic disease fatigue, stricture of urine or difficulty in passing urine, diarrhoea from, Vatha (humour) taints of leprosy etc — taken in excess it cures biliousness and catarrh. Mixed with cooked rice and eaten in summer, it is said to have cooling effects in the system and many preparations such as curd sauce curd cakes, puddings and jellies are domestically prepared with it.

Although curd is prepared from the milk of several demestic animals such as cow, buffalo, goat, sheep, camel etc, the one of cow is considered whole some, where as that from buffalo, though said to cure constitutional heat and bilious diseases, is said to give rise to various complaints as phlegmatic diseases, cutaneous eruptions of the skin, corpulency. dullness of intellec etc and that of camel is not free from causing the same said diseases. Curd as a whole is condemned in the diet of yogis and for those desiring rejuvination.

தயிர்கடைதல், churning the curdled milk.

தயிர்தோய்த்தல், பால் உறையிடல், thickening or coagulating milk curdling milk.

தயிர்க்குழம்பு, பசுந்தயிரைக் கொண்டு காமாலைக்காகத் தயாரிக்கும் ஓர் மருந்து, a thick paste made with cowcurd as a chief ingredient amongest other drugs and used for jaundice; 2. தயிருடன் இரும்புக்கிட்டத்தையும் சேர்த்துத் தயாரித்து பாண்டு, சோகை முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுக்கும் ஓர் மருந்துக்கூட்டு, a semi solid preparation consisting chiefly scoria of iron diffused in thick curd, prescribed by Vaidyans for dropsy, anemia etc.

தயிர்ச்சலம், see தயிர்த்தண்ணீர்.

தயிர்ச்சுண்டி, நீரை வடித்த அல்லது இறுத்த தயிர், curd deprived or devoid of water; 2. இறுகியதயிர், solid curd; 3. புளித்த தயிர், sour curd.

தயிர்ச்சுண்டிச் சூரணம், மந்தம், வயிற்றுப் பொருமல், மூலவாயு, பேதி முதலியநோய் களுக்குப் புளித்தமோரில் போட்டுக் கொடுக்கும் ஓர் தயிரும் பஞ்சலவணம் சுக்கும் சேர்ந்த மருந்து, a medicinal powder prepared with solid curd, five salts and dried ginger and given for dullness of appetite diarrhoea etc.

தயிர்த்தண்ணீர், தயிரின் மேல் நிற்கும் தெளிந்த தண்ணீர், water found along with thick portion of the curd, the watery portion of the milk separated from the curd — Whey.

தயிர்த்தாழி, தயிர் கடையுந் தாழி, a vessel in which curdled milk is put and churned. See குடாரு.

தயிர்த்தேட்டை, தயிரில் தெளிவிறுத்த நீர், See தயிர்த்தண்ணீர்.

தயிர்மீதுதேட்டை, See தயிர்த்தேட்டை.

தயிர்மேல் தண்ணீர், தயிர்த்தெளிவு, அதாவது தயிரைத் துணியிற் கட்டித்தொங்க வைத்து அதினின்று வடியும்நீர், curd is tied in a piece of cloth and hung by a rope. Water like liquid will drip from that bundle and it is collected in a clean vessel. This is curd, fluid.

தயிர்வேளை, see தைவேளை.

தயிலகித்தம், பிண்ணாக்கு, oilcake.

தயிலசாதனம், நாவிநெய், ghee prepared with aconite.

தயிலச்சிக்கல், எண்ணெய் அடியில் தங்கும் கசடு, the deposit found in stagnating oil.

தயிலத்தளுக்கு, வயிரம், diamond.

தயிலபாணிகம், வெண்சந்தனம், santanum album.

தயிலபீதம், அத்திப்பிசின், gum of fig tree.

தயிலப்பிப்பிலிகை, எண்ணெய்ப் பசையுள்ள எறும்பு, oily ant.

தயிலப்போக்கு, தைலங்கள் உடம்பினுள் தொழிலை நடத்தும் விதம், characteristic actions of oils in the body.

தயிலமாடுதல், தைலம் தேய்த்து முழுகல், oil bath

தயிலமாலி, எண்ணெய்த்திரி, oil wick.

தயிலமிறக்குதல், தயிலம் வடித்தல், filtering medicated oil.

தயிலமெடுத்தல், தாவரம் அல்லது தாது வர்க்கங்களினின்று தைலச்சத்து எடுத்தல், extracting oil from oily substances whether of vegetable or mineral kingdom.

தயிலமெரித்தல், சுடர்த்தைலம் வாங்கல், extracting medicated oil by burning or heating a twisted cloth steeped oleaginous substances.

தயிலம், மருந்தெண்ணெய், see தைலம்; 2. எண்ணெய், oil in general.

தயிலம் காய்ச்சுதல், தயிலம் தயாரித்தல், preparing medicated oil.

தயிலம்தேய்த்தல், நோய்கொண்ட பாகத்தை மருந்தெண்ணெயால் உடம்பில் தேய்க்குதல், rubbing medicated oil on the affected part of the body.

தயிலம் தேய்த்து முழுகல், மருந்தெண்ணெயைத் தலைகிட்டு நீராட்டல், anointing the head and body with medicated oil and then having a bath.

தயிலம்பூசல், உடம்பில் எப்பாகத்திலாவது மருந்தெண்ணெயைப் பூசுதல், rubbing on any part of the body affected with medicated oil.

தயிலம்வைத்தல், மருந்தெண்ணெயை அல்லது அதில் தோய்த்த சீலையை புண், புரைகளுக்கு வைத்தல், applying medicinal oil for ulcers and sinuses.

தயிலவர்ணம், தேன், honey.

தயிலவாரிப் பிரசாதனம், தேத்தான்கொட்டை, water clearing nut — Strychnos potatorum.

தயிலாப்பியங்கனம், See தயிலம் தேய்த்து முழுகல்.

தரகண்டிகம், தண்ணீர் விட்டான், water root — Asparagus racemose.

தரகண்டிகை, ஆனைநெருஞ்சில், elephant caltrope — Pedalium murex.

தரகதி, தேரகத்திமரம், ஓர்வகை அத்திமரம், இதன்பழம் வாய் வேக்காட்டுக்குக் கொடுப்பதுண்டு, இதைப் பாலில் வேகவைத்து, குடற் சிக்கலுக்குக் கொடுக்கலாம், சுனையுள்ள இலை உப்புக்கடிதாசிக்குப் பதிலாக மரச்சாமான்களை மெருகிட உதவும், large carausa rough leaf fig — Ficus cunia — alias F. Conglomerata. Its fruit is administered in aphthous complaints. It is boiled in milk and given for visceral obstructions. Rough leaf is used for polishing furniture in place of sand paper.

தரகத்தி, தேரகத்தி. a kind of fig tree; see தரகதி.

தரகம்புல், வாசனைப்புல், fragrant grass.

தரகு, தரகம்புல், a kind of grass.

தரக்கு, புலிக்குடத்தி, hyaena; 2. புலி, tiger; 3. கழுதைப்புலி, chittah.

தரசம், மாமிசம், flesh.

தரசி, ஒட்டப்புல், a kind of grass with little clots — sticky grass.

தரஞ்சபீன், குராசான், குருடிஸ்தான் முதலிய தேசங்களில் முட்செடிகளின் மேற்கற்கண்டு துண்டுகளைப்போல் உறைந்திருக்கும் ஓர் வகைப் பனி, இதை செடியின் இலைகளின் மேல் துணிகளை விரித்துப்போட்டுப் பிறகு எடுத்துப் பிழிந்துகொள்வதுண்டு, இது பழுப்பாயும் தித்திப்பாயுமிருக்கும். பேதிக்குணமுண்டு; dew drops found frozen on the thorny plants in Khurassan, Kurdistan and other countries. In is used by Unani doctors. It is obtained by spreading cloth over the plants and wringing out water soaked in the cloth. It is sweet and laxative.

தரட்டை, ஓர் கடல் மீன், a sea fish.

தரணம், அரிசி, rice.

தரணி, பூமி, earth; 2. சூரியன், sun; 3. மலை, mountain; hill; 4. முட்பன்றிகொம்பு, quill of porcupine; 5. மருத்துவன், physician.

தரணிகந்தம், ஓர் தின்னும் கிழங்குச்செடி, esculent root of a bulbous plant.

தரணிகளைகொம்பு, பன்றிக்கொம்பு, hog's horn.

தரணிசம், அனேக நுண்ணிய இரத்தக் குழல்கள் பின்னுதலினாலாகிய கண்விழியின் இடைச்சவ்வு, the vascular coat or layer of the eye — Choroid.

தரணிநாதம், காந்தம், magnet.

தரணிநாதன், சவர்க்காரம், fuller's earth.

தரணிரத்தினம், மாணிக்கம், a kind of ruby dug out from the ruby mines; 2. நாகரத்தினம், that variety which is supposed to be on the head of certain cobras.

தரணிவாரக்கல், கானக்கல்.

தரணீதரம், ஆமை, tortoise.

தரதம், சாதிலிங்கம், vermilion.

தரந்தம், தவளை, frog.

தரம், அரக்கு, lac; 2. சங்கு, conch, chunk; 3. பூண்டு, small plant; 4. அச்சம், fear, terror; 5. மலை, hill; 6. வலி, strength; power; 7. கருப்பை, uterus; 8. உடம்பின் நாளம் அல்லது குழாய், tubulare vessel of the body or vain; 9. தலை, head.

தரம்புஜம், ஒருவகைச்செடி, citrullus vulgaris.

தரல், தருதல் as வலி தரல், giving pain.

தரவு, பிடரி nape.

தரவூடான், வெண்ணிறமுள்ள ஓர் வகைக் கடல்மீன், a white sea fish.

தரவை, களைமூடிய உவர்நிலம், brackish soil full of weeds.

தரளம், முத்து, pearl; 2. அரக்கு, lac.

தரளை, கஞ்சி, boiled liquid rice; 2. கள், toddy; 3. மது, any fermented liguor.

தரா, ஓர்வகைக் கசப்புக்கீரை, a kind of bitter green a low spreading bitter herb resembling chick weed; 2. திராயிலை, Indian chick weed -- Mollugo spergula; 3. செம்பும் காரீயமும் சேர்ந்த கலப்பு, a mixture of copper and spelter; 4. தம்பாக்குத் தததவும் கலப்புலோகம், a compound of copper & zinc making pinchbeck; 5. see கச்சந்திராய்; 6. சங்கு, conch.

தரா, இது ஓர் படரும்கொடி, எங்கும் கிடைக்கக் கூடியது, உழுத நிலங்களில் செழிப்பாக வளரும், இதற்கு துரா, பம்பந்திராய், மதுகம், செந்திராளனப் பல பெயர்களுண்டு, அன்றியும் வியர்வையையும், சிறுநீரையும் பெருக்கும், இது கிருமிகாசினி, இலகுவிரேசனி குணம் வாய்ந்தது; இது மாத விடாய்ச் சிக்கல், கண்காசம், கண் புகைச்சல், சந்நிபாத தோஷம், வித்திரதிக்கட்டி இவைகளைக் குணப்படுத்தும், பெண்களுக்கு முலைப்பால் சுரக்கும், இதன் இலை அரோசகம், திரிதோஷம், நீர்த்தாரை எரிச்சல், தாகம், ஆயாசம், களைப்பு, இங்நோய்களைப் போக்கும். மேலும் இதில் செந்தரா என்று வேறு இனம் உண்டு. அதன் இலையை அரைத்து தாம்பிரம் அதாவது செம்புத்தகட்டிற்குப் பூசிபுடமிட களிம்புபோய் வெட்டை ஆகும், இலைக் கஷாயம் ஷெ நோய்களுக்குக் கொடுக்கலாம், இவ்விலையை உலர்த்திக் கஷாயமிட்டுக் குடிக்க மலபந்தம் நீங்கும், இவ்விலையுடன் மஞ்சள் சேர்த்து அரைத்துப் பிளவைகளுக்குக் கட்ட பழுத்துடையும், ஷெ இலையுடன் பன்னீர்ப்பூ சேர்த்து கஷாயமிட்டுக் குடிக்க வெண் குஷ்டம் மாறும், இலையைச் சூரணம் செய்து சுரத்திற்கும் காமாலைக்கும் கொடுக்கலாம், தராவிற்கும் பம்பந்தராவிற்கும் பேதமுண்டு, தரா — படர்ந்த கொடி, சிறிய இலைகள், பம்பந்தரா — தரையில் அதிகம் படராது, இலைகள் பெரியவை. ஆனால் இரண்டிற்கும் குணம் ஒன்றே, common fumitory — Fumaria parviflora — It is a common creeper to be found all over India. It grows luxuriously in cultivated soils. Although it has several names, the red variety is the most useful for its medicinal effects. It is said to cure many diseases — Menstrual disorder especially amennorrhoea, eye diseases, cataract, presbyopia, typhoid fever, cancer etc. It is diaphoretic. and diuretic as also anti dotel and aperient. The leaves of thy seed variety made into a pasts and applied to copper leaf and then calcined is said to came brittle thus removing the verdigris. They form all effcacious remedy. When used as decoction for the above mentioned disease. The infusion of dried leaves is laxative .The leaves mixed with turmeric powder and made into past is an application for boils and abscesses or carbuncile. When mixed with lavender flower and made into a decoction is effective in white lepresy. The leaves when taken internally as a powder is said to cure fever and jaundice.

தராகதம்பம், see கடம்பு.

தராக்கினி, see சடாாக்கினி.

தராசதம், See கொடுக்காய்ப்புளி.

தராசத்து, பூமிக்குள்ளிருந்து வெட்டியெடுக்கப்படும் வஸ்து, anything due out of the earth in the condition of fossic.

தராசிகம், பெருமருந்துப்பூடு, ஈஸ்வரமூலி, great medicine, Indian birth wort — Aristolochia indica.

தராசிதா, கொட்டாஞ்சி, a kind of fruit.

தராசு, வெள்ளெருக்கு, madar bearing white flowers. Calatrophis gigantia lalbiflora; 2. *கைச்சந்திராய்*, a prostate plant.

தராசுக்கொடி, பெருமருந்து அல்லது ஈசுர மூலி, see *தராசிகம்*: 2. *முல்லை*, a kind of jasmine — jasminum sambac.

தராச்சம், see *தராச்சா*.

தராச்சா, முந்திரிகை, grapes — Vitis vine fera.

தராணி, எருக்கு, madar plant — Calotrophis gigantia.

தராதரம், மலை, mountain; 2. *மூலாதாரம்*, (in Philosophy) one of the six psychic centres of the human body (one of the six supports of the body)

தராபகம், இடம் விட்டு பாய்தல், the escape of anything from its proper place — Extravasation as blood from blood vessels.

தராபத்திரம், *தர்ப்பைப்புல்*, sacrificial grass.

தராபற்பம்,

தராப்பற்று, *தராசேர்ந்த ஓர் கலவைலோகம்*, an alloy of *தரா*, which see.

தராப்பூடு, நாரத்தை, bitter orange.

தராமணல், வெள்ளிமணல், sand mixed with silver — Silverore.

தராமண்டலம், பூமி, earth; 2. *மூலாதாரம்*, the lowest situated centre or support of the body.

தராமலை, *நாகம் கிடைக்கும் மலை*, mountain in which zine is found.

தராய், see *திராய்*; 2. *கச்சந்திராய்*, Indian chick weed — Mollugo paroiflora; 3. see பிரமிப்பூடு.

தரிசநரம்பு, பார்வைநரம்பு, optic nerva.

தரிசநரம்புச் சாலம், பார்வை நரம்புகள் சேர்ந்த வலைபோன்ற சாலங்கள், a fine network of optic nerve — Retina.

தரிசநூல், பார்வையைப்பற்றிச் சொல்லும் நூல், the science of the nature and laws of vision and light — Optics

தரிசம், பலவீனம், weakness; 2. அலித் தன்மை, importance; 3. *பேடி*, eunuch.

தரிசவம், *சந்திரகாந்தச் செடி*, a plant.

தரிசனபேதி, காட்சியிலிரும்பைப்பொன்னுக்கு மருந்து, a medicine capable fo converting iron into gold by merely exposing it; 2. குரு தரிசனத்தால் ஆன்மாவுக் கேற்படும் மாற்றம், transforming effects on the soul on the appearance of a spiritual leader, See தெரிசனபேதி.

தரிசனம், கண்பார்வை, eye sight; 2. *கண்ணாடி*, mirror; 3. *மனக்காட்சி*, mental illumination; 4. *அறிவினாற் காணும்காட்சி*, intellectual perception; 5. *ஆறுவகைதத்துவ விசாரணை*, six systems of Philosophy.

தரிசனவேதி, See *தரிசனபேதி*; 2. *இழிந்த உலோகங்களைப் பொன்னுக்கும் பச்சிலை வகை*, a medicine capable of converting iron into gold by merely exposing it.

தரிசனுவரணீயம், பார்வைக் குறைவு, imperfection of sight.

தரிசனை, *கண்ணாடி*, mirror.

தரிசி, see *தரிசநரம்பு சாலம்*; 2. பார்வை தெரியும் படியாக உள்ளே ஏற்படுத்தப்பட்ட ஓர்வித அமைப்பு the innermost perceptive structure of the eye.

தரிசித்தல், ஞானக்கண்ணாற்காணல், perceiving with spiritual faculty.

தரிசியம், *காணப்படுகிற பொருள்களின் உருவங்கள் விழும் கண் விழியின் உட்சவ்வு*, the inner membrane on which the reflection of the objects around [fall in the shape of an image, apple of the eye so called from the baby like figures seen on it pupil; 2. தோன்றுவது, that which is visible; 3. retina.

தரிசில், *சத்தியுப்பு*, which see.

தரிஞ்சகம், *அன்றில்*, nightingale of India celebrated for its song.

தரிஞ்சி, *சுரபுன்னை*, sorra poon, fragrant poon — Calophyllum longifolium.

தரித்தல், கருபந்தரித்தல், receiving into and forming in the womb; 2. தங்குதல், remaining, lodging; 3. தரித்துப் பிறத்தல், being conceived and born; 4. சுமத்தல், bearing; 5. நிலைபெற்று நிற்றல், to stand firm; 6. தின்னுதல் as in தாம்பூலந்தரித்தல், chewing as betel nut.

தரித்துவம், தரித்தலாலான செய்கை, the act of retaining.

தரிபடுதல், நிலைபெறுதல், becoming stationary.

தரிபெறுதல், see தரிபடுதல்.

தரிப்பு, நிறுத்துகை அல்லது தங்குகை, retention.

தரியாமை, கொள்ளாமை as கருப்பந்தரியாமை, not conceiving as pregnancy,

தரு, மரம். tree; 2. தேவதரு, devdar, Deccany deodar — Erythroxylm monogynum; 3. பாரிசாதம், a devine flower; 4. மந்தாரம், coloudy weather, 5, தேரையர் செய்த ஓர் தமிழ் வைத்திய நூல். a Tamil-treatise on medicine compiled by Teraiyar, a sage; 6. அரிசந்தனம், a kind of sandal tree.

தருகண்ணி, ஓர் வகை காக்கட்டான். a kind of mussel, shell creeper—Clitorea ternatia.

தருகுதல், நிலைத்தல், தங்குதல். being retained.

தருக்கல், சிலாநாகம், which see.

தருக்கு, செருக்கு, egoism.

தருக்குப்புடம், குறைந்த நெருப்பைக் கொண்டு போடும்புடம், calcination effected with small fire.

தருசனி, வேசி, prostitute.

தருசனம், புணர்ச்சி, copulation.

தருசாந்திரம், தயிர், curd.

தருசாயி, பறவை, bird.

தருசாரம், கற்பூரம், camphor.

தருசிரோணி, பெருங்குரும்பை, Ceylon sanseviera —Sanseviera roxburghiana.

தருசீவனம், மரவேர், root of a tree.

தருச்சா, கற்பூரம், camphor, see தருச்சாரம்.

தருச்சாயி, பறவை, bird.

தருச்சாரம், கற்பூரம், camphor.

தருச்சிதம், தாகம், thirst.

தருடம், தாமரை, lotus.

தருணகமாதி, ஆமணக்கு, castor seed.

தருணகாகித்தம், குறண்டி, corandy — Lepidagathis.

தருணக்கஞ்சி, உரிமைக் கஞ்சி, a liquid food administered to a patient at the last moment of death.

தருணசீரம், பெருஞ்சீரகம், large cumin, sweet cumin — Pimpinella anisum.

தருணசுரம், சுரம் ஆரம்பித்தது முதல் 9 நாள் வரை காயும் சுரம், the name given to fever continuing upto nine days; 2. முதிர்ச்சியடையாத காய்ச்சல், ஆரம்பக்காய்ச்சல், incipient fever, slight fever.

தருணசேபிகம், குறட்டை, a kind of gourd—Trichosanthus palmata.

தருணதை, see தருணி.

தருணஸ்தி, முருந்து எலும்பு குருத்து—Cartilage.

தருணநாரி, சிறு நன்னாரி, small leaved sarsaparilla, swallow wort — Hemidesmus, indicus.

தருணப்பிரசவம், கருப்பம் நிறைந்து இன்றைக்கோ நாளைக்கோ என்ற நிலைமையிலிருக்கும் பிரசவம், pregnancy in which delivery is expected every day — Fullterm pregnancy.

தருணம், see தருணசமாதி; 2. இளமை tenderage; youth; tenderness; 3. பெருஞ்சீரகம், large cumin seed; 4 முருந்து, cartilage; 5. see ஆமணக்கு, castor.

தருணவக்கினி, சித்திரமூலம், Ceylon lead wort — Plumbago zeylanica.

தருணன், சரியான வாலிப வயதுள்ளவன், young man at the age of puberty.

தருணஸ்தி, கொழுப்பு, fat; சவ்வு, membrance; 3. சளிசவ்வு, mucous membrane; 4. மெது வெலும்பு, soft bone; 5. முருந்து, cartilage.

தருணயம், இளமையாதல், becoming or remaining young or fresh.

தருணி, கற்றாழை, aloe; 2. மங்கை பருவமுள்ள பெண்; a girl between 12 and 13 years of age; 3. பதினாறு வயது தொடங்கி 30 வயது வரை (யுள்ள பருவப் பெண்) woma'n age between 16 and 30 years; 4. ஓர் செடி, Rosa alba.

தருணிகம், see தருணி, 2. தகரை, ring worm plant — Cassia tora.

தருணிமான், இளமை, youth; juvenility.

தருணீர், குங்குமச் செவ்வந்தி, red chamomile — Chrysanthemum indicum (rubra)

தருணோத்தமம், chondroma.

தருதித்தம், சிறு நீலி, a small variety of indigo plant.

தருத்துமணி, மரமஞ்சள், tree turmeric.

தருநாடகம், ஓர் தமிழ் வைத்திய நூல், a Tamil treatise on Medicine.

தருநிறப்பஞ்சரம், காந்தம், magnet; 2. காந்தபாஷாணம், a kind of arsenic.

தருபகா, செம்பரத்தை, shoe flowers shrub— Hibiscus rosa sinensis.

தருபதில், புட்பராகம், one of nine gems — Topaz.

தருப்பகச்லேட்டுமம், உடம்பை காப்பாற்ற வேண்டி (அமைந்த) ஐந்து பிரிவாகிய சிலேட்டுமத்தில் சிரசிலுள்ள ஓர் பகுதி. இது கபம் தலையில் தங்கி நிற்பதால் அப்பாகத்தினது உறுப்பின் தொழில்களுக்கு ஆதாரமாயுள்ள ஓர்வித நீர்ப்பசை, one of the five phlegms, the cerebral fluid functioning in the organ of cerebral region — Cerebral ventricles.

தருப்பணம், கண்ணடி, mirror, see தர்ப்பணம்.

தருப்பம், நாவிச்சட்டம், அதாவது கஸ்தூரி, musk; 2. வெப்பம், heat.

தருப்பி, அகப்பை, wooden spoon.

தருப்பூசணி, See தர்ப்பூசணி.

தருப்பூசை, கெவுளிபாத்திரத் தென்னை அதாவது கெவுளி பாத்திரமாகவுபயோகிக்கப்படும், பெரிய ஓட்டையுடைய தேங்காய் மரம், a variety of cocoanut tree which bears big fruits whose shell is used by beggars or medicants as bowl.

தருப்பை, தருப்பைப்புல், இதற்குக் குசப்புல், நாக்கறுத்தான்புல், ஓமப்புல், அருச்சானைப் புல், குசதர்ப்பை எனப்பல பெயர் வழங்கும், அமிர்தங் கடைந்த காலத்தில் அவ்வமுதம் தர்ப்பைப் புல்லின் மேல் சிந்த அதை ஆவலுடன் பாம்புகள் நாவால் நக்க நாக்கறுப்புண்டநால் நாக்கறுத்தான்புல் எனப் பெயர், இதன் வேர் படருந் தன்மையது, அடித்தண்டு கனதியாகவும் நாணலைப் போலவுமிருக்கும், இலைகள் உறப்பாயும், தட்டையாயுமிருக்கும், இது உலர்ந்ததரைகளில் முளைக்கும், கிளைகள் அடர்த்தியாயும், பரந்ததாயுமிருக்கும், அடித்தண்டு நேராகவும் உருண்டையாகவும், வைதீக கருமங்களுக்கு முக்கியமானதாகவும் கருதப்படும். ஓமங்களுக்கு இதைப் பிராமணர்கள் கையிலணிந்து சடங்குகளை நிறைவேற்றுவார்கள், விக்கிரகங்கள் ஆராதனைக்கு இதை அடியில் பரப்புவார்கள், சிரார்த்தங்களில் பிண்டபிரசாதங்களை இப்புல்லின் மேல் வைத்து அதன் மேல்பூக்களையும் சந்தனக்குழம்பையு மிடுவார்கள், சாகுந் தருவாயிலிருப்பவனையும் இப்புல்லின் மேலிட்டு சாங்கியம் செய்வதுண்டு, வைத்தியத்தில் இப்புல்லை நீரைப்போக்கவும் சுறுசுறுப்பை உண்டாக்கவும் உபயோகிக்கலாம், இதைக் கஷாயமிட்டுக் கொடுக்க சில் விஷ தோஷங்கள், சுரம், கபம், தாகம், தினவு முதலியவைகள் சர்ந்தப்படும், இதை விசேஷமாகப் பெரும்பாட்டுக்கும், சீதபேதிக்கும் கொடுப்பதுண்டு, இப்புல்லில் பிரம தர்ப்பை, காட்டுத்தர்ப்பை என பல வகைகளுண்டு, sacred kusa grass, daub grass — *Eragrostis cynosuroides.* It is also known as coosha grass, tongue grass and sacrificial grass. It alludes to a legend that serpents greedily licked the Amirtha that had fallen upon this grass, when churned and had their tongue forked. The root is creeping, culms stout and reed like, leaves rigid and flat, common in dry ground. branches scattered and dense, culms straight, round and smooth, leaves long with sharp points. It is especially holy and in great demand in votive offerings and religious ceremonies, it is strewed in the alter and held by brahmins in their hands whilst repeating the

ritual. It is also placed on the ground as a seat for the idols. In the shrauddham (*anneal ceremonies for the dead*) the fineral cake is placed on this grass and before offering it water mixed with flowers and sandal paste is poured on the cake. A dying Hindu when hopes for his recovery are lost is laid on a bed of darbay grass and ceremonies are performed. Medicinally it has *diuretic and stimulent properties*. Decoction of the leaves is said to alloy small poisonous bites, fever, thirst itching etc. There are several varieties as Brahmas dharbay, wild dharbay etc.

தருப்பைபுழுனை, நுண்ணியவறிவு, a sharp intellect of a clever man.

தருமசந்ததி, ஆயிரங் காய்ச்சித் தென்னை a variety of cocoanut tree yielding abundant fruit.

தருமணம், சடச்சி, matted hair plant — Grewia arborea.

தருமணற்சுக்கான், கருப்பு சுக்கான்கல், black lime stone.

தருமதனம், கன்னல் சருக்கரை, sugar obtained from sugarcane.

தருமதேவதை, the great Diety of right eousness.

தருமபத்திரம், அத்தி, fig tree — Ficus glomerata.

தருமராசன், பாலைமரம், iron wood tree — Mimusops hexandra.

தருவங்கம், (தரு + அங்கம்) அதாவது மரத்தின் பலபாகங்கள், the several parts of the tree viz, அவையாவன :

1. வேர்ப்பட்டை, root bark, 2. வேர்க்கட்டை, wood of the root; 3. கிளை, branch; 4. மரம், wood; 5. பட்டை, bark; 6. இலை, leaf; 7. பூ, flower; 8. காய், fruit (raw); 9. பழம், riped fruit; 10. கிழங்கு, bulbous root; 11. விதை, seed; 12. சமூலம், entire plant; 13 பிசின், gum; 14 இலைக்காம்பு, petiole; 15. தண்டு, stem or stalk.

தருமவைத்தியசாலை, பணம் வாங்காமல் மருந்து இலவசமாகக் கொடுக்கும் இடம், place where medical treatment is given free dispensary; 2. உபகாரமாக வைத்திய சிகிச்சை செய்யுமிடம், a building for the reception of the sick and the wounded requiring public help — Hospital, a place where the infirm or the sick are lodged and nursed.

தருமவைத்தியம், பணம் வாங்காது இலவசமாகச் செய்யும் வைத்தியம், free medical treatment.

தருமாதிரை, இலவங்கப்பூ, flower of cloves.

தருமிருகம், குரங்கு, monkey.

தருமூலம், மரவேர், root of a tree.

தரும்பாறை, கருஞ்சுக்கான், black lime stone.

தருராகம், தளிர், tender leaves; 2. தழை, sprout.

தருராசம், பனைமரம், palmyra tree.

தருவதச்சுருட்டி, மயில் சிகைப்பூடு, peacock's crest plant — Actiniopteris dichtoma. It is a fern like a miniature palm.

தருவாரி, கல்லுப்பு, rock salt; sea salt.

தருவானி, வேளைப்பூடு, vailay plant — Cleome pentaphylla

தருவிராகம், பனை, palmyra tree.

தருவிராகிகம், குளோப்புக் கொன்னை, a variety of cassia.

தருவிராசன், பாலைமரம், iron wood tree — Mimusops hexandras.

தருவீகரசர்ப்பம், கடித்தல் மூலம் உடம்பைக் கறுப்பாக்கி வீங்கச் செய்யும் ஓர் பாம்பு, a snake which when bites causes the body to swell and become black.

தருடம், தாமரைப்பூ, lotus flower.

தரை, கருப்பாசயம, womb-uterus; 2. நரம்பு, nerve.

தரைக்கஷாயம், வெந்நீர் ஊறல் கஷாயம், decoction obtained by steeping herbaceous drugs in hot water — Infusion.

தரைபடர்மாமரம், கொடிமாமரம், creeper mango.

தரைப்பசலி, தரையோடு படரும் பசலிக்கீரை low spreading spinach.

தரைப்பனை, நிலப்பனை, see தலத்தாது.

தரைமாது, கஞ்சா, gunjah plant — Canabis sativus; 2. நரம்பு, nerve; 3. நாளம்; vein.

தரையில்லாக் குருவி, பூமியில் தண்டாத குருவி, a bird or sparrow which never touches the ground and generally of migratory habits — Swallow.

தரைவிளாம், நரிவிளா.

தரோகம், நீர்க்கடம்பு, water cadamba; female cadamba — Nauclea orientalis alias N. parviflora.

தர்கியகரம், உப்பு வாயு, nitrogen.

தர்கியசம், நச்சுவாயு, a gas unfit for respiration formerly known as nitrogen.

தர்க்கியசமற்ற, நச்சுவாயு சம்பந்தமில்லாத; non nitrogenous.

தர்க்கியசமற்ற இந்திரிய உபாதான பூதங்கள், } உப்பு வாயு சம்பந்தமில்லாத இந்திரிய உபதான பூதங்கள். non nitrogenous as opposed to nitrogenous organic compound c.f. உருசகதேந்திரியோ பாதான பூதங்கள்.

தர்க்கியம், பொட்டிலுப்பு, nitre.

தர்க்கியாமிலம், வெடியுப்புத் திராவகம், nitric acid.

தர்க்கு, புலி, tiger.

தர்க்குமயம், நூல் திரிக்கும் ஊசியின் வடிவம் a pin in the shape of a spindle — Fusiform.

தர்க்குமயவிரிவு, நூல் திரி யூசி விரிவு, fusiform dilatation.

தர்ஜினி
தர்ச்சனி } சுட்டுவிரல், fore finger.

தர்த்துரம், ஓர் வகை அப்பிரகம், a kind of talc, mica.

தர்த்துருரோகம்,

தர்ப்பகெந்தி, தலைச்சூடுவள்ளி, an unknown drug said to be capable of binding mercury c.f. தலைச்சுருளி.

தர்ப்பணம், சாந்தப்படுத்துமுறை, soothing measures.

2. திருப்தியடையக்கூடிய ஆகாரம், refreshing food, a pleasing tonic.
3. கரைத்த வாற்கோதுமை,flour of barley dissolved in water, barley water.
4. கண்ணாடி, mirror.
5. வாயுகோளாறினால் கண்களிலுண்டாகும், வியாதிகளை நீக்கி அவற்றிற்கு வேண்டிய வலிவையும், ஆரோக்கியத்தையும் கொடுத்து,, குணப்படுத்துமோர் சிகிச்சை முறை, a soothing application antidotal to the deranged vayu used in cases of eye-diseases attended with pain.
6. இறந்தோர்க்குச் செய்யும் கிரியை, water ceremony done as a scarifice to ancestors.
7. cooling and nourishing liquids for alluviating fever as புனற்பாகம்.

தர்ப்பம், கஸ்தூரி, musk.

தர்ப்பனி, medicine cooling the system thus promoting nutrition.

தர்ப்பி, நாணல், reed.

தப்பூசி, இரத்த பூசினி, see தர்ப்பூசினி.

தர்ப்பூசினி, தித்திப்பு அல்லது சர்க்கரைக் கொம்மட்டி, பிச்சைப்பழம், sweet water melon — Citrullus vulgaris. see சர்க்கரைக் கொம்மட்டி.

தர்ப்பூசினி, இதற்குப் பிச்சிக்காய் அல்லது சர்க்கரைக் கொம்மட்டி என்றும் பெயர்; இது பூசினிக்காயைப் போல் வடிவமுள்ளதும், மேலே பச்சையாயும், உள்ளே வெளிர் சிவப்பு அல்லது குங்கும நிறமாயு, சதைப் பற்றும் நீருள்ளதும் இடையே சிறு நார்களாகவும், மணற் போலவும் தித்திப்பாயுமிருக்கும். இது மைசூர், பெங்களூர், மலையாளம், தென் தேசங்களிலும் உண்டு.

இது கோடை காலத்தில் குளிர்ச்சியைத் தருவதுமன்றித் தாக விடாயையும் தீர்க்கும் இதற்கு மூத்திரத்தை அதிகப்படுத்துங் குணமுண்டு. இதன் விதைப்பருப்பு தாது புஷ்டியைத் தரும், இப்பழத்தின் சாற்றினின்று சாராயம் காய்ச்சுவ துண்டு. இது நீர் சுருக்கு அத்தியுஷ்ணம் இவைகளைப் போக்கும், sweet water melon, musk melan — Citrullus vulgaris. It resembles pumpkin in size but green out ward and reddish or reddish white inside. The pulp is fibrous and porus and sweet. This favourite fruit is largely cultiveted in Mysore, Banglore, Malabar, and some parts of South India. It grows and yields in summer season, and it is very refreshing to take it during the hot weather. It quenches thirst. It is cooling and diuretic. The seeds are strengthen and is said to be aphrodisiac. The juice is fermented and used as spirituous liquor.

தர்ப்பை, தருப்பை, which see.

தர்மகாலினி, see தர்மதேவி.

தர்மதேவி, சாயாவிருட்சம், a tree which does not cast its shadow because of its transparent nature.

தர்மவைத்தியம், See தருமவைத்தியம்.

தர்மவைத்தியன், பணம் வாங்காது தர்மத்திற்கு வைத்தியம் செய்பவன், a practitioner who treats the sick and the afflicted gratuitously — Anargyrus.

தர்வீகரம், ஓர்வகை நாகப்பாம்பு, hooded cobra.

தலகபுட்பம், சதலபுட்பம்.

தலகிதம், சிலந்தி, spider.

தலக்கிருதயம், உள்ளங்கால், sole of foot.

தலச்சன், see தலைச்சன்.

தலதாலம், பனைமரம், palmyra tree.

தலதம்பவாதம், உள்ளங்காலில் மிகவும் குடைச்சலுண்டாகி, மேன் மேலும் வலித்து உடம்புலர்ந்து, தளர்ச்சியடைந்து, மேல் மூச்சு, தாகம் முதலிய குணங்களுண்டாகும், இவ்வாதநோய் மிகுதியாக உப்பு, புளி சாப்பிடுவதால் வாதம் கோளாறடைந்து ஏற்படும், (யூகி.-800) a kind of rheumatism due to indulging in excessive salt and tamarind in food. It is marked by gradual increase of boring pain in the sole, parched condition of the body, fatigue, hard breathing thirst etc.

தலத்தாது, நிலப்பனை, ground palm — Curculigo orchioides.

தலத்துநோய், உடம்பை பயடுத்தநோய், constitutional disease; 2. ஏற்கனவேயுள்ள நோய், local disease.

தலநீலி, வேரில்லாத தாளி, Sita's knot — Convolvulus denticulatus.

தலபத்மம், Hibiscus mutabilis.

தலபம், பொன், gold.

தலபுட்பம், தாழை, screwpine — Pandanas odoratissima.

தலபேதம், இடம் மாறுதலால் உடம்பிற்கு ஏற்படும் அசௌக்கியம், ill health due to change of climate and defference of place; 2. நிலைமாறுதல், the act of migrating of removal of one place to another.

தலபோடகம், ஆவிரை, tanner's senna — Cassia auriculata.

தலபோடம், பொடுதலை, creeping vervain — Verbesena nodiflora.

தலம், இலை, leaf; 2. இடம், place, residence; 3. ஆறுதலத் தொன்று, one of the six psychic centres of the human body; 4. உள்ளங்கால், sole; 5. பனைமரம், palmyra tree; 6. பாதி, half; 7. காடு, forest; 8. கைத்தலம், palm of the hand; 9. அடித்தலம், sole of the foot; 10. செவித்தலம், the ear; 11. கண்டலம், the eye; 12. உரதலம், the breast.

தலம்புடம், see தலபோடம்.

தலரூபகத்தாதி, ஆமணக்குவேர், root of castor plant.

தலரூபகம், சிற்றாமணக்கு, small castor seed, Ruinus communis.

தலனம், மான், deer.

தலாகினி, நிலநெல்லி, Indian gooseberry tree — Averrhoa carambola.

தலாடகம், அணில், squirrel; 2. காட்டெள், wild sesamum seed.

தலாடம், அணில், squirrel.

தலாமலம், தவனம், அதாவது மருக்கொழுந்து, southern wood — Artemesia austriaca.

தலிகம், விறகு, fuel; 2. மரம், tree.

தலிதம், மலர்ந்தது, that which is blossomed.

தலூரப்பனை, see தாளிப்பனை

தலூரம், கருமருது, taloora soul, bastard soul — Shorea talura; 2. பச்சையரக்கு, gum lac or raw lac.

தலை, சிரசு, head; 2. ஆகாயம், sky, etheric region.

தலை, ஆதி, beginning; 2. இடம், place; 3. தலைமை, priority; 4. தலைக்கடை, beginning and end; 5. உடம்பின் மேற்பாகம், the upper most part of the body.

1. சட்டித்தலை, large sized head.
2. பறட்டைத்தலை, head with very little over spread loose hair.
3. சுருட்டைத்தலை, head with curly hair.
4. உடுக்கைத்தலை, hour glass head.

5. பொடுகுத்தலை, scald head.
6. கோபுரத்தலை, tower head.
7. சொட்டைத்தலை, head with depression.
8. வழுக்கைத்தலை, bald head.
9. மாங்காய்த்தலை, tiny head.
10. பெருந்தலை, see சட்டித்தலை.
11. மொட்டைத்தலை, clean shaven head.
12. இரட்டைத்தலை, head of an oblong shape.

தலைகாட்டல், குறிகாட்டுதல், showing symptoms as diseases.

தலைக்காட்டாதோடல், முழுதும் நீங்கல், being cured radically as diseases.

தலை கிறுகிறுத்தல், see தலைகிறுகிறுப்பு.

தலைகிறுகிறுப்பு, தலை மயக்கம், reeling of the head giddy sensation; 2. தலைநடுக்கம், dizziness of the brain; 3. நோயினாலுண்டாகும் தலை மயக்கம், giddiness arising from ill health or some disorder of the system — Vertigo.

தலைகீழ் தொங்கி, வௌவால், bat.

தலைகீழ் தொங்கும் பறவை, பழந்தின்னி வௌவால், fruit eating bat. It is so called because of its hanging with its head down.

தலைகெட்டோடல், நோய் வேரற்றுக் குணப்படல், being radically cured from a disease.

தலைக்கடுவன், தலைமண்டையின் தோலுக்குக் காணும் தாபிதம், irritation of the scalp.

தலைக்கட்டு, தலையிலிடும் காயக் கட்டு, a bandage for the head.

தலைக்கணை, மொச்சைக்காய், country bean — Dolichos lablab.

தலைக்கணை மந்திரம், படுக்கையில் மனைவி புருஷனிடம் சரசமாய்ச் சொல்லும் வசிய வார்த்தைகள், entising words of the wife while the husband and wife are in bed.

தலைகண்விருத்தி, பதுமாசனம், one of the poses in yoga asanam—lotus pose.

தலைக்கல், ஆட்டுக்கல், which see.

தலைக்கழல், தலையில் புடைப்பாகக் காணும் சதைக் கட்டி, a tumour or protuberance on any part of the cramial cavity — Cranivela.

தலைகறிச்சாறு, ஆட்டின் தலைக்கறி கொதிக்க வைத்து இறுத்த சாறு essence or soup from the flesh and bones of sheep's head.

தலைக்கனப்பு, நீரேற்றத்தால் தலைகனத்தல் heaviness of head from cold.

தலைக்கனம், தலைப்பாரம், see தலைக்கனப்பு.

தலைக்காய், மரத்திற் காய்க்கும் முதற்காய், the first fruit borne by the tree; 2. தலைக் கழலை, a tumour of the head.

தலைக்கிறுதி;

தலைக்குடைச்சல், தலைக்குள் வாதம் பாய்ந்து அதனால் சயித்தியம் உண்டாகி அதிர்ந்து குடைச்சல் வலி ஏற்படும் ஓர் வாத நோய் (யூகி-1200), a kind of neuralgia attended with boring pain from cold due to derangement of vatha humour prevailing in the region of the head.

தலைக்குத்தல், மண்டைக்குத்தல், throbbing of the head; 2. ஓர்விதத் தலைவலி, migraine.

தலைக்குத்து, குத்தலையுண்டாக்கும் ஓர் வித தலை நோய். head ache attended with acute pain; 2. கபாலசூலை, neuralgic head ache.

தலைக்குப்பதமிடல், தலைக்கு எண்ணெயிடல் anointing the head; 2. எண்ணெய் தேய்த்து முழுகல், having an oil bath.

தலைக்குலுக்கம், see தலைநடுக்கம்.

தலைக்குலை, தென்னை பனை முதலிய வற்றில் முதலில் விடும் குலை. the first bunch yielded by cocoanut tree or palmyra tree.

தலைக்குறை, தலையின் வடிவத்திலேற்படும் குறைவு, diminution of head; 2. சிறிய தலை மாங்காய் தலை, abnormally small head about the size of a mango.

தலைக்குற்றல், see தலைக்குத்தல்.

தலைக்கூற்றல், தலைமுழுக்காட்டல், giving a head bath.

தலைக்கேறல், மண்டைக்கேறுதல், ascending to the carebral region as bile.

தலைக்கொள்ளுதல், விஷம் தலைக்கேறி அதிகப்படல் getting or reaching the cerebral centre as poison.

தலைசாய்தல், உறங்கல், sleeping; 2. சாதல்; dying.

தலைசாய்ந்த வாயு, தலையை ஒரு பக்கம் சாயும்படி செய்யும் ஓர்வித வாயு, a disease causing the head to inclinc on one side; 2. வலிப்பினால் தலையை ஒரு பக்கமாகச் சாய்க்கும் நோய், a kind of fits causing contortion of the head.

தலைச்சன், முதல் பெற்ற பிள்ளை, first born child.

தலைச்சன் பிள்ளை, see தலைச்சன்.

தலைச்சன்பிள்ளைத்தாச்சி, முதல் தடவை கர்ப்பிணியாயிருக்கும் பெண், female being pregnant for the first time—first pregnancy.

தலைச்சி, சங்கினிநாடி, இத்தசநாடியில் ஒன்று இது சுழி முனையிலுற்பத்தியாகி மூலாதாரத்தில் ஒடுங்கும், one of the ten tubular vessels in the region of the heart, said to raise from (சுழிமுனை) the spot between the eye brows and terminate ingenitalibus etano.

தலைச்சீரன், கூகை நீறு, Malabar arrowroot flour — Curcuma angustifolia.

தலைச்சுண்டு, தலைமண்டைத் தோலினின்று உதிரும் சுண்டு, dry scaly matter or flakes on the surface of the scalp — Scurf on the head — Dandruff.

தலைச்சுருணி, see தலைச்சுருளி.

தலைச்சுருளி, பெருமருந்துப்பூடு, great medicine Indian birth wort — Aristolochia indica, see ஈசுரமூலி; 2. சிந்தில், moon creeper — Menispermum cordifolium; 3. கலப்பைக் கிழங்கு, plough root — Gloriosa superba.

தலைச்சுருளிவள்ளி, கருடக்கொடி, braminy kite creeper —Aristolochia indica see தலைச்சுருளி.

தலைச்சுருள், see தலைச்சுருளி.

தலைச்சுழல், see தலைச் சுழற்சி.

தலைச்சுழல்மூலி, கஞ்சாங்கோரை white basil — Ocimcm canum alia O. album.

தலைச் சுழற்சி, தலைசுற்றல், dizziness of the head; in this the patient believes that his own body and all the surrounding objects are revolving and so cannot stand up—right and if he does so he is liable to fall down 2. இராஜசகுணத்தில் பித்தத்தினுலேற்படும் தலைமயக்கம், giddiness due to vitiousness or bilious disorder of the system with the attributes of Rajus (passion).

தலைச்சுற்றல், see தலைச் சுழற்சி.

தலைச்சுற்று, தலைசுழற்சி, reeling of the head.

தலைச்சூடி, கொன்றை, cassia tree.

தலைச்சூடுவல்லி, See தலைச்சுருளி, இதில் இரசம் கட்டும், This will consolidate mercury.

தலைச்சூலை, கபாலச்சூலை, which see.

தலைச்செறி, see தலைச்சீரன்.

தலைச்சொறி, தலையிலுண்டாகும் சொறி, scurf which forms on the head attended with itching; 2. தலைச்சுண்டு, dandruff.

தலைச்சேரிப்பட்டை, கசப்புவெப்பாலை, Tellicherry bark — Nerium antidum.

தலைச்சொறிநீராம்பல்.

தலைதடுமாறுதல், ஒழுங்கு மாறுபடல், becoming deranged; தலைமயங்குதல், dizziness.

தலைதப்பல், ஆபத்தைக் கடத்தல், escaping a danger.

தலைதாங்கி, தலையைத் தாங்கிக்கொண்டிருக்கும் கழுத்தின் பாகத்திலுள்ள ஓர் உள்ளெலும்பு, the first vertebra of the neck, so named because it supports the head — Atlasbone.

தலைதுலக்குதல், அச்சத்தால் தலை நடுக்கல், shaking of the head due to fear.

தலைதேய்த்தல், நீராடல், having a bach.

தலைதூக்காமை, மயக்கத்தால் தலையைத் தூக்க முடியாமை, in ablitity to raise the head due to dizziness.

தலைத்தாது, நிலப்பனை, ground palm — Curculigo orchioides.

தலைத்திருப்பம், குழந்தையின் தலை வெளி காணும்படி கருப்பையினுள் விரலையிட்டுத் திருப்புதல், the manual turning of foetus by which the foetal head is caused to present; 2. மயக்கம், giddiness.

தலைத்திருப்பு, தலைசுற்றல், giddiness; 2. மூளையில் வியாபிக்கும் இரத்தவோட்டம் விகற்பமடைந்து காணும் தலை மயக்கம், swimming or dizziness in the head due to some disorder in the circulation of blood in carebral region, 3. ஓர் பனை, a kind of palmyra.

தலைத்தூகம், இரும்பகம், black rats' ear plant — Ipomaea renifornois.

தலைநசுக்குண்ணல், பிரசவத்தில் குழந்தையின் தலை நொருங்கல், crushing of the foetal head — Cranioclassis; 2. பிரசவ காலத்தில் குழந்தையின் மண்டையோட்டின் அடிபாகம் நெரிவுறல், crushing of the base of the skull during delivery — Basy lysis.

தலைநஞ்சுக்கொடி, தலைச்சன் பிள்ளையின் நஞ்சுக்கொடி, the naval cord of the first born child.

தலை நடுக்கம், கிறுகிறுப்பு, giddiness; 2. கிழத்தனத்திறுற் காணும் தலை அசைவு, shaking of head in old persons as a result of advanced age; 3. ஓர்வித வாயு, tremer of the head due to vayu.

தலைநடுக்குவாதம், உணவின் குற்றங்களினுல் வாயு அதிகரித்து தலையை அனுசரிக்கும்போது தலைநடுக்கம், காது, கண் இவைகளில் வலியுண்டாகும் ஓர் வாத நோய், இதை வடமொழியில் சிரக்கம்பவாதம் எனச் சொல்வதுண்டு, shaking palsy due to aggravated vayu prevailing in the head as a result of errors in diet. It is marked by involuntary shaking of the head and pain in the ear, eyes or other parts of the facial region.

தலைநான்கு, வாதம், பித்தம், ஐயம், தொந்தம், wind, bile, phlegm and their combination.

தலைநித்தம், பித்தளை, brass.

தலைநிமிர்ந்துட்காரல், to sit erect.

தலைநிம்பகி, நிலவேம்பு, ground neem — Justicia paniculata.

தலைநிம்பம், சிவனுர்வேம்பு, Shiva's neem — Indigofera asphalathoides. It is so called from the use or application of its burnt ashes to clean dandruff from the hair.

தலைநில்லாப் பருவம், குழந்தைகளுக்கு தலை நிற்காத பருவம், that state of in fancy or early child hood when the head cannot support itself.

தலைநிற்றல், குழந்தைகளுக்குத் தலைச்சோர்வில்லாமல் நிற்றல், the state during which the child's head is capable of supporting itself and remaining errect.

தலைநீட்டராசன், ஓணுன், lizard.

தலைநீரேற்றம், சளிப்பு, cold.

தலைநீரோட்டம், கபாலத்திற்குள் ஏற்படும் நீரேற்றம், accumulation of fluid within the cavity of the cranium, water in the head — Hydrocephalus.

தலைநீர்க்கோவை, see தலைநீரோட்டம்; 2. சீதளத்திஞல் தலையில் நீர்ஏறித் தோஷங் கொள்ளல், heaviness of the head through affection of cold.

தலைநெரிதல்,
தலைநெரித்தல், } see நசுக்குண்ணல்.

தலைநெரிப்பிரசவம், குழந்தையின் தலையை நசுக்கி வெளிப்படுத்தல், delivery attended with the crushing of the foetal head — Basilysis.

தலைநோய், - தலையிலுண்டாகும் நோய்கள், diseases of the head in general; 2. தலைவலி, head ache.

தலைநோய்ச்செடி, மருளுமத்தை, head ache tree — Xanthium strumarium.

தலைநோவு, இரத்தக்கேடு, நரம்புக்கோளாறு, திரிதோஷக்கோளாறு, கிருமிக்குற்றம் முதலிய காரணங்களை முன்னிட்டு, தலையிற் காணும் வலி, இது அடியிற்கண்டபடி 11 வகைப்படும், head ache or pain in the head arising from various causes such as changes in the composition of blood, disorder of the nerves in the head and of the three humours in the system, action of the germs etc. It is divided into eleven varities viz.

1. வாதசிரோரோகம் ,- வாதத்தலைவலி, head ache in which the head is suddenly affected with pain which is severe at night but it is diminished by hot applications and bandages.

2. பித்தசிரோரோகம் :- பித்தத் தலைவலி, இதில் தலைக்கொதிப் பெடுத்து வாயின்வழியாய் ஆவிபறக்கும், the one in which the head is hot as if burning charcoal is placed over it, and there is an appearance of vapour like smoke proceeding from the mouth, the pain is diminished when the head is kept cool and dnring the night.

3. கபச்சிரோரோகம் :- சிலேட்டுமத் தலைவலி, இதனுல் தலைபாரம், தலை திருப்ப முடியாதவலி, தலையில் குளிர்ச்சி, கண் இரப்பை, வாய்வீக்கம் முதலிய குணங்களுண்டாகும், that in head is heavy and dull and it cannot be turned about without pain, the head feels cool and the eye lids and mouth are swollen.

4. சன்னிபாதிகம் :- மேற் சொன்ன வாதபித்த சிலேட்டுமக் கோளாறுகள் சேர்ந்ததலைவலி, that variety of head ache in which the symptoms of the foregoing varieties are combined.

5. இரத்தசிரோரோகம்:- இரத்தக் கோளாறினால் ஏற்படும் தலைவலி, a form of head ache due to changes in the blood and in which the symptoms are the same as those of பித்த சிரோரோகம் in No. 2. but the pain is so severe that the head cannot be touched or bent forward.

6. சயசிரோரோகம், மூளை, கொழுப்பு, இரத்தம் இவைகள் குறைவினாலுண்டாகும் தலைவலி, இது எவ்விதமான சிகிச்சைக்கும் தணியாமல் மேன் மேல திகரிக்கும், a variety which is produced by a diminution of brain, fat, phlegm or blood in the head. It is marked by great uneasiness and pain which is increased on the other hand by hot applications, by smoke, by errhines and by blood letting.

7. கிருமி சிரோ ரோகம், புழுக்களினாலேற்பட்ட தலைவலி, இதனால் தலை பிடுங்கல் அல்லது கிழித்தலைப் போன்ற வலியையும், மூக்கில் இரத்தம் வடிந்து உயிருக்கு அபாயமும் உண்டாகும், head ache due to the action of worms in the head. It is marked by a severe pain as if an animal is gnawing or tearing the head a watery red or bloody discharge flows from the nose and the patients life is considered as in danger.

8. சூரியா வர்த்தம், மண்டை குத்தல். இது வெயில் ஏற அதிகமாயும், வெயில் சாயக் குறைந்தும், இரவில் குணப்பட்டும் காணும், a form in which the pain is gradually increased in the region of the eyes and eye brows as the sun rises high in the sky and it dicreased in the evening and towards night.

9. ஆனந்த வாதம், மண்டையிடி. இதனால் புருவம், கன்னப்பொட்டு, கன்னம் இவ்விடங்களில் வலியும், தலைநடுக்கம், தாள்வலி, கண்ரோகம் இவைகள் உண்டாகும், the one marked by great digging pain particularly in the eye brows !temples and checks, shaking of the head, pain in the lower jaw and diseases of the eye.

10. அர்த்தாவபேதகம், தினப்படி அல்லது வாரந்தோறும் அல்லது பதினைந்து நாளைக்கொருதரம் காணும் ஒற்றைத் தலைவலி, இதனால் ஒரு பக்கத்துக் கழுத்து, புருவம், கன்னப் பொட்டு, காது, கண் இவைகளுக்கு அதிகவலி காணுவதுடன், பார்வையும், கேள்வியும் குறையும், a form of head ache characterised by an attack occuring every day or once a week or fortnight. In this half of the neck, brow, temple, eye ear are rendered very painful and the sight and hearing become imperfect. The disease is most obstinate and very distressing.

11. சங்கசம், உயிரைக் கொள்ளை கொள்ளும் தலைவலி, one in which severe pain is produced in the temples and head which becomes hot. It may prove dangerous and fatal in three days, sometimes when the patient is unable to swallow but if he lives medicine may be continued to effects cure.

தலைபவனிவருவான், சுழல்வண்டு, beetle or an insect whirling in water.

தலைபளுவு, see தலைப்பாரம்.

தலைபுரட்டல், see தலைப்புரட்டல்.

தலைபோடகம், பொடுதலை, creeping vervain —Lippia nodiflora alias Verbena capitala.

தலைபோடம், see தலைபோடகம்.

தலைப்படி, 6 பலம் கொண்ட நிறை அளவு, weight of 6- palams or 180 grams, the other two weights are இடைப்படி, கடைப்படி, which see.

தலைப்பத்து, see தலைப்பற்று.

தலைப்பற்று, தலைக்கிடும் மருந்துப்பற்று, an application of ointment or other paste applied to the head; 2. பனையோலை, palmyra leaf.

தலைப்பனி, முன்பனி, the early part of the dew season.

தலைப்பாரம், தலைகனதி, heaviness of the head; தலைநீரேற்றம், accumulation of serous fluid in the cranial cavity — Water in the brain.

தலைப்பாரம். தலைகனதி, heaviness of the head through cold — Coryza.

தலைப்பிடிக்கி, கூட்டிவைப்போன், one who procures for another the means of gratifying his passions — *Pander or Pimp.*

தலைப்பிடித்தல், கூட்டிக்கொடுத்தல், ministering to the passions of other — Pandering.

தலைப்பிணி, தலைச்சன் பிள்ளைதரித்த கர்ப்பிணி, a woman who is pregnant for the first time; 2. தலையில் உண்டாகும் நோய்கள், diseases in general of the head.

தலைப்பிண்ட செயநீர், மூன்று மாதத்திய தலைச்சன் பிண்டத்தினின்று தயாரித்த உப்பை இராப்பனியில் வைத்து இறக்கிய செயநீர், a strong alkaline salt prepared from the first foetus (3 months old) and exposed to night's dew to convert it into a liquid — A strong alkaline fluid prepared by exposing to night's dew an alkaline salt extracted from the first foetus (3 month's old) of a woman.

தலைப்பித்தம், தலையில் நிற்கும் பித்தம், bile in the head

தலைப்பிரட்டை, கடற்றவளை, sea frog; 2. தவளைமீன், tod pole, frog fish; 3. ஓர் எறும்பு, the name of an ant; 4. பிலாச்சை, tod pole.

தலைப்பிரிதல், விட்டுப்பிரிதல், separating *entirely from.*

தலைப்பீ, காட்டுப்பீ, which see.

தலைப்புரட்டல், தலையை அடிக்கடி உருட்டும் ஓர் மரணக்குறி, rolling the head very often — a symptom of approaching death.

தலைப்புரட்டி யெறும்பு, ஓர்வகைக் கறுப்பு எறும்பு, a black ant with a large shaking head.

தலைப்புழுவெட்டு, தலையில் பலவிடங்களில் வழுக்கையாக உண்டாகும் வட்டத் தழும்புகள், இது பூச்சிக்கடியால் உண்டாகுமெனக் கருதப்படும், circular blotches destitute of hair formed in several parts of the scalp due to poisonous insect bites.

தலைப்புற்று, தலையிலுண்டாகும் ஓர் விரணம் a disease attacking the scalp and characterised by yellowish dry incrustations; 2. தலைமண்டையிலேற்படும் ஓர் வகைப்புண், canker on the head; 3. மண்டைக்கரப்பன், scald head Achor; 4. ஓர் எறும்பு, a species of ant.

தலைப்பூச்சி,

தலைப்பெயல், மாரிகாலத்து முதன் மழை, opening shower of the rainy season.

தலைப்பெய்தல், மூலத்தைப்பிடித்தல், getting to the origin.

தலைப்பேரண்டம், தலைச்சன் பிள்ளைத் தலை மண்டையோடு, the skull of the first born child.

தலைப்பேன், தலைமயிரில் உற்பத்தியாகும் பேன், a parasite found in the hairs of the head — Louse.

தலைமஞ்சன்கொடி,

தலைமண்டை, தலையோடு, skull, the cavity of the skull containing the brain.

தலைமயக்கம், தலைச்சுழற்சி, giddiness; 2. மதிமயக்கம், dizziness of the brain.

தலைமயிருதிர்தல், தலைமயிர் கழலல், falling off the hair of head; 2. வழுக்கையாதல், becoming destitute of hair on the head; getting bald.

தலைமாட்டு வைத்தியன், மருத்துவந் தெரியாது உயிருக்கு தீங்கு அல்லது அபாயத்தை விளைவிப்போன், a pretender to medical skill likely to endanger life—Quack, Charlatan.

தலைமாந்தம், குழந்தைகட்கு உடல் ஊதல், வயிறு நொந்து, பொருமுதல், மார்புவலி, கைகால் இசிவு, ஏப்பம், கொட்டாவி, தலைகனதி முதலிய குணங்களை யுண்டாக்கு மோர் மாந்த நோய், a form of indigestion or dyspepsia in children characterised by swelling of the body, pain and rumbling noise in the abdomen, chest pain, convulsions, belching, yawning etc.

தலைமாந்தரோகம், தலை கழுத்து வீங்கி, உடம்பெங்கும் வலியை உண்டாக்கும் ஓர் வகை அசீரண நோய், a kind of dyspepsia attended with swelling of the head and the neck and pain all over the body.

தலைமுகறந்தஎன், தேத்தான் கொட்டை water clearing nut strchynos potatorum.

தலைமுடி, தலையினுச்சி, crown of the head; 2. தலைமண்டையோடு, the skull; 3. தலை மயிர்லைடிச்சி அல்லது சிகை, lock or tuft of hair.

தலைமுடிச் சுண்ணம், அண்டச் சுண்ணம், any medicinal powder prepared from the skull; 2. தலைச்சன் பிள்ளை மண்டையோட்டினின்று தயாரிக்கும் ஓர் சுண்ண மருந்து, a calcined oxide prepared from the skull of the first born child. This preparation is peculiar to Tamil Medicine and is said to be used in Alchemy.

தலைமுடியுப்பு, தலைச்சன் பிள்ளை மண்டையோட்டை யெரித்துச் சாம்பலாக்கி அதினின்று எடுக்கும் ஓர்வகையுப்பு, salt extracted from the ash obtained by burning the skull of a first born child c. f முடியண்டபடருப்பு.

தலைமுழுக்காட்டுதல். குளிப்பாட்டுதல், causing to bathe.

தலைமுழுக்கு, தலைக்கு எண்ணெய் தேய்த்துக் கொண்டு வெந்நீரிற் குளியலாடல், anointing the head with gingelly oil and bathing in hot water — Oil bath; 2. மகளிர் சூதகம், menses.

தலைமுறி, சுன்னத்து, circumcision.

தலைமுறியன், சுன்னத்து செய்துகொண்டவன், one with circumcised penis.

தலைமைஞ்சக்கொடி,

தலையகண்டம், ஓணான், lizard.

தலையணையகண்டம், பிண்டம், foetus.

தலையண்டக்கருவழுக்கை, இளவழுக்கை, அதாவது மூன்று மாதத்திய தலைச்சன்பிண்டக்கரு, immature three month's first foetus.

தலையண்டம், மண்டையோடு, skull bone.

தலையழுக்கு. பெண்கள் முதல் மாதவிடாய், the first monthly course or menstrual blood of a female — Catamenia.

தலையாட்டம், கிழத்தனத்தால் தலைக்குண்டாகும் ஆட்டம் அல்லது அசைவு, involuntary shaking of the head due to advanced age; 2. அதிர்ச்சி பயத்தினால் தலை நடுக்கம், an involuntary trembling of the head through shock or fear.

தலையாரிப்பு, கட்டியகல்லுப்பு, consolidated common salt; 2. உப்புமணி, beads obtained by consolidating or binding salt.

தலையிடி, மண்டையிடி, digging pain in the head.

தலையில்லாக் குருவி, தகைவிளான் குருவி, (lit) bird without fatigue, swallows and swifts.

தலையில்லாச் சேவகன், நண்டு, crab.

தலையில்லாடி,

தலையில்லான், see தலையில்லாச் சேவகன்.

தலையிறக்கம், தலைநாணுதல், looseness of the head; 2. தலையைத் தொங்கப்போடுதல், ஓர் மரணக் குறி, head hangs down a death symptom.

தலையீற்று, முதலீற்று, that which was born first said of calf; firstting of a cow.

தலையீற்றுப்பசு, முதல்முதலீன்ற பசு, cow in calf for the first time.

தலையுண்டம், தலைச்சவ்வு, membrane of the head.

தலையுதயம், பிரசவ காலத்தில் வெளிப்படக் காணும் தலை, presentation of head in delivery.

தலையுருட்டல், படுக்கையில் தலையை, சதா உருட்டிக்கொண்டிருத்தல், இது ஓர் மரணக் குறியாகக் கொள்ளப்படும், tossing or rolling of the head of a patient restlessly while in bed which is considered as a symptom of death.

தலையுலாஞ்சல், தலைநடுக்கம், shaking or involuntary trembling of the head; 2. தலை கிறுகிறுத்தல், reeling of the head.

தலையெலும்பு, மண்டை யெலும்பு, cranial bones.

தலையெழுத்து, கருமத்தின்படி தலையில் எழுதியதாகச் சொல்லும் பிரம்மலிபி; அறிவீனத்தால் தலையின் மண்டைப் பொருத்தைப் பிரம எழுத்தெனக்கொள்ளப்படும், pre-ordinations of Brahma regulated by the actions of former births and those of the parents are supposed to have been written. It should not be confused with the sutures connecting the margins of the several cranial bones.

NOTE: by C. D. Each living cell in the body, whether in the heart, lung, liver, stomach, brain or any part of the body, possesses a nucleus. The nucleus contains DNA, an abbreviation for desoxyribonucleic acid (translated, " an acid in the nuclei of cells made of deoxidised sugar "). This single molecule is the marvellous inheritance machine.

Modern research has discovered that the DNA stores a vast number of directions and blue prints which it issues at the right time and place to trigger the building of all the cells and structure of the body, make them grow and synchronize their operations at every second during their entire allotted life. The coded directions in DNA were compiled by selection from those of the mother and father at the conception of the egg cell. The nucleus of this single fertilised cell possesses the DNA, which determines exactly by the type of human being to be produced down to the waviness of hair and colour of the eyes.

The DNA consists of two intertwined tape like coils connected by crosspieces at regular intervals — like a spiral staircase. If the DNA tapes inside the nucleus of a single human cell were uncoiled and laid end to end, they would extend to three or four feet. It has a capacity like a magnetic recording tape for storing all the vast quantity of information needed in a life time. Countless atoms make up the internal structure of the DNA molecule. The tapes themselves are made up of sugar and phosphal of groups. Embossed on the sugar groups are nube of four kinds of nitrogen compounds the steps of the spiral staircase. The nitrogens together spell out a mysterious code. For it is the sequence of these nitrogen nubs on the DNA tapes that spells out the events which makes the body grow. It has been estimated that if we were to put the DNA code of a single human cell into the English letters and a typist copied them they would fill 1000 volume encyelopedia.

Hence, it is clear, that even before you were born, your fate, (தலையெழுத்து) what you are destined to be, was determind and written in code (பிரம்மலிபி) first in the DNA of the nucleus of the single fertilised cell (the mother cell) which was a complete you, then on every DNA, which is peppered throughout the body in millions of specks corresponding to the number of living cells, the mother cell has divided to build your entire body. The code is named Brahma libi after Brahma the creator, the God of Creation.

தலையோடு, மண்டையோடு, cranialbone.

தலையோட்டு செயநீர், அண்ட செயநீர், a strong alkaline liquid prepared from the human skull.

தலையோட்டுப் பொருத்து, தலையோடுகளை ஒன்ருகச் சேர்க்கும் அல்லது இணைக்கும் பொருத்துகள், seams or joints which unit the bones of the skull — Sutures.

தலைவலி, இது சாதாரணமாய் திரிதோஷக் கோளாறிஞல் ஏற்படும், கண்ணியாதி, பல் வலி, குளிர்காய்ச்சல் முதலிய காரணங்களைக்கொண்டு ஏற்படும் தலைநோய், இது தனிப்பட்ட ஓர் நோயல்ல, மனக்கவலையாலும் காற்று, பனி, சீதோஷ்ண நிலைகளிஞலும் இத்தகைய வலியும் ஏற்படும், ஆகவே, காரணமாயுள்ள நோயைப் போக்க தலைவலி தானே நிற்கும், தலைவலிசூரணம், தைலம், உப்பு முதலியவைகளை உபயோகப்படுத்துவது சுத்த பிசகு, It is generally due to the derangement of the three humours. The head ache appears as a symptom in the disease. If the eyes, ears, teeth, ague etc. It is not a disease by itself and it will disappear when the disease of which it is a symptom is cured. It may be caused as a result of climatic changes. Chemical powders, oil extracts, medicinal salts should not be used for a cure.

NOTE — 1. Several are the causes of head ache viz. 1. Migraine; 2. epilepsy; 3. tumours of the brain; 4. chronic lead poisoning; 5. head injury; 6. high fever; 7. mumps; 8. kindney and brain disorders. It is also attributed to worms in the head, when it is marked by biting, piercing and throbbing pain.

NOTE — 2. Head ache is a symptom of a disease rather than a disease itself. The following are the principal kinds of head ache — 1. Dyspeptic head ache arising from stomach, bowl or liver derangement. 2. Nervous head ache — Common in delicate persons leading a sedantary life and in nervous woman about the monthly periods known as megrims. Hysterical girls are often subjected to one sided ache. 3. Neuralgic head ache marked by migraine, occuring at intervals and is called inter miltent head ache. 4. Brain head ache occuring in old persons disposed to epilepsy, apoplexy, sun stroke, change of life and in women. 5. Rheumactic or Gouty head ache affecting the muscles of the scalp.

தலைவலிபோக்கி, கிச்சிலிக்கிழங்கு, orange root — Curcuma zeadoria, கஸ்தூரிமஞ்சள், musk turmeric — Curcuma aromatica.

தலைவலிமருந்து, தலைவலிக் குபயோகிக்கும் மருந்து, that which is acting remedially on the head, any medicine for head ache — Cephalic.

தலைவழுக்கு, see தலையழுக்கு.

தலைவறட்சி, சூட்டினால் ஏற்படும் கபால வறட்சி, dryness in the head due to excess of constitutional heat.

தலைவாதை, தலைநோய், head ache.

தலைவாள், மீனெலும்பு, fish bone.

தலைவிதிபாராயணம், துரிய நிலை, the highest digree next to absorption in which the ascetic attains entire quiescence.

தலைவிரிச்சான், சாரணை, one styled trian thema — Trianthema monogyna; 2. பேய்க் கொம்மட்டி, bitter apple, Devil water melon — Citrullus colocynthis; 3. செருப் படை, a cow spreading plant found in rice fields after harvest — Coldenia procumbens.

தலைவிரித்தான், see தலைவிரிச்சான்.

தலைவீச்சு, தலைச்சுழற்சி, reeling of the head; 2. தலையாட்டம், shaking of the head; 3. நரம்பின் செய்கையால் தலையைப்பின்னுக்கு ஆட்டுவிக்குமோர் நோய், a spasmodic ret-roplexion of the head — Retrocolic spasm.

தல்லு, புணர்ச்சி, copulation.

தல்லுதல், புணர்தல், copulating.

தல்லுநீர், இந்திரியம், semen; sperm.

தவகிருதயம், உள்ளங்கால், sole, the under side of the foot.

தவக்கம், தாகம், thirst.

தவக்கரடி, தவழ்க்கரடி, இதன் உடம்பு மேற்பக்கம், வெள்ளை அல்லது சாம்பல் நிற மாயும், பக்கங்களிலும்; அடிப்பாகத்திலும் கருப்பு நிறமாயும், வால் சிறியதாகவு மிருக்கும், மலைப் பிரதேசங்களில் முக்கியமாகக் காணப்படும். இது பூமியின் கீழ் குழி பறித்து அதில் வசிக்கும், இது சாதாரண மாய் எலி, பறவை, தவளை, கறையான் இவைகளைப் பிடித்துத் தின்னும், கோழி முதலிய பட்சிகளையும் கொன்று தின்னும், creeping bear — Badger. The animals upper portion is white or grey coloured, the sides and the portion beneath are black, tail is short. Found in hilly districts where it has great facilities for constructing holes and dens. It lives upon rats, frogs, birds, white-ants, and other insects. It is often destructive to poultry. See தகசு.

தவக்களை, see தவக்கை.

தவக்குறை, முன் சன்மத்தில் ஏற்பட்ட தவத்தின் பிழையை இச்சன்மத்தில் சரிப்படுத்துதல், a defect of penance in the former birth to be made up or compensated in the present birth.

தவக்கை, தவளை, a kind of frog.

தவங்கிடத்தல், தவநிலையில் நிற்றல், being in a state of resolved penance.

தவசி, நாரை, crane; 2. முருங்கை விதை, moringa seed; 3. முருங்கைப் பிசின், gum of drum stick tree; 4. see தவசுமுருங்கை.

தவசிபிள்ளை, தவசிக்கு சமையல் செய்வோன் a cook boy tending a guru.

தவசிமரம், see தவசுமரம்.

தவசுமரம், நாட்டு வாதுமை மரம், sage tree, country almond tree — Terminalia catappa; 2. காட்டு மாமரம், hermits tree — Buchanania latifolia.

தவசுமுருங்கை, புண்ணுக்குப் பூண்டு, இதுவே நரிமுருங்கை, இதன் பூ, மஞ்சள் நிறம், ஊதா புள்ளிகள், இதன் இலைச்சாறு உடம்புக்கு குளிர்ச்சி, கபத்தை அறுத்து மலத்தை இளக்குந்தன்மையது, குழந்தைகளுக்கு அம்மை கண்டால் இதைக் கொடுப்பதுண்டு, கோழையை அகற்றும், இலையை இடித்து வதக்கி அடிப்பட்ட காயங்களுக்கும், வெளிவிரணங்களுக்கும் வைத்துக் கட்டலாம், இதன் கஷாயம் சுவாச காசம், சிறுக்கிருமல் இவைகளைப் போக்கும். Tranquebar gendarussa —Justicia parviflora alias J. tranquebariensis. Flowers yellowish with purple dots, small roundish leaves. The juice of the leaves is cooling and aperient and is prescribed for children in small pox. It is an expectorant. Bruished leaves are applied to blows and other external injuries. The decoction of the leaves is found useful in asthma and dry cough.

தவிச்செறி, see தலைச்செறி.

தவஞானநிட்டை, தவத்திற்குண்டான் ஒழுக்கங்கள், இதில் மேம்பாடு உடையவர், கலைக்கோட்டு மகாமுனி, the rituals of penance Kalaikotthumuni is one who is known as one who had observed these rituals strictly.

தவஞ்செய்முனிபட்சனி, அவல், flaked rice, so called because of its usefulness as a diet for one performing penance or otherwise engaged in religious austerities.

தவடை, கன்னம், check. 2. தடை, jaw.

தவடைப்புற்று, கன்னப்புற்று cancer of the check.

தவட்சீரம், மூங்கிலுப்பு, bamboo salt.

தவட்டை, கபிலப்பொடி, kamela dye — Mullotus philipinensis.

தவஙியம், கந்தகம், sulphur.

தவதலம், வெள்ளிலோத்திரம், the bark of lodra tree — Simplocos racemosa.

தவதாட்சம், குழிவிழுந்த கண், sunken eyes.

தவத்தில் நிற்றல், இடைவிடாது தவஞ் செய்தல், to be constant in doing penance.

தவத்துப்பொலவு, மலையாளப் பூடு, Malabar croton — Croton malabaricus.

தவத்துமுருங்கை, see தவசு முருங்கை.

தவபோடகம், ஆவிரை, tanner's cassia — Cassia auriculata

தவபோதசாதி, அஸ்தகுக சாதியாகிய ஆண் சாதி, நான்கு வகையிலொன்று. one of the four classes of men divided according to lust.

தவப்பெண், மடக்கன்னி. a virgin separated from the world — Nun.

தவமுருங்கை, see தவசுமுருங்கை.

தவம், நெருப்பு, fire; 2. வெப்பம், heat; 3. வெண்கருங்காலி, a whitish black wood; 4. காட்டாக்கினி, conflugration; 5. முக்குணத்தொன்று, one of the three inherent qualities of man; 6. தவசு, penance mortification done to one self, an austre life.

தவம்புரிமாதர், கலைமான், stag, the male red deer.

தவராசன், வெள்ளை சருக்கரை, white sugar.

தவலம், அவுபல பாஷாணம், a kind of native arsenic; 2. ஓர்புறு, a kind of dove.

தவலல், குறைதல், decreasing, diminishing; 2. சாதல், dying.

தவலி, எருது, bull; 2 ஓர்மீன், a kind of fish; 3. வெண்பசு, white cow; 4. வெண்ணிறம், white colour.

தவலிமன். வெண்ணிறம், white colour.

தவலோகசீவன், காந்தம், magnet.

தவல், குறைகை, diminution.

தவழ்கரடி, see தவக்கரடி.

தவழ்தல், மாரால் தவழ்தல், crawling with the chest as a child does.

தவழ்புனல், ஆற்றுநீர், river water.

தவழ்வன, தவழ்சாதி, reptiles.

தவளச்சங்கு, வெண்சங்கு, white conch.

தவளத்திசைநாதம், see தவளச்சங்கு.

தவளநிறக்காக்கணம், வெள்ளைக் காக்கணம், clitoria ternatia bearing white flowers.

தவளநீறு, வெண்ணிறமான சாம்பல், white ash.

தவளபக்கம், வெண்ணாரை, white crane.

தவளபாடலி, வெண்பாதிரிமரம், white trumpet flower tree — Ptereospermum chelonoides.

தவளமாதல், வெண்ணிறமாதல், becoming white.

தவளமாய்நீறுதல், வெண்ணிறமான சாம்பலாய்ப்போதல், being reduced to white ashes; 2. பற்பமாகுதல், becoming a full calcined powder.

தவளமிருத்திகை, வெள்ளைப் பாஷாணம், white arsenic; 2. வெள்ளைமணல், white sand; 3. சுண்ணாம்பு, quick lime.

தவளமிளகு. வெண்மிளகு, white pepper.

தவளம், கருப்பூரம், camphor; 2. சங்கபாஷாணம், a kind of arsenic; 3. வெண்மிளகு, white pepper; 4 வெள்ளைகோடாசூரி, a virulent type of arsenic; 5. பற்பம், calcined powder; 6. வெள்ளைக்கரு, white of the egg albumin; 7. வெள்ளைப்பாஷாணம், white arsenic; 8. வெண்மை, whiteness; 9. சாம்பல் நிறம், ash colour.

தவளம்பண்ணி, காட்டுத்துளசி, wild basil.

தவளவர்ணம், மேகநோய் 18 வகைகளுள் ளொன்று, one of the 18 venerial diseases.

தவளவைசூரி, காய்ச்சல்கண்டு நடக்க முடியாமல் அன்னஞ் செல்லாது, ஆறும் நாள் சிரசில் குருக்கள் தோன்றி ஒன்பதாம் நாள் இறங்கும் ஓர் வகை அம்மை a kind of small pox marked by fever, weakness, resulting in ability to walk, loss of appetite etc. In this, the vesicles are found on the sixth day and they dry up on the ninth day.

தவளாங்கம், வெண்ணிறமானவுடம்பு, white body; 2. வெளுத்தவுடம்பு, pale body.

தவளாமுரிகம், (தவளம் + அமுரிகம்) மூத்திரத்தில் முட்டை வெண்கருவைப் போல் விழும் ஓர் நீர் வியாதி, a disease of the kidneys in which the urine contains albumin — Albumenurea.

தவளிதம், வெண்மை, whiteness.

தவளை, தவளை, இது தாவிச்செல்வதாலிப் பெயர், இதற்கு வடமொழியில் மண்டூகமெனப்பெயர், இது பூச்சிபுழுக்களைத்தின்று வாழும், இதை சதுப்புநிலத்திற் காணலாம், வெயிற்காலத்தில் வளைகளில் வசிக்கும், சிறு தவளைக்குக் கால் கிடையாது, நீண்ட வாலினுல்தான் உலாவும், இது அழுகின பண்டங்களையும் தின்னும், இதில் அடியிற்கண்டபடி அனேக விதங்களுண்டு, frog, toad — Batracia ecaudata. It is so called because of its leaping nature. Its food consists of insects and worms but the largest kinds feed on small vertebrates. They are found only in damp pleces or in the neighbourhood of water. In the hot season they bury themselves deep in holes made underneath the earth. Young ones or tadpoles are without legs but moves in water with the aid of a compressed tail. They live on decayed vegetable and animal substances.

The following are the principal South Indian species.

1. மிடர்த்தவளை, bull frog — Rana tigrina.
2. சொறியாந்தவளை. chunam frog or flying frog — Rhacophorus maculata.
3. குளத்துத் தவளை. tank frog — Rana hexadactyla.
4. கிணற்றுத் தவளை, well frog — Rana cutipora.
5. பச்சைத் தவளை, green frog, tinkling frog — Ixalus variabilis.
6. மணற்றவளை, sand frog, nued frog — *Rhacophorus plenrostictus*.
7. சிறுதவளை, small frog — Bufo pulcher.
8. சிவப்புத் தவளை, red frog — Microphyla rubra.
9. வறட்டுத் தவளை, ventriloquist frog — Ixalus signatus.
10. நாமத் தவளை.

NOTE: There is another species of tadpole without legs — Batrachia apola. It is worm like with long body, skin smooth and viscous. They constantly live in water below the ground. some of the species have proper of changing their colours.

The green frog is given to tuberculosis patients in the form of soup. It is said to alleviate the disease. The other varieties are eaten by some.

தவளைக்கடி, தவளையினால் உண்டாகும் கடி, இதனால் கடிவாயில் தினவும், வாயினின்று ஓர் வித மஞ்சள் நிறமான நுரையும் தள்ளும் frog bite, the bite of any of these kinds is attended with itching sensation in the site of the bite and a flow of yellow coloured froth or foam from the mouth.

தவளைக்கல், சொறிக்கல், இது உபரசச் சரக்குகளி லொன்று. இது பொடிக்கக் கூடிய சிவப்பு நிறமான அயம் அதாவது இரும்பு சேர்ந்த மண்கல். இதற்கு வட மொழியில் மண்டுகசீவன் எனப் பெயர், any ore of iron; iron stone. It is an iron found in the form of a friable earthy substance of a red colour. It is classified in Tamil medical science as one of 120 natural substances.

தவளைக்குஞ்சு, சிறுதவளை, indian tadpole—Bufo melanostictus.

தவளைக்குட்டம், ஒரு சர்ம நோய்— A variety of leprosy with circumscribed patches developing in the extremities to begin with. The progress may be slow or rapid. A sense of stiffness on the skin which is unusually hard and firm It interferes even with movements of the joints. The skin has a dead white appearance — Scleroderma.

தவளைக்கூறு, தவளையை அறுத்த பாகுபாடு physiological and anatomical analysis of frog for purposes demonstration and study.

தவளைச்சங்கு, இரசமணிக்குச்சாரணை தீர்ப்ப தற்காக வேண்டி உபயோகிக்கும் ஓர்வித சொறிச் சங்கு, a rough conch used in Alchemy for purposes of animating consolidated mercury pills.

தவளைச்சினை, தவளை வயிற்றிலிருக்கும் சினை, the ovum of a frog, frogs spawn.

தவளைச்சுக்கான், கருஞ் சுக்கான், black quick lime, black lime stone.

தவளைச்சொறி, சிலேட்டும வாதங்களினால் தாமரைக்கொடியின் முட்களைப்போல் நோவு அல்லது வலியில்லாத சொறிகளை உடம்பு முழுவதிலும் பிறப்பிக்குமோர் நோய், இதற்கு வடமொழியில்பதும கண்டகரோகம் எனப்பெயர், a kind of rash with painless eruptions either in parts or the whole body It is due to derangement of phlegm and vayu (humours) in the system. It is so called because of its rendering the skin rough like the frog's skin or lotus stem. Note by C. D. Vitamin A defficency causes this disease and so taking shark liver oil, eating greens especially drum stick leaves, carrots are recommended.

தவளைமுகம், மூக்கு நோயால் ஏற்பட்ட சப்பை முகம், flatness of the face due to intra nasal disease — Frog face.

தவளையாதல், see தவளமாதல்.

தவளையுடம்பு, சொறிகொண்டவுடம்பு, body with eruptive itch.

தவளையம்மை, சின்ன அம்மை, measles.

தவளைவயிறு, சூனம் வயிறு, frog belly — a semi tympanitic state of the abdomen especially in ricketty children.

தவளைவிஷம், தவளை தொல்களிலிருக்கும் நஞ்சு பொருள், a poisonous principle contained in the skin of toads.

தவளோற்பலம், வெள்ளாம்பல், Indian white water lily.

தவறல். குறைதல், falling short. being defficient: 2. சாதல், dying.

தவறிப்பேசல். வாய்தவறல், slip of the tongue.

தவறுகம். எரிசாலை, a plant.

தவனகம், மருக்கொழுந்து,wormwood, maids-love — Artemesia austriaca alias A. oricutalis.

தவனகி, எரிபூடு, plant causing burning sensation, 2. எரியும் பூடு, burning bush.

தவனட்சம், ஓர் மருந்துப் பூடு, a medicinal plant.

தவனட்சபுட்டம், கோகிலம், Indian cuckoo.

தவனட்சமாசி, சிறுமணித்தலை, Indian nightshade — Solanum idicum.

தவனத்திராவகம், அக்கினித் திராவகம்,nitric acid.

தவனமடங்கல், தாகம்தீரல், thirst becoming quenched.

தவனமாயிருத்தல், தாகமாயிருத்தல், being thirsty.

தவனம், வெப்பம், heat of the sun; 2. வறட்சியினாலேற்படும்தாகம், thirst due to fatigue arising from exposure; 3. மருப்பூண்டு & மருக்கொழுந்து, maids love — Boys love, see தவனகம்; 4 மாசிப்பத்திரி, Indian absinth — Artemesia vulgaris; 5. ஆயாசம், fatigue

தவனம் தீர்த்தல், தாகத்தைத் தணித்துக் கொள்ளல், quenching the thirst.

தவனன், சூரியன், the sun; 2. நெருப்பு, fire.

தவனுட்சவல்லி, புன்கு, poongu tree — pongamia glabra.

தவனி, சாவிகை, See தீர்க்கமூலம்.

தவனிபோதம், ஓர்வகைப்புல், a kind of grass.

தவா, தாதகி, காட்டாத்தி, downy grislea — Grislea tomentosa alias Bauhimia tomentose.

தவாட்சரி, see தவாட்சொரி.

தவாட்சொரி, ஓர் பூண்டு, an unknown plant.

தவாணகம், காற்று, wind.

தவிசு, திராவகம், acid, any distilled liquid; 2. ஆசனம், posture.

தவிடச்சு, செஞ்சடைச்சி, doy bran plant — Grewia pilosa.

தவிடாதிகம், கொய்யா. guava.

தவிடிலை, ஓர்பூடு, Indian linden — Grewia columnaris

தவிடு, அரிசியின்தூசி, the fine dust of bran; 2. தவிட்டுச்செடி, which see.

தவிட்டான், see தவுட்டை; 2. வெட்பாலை which see.

தவிட்டுக்களி, a thick pap made of bran.

தவிட்டுக்கிளி, தவிடு நிறத்தையொத்த தத்துக்கிளி, bran coloured locust.

தவிட்டுக்குஞ்சு, larvae of insects.

தவிட்டுக் கொய்யா, மலைச்சிறு கொய்யா, bran coloured guava hill guava — Myrtus tamentosa; 2. காட்டுக் கொய்யா, wild guava of ceylon.

தவிட்டுச்செடி, see தவிட்டுக்கொய்யா,

தவிட்டுண்ணி, புதர்களில் வசிக்கும் உண்ணி, tiks frequenting woody places; 2. ஆட்டுண்ணி, sheep tick.

தவிட்டுப்பழம். see தவிட்டுக்கொய்யா; 2. மலைநெல்லி, hill gooseberry.

தவிட்டுப்பாற்சோற்றி, தவிட்டு நிறத்தைப் போன்ற பாற் சோற்றி, brown coloured exudation similar to

தவிட்டுப்பு, see தவிட்டுமேனி.

தவிட்டுப்புரு, தவிட்டுநிறமான (புரு), bran dove. turtle dove, brown pigeon —Turtur cumbayensis.

தவிட்டுமேனி, தவுட்டுப்பு, prepared brown salt.

தவிட்டை, see தவுட்டை.

தவித்தல், தாகத்தால் இளைத்தல், being wearied with thirst.

தவிப்பு, தாகம், thirst; 2. இளைப்பு, fatigue.

தவியாகிகசுரம்.

தவிர்த்தல், விலக்குதல், விட்டுவிடல், removing the prohibited articles as in diet.

தவுகஞ்சம், தாமரைமணி, lotus bead.

தவுசயம், கலியாணமுருக்கு, Indian coral tree — Erythrina indica.

தவுச்லம், தின்முருங்கை, drumstick tree; 2. நிலப்பனை, ground palm — Curculigo orchioides; 3. வராகிக்கிழங்கு, a tuber; 4. முருங்கை, horse raddish —Hyperanthra moringa,

தவுடி, ஆடமரம், Nilgiri elm — Celtis tet randra.

தவுடு, see தவிடு.

தவிட் டிலை, தவிடிலை,

தவுட்டை, தவுட்டுமரம், இதன் பழம் தவிட்டு நிறத்தையொத்த தாலிப்பெயர், bran plant. It is so called from the appearance of its fruit — Grewia hirsuta; 2. நாய்த்தவிட்டுச்செடி, dog bran plant — It is a small shrub — Grewia pilosa; 3. ஐங்கணைக்கள்ளி, a kind of milkys shrub fof the Euphorbia genus.

தவுதல், சாதல், dying.

தவுதாயப்படல், see தபுதாரம்.

தவுவறுத்துத்தைத்தல், துளை செய்து தைத்தல், perforating and stiching.

தவை, முருங்கைவிதை, seed of Erythrina indica.

தவ்வி, அகப்பை, laddle; 2. சட்டுவம், a large laddle.

தவ்வு, துளை, perforation.

தழம், தைலம், medicated oil.

தழலகலல், அழற்சிநீங்குதல், subsiding inflammation.

தழலல், அழலல், being inflamed; 2. சூடாயிருத்தல், being very hot; 3. காந்தல், glowing as body in fever.

தழல், நெருப்பு, fire, embers; 2. வெப்பம், heat; 3. கொடுவேலி, plumbago — Plumbago rosea.

தழல்விழுங்கி, நெருப்புக்கோழி, ostrich.

தழற்கல், சுக்கான்கல், lime stone.

தழற்கொடி, கொடுவேலி, see தழல், 2. பெரிய தழற்காய் கொடி, buffalo cowitch. —mucana atropurpurea.

தழற்சி, அழற்சி, heat; 2. வேக்காடு; inflammation; 3. கொதிப்பு, intense heat.

தழற்பூமி, உவர்மண் பூமி, soil of fuller's earth.

தழுக்கூமத்தை, கொடியூமத்தை, creeper dahtura.

தழுதணை, படர்தாமரை ringworm spreading over the body in pustules, 2. தோலுரியும் படர்தேமல், a skin disease in which the epidermis peels off; 3. எச்சிற்றழும்பு, a contagious skin disease caused by the excreta of reptiles of lizard.

தழுதவப்பூடு, ஒரு தலைப்பூடு, garlic with only one clove or bulb.

தழுதவான், வெள்ளாடு, goat.

தழுதழுத்தல், நாவுதடுமாறிப்பேசுதல், faltering in speech.

தழுதழுப்பு, see தழுதழுத்தல்.

தழுதாழை, வாதமடக்கி, இது செடியாகவும் சிறு மரங்களாகவும் வேலியில் வைத்து பயிராக்கப்படும், இதன் பூ வெண்ணிறம், இரவில் வாசனை வீசும், இதன் இலைச்சாறு கசப்பாயும் நாளாவட்டத்தில் உபயோகிக்க ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கும், ஆகவே வைத்தியர்கள் இதை நீரில் சேர்த்துக் காய்ச்சி மேக ரோகங்களுக்கும் வாதப் பிடிப்புக்கும் கொடுப்பார்கள், பக்கவாதம் மேகப்படை, கிரந்தி வீக்கம், இவைகளுக்கு மேல் பூச்சு மருந்தாக இதன் எண்ணெய் உபயோகிக்கலாம், இதன் வெந்நீர்க் கஷாயம் வாதக் கடுப்பு, வாதப்பிடிப்பு இவைகளை கழுவ உதவும், இவ்விலையை வதக்கியும் கட்டலாம் எண்ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சியும் தடவலாம், wind (vayu) killer — Cleodendron phlomoides. It is a shrub or a small tree found grown in hedges, flowers are small and white, very sweet scented particularly at night. juice of leaves is some what bitter; alterative. It brings on salutory changes in the habits and constitution of man by its gradual use. Its leaves are prescribed as infusion in syphilitic and rheumatic complaints. The juice of the leaves is given both internally and externally in cases paraplegia, ringworm. glandular swelling etc. Decoction of the leaves is found effective as wash in arthritic complaints. Leaves can be used for fomenting the inflamed joints. The oil prepared with leaves can be applied as embrocation.

தழுநெட்டி, இலவணம், salt

தழும், பூசு மருந்தாகவுபயோகிக்கும் மருந்து நெய். an ointment used for rubbing the affected part — Liniment.

தழும்பாதல், காயம் அல்லது புண், புரைகளினால் உடம்பில் வடுவுண்டாதல், the formation of a scar or cicatrix on the skin left by a healed wound — Cicatrization.

தழும்பு, காயவடு, cicutrice; 2. நாத்தழும்பு, a scar on the tongue; 3. மறு, wart, 4. அம்மைத் தழும்பு, scar of small pox; 5. எச்சிற்றழும்பு. see தழுதணை.

தழும்புபடுதல், தழும்புண்டாதல், formation of a scar.

தழுவணை, see தழுதணை; 2. கடல் அட்டை sea leech.

தழுவணைப்பற்று:

தழுவுதல், கட்டியணைத்தல், embracing.

தழை, இலை, leaf foliage: 2. தளிர், tender leaf sprout; 3. மயிற்றோகை, peacock's tail; 4. பனிநாக்கி, which see; 5. மரக் கொம்பும் இலையும், green twigs with leaves and foliage.

தழைக்கள்ளி, இலைக்கள்ளி, leaf spurge — Eupnorbia neirifolia alias E. ligularia.

தழைக்கை, see தழைத்தல்.

தழைக்கோரை, ஓர் வகைக் கோரை, a kind of sedge grass.

தழைச்சத்து, இலைதழை இவைகளிலிருந்து எடுக்கும் சாறு, juice from leaves foliage etc. 2. உப்பு வாயு, nitrogen.

தழைத்தல், இலையுண்டாதல், putting forth leaves; 2. தளிர்த்தல், sprouting; vegetating.

தழைத்த வயிறு, அழகாகவுள்ள வயிறு, a round abdomen,

தழைநாகம், இலையிலிருக்கும் நாகம், foliage cobra found among leaves.

தளகர்த்தாள், வங்கம், லிங்கம் முதலியன, lead vermilion.

தளகாதிகம், கொடியறுகு, creeping cynodon — Cynodon puctylon.

தளச்சட்டி வாயகன்ற சட்டி, wide mouthed pot.

தளதளத்தல், பிரகாசித்தல், glittering; 2. மினுமினுத்தல், scintillating shining as bald head; 3. இளகல், becoming loose.

தளதளப்பு, உடற்காந்தி, bodily lustre.

தளத்திரம், கமுகு, areca nut tree.

தளபுளவெனல், தண்ணீர் கொதிக்கும்போது உண்டாகும் சத்தம், the sound made in agitation of water or any liquid when boiling.

தளப்பத்துமரம், see தளப்பற்றுமரம்.

தளப்பத்துமீன், ஓர் கடல் மீன், a sea fish. see தளப்பற்றுமீன்.

தளப்பமரம், see தளப்பற்றுமரம்.

தளப்பம், see தளப்பற்றுமரம்.

தளப்பற்று, கூந்தற்பனை இலை அல்லது குருத்து leaf or shoot of talipot tree.

தளப்பற்றுமரம், கூந்தற்பனை, talipot tree — Corypha umbra culifera. It is used as an umbrella.

தளப்பற்றுமீன், ஓர் வகைக் கடல் மீன், a kind of sea fish.

தளப்புக்கூந்தல், see தளப்பற்றுமரம்.

தளமாய்ப்பூசுதல், கனதியாகப்பூசல், பற்றுப் போடல், smearing thickly, a plaster.

தளமிடல், உச்சியில் தேய்த்தல், rubbing on the crown of the head; 2 தலையில் அப்புதல் to give a coating on the head.

தளம், இலை, leaf; 2. சாடி, jar; 3. பூவிதழ், petal of a flower; 4. மரகதம், emerald; 5. கனம், thickness; 6. பூச்சுமருந்து, topical liniment.

தளம்பகம், கச்சாந்தகரை, a kind of cassia.

தளம்பல், நடுங்கல், shaking; 2. see ததும்பல்.

தளம்புநாடி, சிதைந்து ஓடும் நாடி, wavering or unsteady pulse

தளரப்பிசைதல், இளகும்படி கையாற் பிசைதல், rendering soft by pressing with hand and adding water — kneading.

தளர், see தளர்ச்சி.

தளர்ச்சி, சோம்பல், laziness; 2. மெலிவு, weakness; 3 திரைவு, wrinkles of old age; 4. அயர்வு, depression; 5. சோர்வு, as ஆண்குறி தளர்ச்சி, want of erectile power as penis

தளர்தல், பலவீனப்படல், being weakened, growing weak; 2. விருத்தாப்பியமாதல், being broken down by age.

தளர்த்தல், பலவீனப் படுத்தல், rendering weak.

தளர்நடை, தள்ளாட்டநடை, unsteady walk.

தளர்ந்ததேகம், see தளர்ந்தவுடம்பு, loose body — Weak body, relaxed body, feeble or languid.

தளர்ந்தமுகம், சுருங்கியமுகம், wrinkled face.

தளர்ந்தமுலை, தொங்கியமுலை, loose or hanging breast of woman.

தளர்ந்தமூட்டு, விலகியமூட்டு, dislocated joint.

தளர்ந்தமேனி, See தளர்ந்ததேகம்.

தளர்ந்தவயது, பலம் ஒடுங்கிய வயது, age of in firmity; 2. கிழவயது, old age; 3. முதிர்ந்தவயது, decayed age.

தளர்ந்முவுடம்பு, தளர்ந்த தேகம், weak body. relaxed body.

தளர்ந்தவுணர்வினன், மந்தபுத்தியுள்ளவன், man of show understanding — Dull man; 2. தேர்ந்தவுணர்வினன், man of capacity and understanding.

தளர்வு, மெலிவு, weakness, feeble; 2. இளைப்பு, exhaustion.

தளல், பத்துமரம்.

தளவம், முல்லை, jasmin creeper — Jasminum trichotomum.

தளவசம்,

தளவாதல்,

தளவாயாதல், வாயகலுதல், widening of the opening.

தளவாய், பரந்தவாய், wide mouth, broad mouth; 2. சவ்வீரம், corrosive sublimate.

தளவாய்க்கோவை, பெரியகோவை, larged flowered bryony — Bryonia grandis.

தளவாய்ச்சட்டி, வாயகன்றசட்டி, pot with a broad mouth.

தளவாய் வாசனை, வீரம், perchloride of mercury.

தளவு, முல்லை, see தளவம்.

தளி, குளிர், cold.

தளிகேசம், கிடாரநாரத்தை, citron orange.

தளிகை, உண்கலம், eating dish.

தளிசம், தாளிசபத்திரி, East Indian plum — — Flacourtia cata phracta.

தளிப்பண்ணை, சூடன், camphor.

தளிரடி, பெண், female; 2. மெல்லடி, tender feet.

தளிரியல், பெண், female.

தளிர், தழை, sprout from the roots of the plant.

தளிர்சத்துரு, நத்தை, snail.

தளிர்த்தல், துளிர்த்தல், sprouting, germinating.

தளுக்கறநீற்றல், மினுமினுப்பில்லாமல் பற்பமாக்கல், calcining into an opaque powder or non glittering powder.

தளுக்கறல், மினுமினுப்பு நீங்குதல், being free from glossiness or glittering.

தளுக்குமாறஎடுத்தல், தாளகம், அப்பிரகம் முதலான மருந்துச் சரக்குகளைக் கல்வத்தி லிட்டரைக்கும் போதும் அல்லது புடமிட்டெடுக்கும் போதும் அதன் பளபளப்பு மழுங்கும்படி செய்தல், rendering orpiment mica etc., into an opaque non glittering powder or paste when calcining or grinding.

தளுக்குற்றசீனி, வெள்ளி, silver.

தளுதாழை, see தழுதாழை.

தலைவணை, sse தழுவணை.

தளைப்படான், புகையிலை, tobacco.

தளையவிழ்தல், பூமலருதல், blossoming.

தள்ளல், விலக்குதல், excluding as substances in diet; 2. வெளித்தள்ளல், forcing out; 3. அடிதள்ளல், prolapse as anus or uterus; 4. உள்ளுக்கு தள்ளல், pushing in; 5. கழித்தல், rejecting; 6. சதைதள்ளல், put on flesh, being corpulent; 7. தொப்பை தள்ளல், being big bellied; 8. பிள்ளை தள்ளல், causing abortion; 9. வயிறு தள்ளல், being visibly enceinte or pregnant.

தள்ளாடல், நடக்கும்போதும், நிற்கும்போதும் தடுமாறுதல், motor incoordination in walking or standing; 2. மயக்கம் அல்லது பலவீனத்தால் தடுமாறல், tottering or staggering due to giddiness or weakness.

தள்ளாட்டம், விருத்தாப்பியம், infirmity.

தள்ளாதவயது, கிழித்தனம், old age.

தள்ளாமை, முடியாமை, impotence; 2. மூப்பு, decrepitude; 3. பலவீனம், weakness.

தள்ளாதவன், கிழவன், old man.

தள்ளிச்சி, பூநீறு, fuller's earth; 2. பூநீறு செயநீர், medicinal pungent liquid extract from fuller earth by exposing to dew at night.

தள்ளியவுறுப்பு, ஆசனவாயினின்று வெளிப்பட்டவுறுப்பு, the prolapsed portion of the rectum — Archoptoma.

தள்ளுதல், see தள்ளல்; 2. புணர்ச்சி, sexual union.

தள்ளுநீர், இந்திரியம், சுக்கிலம், semen, sperm; 2. மூத்திரம், urine.

தள்ளுமட்டம், யானைக்குட்டி, young of an elephant.

தள்ளுரல், புணர்ச்சி, copulation.

தறக்கதி, அத்தி, fig.

தறச்சி, ஒட்டப்பூவம்,

தறடி, சத்திசாரணை, spreading log weed—Boerhaavia repens.

தறடிகம், மாதளை, pomegranate.

தருசன், கொட்டைப்பாக்கு, areca nut.

தறிச்சன், எருக்கிலை, madder leaf.

தறித்தல், வெட்டல், pruming; 2. துணித்தல், sundering.

தறுகண், வன்கண், malignant eye.

தறுக்கணித்தல், கற்போலாதல், being hardened; 2. கன்றுதல், becoming contused.

தறுவி, மருந்துபூசுமோர் கருவி, an instrument for applying medicine.

தறுளுறுதி, நிலவேம்பு, ground neem — Justicia paniculata.

தற்கதாட்டியம், தொட்டிபாஷாணம், a kind of red arsenic.

தற்காப்பு, தன்னைக்காப்பாற்றிக் கொள்ளல், preservation of one self from destruction of injury — Self preservation.

தற்காலம், சென்ற காலத்தின் பிற்பகுதி, வருங்காலத்தின் முற்பகுதி, நிகழ் காலம், present time.

தற்காலலவணம், கல்லுப்பு, sea salt.

தற்காலித்தல், தற்காலம் புடம் வைத்தல், calcining as much quantity of medicine as urgently required for the time being.

தற்குணம், விசேஷகுணம், peculiar nature or quality.

தற்கொலை, தானாகவே உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளும் தொழில், the act of designedly destroying one's own life — Suicide.

தற்கொலைபுரிதல், தானே உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளுதல், the act of self murder, committing suicide.

தற்சனி, சுட்டுவிரல், fore finger.

தற்சாட்சி, மனச்சாட்சி, conviction upon a bare presentation to the mind self evidence; 2. பரமாத்துமா, the universal soul inspiring all creatures.

தற்செருக்கு, தானே செருக்குக் கொள்ளல், self conceitedness.

தற்செல்வம், இயற்கைவலி, natural strength: 2. தனக்கு உள்ள வல்லமை, natural power.

தற்சோதனை, தானே சோதித்துக் கொள்ளல், self examination.

தற்பகக்கபம், ஐந்து வகைக் கபங்களிலொன்று, இது தலையினின்று இரு கண்களுக்கும், மூளைக்கும் குளிர்ச்சியைத் தரும், One of the five varieties of Phlegm, being seated in the head cools the two eyes and brain.

தற்பகம், See தற்பகக்கபம்; 2. தலையில் கொப்பளங்கள், vesicles in the head.

தற்பகீடம், மூட்டுப்பூச்சி, bug.

தற்பணம், பளிங்கு, glass, crystal mirror; 2. முதுகெலும்பு, back bone.

தற்பதி, பாக்குமரம், areca nut tree.

தற்பதிதாளம், see தற்பதி.

தற்பம், கஸ்தூரி, musk.

தற்பயம், கறுப்புச்சிந்தில், a black variety of moon creeper.

தற்பயற்பதெத்தம், வாழைமரம், plantain tree so called because its fruit turns out to be destructive to the tree itself.

தற்பரஞ்சுலவணம், சவுட்டுப்பு, salt extracted from fuller's earth — Crude carbonate of soda.

தற்பரவுப்பு, see சிந்துலவணம், இது பாறை அல்லது மலைகளின் பேரில் பனியுறைவதினாலுண்டாகும் உப்பெனக் கருதப்படும், natural salt found on mountains and rocks and said to be formed on them by the frozen dew.

தற்பரன், வெள்ளைப் பாஷாணம், white arsenic.

தற்பலம், வெள்ளாம்பல், white Indian water-lily.

தற்பாடி, வானம்பாடி, lark.

தற்புணர்ச்சி, கைமைதுனம், masturbation.

தற்போதம், தன்னையும் கடவுளையு மறியு மறிவு, knowledge of the soul and the diety, intuitive and eternal knowledge.

தன, தீர்க்க, positive as in electricity.

தனகன்னியன், காய்ப்பாகல், which see a medicinal plant capable of binding mercury.

தனகாதபூடு, மருளூமத்தை, burr weed — Xanthium indicum.

தனகு, வாதுமைப்பிசின், gum of almond tree.

தனக்கட்டி, பெண் முலையிலுண்டாகும் கட்டி, abscess in the breast of a female.

தனக்கு, அழிஞ்சில், alangium.

தனக்குள்வேதியாகி, வைக்கிராந்த பாஷாணம், a kind of arsenic used in Alchemy

தனசயிதம், மஞ்சள் சதைப்பற்று, a yellow albuminoid substance Elastin.

தனசூலை, பெண் முலையிலேற்படும் குத்தல் நோய், acute pain in the mamma]

தனஞ்சயகாரம், படிகாரம், alum.

தனஞ்சயன், உயிர் போனாலும் உடலைவிட்டுப் போகாது, உடம்பை வீங்கச் செய்து மூன்றாம் நாள் சிரசின் மூட்டுக்களைக் கிழித்துக் கொண்டு வெளிப்பாயும் தசவாயுக்களில் ஒன்று, one of the ten vital airs in the body supposed to remain in the body even after death, causing the body to swell and on the third day to part the sutures of the skull and thus leave the body; 2. பிணத்தை வீங்கச் செய்யும் வாயு, vital air responsible for the inflamation of a corpse. 3. தத்தம் இடமும் செயலும் விட்டு திடீரென மாறும் போது பூதங்கள் ஐந்தும் குறைவறவிருந்தும், பிராண நிலையை மாத்திரம் பிரித்துத் தனக்குத் தோன்றாத சொற்ப மயக்கத்தை மாத்திர முண்டாக்கி அகால மரணத்திற் குள்ளாகும்படி செய்யுமோர் வாயு.

தனத்தளர்ச்சி, முலையின் தளர்ச்சி, relaxation of mamma.

தனத்தனியம், கொத்தமல்லி, coriander.

தனத்தாபம், முலையிலேற்படும் அழற்சி, inflammation of the breast — Mastitis.

தனத்தி, வைப்பரிதாரம், prepared orpiment.

தனபோகம், சையோகம், sexual intercourse.

தனப்பால், முலைப்பால், breast milk; 2. கலப்பில்லாப்பால்; unadulterated cow's milk.

தனப்பால் வாங்கி, முலைப்பாலை வெளிக்கு இழுக்கும் கருவி, an apparatus for drawing milk from the mammary gland — Breast pump.

தனப்பிளவை, முலையிலேற்படும் பிளவைப் புண், cancer of the breast.

தனமின்சாரம், இரணமின்சாரம், negative electricity as opposed to தீர்க்கமின்சாரம் positive electricity.

தனமில்லாக் கன்னி, சிறியாணங்கை, small polygala — Polygala procumbens, 2. முலையில்லாப்பெண், woman without breast.

தனமின்மை, முலையெழாமை, இதற்கு முத்திருக்கஞ் செவி மூலத்தைப் பாலில் கரைத்துண்ண விவர்த்தியாகும், undeveloped breasts.

தனமுதிர்கோரை, கஞ்சாங்கோரை, white basil — Ocimum (canum) album,

தனமுத்துமாதர், see தனமுதிர்கோரை.

தனமெனம், திப்பிலி மூலம்; root of long pepper.

தனம், பசுங்கன்று, cow calf; 2. பொன், gold; 3. முலை, breast; 4. கந்தகம், sulphur.

தனரம், முலையிலுண்டாகும் ஓர் விரண நோய் முலைத்தாபம், inflammation of the breast mammary gland — Mastitis. see தனத்தாபம்,

தனருக்குவாதம், தனசூலை, which see 2. பெண்கள் முலையில் வரும் நரம்பையடுத்த ஓர் வாதநோய், neuralgic pain of the woman's breast — Mastodynia.

தனரோகம், பால் வழியும் கண்கள் அடைப்பட்டு அதனால் ஏற்படும் நோய், a disease in which the milk carrying ducts remain closed in the breast of a multipara, a disease of the mammary gland.

தனவஞ்சன், கொட்டைப்பாக்கு, arecanut.

தனவளையம், பெண்களின் முலைக்காம்பைச் சுற்றிலுமுள்ள வட்டவடிவமான கருப்புப் பகுதி, a round dark portion around the human nipple — Areola of the nipple.

தனவனம், grewia elastica.

தனவஞ, ஆச்சாமரம், Ceylon ebony tree — Diospyros ebenester.

தனவான், கொடியரசு, peepul creeper.

தனவித்திரதி, முலைக்கட்டி, abscess of the female breast; 2. மார்ச்சிலந்தி, பஞ்ச வர்க்கத்தாலிது குணப்படும், cancer of the female breast.

தனவிந்திசெயநீர், பிண்டவுப்பு செயநீர், a strong alkaline fluid obtained by exposing to night's dew the salt extracted from the human foetus,

தனவிபாகம், பின்னக் கூறுபாடு, metric analysis.

தனவை, சிறுகாஞ்சொறி, hemp leaved tragia — Tragia cannabina.

தனவையாதம், see தனவை.

தனபாரம், முலைகளும் அதனடுவேயுள்ள குழியும், the female breast and the hallow space between them — the mamma including the bosom.

தனுபியம், பெருமுன்னை, broad leaved premna — Premna latifolia.

தனுலிங்கனம், (ஸ்தனம்+ஆலிங்கனம் (embracing.

தனி, ஒற்றை, single; 2, கலப்பிலாதது, that which is unadulterated, 3. சுத்தம், pure. 4. ஒப்பில்லாதது, matchless,unique 5. தனிமையானது, solitary, detached from company, alone.

தனிகம், see தனிகா.

தனிகா, கொத்தமல்லி விதை, coriander seed.

தனிகாக்கி, பெருமூங்கில், large bamboo.

தனிக்கஷாயம், பல சரக்குகள் சேராது ஒரே மூலிகையைக் கொண்டு வடிக்கும் கஷாயம், decoction extracted from a single drug without mixing other ingredients.

தனிக்காச சுக்கான், கருஞ்சுக்கான், black lime stone.

தனிசை, சிறு வரளுளுவை, climbing staff plant — Celastrus paniculata.

தனிச்சாறு, தண்ணீர் கலக்காது இலையினின்று அல்லது சமூலத்தினின்று வடிக்கும் சாறு, pure juice extracted from leaves or entire plant without adding any water.

தனிச்சி, கணவனைவிட்டுப் பிரிந்து தனித் திருப்பவள், deserted woman.

தனிச்சுரம், குளிர், நடுக்கல் முதலிய குறிகளில்லாமல் வெறுமையாக வரும் காய்ச்சல், ordinary or simple fever not attended with or accompanied by cold, shivering etc.

தனிச்சோதி, முத்துச்சிப்பி, pearl oyster.

தனித்தாலிகம், see தனிகா.

தனித்துருமம், மூங்கில், bamboo.

தனித்தோஷம், வாதமுதலிய தோஷம், vitiation of only one humour — Not combined with any other.

தனிப்பாகு, வெறும் வெல்லம் அல்லது சக்கரையால் செய்தபாகு, simple syrup of sugar or jaggery.

தனிப்பால், தண்ணீர் கலக்காதப் பால், unadulterated milk; 2. அப்பட்டப்பால் pure milk.

தனிப்பிரகாசத்தி, அப்பிரகம், mica.

தனிப்பிரயோகம், காலை, மாலை அனுமானமின்றி மருந்து கொடுத்தல், medicine administered both morning and evening without any vehicle or medium.

NOTE :— by C. D. single drug remedy — Curing the disease with only one drug.

தனிப்புடம், ஒரேபுடம், calcining once.

தனிப்பேதி, வாந்தியல்லாது காணும் பேதி, purging without vomitting.

தனிமூலி, நூறு வருடத்திய வேப்பம்பட்டை, bark of margosa tree of 100 years old.

தனிமை, see ஏகாந்தம்.

தனியல், கள், toddy.

தனியா, கொத்தமல்லி விதை, coriander seed — Coriandrum sativum.

தனியான், see தனியா,

தனியுப்பு, அமுரியுப்பு, uric salt urate; 2. அமுரிச்செடி, a plant.

தனிரசம், see தனிச்சாறு; 2. நீர் கலக்காத சத்து, any essence without any admixture; 3. சாதிலிங்கத்துடன் சுண்ணாம்பு அல்லது அயம் சேர்த்து வாலேயிலிட்டெரித்து எடுத்த இரசம், an essence extracted by the process of sublimation from a mixture of virmilion and iron or quick lime.

தனில், கள், toddy.

தனிவலி, ஒரே வல்லி, a peculiar pain: 2. பிரசவ வலி, labour pain.

தனிவலிப்பெருமாள், see தனிவல்லி.

தனிவல்லி, குப்பைமேனி, rubbish plant — Acalypha indica.

தனு, அத்தி, fig — Ficus indicus; 2. உடல், body; 3. சேரான், marking nut — Semicarpus anacardium; 4. தோல், skin; 5. பெண், a woman; 6. இளைத்த, emaciated; 7. ஒல்லி, slender; 8 காட்டுமா, jungle mango — Buchanania latifolia.

தனுகரணம், பலங்குறையச் செய் குகை, enfeeblement; 2. கரையச் செய்துகை dilution.

தனுகாரம், படிகாரம், alum.

தனுகாலம், பெரும்புடல், large gourd.

தனுகூபம், உரோமத்துவாரம், hair follicle.

தனுக்கிரியை, இளைத்தபெண், an emaciated woman.

தணக்குப்பிசின், See தணக்குப்பிசினன்.

தனுசகம், see தனுசம்; 2. ஈ fly.

தனுசநாசினி, விஷ கடியைக் குணப்படுத்தல், curing poisonous bite or sting; 2. ஓர் பூச்சி, a kind of insect.

தனுசமூலம், காரவேர், pungent root; 2. முருங்கைமரம், drum stick tree.

தனுசம், பாம்புக்கடிவாய், the spot bitten by a snake; 2. கொட்டும் பூச்சி, stinging insect; 3. ஆடுமாடுகளைக்கடிக்கும் ஈ, gad fly; 4. உடம்பு மூட்டு, joint of the body.

தனுசரீரம், நுட்பமான உடம்பு, delicate body.

தனுசவதனம், கூரிய மூக்குடைய பருந்து, a sharp beaked heron.

தனுசிலை, மனோசிலை, red arsenic.

தனுசு, see தனுசிலை; 2. ஓர் இராசி, in Astrology, a sign of the zodiac — Saggitarcus.

தனுசோணிதம், மருளூமத்தை, burrweed — Xanthium orientale.

தனுஸ்தம், see தனுத்தம்பவாதம்.

தனுட்டிரம், பெரியபல், large tooth.

தனுட்டிர தந்தம், பன்றிக் கொம்பு, hog's horn.

தனுட்டிரவிஷம், பல்லின்விஷம், venom in the teeth.

தனுத்தம்பம், இசிவு, spasm.

தனுத்தம்பவாதம், உடம்பை வில்லைப்போல் வளைக்கும் ஓர் வகை வாதவலிப்பு, இது வாயுவினால் உடம்பை உள்ளாகவும் வெளிப்புறமாகவும் வளைக்கும், ஆகவே, இது அந்தராயாமம் அதாவது முன்னிசிவு, பகிராயாமம் அல்லது பின்னிசிவு என இருவகைப் படும், a form of tetanic spasm or spasmatic contraction in which the enraged Vayu bends the body like a bow. It consists of two different types according to the bending of the body of the patient internally (forwards) or externally (backwards). If internally it is known as emprosthotomus and if externally opisthotomus.

தனுத்திருமம், மூங்கில், bamboo.

தனுநபம், வெண்ணெய், butter.

தனுபத்திரம், நாட்டுவாதுமை, country or Indian almond — Terminalia catappa.

தனுபீசம், இலந்தை, common jujube — Zizypus jujuba. It is so called of its small seed.

தனுப்தம், கொடுவேலி, lead wort — Plumbago zeylanica.

தனுப்பச்சை, பச்சைக்கல், green stone, emerald.

தனுப்பாஷாணம், சரகண்ட பாஷாணம், a kind of native arsenic.

தனுப்பீசம், இந்திரகோபம், lady's fly.

தனுமத்தியம், இடுப்பு, (body – middle) waist.

தனுமேகசாய்கை, நீலக்கல், blue stone sapphire.

தனுரகம், வியர்வை, perspiration, sweat.

தனுரணம், see தனுவிரணம்.

தனுரத்தினம், சூடாலைக்கல், load stone.

தனுராகம், மாணிக்கம், நெடுங்காலத்திய பாம்பின் தலையில் இருப்பதாகச் சொல்லப் பட்ட ஓர்வகை இரத்தினம், a kind of superior ruby said to be found on the head of a species of cobra living up to a very long age.

தனுருகம், மயிர், hair.

தனுர்வாத புறவிச்சு, பின்னிசிவு, இது உடம்பை, பின்னுக வில்லைபோல் வளைக்கும் ஓர் வித வாயு, a kind of tetanus due to enraged vayu in which the body, is bent outwards like a bow — Opisthotomus, see தனுத்தம்பவாதம்.

தனுர்வாதம், மனதிற்கு ஐக்கியமான சில முக்கியமான சதைகளுக்குக் காணும் இசிவினால் உடம்பை அடிக்கடி வில்லைப்போல் வளைத்து வியர்க்கச் செய்யும், நாக்கு, பல் இவைகள் கிட்டியும், மேல் மூச்சுக் காணும் ஓர் வாதநோய், இது பெண்களுக்குப் பிரசவ காலத்திலும், பிரசவித்த பிறகும் காணும், a violent and rigid form of spasm of the muscles of certain parts of the body under the influence or control of the mind. It is marked by the bend of the body like an arch, perspiration, rigidity due to contraction of muscles of the tongue, teeth etc., lock jaw, hard breathing etc.

தனுர்வாயு, தாள்கிட்டி, lock jaw; See தனுர்வாதம்.

தனுவகம், சடச்சி, matted hair plant — Gravia elastica.

தனுவாதம், see தனுர்வாதம்.

தனுவிரணம், சிரங்கு, itch; 2. குரு, punple.

தனுவெலும்பு, நாவைத்தாங்கி, குரல்வளைக்கு மேலே முன் கழுத்தில் புடைப்பாகவும், வளைந்தும் ஓடுங்கிய சிறுவெலும்பு, the protuberance just above the larnyx and the root of the tongue on the fore-part of the throat — Adamisapple.

தனுவிருக்கம், ஆச்சாமரம், see தனவனு.

தனுவிருட்சம், மூங்கில், bamboo; 2. அரசு, peepal tree — *Ficus religiosa;* 3. சேரான் கொட்டை, dhoby's nut — Semicarpus anacardium; 4. வலம்புரி, screw tree —Isora corylifolia.

தனுவின், வெள்ளை மருது, Arjuna myrobalam alias Terminalia arjuna; 2. மகிழம்பூ, west Indian medlar — Mimusops elengi.

தனூகரித்தல், கரையச் செய்தல், diluting.

தனைமயக்கிமூலி, கஞ்சா, Gunjaplant — Cannabis sativus so called of its yielding leaves of narcolic and intoxicating qualities.

தனைமாலி, வறட்பூலா, a kind of Indian buckthorn — Rhamnus genus.

தனோபலமாரகி, கருப்பரிசி, புட்டரிசி black rice.

தன்கடன், see குடும்பவேள்வி,

தன்கைக்கொலை, see தற்கொலை.

தன்சேர்தனை, சுயப்பரீட்சை, self examination.

தன்படுவன், விளையுப்பு, naturally formed salt.

தன்மணம், திப்பிலிமூலம், root of lon g pepper.

தன்மயமாக்கல், பிறரைத் தன்னைப்போலக் குதல், இச்சக்தி குளவிக்கு வாய்ந்தது, transforming others to one's states in structure quality etc as the changes of a worm into a wasp.

தன்மராசன், பாலைமரம், iron wood tree — Mimsusops hexandrus.

தன்மலைக்காசி, சாலக்கிராமம், a kind of holy stone of yellow or gold colour. It is a species of ammonite commonly found in Gandaka river.

தன்மலோகிதம், செஞ்சந்தனம், red sandle wood.

தன்மவனிதம், மேகசஞ்சீவி, a plant capable of curing radially all kinds of venerial and syphilitic diseases.

தன்மவைபாதம், அவரி, indigo plant — Indigofera tinctoria.

தன்மன், திப்பிலி, long pepper — Piper longum; 2. திப்பிலிமூலம், root of long pepper.

தன்மாதிகாயம், ஆன்மாவானது புண்ணிய பாவத்திற்குத் தக்கபடி மரணத்திற்குப் பின் தானே மாற்றிக்கொண்ட உடம்பு, the body assumed by the soul of its own accord, suitable to the past karma after the death of its previous body.

தன்மாத்திரம், தனக்குள்ள குணம் வேறு படாமை, that in which its own peculiar property resides without change.

தன்மாத்திரை, பூதங்களின் நுதி, the subtle form of primordial elements; 2. ஐம்பூதம் ஐம்புலனாக மாறுகை, the five elements being resolved into rudimentary elements of the five senses viz: sound, touch, form taste and smell. These are the archetypes or rudimentary principles from which the five gross elements are evolved and these correspond to the principles of Plato. 3. ஐம்பொறிகளின் மூலம், the five principles or perceptions or grounds of knowledge by means of senses; 4. புலனுணர்ச்சி, sensibles; 5. தத்துவத்தின் நடை, activity of Tatwa.

தன்மூலம், திப்பிலிக்கட்டை, stem of long pepper; 2. திப்பிலிவேர், root of long peper.

தன்மேம்பாடுரைத்தல், தன்னைப்பற்றிதானே புகழ்தல், declaration of one's own greatness, abilities etc. self boasting — c. f. தன்னை வியந்து தருக்கல்.

தன்மை, குணம், quality, nature; 2. மனோ வியற்கை, temperament.

தன்யம், பெண் முலை, female breast.

தன்யசோதனவருக்கம், பாலின் குணத்தை அதிகப்படுத்தும் பொருள்கள், a group of drugs which improve the quality of milk, சுக்கு, தேவதாரு, கோரைக்கிழங்கு, சீந்தில், அதிவிடையம், சிரட்டை.

தன்வந்திரி, ஒரு தேவ மருத்துவர், இவர் திருப்பாற்கடல் கடைந்த போது பிறந்த தாகச் சொல்லப்படும், இத்தன்வந்திரியே ஆயுள் வேதத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டி மறுபிறப்பில் தீர்க்தர்முன் புத்திரனாகப் பிறந்து சுமார் 2000 வருடங்களுக்கு முன் விக்கிர மார்க்கன் சபையில் விளங்கியவர். இவரே நிகண்டும் இன்னும் பல வைத்திய நூல்களையும் செய்தவர், இவர் தாம் கற்ற வித்தையைத் தம்முடைய சீடரான சுஸ்நுருக்குக் கற்பித்தாரெனச் சொல்லப்படும், தன்வந்திரியோ பரமனிடத்தில் வைத்தியத்தைக் கற்றுக்கொண்டதாகவும் கூறப்படும். வேறு சில நூலாசிரியர்கள், இவர் காசிதேசத் தரசனாயிருந்தார் என்றும் பிறகு இவர் சந்ததியார்கள் காலத்தில் புத்தர்களும் சிவ மதத்தவர்களும் மதசச்சரவுகள் ஏற்பட்டுக் காசியை விட்டுத் துரத்தப் பட்டார்களென்றும், கூறுவர்

இவரைப்பற்றிய பிறிதொரு கதையாவது: இவர் விஷ்ணு அவதாரம், பொதிகையிற் சென்று அகத்தியரைக் கண்டு பலசாஸ்திரங்கள் ஆராய்ந்து 3 இலட்சம் கிரந்தங்கள் ஏற்படுத்தி உலகத்தாருக் குதவியாகச் செய்தார், இந்நூற்களை 18 சித்தர்கள் ஆராய்ந்து வெகுநூற்களைச் செய்ததாகவும், பிறகு சமாதி புகுந்து 60 வருடம் சென்றபின் சமாதி வெளிவந்த காலத்தில் அகஸ்தியர், நந்தீசர், அசுவினி தேவர்கள் எதிர் கொண்டார்கள், இவர் ஐப்பசி மீ திங்கள் புனர்பூச நட்சத்திரதில் பிறந்தவர், அனுலோமன் பெற்றபிள்ளை, இவர் உலகத்தில் பல பாஷைகளும் சமஸ்கிருதமும் கற்று அனேக வைத்திய நூல்களை, தென் பாஷையிலும் இயற்றியவர், இவர் வாதம், வைத்தியம், யோக ஞான நூற்களையும் கலைக்கியானம் 500, இந்திரசாலம், காரடிவித்தை, மோடி முதலிய மாந்திரீக நூற்களையும் தமிழில் இயற்றியுள்ளார். Dhanwantri is the celestial physician and is fabled to have been produced from the holy milk sea, when it was churned by the Devas and others the beverage of immortality — Amirte. He is regarded as the founder of

Hindu School of Medicine (Ayurvedha). It is said that the Science of Medicine was revealed by Brahma to Dhanwantri who became physician to the Gods and in second birth he was born to Dirghadanman and tought the knowledge he had of the healing art to his pupil, Sushruta. According to some authors he is styled as one who in later existence called Devadasa and is supposed to have been the Rajah of Kasi or King of Banares. His discendants were driven from the throne on the occurence of religious wars between Buddhists and Saiva religionists. He is said to have compiled books in Tamil in Alchemy, Medicine Yogo and Gnana Philosophy and also in Mantric science and arts such as magic, acorbat, legerdemain etc.

NOTE :— According to the Brahminical mythology of the Vaishnava sect he is said to have been inspired by Brahma and became the founder of Ayurveda just as Agastiya of the Saiva sect inspired by Subramanya became the founder of the Tamil Siddha Medicine. Dhanwantri takes in India the place occupied by Aesculapius among the Greeks. In pictures he is usually represented as a venerable man with book or cup of Amirtha in his hand, but unlike his Greek brother he never with an attendant serpent. As Tamil treatises on medicine bear the name of Agastya, Sanskirt treatises bear his name.

தன்வேதனை, தன்வருத்தம், one's own troubles, self affliction.

தன்வையாதம், See தனவை.

தன்னணி, வேங்கைமரம், kino tree — Pterocarpus bilobus.

தன்னமுரி, தன்மூத்திரம், one's own urine.

தன்னம், பசுங்கன்று, cow calf; 2. மான் குட்டி, a young deer; 3. அற்பநேரம், short time or duration.

தன்னறிவிழத்தல், அறிவழிதல், losing consciousness.

தன்னறிவு, உணர்ச்சி, consciousness; 2. சுயஅறிவு, natural intellect.

தன்னனுபவம், சுகமோ துக்கமோ தானே அனுபவித்தல், self enjoyment or suffering the results of actions done in former births.

தன்னனுபோகம், தானே அனுபவித்தல், self experience.

தன்னியக்கொடி,

தன்னியதூஷிதல், முலைப்பாலுக்கு ஏற்படும் கெடுதி.

தன்னியம், முலைப்பால், mother's milk.

தன்னிலை, இயற்கை நிலைமை, natural state.

தன்னிழல் காய்ஞ்சி, சாயா விருட்சம், a tree which does not cast its shadow.

தன்னிழல் காத்தான், see தன்னிழல் காய்ஞ்சி

தன்னிறமாக்கி, பொன், gold; 2. குளவி, wesp; see தன்மயமாக்கி.

தன்னிறம், சுபாவநிலை, natural state; 2. மாந்தளிர்க்கல், a reddish stone.

தன்னினி, see தன்னணி.

தன்னுட் கேந்திரம், கோமேதகம், cinnamon stone — Onyx.

தன்னுணர்ச்சி, see தன்னறிவு.

தன்னைக்கட்டுதல், மனதைக் கட்டுப்படுத்தல், concentration of mind.

தன்னைத்தானறிதல், தன்னைச் சிந்தனையாலுணர்தல், self realisation.

NOTE :— Self realisation is the real religion and all the rest is only preparation. It comes in only when the soul becomes the self (the universal 'I').

தன்னைமறத்தல், மூர்ச்சையினால் மெய்மறத்தல், forgetting oneself from fatigue; 2. யோகம் அல்லது தியானத்தினால் தன்னிலையை மறத்தல், (in Philosophy) a state of insensibility to ones surroundings, to be rupt into visions.

தன்னைமறுத்தல், சுக துக்கங்களை மறுத்தல், the forbaring to indulge in one's own appetites or desires — Self denial.

தன்னையறிதல், தன்னுணர்ச்சி, self, consciousness; 2. see தன்னைத்தானறிதல்.

தன்னை வணங்கி.

தன்னைவியந்துதருக்கல், தன்னையே மெச்சிக் கர்வம் கொள்ளல், indulging one self in expansive delusion or delusion of grandeur self conceitedness.

தன்னொடுநீர், see தன்மூத்திரம், see தன்னமுரி.

தா, வருத்தம், suffering; 2. வலிமை, strength 3. அத்தி, fig; 4. தாண்டுதல், jumping; 5. நரிவால், jackal's tail; 6. மார்பு, breast; 7. கருப்பை, the womb; 8. இடுப்பு. hips; 9. வலி. pain.

தாகக்கினி, முட்பலாசு, Indian coral tree — Erythrina indica.

தாகசமனம், தாகத்தைத் தணித்தல், to quench thirst.

தாகசமனி, கிராம்பு, clove.

தாகசனி, சர்க்கரை, sugar.

தாகசாந்தி, விடாய் தணித்தல் to allay thirst; 2. கிராம்பு, clove. see தாகசமனி.

தாககரம், தாகத்தையுண்டாக்கும் ஓர் வகை சுரம், any fever attended with intense thirst; 2. விரகதாபசுரம், நல்ல அழகு வாய்ந்த பெண்கள் ஆலிங்கனம் செய்து கொள்வதால் இச்சுரம் தணியுமெனக் கருதப்படும், fever due to love passion. It is said that this can be cured by the embrace of a beautiful damsel; 3. அதிதசுரம், excessive fever — Hyper pyrexia.

தாகசுரவிஞசி, இடவகம் அதாவது கிராம்பு, clove.

தாகத்தைப்போக்கி, புனம்புளி, wild tamarind. see கொறுக்கைப்புளி.

தாகத்தையடக்கி, see தாகத்தைப்போக்கி.

தாகநாசனி, பெருங்காஞ்சொறி, large nettle — Tragia involucrata; 2. நாறுகரந்தை, fetid basil; 3. விளா, wood apple.

தாகந்தணித்தல், தாகவிடாய் தீர்த்தல், quenching thirst.

தாகபித்தசமனி, பேய்ப்புடோல், wild snake gourd — Trichosanthes laciniosa.

தாகபித்தசுரசாதா, மகாமேதை அதாவது மருளூமத்தை a kind of datura causing giddiness — Xanthium strumarium.

தாகபித்தசுரம், தாகத்தையுண்டாக்கும் பித்த சுரம், a kind of bilious fever causing thirst.

தாகபித்தம், தாகத்தையுண்டாக்கும் பித்தாதிக்கம், biliousness causing thirst.

தாகபித்தரோகம், அடிவயிறு குடித்தல், சர்வாங்கத்தில் அனல் வீசல், சீதளம், புளிப்பு, வஸ்துக்களில் இச்சை, கண்டத்தில் வியர்வை, பிடரி, அடிநா இவைகளை இழுத்துக் கொள்வது போலிருத்தல் முதலிய குணங்களைக் காட்டுமோர் பித்தநோய், a bilious disease characterised by agitation in the abdomen, warm sensation in the entire body cold liking for sour substances dragging pain in the nape and at the root of the tongue.

தாக பூர்வ சன்னிபாத சுரம், முதலாவதாக எரிச்சல் கண்டு, வாந்தி, ஆயாசம், அசதி முதலிய குணங்களோடு கூடிய சன்னி பாத சுரம், typhus fever attended with burning sensation in the body, vomiting, fatigue, weakness etc. with intense thirst.

தாகபூர்வகசுரம், see தாகசுரம்; 2. திரிதோஷத்தினாலும் உஷ்ணம், எரிச்சலினாலும் ஏற்பட்ட சுரம், fever caused by the combined effect of all the three vitiated doshas or humour and heat.

தாகப்புளி, புனம்புளி, wild tamarind; 2. விடாய்ப்புளி இதுவே ஆலுபொகாராபழம் Bokhara plum — Prunus communis alias P, bokharensis.

தாகமடக்கி, புளியாரை, sour sorrel — Oxalis corniculata; 2. தாகத்தைத் தணிக்கும் மருந்து, that which allays thirst — Refrigerent.

தாகமாயிருத்தல், தண்ணீர் விடாயாயிருத்தல், being thirsty.

தாகமாருதம், see தாகத்தைப்போக்கி.

தாகமின்மை, தாகமெடுக்காமை, absence of thirst — Adipsia.

தாகமெடுத்தல், தாகங்கொள்ளல், craving for water, அந்தர தாகம்; 2. உருத்திர தாகம், 3. பறவை தாகம்.

தாகம், நீர் வேட்கை, இது உடம்பில் பாயும் அன்னரசக் குழம்பின் திரவத்தன்மை குறைவுபடுதலாலும் அல்லது கவலை, உழைப்பு, மனம் திடுக்கிடல் ஆகிய இவைகளாலுமுண்டாகும், பித்தவாயு அதிதப்படுவதால் இத்தாகம் ஏற்படும்; அன்றியும் கார வஸ்துக்களை அதிகமாகப் புசிப்பதாலும், நாக்கு வறட்சியுண்டாகும், உப்புவஸ்துக்களைஉப

யோகிப்பதாலும் சில வுறுப்புக்களில் ஈரமில்லாது வறட்சியாகி விடுவதாலும் அல்லது ஈனப்படுவதாலும் இத்தகைய தாகம் உண்டாகும், இது உடற் (வேகங்களில்) குற்றம் பதினெண் வகைகளிலொன்று, thirst which is physiologically due to diminution of the liquid portion of the lymphchyle or to the dryness produced from various causes in the water carrying ducts or channels of the body, it may also be caused by excited vayu excessive fear or grief or exercise or any violent mental agitation or by the excited bile, excessive use of hot or pungent substances or of those causing a parched condition of the tongue or other organs or waste of any vital organic principle. It is one of the 18 physical imperfections or defects in the body.

NOTE :—1. Thirst is the result of the three humours being viliated as a result of nervous excitement, excessive toil, fasting, vitiation of the organs of taste loss of blood, pain producing wounds as in operation, waste of elements of the body, excessive fatigue etc,

NOTE :—2. Vayu excited by various excitements also produces thirst. Usually the plate, the throat, the lips and the mouth become dry and a burning sensation is sometimes felt all over the body. There are seven kinds of thirst according to the three humours of the body besides wounds waste, undigested food and food stuff. Thirst arising from food that is oily, sour, saline, pungent or indigestible food is regarded as food born.

தாகம், ஆவல், carving; 2. ஆசை, desire; 3. எரிச்சல், burning sensation; 4 பலண்டுறுக பாஷாணம், a kind of native arsenic; 5. நீர்வேட்கை, thirst; 6. உயிர் வேதனைகளிலொன்று, one of the sufferings of the body; 7. உட்காங்கை, internal heat; 8. சுரம், fever; 9. சித்திரமூலம், leadwort — Plumbago zeylanica.

தாகருட்சை, தாகத்தினுல் ஏற்படும் வறட்சி, dryness due to thirst.

தாகரோகம், உடம்பின் கை கால் எரிச்சல், இது பித்தத்தினுலேற்படும், burning of the body, palm and sole through biliousness.

தாகனம், புண்ணுக்கு மருந்து, a caustic application — Escharotic.

தாகனுசனி, சர்க்கரை கொம்மட்டி, sweet water melon.

தாகாரவியாள், சாயாவிருட்சம், a tree that does not cast its shadow.

தாகி, விடாய்த்தல், being thirsty.

தாகித்தல், தாகங்கொள்ளல், see தாகமெடுத்தல்.

தாகிந்தம், சுரபுன்னை, fragrant poon — Ochrocarpus longifolius.

தாகியத்துவம், எரியுந்தன்மை, capability of burning — Combustibility.

தாகோன்மத்தம், குடியில்லாமையால் ஏற்படும் வெறி, uncontrollable desire for spirituous liquor, a morbid craving for alcoholic stimulants.

தாக்கத்தம், see அணுமூலுதுவரை, a kind of dholl.

தாக்கம், வீக்கம், swelling.

தாக்கல், மூட்டல், (உ. ம்) மருந்து தாக்கல், administering drugs repeatedly; 2. கொடுத்தல், (உ. ம்.) சுருக்குத்தாக்கல், applying, imposing; 3. எதிர்த்தல், resisting, attacking; 4. பாய்தல், circulating as blood.

தாக்குண்ணல், பீடிக்கப்படல், being attacked as with disease.

தாக்குதல், see தாக்கல்; 2. சன்னி முதலியவை தாக்குதல், attacked of apoplexy small pox etc; 3. தீமூட்டுதல், heating.

தாக்குநாடி, விட்டுவிட்டு எழும்பும் நாடி, jerking pulse.

தாங்கமுடியாமை, பொறுக்கமுடியாமை, unbearableness as pain in diseases.

தாங்கல், சகித்தல், enduring, bearing as வலியைத்தாங்கல், bearing pain.

தாங்கற்சக்தி, சகிக்கக்கூடிய வல்லமை, power of endurance or tolerance to a drug; 2. ஏற்பட்டசக்தி, acquiring tolerance or the power of bearing by frequent use of the drug.

தாங்கி, பனிதாங்கி, that which bears the drops of dew; 2. பனிதாங்கிப்பூடு, அதாவது காட்டு மருக்கொழுந்து, which see; 3. பூநீறு, flowering ashes; 4. மலைதாங்கி, wound plant — Sida carpinifolia; 5. கோபுரந்தாங்கி, towerplant — Justicia echioides; 6. கருப்பிணி, a pregnant woman; 7. தாங்குவது, one that supports; 8. பூண்டின் இறுதிமொழி, plant's second term indicating place of growth; 9. கருப்பைத்தாங்கி, an instrument introduced into the vagina to bear up the womb — Pessary; 10. குடற்தாங்கி, truss used for supporting the bowels.

தாங்கிநடத்தல், சகித்துக்கொண்டு நடத்தல், walking by bearing the pain; 2. நொண்டி நடத்தல், limping.

தாங்கித்தாங்கி நடத்தல், hobbling upon one leg.

தாங்குதல், பொறுத்துக் கொள்ளுதல், enduring as hunger; 2. சுமத்தல், carrying as child in the womb; 3. சகித்தல், enduring as pain.

தாசகாமியம், ஆண்குறி முன்தோல் நோய், a disease of skin of the prepuce.

தாசசின்னி, ஓர் கற்பமூலிகை, இதுவேதைக்குதவும், an unknown rejuvenating drug. This is useful in Alchemy.

தாசபாசம், மிளிறை, see அரிவாள்மனைப் பூண்டு, It is used in eye diseases.

தாசபுத்தம், ஏழிலைப்புன்னை, seven leaved milky plant — Alstonia scholaris.

தாசபுரம், See தாசபூரம்.

தாசபூரம், ஓர்வகைப் புல், a kind of grass.

தாசம், முல்லை, fragrant jas mine — Jasminum angustifoluim.

தாசரிப்பறவை, நாமப்பறவை, scimitar bird, stripped bird — Pomatorhrinus horsificlan.

தாசரிப்பாம்பு, தலையிலும், கழுத்திலும் வெண்மையான வரிகளையுடைய சிவப்புப் பாம்பு, a hermit snake. It is a red snake marked with white streaks in head and neck like the fore head marks of a Dasari (a vaishnava hermit); 2. மலைப்பாம்பு, rock snake.

தாசவிருட்சம், கடம்பு, which see.

தாசனுபொடி, பற்பொடி, dentrifice.

தாசானபூ, See தாசான்பூ.

தாசான்பூ, தாசரிப்பூ, shoe flower, See செம்பரத்தை.

தாசி, துரிசி, blue vitriol — copper sulphate; 2. நீல செம்முள்ளி அல்லது ஊதாமுள்ளி, large with sky blue flowers. Western ghats blue nail dye — Barleria montana; 3. மேகவர்ணப்பூவுள்ள மருதோன்றி மரம், a species of henna nail dye — Barleria cristata; 4. இரேவதி see இரேவதிக்கிரகம்; 5. கழுதை, ass.

தாசிகா, கொடி மாதளை, pomegranate creeper.

தாசிகி, } **தாசிகை**, } மேகவர்ணப் பூவுள்ள மருதோன்றி, அல்லது நீலாம்பரம் blue nail dye — sky blue barleria strigosa.

தாசிக்கல், காகச்சிலை, black load stone see காகக்கல்.

தாசிபுத்திரன், நாகமணல், zinc ore.

தாசிமலைக்கல், சாலக்கிராமம், a fossil with impression of ammonites having mystic virtues. It is supposed to convert into copper colour.

தாசிமாந்தப்பூடு, பெரு மருந்து, ஈஸ்வரமூலி — which see.

தாசிவிதபத்திரிகா, கற்பாசி, which see.

தாசு, இரண்டரை நாழிகை கொண்ட கால அளவு, a period of 60 minutes i. e. one hour.

தாசுப்பூ, மருதோன்றிப்பூ.

தாசேரகம், see தாசேரம்.

தாசேரம், ஒட்டகம், camel.

தாசோகம், see தாசேரம்; 2. (தா+சோகம்) (வலி, வருத்தம்+களைப்பு) வலியையும் வருத்தத்தையு முண்டாக்கும் களைப்பு, faintness causing pain and grief.

தாச்சா, முந்திரிகை, grapes.

தாச்சி, சோணைப்புல், guinea grass — Panicum maximum.

தாச்சுகா, கொன்னை, common cassia.

தாச்சுரம், see தாபச்சுரம்.

தாஸ்கரி, காமி, a passionate woman.

தாஸ்கரம், Trigonella corniculata.

தாடகத்தி, குங்குமபாஷாணம், a prepared arsenic.

தாடகம், நீர் முள்ளி, water thistle — Hygrophila spinosa; 2. விழி, Caper — Cadaba indica.

தாடலி, பாதிரி, trumpet flower tree — Sterospermum chelonoides.

தாடவியம், கும்பச்சுரை, bottle gourd — Cucurbita lagenaria.

தாடனம், அடித்தல், striking; 2. கையால் தட்டுதல் tapping as குடற்றாடனம் palling.

தாடனம் பண்ணல், மெல்லெனக் குத்தல், துருவுதல் முதலியன, massaging; 2. மார்பினிடமாகக் கைகுவித்துத் தட்டுதல், a process of massaging.

தாடி, மோவாய், jaw; 2. மோவாய் மயிர் beard; 3. சத்திசாரணை, trianthima — Boerhaavia procumbens; 4. கொம்மட்டிக் கொடி, bitter melon creeper.

தாடிமக்கனி, மாதுளை, pomegranate fruit.

தாடிமஞ்சம், சத்திக்கொடி, அதாவது கொம்மட்டிக்கொடி, bitter melon creeper.

தாடிமஞ்சள், சருகுமஞ்சள், a kind of turmeric.

தாடிமபத்திரகம், செம்மரம், coromandel red wood — Soyamida febrifuga.

தடிமபுட்பம், மாதளம் பூ, pomegranate flower — Punica flore pleno.

தாடிமம், சிற்றேலம், small cardamom — Eletharia Cardamomum; 2. தாதுமாதுளை, sweet pomegranate creeper. 3. பூமாதுளை carthaganan apple or pomegrante bearing only flowers but no fruit.

தாடிமாதா, மாவிலிங்கம், lingam tree — Crataeva religiosa.

தாடிமாதுளை, மாதுளை, pomegranate—Punica granatum.

தாடிரி, கண்டங்கத்திரி, prickly night shade —Solanum jacquini.

தாடை, கன்னம், cheek, 2. மோவாய், jaw bone.

தாடைகிட்டல், தாளிறுத்தல், lock jaw.

தாடைச்சிரங்கு, தாடையில்தோன்றும் சிரங்கு impetigo pustular eczema cheek.

தாடையில்போடல், தாடையில் அடித்தல், giving a blow or slap on the cheek.

தடையெலும்பு, மோவாய்க்கட்டையெலும்பு, jaw bone - Maxilla.

தாடைவிக்கம், காதின் கீழ்ப்புறம் தாடையிற் காணும் வீக்கம், ordinary swelling on the sides of the jaw; 2. பொன்னுக்கு வீங்கி, swelling of the paroted gland and some times of the other salivary glands—Mumps

தாட்கோரை, ஓர் வகைக்கோரைப் புல், a kind of korai grass.

தாட்சம், திராட்சை அல்லது கொடிமுந்திரிகை, grapevine; 2. புத்தியைப்பலப்படுத்தல், strengthening the intellectual faculities.

தாட்சன், கருடன், brahminikite.

தாட்சாயணம், பொன், gold.

தாட்சாயம், வலியான்.

தாட்சி, சிற்றீஞ்சு, small date, dwarf date palm — phoenix humilis; 2. திராட்சை, dried sweet grapes.

தாட்சியிலது, கள்ளிக்கொழுந்து, tender leaf of milk hedge plant.

தாட்டன், குரங்கு, monkey; 2. ஆண்குரங்கு male monkey.

தாட்டி, பனை, palmyra tree — Borassus fitiformis.

தாட்டிகம், பலம், strength.

தாட்டியம், காரெள், black gingelly seed.

தாட்படை, கோழி, gallinacerous fowl.

தாணக்காய், நெல்லிப்பருப்பு, seed of Indian gooseberry — Emblica officinalis.

தாணச்சி, எவட்சாரம், nitrate of potash.

தாணி, see தான்றி; 2. ஓர் பூடு, klotzsch's croton — Klotzschiana, இதனால் இரத்தப் பிரமேகம் போம், It is said to cure haemiturea.

தாலிகசன்னி. சையோகத்தால் ஏற்படும் சன்னி, apoplexy arising from sexual intercourse.

தாணிகம், பெண்குறி, female ginital — Pudendum mulibre.

தாணிக்காய், see தான்றிக்காய்.

தாணுகா, see உகா.

தாணுபரி, அமுக்கிரா, wintercherry — Withania somnifera.

தாண்டல், அபாயநிலையைக் கடத்தல், passing over a critical period.

தாண்டவத்தாள், ஏமமணல், gold mixed with sand — Gold ore.

தாண்டவ வாதநோய், ஓர்வகை நடுக்கு வாதம், chorea — Stvitus dance.

தாண்டா, சிற்றேலம், small cardamom.

தாண்டி, பந்தத்தினின்று விலகியவன், (in Philosophy) one who has over come the worldly temptations; 2. நடனநூல், a treatise on the art of dancing.

தாண்டிக்கரையேறல், கஷ்டத்தினின்று விலகல், over coming difficulties.

தாதகமஞ்சள், மஞ்சட்கல், a yellow stone

தாதகி, கட்டாத்தி, அல்லது திருவாத்தி, wild mountain ebony — Bauhinia tomentosa; 2. தாதுபுட்பிகம், downy grislea — Wood fordia flori bunda; 3. பேய்க்கொம்மட்டி, bitter apple — Cucumis colocynthis; 4. ஆத்தி, mountain ebony — Bauhima race mosa.

தாதநம், கரிக்குருவி, king crow.

தாதம், சாதிலிங்கம், vermilion.

தாதட்பனை, See தாதப்பனை.

தாதப்பனை, சவ்வரிசிமரம், காமமரம், இதற்கு மதன்மஸ்து, மதனகாமமரம், மதன காமேசுர மரம் எனப் பலபெயர்கள் உண்டு, stunted palmyra — Cycas circinalis, It has different names as Love tree, barren wild date etc.

தாதரி, ஆடுதின்னாப்பாளை, ulcer plant — Aristolochia bracteata.

தாதலம், நோய், disease.

தாதவை பத்திரம், உலர்ந்த பேரீச்சு, கர்ச்சூரம், dried date fruit — Phoenix sylvestris.

தாதற்ற, ஆண்மையில்லாத, without potent power.

தாதனம், கரிக்குருவி, king crow.

தாதானம், மருக்காரை, common emetic nut — Remdia dumetorum.

தாதி, வெங்காயம், onion; 2. செவிலித்தாய், nurse, foster mother.

தாதிகனம், கட்டித்தயிர், thickened curd; 2. உறைந்தபால், coagulated milk; 3. கற்பூரத்தைலம், turpentine; 4. குங்குலிய மரத்தின் பால், resin of Indian dammer tree — Shorea robusta.

தாதிகடை, அவல், flaked rice.

தாதிசாரக்கினி, சிறுகீரை, pig's greens — Amaranthus campestris.

தாதிமுகம், ஓர் பாம்பு, a kind of snake.

தாதிராசகம், இந்திரியம், semen.

தாது, பூமியின் கண்ணுள்ள மண், கல், மரம் முதலியவைகளை உஷ்ணத்தினால் கரைத்து அல்லது சுண்ணாம்புடன் சேர்த்து வெந்து பல உலோகங்களாகவும், இயற்கைச் சத்துகளாகவும் மாறுவதே தாது எனப்படும், பௌதிக முறைப்படி ஷெ மண் உப்புசரக்கு முதலியவைகளிலிருந்தும் வாலையிலோ பதங்க முறையாகவோ செயற்கை வகைகளிலும் செய்யலாம், mineral. Any natural production from the mine or ore formed by the action of chemical affinities and organised when becoming solid by the power of crystallisation One class of mineral products are the products of the earth itself. They are brought into use in the state in which they are found like stone, mud, wood etc., or are rendered after peculiar treatment such as metals obtained by smelting or lime obtained by calcination.

Another class are the substances distinguished as chemical substances which are

obtained from various minerals earths etc., after undergoing chemical processes of sublimation, distillation solution etc, (salt) see glos page 273.

NOTE :— Several different minerals occur in nature which have been called differents although analysis shows that all are more or less impure forms of one chemical substance — Calcium carbonate.

தாது, சப்த தாது, ஊன் அல்லது இரசம், இரத்தம், மாமிசம், கொழுப்பு, எலும்பு, மூளை அல்லது மச்சை, சுக்கிலம், according to Sushruta the seven fundamental or root principles or constituent elements of the organisms as serum, lymph, chyle, humour, blood, flesh, fat bone, marrow or brain and semen. It is sometimes regarded as ten including heart, skin and sinews. They are so called because of their being the up holders of the body; 2. பூமியினின்று வெட்டியெடுக்கும் தாது, the inorganic minerals dug out from the earth; 3. நாடி, pulse; 4. எழுவகை உலோகம், பொன், வெள்ளி, செம்பு, வெண்கலம், இரும்பு, ஈயம், பித்தளை, the seven metals gold, silver, copper, bell metal, iron, lead or tin and brass — Pinchbeck; 5. தாதுமாதுளை, a kind of pomegranate bearing only flowers but no fruit; 6. நரம்பு, nerve, artery and vein; 7. பூந்தாது, pollen or filaments of a flower; 8. பூவிதழ், petals of a flower; 9. பிறவி பாஷாணம், native arsenic as distinguished from perpared arsenic; 10. காவிக்கல், red ochre; 11. மூலம், root or fundamental principle; 12. பஞ்சபூதம், the five elements, earth, water, fire, air and askash; 13. விளைதாது, fossil; 14. கேள்வி, hearing; 15. சேர்க்கைபாகம், constituent part, ingredient; 16. மூலவஸ்து, elementary or primitive matter; 17. விஞ்ஞானதாது, உடம்பினிலுள்ளசூனியத்தாற் பிறந்த ஐந்து வகை தாதுக்கள், அவையாவன, சுரோத்திரம், கிராணம், ஆசியம், இதயம், (கொழிகம்) ?

தாதுகட்டு, பேய்ப்பீர்க்கு, wild bitter gourd — Luffa amara.

தாதுகட்டுதல், விந்து தம்பித்தல், thickening of semen; 2. விந்துக விதமாவதைத் தடுத்தல், suppressing the discharge of semen.

தாதுகதம், as in தாதுகதசுரம், constitutional fever or fever which is in fluenced or connected with the Dhatus of the body or fever due to the vitiation of any one of the Dhatus of the body.

தாதுகம், மஞ்சட் கடம்பு, yellow cadamba — Adina cordifolia.

தாதுகலித்தல், சுக்கிலம் வெளிவரல், discharge of semen.

தாதுகல்பம், அலோகம், any of the elements which are non metallic in the chemical sense.

தாதுகளையோன், புட்பராகம், one of the gems — Topaz.

தாதுகனநாசம், Nacrobiosis.

தாதுகெந்தம், கெந்தகமண், sulphur ore.

தாதுகன், உலோகங்களை அழிப்பவன், that which destroys metals as sulphur.

தாதுகாசீசம், இரும்புத் துரு, red sulphate of iron; 2. அன்னபேதி, green vitriol — Sulphide of iron.

தாதுகி, செங்கல். brick.

தாதுகுசலன், உலோக விஷயங்களில் தேர்ந்தவன், one skilled in metals — Metallurgists.

தாதுகெடல், விந்து நஷ்டம், loss of semen.

காணடா விந்துகெட்டால் மனுஷனல்ல
காரிகையார் தங்களுக்கு புருஷனல்ல
வீணடா தேகமோ கெட்டுப்போச்சு
வெறும்வாயை மெல்லாதே மின்னுராசை
பூணடாவென்றாலும் பூணப்போமோ
புத்தியினால் மூன்றுவகைத் தீயைப்போக்கு
(அ. கன். குத்தி)

தாதுகோதனம், ஈயம், lead.

தாதுக்கினம், புளித்தகஞ்சி, sour gruel.

தாதுக்குறைவு, தாதுபுஷ்டிக்குறைவு. scantinees of seminal secretion — Celigospermia; 2. குறைந்த சத்து, low vitality; 3. ஆண்மையின்மை, loss of vital power— Adynamia; 4. விந்துூறலின்மை, absence of semen — Aspermia.

தாதுசத்துருநாமத்தி, ஏகம்பச்சாரம், an alchem ical salt,

தாதுசாரம், உலோகச் சத்து, quintessence of a mineral.

தாதுசாமியம், திரிதோஷசமநிலை, equalibrium of the three humours-wind, bile and phlegm — if the body as they should be in the proportion of 4 : 2 : 1.

தாதுசீவநீர், தேன், நெய், வெண்காரம், இம் மூன்றையும் சமஎடை சேர்த்து அரைத்த வஸ்து, இது பற்பங்களைச் சோதனை செய்ய உபயோகப்படும், a paste made of honey, ghee, and borax in equal parts. It is used for testing calcined metals

தாதுசூரணம், உலோகப்பொடி, mineral powder.

தாதுசேகரம், துரிசு, blue vitriol.

தாதுசேகரம், அன்னபேதி, green vitriol, chief a minerals.

தாதுச்சயம், சயம், consumption; 2 திரிதோஷவீனம், waste of the humours.

தாதுச்சயகாசம், சயத்தோடு கூடிய இருமல், consumptive cough.

தாதுசம்பவம், see தாதுசோதனம்.

தாதுடைதல், இந்திரியம் நீத்தல், semen becoming thin or watery.

தாதுத்தழைப்பு, சுக்கில விருத்தி, increased secretion of semen.

தாதுத்திராவகம், உலோகங்களைக் கரைக்கும் மருந்து நீர், acid dissolving metals.

தாதுநடை, நாடி நடை, beating of the pulse — Pulsation.

தாதுநட்டம், விந்து அடிக்கடி வெளிப்படல் சதாசம்போக சிந்தையுடையவர்களுக்கும், அதிகொழுப்புள்ளவர்களுக்கும் கனவினால் இது ஏற்படும்.

தாதுபந்தினி, நாகசிங்கி, இதை பொழுதிற்கு முந்திப் பிடுங்க தும்மலையுண்டாக்கும், an unknown aphrodisiac plants. It is said to induce sneezing if plucked before sunset.

தாதுபம், உடம்பின் 7 வகை தாதுக்களில் ஒன்றாகிய அன்னரசம், one of the seven Dhatus of the body — chyle; 2. பிரதான ரசம். elementary juice.

தாதுபரீட்சை, நாடிசோதித்தல், examination of pulse; 2. தாதுவர்க்கங்களைச் சோதித்தல் examination of minerals.

தாதுபரீட்சைநூல், பூமியிலுள்ள தாதுப் பொருள்களைப் பற்றிச் சொல்லும் நூல் the science which treats of minerals — Mineralogy.

தாதுபலக்குறைவு, பெண் சம்போகத்திற்கு வேண்டிய பலக்குறைச்சல், want of virile power sufficient for sexual intercourse.

தாதுபலம், விளைசுண்ணாம்பு, chalk, a mineral like stone.

தாதுபற்பம், பொன், வெள்ளி, செம்பு முதலிய உலோகங்களைப் புடமிட்டெடுத்த வெள்ளைத்தூள், white powder derived by calcination of metals as gold, silver, copper etc — calx.

தாதுபாகம். தூக்கம் பிடியாமை, மலபந்தம் மாரடைப்பு, உடம்பு வலி முதலிய துர்க்குணங்கள், morbid symptoms as sleeplessness constipation, breast pang, bodily pain etc தாதுபாகம் — liquefaction of tissue, retrogressive tissue.

தாதுபார்த்தல், கை நாடி பார்த்தல், feeling the pulse.

தாதுபுஸ்டி சரக்கு, வெள்ளைக் கற்கண்டு, சாதிக்காய், கிராம்பு, சாதிபத்திரி, வால் மிளகு, அபினி, நீர்முள்ளிவிரை, பேரீச்சம் பழம், சாலாம் பிசின், கருவாப் பட்டை, வெங்காய விரை, செம்முள்ளங்கி விரை, பேரரத்தை, white sugar candy, nut meg, cloves, mace, cubels, opium, seeds of Hygrophila spinosa, dry dates, resin of Indian dammer cinnamon bark, onion seeds etc., are all aphrodisiac.

தாதுபுஷ்டி, விந்தூறல், secretion of semen.

தாதுபுஷ்டி சூரணம், நிலப்பனங் கிழங்கு வேண்டிய அளவு கொண்டு மேல் தோல் சீவி இடித்து வஸ்திரகாயம் செய்து சம எடை சர்க்கரை சேர்த்து தினம் திரிகடிப் பிரமாணம் கொள்ள சொறி சிரங்கு போம், தாது புஷ்டி அதிகரித்து விந்தூறும், This powder is aphrodisiac, contains root of ground palm — Curculigo orchioides and sugar. It cures itch.

தாதுபுஷ்டி சூரணம், நீர்முள்ளிவிரை, சாலாம் பிசின், கருவாப்பட்டை, சமன் இடித்து வஸ்திரகாயம் செய்து கொடியாட்டின் பால் ஆழாக்கில் ½ பலம் தூவிட்டு காய்ச்சிக் குடித்துவர வீரிய விருத்தியுண்டாம், This powder contains the powder of seeds of Hygrophila spinosa resin of shorea robusta and cinnamon bark. If ½ Pal of this powder is boiled in one ollock of goats milk and drunk in the morning it acts as aphrodisiac.

தாதுபுஷ்டிமூலி, அமுக்கிராங் கிழங்கு, நிலப் பனங் கிழங்கு, பூமி சருக்கரைக் கிழங்கு, வெள்ளை வெங்காயம், Root of withaina somnifera, root of Curculig orchioides, tuber of Merma are nario and white onion are all aphrodisiac.

தாதுபுஷ்டி மருந்து, விந்தூறுவதற்காகக் கொடுக்குமருந்து, any medicine prescribed for increasing the secretion of semen in the system; 2. சம்போகத்திலிச்சையை உண்டாக்குமருந்து, a proprictory aphrodisiac remedy for promoting the sexual instinct — Virisanol.

தாதுபுஷ்டி லேகியம், திப்பிலி. சித்தரத்தை, அமுக்கிருங்கிழங்கு, ஏலரிசி, கோஷ்டம், சடாமாஞ்சில், அதிமதுரம், தான்றிக்காய், சாதிக்காய், மாசிக்காய், ஏலக்காய், கடுக்காய், சாதிபத்திரி, வால்மிளகு, நற்சீரகம், அக்கிரகாரம், மிளகு, கிராம்பு, இருவேலி, கருஞ்சீரகம், சந்தனம், வகைக்கு களஞ்சி 1¼ எடுத்துக்கொண்டு சுத்தி செய்த கஞ்சா 5 பலம் இவைகளை இடித்து சூரணித்து வஸ்திரகாயம் செய்து வெங்கலப்பாத்திரத்தில், முதலாக தேன், நெய் ¼ சேர், வெள்ளைக் கற்கண்டு ½ பலம் போட்டு பாகுபோல் கிளறி வைத்துக் கொண்டு வேளைக்கு பாக்களவு இருவேளை 10 நாள் சாப்பிட விந்து அதிகரிக்கும், ஒரு வேளை உடம்பில் சிரங்கு உண்டானலும் நிறுத்த வேண்டாம். அன்றியும் இதனுல் வாதம், வாயு, உடம்பு மெலிவு. மயக்கம், உட்புண்ணு முதலியவை போம். This electuary is aphrodisiac in action and hence its name. It is prepared as detailed above. Even when eruptions appear it must be continued. It cures rheumatism, emaciation, giddiness internal ulcers. Its chief ingrediant is cannabis sativa — Ganjah.

தாதுபுட்பிகம், தாதகிப் பூ, flower of downy grislea so called from its red flowers — Grislea tomentosa alias wood fordin floribunda (flower of).

தாதுபேசல், நாடிதுடித்தல், beating of the pulse — Pulsation.

தாதுப்புண், விந்தூறும் குழாய்களுக்கு ஏற்படும் புண், ulceration of spermatic vessels.

தாதுப்பொருள், பவழம், முத்து. வைரம் முதலிய இயற்கைப் பொருள்கள், the natural products such as coral, pearl, diamond etc.

தாதுப்பொருள் நூல், இரசாயன நூல், alchemical science; 2. பௌதிக நூல், chemistry — physics.

தாதுமலம், உடம்பினின்று கழியும் மலம், வியர்வை, கோழை முதலியன, impure excretions from the body such as fecies, sweat, phlegm etc; 2. ஈயம், lead (as the most impure of metals.

தாதுமற்று, சர்க்கரைவேம்பு, sweet margosa.

தாதுமாசிகம், கந்தகம் சேர்ந்த ஓர்வகை இரும்புமண், sulphuret of iron.

தாதுமாதுளை, பூமாதுளை, pomegranate bearing only flowers but no fruit; 2. இனிப்புக் கொடி மாதுளை, sweet pomegranate.

தாதுமரணம், உலோகக்கட்டு, consolidation of metals; 2. ஓர் மருந்து, name of a medicine.

தாதுமாரின், உலோகங்களைக் கரைத்தல், dissolving metals; 2. கந்தகம், sulphur.

தாதுமுரிதம், கொடி எலுமிச்சை, lemon creeper — Citrus medica limonum.

தாதுமுறை, உடம்பினில் நாடிக்குரிய இடங்களான கை, மார்பு முதலிய பத்து இடங்களில் சோதிக்கும் கிரமம், the method of examining the centres of pulsation as detailed in the following staza.

> " தாதுமுறைகேள் தனித்தகுதிச் சந்தோடு
> ஓதுது காமியம் உந்திநெடு மார்பு
> காதுநெடு மூக்கு கண்டம் கரம புருவம்
> போதுறும் உச்சி புகழ் பத்தும் பார்த்திடே "
> (திருமூலர்)

தாதுமூலசீவன், இரசநிரசவஸ்துவும், inorganic and organic bodies.

தாதுமெலிதல், தாதுமெலிவு, emaciation.

தாதுராசகம், விந்து, semen, as chief fluid of the body.

தாதுரோகம், விந்தைப் பற்றிய நோய், வெள்ளை, வெட்டை முதலியன, diseases relating to semen such as spermatorrhoea gonorrhoea etc.

தாதுவத்தினை, புட்கரமூலம், அதாவது தாமரைக் கிழங்கு, lotus root.

தாதுவஸ்து, தாதுப்பொருள், mineral substances.

தாதுவர்க்கம், தாதுவகை, mineral kingdom.

தாதுவர்த்தகம், மலம் முதலிய கழிவுப் பொருள்களை அதிகப்படுத்தல், promoting the animal secretions.

தாதுவலுத்தல், விந்து பலப்படுத்தல், thickening or strengthening semen.

தாதுவல்லபம், பொரிகாரம், borax.

தாதுவழுதலை, வழுதலை, brinjal plant.

தாதுவழுந்தல், நாடிஒடுங்குதல், sinking of the pulse.

தாதுவாதம், தாதுப்பொருளைப் பற்றிய நூல், இது 64 கலைக்கியானங்களுள் ஒன்று, the science which treats of minerals — Mineralogy. It is one of 64 arts and science of ancient Hindus; 2. நாடி அறிவு, knowledge of pulse.

தாதுவாதி, பொன் முதலிய உலோகங்களைப் பேதித்தும், சோதித்தும் பார்ப்பவன், one who is in the art of examining by analysis the different metals such as gold etc — Mineralogist.

தாதுவாரிணி, சேவகனுர் கிழங்கு அல்லது கார்த்திகைக் கிழங்கு, plough root — Gloriosa superba.

தாதுவிகற்பம், ஒரே தாதுப் பொருள் 2, 3, மாதிரி பல குணங்களோடு அமைந்த தாய்க் காணப்படல், the fact of certain elements existing in two or more conditions with different physical properties as carbon existing in the form of coal, charcoal, plumbago, diamond etc.

தாதுவிஷமம், தாதுவின் கோளாறு, disarrangement or disturbance of the equilibrium of humours in the body.

தாதுவிஷம், பாஷாணம், அதாவது தாம்பிரம், ஈயம், வீரம் முதலியவைகளின் விஷம், mineral poison as of copper, lead, corrosive sublimate etc.

தாதுவிரசம், இரசம், blood; 2. சுக்கிலம், semen; 3. உலோகங்களின் சத்து, metallic essence.

தாதுவிருத்தி, தாதுவிளைவு, increase of secretion of semen.

தாதுவிருத்திமூலி, உடம்பில் சுக்கிலத்தை அதிகப்படுத்து மருந்து மூலிகைகள், அவை யாவன: சிவப்பு முள்ளங்கி, முள்ளங்கிக் கிழங்கு, வெங்காயம், பேரீச்சங்காய் வாதுமைப் பருப்பு, சாலாமிசிரி, தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு, கசகசா, வெள்ளாட்டுப்பால், பசும்பால், நெய், herbs and other substances capable of increasing semen in the body — Aphrodisiacs.

தாதுவிருத்தினி, சுக்கிலத்தை அதிகப்படுத்தி காமத்தை மூட்டும் மருந்து, aphrodisiac.

தாதுவிழல், நாடிபலவீனப்படல், failure or sinking of the pulse.

தாதுவிளக்கம், நாடி நடையைப் பற்றி விவரமாகச் சொல்லும் நூல், the book that treats about pulse.

தாதுவிளைவு, சுக்கில விருத்தி.

தாதுவின் உபதாது, சப்த தாதுக்கள் கிடைக்காவிடில் அதற்குப்பதிலாக உபயோகப்படும் வஸ்துக்கள்; அவையாவன:பொன்னுக்கு சுவர்ணமாட்சிகம், வெள்ளிக்கு-தாரமாட்சிகம், தாம்பிரத்திற்கு - துத்தம், வங்கத்திற்கு - கங்கோஷ்டம், ஜாதசம் - கற்கபரி நாகம் - சிந்தூரம், உலோகம் — கிட்டக்கல்.

தாதுவைரி, ஏலம், cardamon; 2. கடுக்காய், gallnut; 3. கந்தகம், sulphur.

தாதுவைஷமியம், susceptibility on the part of the tissues.

தாதை, பேய்க்கொம்மட்டி, bitter apple — Cucumis colocynthis.

தாதோடல், நாடி நடத்தல், beating of the pulse — pulsating

தாதோட்டம், நாடியோட்டம், pulsation.

தாத்தாரி, நெல்லி, Indian goose berry — Phyllanthus emblica alias Emblic myrobalum.

தாத்தி, ஆத்திமரம், mountain ebony — Bauhinia racemosa.

தாத்திரகம், சுக்கு, dry ginger

தாத்திரி, ஆடுதின்னுப்பாளை, worm killer, ulcer plant — Aristolochia *bracteata;* 2. நெல்லி வற்றல், dried goose berry; 3. நெல்லிமரம், Phyllanthus embica alias Emblica officinalis; 4. ஆயாள், nurse; 5. மருத்துவிச்சி, midwife.

தாத்திரிபத்திரம், தாளிசபத்திரி இலை, leaf of East Indian plum — Flacourtia *cataphracta* (leaf of).

தாத்திரிபலம், நெல்லிக்கனி, see **தாத்திரி.**

தாத்திரிபலை, see தாத்திரிபலம்.

தாத்திரிபுட்பிகம், see தாதுபுட்பிகம்.

தாத்திரிமோதகம், நறுபுகைப் பிசின், sweet smelling resin burnt to disinfect or scent the air of a room (particularly of patients) — Pastile or Pastille.

தாத்திரியாதி கஷாயம், நெல்லிவற்றலோடு மற்ற கடைச் சரக்குகளையும் சேர்த்து இரக்கும் கஷாயம், decoction extracted from a mixture of dried Indian gooseberry, with a few other bazaar drugs.

தாத்திரியாதி சூரணம், பித்த சூலைக்குக் கொடுக்கும். ஆ. வே. மருந்து. நெல்லி வற்றல் சூரணத்துடன் தேன் கலந்து அல்லது கடுக்காய் தோல் சூரணத்தில் வெல்லம் நெய் கலந்து சாப்பிடுவது, an Ayurvedic medicine containing either gooseberry or gallnut powder. The former is given with honey late with jaggery and ghee for rheumatic pain caused by heat.

தாத்திரீஸ்வரி, தாதகிபுட்பம், see தாதுபுட்பிகம்.

தாத்துருரோகம், படர் தாமரை, உடம்பில் பலவிடங்களில் வளையம்போன்ற தழும்புகளாகப் படருமோர் சர்மநோய், a skin disease in which itchy pimples appear in rings — Ringworm.

தாத்திரேயகி, பால் கொடுக்கும் பெண், a nurse engaged to suckle an infant — Wet nurse.

தாத்தினி, நெல்லி, see தாத்தாரி.

தாத்துவாகினி, ferments.

தாத்துவாசம். செவ்வியம், root of black pepper.

தாத்விகம், உண்மையை அநுசரித்த, comfortable to or in accordance with reality.

தாநகம், கொத்தமல்லி, coriander.

தாநம், யானை மதம், periodic heat of animals or rut especially of an elephant.

தாநாகம், see தாநகம்.

தாந்தகாரி, வாதமடக்கி, wind killer — Cleodendron phlomoides.

தாந்தனம், காற்று, wind; 2. வாதம், vatha (wind humour).

தாந்திமம், பஞ்சேந்திரிய நிக்கிரகம்.

தாந்திரி, see தாத்திரி.

தாந்திரிகசன்னி, குழந்தை முலையுண்ணாது காய்ச்சல் கண்டு தலைசுழற்சி, மூர்ச்சைக் காணும் ஓர் நோய், typhus fever in children marked by unwillingness to suck milk and giddiness, attended with fatigue.

தாந்திரிகசுரம், உடம்புவலி, பிரலாபம், பலவீனம், நாடிசூட்சுமம் அல்லது அதிவேகம் முதலிய குணங்களோடு பொருந்திய சுரம், fever marked by pain all over the body, raving, weakness attended with weak or sometimes repid pulse etc.

தாந்திரிகம், தாந்திரிக சன்னி; 2. உடல் காய்ந்து வாய் பிதற்றி, வாந்தி, தாகம் இவைகள் கண்டு, உண்ணாக்குத வறண்டு, வயிறு கழிந்து 25 நாளில் குணப்படும் ஓர் வகை சன்னி நோய், a kind of typhus fever characterised by rise of temperature, raving or talking irrationally, vomitting, thirst, parchedness at the root of the tongue, purging and other prominent symptoms. The incubation period is twenty five days; 3. தாந்திரிகநூல், இது கிரந்தத்தில் எழுதியது, the doctrines of tantric science written in grantham i. e. Sanskrit of Dravadian characters.

தாந்திரிகன், நூல் வல்லோன், a scientist one completely versed in any science or system, as follower of Tantra doctrine.

தாந்திரீகம், ஓர் வைத்திய நூல், a medical science.

தாந்துநாகம், சுறு, shark.

தாபகம், வெப்பம், heat; 2. துக்கம், grief; 3. அடுப்பு, cooking stove or oven.

தாபகரி, ஓர்வகைத் தித்திப்பு பருப்புக் குழம்பு, a kind of soup of pulse and grain fried with ghee and terrmeric and afterwards boiled with salt and sugar.

தாபக்காய்ச்சல், உடம்பு முழுவதும் எரிச்சல் காணும் ஓர்வகைக் காய்ச்சல், a kind of fever in which burning sensation is the prominent symptom, See தாபச்சுரம்.

தாபக்கினி, காட்டாக்கினி, a great burning or fire; 2. தாகத்தை உண்டாக்கும் வெப்பம், excess of heat in the system causing thirst; 3. விரகதாபம் அல்லது காம வருத்தத்தினாலேற்படும் உடற் கொதிப்பு, bodily heat experienced from love passion.

தாபசத்தருவு, see தவசுமரம்.

தாபசப் பிரியை, கொடி முந்திரிகை, vine grape — Vitis vinifera; 2. காட்டுமா, hermit's tree — Buchanma latifolia.

தாபசம், ஓர்மரம், a kind of tree; 2. கொக்கு, stork

தாபசுர மாத்திரை, சுத்திசெய்தவாளம் விடை-8, சாதிலிங்கம் விடை-5, அரிதாரம் விடை-3, வெண்காரம் விடை-6, கடுகுரோகணி விடை-7, மனோசிலை, நாபி, வகைக்கு விடை-1, இவைகளை எலுமிச்சம் பழச்சாறு விட்டரைத்து குன்றியளவு செய்து உலர்த்திய மாத்திரை, இஞ்சி சாற்றில் கொடுக்கவும், a fever pill containing vermilion, yellow arsenic sulphide, borax, red arsenic sulphide, aconite, black hellebore. All ground with the juice of lime fruit and made into pills of the size of jeweller's bead, one pill is given with ginger juice for remittent fever.

தாபசுரம், உடம்பில் மிக்க வெரிச்சல், நாவுலரல், மார்பெரிச்சல், நித்திரையின்மை, பிரலாபம், பலவீனம், சுவாசம் முதலிய குணங்களை யுண்டாக்கும் ஓர் வகைக் காய்ச்சல், இது 64, வகை சுரங்களிலொன்று, a kind of burning fever marked by burning sensation in the body, parched tongue, burning of the chest, sleeplessness, irrational talking, weakness, hard breathing etc; 2. விட்டுவிட்டுக் காயும் ஓர் விஷக்காய்ச்சல், a kind of malarial fever with exacerbations and remissions — Remittent fever Malarial fever. It is one of 64 kinds of fever.

தாபசாதரு, நாட்டுவாதுமை, country almond — Terminalia catappa.

தாபச்சுவாலை, கொடியசுரம், burning fever.

தாபதி, செம்பு, copper.

தாபதிவிருட்சம், இங்குணம், a unknown tree.

தாபத்திரயம், மூன்றுவகைத் தாபங்கள், அவையாவன, கோபதாபம், விரகதாபம், மனத்தாபம், the three kinds of strong emotions or excitements divided according to their sources viz. sexual passion, anger and agitation of mind; 2. மூவகைத் துன்பம், the three kinds of afflictions from.

1. தெய்வீகம், divine hand.
2. ஆன்மீகம், mankind or animal kingdom.
3. பௌதீகம், elements.

தாபநமனி, இளைத்தல், pining; 2. வருந்தல், grieving.

தாபந்தம், see தாபந்திரியம்.

தாபந்திரியம், வேதனை, pain; suffering.

தாபபதம், தாபப்பரிமாணம், அதாவது வெப்பத்தின் அளவு, the thermal condition or the degree of heat of the body — Temperature.

தாபமாயிருத்தல். வெப்பத்தினால் வேதனைப்படுதல், suffering pain from heat.

தாபமாறி, தான்றி, devil's abode — Terminalia bellerica.

தாபமாற்றி, தாகத்தைத் தணிக்கும் வஸ்து, any substance allaying thirst; 2. உடம்பின் எரிச்சலையடக்கு மருந்து, any medicine or application tending to soothe the burning sensation of the body — Emollient; 3. உடம்பினழற்சியைப்போக்கு மருந்து, any soothing or oily medicine or application allaying irritation of inflamed surface — Demulcent.

தாபமானி, உடம்பின் வெப்பத்தை அல்லது இடத்தின் சீதோஷ்ண நிலையையும் குறிப்பிக்கும் ஓர் கருவி, clinical thermometer for taking the temperature of the surface of the body or an instrument for measuring the variations of sensible heat of a particular place — Thermometer.

தாபம், உஷ்ணம், heat; 2. தாகம், thirst; 3. உடம்பின் சூடு, bodily heat; 4. அழற்சி inflammation, 5. அதீதவெரிச்சல், intense burning sensation as in an intoxicated person; 6, காட்டாக்கினி, see தாபக்கினி, 7. துக்கம், grief, 8. பரிதாபம், sympathy.

தாபரசங்கம், see தாவரசங்கம்.

தாபரசாஸ்திரம், பூண்டு அல்லது மூலிகைகளைப்பற்றிக்கூறும் நூல்; science of medicinal plants or of the vegetable kingdom — Botany.

தாபரமுப்பு, சிந்துலவணம், sindh salt; sea salt.

தாபரம், see தாவரம்; 2. உடல், body.

தாபரவம், கெருடன் கொடி, அதாவது பெருமருந்துக் கொடி, Indian birth wort — Aristolochia indica.

தாபரவியாபகம், தேகவுஷ்ணம் பரவி நிற்கும் தன்மை. diffusion of temperature.

தாபனச்சடம், புனுகு பூனை, civet cat; 2. சேரான் கொட்டை, marking nut—Semicarpus anacardium, 3.முன்னை Indian head ache tree — Premna spinosa.

தாபனம், தாபம், inflammation; 2. எரிச்சல், burning, 3. வெப்பம், heat; 4. நோயுண்டாக்கல், causing pain or distress.

தாபாக்கினி, see தாபக்கினி; 2. உஷ்ணம், heat; 3. தாகத்தை யுண்டாக்கும் வெப்பம், heat creating thirst.

தாபிசு, நோயில்லாமலே சதை கரைதல், wasting of flesh without apparent disease— Marasmus.

தாபிஞ்சம், ஆமணக்கு விதை, caster seed; 2. பச்சிலைமரம், Mysore gamboge — Garcinia xantho chymus; 3. தமாலம். a tree— Xanthochymus pictorius.

தாபிதகுணம், வெப்பத்தை அல்லது அழற்சியை யுண்டாக்கும் குணம், quality of causing heat or inflammation; 2. எரிச்சல் உண்டாக்குங்குணம். burning nature.

தாபிதக்குறி, தாபித சுரத்தின் அடையாளம், symptoms of typoid fever.

தாபிதநோய், அழற்சியை உண்டாக்கும் நோய்கள் அவையாவன :—

நாடி தாபிதம், inflammation of an artery — Arterities.

மூட்டுதாபிதம், inflammation of a joint — Artherities.

இலிங்கமலர் தாபிதம், inflammation of the glans penis — Balanitis.

கண்ணிரப்பைத் தாபிதம், inflammation of the eye lids — Blepharitis.

சுவாசக்குழல் தாபிதம், inflammation of the bronchial tubs — Bronchitis.

கடைக்கண் தாபிதம், inflammation of the canthus — Canthitis.

இருதயத் தாபிதம், inflammation of the heart — Carditis.

அடிவயிறு தாபிதம், inflammation of the abdomen — Celitis.

கண்ணறைத் தாபிதம், inflammation of the cellular tissues — Cellulitis.

சிறுமூளைத் தாபிதம், inflammation of the cerebellum — Cerebellitis.

முருந்து தாபிதம், inflammation of the cartilage — Chondritis.

உண்ணாக்குத் தாபிதம், inflammation of the uvula — Clonitis.

சுமரித் தாபிதம், inflammation of the clitoris — Clitoritis.

மலக்குடற்றாபிதம், inflammation of the colon — Colonitis.

மூத்திரப்பைத் தாபிதம், inflammation of the bladder — Cystitis.

கழுத்துக் கோளத் தாபிதம், inflammation of the glands of the neck — Deradenitis.

தோல்தாபிதம், inflammation of the skin — Demratitis.

பிடுக்குவிதைத் தாபிதம், inflammation of the testicles — Didymitis.

இருதயச்சவ்வுத் தாபிதம், inflammation of the endocardium — Endo carditis.

இரைப்பைத் தாபிதம், inflammation of the stomach — Gastritis.

பிட்டத் தாபிதம், inflammation of the bullock — Glutitis.

தாடைத்தாபிதம், inflammation of the jaw — Gnatheitis.

கல்லீரற்றாபிதம், inflammation of the liver — Hepatitis.

கருப்பைத் தாபிதம், inflammation of the uterous — Hysteritis, Metritis.

விழித்தாபிதம், inflammation of the cornea — Keratitis.

மண்ணீரற்றாபிதம், inflammation of the spleen — Lienitis, Splenitis.

முலைக்காம்புத் தாபிதம், inflammation of the nipple — Maminitis.

முலைத்தாபிதம், inflammation of the breast — Mastitis.

தசைத் தாபிதம், inflammation of the muscle — Myostitis.

குண்டிக்காய்த் தாபிதம், inflammation of the kidney — Nephritis.

பல்லுத்தாபிதம், inflammation of the tooth — Odontitis.

தோள்த் தாபிதம், inflammation of the shoulder — Omitis.

தொப்புள்தாபிதம், inflammation of navel — Omphalitl.

கண்தாபிதம், inflammation of the eye — Ophthalmitis.

விதைத்தாபிதம், inflammation of the testis — Orchitis, Testitis.

இடுப்புத் தாபிதம், inflammation of the boins — Osphlitis.

எலும்புத் தாபிதம், inflammation of the bone — Osteitis.

செவித் தாபிதம், inflammation of the ear — Otitis.

மேற்பரடு தாபிதம், inflammation of the palate — Palatitis.

கணைய தாபிதம், inflammation of the pancreas — Pancreatitis.

வயிறுறைத் தாபிதம், inflammation of the peritoneum — Peritonitis.

நாளத் தாபிதம், inflammation of the vein — Phlebitis.

விதானத் தாபிதம், inflammation of the diaphragm — Phrenitis.

பரிபுப்புசத் தாபிதம், inflammation of the pleura — Pleuritis.

புப்புசத் தாபிதம், inflammation of the lungs — Pulmonitis (Pneumonia).

மலவாய்த் தாபிதம், inflammation of the rectum — Rectitis.

தரிசியத் தாபிதம்,inflammation of the retian — Retinaitis.

மூக்குத் தாபிதம், inflammation of the nose — Rhinitis.

விந்துக்குழாய்த்தாபிதம்,inflammation of the vas deferens — Spermatitis.

வாய்த் தாபிதம், inflammation of the mouth — Stomatitis.

தாபிதம், inflammation of the thyroid body — Thyroiditis.

செவிப்பறைத் தாபிதம், inflammation of the eardrum (tympanum) — Tympanitis.

மூத்திரதாரைத் தாபிதம், inflammation of the urethra — Urethritis.

உண்ணாக்குத் தாபிதம் inflammation of the uvula — Uvulitis.

யோனித் தாபிதம், inflammation of the vagina — Vaginitis.

கடிதடத் தாபிதம், inflammation of the vulva — Vulvitis.

தாபிதம், உடம்பின் எப்பகுதியிலாவது சூடுண்டாகி சிவந்து வலியுடன் உண்டாகும் வீக்கம், இது நுண்ணிய இரத்தக் குழல்களிடையே நடைபெறும், அப்பொழுது சதைக்காவது உள்ளுறுப்புக்காவது பிரகோபத்திலேற்படும் அழற்சி, இது பல வகைப்படும், any part of the body or its internal organs marked by heat, redness and pain with swelling. It is a change taking place in the blood and walls of the small vessels. It is a condition in which tissues enter as a reaction to irritation. It consists of different varieties viz-

1. அதீதவழற்சி, one in which the process is active — Acute inflammation.
2. இணைக்கும் தாபிதம், one promoting the union of cut surfaces — Adhesive inflammation.
3. சளித் தாபிதம், one marked by discharge of mucous — Catarrhal inflammation.
4. இழுக்குத் தாபிதம், inflammation of long duration — Chronic inflammation.
5. பரவிய தாபிதம், one that is spread over a large area — Diffused inflammation.
6. ஒழுக்குத் தாபிதம், one in which prominent exudation is present — Exudative inflammation.
7. வலித் தாபிதம், one attended with great irritation — Irritative inflammation.
8. சூலைத் தாபிதம், that which is due to gout — Gouty inflammation.
9. வாதத் தாபிதம், one due to exposure to chillness — Rheumatic inflammation.
10. ஊனொழுக்குத் தாபிதம், one that pro-duces an exudation of serum — Serrus inflammation.
11. தனித் தாபிதம், one which is with-outpus or other products — Simple inflammation.
12. விஷத் தாபிதம், that which is caused by poison — Toxic inflammation.
13. காயத் தாபிதம், one that is caused by injury — Traumatic inflammation.
14. சீழ்க்கொள் தாபிதம், one which is characterised by the formation of pus — Suppurative inflammation.
15. அழுகற்றாபிதம். one that is followed by decomposition or rottenness.

தாபியாட்சணம், காட்டுத்துளசி, wild basil —Ocimum adscendens.

தாபிலிகை, இலைக்கள்ளி, leaf spurge —Euphorbia neriifolia.

தாமகந்தி, சிறுவழுதலை, wild Idian brinjal — Solanum indicum.

தாமசபதார்த்தம், தாமச குணத்தை அதிகப் படுத்தும் உணவு பொருள், — stupefying food.

தாமசம், மந்த தணம், quality of being dull, 2. முக்குணத்திலொன்று, one of the three inherent qualities of man — Tamasic, 3. மடமை, want of knowledge—Nescience, 4., இருள் மயக்கம், இது தூக்கத்தை மூட்டும் principle of illusion Sleeps sets in as a result of the effect of this principle.

தாமசவித்தியா, பிறப்பிலேற்பட்ட 3. வித குணங்கள், the three qualities or constitutants of everything in creation.

தாமசி, நோயுண்டாக்கும் பேய், a damon causing diseases.

தாமணி, வலம்புரிக்காய், tursted horn — Isora corylifolia alias Helicteres isora.

தாமதப்பிரசவம், பிள்ளைப்பேறு நீடித்தல்— tedious labour.

தாமதவேளை, 3¾ நாழிகை கொண்ட காலம், a period of 90 minutes or 1½ hours.

தாமமாதிகம், கொடிமுந்திரி, grape vine.

தாமம், உடம்பு, body; 2. பிரகாசம், lustre rediance; 3. கொன்றைமரம், cassia tree — Cassia; 4. சுகம், health, pleasantness; 5. பிறப்பு, birth, 6 மறுபிறப்பு, transmigration — rebirth; 7. பூ, flower, 8. மலை, mountain; 9. வேங்கைமரம், Indian kino tree.

தாமரசம், செப்பு, copper; 2. தாமரை; lotus flewer. 3. பொன், gold.

தாமாம், தாமிரம், copper, 2. நெய், ghee; 3. தாமரை, lotus flower; 4. கார்முகில் பாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

தாமருபுட்பி, பாதிரி, trumpet flower tree— Bignonia chelonvides.

தாமரை, கமலம், இதற்கு அம்புசம், அரவுந்தம், திருமாலுந்தி, எல்லி, மரை, முளரி, சூரியநட்பு, சரோருகம், சேகயம், வனசம், பங்கசம், நளினம், முண்டகம், சரோசம், கோகனகம், கஞ்சம், அம்போருகம், வாரிசம், பங்கேருகம், புண்டரீகம், சதபுட்பம், பதுமம் எனப் பல பெயர்களுண்டு, இது நீரில் விளையும், இதன் இலை காம்பைவிடப் பூவின் காம்பு மிக்க நீளம், சதைப்பற்றுள்ளது, அடிப்பாகத்திினின்று அனேக இழைகள் பிரியும், கொட்டைக்குள் ஒன்று அல்லது இரண்டு விதைகளிருக்கும், பூ பெரிதாகவும் வெள்ளை நீலம் அல்லது சிவப்பு நிறமாகவும் இருக்கும், வருஷந்தோறும் பூக்கும், இலை மெத்த அகலமாயிருக்கும், குளத்தில் முளைக்கும், வெள்ளைப்பூவைவிட சிவந்த பூவிற்கு மணம் அதிகம். விதைகள் பட்டாணியை விட இருமடங்கு பருமனும் கடினமாயும் (இருக்கும்), காய்ந்தால் கரய்க்குள் ஆடும், இதன் தண்டு பூக்காம்பு இவைகள் தண்ணீரில்மேல் காணப்படும், இதன் கிழங்கு கடைகளில் பலமாதிரியாகக் காணலாம்; வாசனையில்லை, ருசிக்க வழவழப்பாயிருக்கும், இப்பூ, விஷ்ணுவிற்கும் இலக்குமிக்கும் உகந்ததாகக்கொள்ளப்படும். இதைப் பெண்கள் முகத்திற்கு ஒப்பிட்டும், அவர்கள் அழகிற்கு அறிகுறியாகவும் சொல்லப்படும், இது சூரிய உதயத்தில் மலர்ந்து மறையும்போது மூடிக்கொள்ளும், இதன் பூக்கள், விதைகள், கிழங்குகள் மருந்திற்குபயோகப்படும், குணத்தில் அல்லியைப்போன்றது, இதன் காம்புகள் துவர்ப்பும், குளிர்ச்சியுமுள்ளவை விதைகள் மூத்திரத்தைப் போக்கும் தன்மையதும், சூட்டைத் தணிக்கும் குணமுள்ளதுமானது, இதன் இலைகளை சுரம் காய்பவர்களுக்கு அடியில் பரப்ப குளிர்ச்சியாயிருக்கும், இதன் தண்டு இலைப்பால் அசீரண பேதிக்குக் கொடுக்கலாம், இதினின்று சர்பத், தயாரித்து குளிர்ச்சியுண்டாகக் கொடுக்கலாம், இதன் வேரை அரைத்து சரும நோய்களுக்குப் பூசலாம், கிழங்கை பச்சையாகவும், வருத்தும் அல்லது வேகவைத்தும் தின்னலாம், இதை துணுக்கிட்டு, காயவைத்து, எண்ணெயில் இட்டு வருத்து, தின்பதுண்டு, தண்டு இலை இவைகளை காய்கறியாகவும் கீரையாகவும், கொள்ளலாம், இலைகளை உண்கலமாகவும் பூசை சாமான் வைக்கவும் உபயோகிக்கலாம், இது சாதாரணமாக இரண்டுவிதமாயினும் பல காரணங்களை முன்னிட்டு பல வகைகளாகக் கருதப்படும், அவையாவன:—

Lotus flower — Nelumbium speciosum. It is called by several names as kamala, waterborn, Vishnu's navel, white lotus, hundred petalled flower. Padmam etc. It is an aquatic flowering plant, peduncles longer than the petioles, root stock fleshy, send-

ing out many fibres from the under surface, petioles long, rising above the surface of water, nuts loose, one to two seeded, flowers large, white or rose coloured, flowering nearly all the year leaves are round, large and broad. It is not only a sedative expectorant and demulcent, but also a cooling tonic and nutrient, It is also an astringent. It flowers during hot season, rosecoloured flowers have more agreeable fragrance than the whit ones or blue ones, seeds consist of nuts twice the size of peas and when ripe, they are hard and if shaken make a noise like a rattle, stems petioles and flowerstems are raised above the water the seeds have white and swcetish kernel. The root occurs in the bazaar in small pieces of varied sizes, it is odourless and slightly mucilaginous in taste, it is the immediate attribute of Vishnu and is also sacred to Lakshmi. It is generally compared to a female face and regarded as an emblem of female beauty. It blosoms with the sun and closes with sun set.

The flowers, seeds and roots are medicinally similar to Indian waterlily, filaments are astringent and cooling, seeds are diuretic and refrigerant, large leaves form a cool bed in fever and the milky viscid juice of the leaf and flower stalks is a remedy in diarrhoea, petals are slightly astringent, syrup of the plant is used as a refrigerant, root is used as a paste in cutaneous affections. Seeds are eaten either raw roasted or boiled, roots after being cut into slices, are dried and fried in oil or ghee and eaten, *stalk and leaf are used like greens in eating* and as a dish on which offerings are placed. Although, it consists chiefly of two varieties white (alba) and red (rubra) it must be distinguished from the various other varieties of the same name viz:

NOTE :— Seeds when ripe are so hard as to require a hemmer to break them. Lotus is the poetic flower of the Hindus.

1. வெள்ளைத் தாமரை, white lotus — Nelumbium speciosum (alba).
2. சிவப்புத் தாமரை, செந்தாமரை, red lotus — Nelumbium speciosium (rubra).
3. நீலத்தாமரை, blue lotus — Pontederia vaginalis.
4. ஓரிலைத்தாமரை, one leaf lotus — Ionidium suffruticosum.
5. மலைத்தாமரை, hill lotus or hill nelumbo or will sarsaparilla — Similax ovalifolia.
6. ஆகாசதாமரை, sky lotus — Pistia straliolus alias Tala indica.
7. வட்டத்தாமரை, round leaved lotus — Macuranga indica.
8. கற்றாமரை, stone lotus — Elacocarpus monocera.
9. நிலத்தாமரை, the rose shrub.
10. கடற்றாமரை.
11. குளிர்தாமரை.
12. அல்லித்தாமரை.
13. மேட்டுத்தாமரை, dry ground lotus, see சிமையவுத்தி.
14. முழுகுதாமரை, ஆரை, auray — Marsilea quadrifolia so called from the plant the leaf of which resembles lotus being submerged under water.
15. கிருஷ்ணதாமரை, அதாவது கல்வாழை, stony plantain — Canna indica.
16. அந்தரத்தாமரை, see ஆகாசத்தாமரை.
17. அல்லித்தாமரை, red Indian waterlily — Nymphaca lotus alias — N. esculenta.
18. மஞ்சள்தாமரை.
19. ஈரிலைத்தாமரை.
20. மூவிலைத்தாமரை.

தாமரை, தாமரைக்காய், அதாவது இரத்தாசயம், the seat of blood circulation in an animal; 2. படர்தாமரை, a kind of spreading ring worm; 3. ஓர்வகைப்பூ, elliptic leaved olive linden — Elevcarpus venustus.

தாமரைக்கண்ணி, அவுரி, Indigo plant — indigo fera tinctoria.

தாமரைக்கரடை, ஓர் மருந்துச் சரக்கு, a medicinal drug.

தாமரைக்காய், see தாமரை.

தாமரைக்கிஞ்சில்கம்,

தாமரைக்கிழங்கு, தாமரையின் கிழங்கு, இது தின்பதற்குதவும், இது கண்ணுக்கு ஒளியையும், குளிர்ச்சியையுந் தரும், அன்றியும் தவளைச்சொறி, வயிற்றுக்கடுப்புப் போம், the balbous root of lotus. It is eaten. It is cooling improves sight, cures pain on the stomach toad's skin disease.

தாமரைக்கொட்டை, தாமரை விதைகளடங்கிய கொட்டை, nut of the lotus containing seeds.

தாமரைச்சத்துரு, ஓர்வகைப் பாஷாணம், a kind of native arsenic.

தாமரைச் சுருள், see தாமரை வளையம்.

தாமரைத்தண்டு, தாமரைப்பூவின் அடிபாகம், the stem or stalk of lotus. Its juice extract cures heart diseases.

தாமரைத்தாது, தாமரையின் பூந்தாது, pollen of the lotus flower.

தாமரைநாளம், தாமரைத் தண்டு, stem of the lotus.

தாமரை நூல், தாமரை வளையத்தின் நூல், the fibre of the water lily.

தாமரை நோய், உடம்பின் மேல் படரும் செம்படைகள், இதனால் மேனி தளரும், a kind of ring worm marked by red patches. It causes relaxation of the skin.

தாமரைப்பருப்பு, தாமரை வித்தின் பருப்பு, the inner kernel of shelled seeds of lotus.

தாமரைப்பூ, வெண்டாமரை, white lotus; 2. அல்லித்தாரை; red Indian water lily — Nymphae lotus.

தாமரைப்பூத்தேன், தாமரைப் பூவிலுள்ள தேன், இது கண்ரோகங்களைப் போக்கும், honey from the lotus flower — a remedy for ophthalmia.

தாமரைப்பொகுட்டு, (தாமரைப்பூவினுள்ளிருக்குங் கொட்டை) the pericarpium or seed vessel.

தாமரைமணி, தாமரைப்பூச் செடியின் மணி, pericarp of lotus. see தாமரைக்கொட்டை.

தாமரைமுள், நாய் முள்ளைப் போன்ற ஓர்வித சரும நோய், a kind of skin disease attended with eruptions.

தாமரைமொட்டு ,விரியாத தாமரைப்பூ, lotus flower bud.

தாமரையாசனி, அரிதாரம், orpiment.

தாமரையாள், ஓர் மஞ்சள் பாஷாணம், yellow sulphuret of arsenic.

தாமரைவளையம், நஞ்சைமுறிக்குங் குணமுள்ள தாமரைத் தண்டு, coils of fresh lotus young stalk having the properties of counter acting poison.

தாமரைவற்றல், வெட்டி உலர்ந்த தாமரைத் தண்டு, dried lotus stalks used for food.

தாமரைவாசனையாள், see தாமரைவாசினி.

தாமரைவாசி, மனோசிலை, red arsenic — sulphuretted arsenic.

தாமரைவாசினி, see தாமரைவாசி.

தாமரைவிதை, இதனால் சுக்கில விருத்தியுண்டாம், seed of lotus it increases semen sec. retion in the system.

தாமலகம், கீழ்க்காய் நெல்லி, Indian annual phyllanthus—Phyllunthus niruvi; 2. பனங்குருத்து, the head of palmyra palm — Borassus flabelliformis.

தாமலகா, கொடி நெல்லி, creeper embelica.

தாமலகி, see தாமலகம்.

தாமலகிதளம், தாளிசபத்திரி, Indian plum — Flacourtia cata phracta.

தாமலபத்திரி, see தமாலபத்திரி.

தாமலம், இலை, leaf.

தாமலேக்காய், நெல்லிக்காய், Indian gooseberry — Emblica officinalis.

தாமனை, புன்னை, poon tree — Alexandrian laurel.

தாமனி, நரம்பு, nerve, vein.

தாமன், சாரைப்பாம்பு, rat snake.

தாமாசெங்கமலம், செங்கழுநீர், red Indian waterlily — Nymphae lotus.

தாமார்க்கவம், நாயுருவி, Indian burr — Achyranthes aspera.

தாமி, மஞ்சள், turmeric.

தாமிகி, கொடி நாரத்தை, which see.

தாமிஞ்சம், ஆமணக்கு, castor plant.

தாமிரகண்டகம், சிவப்புமுள், red thorn.

தாமிரகிருமி, இந்திரகோபப்பூச்சி, lady's fly — scarlet moth — Mutella occidentalias alias M. antiguensis.

தாமிரகம, குன்றி, red jeweller's bead — Abrus precatorus.

தாமிரகம், செஞ்சந்தனம், red sandal; 2. ஆனைக்குன்றி, elephant.

தாமிரகூடம், ஓர் வகைப்புகையிலை, a kind of tobacco.

தாமிரசிகி, கோழி, fowl.

தாமிரக்களிம்பு, செங்கல் பச்சை, verdigris of copper.

தாமிரசூடன், ஓர் வகைத் தாது, இது உயர்ந்த ரத்தினம், a crystallised mineral, known as garnet.

தாமிரசூடி, சிவப்புக் கொண்டையுடைய பறவை, red crested bird; 2. சேவல், cock

தாமிரச்சிகை, see தாம்பூரச் சிகை.

தாமிரச்செந்தூரம், செம்பைப் புடத்திலிட்டு எடுத்த சிந்தூரம், red oxide of copper — a red calcined preparation of copper.

தாமிரபரணி, செம்புத் தகடு, copper leaf.

தாமிரபஸ்பம், தாம்பூரபற்பம், இதை அடியிற் கண்டமுறைப்படி செய்யப்படும், ஒரு செம்பு நாணயத்தைப் பழுக்கக் காய்ச்சிப் புளியிலைச் சாற்றில் பல தடவை துவைத்துப் பிறகு மூசையிலிட்டு, இரண்டு தடவை அவ்வுருக்கு முகத்தில் கந்தகத்தைச் சேர்த்துருக்கவும், பிறகு அதை எடுத்து நொறுங்கப் பொடி செய்து எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் சுத்தி செய்ய தாம்பிரம் வெளுத்துக்காணும், இதைப்புடமிடப் பற்பமாகும். இதை வேறு விதமாகவும் செய்வதுண்டு. அதாவது செம்பு, முட்டையோடு, நவாச்சாரம், சவ்வீரம், வெண்காரம், அரிதாரம், இரசம், இவைகளைச் சுண்ணும்புடன் சேர்த்துப் புடமிட்டெடுக்க பற்பமாகும், இப்பற்பத்தைக் குட்டம் முதலிய சரும நோய்களுக்குக் கொடுக்கக் குணமாகும், அன்றியும் பல்வலி மண்ணீரல் வீக்கம், ஈரல்வீக்கம், சூலைப் பிடிப்பு, வாதநோய் முதலிய நோய்களுக்கும் கொடுக்கலாம்.

Calcined oxide of copper. It is a white powder chemically prepared from copper. This medicinal powder of copper is made by plunging coppercoin made red hot into acid juice expressed from tamarind leaves. This process is repeated several times after which the coin is melted in a crucible with sulphur thrown into it at two different times. This mass is then ground moistening it with juice of lemon which renders it white. It is then calcined into a white powder. There is another way of preparing this powder by Vaidyans i. e. copper, egg shells muriate of ammonia corrosive sublimate, borax, orpiment, mercury and lime are taken together and then put into a crucible and then calcined. This powder is administered in leprosy and other cutaneous affections. It is used with great advantage in cases of tooth ache enlargement of spleen and the liver gout rheumatism etc.

தாமிரபலகம், கொள்ளு; horse gram,—Dolichos biflorus.

தாமிரபலம், அழிஞ்சில், red fruited Alangium — Alangium delapitalum.

தாமிரபல்லவம், அசோகமரம், asoka tree— Saruca indica.

தாமிரபல்லியம், see தாமிரபல்லவம்.

தாமிரபீசம், கொள்ளு, horse gram — Dolichos biflorus.

தாமிரபுட்பகம், செந்தாமரை, variegated mountain ebony — Bauhimia variegata.

தாமிரபுட்பம், தாதகிப்பூ, downy grislea — Grislea tomentosa.

தாமிரபுட்பம், நேர்ப்பிசின், ground champak — Koempfevia rotunda.

தாமிரமாரணம், செம்பை, பௌதிகப்படி அதன் தன்மையை மாற்றி மருந்திற்கு உப யோகப்படுத்தல், decomposition of copper and its application as a remedy.

தாமிரமிருகம், சிவப்பு மான், red deer.

தாமிரமுகம், சிவந்த முகம், copper faced; 2. சிவந்த நிறம், red complexion.

தாமிரமூலம், சிவந்தவேர், red root; 2. சிவப்புக் கிழங்கு, red bulbous root; 3. மஞ்சிட்டி, copper creeper — Rubia manjista; 4. சுண்டி, a sensitive plant — Mimosa indica.

தாமிரமெழுகு, copper made or turned into wax like substance and used as medicine.

தாமிரம், செம்பு, இது ஓர் வகை சிவப்பு உலோகம், இதைத் தகடாய்த் தட்டலாம், கம்பியாகவும் இழுக்கலாம், இதை ருசிக்க அல்லது முகர அருவருப்பைத் தரும், இதைக் காற்றுப் படும்படி வைக்க களிம் பேறும், இது நமது நாட்டில் சாதாரணமாய் ஜெய்ப்பூர், திருவாங்கூர், நெல்லூர் முதலிய விடங்களில் அகப்படும், கடையில் விற்கும் செம்பு வெளி தேசங்களிலிருந்து வரும், பூமி யினின்று தனியாகவும், கந்தகம், பாஷா ணம், இரும்பு முதலியவைகளோடு கலந்தும் காணப்படும், ஆனால் இக்கலப்பில் கந்தகத் தோடு கலந்து அகப்படுவதுதான் மிகுதி, இச்செம்புடன் வெள்ளீயத்தைச் சேர்ப்பதால் வெண்கலம் கிடைக்கும், துத்தநாகத்தைச் சேர்த்தால் மடல் துத்தம் உண்டாகும், இவ் வித கலப்பு வகையால் பித்தளை, தம்பாக்கு முதலியவைகளை நமது நாட்டவர்கள் சுலப மாகச் செய்வார்கள், பொன்னோடு செம்பு கலப்பதுதான் பழுப்புப் பொன் எனப்படும், தனிமையாகச் செம்பினின்று பாத்திரம் செய்து குடிக்கும் தண்ணீரை இறைக்க உபயோகித்தாலும் மேற்கண்ட செம்பு பாத் திரங்கள் சமையல்வகைக்கு உதவாது,ஏனெ னில் உப்பு, புளி முதலியவை சேருங்காலத் தில் செம்பினின்று களிம்பேறி பாஷாண மாக மாறும், இச்செம்பினின்று களிம்பு எடுத்துத்தான் வாதமுறையில் பொன் தயா ரிப்பது, இச்செம்பு தங்கச் செம்பாகில் அதற்கு வாதமுறைப்படி வெள்ளி சேர்த் துருக்க பொன்னாகும், தாமிரச் சுண்ணம் தயாரித்து சித்த முறையில் சொல்லியபடி பொன் செய்யலாம், copper — Cuprum of chemists. It is the only red coloured metal and is malleable and ductile. It has a disagreeable taste and smell when rubbed. When exposed to air a green crust is formed on its surface. In our country it is largely found in Jeypore, Travancore, Nellore and other places, but greater part exposed for sale is imported from foreign countries. It is either procured in metallic state or sulphuretted in combination with iron or iron and arsenic. The sulphurets are the most abundant ores. Copper fused with tin forms bronze and bell metal; with zinc calamine is obtained. Brass is formed when copper and zinc are mixed in proper proportions and it is prepared here in a simple way. Another alloy is pinch beck, copper mixed with gold is known as in the market as sovereign gold and is like the ancient Aescorinthium. Clean copper vessels are safely used for lifting as well as storing drinking water, but copper cooking vessels are dangerous because they get oxidised and become poisonous.

In Alchemy, verdigris is removed from copper and used for transmutation of metals into gold, when concentrated, it is melted with silver in proper proportions to get gold. Chemically calcium compound is prepared with this and is used for transmutation of gold as contemplated in Siddhar's science.

NOTE :— Ideally pure copper occurs very seldom in nature. It has also been found in the feathers of some birds. When copper is near its melting it becomes brittle so as to be powdered. It is soft, malleable and ductile. It is one of the best conductors of heat and electricity.

தாமிரம், மந்தாரை, variegated mountain ebony; 2 பூண்டின் முதற்பெயர்; (உ-ம்.) தாமிரபுட்பி, தாமிரவல்லி முதலியன, plants first term as mentioned above.

தாமிரவர்ணம், செம்பு நிறம், copper colour, 2. சிவப்பு போஸ்தகாய்ச் செடி, copper rose — Papaver rhoeas; 3. எள்ளுப்பூ, flower of sesamum.

தாமிரவல்லி, மஞ்சிட்டி see தாமிரமூலம்.

தாமிரா, வேங்கை மரம், Indian kino tree — Ptero carpus marsupium.

தாமிராட்சம், குயில், Indian cuckoo; 2. ஓர் பாம்பு; a kind of snake.

தாமிரிகை, குன்றிக்கொடி, licorice creeper — Abrus precatorius.

தாமிரேசுவரம் } **தாமிரேஸ்வரம்** } இது ஓர் ஆயுள்வேத செம்பு மருந்து, இச்செம்புடன் இரசம், வெண்காரம், இரும்பு, கந்தகம், திப்பிலி, வேப்பம்பூ இவைகளைச் சேர்த்துகூட திரிகடுகையும் கூட்டித் தயாரிக்கு மருந்து. an Ayurvedic medicine prepared by mixing purified copper, mercury, borax, iron, sulphur, long pepper flowers of margosa and the three myrobalams and prescribed for skin diseases and a cooling regimen is necessary.

தாமிரை, செம்பு, copper.

தாமிலம், கோதுமை, wheat.

தாமுகவாக்கி, மனோசிலை, red arsenic.

தாமோதரன், ஆமை, tortoise, turtle.

தாம்பம், ஓர் கடல் மீன், a sea fish — Lutjanus genus. cf. பனையேறி.

தாம்பலம், ஓர்வகைச் சணல், a kind of hemp.

தாம்பிகவைத்தியம், மூடவைத்தியம், quackery.

தாம்பிகன், மூடவைத்தியன், quack, empiric.

தாமிரபுள்ளி, சிவந்த புள்ளிகள் வாய்ந்த ஓர் வகைக்குட்டம்; a kind of leprosy with large red spots.

தாமிரப்பொடி, செம்புத்தூள், copper filings.

தாம்பிஞ்சம், ஆமணக்கு, castor plant; 2. பச்சிலைமரம், acheen leaf — Pogoste mon patchouli alias Origanum indicum.

தாம்பியம், பீச்சுங்குழல், syringe, piston.

தாம்பிரகம், செம்பு, copper.

தாம்பிரகருப்பம், துரிசு, blue vitriol — Copper sulphate.

தாம்பிரக்களங்கு, செம்பு துட்டுக்கு வேளைச் சாறு விட்டரைத்து அரிதாரத்தைப் பூசி அதையே கவசம் செய்து வெள்ளியத் தகட்டைச்சுற்றி சீலைமண் செய்து புடமிட்டெடுத்த வெண்பொடி, yellow orpiment is ground with the juice of Cleome pentaphylla and smeared thickly all over a purified copper coin or plate and then it is covered by tin foils. Then it is sealed with earth smeared cloths, dried and submitted to puttam (heat) a white powder will obtained.

தாம்பிரக்குருசெயநீர், புளியம் புறணியைச் சாம்பலாக்கி, பிறகு நீரிலிட்டு தெளிவிறுத்து, அதைக் காய்ச்சி உப்பெடுத்து நவச்சாரக் கட்டிக்குக் கவசம் செய்து புடமிட்ட பற்பத்தை பனியில் வைத்து உண்டான செயநீர், Salt extracted from the ash of tamarind bark is smeared over a lump of Salammoniac and calcined. This calcined powder is exposed to dew and a pungent liquid is obtained and this is called தாம்பிர குருசெயநீர்.

தாம்பிரகூடம், செம்புமலை, copper mountain; 2. புகையிலை, tobacco — Nicotiana tobacum.

தாம்பிரக்கோல், கண்ணோய்களுக்கு மருந்தை யெடுத்துக் கண்ணில் தீட்டுவதற்காக வுபயோகிக்கும் தாம்பிரத்தினாற்செய்த நீளமான தடித்த கம்பி, copper rod with which eye salves are applied to the eyes in cases of eye diseases.

தாம்பிரசங்கம், இரும்பு, iron.

தாம்பிரசத்துமூலி, see செம்புசத்துமூலி.

தாம்பிரசத்துரு, சாலாங்க பாஷாணம், a kind of arsenic.

தாம்பிரசவ்வு, கருப்பிண்டத்தைக் கவர்ந்துள்ள 7 சவ்வில் 4வது சவ்வு, the fourth of the seven membranes with which an embryo is covered.

தாம்பிரசிந்தூரம், செம்பைக் கொண்டு தயாரிக்கும் ஓர் சிவப்புப் பொடி, இது செம்பின் களிம்பைநீக்கி, சுத்தி செய்து பிறகு மருந்து மூலிகைகளைச் சேர்த்துப் புடமிட்டெடுப்பது, இதனால் குட்டம் முதலிய சருமநோய்களெல்லாம் அகன்று உடம்பு பொன்னிறமாகும், இதை இரண்டு விதமாக வாத முறையிலும், வைத்திய முறையிலும் தயாரிப்பதுண்டு, ஆனல் வாதமுறை மிகவும் அசாத்தியம், calcined red oxide of copper. It is generally prepared by Vaidyans by first cleaning or purifying it so as to be free

from verdigris and then by calcining it after treating it with drugs and other medicinal plants. It is prescribed by veidyans for leprosy and other skin diseases. It may be prepared in two ways — One prepared by medicinal process and given for diseases and the other by alchemical process for transmutation of metals into gold and also for rejuvenation.

தாம்பிரசிலாசத்து, இது நீல நிறம், கனமுள்ளது, உஷ்ண விரியத்தை உடையது, (கபம், வாதம், சயம்)

தாம்பிரசுத்தி, செம்பின் களிம்பை நீக்குவது, removing the verdigris from copper; 2. புடமிடுவதற்கு முன் வைத்திய முறைப்படி மருந்து மூலிகைகளைக் கொண்டு செய்யும் சுத்தி, cleaning or purifying copper before calcining it; 3. வாதமுறைப்படி செம்பினின்று களிம்பை அறவே போக்குதல், removing the verdigris from copper by alchemical process.

தாம்பிரசூடம், சேவல், cock fowl.

தாம்பிரசெந்தூரம், இளையைப்போல் செம்பு தகடுகளாக வேண்டியஅளவு தட்டின பிறகு நன்ருய்ப் பழுக்கக் காய்ச்சித் தோய்த்த பிறகு, அகத்திக் கீரையை அரைத்து ஒவ்வொரு தகட்டுக்கும் கனமாய்ப் பூசி அல்லது ஒவ்வொரு மொத்தைக்கு நடுவில் தகட்டைச் சொருகி எல்லா வுருண்டையையும் ஒருமிக்கத் திரட்டி சன்னகோணிப் பையைச் சேற்றில் புரட்டி மேற்கண்ட மொத்தைக்குக் கவசம் செய்து 2 முழ ஆழம் 2 முழ அகலமுள்ள தாய்க் குழி தோண்டி கஜபுடத்தில் (100 விரட்டி) புடமிட்டு 4 நாள் சென்ற பிறகு மொத்தையை எடுத்து மெதுவாகப் பிரித்து எடுத்து கல்வத்திலிட்டு வெள்ளெருக்கம் பாலால் அரைத்து பில்லை தட்டி நிழலில் உலர்த்தி அகலில் வைத்து மேல் அகல்மூடிச் சீலை செய்து 50 கை விரட்டியில் புடம் போட்டு மறுநாள் எடுத்து அரைத்து வைத்துக் கொள்ளவும், இது ஊதா நிறமாய் இருக்கும். இதற்கு அனுபானலேகியம் ¼ படி புளித்த தண்ணீரில் (காடி) 2½ பலம் மிளகிட்டு 3 நாள் ஊறவைத்து பிறகு வெய்யிலில் உலர்த்திச் சூரணம் செய்து பழகிய சட்டியில் 1 ரூ. எடை தேன் 1 ரூ. எடை இஞ்சிரசம் 1 ரூ எடை பசுநெய் இம்மூன்றும் விட்டு ஷை சூரணத்தை அதில் போட்டு லேகியமாகக் கிளறிக்கொண்டு புளியங்கொட்டையளவு லேகியத்தில் அரிசியெடை ஷை சூரணத்தை வைத்து உட்கொள்ளவும், இதனுல் பாரிசவாயு, மேகவாயு, கண்டமாலை, கிரந்தி, சகலசருமநோய், புண்புரை இவைகள் குணமாகும், இச்சாபத்தியம், கடுகு, நல்லெண்ணெய் ஆகாது.

தாம்பிரசெந்தூரம், See தாம்பிரசிந்தூரம்.

தாம்பிரசெந்தூரி, செம்பைச் செந்தூரமாக்கும் சரக்குகள், See page 909.

தாம்பிரதோஷம், செம்பிற்குண்டான எட்டு வித தோஷங்கள், அவையாவன:—

1. வாந்தி.
2. பிராந்தி.
3. விரேசனம்.
4. இளைப்பு.
5. தாகம்.
6. இந்திரியநாசம்.
7. நமைச்சல்.
8. சூலை.

தாம்பிரத்தாரமாக்கி, இரசித பாஷாணம், a kind of mineral poison.

தாம்பிரபத்திரி, செம்பிலை, copper leaf, the three seeded mercury — Acalypha genus.

தாம்பிரப்பச்சை, செம்பின் பச்சை நிறமான களிம்புள்ள ஓர் வகைத் தாது, a mineral resembling the verdigris of copper.

தாம்பிரபற்பம், செம்பைச் சுத்தி செய்து புடமிட்டெடுத்த பற்பம், copper oxide obtained by processes purification and calcination see தாமிரபற்பம்.

தாம்பிரப்பிரியம், செருப்படை, a medicinal prostate plant — Coldenia procumbens.

தாம்பிரபுட்பி, மந்தாரை, variegated mountain ebony — Bauhinia variegata; 2. கழற்கொடி, bonduc creeper — Guilandina bonducella alias Caesalpinia bonducella.

தாம்பிரமண், செம்மண், red earth; 2. செங்காவி, red ochre.

தாம்பிரமலை, செம்புமலை, copper mountain.

தாம்பிரமூலி, பெருங்காஞ்சொறி, scorpion leaf — Toragia involucrata; 2. செம்பு அடங்கிய மூலிகைகள், plants containing copper. see செம்பு மூலிகை.

தாம்பிரம், செம்பு, copper. see தாமிரம்.

தாம்பிரம், இது பிறவி, வைப்பு என இரு வகைத்து, ஆயினும் வேறு சில வழிகளாலும், முறைகளாலும், கற்கள், மூலிகைகள், இவைகளிலிருந்தும் மஞ்சிலை, கெந்தகம், துருசு, இரும்பு, கடுக்காய், பூநாகம், மயிலிறகு, நிமிளை, தொட்டி பாஷாணம், தாளகம், வெண்காரம், ஆகியவைகளிலிருந்தும், சிலவகை ஈக்கள், பாம்புகள், முதலிய பூச்சிகளிலும் பிராணிகளிலும் இருந்தும் எடுக்கப்படுகிறது, இவற்றுள் மயிலிறகுத் தாம்பிரம் சிறந்ததாகக் கொள்ளப்படும், வெண்காரத்திலின்று எடுக்கப்படுவது எல்லாவற்றிலும் சிறந்தது.

இத் தாம்பிரம் உரமுள்ளதாயும், ஒட்டத்தக்கதாயும், சற்றே கடினமானதாகவுமுள்ள உலோகம்; வர்ணம், சிவப்பு, தேய்த்தால் ஒருவித நாற்றமுண்டாகும், இதை மெல்லிய கம்பியாயும் இழுக்கலாம், தகடாயும் அடிக்கலாம், நுட்பமான ரேக்குகளாக சுற்றலாம், மேலும் இது நேர்த்தியான மின் வாங்கியும் அவ்விதமே சூடுவாங்கியுமாம், காற்றுப்பட களிம்பேறும், நெருப்பிற் பழுக்கக்காய்ச்சி ஆறவைக்க அதன்மேல் சிவந்த துகள் படியும், இதைப் பழுக்கக் காய்ச்சி தண்ணீரில் தோய்க்க அதன் மேல் சிதல்கள் உண்டாகும், இதில் கெந்தகம், இரும்பு ஆகிய இவைகள் பெரும்பான்மையும் கலந்திருப்பதாலும், பச்சை ஊதா வர்ணமுள்ள உப்புகள் சிறுபான்மையும் கலந்திருப்பதாலும் இதைச் சுத்தி செய்துதான் மருந்திற் குபயோகிக்க வேண்டும். இவ்வுலோகம் பூமியின் சுரங்கங்களிலிருந்து எடுக்கப்படும். தோஷமுள்ள இரசமும் கெந்தகமும் சமபாகமாகச் சேர்ந்து பூமி அடிச்சூட்டினால் தங்க வர்ணம் மாறி தாமிரம் உண்டாகிறது என்பது இரசவாத சாஸ்திரிகளின் தீர்மானம். ஆகவே நம் முன்னோர்கள் ஆதிகாலம் தொடங்கி இதைப் பற்ப செந்தூரமாகச் செய்து நோய்களுக்குபயோகப்படுத்தி வந்தார்கள்.

தாம்பிரவண்ணமண், செம்புமணல், sand mixed copper.

தாம்பிரவயச்சத்துமூலி, சிறுகீரை, அழவணை Amaranthus campestris, பூமி சருக்கரை, *Ipomea digitata Henna — Lawsonia spinosa.* கருந்துளசி, Ocimum sanctum ((rigrum).

தாம்பிரவல்லி, தித்திப்புக்கோவை, இது இரசத்தைக்கட்டும், a kind of sweet caper (unidentified) it is said that it binds mercury; 2. மஞ்சிட்டி, copper creeper — Rubia cor difolia; 3. தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு, tuberous root of Asparagus.

தாம்பிரவேதை, நாகம், zinc.

தாம்பிராட்சம், குயில், Indian cuckoo — Cuculidae.

தாம்புலோவல்லி, மஞ்சிட்டி, see தாம்பிர வல்லி.

தாம்பூரகி, வாழை, plantain tree.

தாம்பூரக்கட்டி, செம்புக்கட்டி lump of copper; 2. see தாம்பூரச்சிகை.

தாம்பூரக்களங்கு, செம்பு துட்டுக்கு அரிதாரத்தை வேளைச்சாறுவிட்டு இரண்டு தடவை துட்டுக்குத் தடவி யுலர்த்திப் பிறகு வெள்ளியத் தகட்டைச் சுற்றிக் கவசம் செய்து சீலைமண் செய்து புடமிட்டு எடுத்த களங்கு, see தாம்பிரக்களங்கு.

தாம்பூரச்சிகை, நவலோகத்தைப் பேதிக்கச் செய்யும் ஓர் அபூர்வ மூலிகை, an unknown or a rare drug capable of acting chemically on nine metals in general.

தாம்பூரத்தைநிர்தூளியாக்கி, தொழுகண்ணி a rare plant - Hedysarum gyrans. It is so called from its virtue of turning or converting copper into a white powder (calcined oxide)

தாம்பூரபற்பஷப்பரம், நறுவிலி.

தாம்பூரபற்பம், see தாமிரபற்பம்.

தாம்பூரமல்லி, மஞ்சிட்டு, copper creeper — Rubia cor difolia.

தாம்பூரம், see தாமிரம்.

தாம்பூரவல்லம், வாழை, plantain tree.

தாம்பூரி, கொடி நாவல், jammoon creeper.

தாம்பூலக்கமலம், see தாம்பூலக்கன்னி.

தாம்பூலக்கன்னி, வெற்றிலை, betel leaf.

தாம்பூலபலம், பாக்கு, areca nut; 2. வெற்றிலை, betel leaf

தாம்பூலமாதா, see தாம்பூலக் கன்னி.

தாம்பூலம், வெற்றிலை, பாக்கு, சுண்ணாம்பு, ஆகிய இம்மூன்றும் சேர்ந்தது, a name referring to betel leaf, areca nut and slaked lime taken together or considered as a whole.

தாம்பூலவதனி, பாக்கு, areca nut; 2. சுண்ணும்பு, slaked lime.

தாம்பூலவல்லி, வெற்றிலைக்கொடி, betel creeper or betel vine.

தாம்பூலவல்லிகா, கருங்கொடி, black creeper.

தாம்பூலி, sec தாம்பூலவல்லி.

தாம்பூலி, see தாம்பூலவல்லி; 2. கொடித் துத்தி mallow creeper Abutilon genus; 3. வெற்றிலை, betel leaf.

தாம்பூலிக்கொடி, வெற்றிலைக்கொடி, betel vine.

தாம்பூலோவல்லி, மஞ்சாடி, ஆணைக்குன்றிமணி, Adananthera pavonina.

தாயசத்து, பீதரோகணி, an unknown Hinalayan plant.

தாயசம், see தாயசத்து.

தாயடாகம், சிகாரம், இது பஞ்சாட்சரத்திலொன்று, the mystic letter 'si' one of the five scared letters.

தாயத்தவன், துக்கமுடையவன் aggrieved person.

தாயத்து, குளிசம், amulet, talisman.

தாயத்துகட்டல், குளிச மாடல், tying an amulet with a thread on the neck or the arm.

தாயான், ஒன்பது, the numeral nine.

தாயான்புலு, தொண்ணூறு, ninety.

தாயித்திரம், எள், gingilli seed — Sesamum indicum.

தாயைக்கொல்லி, வாழை, plantain tree; 2. கோடைக்கிழங்கு, a kind of root dugout in summer; 2, சிற்றரத்தை, lesser galangal Alpinia galanga (minor).

தாயைக்கொன்றுன், வாழை, see தாயைக்கொல்லி, plantain tree; 2. புல்லுருவி, a parasitic plant; 3. தேள்கொடுக்கியிலை, scorpion sting leaf — Heliotropium indicum.

தாயைக்கொன்றுன்சாறு, வாழைச்சாறு, the juice of plantain corm or stem.

தாய், காந்தம், magnet; 2. தங்கம், gold; 3. நீராகாரம், cold rice water; 4. தாயைப் போல் வளர்க்கும் வஸ்து, any substance tending to promote health and growth like a mother nursing a chilld; 5. முதற்றரம், first rate; 6. முதன்மை, first; 7. See தாய்சரக்கு.

1. பாராட்டுத்தாய், women amusing children.
2. தாலாட்டுத்தாய், women making the child sleep.
3. ஊட்டுத்தாய், foster mother.
4. முலைத்தாய், wet nurse.
5. கைத்தாய், nursery maid.
6. செவிலித்தாய், woman attending on children.
7. ஈன்றதாய், mother of a child.

தாய்க்கஞ்சி, சிவனுர்வேம்பு, Shiva's neem — Indigofera asphalathoides.

தாய்க்கண், பருங்கண், large eye.

தாய்க்கிழங்கு, மூலக்கிழங்கு, main root.

தாய்க்கீழ்ப்பிள்ளை, எட்டிக்கன்று, young nux vomica tree.

தாய்க்குலாய மருந்து,

தாய்க்கொல்சலம், வாழையடிநீர், the juice of plantain corm.

தாய்க்கொல்லி, see தாயைக்கொல்லி.

தாய்க்கொல்லிக் கிழங்கு, வாழைக் கிழங்கு plantain corm.

தாய்சேர்த்தல், தங்கம் கூட்டுதல், adding gold.

தாய்ச்சரக்கு, பற்பம் செய்யவேண்டி உபயோகிக்கும் சரக்கு, drug used for preparing calcined medicines; 2. மாற்று மருந்து.

தாய்ச்சி, பிள்ளைத்தாய்ச்சி அல்லது கருப்பிணி, a pragnant woman.

தாய் அல்லது முலையூட்டும்பெண், a woman who gives suck being either a nurse or the mother herself.

தாய்ச்சின்னம், தாயின் அடையாளம், mother's mark.

தாய்பெற்றமேனி, நிருவாணம், nakedness.

தாய்ப்பாலூட்டல், தாய் முலையின் பாலைக் குழந்தைக்கு ஊட்டல், maternal nursing.

தாய்ப்பால், முலைப்பால், breast milk or mother's milk.

தாய்வாழை, தார்விட்ட வாழை, original plantain tree which has born fruit. It is so called because it is from that the subsequent young trees are developed.

தாரகதம், நீர்க்கடம்பு, water codamba — Stephegyne parviflora alias Nanclea purpurea.

தாரகதம்பம், கடம்பம், cudamba tree — Eugenia racemosa.

தாரகத்தண்ணீர், மரணதிசையில் கொடுக்கும் தண்ணீர், water given at the movement of death.

தாரகத்தான், பன்றிக்கொம்பு, hog's horn.

தாரகநீர், உலோகநீர், basic water; 2. கண்ணீர், tears

தாரகபத்தியம், புனற்பாகம், அன்னத்தை மறுவுலைப் பாய்ச்சி சலரூபமாகக் கொடுத்தல், liquid form of rice derived by boiling rice twice, see புனற்பானம்.

தாரகமாட்சிகம், வெள்ளிநிமிளை, silver pyritis.

தாரகம், கண், eye; 2. பலண்டுறுக பாஷாணம், a kind of arsenic; 3. உலோகச் சத்து, a metallic oxide; 4. வெள்ளி, silver; 5. பிரணவம், the mystic syllable 'ஓம்' 6. கண்மணி, pupil of the eye.

தாரகம், தண்ணீர்பானை, water pot.

தாரகலங்கணம்.

தாரகா, நிதம்பம், vulva of a female.

தாரகாதியவடுகம், கண்ணுக் கஞ்சனமிடும் ஓர்வகை வர்த்தி, a wick smeared with collyrium.

தாரகி, கள், toddy.

தாரகை, கண்மணி, pupil of the eye.

தாரசிங்கி.

தாரசுத்திகரம், ஈயம், tin or white lead.

தாரஞ்சி, see நாரஞ்சி.

தாரணம், ஓர்வகைப் பூடு, a kind of plant: 2. see தாரணை; 3. உறுதி, stability; 4. தரித்தல், wearing; 5. முலை, female breast; 6. குலிசம், amulet.

தாரணயந்திரம், குலிசம், amulet.

தாரணயோகம், ஆழ்ந்த தியானம், deep devotion.

தாரணு, மூச்சடக்கி மனத்தை ஒருவழிப் படுத்தல், concentration of mind joined with the retention or breath.

தாரணுசக்தி, குலிச சக்தி, power of amulet; 2. தியானசக்தி, power of concentration.

தாரணி, உடம்பில் காரிரத்தம் செல்ல வேண்டி, சவ்விலும், எலும்பின் கண்ணறைப் பகுதியிலும், கருப்பைச் சுவறிலும் ஓடும் குழலான வெளிகள், veins with very small bore or hair like tubes passing in bodies of porous structure as membranes bony cells, and walls of the uterus; 2. உடம்பிலுண்டாகும் உட்டுளைகள், a cavity in animal bodies; 3. மருந்துப்பூச்சினால் கட்டி பழுத்துடைதல், brusting or opening of an abscess by medicinal application.

தாரணி, வலியைப் போக்க உச்சரிக்கும் மந்திரம், a mystical verse or charm used as a kind of prayer to reduce pain.

தாரணை, மருந்துதடவுவதினால் கட்டியுடைதல், bursting of abscess by medicinal application; 2. நினைவை ஒருவழிப்படுத்தல், இது சிந்தனையாலும், தியானத்தாலும் கைவல்லியமாகும். இது அட்டாங்க யோகத்தொன்று, அஃது, இதயம், கண்டம், நாபி, நெற்றி, இவற்றுளொன்றில் சிந்தை வைத்திருத்தல் சிவயோகிகள் இதை ஒன்பது விதமாகப் பிரித்திருக்கிறார்கள், அவையாவன: fixation of thought. It is generally done by immoveable concentration of mind or through meditation. It is one of the eight means of mental concentration practised in yoga i.e. concentrating of any part of the body as heart, neck, head, navel or forehead as an expediant for keeping the thoughts from wandering; Shaiva yogis enumerate nine kinds of Dauvanays viz—

1. நியம தாரணை, name of meditation or worship of Supreme being in the form of an image under a given name.

2. மான்ய தாரணை, manyay meditation or worship of Supreme being who is unlimited and without form or name accompanied by entire renunciation of the world.

3. பேத தாரணை, change meditation or exercise of the yogi to restrain his bodily affections and by controlling his bodily airs to alter the position of his heart.

4. மந்திர தாரணை, spell meditation or worship of Shiva by five lettered mantram (panchatcharam) i. e. ந, ம, சி, வா, ய.

5. சதுரங்க தாரணை, four member meditation or meditation on the Supreme being as when the yogi unites the faculities of his mind with the four constituents (பூதங்கள்) of the body earth, water, fire and air.

NOTE;—This is done when reason and fire, reflection and mind will and water are joined with resolution or passion represented by earth and all co-operate to fix the mind in the air, the seat of Brahmam.

6. *சத்த தாரணை,* word meditation or continual meditation of the sacred syllable 'Om' representing the divinity.

7. *வஸ்து தாரணை,* existence meditation or mental perception of Brahmam.

8. *வச்சிர தாரணை,* worship of Shiva only in the lingam rejecting the lower passions which represent Brahma and Vishnu.

9. *சித்திர தாரணை.* meditation when approaching assimilation to the diety by gaining a knowledge of the 26 properties (*தத்துவம்*) of the body (*சரீரம்*), the soul (*ஆத்மம்*) and the Supreme being after this soul arrives at pure spiritual knowledge (*நிடமம்*) and is emerged in the diety.

தாரணை. *மனோவுறுதி,* firmness or steadiness of mind; 2. *ஏற்படுத்தியக் கிரமம்,* established order of things either natural or artificial.

தாரணை செய்தல், *வத்தி செய்து யோனி அல்லது ஆசனத்திற்குள் செலுத்துதல்,* inserting or introducing a lint or medicinal wick into the vagina, or the anus; 2. *ஐம்புலனடக்குதல்,* controlling the five senses; 3. *வாயுவைக்கும்பித்தல்,* suppressing the respiration.

தாரத செய்நீர், *வழலையுப்பு செய நீர்,* a strong alkaline or pungent fluid obtained by exposing the salt prepared from the fuller's earth or human skull to the night dew.

தாரதண்டுலம், *வெண்சோளம்* a white variety of great millet — Holcus saccharatus.

தாரதம், *இரதம்,* mercury; 2. *கடல்.* sea; 3. *சிந்தூரம்,* red powder.

தாரதன்மியம், *ஒப்பு வித்தியாசம்,* similarity and difference.

தாரத்தில்காரம், *நாயுருவி,* Indian burr — Achyranthus aspera

தாரத்தில் தயங்கும் சோதி, *கௌரி பாஷாணம்,* which see.

தாரத்தைக்கறுகப்பண்ணி, *காக பாஷாணம்,* a kind of arsenic.

தாரபணியம், *கெட்ட தேவதைகளைக் கட்டு மந்திரம்,* the name of a magic spell against evil spirits.

தாரபீடம், *மரமஞ்சள்,* tree turmeric.

தாரப்பிரம், *கற்பூரம்,* camphor.

தாரமாக்கல், *வெள்ளியாக்குதல்,* converting into silver.

தாரமாட்சிகம், *வெள்ளி நிமிளை, இது ஓர் உபதாது, இது வெங்கலத்தைப் போற் காணப்பட்டு உறைகல்லில் உறைத்தால் வெள்ளியைப் போலும், பளுவாயும் வெண்மையாயும் ஆனால், வெள்ளிக்குற்ற குணங்களில்லா விட்டாலும், வெள்ளிக்குச் சமானமான குணங்களோடு பொருந்தியிருக்கும்,* iron pyrites with silvery radiated crystals. It is one of the mineral sub kingdom. It resembles bronze in appearance and to the test by touch stone, it resembles like silver. It is rather heavy and white and much endowed with the properties of silver c. f. *சுவர்ணமாட்சிகம்.* (gold pyrites.)

தாரம், *அரிதாரம்,* yellow orpiment — Arsenicum tersulphuretum; 2. *சாதிலிங்கம்,* vermilion — Red sulphuret of mercury — Hydrargyri bisulphuretum; 3. *தேவதாரு.* deccany deodar bastard sandal — Pinus deodara alias Erythroxylon auriculatum; 4. *செம்புளிச்சை,* red hemp bendy, Red sorrel — Hibiscus subdariffa; 5. *நாக்கு,* tongue; 6. *சிற்றரத்தை,* lesser galangal — Alpinia galanga (minor); 7. *பாதரசம்,* quick silver; 8. *மூலாதாரம்,* one of the six mystic centres of the human body between the anus and the genital organ; 9. *பிரணவம்,* the mystic letter 'Om'; 10. *முத்து,* pearl; 11. *மூக்கினால் உண்டாகும் ஒலி,* nasal sound; 12. *வெண்கலம்,* bell metal; 13. *பனி,* dew; 14. *கண்,* eye; 15. *தேவலோகத்து ஐந்துவித மரங்களில ஒன்று,* one of five kinds of trees of the celestial world; 16. *பச்சைப்பாம்பின் விஷம்,* venom of the green snake; 17. *பார்வை,* sight; 18. *வெள்ளி,* silver; 19. *நாரத்தைநீர்,* juice of bitter orange; 20. *நீர்,* water; 21. *பெண்சாதி,* wife.

தாரயந்தி, *அஷ்டமா சித்திகளிலொன்று,* one of the 8 siddhis.

தாரருமிகா, *நாகமலை.*

தாரவம், கொடிமுந்திரி, grapes — Vitis vinifera.

தாரவித்தை, ஓர் ஆயுள்வேத நூல், an Ayurvedic work.

தாரா, ஓர் வாத்து, a kind of duck, teal; 2. குருகு, heron; 3. துரா, king of herbs — Fumaria parviflora; 4. வேக்காலி, conocarpus latifolia; 5. ஓம், mystic monosyllable ' Om '.

தாராகடம்பம், கடம்பு, cadamba tree — Eugenia racemosa alias Adina cordifolia.

தாராகடம்பு, மஞ்சட்கடம்பு, Adina cordifolia.

தாராக்குஞ்சு, வாத்துக்குஞ்சு, duck ling.

தாராங்குரம், ஆலங்கட்டி, hail stone.

தாராசரம், பெருமழை, heavy rain.

தாராடம், சாதகப்புள், sky lark; 2. மேகம், cloud.

தாராநோய், பசுவின் நோய்களிலொன்று, இப்பசுவின் பால் அனேக நோய்களுக்குக் காரணமாகும், one of the deseases of the cattle.

தாராபாகம், ஓர்விதப் பக்குவம், a peculiar process

தாராபுட்பம், மல்லிகை, jasmine — Jasminum sambuc.

தாராப்பாசி, ஓர்வகைப்பாசி, duck weed.

தாராப்பிரம், கற்பூரம், camphor.

தாராப்பூடு, நாரத்தை, bitter orange — Citrus auvantium, See தாரப்பூடு.

தாராமுட்டி, பேராமுட்டி, fragrant pavonia — Pavonia odorata.

தாராமூக்கன், ஓர் பாம்பு, a kind of snake.

தாராயணம், அரசமரம், peepul tree — Ficus religiosa.

தாராய்ப்போதல்.

தாராவணி, காற்று, wind.

தாராவகைகள்.

1. காட்டுத்தாரா, wild duck.
2. பெருந்தாரா, large duck or goose
3. மணல்தாரா, sand duck.
4. ஆண்டித்தாரா.
5. கண்ணுடித்தாரா.

தாரி, அரிதாரம், yellow orpiment.

தாரிகை, பனஞ்சாறு, the sweet juice extracted from the palmyra tree.

தாரிணி, பட்டுப்பருத்தி, silk cotton tree — Bombax malabaricum.

தாரிமூலி, வாலிபப் பெண்ருது, the menstrual blood of a young girl; 2. திரண்ட பெண்ருது, the menstrual blood of a matured girl.

தாரியோடகம், see செங்கத்தாரி.

தாரிவியாதிகியாழம், மரமஞ்சள், சீந்தில் கொடி, கடுகு ரோகினி, வசம்பு, மஞ்சிட்டி, வேப்பீர்க்கு, திரிபலை சமனடை கொண்டு கஷாயம் வைத்து சகல குட்டத்திற்கும் குடிக்க கொடுக்கும் ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து, an ayurvedic decoction of tree turmeric, moon crepper, black hellebore, sweet flag, Indian madder, mid rib of margosa leaf and the three myrobalams

தாரீடம், பொன், gold.

தாரு, முல்லை, a kind of jasmine — jasminum sambue; 2. மரப்பொது, tree in general; 3. பித்தளை, brass; 4. தேவதாரு, bastard sandal—Erythroxylon monogynum; 5. மரக்கொம்பு, branch of a tree.

தாரு அரித்திரம், Barbaris asiatica.

தாருகண்ணரி, வெள்ளைக்காக்கணம். white mussell creeper — Clitoria ternatea (albiflora).

தாருகதலி, கான்வாழை, அல்லது காட்டு வாழை, stony or wild plantain — Canna indica.

தாருகம், தேவதாருவனம், forest abundant with deccany oleodar.

தாருகவனம், see தாருகம்.

தாருகாக்கியம், மஞ்சள் அவரை, yellow-bean.

தாருசம், செம்புளிச்சை, red sorrel — Hibiscus subdariffa.

தாருசினி, இலவங்கப்பட்டை, cinnumon bark.

தாருட்டியம், வன்மை கொடுக்கும் பொருள், drug that gives strength.

தாருட்டியவிருத்தி, சுக்கிலவிருத்தி, increase in the secretion of semen.

தாருணம், அச்சம், timidity; 2. பயம், fear, dread; 8. பயங்கரம், horror.

தாருணரோகம், இதனால் தலையில் மயிர் உதிர்ந்து, சொர சொரத்து, சுண்டுதிர்ந்து, அதிக தூக்கத்தை உண்டாக்கும், இதற்கு பாலும் கசகசாவும் அரைத்துத் தடவக் குண மாகும், a disease that causes falling of hair, and scurf and intensive sleep. If the paste of poppy seeds and milk is applied the disease will be cured.

தாருஞகி, மயிலிக்கீரை, a kind of greens.

தாருணியபிடிகம், முகப்பரு, pimple.

தாருணிகம், மரவிழி, விழுதி மரம், cleome fruticosa.

தாருண்ணியம், இளம் பருவம், youth, juvenility.

தாருபாத்திரம், மரப்பாத்திரம், wooden vessel.

தாருமபித்தம், மிளகு, pepper.

தாருலவணம், மரவுப்பு, salt of tartar; 2. சாம்பலுப்பு, potash, salt of worm wood; 3. வாழையுப்பு, salt of plantain leaf.

தாருனகம், தலையில்வரும் ஓர் வகை குருநோய் Tinea vesicolor of scalp.

தாரை, ஒழுங்கு, straight; 2. கண், eye; 3. கண்மணி, pupil of the eye; 4. கூர்மை sharp; 5. நாக்கு, tongue; 6. நேரோடல் running in a straight course; 7 வன்மை, strength; 8. நீர்த்தாரை; urinary passage; 9. கண் மத்தியிலிருக்கும் கரும்புள்ளி, அதாவது கறுத்தவிழியிலிருக்கும் வருணியி லுள்ள துவாரம், apple of the eye i.e. the round opening in the middle of the eye; 10. கவுரிபாஷாணம், a kind of yellow arsenic; 11. வரிசை, order (serial)

தாரைக்கியன், கருடன், brahminy kite.

தாரைசின்னி, கவுரி பாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

தாரைவிடல், மூத்திரம் பெய்தல், urinating; 2. கண்ணில் மருந்து நீரை விட்டுக் கொண்டேயிருத்தல், putting eye drops continuously.

தாரோட்டம், காய்ச்சாத பசுவின் பால், raw milk cow's milk not heated.

தார், பூ, flower ; 2. பூவரும்பு, flower bud; 3. கீல், coal tar, pix liquidac; 4. கற்பூரத்தைலம், turpentine; 5. தாளிப் பனை, tailpot.

தார், ஓர்வித மரத்தை எரித்துக் கரியுண் டாக்கிப் பிறகு அங்கிலக்கரியினின்று குழித் தைலமுறையாக வடிக்கும் ஓர்வித வஸ்து, இது பனை சவுக்கு, தாழை முதலிய மரங் களைக் கொளுத்திக் கரியாக்கி அங்கிலக்கரி யினின்று வடிக்கப்படும், இது கறுப்பாயும் பளபளப் பாயும் வாசனை யாயுமுள்ளது; நெருப்பிலிட உருகும், இதைக்காய்ச்சி ஆவியை உட்கொள்வதினால் சன்னி, பாத சுரம், மலபந்தம், இருமல், சயம் முதலிய நோய்கள், குணப்படும், இதன் களிம்பை உடம்பில் மேலுக்குபயோகிக்க செர்றி சிரங்கு, குட்டம், நமைச்சல் முதலிய சரும நோய்கள் தங்கும், இதை வாதுமை எண் ணெய் அல்லது கற்பூரத் தைலம் சாராயம் இவற்றிற் கலந்து பூசலாம். இத்தைலத் தைப் பெருமளவில் இறக்க வேண்டி ஐரோப் பாவில் இதற்காக கட்டடங்கள் பௌதிக முறைப்படி அமைத்து அவைகளில் நிலக் கரிகளை யெரித்து வடிப்பார்கள். tar-pix liquid. It is a liquid obtained by burning pine and fir trees in a close smothering heap with a channel through which it exudes. In India it is also prepared from palmyra talipot, casuarina etc, It is a black viscid gilttering foul smelling liquid. melts before fire. The vapour of tar is used with great advantage in typhoid feaver, constipations, in chronic bronchitis and pthisis. As an external application, it is useful in certain chronic diseases as ezema. ptyriasis, rubraleprosy, psoriasis and is used by mixing it with turpentine and alcholol.

NOTE:—There are two kinds of tar-vegetable tar and mineral tar. The one mentioned above is a vegetable tar In Europe it is obtained from the wood of Pinus sylvestris. Scotch fir etc, by destructive distillation. It is reddish black treacle like liquid with a peculiar aromatic odour. It is very complex in composition containing numer-

ous substances as cresote, parafin etc, and it furnishes carbolic oil, benzine, naphtheline, anthracene, flavours, perfume oils etc. It is one of the most important sources of compounds of carbon. Mineral tar is a soft native bitumen. Tar is both an internal and external stimulent and its influence is very well marked in some cases of inveterate psoriasis, the skin of the patients under its full use becomes quiteir all but free from the eruption, the disease is however very liable to return. It also influences the mucus membranes when given internally and has been found useful in bronchitic affections, as an alterative. It sometimes causes a black deposit in the urine.

Pitch is only the altered resin resulting from the distillation of tar.

தார்க்கியன், கருடன், brahmini kite.

தார்சிங்கு, மிருதாரசிங்கு, impure oxide of lead, litharge — Plumbi oxidum.

தார்சீனி (யு), இலவங்கப் பட்டை, ceylon cinnamum — Cinnamomum cassia.

தார்தைலம், தாரினின்று வடிக்கும் தைலம், ointment of tartar — Unquentum Picis liquidae; 2. தார் எண்ணெய், oil of tar — Creosote. It is a poisonous distillate from wood-tar, and is a powerful antiseptic and escharotic It is used as a caustic for warts and externally in skin diseases and unhealthy ulcers.

தாரபத்தனம், see தார்மபத்தனம்.

தார்பிடடம், see தார்பீடம்; 2. மரமஞ்சள், tree turmeric.

தார்பீடம், தார் வடிக்கும் இடம், the furnace from which tar is distilled and extracted.

தார்மதாடம், தச்சன் குருவி, wood pecker.

தார்மபத்தனம், மிளகு, black pepper.

தார்மிகபைத்தியம், சன்மார்க்கப் பைத்தியம், moral and religious insanity.

தார்மிகன், செப்படி வித்தைக்காரன், juggler.

தார்முகவுப்பு, சவுட்டுப்பு; இதனால் இரசம் நீறும், a mixture of saline meterials such as carbonates sulphates, chlorides. It is capable of reducing mercury into a calcined powder.

தார்வகம், see தார்வம்.

தார்வம், காட்டு மஞ்சளினின்று தயாரிக்கும் ஓர்வகை அஞ்சனம், a collyrium prepared from wild turmeric.

தார்வாதாடம், தச்சன் குருவி, see தார்மதாடம்.

தார்விகம், பிராய் அல்லது குட்டிப் பிலா, demon tree — Artocarpus integrifolius Epicar.

தார்விதவர்த்தி, மரமஞ்சளை சதுரக்கள்ளி, எருக்கம் பாலில் அரைத்து துணியில் தடவி வர்த்தியாகச் செய்து பவுத்திரத்திற்கு இடும் மருந்து.

தாலகம், நிலப்பனை, ground palm, blak musale — Curculigo orchioides.

தாலகாபம், ஓர்வகை சோகை, a form of bloodlessness — Chlorrosis.

தாலகி, கள், toddy.

தாலநற்கட்டி, பனங்கட்டி, palmyra jaggery.

தாலபத்திரம், பனையோலை, palmyra leaf; 2. ஆவிரை, tanners cassia — Cassia auriculata; 3. குடப்பனை, see தாளிப்பனை.

தாலபத்திரி, மரமஞ்சள், tree turmeric — Coscinium fenestratum; 2. மஞ்சள், turmeric.

தாலபேதம், ஆவிரை, see தாலபத்திரம்.

தாலபோதிதம், கோழியவரை, fowl bean.

தாலப்பாஷாணம், see தாலம்பபாஷாணம்.

தாலமத்தகம், Borassus flabelli formis.

தாலமாதிதம், கோதுமை, wheat.

தாலமூலி, நிலப்பனை, ground palm, see தாலகம்.

தாலம், அகங்கை, palm of the hand; 2. கூந்தற்பனை, bastard sago Curyrta urens; 3. நாக்கு, tongue; 4. பனை, fan palm, palmyra; 5. தேன், honey; 6. பூமி, earth; 7. யானைச்செவி, elephants ear; 8. see தாலம்ப பாஷாணம்; 9 உண்கலம், eating dish; 10. தாம்பாளம், round plate.

தாலம்பபாஷாணம், ஓர் பிறவிப் பாஷாணம், a kind of native arsenic.

தாலயம், ஆமை, turtle, tortoise.

தாலவச்சிரம், மலைநாரத்தை, mountain orange.

தாலவட்டம், யானைவால் அல்லது செவி, elephant's tail or ear.

தாலவா, சிறு வழுதலை, species of small brinjal, wild Indian brinjal — Solanum indicum.

தாலவம், ஓர் விஷம், a kind of poison.

தாலவிருந்தம், பழமுண்ணிப் பாலை, edible paulay — Mimu sops Kauki.

தாலாட்டு, குழந்தையைத் தூங்கும்படி செய்கை, inducing sleep as in children by patting or singing; 2. தாலாட்டுப்பாட்டு, குழந்தைகளைத் தூங்குவிக்கப் பாடும் பாட்டு, a song to lull or quiet babies — Lillaby or Hushaby.

தாலி, கீழ்க்காய் நெல்லி, niruri plant — Phylanthus niruri; 2. பாலக்கறை, gowry.

தாலியம், பாதிரி, trumpet flower tree — Stareospermum chelonoides; 2. கீழ்க்காய் நெல்லி, see தாலி.

தாலியாற்புதம், a fleshy growth in the palate due to vitiated blood painful tumour of the palate see also இரத்தாற்புதம்.

தாலு, நாக்கு, tongue; 2. அண்ணம், palate; 3. நாசியறையின் பிற்பகுதி, the posterior portion of the nose.

தாலுகண்டகம், குழந்தைகட்கு தாடையில் முள் உறுத்தல்போல் வேதனையுண்டாக்கும் ஓர் நோய், a pin prick pain experinced by children in the posterior portion of the nose — palate thorn. In this disease the palate sinks and the child manifests an aversion for sucking because sucking becomes very painful.

தாலுகண்டரோகம், see தாலுகண்டகம்.

தாலுகண்ணி, வெள்ளைக்காக்கணம், white mussel shell creeper — clitoria ternata see தாலுகன்னி.

தாலுகத்மை, காட்டு முள்ளி, wild nail dye— Barleria genus.

தாலுகன்னி, see தாலுகண்ணி.

தாலுகி, அண்ணாக்கின் இரண்டு இரத்தக் குழாய். the two arteries of the palate.

தாலுசலபிரசோழம், தொண்டையிலும் அண்ணாக்கிலும் காணும் வறட்சி, morbid dryness of palate and throat.

தாலுசீவம், உண்ணாக்கு, uvula; 2. முதலை crocodile.

தாலுசீவிகம், உண்ணாக்கு, uvula.

தாலுசோபம், அண்ணாக்கு வீக்கம்; swelling of the palate.

தாலுசோஷம், அண்ணாக்கு வேக்காடு, inflammation of palate marked by repeated dryness and severe bursting pain.

தாலுபாகம், உண்ணாக்குக் கட்டி, abscess in the palate marked by inflammation and suppuration.

தாலுபாகரோகம், அண்ணாக்கில் சீழ்கொண்டு குத்தலுண்டாகு மோர் நோய், suppuration of the palate attended with pinprick sensation. see தாலுகண்டகம்.

தாலுபாதம், உண்ணாக்கு விழல், which see

தாலுபிடகம். குழந்தைகட்குக் காணும் ஓர் உண்ணாக்கு நோய், another disease of the palate with children.

தாலுபீடகம், குழந்தைகளுக்கு காணும் உண்ணாக்கு நோய், a disease the palate in children.

தாலுபுப்புடம், உண்ணாக்கு வீக்கம், an indolent swelling or painless tumour of the palate of the shape and size. of a jujube.

தாலுமூலம், உமிழ் நீர்க்கோளம், salivary gland; 2. உண்ணாக்கின் அடி. root of the palate.

தாலுவிசோஷணம், அதிகமாகப் பேசுவதால் ஏற்படும் உண்ணாக்கு வறட்சி, the drying of the palate through much talking.

தாலுவித்திரதி, உண்ணாக்கு வீக்கம், swelling in the palate. see தாலுப்புடம்.

தாவசுகரணவாதம்,

தால்நாட்டம், வெண்கடுகு, white mustard.

தால்யாமிலதம், உடம்பில் கொழுப்புச்சதையிலுள்ள ஓர் திரவ வஸ்து, a saponifiabla fat obtained from the fatty muscles of the body — Palmitin.

தாவணி, கண்டங்கத்திரி, prickly night shade — Solanum jacquini; 2. நாகபலை, sweet smelling harefoot — Uraria lagopoides; 3. முள்வெள்ளரி, thorny cucumber —Cucumis satious; 4. see தாத்திரீஸ்வரி.

தாவம், வெப்பம், heat; 2. காட்டுத்தீ. forest fire.

தாவயம், மலை முருங்கை, mountain drum-stick.

தாவரசங்கமம், நிலத்திணைப் பொருள், அதாவது, பூண்டு பிராணி வகைகள், vegetable and animal kingdom.

தாவிரசங்கம விஷம், செடி மரங்கள், பிராணிகளின் விஷம், இது ஊமத்தை வித்தினாற் குணப்படும். vegetable and animal poison as opposed to mineral poison தாதுவிஷம். இது ஊமத்தை வித்தினாற் குணப்படும். Dhatura seed cures those poisons.

தாவரசாஸ்திரம், பூண்டுகளைப்பற்றிய நூல் science of plants. botany — Phytology.

தாவரசாஸ்திரி, தாவர வித்தியாபண்டிதன், one skilled in botany — Botanist: 2. மூலிகைப்பண்டிதன், an early botanist who used to collect, sell or administer plants of herbs — Herbalist.

தாவரசாம்பல், பூண்டுகளை எரிப்பதினாலடைந்த சாம்பல், ash obtained by burning plants; 2. காரச் சாம்பல், ash containing potash or soda or both.

தாவரசாலம், பூஞ்செடி முதலிய தாவரவர்க்கங்களைப் பற்றிய நூல், a work containing a descriptive enumeration of plants or vegetable species of a particular place — Flora.

தாதரச்சாரம், பூண்டுகளை எரித்தெடுத்த ஓர் வகைச் சாரம், vegetable alkali, obtained by burning plants.

தாவரதத்துவநூல், பூண்டுகளின் தன்மை அமைப்பு, விளையுமுறை, தொழில், வகுப்பு முதலியவைகளைப் பற்றிக் கூறும் நூல், the science which treats of the form, structure and tissues of plants, the laws which regulate their growth, functions and their classification etc. — Botany.

தாவரதாதுவிஷம், பூமிக்குள்ளுள்ள தாதுக்களினும் மேல் விளையும் தாவரத்தின் விஷங்கள், mineral and vegetable poisons.

தாவரத்தியலி, பேராமுட்டி, fragrant pavonia — Pavonia odorata.

தாவரநூல், தாவரத்தைப்பற்றிப் பொதுவாகக் கூறும் நூல், the science of vegetable kingdom in general.

தாவரநஞ்சு, see தாவிர விஷம்.

தாவரம், உடல், body; 2. பூமி, earth, 3. மரம் பூண்டு முதலியன, plants in general; 4. பூண்டுவர்க்கம், vegetable kingdom; 5. மலை, mountain.

தாவரவர்க்கத்தெண்ணெய், பூண்டுகளின்று வடிக்கும் எண்ணெய், oil extracted from nuts seeds and vegetables — Vegetable oil.

தாவரவர்க்கம், மரம், புல், பூண்டு முதலியன, vagetable kingdom consisting of trees plants etc.

தாவரவிஷம், மரம், செடி, கொடி முதலியவைகளில் ஏற்பட்ட 18 வகை விஷம், இது எலும்பைப்பற்றி ஏறும். சவ்வியத்தால் போம், vegetable poison. It is of 18 varieties.

தாவரவிஷம், பலாபம்; 2 வசநாபி; 3. முஸ்தகம்; 4. புட்கரம்; 5. சிரவுஞ்சம்; 6. சடம்; 7. மற்கடம்; 8. ஆரித்திரம்; 9. கால்கூடம்; 10. இந்திரவச்சிரம்; 11. ஏகவீரம்; 12. ஆரிசுமம்; 13. காலபம்; 14. ஸ்திரிங்கி; 15. கற்கடகசிரிங்கி; 16. மேஷசிரிங்கி; 17. ஆலகாலம்; 18. வியஞ்சனம்; 19. புண்டரீசம்; 20. சங்கோசம்; 21. மதுபாகம்; 22. ரோகிணம்; 23. சுரணம்.

தாவரவிர்த்தி, மரக்கறிவகைகளின் செழிப்பு, vegetable growth.

தாவல், தாவுதல், spreading as creepers climbing over adjacent plant.

த்ாவளி, கம்பளி, blanket; கண்டங்கத்திரி, prickly night shade — Solanum jacduini.

தாவனம், சுத்திசெய்தல், cleansing.

தாவனி, மருந்துநீர், lotion.

தாவா, வெண்கருங்காலி அல்லது வெக்காலி, white sandara; தாரா, which see.

தாவாக்கினி, சிறு கல்லூரி, an unknown plant said to consolidate sea salt.

தாவாசத்பீடம், யோனி, woman's genital organ.

தாவாரங்காதிபாதம், பூண்டுகளின் அமைப்பு, திரிபு முதலியவைகளைப் பற்றிய நூல், the science which deals with structure and the phenomena of plants.

தாவானலம், காட்டுத் தீ, wild fire.

தாவு, வலிமை, strength; 2. வருத்தம், pain, distress.

தாவுதல், see தாவல்; 2. பரவுதல், spreading as creeper.

தாழங்கா யெண்ணெய், தாழையின் காயி னின்று தயாரிக்கும் ஓர் மருந்தெண்ணெய், இதை தலைதேய்த்து முழுக உட்காய்ச்சல், கைகால் முடக்கு, கண்ணெரிவு, மூலம், இருமல், கை கால் எரிச்சல் போம், a medicinal bathing oil prepared from the fruits of screw pine tree, pandanas. It cures neurities, piles, cough etc.

தாழஞ்சங்கு, வாயகன்ற சங்கு, a kind of conch with wide mouth.

தாழமுலைச்சாறு, தாழைவிழுது சாறு juice of the aerial roots of pandanas.

தாழம், see தாழை

தாழம்பூ, தாழையின் பூ, fragrant flower of தாழை, which see.

தாழம்பூமடல், தாழம்பூவின் ஓர் இதழ், calyx lobe of the flower of pandanes.

தாழன்காலா, மஞ்சட் கா லா மீன், yellow Indian sturgeon — Polynemus indica. It is so called from its colour like the yellow screw pine flower, screw pine robul.

தாழி, அரிதாரம், yellow orpiment; 2. குடம், cauldron; 3. சாடி, jar; 4. வாயகன்ற சட்டி, wide mouthed pot; 5. சிவதை, Indian jalap — Ipomea.

தாழினி, நத்தைசசூரி, oyster knife, bristly button weed — Spermacoci pispida.

தாழை, பெருந்தாழை; 2. பரங்கித்தாழை, அதாவது அன்னுசி; 3. தழுதாழை; 4. தென்னை; 5. தேங்காய்; 6. செந்தாழை; 7. வெண்டாழை; 8. பரங்கித் தாழை; 9. பெருந்தாழை; 10. பேய்த்தாழை; 11. கற்றாழை; 12. அன்னத்தாழை; 13. கடற்றாழை; 14. மஞ்சட்டாழை; 15. சிறுதாழை; 16. முயற்றாழை; 17. இரசதாழை; 18 சாம்பயோன் தாழை, 29. ஆனைக் கற்றாழை.

தாழை, தாழம்பூச்செடி, இதற்கு முண்டகம், முசலி என்றும் பெயர், இது தழைத்து மிகுதியாகப் படரும், சுமார் 10-12. அடி உயரம் வளரும், வேர்கள் அடிமரத்தினின் றும் பெரிய கிளைகளினின்றும், கிளைக்கும், இலைகள் நெருங்க முளைக்கும், பூக்கள் ஆண் பூ, பெண்பூ என இருவகைத்து, பெண்பூ வில் மூன்று வரிசை வெண்ணிறமான இலை கள் கவர்ந்திருக்கும், இதன்காய் பார்வைக்கு அன்னுசியைப் போலவே மஞ்சள் நிறமாக விருப்பது மன்றி, சிதள்கள் அமையப் பெற் றிருக்கும், பழுக்குங்காலை இவைகள் உதிர்ந்து விடும், பழம் வெளிப்பக்கம் மிக்க மஞ் சள் நிறமாயும், உட்பக்கம் மஞ்சள் சதைப் பற்று நிறைந்ததாயும் நாராகவுமுள்ளது, விதை நான்கு மூலையாகவும் வழவழப்பாயு மிருக்கும், பூக்கள் சிறியன, வெளிர் மஞ்சள் நிறம், மிக்க வாசனையுள்ளன, அபூர்வமாய் வெளித்தோன்றும், இச்செடியின் இலைகளி னின்று புறப்படும் வேர்கள் விழுதுவிட்டு மிக்க விசாலமாகப் படரும், மழைகாலத்தில் இது வெண்ணிறமான குருத்துகள் விட்டு சிறிய பூக்களைச் சுற்றிலும் கவர்ந்து தழைக் கும் பொழுது சந்தன வாசனை வீசும்.

இது சாதாரணமாய், சதுப்பு நிலங்களி லும் ஆற்றோரங்களிலும் கடற்கரையை யடுத்த மணற்பாங்கான நிலங்களிலும் புதர் களாகப் படர்ந்து வளரும், இத்தாழம் பூ பூசைக்குதவும், ஆனால் சிவபூசைக்குதவாது, பூவின் இலைகளை பச்சையாகவும், வேக வைத்தும் தின்னலாம், அடியிலுள்ள தாழைச் சோறு அதாவது சதைப்பற்றும் தின்னலாம், இதன் பூவுடன் காசுக்கட்டி மற்றும் வாசனைத் திரவியத்தோடு சேர்த்து தாம்பூலத்தில் அருந்தலாம், இப்பழத்தைப் பஞ்ச காலத்தில் உணவாகக் கொள்வ துண்டு, பூவினின்று அத்தர் போன்ற வாசனை எண்ணெய் தயாரிக்கலாம், ஆண் பூவின் உள்மடல் வாசனையாக வுபயோகிக்க லாம், இது மருந்து வகையிலும் உபயோகப் படும், இதன் பூவுக்குப் பசியை அதிகப்படுத் தும் குணமுண்டு, எண்ணெயிலிட்டு முழுகி வர சொறி, சிரங்கு கற்றாழை நாற்றம் முத லிய சருமநோய்கள் நீங்கும், இதை சர்பத் தாக உபயோகப்படுத்த, இரத்தத்தைச் சுத்தப்படுத்தி, பசிதீபனத்தை யுண்டாக் கும், இதன் சாறு விந்துவைப் பலப்படுத்து வதுடன் தாதுபுஷ்டியையும் வீரியத்தையு முண்டாக்கும், அன்றியும் நீர்க்கோவை, கபம், இருமல் இவைகளைக் குணப்படுத்தும், இதை லேகியத்தில் உபயோகப்படுத்துவதி னால் தேக அழற்சியைப் போக்கி ஒளியைக்

கொடுக்கும், தாழும்விழுது கஷாயமாகக் கொள்ள அம்மை வாராது, fragrant screw pine. koora oil plant, Nicobar bread fruit — Pandanus odoratissimus alias P. fascicularis. It is a large spreading shrub 10 12 ft. busy, roots issuing from the lower part of the stem or larger branches, flowers male and female, female flowers three rows of leaves stand at equidistant round the base of the young fruit. Fruit in appearance is something like a pine apple, orange coloured composed of numerous drupes, detached when ripe and covered with a deeper orange coloured skin and interior filled with rich looking yellow pulp, inter mixed with strong fibres. seed oblong and smooth, flowers small, pale yellow very fragrant seldom visible. The large red fruit is much like a pine apple, The plant extends over a large space by sending down aerial roots from branches, blosoms during rainy season with panicles of large white sheath like leaves enclosing spongy looking bundles of closely packed mimute flowers with sandal perfumes. The plant thrives in low swampy ground and fringes the coast in many places and harbours venemous reptiles like cobra. Flowers are offered in worship, but it is not acceptable to Shiva. Floral leaves are eaten either raw or boiled, lower pulpy part of drupes are also sometimes eaten, Flowers with catechu and spices form substance used in chewing betel nut, pulp of fruit is used as famine food, farina of the male flowers is used as a perfume. The plant is very useful medicinally. Flowers promote hunger, soaked in oil and rubbed in the head before having a bath, cures itch, scally eruptions and other cutaneous diseases, used as a syrup (sharbad) they purify the blood promotes the secretions of semen in the system, it is also used with advantage in cold, phlegmatic diseases as cough etc. As an cugredient in the preparation of an electuary, it allays the over heated condition of the body and tones the system giving lustre. The aerial root taken in form of a decoction is a preventive against small pox.

தாழைக்கோரை, see கோரை.

தாழைச்சோறு, தாழை மரத்திலுள்ள சதைப் பற்று, இதைத்தின்பதால் மாதர் சோணிதம் தடைபடாது, pith of the plant when eaten will increase the flow of menstrual blood.

தாழைநாகம், தாழைச் செடியின் புதரில் மறைந்து கிடக்கும் நாகப்பாம்பு, an extremly venomous kind of cobra found in the bush of screw pine.

தாழைமடல், தாழைபூவிலுள்ள மடல் அல்லது இலை, leaf in the flower.

தாழைமுலை, தாழும்விழுது, aerial root.

தாழையுப்பு, தாழைச் செடியை எறிப்பதினு லுண்டாகும் சாம்பலினின்று எடுத்தவுப்பு, alkaline salt extracted from the ash derived by burning the plant.

தாழைவிழுது, தாழைச் செடியின் விழுது, விந்துவையும் இரத்தத்தையும் சுத்தப்படுத்தும் the aerial root of the pandanas. It purifies semen and blood in the system.

தாழொலி, தாழ்ந்த சப்தம், feeble voice.

தாழ்ந்தொழிதல், நோய் தணிந்து குணப் படல், disappearance of the disease.

தாழ்வயிறு, சரிந்த வயிறு, abdomen with skin fold hanging loose; 2. தாழ்ந்தவயிறு relaxed abdomen; 3. பிரசவத்தின் ஓர் குறி, a symptom of approaching delivery in which the abdomen is relaxed.

தாழ்வரி, கோழிக்கீரை.

தாழ்வாய், மோவாய்க்கட்டை, jaw chin.

தாழ்வாய்க்கட்டை, தாழ்வாய் எலும்பு, bone of the chin.

தாளகக்கட்டு, தாளகத்தை நெருப்பிற்கு ஓடாதபடி சித்த நூல்களிற் சொல்லிய முறைப்படி கட்டுதல், consolidating orpiment as per process contemplated in Siddhar's science.

தாளகக்கருப்பு, சுத்திசெய்த தாளகத்தோடு வெடியுப்புச் சுண்ணத்தைச் சேர்த்து வெண் தாமரைப் பூவிதழ்ச் சாற்றில் அரைத்துச் சீலை செய்து புடமிட்டெடுத்த கருப்புத்தூள் இது பற்பத்துக்குச் சமமாகவே சொல்லலாம். குணம் ஒன்றே, purified orpiment and calicified potassium nitrate are ground with the juice of white lotus and subjected to fire as per rules. The resutant is a black powder which has the same quality as the calcified white powder.

தாளகங்கட்டி, (see page 912.)

தாளகசுத்தி, சுண்ணாம்புக்குள் வைத்து, கழுதை மூத்திரம் விட்டு 7 தரம் தாளித்தெடுத்து அன்ன நீர், கொள்ளுக் கஷாயம், தயிர், காடி நீர், அகத்திக் கீரை விதைத் தைலம் இவைகள் கூட்டி 2 சாமம் சுருக்குக் கொடுத்தெடுத்துப் பிறகு சத்திசாட்டரணை வேர், குக்கில் இதை முருங்கையிலை ரசத்தால் அரைத்துக் கவசம் செய்து லகுபுடம் போட்டெடுத்தல் மிகுந்த சுத்தி. orpiment is covered by burnt lime stone and slaked with the ass urine insted of water. The process is repeated 7 times. This ordinary purification. If it is subjected to various processes mentioned here it becomes well purified.

தாளகசுத்தி. தாளகத்தைச் சிறு துண்டுகளாகச் செய்து குடுவையில் போட்டு மேல் மூடும் ஓட்டிற்கு 3 துவாரம் செய்து கரி நெருப்பின்மீது வைத்து விசிறுகையில் முதலில் கருப்புபுகை வரும், பிறகு சிவப்புப்புகை வரும்போது எடுத்துக்கொள்ளல், purification of orpiment as per process of mentioned here.

தாளகச்சுண்ணம், calcified orpiment which has the properties of calcium.

NOTE: This can be prepared either by chemical process or by alchemical process, but the latter is a secret one as the product is said to have the virtue of transmuting metals into gold.

தாளகச் செந்தூரி, தாளகத்தைச் செந்தூரமாக்கும் பூண்டு, அதாவது செம்பல்லி, an unknown drug said to be a red variety of lizard plant capable of reducing orpiment into a red oxide. (see page 909)

தாளகத்தின் மஞ்சள் போக்கி, திலக விருட்சம், an unknown tree probably peacock gingelly — Vitex alata

தாளகத்தைப்பற்பமாக்கி, வனமிரட்டி, a kind of soma plant.

தாளகநீறு, தாளக பற்பம், which see.

தாளகபஸ்பம், see தாளக பற்பம்.

தாளகபற்பம், தாளகம் 1 பலம் கல் சுண்ணாம்பு தண்ணீரில் போட்டு தெளிந்த பிறகு நீரையிறுத்து அந்த நீரிலேயே தாளகத்தை 7 நாள் அரைத்து பில்லை செய்து வரவைத்து ஒரு கலசத்தில் சுண்ணாம்பு நீரை நிறைய வைத்து வேறொரு கலசத்தில் சுண்ணாம்பு நீரை அழுத்தமாய் வைத்து மூடி 7 சீலை கவசம் செய்து 10 விரட்டியில் புடம்போட்டு எடுக்க பற்பமாகும், தேனில் கொடுக்கவும், புளி, நல்லெண்ணெய், கடுகு ஆகாது, orpiment is calcined as per process mentioned above It is given with honey. diet avoid gingelly oil, tamarind and mustard.

தாளகபற்பம், அரிதாரத்தைத் தமிழ் வைத்திய முறைப்படி சுத்தி செய்து, நெருப்பிற்கு ஓடாதபடி மூலிகை, கடைச்சரக்கு, வேறு விதமாக தயாரித்த மருந்துகளை இவைகளை கூட்டி பிறகு கவிசம் செய்து புடமிட்டெடுத்த வெண்ணிறமான தூள், a white power obtained by calcination after cleaning orpiment and adding to it bazaar drugs and other prepared medicines so as to resist the action of fire and then calcining it as per process contemplated in Tamil Siddha medicine

தாளகபற்பி, தாளகத்தைப் பற்பமாகச் செய்யும் சரக்குகள்; அவையாவன, (see page 908)

தாளகப்புகை, இது இருமலைப்போக்க உதவும், fumigation of orpiment. It allays cough.

தாளகமெழுகு, தாளகக்கட்டியை வேங்கை செயநீரில் 3-சாமம் அரைத்து வழித்து எடுக்க மெழுகாகும், இம்மெழுகை தாம்பூரத்தில் 300-1 கொடுக்க 9-மாற்று வெள்ளியாகும், கருவங்கத்திற்கும், நாகத்திற்கும் இப்படியே வெள்ளியாகும், இம்மெழுகை வெற்றிலைச் சாற்றில் மூன்று நாள் (பச்சைப்பயறளவு) இரு வேளையாக அருந்த காசம், பைத்தியம், வலிப்பு வகை, வாதம் போம், orpiment is converted into a waxy substance by the process mentioned here. It a green gram size of this is given twice a day for three days with the juice of betel leave it cures asthma, cough, convulsions etc.

தாளகம், அரிதாரம், orpiment; 2. பொன்னிதாரம், yellow orpiment or tersulphide of arsenic — Arsenicum tersulphuretum; 3. மேல்தாள் as ஈரவெங்காயத்தாள், pedicle as of onion; 4 அடிபாகம், stem; 5. இருதாளகம் அதாவது இலாமிச்சை, which see; 7. தகட்டரிதாரம், arsenic in thin flat pieces

According to Ayurveda orpiment occurs in two forms namely 1. in smooth shining gold coloured scales called Vanasapatri haritalam and 2. in yellow opaque masses called Pinda haritalam No. 1 is prepared for internal use as an alterative and febrifuge where as No. 2 is used commercially for paints etc. The orpiment is roasted before use and the popular opinion that roasting of orpiment is a dangerous process for the man who roasts it dies very soon. The roasted one is highly poisonous and contains a large proportion of white arsenic. Orpiment is said

to cure fevers and skin diseases and to increase strength and beauty in the body and to prolong life. It forms an ingredient of several external applications for skin diseases as psoriasis etc. The use of orpiment as a depilatory was long known to the ancient Hindus. It also enters into composition of several preparations for the removal of hair.

தாளகேஸ்வரம், ஓர் மருந்துத் தைலம், the name of a medicinal unguent.

தாளக்கம், see தாளகம்.

தாளபத்திரம், தாளிப்பனை, talipot.

தாளமூலிகம், நிலப்பனை, ground palm — Curculigo orchiodes.

தாளம், பனை, palmyra tree; 2. அரிதாரம், orpiment; 3. பொன்னரிதாரம், see தாளகம்; 4. see தாழை; 5. பனங்கொட்டை, palmyra nut.

தாளயந்திரம், a surgical instrument, a pair of small pincers.

தாளவிலாசம், பனை, palmyra.

தாளாறி, காலாறி, bastard saul — Shorea tatura.

தாளி, திருகுதாளி, இது திருகிக்கொண்டிருக்கும் ஓர் கொடி, இதன் காம்புகளில் அனேகம் பூக்களுண்டு, பூக்கள் சிவந்த ரோஜா நிறம், வேலிகளிற் காணலாம், இலையைக் கீரையாகக் கொள்ளப்படும், இது அடியிற் கண்டபடி பலவகைப்படும், laul danah, twisted tali creeper — Convolvulus genus. It is a twining plant found grown in hedges, peduncles with many flowers rose coloured flowers, heads of flowers dense, leaves eaten as green. It consists of different kinds as mentioned below.

1. **தாளி**, a winding plant — Convolvulus striatus.
2. கம்பந்தாளி, Convolvulus bicolor.
3. காட்டுத்தாளி, false kaladana — Convolvulous muricatus alias Ipomaea muricatus.
4. குறுகுத்தாளி, common creamy, white bindweed — Ipomaea obscura.
5. சிறுதாளி, hairy leaved creamy, white bindweed — Convolvulus gemullus.
6. செந்தாளி, சிவப்புத்தாளி, Convolvulus purpurcas.
7. தேவதாளி, snake luffa — Luffa echinata.
8. நறுந்தாளி.
9. நாகதாளி, prickly pear plant — Cactus ficus indicus.
10. நுழைதாளி or நெரளைதாளி, or நூல்தாளி, Chinese laurel — Antidesma alexiteria.
11. பெருந்தாளி, convolvulus maximus.
12. திருகுதாளி, laul danah — Convolvulus marginata.
13. பூத்தாளி, white tanak — Givotia rottleri formig.
14. வெண்டாளி, white catamaran tree — Givotia rottleri formis.
15. விஷத்தாளி, sore eye plant — Dic.
16. காக்கைத்தாளி, ceylon ebony — Diospyros ebenum.
17. கருந்தாளி, black palmwood — Diospyros ebenum.
18. உத்தமதாளி, hedge cotton — Daemia extensa.
19. மலைக்குறுந் தாளி, wound plant — Sida acuta.
20. பஞ்சந்தாளி, honey bush — Murraya oxotica.
21. பன்றித்தாளி, betel nut laurel — Litsaeac coriacea.
22. பட்டைத்தாளி, raw laurel — Actinodaphne madraspatana.
23. பிரபந்தாளி.
24. கோடைத்தாளி.
25. வெள்ளைப்பூத்தாளி, country traganth — Stercutia urens.
26. திருத்தாளி, Cleodendron phelomoides.
27. மரவெட்டித்தாளி, same as No 21.
28. மலைத்தாளி, same as No. 11.
29. பெரும்பன்தாளி, ganapathy tree — Litsaea tomentosa.
30. அட்டைத்தாளி, false fern tree — Filicium decipiens.
31. வெள்ளைத்தாளி, wenlandia notoniana.

தாளி, தாளிப்பனை, talipot tree; 2. ஓர் புல், a kind of grass; 3. பலவித படர்கொடி, a running plant of several. species; 4. பனை மரம், palmyra tree — Borossus flabellifer; 5. தாழி அல்லது மிடா, a wide mouthed earthern vessel; 6. சிவதை, turpeth root — Ipomea turpethum; 7. திருகுதாளி, laldanah —Ipomea sepiaria alias Convolvulus marginatus; 8. பூவசம், ray laurel — Actinodaphne hookeri; 9. தாளிக்கொடி, hedge bind weed — Ipomaa sepiaria.

தாளிகம், இலட்சுமிக்கொடி, white lotus.

தாளிக்காத சுண்ணம், சுண்ணாம்புக்கல், lime stone; 2. சுட்டசுண்ணாம்பு, quick lime.

தாளிக்கீரை, தாளிச்செடியின் கீரை, green leaves of hedge bindweed—Ipomea sepiaria·

தாளிக்குவளை.

தாளிக்கொடி, திருகுதாளி, see தாளி.

தாளிசபத்திரி, சிவ பத்திரி, இது ஓர் சம உயரமுள்ள மரம், இதில் முட்கள் மிகுதியாயுண்டு, பூக்கள் சிறியன, பச்சை நிறமாயிருக்கும், காய்கள் 5 அல்லது 6 மூலைகளாகவும், தட்டையாகவுல், ஊதா நிறவாகவும். இருக்கும், வனாந்தரங்களில் வளரும், குளிர் காலத்தில் பூக்கும், இலைகள் கொழுந்துகள் சீனக்கிழங்கின், இலைகள் போல் இருக்கும் மிக்கவாசனையுள்ளன. இதற்கு துவர்ப்புக் குணமும், வயிற்றுக்கோளாறுகளை நீக்கும் தன்மையும் வாய்ந்தது, ஆகவே, அசீரண பேதி, பலவீனம், சயரோகம் முதலிய நோய் களுக்குச் சிறந்தது, இதன் பட்டைக் கஷாயம் தொண்டைக் கம்மலை வாங்கும். காய்கள் தின்பதற்குதவும், விதைகளிலிருந்து எண்ணெய் எடுக்கலாம்,

இது உஷ்ணத்தையும் பசி தீபனத்தையுமுண்டாக்கும், இதைச் சூரணத்துக் கடைச் சரக்குகளுடன் கலந்து கொடுக்க தொந்த சுரம், அக்கினிமந்தம், பித்தாதிக்கம், பலவீனம் இவைகளைப் போக்கும், இதை இடித்துத் தூள் செய்து தேனில் கொடுக்க பேதி, பீனசம், சீதபேதி, வாந்தி, அசீரணம் இவைகளை குணப்படுத்தும், இத் தூளைப் பல்லில் வைத்தழுக்க பல்வலி போம், காடி, அல்லது எலுமிச்சம்பழ ரசத்தில் அரைத்து பூச தலைவலி, வயிற்றுவலி, தொண்டை நோய் இவைகள் போம்; இலைச்சாறு மார்பு வலி, சயரோக இருமல் இவைகளைப் போக்கும், வங்காளத்தில் இதை பிரசவ வலிக்கும் பல வீனத்திற்கும் கொடுப்பதுண்டு, பட்டையைக் கஷாயமிட்டு வாய் கொப்பளித்து வருவதனால் தொண்டை கம்மல் நீங்குவதோடு வாய்ப் புண்ணும் போம், இதன் பழம் புசிப்பதால் ஒக்காளத்தை நிறுத்தும், East Indian plum — Flacourtia cataphracta. Middle size tree armed with multiple thorns. Leaves serrated, many flowered. flowers small. greenish, fruit of the form and size of a cherry. slightly compressed into a five or six sided shape of a deep dull purplish chocolate colour, indegenous in dry forests, flowering in cold season. Leaves and young shoots tastes like rhuharb. but not so bitter, have astringent and stomachic properties in diarrhoea. weakness and consumption. Infusion of bark is advantages inhoarseness. Fruit edible, oil is extracted from seeds. It is a stimulant and promotes hunger. Leaves powdered and mixed with other bazaar drugs is given in chronic fever, loss of appetite. from excessive heat, biliousness weakness etc; given in honey it cures purging. catarrh of the nose. dysentery vomitting indigestion etc externally applied to the gums, it arrests tooth pain, mixed with vinegar or lime juice and used as an external application, removes headache stomach ache and throat afflictions. The juice of the fresh leaves is also used in affections of the chest, phthisical cough. In Bengal it is given as a tonic in parturition and general debility. Decoction of the bark will cure sour throat and ulceration of the mouth. The fruit when eaten will arrest, nausea.

NOTE: In the Indian variety this is also called *தாளிசப்பத்திரி* — Himalayan silver firs — Abies webbiana.

தாளிகம், உள்ளங்கை, palm of the hand.

தாளிசபத்திரி, பெரிய லவங்கப்பட்டை, cassia cinnamon — Cinnamomum macrocarpum; 2. காட்டுக்கருவா, wild cinnamon — Cinnamomum wightiianum; 3. தாளிசம், which see.

தாளிசபத்திரிசூரணம், தாளிசபத்திரி இலையை இடித்து எடுத்த தூள், இது வைத்தியத்திற்குதவும், அஸ்திசுரத்திற்குக் கொடுப்பது.

தாளிசம்,
தாளிசை, } see *தாளிசபத்திரி* — Pinus webbiana.

தாளிதம், தாளிப்பு, seasoning of curries to give flavour.

தாளிதம் செய்தல், see தாளித்தல்.

தாளித்தகறி, கடுகு நல்லெண்ணெய் முதலிய வைகளைக் கூட்டித் தாளித்துச் சமைத்த கறி, இது பத்தியத்திற்குதவாது, mustard etc fried in gingelly oil is added to curries to give greater flavour — seasoned curry. It is prohibited in diet.

தாளித்தல், கடுகு மசாலைச் சாமான் இவை களை, சமைத்த சோறு குழம்பு, உணவுப் பண்டங்களில் நல்லெண்ணெய் அல்லது நெய்யில் வறுத்துக் கூட்டல், adding to boiled food or sauce and other curry preparations mustured and spices by frying them in gingelly oil or ghee — seasoning. 2. சுண்ணாம்பு தாளித்தல், slaking lime.

தாளிப்பருத்தி, வனப்பருத்தி, herbaceous cotton — Gossypium herbaccum; 2. ஓர் கடற்கரை பருத்தி. இதில் மெழுமெழுப்புண்டு; பட்டை மருந்துக்குதவும், sea coast rose mallow — Hibiscus tiliaceus — Bark used in madicine Tree abounds in mucilage.

தாளிப்பனை, கூந்தற்பனை, இதற்கு விசிறிப் பனை, கோடைப்பனை, குடைப்பனை எனப் பல பெயருண்டு, இம் மரம் 60 - 70 அடி உய ரம் வளரும், இலைக் காம்பில் முட்கள் உண்டு பூவிலை மூன்று இதழ்கள். விசிறியைப் போன்ற இலைகள் ஒவ்வொன்றையும் நிலத் தில் பரப்பப் பாதி வட்டத்தின் குறுக் களவே 16 அடி இருக்கும், மரம் ஒரே தடவை பூத்து இறக்கும், அடி மரம் மெதுவாக இருக்கும். பூக்கள் பச்சை கலந்த மஞ்சள் நிறம், மிக்க வாசனையுள்ளவை, இம்மரம் இலங்கை, மலையாளம் முதலிய விடங்களில் விளையும் அடி மரத் தக்கையினின்று சவ்வரிசி தயாரிக்கப்படும், இதினின்று மாவு தயாரித்து ரொட்டி செய்யப்படும், இச் சவ்வரிசியைக் கஞ்சி காய்ச்சி உட்கொள்ள அரோரூட், பார்லி கஞ்சியைப்போல் பலத் தைக் கொடுக்கும், அன்றியும் இம் மரத்தின் குருத்தடியிலிருக்கும் சோற்றை உலர்த்தி மாவாக்கி, கஞ்சி காய்ச்சி அல்லது அடைதட்டிச் சாப்பிட உடம் பின் உஷ்ணம் நீங்கும், அதிசாரம், சீத பேதிக் காரர்களுக்கு ஓர் சிறந்த உணவு talipot tree. It is known as fan palm, kodappanay. Ceylon palm umbrella fan. Java fan, palm etc — Corypha umbra culifera. tree is 60–70 feet high, petioles armed, calyx three toothed, petals three. Each of its fanlike leaves when laid upon the ground will form a semi circle of 16 feet diametre, the tree flowers but once and dies Stem is smooth, flowers greenish yellow, very fragrant, berries smooth oily. The tree is met with in Ceylon, Malabar etc. A kind of sago is derived from the pith of the tree. Flour is prepared and cakes, bread are prepared from this. Like sago it is also prepared in the form of conjee like that of arrow root and barley and given to patients being very nutritious.

தாளிப்பு, see தாளித்தல், seasoning.

தாளிமாதுளை, பூமாதுளை, see மாதுளை.

தாளிமாருடம், see சரக்கொன்றை.

தாளிம்பமயதி, நல்லமாதுளை, common pcmlgranate.

தாளியம், வில்வப்பத்திரி, leaf of lingam tree.

தாளிரசம், பனைவெல்லம், sugar made of palm juice.

தாளிலாம், பச்சை, greens; 2. பச்சிலை, mysore gamboge — Garcinia xantho chymus.

தாளிவெல்லம், பனைவெல்லம், jaggery made of palmyra juice.

தாளிறுத்தல், தாள்பிடிப்பு, lock jaw, as a sign of tetanus, see அனுதம்பவாதம் A disease in which the vayu at the root of the jaw is excited and gets loosened in the joints with the result that the mouth is shut, it cannot be opened at will and if it is opened it cannot be closed. This disorder is known as lockjaw. It happens in diseases in which vayu is the exciting cause at the joint.

தாளினி, நிலவாகை, Tinnevelly senna — Cassia angustifolia; 2. கொடித்துத்தி, evening mallow creeper — Abutilon crispum; 3. சிவதை, Indian jalap — Ipomea turpethum; 4. வேங்கை, kino tree — Pterocarpus marsupium.

தாளீச்சு, (தாள் + ஈச்சு) see தாளிப்பனை.

தாளு, தாள், chin — Jaw.

தாளேசம், கொன்னை, cassia tree.

தாள், கால், leg; 2. பாதம், foot; 3. காம்பு, pedicle; 3. நெற்றாள், stubble.

தாள்கிட்டல், தாளிறுத்தல், a condition of tetanic spasm of the jaw muscles causing them to be tightly closed — Trismus.

தாள்கிட்டி, see தாள்கிட்டும்சன்னி.

தாள்கிட்டும்சன்னி, தாளிறுத்தும் ஓர்வகை சன்னி, இது முள்ளந்தண்டுக் கயிறும், நரம்புகளையும் தாக்கும் ஓர்வித தொத்து நோய், இதனால் கழுத்து, தாடை, முதுகு, கைகால்கள் இவ்விடங்களில் வலிகண்டு, இழுக்கும், இத்தகைய நிலைமை உடம்பிற்குள் அணுப்பூச்சிகள் நுழைந்து அதனால் விஷம் ஏற்பட்டு, நரம்புகள் வழியாய்ப் பாய்ந்து முள்ளந்தண்டுக் கயிற்றை அனுசரிப்பதனா லுண்டாகிற தென்று கருதப்படுகிறது, இது சாதாரணமாய் நஞ்சுக் கொடியின் குற்றத்தினால் பிறந்த குழந்தைகளையும் கையிலாவது பாதத்திலாவது காயமுண்டவர்களையும் ஈரத்தரையில் படுத்துக்கொண்டு சில்லெனக் காற்றுலாவும் இடத்தில் உறங்குபவர்களையும், பிரசவத்தில் பெண்களையும் தாக்கும், இக்குறி கண்டதுமுதல், வாயைத் திறக்க முடியாமல், பிறகு தாளையும் இறுத்தும், பிறகு கொஞ்ச நேரத்திற்குள் உடம்பு, கை கால்கள் விறைத்துக் காணும், வயிறு கல் போலாகும், உடம்பு சில வேளை முன்னாகவும், சாதாரணமாய்ப் பின்னாகவும் வளையும், lockjaw or tetanus is an infectious disease affecting the spinal cord and nerves. It is marked by violent contractions of the muscles of the neck and jaw, the back and the limbs. This conditian is brought about by a microbe entering into the skin through a wound and producing a virulent poison which is absorbed into the blood. This poison travels along the nerves and reaches the spinal cord. Persons sleeping in damp earth being exposed to cold air, new born infants suffering from infection of the navel, women at child birth are also subjected to this disease. Wounds caused by implements or a crushed or lacerated wound are the more apt to develope tetanus. The disease is more frequent in injuries of the hand and feet. In this disease difficulty is first felt in the opening of the mouth and then spasms increase and the jaw becomes fixed. The rigidity gradually extends downwards to the body and legs, the abdomen becomes hard and sometimes the body may bend forwards but generally backwards.

தாள்கிட்டுவாதம், see தாள்கிட்டும்சன்னி.

தாள்சின்னி,

தாள்பிடிப்பு, முழங்கால் பிடிப்பு, contraction of the muscles of the leg; 2. தாள்பிடிப்பு, lock jaw.

தாறு, பாக்குமரம், arecanut tree; 2. பனை வாழை, தென்னை இவைகளின் குலை, bunch of fruits of palmyra, cocoanut, plantain etc; 3. தாள், pedicle.

தாறுகன்னி, வெள்ளைக் காக்கணம், white mussell creeper— Clitorea ternatea.

தாறுவி, மரமஞ்சள், tree turmeric — Coscinium fenestratum.

தாற்றுப்பூ, கொத்துப்பூ, bunch of flowers.

தானகம், கொத்தமல்லி, coriander.

தானங்கண், இரசம், mercury.

தானத்தாய்பட, வாழை, plantain tree.

தானப்பரீட்சை, வைத்தியர்கள் ஆராய்ச்சியினால் நோயாளிகளிடம் கவனிக்க வேண்டிய பலவித குறிகள், *studying of various symp*toms exhibited by patients — Diagnosis.

தானப்புழு, மலக் குடலிலுண்டாகும் புழு, in*testinal worm, tape worm.*

தானப்பூச்சி, குடலில் உற்பத்தியாகும் கீரைப் பூச்சி, thread worm in the intestines — *Oxyuris vermicularis.*

தானமந்திரம், அதிசாரநோயினின்று குணப்பட சபிக்கும் மந்திரம், mantram uttered to cure purging, *diarrhoea.*

தானமிசிரி, ஊன், serum.

தானம், யானைமதம், rut of an elephant; 2. வல்லமை, strength; 3. தேன், honey; 4. நீராட்டு, bath; 5. உயிர்நிலை, the vital part essential to life; 6. அவத்தை, local position of the soul in the body.

தானவன், (in Philosophy) தான் என்று அகங்காரங் கொள்ளாது எல்லாம் அவன் செயல் என்று இருத்தல்.

தானவனுயிருத்தல், to leave of egoism and think that everything is done by Him.

தானுகம், see தானிகம்.

தானுத்திரமவாதம்,

தானுபதி, பௌதிகக் கலப்பு, a chemical compound.

தானுயாறுகை, தானுகவே மருந்தில்லாமல் ஆறுதல் the healing power of nature without the aid of drugs — Vis medicatrix naturae.

தானுயாறுதல், உறுப்புகளுக்கு தானுகவே சுபாவத்தில் ஆறுதல் சக்தி, the natural curative power inherent in the organioms.

தானிகசன்னி.

தானிகம், கொத்துமல்லி, coriander.

தானிகை, see தானிகம்.

தானியகம், see தானிசம்.

தானியகம், கொத்துமல்லி, coriander.

தானியபுடம், தானியத்திற்குள் புதைத்து வைத்தல், a kind of purification of prepared medicines by concealing them under the heap of grains — Paddy.

தானியப்பொட்டு, அந்துப்பூச்சி, and insect injurious to stored up grain — Weevil; 2. உமி, husk.

தானியம், புன்செய்த் தானியம், அவையாவன, cereals which do not like paddy require large amount of water.

1. கேழ்வரகு, Raggy.
2. வாற்கோதுமை, barley.
3. சாமை, little millet.
4. வரகு, Indian millet.
5. தினை, Italian millet.
6. சோளம், maize.
7. கோதுமை, wheat
8. கம்பு, rye spiked.
9. குதிரைவாற் சாமை, horse tailed millet.

NOTE: As a class dry grains form a more nutritious dietory than rice. Most of these grains are prepared for food by removing the outer husk grinding the remainder into meal.

தானியம், கொத்துமல்லி, coriander; 2. தான்யம், grain in general; 3. நவதானியம், rine dry grains; 4. கதிர்த் தானியம், cereal grain.

தானியராசன், கோதுமை, wheat as king of grains.

தானியராசியில் வைத்தல், தானிய புடமிடுதல், அதாவது நெற்குவியலில் நுழைத்து வைத்தல், keeping the medicines in the heap of paddy.

தானியாப்பிரகம், சுத்திமுறைப்படி செய்த அப்பிரகம், அப்பிரகத்தை நன்ருகப் பொடி செய்து சுணையுள்ள நெல்லுடன் கலந்து, துணியில் கட்டி ஏதேனும் புளிப்பான நீரில் அல்லது காடியில் அலசியெடுக்கையில் துணிச்சந்தின் வழியாய் வெளிவரும் மணலைப் போன்ற அப்பிரகத் தூள், fine powder or the dust of mica obtained by washing the bundle containing a mixture of powdered mica and paddy in vinegar or any fermented liquid.

தானியாமிலம், (தானியம் + அமிலம்) அரிசி, தினை, சோளம் முதலிய தானிய வகைகளினின்று தயாரிக்கும் புளித்த கஞ்சி, fermented acid gruel prepared from grains such as rice, millet, maize etc; 2. காடி, a clear transparent fluid with an acid taste and vinous smell.

தானியாரி, பெருச்சாளி, bandicoot.

தானியோத்தமம், அரிசி, rice; 2. செந்நெல் red paddy.

தானு, காற்று, wind.

தானுகா, அமுக்கிரா, winter cherry — Withania cogulans.

தானுகோனம், see உகா.

தானுட்டினம், அனல் காற்று; காற்றின்சூடு hot wind.

தானுவனமூலி, ஊர்க்கள்ளி, a kind of spurge —Sarcostemma intermedium.

தானைப்புழு, குதவாயிலிருந்துகொண்டு அரிக்கும் ஓர் வகைப்புழு, a kind worm in the rectum.

தான், நிலப்பனங்கிழங்கு ground palm — Curculigo orchioides; 2. பிணம், dead body. corpse.

தான்யசத்து, தானியங்களை எரித்து அச்சாம்பலினின்று எடுக்கும் சத்துப்பொருள், substance obtained from the ashes raised by burning grains as phosphates etc.

தான்றி, தான்றிக்காய், இதற்கு அம்பலத்தி என்றும் பெயர், இது 100-அடி உயரம், இலைகள் சிறு கிளைகளின் முனையில் தொங்கும். காம்புகள் நீளம், பூக்கள் சிறியன, நாற்றமுள்ளன மங்களான பச்சைநிறம் மரம் நேராகவும் படர்ந்து உச்சியையும் உடையது, இதன் உலர்ந்த காய்க்குத் தான் தான்றிக்காய் எனப்பெயர். 1 பூதத்தான்றி, devils abode — Terminalia beilerica alias T. punctata. tree 100-ft leaves about the extremities of branch lets; long petioled flowers fetid small greyish green. Has straight trunk and spreading head. narrow lance like leaves. It is a common forest tree. The belleric myrobalan is the dried ripe fruit. The insipid gum resembling gum arabic issues from the trunk when wounded. Fruit eaten by animals. kernals by human, slightly in toxicating.

NOTE: There are three varieties of belerica, Typica— leaves without glands at the apex of the petiole; belerica proper-leaves with glands at the apex of the petiole and laurinioides. The tree is common in Indian forest. The unripe fruit is a purgative.

தான்றிக்காய், தான்றிமரத்தின் காய், இக்காய் கழற்சிக் கொட்டைப் பருமனும், சிறிது மஞ்சள் நிறமாயும் ஐந்து வரிகளையுடையதாகவுமிருக்கும்; உலர்ந்த காய் மாசிக்காய்ப் பருமனிருக்கும். மிக்க துவர்ப்பு இக் காய்க்கு பேதியையுண்டாக்கும் குணமுண்டு. இது துவர்ப்பாதலின் வறுத்து சாப்பிட பேதியைக் கட்டும். இதைத் தூள் செய்து சர்க்கரையுடன் கலந்து சாப்பிட நீரொழுக்கு கட்டுப்படும். மேலும் ஆண்குறி நோய்கள், கிரந்திப்புண் இவைகள் போம். இதைக் கஷாயமிட்டுச் சாப்பிட உடம்பின் தோஷசுரம், பிரமேகம் இவைகளைக் கண்டிக்கும். மேகத்தினாற் சம்பந்தப்பட்ட புண் விரணம் முதலிய சர்ம நோய்களுக்குஇதைக் காடியில் இழைத்துப்போடலாம். இது இரைப்பைக்குப் பலத்தைக் கொடுக்கும். இதன் பருப்பை தூள் செய்து தண்ணீரில் குழப்பிப் பூசப் புண்ணுறும். the dried fruit of devils abode. It is about the size of a bonduc nut of yellowish grey colour with five longitudinal furrows; size when dry of a gall nut, very astringent. It is a laxative, yet fried and eaten it arrests purging; its powder mixed with sugar stops diabetes. It is used with great advantage in diseases of male genital organs, syphilitic ulcers etc. decoction of this is found useful in excess of heat in the system, morbid fever, urinary diseases.

Venereal sores, ulcers and other cutaneous diseases are cured when it is externally applied by rubbing it in venigar.

தான்றிக்காய்ச்சூரணம், இதற்கு அட்சம், அக்கந்தம், அக்காத்தான், அக்காரத் தூள், அமுதம், அம்பலத்தி, ஆராமம், எரிகண்பலம், கந்தகப்பலம், கந்துகன், கலித்துருமம், களந்தான்றி, சதகம், தாபமாரி, வாந்தியம், வித்தியம், விபீதகம், திறலிங்கம், பூதவாசம், தாணிக்காய் என்று பல பெயர்; இம் மரம், விசேஷமாய் காடுகளிலும், மலையடிவாரங்களிலும் காணலாம். இது கோழையை அறுத்து, மலத்தை இளக்கி, உடம்பிற்கு பலத்தைக் கொடுக்கும். தலை மயிர் வளரும், மேலும் காசம், சுவாசம், வயிற்றுக் கழிச்சல், வீக்கம், பல் வலி முதலிய நோய்கள் போம், தான்றிக் கொட்டையிலிருந்து எண்ணெய் எடுப்பதுண்டு, மேலும் இதன் இலைக் கொழுந்துச் சாறு நெஞ்சு கபத்திற்கு கொடுக்கலாம், இத்தோலைச் சூரணித்துச் சர்க்கரைக்கலந்து தேனிட்டு பிசைந்து சாப்பிட்டுவர கண்ணொளி உண்டாம்.

NOTE: It is useful in coughs, hoarseness, eye diseases etc. The kernel is used as an external application to inflamed parts and also in opthalmia by mixing it honey. An oil expressed from it, is used for strengthening hair. Powder of the dried fruit is medicinally an astringent in small doses and cathartic in large doses. The unripe fruit is also a purgative and the ripe one is employed in dropsy, piles, and diarrhoea. The cortica portion of the fruit is recommended to be kept in the mouth for the relief of sore throat, cough and catarrh. It is largely used as an ingredient in the preparations of electuaries by Vaidyans. A decoction of this proves serviceable in bleeding piles and in vaginal discharges. It is also used in pulmonary catarrh and is known as cough curer.

The powder of its pericarp mixed with sugar and taken with honey improves the high sight. Sufficient piece of cloth is soaked in the juice of its fresh leaves and dried and again dipped in the juice and dried. It is repeated several times and then preserved At the time of death rattle medicine can be administered in the juice extracted from that cloth soaked in a little hot water. The medicine will easily enter in.

திகசம், ஓமம், bishop's weed — Sison ammi.

திகச்சம், See திகசம்.

திகட்டல், See திகட்டுதல்.

திகட்டுதல், தெக்கிடுதல், satiate; 2. தெவிட்டல்.

திகணு, வெண்கொடுவேரி, white flowered lead wort — Plumbago zeylanica.

திகத்துரை, பெருந்துளசி, the large variety of holy basil — Ocymum gratissimum.

திகந்தத்தகடு, தடித்த சதுரவடிவமும், இரு பக்கங்களும் நாசியறையின் பிற்பகுதியில் குறுக்கே வழிவாகவுள்ளதான ஓர் எலும்பு.

திகந்தம், சேனைக்கிழங்கு, elephant yam.

திகம்பரம், இருள், darkness; 2. நிருவாணம், nakedness.

திகரடி, சோர்வு, exhaustion; 2. திணறுகை, difficulty in breathing.

திகரடியாயிருத்தல், திணறுதல், feeling difficulty to breath freely being choked.

திகரம், இளைப்பு, fatigue; 2. மூச்சுவிட முடியாமை, suffocation; 3. காசம்; asthma

திகரியாசத்தம், கோரோசனை, bezoar.

திகலைச்சாறு, எலுமிச்சஞ்சாறு, juice of lime fruit.

திகழ்ச்சாறு, See திகலைச்சாறு.

திகணு, see திகுணுதி.

திகுணுதி, கொடுவேலி, see திகணு.

திகாம்பரன், நிருவாண சந்நியாசி, naked mendicant.

திகாரி, See திகிரி.

திகிரி, மூங்கில், bamboo — Bambusa arundinacea; 2. மலை, mountain.

திகிரிகாவலன், கோரோசினை see திகரியாசத்தம்.

திகிரிக்கல், முடவாட்டுக்கல், sheep's bezoar; 2. கோரோசினை, bezoar.

திகிரிக்குளடுக்கும் பச்சை, மரகதப்பச்சை, emerald.

திகிரிக்குள் கலந்தசிலை, மாந்துளிர்க்கல், red stone red ochre.

திகுதிகெனல், வயிற்றிலுண்டாகும் எரிச்சல், burning a sensation of hunger felt in the stomach.

திகேசம், முல்லைக்குருந்து.

திகேமுசிலிவேர், சிறுபாம்புக்கடி விஷத்திற்கு மிளகுடன் அரைத்துக் கொடுக்கும் ஓர் மூலிகைவேர், இதனை திகேமுழனிவேர் என்றும் வழங்குவர், root of a plant (un known) given as a paste along with pepper for the poisonous bite of.

திகை, தேமல், a kind of skin disease; 2. see திகைப்பு.

திகைச்சோதி, சோதிப்புல், which see.

திகைத்தல், மயங்கல், being bewildered.

திகைப்பு, மனமயக்கம், perplexity.

திகைப்பூச்சி, மனக்கலக்கத்தை யுண்டாக்கும் ஓர் விதப்பூச்சி, இது சாதாரணமாக இருக்குமிடம் தோன்றாது, பாதை வழியில் விரல் நுழையும் குழியுண்டு, அக்குழியின் ஆழம் பார்க்க வெகு ஆழமாய்ப் பாறை வரையில் நிற்கும், அக்குழியில் வாழும் திகைப்பூடு என்னும் பூச்சி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடுச்சாம வேளையில் இருக்கும்; இதை வெளிவாங்க நண்டு கால்பூச்சியின் காலில் நூலினால்கட்டி அந்தக் குழிக்குள்ளே விட்டால் திகைப்பூச்சி அப்பூச்சியைப் பிடித்துக் கொள்ளும், உடனே குழிக்குள் வெகு ஓசை கேட்கும், விடுத்த கயிற்றை மெல்ல வெளியே வாங்கிப் பார்க்க உடல் பச்சையாயும், சிரசு வெள்ளை, கால் நாலுடன் கறுப்பாயிருக்கும் இது தான் திகைப்பூச்சி; இதன் விசித்திரமான குணத்தையும் தன்மையையும், கருதி, இதை மாந்திரீகத் தொழிலில் உபயோகப்படுத்துவது மல்லாமல் வாத வைத்தியத் தொழிலிலும் சேர்க்கப்படும், an insect, inducing perplexity when treaded upon by passers by. The following is the process for tracing it. Generally the insect cannot be traced to its abode unless the cavity big enough for the insertion of a finger is found near the track. The depth of this cavity will be as long as a digging rod, the insect in question is supposed to exist inside on mid night of sunday and it can be easily brought out by

inserting a bugworm with its leg tied up when the former insect will catch hold of the latter with a hissing sound. On the string being taken out slowly, the insect in question will be found clinging to the bug-worm which can be indentified by following description — body of green colour. head portion white, legs four of black or dark complexion.

Being endowed with wonderful psychic virtues, this insect is found useful not only in magic but also in some of the medical and alchemical preparations.

திகைப்பூடு, வைத்தியமுப்பு, a medicinal preparation known as king of medicines, because of its miraculous powers of curing all diseases; 2. ஐந்து மாதத்திய தலைப்பிண்டத்தை வாங்கி, மயிர், குடல், சவ்வு முதலிய கோதுகளைப் போக்கி, காயவைத்து இடித்து எடுத்த சூரணம், a powder prepared with the human foetus of five months by dring it after rejecting from it hair, intestines and other internal viscera including membranes and other objectional refuses; 3. நஞ்சுக்கொடி, the naval cord in general of new born infants; 4. தலைப் பிண்டமூளை, the brain of the first foetus brought out from the womb of a woman.

திகைப்பூடுமிதித்தல், திகைத்தல், being stupified.

திகைப்பூட்டல், திகைக்கும்படிச் செய்தல், causing be wilderment.

திகைப்பூட்டிரம், கஞ்சா, ganjah plant — Cannabis sativa.

திகைப்பூட்டுமூலி, see திகைப்பூடு.

திகைப்பூண்டு, திகைப்பூச்சி, இதை வழிப் போக்கர்கள் பூச்சியென்று அறியாமல் ஏதோ பூண்டு என்று கருதுவதால் இதற்கு இப்பெயர் வாய்ந்தது போலும், see திகைப் பூச்சி, a plant said to cause confusion of mind or perplexity when trodden upon. This is a misnomer for the cause of the perplexity is not a plant but an insect calledதிகைப்பூச்சி which see. It is so called because passers by who are affected by it, are in clined to think out of ignorance that it must be due to some unknown plant.

திகைமூலச் சுண்ணம், குடற்சுண்ணம், an alkaline compound prepared from the navel cord of infants as per process laid down in Tamil Siddhar's medicine.

திக்காயம், தாமரை, lotus flower; 2. அஞ்சனம், collyrium for the eyes.

திக்கரி, கற்றாழை, aloe — Aloevera officinalis.

திக்கல், கொன்னிப் பேசுதல், faltering in speech occuring in paralytic dementia; 2. திக்கிப்பேசல், a speech defect consisting of a choking, drawling and agitated utterance with repeitious and nasal sounds.

திக்காமல்லி, see டிக்காமல்லி, இதுவே கும்பை.

திக்கு, கொடுவேலி, lead wort — Plumbago zeylanica; 2. எட்டு, eight in number; 3. பேச்சுத்தடக்கு, break in utterance.

திக்குதல், திக்கல், stammering — Psellism.

திக்குதவி, சம்பங்கோரை, a kind of sedge grass.

திக்குறிக்கெனல், அச்சக்குறிப்பு, condition of mind indicating fear; 2. நெஞ்சு அடித்தல், throbbing of the heart through fear.

திக்குமுக்காடச்செய்தல், மூச்சுவிடக்கூடாதபடி செய்தல், suffocating, choking to stopping or preventing respiration.

திக்குமுக்காடல், மூச்சுவிட முடியாமை, being suffreated or choked.

திக்குமுக்காடுகை, மூச்சுத்திணருதல், மூச்சு முட்டல், the transient cessation of breathing that follow forced respiration — Aponea.

திக்குரு, காட்டு முருக்கு அல்லது பலாசு, bastard kino — Butea frondosa.

திக்குவாசம், புனுகு, civet. It is so called on account of its smell prevailing on all sides surrounding.

திக்குவாயன், திக்கிப்பேசுபவன், slutterer, stammerer.

திக்குவாயு, மூளையையும், நரம்பையும் தாக்கிப் பேச்சைத் தடுமாறச் செய்யுமோர் வாயு, a temporary lapse of the individual's power to control the nervous impulses from the brain which governs the production of vocal sounds said to be the result of the derangement of vayu (humour) in the system.

திக்குவாய், குழறுவாய், mouth with defective utterance; 2. பேச்சைத் தடுக்கும் வாயு see திக்குவாயு.

திக்குறு, புனமுருங்கை, a wild species of the plant — Butea frondosa.

திக்தகண்டகம், see தித்தகண்டகம்.

திக்தம், see தித்தம்.

திங்களாறுகாடி, 6-மாதத்திய காடி, six months old vinegar.

திங்கள், மாதம், month; 2. சந்திரன், moon.

திங்கள்மூலி, ஓராண்டுமூலி, சித்தர்கள் பசியெடுக்காதிருக்க வேண்டிக் கொள்ளும் மூலிகை, herbaceous plant taken by Siddhar's to keep them off from hunger for about a year. see ஓராண்டுமூலி.

திசகம், see திகசம்.

திசக்காரம், see திசைக்காரம்.

திசமுருங்கை, காட்டு முருங்கை, oval leaved indigo — Indigofera trita.

திசனி, தேமல், see திகை.

திசனிதசாதி, சாமசாதியாகிய ஆண்சாதி, நால்வகையி லொன்று, one of the four classes of men divided according to lust.

திசா, கால்நீண்ட பருந்து, long legged eagle — Aquila hastata.

திசாமிதம், மூவிலைமுன்னை, three leaved fire brand teak — Premna genus.

திசாயம், குக்கில், குங்குலியம், Indian damaner — Shorea robusta.

திசாரகம், தும்பி, a bettle of the Pterois genus.

திசித்துவம், கருப்பத்தில் குழந்தையைக் கவர்ந்து கொண்டிருக்கும் பை, குல்லா, இது பிரசவத்திற்குப் பின் வெளிதள்ளும், a membrane of uterus in women and in certain animals produced during gestation and thrown off after parturition; 2. கருப்பையில் சினையைக் கவர்ந்துள்ள சவ்வு, a part of decidua which is raflected upon and surrounds the ovum — Membrana deci-

திசுவறிவிளக்கம், சீவவர்க்கம், அல்லது தாவர வர்க்கங்களின் தாதுவைப்பற்றி சொல்லும் நூல், the science relating to the tissues of animal or vegetable kingdom; 2. சீவ தாதுவைப் பிரிவினைபாகமாகச் சொல் லும் நூல்; the science regarding the minute structure and composition of animal tissues — Histology.

திசை, எட்டு, the numerical eight; 2. எண் மூலை, the eight corners.

திசைக்கட்டு, ஓர் மந்திரக்கட்டு, (in magic) a kind of enchantment.

திசைக்காரம், ஓர் குரு மருந்து, (in medicine) king of medicines; 2. எட்டுவித காரங்கள் சேர்ந்த மருந்து, (in Alchemy) a quintessence or universal medicine composed of eight alkaline salts.

திசைக்குடோரி, வாதத்திற் குபயோகிக்கும் ஓர் குரு மருந்து, இதனுல் உபரசம் சத்தாகும், பாஷாணம் கட்டும், சூதம் விறைக்கும், சத்துக்கள் செம்பாகும். (in Alchemy) a quintessence salt used for converting natural substances into essences, consolidating arsenic compounds, solidifying mercury or changing vital substances into copper.

திசைக்குரு,

திசைக்கெட்டோடல், இருக்குமிடம் தெரியாமல் விட்டகலல், இது சாதாரணமாக நோய் உடம்பைவிட்டகல்வதைக் குறிக்கும். disappearing from the place as referring to diseases eradicated from the systam, extir pating; 2. வேரறக்களைதல், pulling up by the root, rooting out.

திசைக்கெருடன், காட்டுக்கொடி, binding creeper — Smibax pseudochina.

திசைநா, கொடுவேலி, lead wort plumbago genus.

திசைநாடி, எட்டுவித நாடி, the eight kinds of arteries in the system.

திசைநாதம், எட்டு பக்கங்களிலிருந்து வரும் ஒலி, sound from the eight sides.

திசைபரி, காப்பிக்கொட்டை, coffee seeds.

திசைபலம், மருக்காரை, fragrant poison fruit — Randia dumetorum.

திசைபிலம், see திசைபலம்.

திசைமயக்கிப்பூடு, see மயக்கிப் பூடு.

திசைமாலி, மூக்குத்தறண்டி, which see.

திசைமாற்று, எட்டு மாற்றுப் பொன், (in Alchemy) gold of eight matru.

திசைமுகக்குளிகை, சுரம், பேதிக்காககொடுக்கும் மாத்திரை, a pill given to cure fever and purging.

திசைமூலம், சிற்றுமுட்டி, Ceylon sticky mallow — Pavonia zeylanica.

திசையண்டம், எட்டுவித முட்டை, eight kinds of birds of bird's eggs.

திசையிட்டுருக்குதல்,

திசைவாய்வு, எட்டுவித வாயுவு, the eight kinds of air or wind in the system.

திசைவீரம், சவ்வீரம், corrosive sublimate—Hydrargyri perchloridum of chemists.

திடகாத்திரசாலி, வலிவுடையவன், a man who is vitally strong.

திடகாத்திரதேகி, வன்மையுடைய வுடம்பை உடையவன், person with strong body.

திடகாத்திரம், வலிமையுள்ளவுடம்பு, body vitally strong.

திடசரீரம், see திடகாத்திரம்.

திடபரம், மனோவல்லமை, strength of mind.

திடமனம், உறுதிப்பட்ட மனம், resolute or firm mind; 2. சலனமடையாத மனம், unagitated mind, unwavering mind.

திடமோகனம், ரோசாப் பூ. rose flower.

திடமை, வெள்ளெருக்கு, madar with white flowers,

திடம், வன்மை, strength, 2. மனவுறுதி firmness of mind.

திடர்ச்சுண்டி, வறட்சுண்டி, see ஆடு தின்னாப்பாளை.

திடவீரியம், வட்டச்சாரணை, a kind of trianthma.

திடற்சுண்டி, see திடர்ச்சுண்டி.

திடனற்ற, வலிமையற்ற, weak.

திடுக்கிடல், குழந்தைகட்குக் காணுமோர் நோய், a disease in children causing frequent alarm.

2. அச்சத்தால் மனமசைதல், perturbation of mind through fear.
3. பயத்தால் உடல் கம்பித்தல், அதாவது நடுங்கல், tremor of the body through fear.

திட்சு, கரும்பு, sugar cane.

திட்டமாகச்சேர்த்தல், செவ்வையாக அல்லது அளவுப்படி கூட்டுதல், mixing well and proportionately.

திட்டம், அளவு, measure quantity; 2. வேகமளவு, degree, இது பலவகைப்படும், It consists of different kinds.

1. புடதிட்டம், degree of fire for calcining.
2. எருப்புத்திட்டம், quantity of heat required for burning
3. இடைத்திட்டம், estimation of weight.
4. சாரணைத்திட்டம், computation or calculation in the processes of animation

திட்டறுகு. வெள்ளறுகு, white doop grass — Adenema hyssopifolium alias Enicostema littorule.

திட்டனம், இருப்பைமரம், long leaved bassia — Bassia longifolia.

திட்டா, வெள்ளறுகு, see திட்டறுகு.

திட்டி, திஷ்டி, கண், eye; 2. பார்வை, eye sight; 3. கண்ணூறு, morbid affection caused by evil eyes; 4. ஞானம், wisdom; 5 தினை, millet; 6. இலுப்பை, bassia.

திட்டிக்கல், ஓர்வகை இரத்தினக்கல், a kind of ruby; 2. அஞ்சனக்கல், magnetic iron stone used to blacken the eyes; 3. கருநிமிளை, a kind of coal with black velvitty colour used in ornaments; 4 திட்டிதோஷக் கல், a stone known as jet or agate stone It is supposed that those who wear this peculiar stone will be freed from the fascination of the evil eyes.

திட்டிணம், see திட்டினம்.

திட்டிதோஷக் கிராணி, கண் திருஷ்டியால் உண்டாகும் ஓர் வகை பேதி, diarrhoea caused by evil eyes.

திட்டித்தம்பம், 64-கலைக்கியானத்தி லொன்றாகிய கண்கட்டு வித்தை, the act of fascinating the eyes or suspending the sight which is regarded as one of the 64 of the ancient arts and science.

திட்டித்தோஷம், கண்ணேறு, see திட்டி.

திட்டிப்படுதல், கண்ணூறு படுதல், being affected by evil eyes.

திட்டிமணி, அஞ்சனக்கல், see திட்டிக்கல்.

திட்டிவாசல், கண்டத்துள் வழி.

திட்டிவிதை, ஓர் மருந்துவிதை, a medicinal seed.

திட்டினம், see திட்டனம்.

திட்டை, கண், eye; 2. வெள்ளறுகு, see திட்டா; 3. உரல், mortar for pounding.

திணறுதல், மூச்சுத் தடுமாறல், difficulty in breathing.

திணறுவாதம்,

திணிசிலைக்கால், see முடவாட்டுக்கால்.

திணித்தல், சஞ்சயம், engorgement; 2. துறுத்தல், thrusting, stuffing in; 3. அடைத்தல், plugging; 4. அதிகமாக உண்பித்தல், giving excess of food to children.

திணிப்பிலவு, ஈரப்பலா, monkey jack — Artrocarpus lukoocha.

திணை, பெருந்திணை, general intercourse of the sexes, love, love manners etc; 2. அகத்திணை, an idea in the mind; 3. புறத்திணை, an external object of perception; 4. ஐந்திணை, the five soils.

திண், வல்லமை, strength.

திண்கல், சுக்கான்கல், lime stone.

திண்டசம், கிலுகிலுப்பை, rattle wort — Crotolaria laburmfolia; 2. வேங்கை, kino tree — Pterocarpus bilobus.

திண்டி, பசலைக்கொடி, Indian spinach creeper — Portulaca quadrifida; 2. அரசு, peepul tree — Ficus religiosa; 3. பாலை, iron wood tree — Mimusops hexendra; 4. உணவு, food; 5. தின்பண்டம், eatables.

திண்டிபிராட்சம், see திண்டிராவிச்சி.

துண்டிராட்சி, see திண்டிராவிச்சி.

திண்டியம், சீனப்பூ, Lagersteroemia indica.

திண்டிராவிச்சி, செப்பு சதுரக்கள்ளி, a red variety of milk hedge — Euphorbia genus.

திண்டோள், வலிமையான வுடம்பு, strong body; 2. திண்புயம், robust shoulders.

திண்ணகம், செம்மறிக்கடா, ram; 2. துருவாட்டேறு, fleecy kind of sheep.

திண்ணம், வலி, vigour; 2. வல்லமை, strength.

திண்ணன், பலமுடையவன், strong or robust man.

திண்ணியன், தடிப்பும் வல்லமையுமுள்ளோன், a stout strong person; 2 கொழுத்தவன், fatly person.

திண்படுதல், வலிவடைதல், being strengthened.

திண்பொருத்தல், தாக்குப் பொருத்தல் suffering the attack as of diseases; 2. வலி சகித்தல், enduring pain.

திண்மை, பொருளின் அணுக்கள் ஒன்றோடொன்று நெருங்கிச் சேர்ந்து இருக்குந் தன்மை, closeness of constituent parts, density, close union of parts.

திண்மைக்கவர்ச்சி, மற்றொன்றை வலிக்கத்தக்க சத்து, the force which draws or tends to draw bodies or their particles to wards each other — Attraction, power of attraction as magnet; 2. வலிமையோடு கூடிய கவர்ச்சி, mighty or potent attraction.

திநு, பீதரோகணி, an unknown plant; 2. வட்டத்திருப்பி, Indian pareira — Cissamplelos pareira.

திதகம், மலை வேம்பு, hill neem — Melia composita.

திதச்சம், செம்மரம், red wood — Amoora rohituka.

திதத்தாபகம், தாக்கிமீளுந் தன்மை, the state of returning to the form which it is bent, tendency of returning to former position when pulled, rebounding; 2. சவ்வுத் தன்மை, elasticity.

திதம், மலைவேம்பு, see திதகம்.

திதலை, தேமல், yellow spots on the body induced by hot humours considered as adding beauty to the skin

திதளகா, see திதளம்.

திதளம், மாமரம், mango tree — Mangifera indica. It is also known as cupids favourite.

திதனி, see திதலை.

திதாம், பீதரோகணி, கண்ணுக்கிடுமோர் மூலி, an unknown plant useful in eye diseases.

திதி, தேவநாள், celestial day; 2. சந்திரனுள், lunar day of different lengths i. e. 15 days after new moon — Phases of the moon.

திதி, சந்திரனுள், இது வளர்பிறையை ஒட்டி 15 நாளாகக் கணக்கிடப்படும்.

திதிகேகயம், மயில், peacock fowl — Vitex alata.

திதிதாபகம், see திதத்தாபகம்.

திதிட்சை, ததேகநிஷ்டை, spiritual contemplation fixing the on one object — Concentration.

தித்தகண்டகம், கற்பூரக் கிச்சிலிக் கிழங்கு, orange root camphor root — Curcuma zedvaria.

தித்தகந்தம், கடுகு, mustard; 2. காரம், pungent smell.

தித்தகம், மலைவேம்பு, see திதகம்; 2. துருக்க வேம்பு, persian lilac — Melia azadirach; 3. நிலவேம்பு, ground neem, french chiretta —Andrographis paniculata; 4. காரப்புகையிலை, smoking tobacco; 5. பீதரோகணி, see திதாம்.

தித்தகாருட்டி, சிறு வழுதலை, wild Indian brinjal Solanum indicum (typica).

தித்தகோசாதகி, பேய்ப்பீர்க்கு, wild luffa, bitter luffa —Luffa acutangula.

தித்தக்கத்தரி,

தித்தக்கிருதம். கசப்பு மருந்து நெய், medicinal ghee with bitter taste being prepared with bitter herbs.

தித்தசம், பேய்ப்புடல், wild snake gouard — Trichosanthes cucumerina.

தித்ததண்டுலம், திப்பிலி, long pepper.

தித்ததாது, உடம்பிலுள்ள கசப்பு வஸ்து, bitter elementary.

தித்ததுத்தம், மரத்தின் கசப்புப்பால், bitter milky sap of the tree.

தித்ததும்பி, கசப்புக்கொடி, bitter gourd creeper.

தித்தசாரம், மாவிலிங்கம், lingam tree — Crataeva religiosa; 2. கருப்புக்காசுக் கட்டி, black catechu — Catechu nigrum of chemists.

தித்தபத்திரி, கசப்பிலை, bitter leaf.

தித்தபத்திரேதி, சாசி (சீரகம்) cummin seed.

தித்தபரி, ஓர்வகை வெள்ளரி, a kind of cucumber; 2. கொம்மட்டி, water melon; 3. ஓர்வகையுப்பு, a kind of salt.

தித்தபருவன், சீந்தில், moon creeper — Coecuhus cordifolius; 2. முயற்புல், hare grass — Panicum dactylon; 3. குன்றி, liquorice—Abrus precatorius.

தித்தபலை, கசப்புக்காய், bitter fruit.

தித்தபித்தரோகம், வாய் கசந்து, இருமலுடன் நெஞ்சிற்கபம். கண்சுழலல் முதலிய குறிகள் காட்டும் பித்தரோகம், a disease caused by vitiation of heat humour characterised by bitter taste in the mouth, cough with phelgm in the throat, whirling eyes etc.

தித்தபீசம, பேய்ச்சுரை, bitter gourd, false calabash — Lagenaria vulgaris

தித்தமரிசம், தேற்றான், water clearing nut—Strychnos potatorum.

தித்தம், எண்ணெய், oil; 2. கசப்பு, bitterness; 3. வாசனை, fragrance; 4. நிலவேம்பு, ground neem, see தித்தகம; 5. மலைவேம்பு, see தித்தகம்; 6. வெள்ளைக் கிலுகிலுப்பை, white rattle wort — Crotalaria verrukosa; 7. புனல்முருங்கை, three leaved indigo — Indigo fera trita; 8. சின்ன முள்ளங்கி, which see; 9. காரம், pungency; 10. வெப்பாலை, dysentery rosebay — Wrightia antidysenterica.

தித்தரோகணி, கொம்மட்டி, a watermelon; 2. தும்மற்பூடு, sneeze wort — Arteniesia scermititoria.

தித்தாங்கம், ஓர் கொடி, a creeper.

தித்தாமிர்தம், சிந்தில், moon creeper — Menispermum glabrum.

தித்தவல்லி, மருள், hyacinth aloe — Sanseveira roxburghiana.

தித்தா, பீதரோகணி, an exotic plant; 2. வட்டத்திருப்பி, see தித; 3. பேய்ப்பீர்க்கு bitter luffa — Luffa acutangula.

தித்தாசகாஞ்சனி, கொக்கிறகு, see கொக்கு மந்தாரை.

தித்தாசா, பிரமதண்டு, brahmins snuff, mexican poppy — Argamona mexicana.

தித்தாயனம், possessing the radian of fire

தித்தி, தித்திப்பு, sweetness; 2. சிற்றுண்டி, luncheon; 3. குரங்கு, monkey; 4. தேமல் yellow spots on the body. 5. ஓர் பனை, a a kind of palm tree; 6. பேரீந்து, date palm tree — Phonix dacty lifera.

தித்திகம், பேய்ப்புடோல், see தித்தசம், 2. பேய்க்கொம்மட்டி, bitter water melon. — Citrullus colocynthis; 3 கசப்பு வாசனை வாய்ந்த வஸ்து, anything having bitter flavour.

தித்திகா, கண்டங்கத்திரி; prickly night shade — Solanum jacquini.

தித்திசாகம், மாவிலிங்கு see தித்தசாரம்.

தித்திசாகியம், see தித்தசாகம்.

தித்தித்தல், இனித்தல் being sweet to taste

தித்திப்பிச்சி, நாணல். reed — Saccharum spontaneum.

தித்திப்பிலந்தை, சர்க்கரையிலந்தை sweet jujube: 2. சீமையிலந்தை, foreign jujube — Zizyphus genus.

தித்திப்பு, இனிப்பு, sweetness; 2. பூண்டின் முதற்பெயர், plant's first term as தித்திப்பு நாரத்தை sweet narangam.

தித்திப்பு எலுமிச்சை, இனிப்பு எலுமிச்சை sweet lime fruit — Citruemedica lumia alias Aurantium limetta.

தித்திப்புக்கொடி மாதுளை, see தித்திப்பு மாதுளை.

தித்திப்புக்கொடிமுந்திரி, see தித்திப்புத் திராட்சை, sweet grapes as opposed sour grapes — Vitis vinifera.

தித்திப்புக்கோவை, இனிப்புக்கோவை இது சூதத்தைக் கட்டும், Sweet caper — Lehneria umbellata. It is capable of binding or consolidating mercury.

தித்திப்புச்சுரிஞ்சான், இனிப்புச் சுரிஞ்சான் sweet barbary doll — Colchicum. It is opposed to கசப்புச் சுரிஞ்சான்.

தித்திப்புச்சோளம், இனிப்புச் சோளம், sugar millet sweetcholam.

தித்திப்புநாரத்தை, இதுவே சாத்துக்குடி. sathukodi.

தித்திப்புநாவல், சீனி நாரத்தை, sweet gulgul — Citrus anrantum (decumana); 2. சம்பு நாவல், இனிப்பு நாவற்பழம், sweet jamoon — Eugenia jambolina.

தித்திப்புப்பண்டம், தித்திப்புப் பலகாரம். confection; 2. சர்க்கரைப்பாகில் போட்டெடுத்த பண்டம், that which is preserved by means of sugar or syrup —Conserve.

தித்திப்புப்பாலை, நல்லபாலை, sweet palay — Drega volubilis, see கொடிப்பாலை. தித்திப்புமாதுளை — இனிப்பு மாதுளை sweet pomegranate or anaur — Punica granatum. It is opposed to புளிமாதுளை sour pomegranate — Punicum granatum (floreplens).

தித்திப்புப்புளி, இனிப்புப் புளியம்பழம், Tamarind that is sweet.

தித்திப்புப்பேதி, திராட்சை கற்கண்டு சேர்ந்த பேதிமருந்து, purgative containing dried grapes and sugar candy.

தித்திப்புமா, இனிப்புமாங்காய், graft mango.

தித்திப்புமுந்திரி, இனிப்புக்கொட்டை முந்திரிகை sweet grapes with seeds.

தித்திப்புவாதுமை இனிப்பு வாதுமைக் கொட்டை, sweet almond — Amygdalus communis alias A. dulu's. It is opposed to கசப்புவாதுமைகொட்டை, bitter almond — Amygdalae amarae. இதனால் கண்படலம் போம், கலவியில் இச்சையுண்டாம். இதன் பிசினால் சுக்கில விருத்தியும் தடிப்பு முண்டாகும். It is prescribed for cataract of the eye. The gum is useful for promoting sexual desire. The semen will also be rendered thick.

தித்திப்புவாதுமை யெண்ணெய், இனிப்பு வாதுமை யெண்ணெய், இது நிறமற்றதாகவும், அல்லது சிறிது மஞ்சளாயும், விதையின் வாசனை பொருந்தியதாயு முள்ளது. இதற்கு ஒளிவை யெண்ணெய்க் குணமேயுள்ளது. oil of sweet almond — Amygadala expressum. It is a fixed colour less or slightly yellow. taste sweet like the seeds In properties and uses it is nearly indentical with the olive oil. It is opposed to கசப்பு வாதுமை யெண்ணெய் oil of bitter almond which is extremely.

தித்திமாச்சாரம், இங்குணம், which see.

தித்திமுளை, தித்திப்பான பனங்கட்டி, sweet palmyra jaggery.

தித்தியம், அரத்தை, galangal.

தித்திரகம், சிற்றரத்தை, small galangal — Alpinia galanga minor.

தித்திரம், அரத்தை, see தித்தியம்; 2. கவுதாரி, see தித்திரி.

தித்திரி, ஓர் வகைக் கவுதாரி, francolin partridge, used for meat juice and soup in cases of blood born gulma; 2. சிச்சிலிக் குருவி, king fisher; 3. நாணல், reed — Saccharum spontancum.

தித்திரிச்சி, see தித்துரு.

தித்திரிபலே, நேர்வாளம், purging nut — Croton tigilium.

தித்திரியை, பெண்கவுதாரி, female partridge.

தித்திரு, கம்பம்புல், panicum grass — Pennisctum spicatum; 2. நாணல், reed.

தித்தீபம், பேரரத்தை, larger galangal — Alpinia galanga (major).

தித்துரு, நாணல், see தித்திரி; 2. நண்டு, crab.

தித்துருச்சி, see தித்துரு.

தித்துருணி, துளசி, holy basil — Ocimum sanctum.

தித்தேகி, பற்பகம், fever plant — Mollugo ceruiana alias M. pentraphylla.

தித்தை, வேம்பு, neem tree, margosa tree — Melia azadirachta alias Azadirachta indica.

திந்தி, இனிப்பு, sweetness.

திந்திகத்திரிப்பழம், see தித்திகத்திரி.

திந்திகம், சிறுதும்பி, small gaub — Diospyrus tomentosa.

திந்திசம், வெண்டைக்காய், ladies finger — Hibiscus esculentus.

திந்திடம், புளியமரம், tamarind tree — Tamarindus indicus; 2. இனிப்புப் புளியமரம், sweet tamarind.

திந்திடிகம், **திந்திடிகை**, see திந்திடம்.

திந்திப்பிச்சி, நாணல், see தித்திப்பிச்சி.

திந்திரி, புளியமரம், tamarind tree.

திந்திரிச்சி, see தித்திப்பிச்சி.

திந்திருணி, புளியமரம், tamarind tree; 2. புளியாரை, sour sorrel — Oxalis corniculata.

திந்திருணிக்குழம்பு, புளிக்குழம்பு, sauce of tamarind fruit.

திந்திலிகம், see திந்திடிகம்.

திந்து, see திந்துகம்; 2. எட்டி, nuxvomica.

திந்துகங்கா, see திந்துகம்.

திந்துகம், சிறுதும்பி, see திந்திகம்; 2. வெக்காலி, see தாரா; 3. கட்டாத்தி, back water tree — Diospyros embriyopteris.

திந்துகிம், see திந்துகம்.

திந்துகினி, நிலாவிரை, senna plant — Cassia lanceolata.

திந்துடிகம், see திந்திடம்.

திபதிசம், வாலுளுவை, climbing staff plant, intellect tree — Celastrus paniculata.

திபதிச்சம், **திபதீசம்**, see திபதிசம்.

திபஞசாதி, அஸ்தசுக சாதியாகிய ஆண் சாதி, நால் வகையிலொன்று, one of the four classes of men divided according to lust.

திபிசு, வேங்கைமரம், kino tree, Malabar kino — Pterocarpus mursupium.

திப்பம், திப்பிலி, long pepper — Piperlongum.

திப்பாயம், see திப்பியம்.

திப்பி, கோது, refuse of any drug from which juice is extracted squeezed or strained out; கடுகு, precipitate of any compound; 3. வடிகட்டியபின் அடியில் தங்கி நிற்கும் வண்டல், sediment deposited at the bottom of an oil pot after filteration; 4. பன்னிரண்டு மலம், எலும்பு, மூளை, மூத்திரம், மலம், காதுகுறும்பி, கோழை, வியர்வை, கண்பீளை, விந்து, ஊன் முதலியன, 12 kinds of refuses and excretions from the body as marrow, urine, feces, ear wax, phlegm or mucus, sweat, eye dirt, semen, serum, pas, etc.

திப்பிச்சோறு, சாரத்தைப் பிழிந்தெடுத்த சோறு, refuse of boiled rice from which the juice or essence is squeezed out.

திப்பியகம், ஓமம், bishop's weed — Sison ammi — Ptychotis ajowan.

திப்பியம், see திப்பியகம்.

திப்பியவனிதம், சிவப்பம்மான் பச்சரிசி, which see.

திப்பிரமச்சி, பவளமறுகு, இது சிலேட்டுமத்தைக் கண்டிக்கும்ஒர் வகை அறுகம்புல், coral grass. It is a kind of couch grass (Agrostis) curing phlegmatic tendencies in the system.

திப்பிருத்தை, கடற்காந்தள், madagascar mangrove — Lumnitzera racemosa, a misnomer for திப்பருத்தி

திப்பிலி. அரிசித் திப்பிலி, திரிகடுகிலொன்று; இதற்குத் திப்பிலிக்கொடி சௌசண்டி. தண்டுலி, கணம், சுருட்டி, எனப்பலபெயர்கள் வழங்கும். இது நீளம். கருப்பு வர்ணம், மேற்பக்கம் சொரசொரப்பாயிருக்கும். இது அரிசித் திப்பிலி, ஆனைத் திப்பிலி என இரு வகைத்து; சாதாரணமாக உபயோகப்படும் அரிசித் திப்பிலி மிகக் காரமாயும்.விறுவிறுப்பும், வாசனையுமுள்ளதாயுமிருக்கும், இதை நமது நாட்டு வைத்தியர்களல்லாமல் யூனானி வைத்தியர்களும் உபயோகிப்பார்கள்.இதை சுக்கு மிளகோடு சேர்த்துத்தினம் சாப்பிட்டு வர காசம், கோழை, சயம், வயிற்றுப்பொருமல், நீர்க்கோவை இவைகள் போம், இதன் லேகியம் சுவாசம், வயிற்று வலி,பெருவயிறு, சுரம், பாண்டு இவைகளைக் குணப்படுத்தும்.

இதில் கண்டதிப்பிலி என்று ஓர் இனம் உண்டு, இதற்கு திப்பிலி வேர், திப்பிலி மூலம், திப்பிலிக்கட்டை, நறுக்குத் திப்பிலி நறுக்குமூலம், தண்டுமூலம், தோசாவாரம், மோடி எனப் பல பெயர் வழங்கும், இதன் கஷாயம் சுரம், சீதசுரம், உடம்புவலி முதலிய நோய்கள் போம், இதை மற்ற கடைச் சரக்குகளோடு சேர்த்து சாப்பிட மூர்ச்சை சுவாச காசம், அரோசம், பிரமேகம் இவைகள்போம், மிளகுக்குள்ள குணமே இதற்கு இருந்தாலும் அவ்வளவு காரமல்ல. இதனால் முகத்தில் எழும்பும் கருத்த மச்சம், சிவப்பு மச்சம் போம், சூலநோய்கள் தீரும்.

சோம்பல் மயக்கம் கொள்ளும் காலத்து, இதைச் சுக்கு மிளகோடு சேர்த்து நசியமாக உபயோகப்படுத்துவதுண்டு, இதைத் திப்பிலி மூலத்தோடு சேர்த்து, பாரிச வாயு, சூலை, வாதப்பிடிப்பு, இடுப்பு வலி, முதலிய நோய்களுக்குபயோகிப்பார்கள். பிரசவித்த பின்பு, இரத்தப்போக்கையும், சுரத்தையும் நிறுத்த இதை உபயோகிக்கலாம். வயிற்றுப் பூச்சிகளைப் போக்க இதை குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கலாம், இதைச் சுக்குடன் சேர்த்து கடுகெண்ணெயிற்கொதிக்க வைத்து, தொடை வாயு, இடுப்பின்கீழுள்ள திமிர்வாயுக்கும் பூச குணப்படும்.

இதனால் காசம், கபம், குன்மம், சயம், கோழை, பாண்டு, சந்நியாசம், வயிற்றுப் பிசம், மூர்ச்சை, நீரேற்றம், பீலிக நோய் அதிசாரம், பெருவயிறு, நடுக்கம், மேகக் கட்டி, குதரோகம், நெஞ்சுநோய், விழிநீர் கம்மல், காது வலி முதலியவை போம், இது அடியிற்கண்ட படி பல வகைப் படும். long pepper—Piper longum. It is known by several names as long pepper creeper sowsandi etc. It is long dark grey in colour and rough outside. It chiefly consists of two varieties viz. big and small and of these the latter is much esteemed by Vaidyans as it is more powerful than the former in smell, taste and use. It is also frequently used by Hakeems. Mixed with dried ginger and black pepper and taken internally, it forms a remedy in asthma phlegm. consumption, rumbling noise of the stomach, accumulation of morbid fluid etc. An electuary prepared from this proves an excellant remedy in cases of hard bteathing, colic, gor belley. fever, dropsy etc. Long pepper root is another kind knowa as Modi, sliced root etc. and the decoction of which is used with great advantage in fever, bodily pain etc. Mixed with other bazaar drugs, it proves useful in asthma attended with hard breathing, aversion to food, gonorrhoea or other urinary complaints. The medicinal effects of long

pepper are analogous to those of black pepper but weaker. It forms a good application for dark or red pimples, scars etc, rising in the face and is said to be a good remedy against diseases of the viscera. Mixed with black pepper and dried ginger it is used as a snuff in coma and drowsiness. Both the fruit and the root are much prescribed in palsy, gout, rheumatism, lumbage etc. The fruit is given to women after parturition to check hemorrhage and toward off fever. As vermifuge it is the best remedy for colic in children. Mixed with ginger and boiled in mustard oil, it is rubbed externally in sciatica and paraplegia. It is consists of different varieties as mentioned below:

1. அருசித்திப்பிலி, common long pepper
2. ஆனைத்திப்பிலி, elephant long pepper, piper lanceolate — Scindapsus officinalis
3. காட்டுத்திப்பிலி, wild long pepper — Piper longum (Roxburghiana).
4. கண்டத்திப்பிலி, Bengal long pepper — Clavica roxburghii.
5. அத்தித்திப்பிலி, same as No. 2.
6. நீர்த்திப்பிலி, water long pepper — Sphenovelea zeylanica.
7. நறுக்குத்திப்பிலி, same as No. 4.
8. மூலத்திப்பிலி.
9. கட்டைத்திப்பிலி.

NOTE: Dried tippili subdues vayu and kapham and acts as a spermato poietic and slightly soothes the bile (pittam) The root is woody and perinnial, the berries are lodged in a pulpy matter, The taste of the berries is pungent and they contain a volatile oil, an acrid resin and piperine Vaidyans use the drug in infusion mixed with honey, when it is said to act as a valuable alterative tonic in chronic cough, enlargements of the spleen and other abdominal viscera etc.

It is stimulant, carminative and alterative tonic more powerful than black pepper. Powdered long pepper administered with honey is said to relieve cough, asthma, hoarseness and hiccup. The drug is also aphrodisiac, diuretic and ammenagogue.

Chavika or chab which is another variety is cansidered as the true long pepper (Piper chaba). It is a native of Java and Sumatra and is occasionally used in medicines for coughs and other throat affections. Though obtainable in the bazaars, it is not much used in Hindu Medicine in S. India.

திப்பிலிக்கட்டை, கண்டத்திப்பிலி, root of long pepper; see திப்பிலிமூலம்.

திப்பிலிக் கொச்சிக்காய், சிறு மிளகுக்காய், small pepper fruit.

திப்பிலிக்கொடி, அரிசித்திப்பிலி, common long pepper — Piper longum.

திப்பிலிக் கொம்மட்டி, பேய்க் கொம்மட்டி, devil or bitter water melon — Cucumis colocynthis.

திப்பிலிசுத்தி, பழச்சாற்றில் ஊறவைத் தெடுத்தல், purification of long pepper -- This is done by soaking it in sufficient juice of lime fruit.

திப்பிலித்தவயம், அரிசித்திப்பிலி, see திப்பிலிக்கொடி; 2. ஆனைத்திப்பிலி, elephant long pepper piper lanceolate — Scindapsus officinalis.

திப்பிலிநாயகம்,

திப்பிலிநாரி, கிருமிசத்துருச் செடி, a plant smelling of long pepper said to be a vermifuge.

திப்பிலிநாவல், அவந்திநாவல், Indian mulberry — Morus indica.

திப்பிலிப்பனை, ஈழப்பனை, wine palm of Ceylon — Caryota urens.

திப்பிலிமூலம், திப்பிலிவேர், இதற்கு கண்டத் திப்பிலி, நறுக்குத்திப்பிலி, நறுக்குமூலம், தன்மூலம் என்றும் பெயர், root of long pepper, see கண்டத்திப்பிலி.

திப்பிலியத்தி, ஆனைத்திப்பிலி, elephant long pepper.

திப்பிலியரிசி, அரிசித்திப்பிலி, see திப்பிலி.

திப்பிலியாதிச் சூரணம், விஷமசுரத்திற்காக, திப்பிலியை முதன்மையாகக் கொண்டு, மற்றக் கடைச் சரக்குகளும் உப்பு வகை களும் சேர்த்துத் தயாரித்த ஆயுள்வேத சூரணம், An Ayurvedic medicinal powder prepared with long pepper as the chief ingrediant. It is given for toxic fevers.

திப்பிலிலேகியம், 25- பலம் திப்பிலிக்கு 2½ படி தண்ணீர்விட்டு எட்டிலொன்ருய்க் காய்ச்சி இறக்கி இதற்கு கற்கண்டு, 2½ பலம் சுக்கு, கடுக்காய், சீரகம், வெட்பாலரிசி, அக்கிரா காரம், தனியா, அரத்தை, ஓமம், சண்பகப் பூ கோஷ்டம் வகைக்கு 1 பலம், இவைகளைப் பொடி செய்து கியாழத்திலிட்டு அதற்கு தேன் 2-உரி, நெய் ஆழாக்குவிட்டு இலேகிய பதமாய்க் கிண்டி கெச்சை அளவு உட் கொள்ள கிராணி, வாதம், வாய்வு, சேட்டுமம், உப்பிசம், இருமல் இவைகள் போம், An electuary prepared with some bazaar drugs along with long pepper as the chief ingredi-ant. It cures chronic diarrhoea, bloated abdomen cough vadham, phlegm. Dose bonduc nut size twice a day.

திப்பிலிவேர், கண்டத்திப்பிலி, Bengal long pepper — Clavica roxburghii.

திமி, மிகவும் நீண்ட மீன். a very long fish; 2. திமிங்கிலம், a kind of whale a fabulous fish of enormous size.

திமிங்கிரம், see திமிங்கிலக்கிரம்.

திமிங்கிலக்கிலம், திமிங்கிலத்தை விழுங்கு மீன், a fish said to be large enough to devour a whale; 2 கடலில் வாழும் ஓர் பெரிய மிருகம், a large marine mammal — Grampus.

திமிங்கிலக்கொழுப்பு, திமிங்கிலத்தின் உடம்பில் நெருக்கமாய் மூடிக்கொண்டிருக்கும் கொழுப்பு, இது சில சமயங்களில் அபரிமிதமாய் வெளிப்பட்டுக் கடலில் மிதக்கும், the thick and dense coating of fat covering the body of whales. At times the fat discharg-ed in abundance by it is found floating on on the sea — Blubber.

திமிங்கிலச் சிலுவாய், திமிங்கிலத்தின் வாயின் மேற்பரடு வழியாய் நாவின் இரு பக்கங்களிலும் காணப்படும் எலும்பு, இதன் உதவியைக் கொண்டுதான் வாயிற் கொண்ட உணவைச் சேகரித்து விழுங்கும், whale bone. It is found hanging from the root of its mouth on each side of tongue and it forms a sieve through which the animal strains its food whilst feeding. It is an albuminous tissue resembling horn.

திமிங்கிலதலைத்தைலம், பெருந்தலைத் திமிங்கிலத்தின் தலையின் மேற்பாகத்திலுள்ள துவாரங்களில் நிறைந்துள்ள கொழுப்பு. இக்கொழுப்புக்காக வேண்டிய இதைப் பிடிப்பதற்கு வேட்டையாடுவார்கள். Sper-maceti leetaceum. The upper part of the hugehead of this sperm whale is cellular and the cavities are filled with the fatty substance becoming hard when cool known as spermaceti for which it is chiefly hunted.

NOTE: Spermaceti is white, tasteless, in-odorous. crystalline, insoluble in water, it is separated from the oil by filteration and pressure and afterwards purified and cast into cakes. It makes a soap with potash and it burns with a brilliant flame.

திமிங்கிலநாடா, திமிங்கில இறைச்சியைச் சுருட்டிக் கட்டும் நாடா, meat of whale rolled together and tied round with some-thing resembling a fillet or band.

திமிங்கிலநெய், திமிங்கில கொழுப்பினின்று காய்ச்சி வடிக்கும் நெய், oil from the blub-ber or fat of whales obtained by boiling — Train oil. sperm.

திமிங்கிலம், கடலில் வாழும் ஓர் பெரிய பிராணி, இதன் தலை பெரிது, பற்கள் கிடையா. ஆனால் கொம்பைப் போன்ற தகடு மேற்பரட்டில் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும். இது கடற் பிராணிகளுக்கெல்லாம் பெரிது, ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரே குட்டிபோடும். ஆழமில்லாத பெரிய இடங்களில் வசிக்கும். விசாலமான இடங்களில் நிறையக் காணலாம்; கணவாய் மீன் சிப்பி மீன், முதலிய மீன்களை விழுங்கி உயிர்வாழும். பெரிய திமிங்கிலத்தின் மேல் வாயிலுள்ள தகடுகள் 600 முதல் 800 வரையில் இருக்கும். 12—15 நீளமுள்ளன. கீழ் வாயில் அல்லது தாடையில் பற்களாவது தகடுகளாவது கிடையாது, ஆனால் தடித்த சதைப்பற்றுள்ள உதடுகள் வாய்ந்துள்ளன. தலை மண்டையோடு மற்றைய பாகத்தைக் காட்டிலும் முகத்தின் பக்கம் பெரிதாகக் காணப்படும். இதில் அடியிற் கண்டபடி பலவிதமுண்டு. whale, bone whale, Cetacea. It is an animal of enormous size living in the sea. no teeth but transverse horny laminae adhering to the upper jaw, The largest of all known animals, produce one young at a birte often found in large shoals, most abundant in high latitudes feed on a small fish auch as cuttle fish, mollus and small crustacea, The whale bone or baleen, sometimes, in large whales consists of 600 to 800 plates 12—15 ft. long. The lower jaw has neither teeth nor beleen, but is fur-nished with thick fleshy lips, skull is characterised by the great predominance of the facial over the cranial portions.

The following are the different kinds viz;

1. பெருந்தலைத் திமிங்கிலம், sperm whale —Euphysetes macrocephalus.
2. சிறைத் திமிங்கிலம், whale bone whale — Balaenoptera indica.
3. நீண்டமூக்குத் திமிங்கிலம், pike whale Mysticete.
4. சிறையில்லாத் திமிங்கிலம், right whale.

5. பெருமூக்குத் திமிங்கிலம், great nosed cachelot — Euphysetessimus.

6. யானைவிழுங்கித் திமிங்கிலம், whale devouring elephants.

7. கருந்திமிங்கிலம், black whale—Globio cephalus indicus.

8. ஐரோப்பிய திமிங்கிலம், European whale — Globice phalus deductor.

9. கடற்பன்றி, caaing whale — Globio cephalus cetacea alias Dolphinus cetacea.

NOTE; No. I has numerous teeth in the lower jaw the upper teeth being concealed in the gums; No. 2 has baleen or whale bone in its mouth instead of tooth; No. 3 has long projecting nose; No. 4 has no fine in the back; No. 8 is much more a porpoise than a whale.

திமிங்கிலவென்பு, திமிங்கிலத்தின் முது கெலும்பின் துண்டு, a peace of the back bone of the whale with the adjoining parts parts cut for cooking — Chine.

திமிசம், see திமிசு.

திமிசு, வேங்கைமரம், kino tree — Pterocarpus marsupium; 2. வச்சிரவேங்கை; Andamans red wood —Ptercarpus dulbergioides.

திமிதகூதளம், சிவப்பு ஆதளை, அதாவது செவ்வாமணக்கு, a red variety of costor plant — Jatropha curcus.

திமிதிமி, see திமிங்கிலம்.

திமிநெய், see திமிங்கிலநெய்; 2. திமிங் கிலத்தலைக்கொழுப்பு; spermacete.

திமிரகத்துத்தீரன், செவ்வியம், root of black pepper.

திமிரகரி, கண் திமிரத்தைப் போக்கக்கூடிய பூடு. அதாவது ஆவாரை, tanners cassia — Cassia auriculata. It is capable of curing opthalmia or country sore eyes.

திமிரகாசம், ஒர்வகைக் கண்ணோய், an eye disease; 2. கண் குருடு, blindness from optic atrophy.

திமிரக்கடவி, சிந்தில், moon creeper — Menispermum Cordifolium.

திமிரடைதல், திமிர் உண்டாதல், getting benumbed; 2. திமிர்மிகுத்தல், growing sluggish.

திமிரதம், கண் மறைப்பு, partial sight.

திமிர நயனம், அரைக்குருடு, partial darkness of the eye.

திமிரபேதம், 1. வெள்ளெழுத்து; 2. மாலைக் கண்; 3. மந்தாரத்திமிரம்; 4. வறட்சித் திமிரம்; 5. நீர்த்திமிரம்; 6. சிலேட்டுமத் திமிரம்; 7. மேகத்திமிரம்; 8. விழிவிழுங்கி சுக்கிரன், different varieties of the miram. They are as stated above.

திமிரம், ஓர் நீர்ப்பூடு, an aquatic plant; 2. இருள், darkness.

திமிரம், கண்புரைகளில் வாயு அனுசரித்து அதனால் பார்வை குறைந்து, இருளையுண் டாக்குமோர் வகைக் கண்ணோய், an eye disease causing darkness of vision due to the prevailing of Vayu in the layers of the membranes; 2. கண்கள் கடுத்து கர கரத்து, வலி அதிகமாகித் தலையிலும், முகத் திலும் தினவுண்டாகி, நீர் வடிந்து பீளை கட்டுவதுடன் விழி வெளுத்துப் பார்வைப் பலவிதமாய்க் காணப்படும் ஓர்வித கண்ணோய், a kind of eye disease marked by irritation, growing pain, itching on the head and the face associated with muco-purulent discharge resulting in varied vision; 3. விழிகண்குருடு, blindness without any visible defect due to diseases of the optic nerves — Amaurosis; 4. இருள், darkness.

திமிராயிருத்தல், உணர்ச்சியற்றிருத்தல், being deprived of feeling or affected with palsy.

திமிராளி, வாயுவினால், திமிரடைந்தவன், paralytic.

திமிரி, தீமுறுதல், phophorus; 2. திமிர் உண்டாகுவது, an anesthic producing insensibility to pain.

திமிரித்துவாலையிடல், மருந்திட்டுத் தேய்த் தல், applying ointment and rubbing well on the body.

திமிரியாடி, கழுத்து, neck.

திமிரெடுத்தல், திமிர்வாயு கொள்ளல், being affected by palsy; 2. உணர்ச்சியறல், becoming in sensible and motionless.

திமிரேறல், திமிர் கொள்ளல்.

திமிர், சோம்பல், drowsiness; 2. உணர்ச்சியின் மை, loss of sensation or powder of feeling in any part of the body, sbsence of sensibiiity to pain — Analgesia; 3. மயக்கம், dizziness; 4. விறைப்பு, stiftness, rigidity; 5. பரிசம தெரியாமற் செய்யுமோர் நோய், a disease causing numbness, Anisthesia; 6. மதம், sexual excitement; 7. வலியின்மை, absence of pain — Analgia.

திமிர்கொள்ளல், உணர்ச்சியறல், being deprived of sensation, becoming in sensible and motionless; 2. மதங்கொள்ளல், becoming sexually excited.

திமிர்க்கிரந்தி, உணர்ச்சியற செய்யுமோர் வகைக்கிரந்திப்புண், any syphilitic sore or ulceration attended with numbness or less of feeling of pain.

திமிர்க்குட்டம், கை கால்களிற் சுரணையற்றுக் காணும் ஓர்வகைக் குட்டநோய், leprosy attended with loss of sensation — Anesthetic leprosy.

திமிர்ச்சி, திமிராயிருத்தல், the state of remaining benumbed.

திமிர்தம், எச்சில், spit; 2. ஒலி, sound.

திமிர்தல், பூசுதல், smearing, rubbing; 2 வளர்தல், becoming more intense.

திமிரத்தல், அதிகமாக வாயு கொள்ளல், getting affected with too much of vayu in the system; 2. திமிர் அடைதல், growing benumbed.

திமிர்த்திருத்தல், திமிராகவிருத்தல், remaining benumbed, being in a state of numbness or state of being numb, to be benumbed.

திமிர்த்துப்போதல், see திமிரத்தல்; 2. அருவருத்தல், loathing food.

திமிர்நோய், பரிசவுணர்ச்சி மாத்திரம் அற்றிருக்கும் ஓர் நோய், சாதாரணமாக இது நரம்பை ஒட்டிய நோய், இது பத்துவகையாகக் கருதப்படும், loss of feeling or sensation especially loss of tactile sensation, though the term is used for the loss of any of the other sense — Anethesia. It is a condition of insensibility due to pathological conditions of the centres conducting the path of nerves.

திமிர்ப்படலம், கருவிழியின் சவ்வைப்பற்றிய வோர்வகை நோய், a disease of the films over the pupil marked by thin growth of flesh.

திமிர்ப்படுத்தல், உணர்ச்சியறும்படிச் செய்தல், putting under the influence of anesthetics, anesthetize; 2. உதவாமற்படிச் செய்தல், reducing to a helpless state, paralysing.

திமிர்ப்படுத்துகை, நோவில்லாமற்படிச் செய்தல், production of insensibility to pain — Anesthetization; 2. பயன்படாதபடிச் செய்தல், the act of rendering useless by destroying the power of action.

திமிர்ப்பாஷாணம், எலும்புகளினின் றெடுக்குமோர்வகைப் பாஷாணம், இது தீப்பற்றி எரியும், a poisonous element highly inflammable, obtainable from bones — Phosphorous.

திமிர்ப்பிடித்தல், see திமிரெடுத்தல்.

திமிர்ப்பித்தம், உடம்பு முழுமையும் திமிர்த்து கனத்து மயக்கமும், வாந்தியுமுண்டாக்குமோர்வகைப் பித்தநோய், a kind of biliousness marked by drowsiness, malaise, giddiness followed by vomitting.

திமிர்ப்பு, திமிர்ச்சி, insensibility to pain.

திமிர்ப்புழு, மலக் குடலில் இருக்கும் புழு, worms in the intestines; 2. கருத்தரிக்காமல் செய்யும் ஓர் வகைக் கருப்பப் புழு, some kind of worm which eats the semen and prevents conceiving.

திமிர்ப்பூச்சி, வயிற்றுப்புழு, small parasites in the intestines — Oxyuriasis.

திமிர்ப்பூச்சிரோகம், குழந்தைகளுக்கு வயிற்றுப் பூச்சியினால் ஏற்படும் நோய்கள், disease in general due to the presence of excess of thread worms in the intestines.

திமிர்முறித்தல், திமிர்விடுதல், the act of stretching and yawning — Pandiculation.

திமிர்முறுக்கு, வாதத்தினால் உடம்பிற்கேற்படுமோர் நிலைமை, a condition of the body in which one is prompted by acts of stretching and yawning especially when the system is charged with vayu or vatha.

திமிர்மொய்த்தல், விறைப்புக் கொள்ளல், growing stiff, stiffening.

திமிர்வாதக்கரப்பான், குழந்தைகளுக்கு தலை கனத்து, தொண்டை எரிந்து, திமிருண்டாகி, உடம்பின் வலுவைக் குறைத்து அதனால் மேல் மூச்செறிந்து அசாத்தியமாகக் காணும் ஓர் வகைக் கரப்பான், a congenital disease in children characterised by heaviness of head, burning sensation in the throat rigidity of muscles, weakness, hard breathing, and other symptoms of severity.

திமிர்வாதக்காரன், பாரிசவாயு கொண்டோன் a paralyticman, one struck with paralysis or palsy.

திமிர்வாதம், உடம்பில் இரத்தப் பசையும், உணர்ச்சியுமற்று அசைவறச் செய்யும் ஓர் வாதநோய். இதற்கு உத்தாமணிச் சாற்றில் அகஸ்தியர் குழம்பு சேர்த்து 4-5 நாள் கொடுக்க தீரும், கடும் பத்தியம், a kind of *palsy or paralysis followed by privation of* feeling or motion due to anemic and anesthetic condition of the body — Anastnesia paralysis. Agastiyar kozambu with the juice of Daemia extensa once a day for 4 or 5 days is said to cure the disease.

திமிர்வாதம், இடுப்பிற்குக்கீழ் வாதம் சேர்ந்து விலாவில் திமிருண்டாகி, மேலெங்கும் புண்ணாகிவெடித்து, இரத்தம்வடியுமோர் அபூர்வ நோய், (யூகிமுனி — *1200*) a rare disease marked by anesthesia on the sides, deep seated ulcerations resulting in fissures, bleeding from the affected parts etc,. It is said to be due to aggravated condition of vatha accumulated in the lumbar ragion.

திமிர்வாதி, *திமிர்வாதங்கொண்டவன்*, one struck with paralysis — Paralytic.

திமிர்வாயு, இதுவே திமிர்க்குட்டம், இதனால் உடம்பு முதலில் வலித்து, பிறகு சருமத்தில் திமிர் உண்டாகி, விரணங்கள் எழும்பி விரல் அழுகி விழ்வதுடன், பல விடங்கள் வெடித்து புண்ணாகி உடம்பு நாசமாகும் a leprosy in which the bodily pain is felt at the beginning and the skin becomes be numbed. It is marked by deep seated ulcerations appearing in patches in several parts of the body leading to extensive destruction such as multilation of fingers etc; 2. இடுப்பின் கீழ், கால் தொடை முதலிய பாகங்களில் வாயு பரவுவதினால் நரம்புகள் தாக்கப்பட்டு, திமிர்கொண்டு உணர்ச்சியும் அசைவுமற்றுக் கிடக்கச் செய்யும், paralysis of the legs and the lower part of the body which affects both motion and sensation. It is said to be due to the accumulation of vayu (humour) in the lumbar region — Paraplegia.

திமிலகுமிளம்,

திமிலகுமுதம்,

திமிலம், *யானைமீன்*, a sea fish of a gigantic size usually considered to be capable of devouring elephants — Whale.

திமிலி, *வேங்கைமரம்*, East Indian kino tree — Pterocarpus marsupium.

திமிலை, மின்சாரத் திருக்கை மீன், torpedoray

திமில், see திமிலி.

திமிறல், தேய்த்தல், rubbing; 2. பறித்தல், plucking; 3. வளர்த்தல், growing.

திமிறிடல், see திமிறல்,

திம்பு, செங்கத்தாரி, false peacock foot tree — Nieburia — The bark is useful in medicine.

திம்புகம், see திம்பு.

திம்புரணி, வக்கணைமரம், mottled ebony — Diospyros montana. see தீம்புரணி.

திம்மக்குரங்கு, ஓர் வகை மனிதக் குரங்கு, a man like monkey; 2. வாலில்லாக் குரங்கு tailless monkey.

திம்மலி, தடித்த உடம்பை உடையவள், stout woman.

திம்மன், see திம்மக் குரங்கு; ஆண்குரங்கு male monkey.

தியக்கடி, see *தியக்கம்*.

தியக்கம், மயக்கம், giddiness; 2. மனக்கலிக்கம், *confusion of mind*; 3. *மூர்ச்சை*, swoon.

தியக்கி, சல்லிக்கொடி, navel cord; 2, சல்லிக்குடல், small intestine.

தியக்கிநீர், பனிக்குடத்து நீர், amniotic fluid — Liquor amni; 2. *வழலை நாதம்*, fuller's earth.

தியங்குவிழல், மூர்ச்சையாதல், fainting away

தியங்குதல், சோர்தல், being perplexed, drooping.

தியசம், *மாமஞ்சள்*, tree turmeric — Coscinium fenestratum; 2. வெள்ளிலோத்திரம், the bark of wood apple tree; *3. லோத்திரப்பட்டை*, lodhra bark — Simplocos racemosa.

தியசேய், *மரமஞ்சள்*, see *தியசம்*.

தியந்தி, திராய், Indian chikweed — Mollugo spergula alias Pharnaceum mollugo.

தியாசயம், see *தியசேய்*.

தியாமம், இருவேலி, khus khusroot; 2. *நான்முகப்புள்*, a water bird having a quadrangular four sided beak; 3 *முயற்புல்*; hare grass — Cynodon lineraris; 4. *வேலிபருத்தி*, hedge cotton — Daemia extensa; 5. மாசிப்பத்திரி, arrow leaf — Artemesia indica.

தியாம்பதி, ஆன்மா, the soul.

தியாலம், காலம், time.

தியானசமாதி, யோக நிலைகளிலொன்று, one of the postures in yoga practice, i.e. sitting in deep and silent contemplation.

தியானபற்பம், பூரபற்பம், calcined bichloride of mercury; 2. கற்பூரத்தைக் கட்டிச் செய்த பற்பம், Calcined powder of consolidated camphor.

தியானபிந்து, ஓர்வகை உபநிடதம், a kind of Upanishads.

தியானமுத்திரை, சிவயோகத்தில் உட்கார்ந்து இருப்பதற்காக அமைத்துக் கொள்ளும் ஓர்வித நிலைமை, a prescribed attitude or posture, when meditating upon deity, in yoga practice, see முத்திரை.

தியானம், அட்டாங்கயோகத் தொன்றி, அது ஐம்புலனடக்கி, சிவயோகத்திருத்தல், one of the eight kinds of yoga. It is performed by the control of senses; 2. சிந்திப்பு, profound and abstract religious meditation; 3 ஆழ்ந்தசிந்தனை, deep meditation.

NOTE: It is said that if any one remains absorbed in Divine contemplation for a single day, he can get mid of diseases both of mind and the body.

Broadly speaking, it is described as a poise of the being in which there is a general relaxation of the mind with drawn from its running course of activity is left alone in the Quiet that stands like animmobile rock at the back of its waves, ripples and even throbbings.

தியானவஞ்சி, சிவப்புத்தக்காளி, red tomato.

தியானித்தல், சிந்தித்தல், meditating.

தியானிப்பு, தியானம், meditation.

தியுகம், பறவை, bird.

தியுகாரி, காக்கை, crow.

தியூஷ்ணுதி லோகம், மேக குட்டத்திற்குக் கொடுக்கும் ஆயுள்வேத மருந்து, an Ayurvedic medicine given for some skin affection.

தியேசுரம், தியேசேகரம், தியேசேய், மரமஞ்சள், tree turmeric.

தியைபி, திப்பிலி, long pepper — Piper longum.

தியோதம், வெயில், sun shine, sun, light with heat; see தியசம்.

திரகதாரு, நிலப்பனை, ground palm — Curculigo orchioides.

திரகமூலகம், see திரகமூலம்.

திரகமூலம், முடக்கொற்றான், palsy curer so called from its curing palsy and gout — Cardiospermum halicacabum.

திரகம், கொன்றை, see திரகரி.

திரகரி, கொன்றை, cassia — Cassia fistula.

திரகலந்தூரம், see திரகலூமம்.

திரகலாதிகம், காளான், mushroon — Pungus.

திரகலூமம், செம்புளிச்சை, Indian or red sorrel — Hibiscus gossypifolia.

திரகலூர்தி, காட்டுப்பலா, wild jack — Artocarpus hirsuta.

திரக்கதாரு, see திரகதாரு.

திரக்கம், see திரகம்.

திரக்காரவஞ்சி, சிறுகளா, Bengal currant — Carissa spinarum (typica).

திரக்கிரசம், கண்வலி, a disease of the eye.

திரக்கிதா, நிலப்பனங்கிழங்கு, ground palm Curculigo orchioides; 2. காட்டுப்பயறு, wild gram or pulse.

திரக்கியா, கொன்றை, see திரகரி.

திரக்கிரணி, பிரண்டை. adamantine creeper Vitex quadrangularis.

திரங்கம், see திரங்கனல்; 2. காட்டு மிளகாய், wild chilli.

திரங்கலம், திரங்கல், மிளகு, see திரங்கனல்.

திரங்கலூரமம், see திரகலூரமம்

திரங்கல், வயது மிகுதியால் சதை சுருக்க மடைதல், shrinking of the skin through old age (முகம்திரங்கல், face being wrinkled); 2. மிளகு, black pepper.

திரங்கனல், மிளகு, black pepper — Piper nigrum.

திரங்குலி, See திரியங்குலி.

திரசரேணு, அணுத்தூசி, the mote or atom moving in the sunbeam. Considered as an ideal weight either of the lowest denomination or equal to three invisible atoms.

திரசாதிசூரன், வீரம், corrosive sublimate — Mercuric chloride.

திரடம், வெண்ணொச்சி, five leaved chaste tree — Vitex negundo. (indica)

திரட்கோரை, கச்சற்கோரை, bitter sedge grass — Cyperus genus; 2. கஞ்சாங் கோரை, persian toolsy or white basil — Ocimum album alias O. Canum.

திரட்சி, முத்து, pearl; 2. வயிற்றிலேற்படு மோர்வகைக் கட்டி, any abscess in the abdomen due to the collection of morbid matter; 2. உண்டை, rounded mass or bulb.

திரட்டல், உருட்டுதல், rolling as pills.

திரட்டிக்கோவை, கோவைக்கொடி, Indian caper — Bryonia grandis alias Coccinia indica.

திரட்டு, சுண்டக் காய்ச்சிய மருந்து, a medicine which has been strengthened by the evaporation of its nonactive parts.

திரட்டுக்கலியாணம், ருது கலியாணம், the subsequent intercourse which makes a marriage legally valid — Consumation.

திரட்டுக்கோவை, திரட்டிக்கோவை, which see.

திரட்டுதல், ஒன்றுகச் சேர்த்தல், collecting, gathering.

திரட்டுப்பால், இறுகக் காய்ச்சியப் பால், இது முப்பாலில் ஒன்று, milk thickened by boiling, condensed milk. It is one of the three kinds of prepared milk. For the other two, see குழம்புப்பால், காய்ச்சுப் பால்.

திரணகடம், ஓர் கடல் நண்டு, a kind of sea crab.

திரணகிருமி, சன்னக்கிருமி, thin worm.

திரணகுங்குமம், குங்குமப்பூ, saffron — Cashmere crocus.

திரணகேது, மூங்கிலரிசி, bamboo seed, bamboo sago — Bambusa arundinacea (seed of).

திரணக்கிரகி, கற்பூரமணி அல்லது பொன்னம்பர், amber — Succinum.

திரணசாரம், பூவன்வாழை, true banana — Musa sapientum.

திரணசீதம், வாசனைப்புல், fragrant grass; 2. மல்லிகை, jasmine; 3. தாழை, fragrant screw pine.

திரணசூனிபம், மல்லிகை, jasmine; 2. தாழை, fragrant screw pine.

திரணசோணிதம், புல்லிரத்தம், grass blood.

திரணசோத்தமம், பெரியசாமை, large shaumay Panicum frumentaceum.

திரணசௌண்டிகம், ஓர் நாயுருவி, a kind of achyranthus.

திரணச்சி, எவட்சாரம், an alkaline salt known as nitrate of poiash.

திரணச்சோதி, நச்சுப்புல், poisonous grass; 2. சிவப்புத் தர்ப்பைப்புல், a red variety of sacred or sacrificial grass — Eragrostis cynosuroides.

திரணத்தான்யம், காட்டரிசி, wild rice (paddy).

திரணத்துருமம், see திரணவிருட்சம்.

திரணத்துவம், மூங்கிற் குருத்து, bamboo shoot.

திரணத்துவசம், மூங்கில், bamboo as king of grasses.

திரணநிம்பம், நேபாளவேம்பு, Nepal neem.

திரணபஞ்சமூலம், ஐந்துவித புல்லின் வேர், அல்லது கிழங்கு, (lit) the root or the bulbous root of the five kinds of grass. They are useful in urinary diseases and in stopping haemorrhage. see திருணபஞ்ச மூலம்.

திரணபதி, வாழை, plantain fruit.

திரணபாகிதம், காட்டு வாழை, wild plantain — Canna indica.

திரணபுட்பி, தாளிப்பனை, talipot tree — Corypha umbraculifera.

திரணபூலிகம், கருவழித்தல், human abortion.

திரணமணி, கற்பூரமணி, see திரணக்கிரகி.

திரணமண்டலி, புல்விரியன் பாம்பு, grass viper, grass adder.

திரணமிருதம், கண்பூ, cataract of the eye.

திரணம், புல், grass, gramineous plant — Cyperus or Cynodan genus; 2. ஓர் நோய், a disease.

திரணராசனி, நிலப்பனை, ground palm — Curculigo or chioides.

திரணராசன், பனைமரம், palmyra tree; 2. தென்னை, cocoanut tree; 3. நிலப்பனை, black musle — Curculigo orchioides.

NOTE: Literally it means grass king, but it is applied to palmyra, cocoanut, bamboo and sugarcane.

திரணவருட்சம், பனை, தெங்கு, தாளிப்பனை, பாக்கு, ஈஞ்சு, தாழை, மூங்கில், கரும்பு முதலியன, palm class of trees in general as palmyra, cocoanut talipot. areca, dates, screw pine.

திரணாக்கியன், ஓர் சித்தன், ஜமதக்கினி புத்திரன், குறத்திக்குப் பிறந்தவன், பிரதிலோமன், a Siddhar, son of Jamathagni born to Kurathi. His name is Prathiloman.

திரணாக்கினி, புல்நெருப்பு, grass fire.

திரணாறி, சோனகப்புல், bed straw plant — Mollugo spergula

திரணி, கொடிப்புன்கு, hog reeper — Dalbergia scandens; 2. புளியங்கொடி, Derris scandens alias D. aliginosa.

திரணிக்கல், காகச்சிலை, அதாவது காக்கைக்கல் இது உபரசச் சரக்கிலொன்று, black load stone — Magnetic oxide of iron. It is one of the 120 kinds of natural substances enumerated in Tamil Medical science.

திரணை, கம்பி, wire, rod; 2. உருண்டையாய்ச் செய்தது, anything made into a ball as pills. 3. see தக்காளி.

திரணை, canthium didymum alias C. parviflorum.

திரணைச்செடி, பாவட்டை, Indian pavetta — Pavetta indica.

திரணோத்தமம், ஓர்வகை மஞ்சள், a kind of crocus.

திரண்டகட்டி, பழுத்தகட்டி, pointed abacess in which the pus comes nearest to the surface.

திரண்டகழுத்து, உருண்டையாகவும், அழகாகவுமுள்ள கழுத்து, round beautiful neck as opposed to lean neck.

திரண்ட கை கால், உருண்டையான கை, கால்கள், well grown round arm and legs as opposed to lean arm and leg.

திரண்டகொடிச்சி, புற்றும்பழம், அதாவது கரையான் கூடு, the nest of white ants. It is taken as an one in Tamil medicine.

திரண்டசி, see திரணச்சி.

திரண்டபால், see திரட்டுப்பால்; 2. திரைந்த பால், concentrated milk.

திரண்டபெண், ருதுவானபெண், matured girl.

திரண்டமுகம், உருண்டைமுகம், round face.

திரண்டமுலை, செழுமையான ஸ்தனம், well developed breast.

திரண்டமூலம், உருண்டையான கிழங்கு, bullous root; 2. முளைமூலம், external piles.

திரண்டவடிவு, உருண்டை வடிவு, round shape or figure.

திரண்டவாயு, உடம்பில் ஒரு பக்கம் கூடிய வாயு, vayu humour accumulated in any part of the body.

திரண்டவீக்கம், ஒரு பக்கத்திற்காணும் வீக்கம், swelling in one part of the body.

திரந்தி, கருவாற்றிருக்கை மீன், black tail tenky — Actobatis nari .

திரந்திகம், திப்பிலி மூலம், root of long of pepper — Piper longum.

திரபருட்சி, சிற்றீஞ்சு, small date tree — Phoenix farnifera.

திரபுட்பம், துத்தநாகம், zinc

திரபுட்பவம், சிறுவிடுகொள், a kind of gram.

திரபுலம், see திரபுட்பம்.

திரபூசம், வெள்ளரி, cucumber — Cucumis-sativus.

திரபொருள், நிலையான பொருள்; fixed body.

திரப்பாகாணம், முந்திரிகை, grape vine — Vitis vinifera.

திரப்புகி, see *திரப்புசம்*.

திரப்புசம், கத்தரி, brinjal — Solanum genus.

திரபிபுவலி, வங்கமணல், lead mixed with sand - leadore.

திரமம், சாதிலிங்கம், cinnabar — vermilon— Mercuric sulphide.

திரம், தகரைச் செடி, ringworm plant — Cassiatora.

திரயப்பிரிகடம், பருத்தவுடம்பு, fat body; 2. தூலவுடம்பு, corporeal or material body as opposed to spiritual body.

திரயம், மூன்று three.

திரலடி, ஏலம், cardamum — Eletharia cardamomum.

திரலந்தி, காட்டாமணக்கு, croton oil plant — Jatropha curcas.

திரலாரம், நிலப்பனை, ground palm, black musale — Curculigo or chioides.

திரல், see *திரலந்தி*.

திரவகம், நாசியால் இரத்தம் சிந்தல், bleeding from the nostruls, nosebleed—Epistaxis

திரவகாரி, உமிழ் நீரைப்பெருக்கு மருந்து, medicine promoting the flow of saliva — Salivant; Sialogogue.

திரவசுவேதம், வேதுபிடித்தல், medicated bath.

திரவச்சத்து, குழம்பு; liquid extract. tincture.

திரவணம், வெப்பம், heat.

திரவஞறங்கம், உருக்குப்பதம், melting point.

திரவத்திரவியம், சலபதார்த்தம், fluid substance.

திரவத்துங்கம், ஓர் வஸ்து இயற்கையாகவோ, செயற்கையாகவோ திரவத்தன்மையடையும் நிலைமை, a natural or artificial fluid condition of a substance; 2. நீர்த்தன்மையும் கசிவும், fluidity and wetness.

திரவத்துவம், நீர்த்தன்மை, state of being fluid

திரவந்தி, see *திராவந்திகம்*; 2. see *திரலந்தி*, Salvinia cucillata.

திரவந்திசம், ஓர் பூடு, a plant — Anthericum tuberosum.

திரவபதார்த்தம், see *திரவத்திரவியம்*.

திரவபோதம், பூசினி, sweet pumpkin — Cucurbita maxima; 2 *சாம்பற் பூசணி*; ash pumpkin — Cucurbita pepo.

திரவம், நீர் முதலியவற்றின் நெகிழ்ச்சி, the flowing properly of liquids; 2. *சாரம்*; juice; 3. *சத்து*, essence; 4. *திராவகம்*, acid; 5. கருப்பையிலிருந்து வடியும் இரத்தம், blood discharged from the womb.

திரவாதாரம், திரவ வஸ்து கொள்ளும் பாத்திரம்; fluid holder.

திரவாதி, காட்டாமணக்கு, purging nut — Jatropha purgans. see *திரவந்தி*.

திரவி, இரசம், juice; 2. பாதரசம், mercury.

திரவிணம், பொன், gold; 2. வெப்பம், heat; 3. பெலன், strength.

திரவித்தல், நீர் பொசியப்பண்ணல், making water to ooze out; 2 நீர் வடித்தல், drawing out fluid from anything as in ascities, (பெருவயிறு).

திரவிய குணசாஸ்திரம், பதார்த்தங்களின் குணத்தைக் கூறும் நூல், that branch of medical science which treats of quality action etc of drugs employed in medicine — Materia medica.

திரவியசுத்தி, பஞ்சசுத்தியிலொன்று, one of the five methods of cleansing medicines or purifications of drugs This should not be confounded with the பஞ்ச சுத்தி (purification) practised among the Sheivas.

திரவியப்பிரகிருதி, வஸ்துவின் தன்மை; the nature of a things or matter, the constituent elements or the necessary attributes.

திரவியபுத்திரம், சிறுவாத்தி, saffron mountain ebony — Bauhima tomentosa.

திரவியம், மருந்துவஸ்து, a medicinal substance or drug.

2. சேர்க்கை வஸ்து, ingredients or materials of anything.

3. வெண்கலம், bell metal.

4. தைலம், medicinal oil or ointment.

5. சாராயம், liquor.

திரவியம், இயற்கையாகவே கிடைக்கும் மூல வஸ்து, அவையாவன; elementary substances that are obtained in nature and they are :—

1. மலைபடுதிரவியம், products of mountains; 1. மிளகு, pepper; 2. கோஷ்டம், Arabian costus; 3. அகில், agilwood; 4. தக்கோலம், cubeb pepper; 5. குங்குமப்பூ, English saffron — Crocus.

2. காடுபடுதிரவியம், productive of forests : 1. இருல்; தேன்கூடு, honey comb; 2. தேன், honey; 3. அரக்கு, lac; 4. மயிற்பீலி, peacock feather; 5. நாவி, aconite and musk.

3. நாடுபடுதிரவியம். productive of fields : 1. செந்நெல் superior paddy; 2. சிறுபயிறு, small pulse; 3, கரும்பு, sugarcane; 4. வாழை, plantain; 5. செவ்விளநீர், reddish tender cocoanut.

4. கடல்படுதிரவியம், productive of sea; 1. உப்பு, salt; 2. முத்து, pearl; 3. பவளம், coral; 4. சங்கு, conch; 5. ஓக்கோலை, amber.

திரவியம், பொன், gold; 2. கலப்புமருந்து, a compound of different ingrdients blended together; 3. கலவை நீர் மருந்து, a liduid medicine of different ingredients; 4. பித்தளை, brass; 5. திரவ வஸ்து, liquid; 6. மூலபதம், an elementry substance of which 9 kinds are reckened.

NOTE :— The nine kinds of Dravyam usually enumerated are: The five elements together with (6) space (7) time (8) soul (9) mind. The Jainyas reckon only 6 Dravyams viz : 1. soul, 2. virtue, 3. vice 4. matter, 5. space, 6. time. ஆகவே இதினின்று குணங்களையும் செயல்களையும் பிரிக்கக் கூடாமை (தெரிகிறது;) இதில் பஞ்ச பூதங்களும் ஒன்றுபடக் கலந்துள்ளன.

திரவிவித்தை, இரசவித்தை the art of transmuting mercury into gold.

திரவிகரணம், உருக்குதல், melting.

திரவேத்திரம், உறைந்தது, congealed; 2. கெட்டி படுதல், becoming hard or solid.

திரளச்சி, எவட்சாரம், see திரணச்சி.

திரளல், திரளுதல், மருந்து அரைக்கும் போது கல்வத்தில் ஒட்டிக் கொள்ளாது திரண்டு வரும் பக்குவம், the stage when the ingredients ground with juice do not adhere to the mortar or pestle.

திரளாக்கொடி, ருதுவாகாப் பெண், girl not attained puberty. இதற்குக் கொட்டிக் கிழங்கு மேலிருக்கும் மயிரைப் போக்கி அரைத்து, கண்ணும்பில் மத்தித்துச் சாயங் காலத்தில் தொப்புளில் தடவி வரத்திரளுவாள்.

திரளாப்பழம்,

திரளாப்பெண், See திரளாக்கொடி.

திரளாரகம், கிழங்கு மஞ்சள், woman root — Curcuma long a.

திரளாரம், நிலப்பனை, see திரண ராசனி.

திரளி, தேளி மீன், scorpion fish — Sacchbranchus fossilis alias S. singio. 2. இலவங்கம். cloves — Caryophyllum.

திரளுதல், உருட்சியாதல், 2. தெருளுதல், attaining puberty.

திரளை, உருண்டை, round mass; 2. கட்டி, lump.

திரள்கோரை, see திரட்கோரை.

திரள்சோதி, திரணசோதி

திரள்பதம், லேகியம் காய்ச்சும் போது கையி லொட்டாதபதம், a stage in the preparation of electuary when it does not stick to the hands.

திரன்திகம், *திப்பிலிமூலம்,* root of long pepper.

திரா, மெழுகு கட்டி வார்க்குமோர் வகைக் கலப்பு உலோகம், an alloy cast on moulds perhaps pinch beck see *தார்;* 2. பவள மல்லிகை மரம், coral jasmine tree — Nyctanthes arbor tristis; 3. கண் பூ, cataract of the eye.

திராகி, பவளமல்லிகை, See *திரா;* 2. see கச்சந்திராய்.

திராக்கம், *திராட்சை,* grapes — Vitis vinifera.

திராசிரவம், பேராமல்லி, long tubed Arabian jasmine — Jasminum sambac (Heyneama).

திராசிலை, உபரசத்திலொன்று, one of the 120 kinds of natural substances. see உபரசம்.

திராச்சம், பூசபத்திரி, a unknown drug.

திராட்சக்காடி, திராட்சைப் பழத்தினின்று வடிக்கும் புளிப்பு, fermented juice from the fruit of grape vine — grapes vinegar; 2. திராட்சை சாராயம், an intoxicated liquor obtained from the fermented juice of grapes — Wine.

திராட்சசர்க்கரை, இரத்தத்திலும் கருப்பு ஈரலிலும் சிறிதளவாய்க் காணப்படும் ஓர் வித சர்க்கரை, grape sugar — Glucose; 2. திராட்ச ரசத்தினின்று வடித்தெடுக்கும் சருக்கரை, a variety of sugar extracted from grape — Grape sugar. It is less sweet than Sugar cane.

திராட்சசீனி, see *திராட்ச சர்க்கரை.*

திராட்சப்பழம், கொடிமுந்திரிகைப் பழம், grapes

திராட்சமிலம், புளிப்புத் திராட்சை, sour grapes.

திராட்சம், கொடிமுந்திரிகை, grape.

திராட்சரசம், *திராட்ச சாராயம்,* see *திராட்சக்காடி.*

திராட்சரச மருந்து, திராட்சை ரசத்திலிருந்து வடிக்குமருந்து, medicine in which juice of grapes form the chief ingredient; 2. see *திராட்சாசவம்.*

திராட்சாசவம், *திராட்சை சாராயம்,* liquor made of grapes.

திராட்சாசவம், உலர்ந்த திராட்சைப் பழத்தின் கஷாய மெடுத்து, வெல்லத்துடன் கலந்து கரைத்து, புளிக்கவைத்து பிறகு அதினின்று வடிக்கும் ஓர் வகைப்பான மருந்து, a tincture prepared from the decoction of raisins combined with jaggery by allowing it to ferment for a sufficient period.

திராட்சாதிசூரணம், உலர்ந்த திராட்சையை ஆதியாகக் கொண்ட சூரணம், powder containing dried grapes as the chief ingredient.

திராட்சாரிஷ்டம், (திராட்சை + அரிஷ்டம்) an Ayurvedic preparation containing fermented grape juice.

திராட்சாரிஷ்டம், இது தேன், சர்க்கரை, திராட்சை கஷாயம் இவைகளுடன் சில வாசனைத் திரவியங்கள் கலந்த ஓர் மது பானம், இது நோயினால் இளைத்தவர்களுக்குச் சுறுசுறுப்பை உண்டாக்கும், a drink analogous to wine prepared with honey, sugar and decoction of raisin with the addition of a few aromatics. It is used as a stimulant in exhausting diseases.

திராட்சி, *திராட்சை,* grapes.

திராட்சியுப்பு, திராட்சை ரசத்தைப் புளிக்க வைக்குங்கால் அதினின்று இறக்கும் காரவுப்பு, a crystalline salt deposited during fermentation of the juice of grapes — Turtrate of potash — Potassae turtrat, acid turtrate of Potash — Acidum turtaricum.

திராட்சை, இதைத்தான் பச்சை திராட்சை என்றும், கொடி முந்திரிகை என்றும் கூறுவர். இதில் கருப்பு திராட்சை என்று மற்றொரு வகையுண்டு, இது மிகவும் நலம், இது ஓர் வகைக் கொடி. இதில் முதிர்ந்த கொடி மரக்கிளையைப் போலிருக்கும், இலை பெரும்பாலும் பீர்க்கிலையை யொத்திருக்கும், பழத்திற்குள் நீரும் சதையும் நிறைந்திருக்கும், மேல் தோல் மெல்லியதாயும் பளபளப்பாயுமிருக்கும், ஒரு காய்ப்பில் சுமார் 50 பழம் வரையில் கொத்தாகப் பற்றிக் கொண்டு அடுக்கடுக்காய் இருக்கும் இக்கொடி உஷ்ணப்பிரதேசங்களில் அதிகமாய்ப் பயிராகும், இதைப் பச்சையாகவும், உலர வைத்தும் தின்னலாம், இதன் ரசத்தைக் கொண்டு சாராயம் காய்ச்சுவார்கள், இது மருந்திலும் உபயோகப்படும், திராட்சை ரசத்தோடு சர்க்கரை சேர்த்து, கோடை காலங்களில் சாப்பிட நாவறட்சிபோம், இதைக் கர்ப்பிணிகளுக்குக் கொடுக்க வாந்தி, வாய்க்குமட்டல், வாய்க்கசப்பு, அரோசகம் இவைகள்

போம், இது ருசியாகவும், வாசனையாயும் இருக்கும், நோயாளிகளுக்கு நாவறண்டு தாகமெடுத்தால் இதைக் கொடுக்கலாம், grapevine, sweet berry. It is known by different names as green draneshay vine creeper etc — Vitis vinifera — Black grape vine is another variety considered wholesome. Vine is a creeper with long stalks matured creepers much resembles the branch of a tree, leaves correspond those of luffa (ridged gouard) creeper fruit with a fleshy pulp covered by a thin glossy skin. In a growth will be found about 50 fruits in a bunch arranged in layers. It is largely cultivated in hot climates and is eaten a fresh or dried. It is from this juice spirit wine brandy are prepared. It is also used in medicine. The juice mixed with sugar is a beverage and tends to remove parchedness of the tongue, the same administered to pregnant woman is said to be a remedy in vomitting, fit of nausea, bitterness in taste etc. It is sweet to taste and has a fragrant smell. It is prescribed also to patients in cases of dryness of the tongue and thirst.

NOTE : Grapes have been known in India from a very remote period and is highly esteemed by higher classes in hot weather The ripe fruits partly dried in the sun are called raisins — Small raisins are known as kismis which are sold in bazaars. They are brought from Persia where they are made from hiraz grapes. They are employed in medicine as demulcent and laxative. Raisins form an ingredient in laxative demulcent and expectorent medicines and are also used in confections. The juice of young fruit contains much tartaric and some citric and malic acid.

Drakshavista is an Ayurvedic fermented preparation much used in consumption, cough, hard breathing and hoarseness.

திராட்சை, மளிகைக் கடையில் விற்கும் திராட்சை, commercial currants — a variety of small resins — Uva passae minores; 2. கொடி முந்திரிகை, grapes.

திராட்சைசாராயம், திராட்சைப் பானத்தினின்று வாலையிலிட்டிறக்கி வடித்த காரமான சாராயம், இதனால் வாத பித்ததோஷம் உடம்புழற்சிபோம், இரத்த தாது விருத்தியாகும், காமத்தையுண்டாக்கும், an ardent spirit distilled from wine — Brandy.

NOTE: The expressed juice or ripe grape ferments at a temperature between 60° to 80° F and this racked, sulphured and fined is wine. Wine cannot be made here except in Cashmere owing to excess of heat (temperature) of this place. It contains sugar, malic and other acids-acid tarturate of potash (cream of tartar). It is demulcent, laxative, cooling allays thirst. They are found useful in fever, thirst, cough, hoarseness of throat consumption.

திராட்சைசாறு, see திராட்சை ரசம், grape juice.

திராட்சைப்பழவற்றல், தித்திப்பிட்ட காய்ந்த திராட்சை.

திராட்சைப் புளிப்பு, திராட்சைப் பழத்தினின்று வடிக்கும் திராவகத்தைப் போன்ற ஓர் புளிப்புச் சத்து, an astringent acid occuring principally in the juice of grapes from which it deposits after fermentation.

திராட்சைரசம், சீமைச்சாராயம், wine prepared from the fermented juice of grapes.

NOTE: The juice of grapes contains much of tartaric and citric and mulic acid, Must is the expressed juice of riped grapes.

திராட்டிகாரம், செப்பு நெருஞ்சில், which see

திராணி, பலம், strength.

திராணிக்கம், சிறு தேக்கு, knot plant — Cleodendron serratum; 2. பலம், strength.

திராணிக்கை, see திராணிக்கம்.

திராணியின்மை, பலவீனம், weakness.

திராதகம், ஓரே வஸ்துவின் பேரில் பார்வையைச் செலுத்துதல், method of fixing the eye on one object.

திராத்தஞ்சனம், திரிபலைப் பருப்புகளை எலுமிச்சை ரசத்தில் அரைத்துப் போடும் கண் கலிக்கம், இதனால் திமிரம் கண்ணீர்போம், kernels of gall nut, gooseberry, bellaric nut ground into paste with the juice of lime and used as eye salve-crllyrium cures thimiram.

திராபகந்தி,

திராபு, ஓர் வகை வெள்ளரி, a kind of cucumber.

திராபோகம்,

திராமரம், பவளமல்லிகை see திரா.

திராமலைச்சத்து, சீனம் செம்பாகும், alum transmuted in copper.

திராமாந்திரம், கம்பந்திராய் see திராயந்தி.

திராமூலம், முடக்கொற்றான், palsy curer—Cardiospermum halicacabum.

திராமோதிகம், கிளிமுருக்கு, thorny coral tree — Evythrina indica.

திராயந்தி, கம்பந்திராய், a species of Indian chick weed — Phurmaceum genus; 2. பிரமிய வழுக்கை, thymeleaved gratiola — Gratiola monieri.

திராயமானம், ஓர் பூடு, Ficus heterophylla.

திராய், திராய்க்கீரை, மருந்திற்குதவும் ஓர் சிறிய செடி, அடித்தண்டு பல கிளைகளாய்ப் பிரிந்து பல பக்கம் ஓடி நிற்கும், இலைகள் சதைப்பற்றுள்ளனவாய்ச் சாறு நிறம்பி இருக்கும்; இலைக்காம்புகளில் ஒரே பூவுண்டு பூந்தாதுக்கள் 3—5. பூக்கள் சிறியன, வெண்ணிறம்; வருஷமுழுவதும் பூக்கும், இலைகள் கசப்பாயினும் பஞ்சகாலத்தில் உண்ணவுதவும்; இவை மருந்திற்குப்பலத்தையுண்டாகி சீரணசக்தியை விருத்தி செய்யும். இது அடியிற்கண்டபடி பலவிதப்படும்; bed straw plant, Indian chick weed — Mollugo spergula alias Pharnaccum mollugo. It is a small herbaceus plant, stem very straggling and branched. leaves more or less succulent, pedicles one flowered; stamens 3—5 flowers small, white, flowering nearly all year. Bitter leaves are used as famine food, medicinally they are stomachic, aperient and antiseptic. It consists of different kinds viz:—

1. பெருந்திராய், big tirye — Mollugo parviflora.
2. சிறு திராய், small tirye, Australian tooth flower — Dentella repens.
3. குத்துத் திராய், wild india chick weed — Mollugo stricta.
4. பம்பந் திராய், spreading indian chick weed.
5. செந்திராய், red indian chiek weed.
6. வயல் திராய், field mollugo —Mollugo paniculata.
7. கம்பந்திராய், millet mollugo — Pharnaceum distichum.
8. கச்சந் திராய், bitter tirye the same as No. I
9. பணைத் திராய், அல்லது பனந்திராய், same as No. 4.
10. முள்ளந் திராய்.
11. முன்னைத் திராய்.

திராவகக்காரம், திராவகத்தின் கார்ப்பு, acidity the corooding nature of an acid.

திராவகக்கோளம், பாசகநீர்ப் புளிப்பை யுண்டாக்கும் கோளம், acid gland which secreles the acid of the gastric juice.

திராவகத்துக்கடுங்காரம், கெந்தியுப்பு, இது சாரணைக்குதவும், a prepared compound of sulphur salt used in the animation of mercury pills; 2. அன்னபேதி, see திராவகத்துக் காதி

திராவகத்துக்காதி, அன்னபேதி, green vitriol used in the preparation of acids.

திராவகநீறு, வெடியுப்புச்சுண்ணம், a compound of calcium carbonate prepared with the aid of nitric acid, precipitate of nitre or of sulphur.

திராவகந்தம், ஓர்வகைக் கிழங்குச்செடி, a kind of bulbous root plant.

திராவகப்பிரியை, திராவகத்தின் கொழுமையால் செழித்து வளரும் பூண்டு அல்லது பூச்சிகள், any individual plant or micro or ganisms that grow well in the highly acid media — Acidophile.

திராவகப் புளிப்பு, காரப் புளிப்பு, extreme sourness causing irritation, sourness sharp or biting to the taste.

திராவகமயக்கம், உடம்பினில் புளிப்புச்சத்து அதிகமாக ஏற்படுவதனுல் உண்டாகும் மயக்கம், giddiness caused by excess of sourness in the system.

திராவகமருந்து, திராவகத்தின் உதவியைக் கொண்டு தயாரிக்கும் மருந்து, medicine prepared with the aid of acids.

திராவகமிறக்கல், திராவகம் வடித்தல், distilling acid.

திராவகமுறை, திராவகம் வாலைரூபமாய், தயாரிக்கும் பாகம், the process of preparing acid by distillation

திராவகம், மச்சமுனி செய்த ஓர் தமிழ் வைத்திய நூல், one of the medical works on preparation of acids compiled in Tamil by Machamuni — a great Siddha; 2. வாலையில் விட்டிறக்கிய ஓர் வகை செயநீர், acid or spirit obtained by distillation; 3. நால்வகைக் காந்தக் கல்லிலொன்று, one of the four kinds of load stones; 4. மெழுகு, a prepared medicine resembling wax; 5. தாவரத்தினின்று தயாரிக்கும் புளிப்பு, acid obtained from organic or vegetable kingdom as taunic acid, citricacid, gallic acid etc: 6. தாது வகையினின்று வடிக்கும் திராவகம், distilled mineral acid, acid or any strong liquid obtained from the mineral kingdom — Mineral acid; 7. ஓர் வகைக் காந்தம், a kind of magnet.

திராவகம், காந்தக்கல், load stone; 2. செயநீர், a medical liquid preparation; 3. வாலையினின்றிறக்கிய தாதுப்புளிப்பு, distilled mineral acid.

திராவகம், தீநீர் ஓர் வகை கடுங்காரப் புளிப்பு வஸ்து அல்லது நீர், இது தாதுப் புளிப்பு, தாவரப் புளிப்பு என இருவகைப் படும், சாதாரணமாக, தாதுபுளிப்பு மற்ற இனத்தைக் காட்டிலும் மிகவும் கடுமையானது, பொதுவாக இது மிக்க புளிப்பும், விருவிருப்புமுள்ளது, கடுமையான திராவகங்கள் தேகத்திற்பட, கொப்புளிக்குந் தன்மையுடையன, தண்ணீர்க் கலக்க சூடுண்டாகும், சூடுபட குணம் வேறுபட்டு ஆவியாய்ப் போகும், ஊதா நிறத்தை மாற்றி, சிவப்பாகச் செய்யும், இது காரத்தோடு சேர்ந்து உப்பாகும், உலோகங்களிற் சேர்த்து அரைத்துப் புடமிட பற்பமாகும், வாதத்தில் கடுங்காரச் சுண்ணம், செந்தூரம் இவைகள் செய்வதற்கும், இது மிக்க ஆதாரமாகும், இதை வாலை ரூபமாக வடிக்கப்படும், இது மேனாட்டு முறையில் மிக்க சுத்தமாகவும் வடிக்கலாம், இதில் அடியிற் கண்டபடி பலவகையுண்டு, acid which is sharp and extremely sour. It consists chiefly of two kinds viz, mineral acid and vegetable acid; the former is generally stronger than the latter. It is corrosive and acid to the taste; stronger acids cause blister when touched or coming in contact with It combines with water in every proportion with evolution of heat, volatilised or decomposed at a moderate heat; changes the purple colours of the vegetables to a bright red. When mixed in definite proportions it forms salts. In native medicines it is mixed with drugs ground well and calcined to obtain metallic oxides. It forms an important ingredient in the preparation of metallic red oxides and carbonates for use in Achemy. It is best prepared by the western method The following are the principal acids viz :—

NOTE: Different are the formulas given in different works for the preparations of mineral acids. The test of acids is said to be their property of dissolving cowries or shell thrown into them.

1. வழலை or பூநீர்த் திராவகம்.
2. காடித் திராவகம்.
3. ஓமத் திராவகம்.
4. சீரகத் திராவகம்.
5. சங்கு அயத்திராவகம்.
6. பாஷாணத் திராவகம்.
7. வெடியுப்புத் திராவகம்.
8. சாரத் திராவகம்.
9. கந்தகத் திராவகம்.
10. மகாத் திராவகம்.
11. துரிசித் திராவகம்
12. சங்குத் திராவகம்.
13. படிகாரத் திராவகம்.
14. சுவர்ணத் திராவகம், சுவர்ணவேதி, சுவர்ணவேதை.
15. உப்புத் திராவகம். கறியுப்புத் திராவகம்.
16. கரித்தி திராவகம், கரிப்புளிப்பு.
17. மெழுகுத் திராவகம்.
18. பஞ்சலவணத் திராவகம். (பஞ்சலவணம்)
19. பொட்டிலுப்புத் திராவகம். வெடியுப்புத் திராவகம்.
20. மரப்புளிப்பு.
21. எலுமிச்சைப் புளிப்பு.
22. சாம்பிராணிப்பு.
23 சண்முகத் திராவகம்.
24. கடுக்காய்த் திராவகம்.

1. சந்தனத் திராவகம்.
2. மெழுகுத் திராவகம்.
3. சேங்கொட்டைத் திராவகம்.
4. புதினாக்கீரைத் திராவகம்.
5 தரகுப்புல் திராவகம்.
6. மிளகுத் திராவகம்.
7. சுண்டைவற்றல் திராவகம்.
8. பெருங்காயத் திராவகம்.

9. திரிகடுகுத் திராவகம்.
10. தென்னங்கள் திராவகம்
11. திரிபலாதித் திராவகம்
12. அருநெல்லித் திராவகம்
13. வெள்ளைப்பூண்டு திராவகம்
14. சாராயத் திராவகம்
15. புளிச்சானிலைத் திராவகம்
16. திப்பிலித் திராவகம்
17. கம்பங்கஞ்சித் திராவகம்

The following are the important acids of commerce:—

1. காடித்திராவகம், Ascetic acid — acid of vinegar (used as caustic);
2. நாவித்திராவகம், Aconitic acid — acid from aconite.
3. வாசனைத்திராவகம், Aromatic acid — from balsams and resins.
4. பாஷாணத்திராவகம், Arsenic acid — from arsenic.
5. சாம்பிராணித்திராவகம், Benzoic acid — from Benzoin useful in bronchitis cystitis.
6. கற்பூரத்திராவகம், Camphoric acid —from camphor used in night sweating coryza and laryngitis.
7. எரிவண்டு, Cantharidic acid — from blistering fly.
8. வெண்ணெய், Capric acid-fatty acid -- from bitter.
9. கீல்திராவகம், Carbolic acid from — coaltar used in typhoid fever, whooping cough and acid dyspepsia.
10. கரித்திராவகம், Carbonic acid —from carbon.
11. சால்முகுராதி, Chaulmoogric acid — from chaulmoogra used in leprosy.
12. எலுமிச்சை திராவகம், Citric acid — from lemon and lime acts as diuretic and antiscorbulic
13. கடுக்காய்துவர்ப்பு திராவகம், Gallic acid—from gallnut.
14. உப்புத்திராவகம், Hydrochloric acid — from salt used as a digestive.
15. வேப்பெண்ணெய்த் திராவகம், Margosia acid — from margosa oil - used in syphilis.
16. அபினித்திராவகம், Meconic acid — from opium.
17. வெடியுப்புத்திராவகம், Nitric acid - from nitre used as stomachic and as caustic for ulcers and chancres
18. தீமுறித்திராவகம், Phosphoric acid —from phosphorous.
19. கந்தத்திராவகம், Sulphuric acid — from sulphur.
20. புளிப்புசத்து திராவகம். Tartaric acid — from tamarind vine etc.
21. துவர்ப்புச்சத்துத் திராவகம், Tannic acid — from oak, catcehu etc.
22. மூத்திரச் சத்து திராவகம், Uric acid —from urine.

திராவகயந்திரம், திராவகம் தயாரிக்க வேண்டியுபயோகிக்கும் சூத்திரக் கருவிகள், instruments and utensis or an apparatus used for distilling acids, distilling apparatus.

திராவகரம், ஓர்வகை வெண்காரம், a kind of borax; 2. ஓர் உருக்கு மருந்து, a flux to assist the fusion of metals; 3. வாய்நீர் saliva as over flowing.

திராவடி, ஏலம், cardamon — Elleteria cardamomum.

திராவணம், உருக்குதல் fusing; 2. வாலையிலிடல். distilling; 3. தேற்றாங்கொட்டை, clearing nut.

திராவமானி, உருக்கு முறையின் திட்டத்தை நிர்ணயிக்கும் கருவி, an instrument determining the degree or the intensity of heat required for fusion an instrumets indicating the melting point.

திராவம், உருகச்செய்யு மருந்து, any substance or mixture used to promote the fusion of metals or minerals — Reducing agent flux; 2. உருக்குதை, fusing, liquification.

திராவிகம், ஏலம், see திராவடி.

திராவிடகம், see திராவிடம்; 2. ஓர் வகையுப்பு, a kind of salt; 3. மரப்பிசின், that which is derived from a tree as resin, lac, gum etc.

திராவிடம், தமிழ், Tamizh.

திராவினநாசனம், முருங்கை, drumstick reet.

திரி, மூன்று, three, thrice; 2. தங்கம், gold; 3. வெள்ளைப்பூண்டு, garlic; 4. பொன், gold; 5. பெண், woman; 6. விளக்குத்திரி, wick of a lamp; 7. புண்களுக்கிடும் காரச்சீலை, a tursted linen soaked in medicine and inserted in wounds, sinus and ulcers; 8. கட்டுச்சீலை, lint used for dressing; 9. ஒருமிக்கச் சேர்ந்த மூன்று, consisting of three united, three fold, triple; 10. வடமொழி உபசருக்கம், a Sanskrit auxiliary prefix used to vary the signification of a word.

திரிகசகா, அபினி, opium.

திரிகடம், யானை நெரிஞ்சில், elephant nerinji — Pedalium murex; 2. நீர்முள்ளி, water thorn — Asteracantha longifolia.

திரிகடல்வாழ்காரம், வெடிகாரம், nitre.

திரிகடாகம், see திரிகடம்.

திரிகடி, மூன்றுவிரல் பிரமாணம், அதாவது மூன்று விரல் கொண்ட அளவு, as much as could be held between three fingers.

திரிகடித்தூள், மூன்றுவிரற் கொண்ட தூள், powder of a quantity as could be held between three fingers.

திரிகடிபிரமாணம், see திரிகடி.

திரிகடிவீதம், மூன்று சிடிகைக் கொண்ட அளவு, as much as could be held between the ends or tips of the 3 fingers.

திரிகடுகம், see திரிகடுகு.

திரிகடுகீர ரத்தை, திரிகடுகு, சித்திரத்தை, triplets (dried ginger, black pepper and long pepper) and small galanga.

திரிகடுகு, முக்கடுகு, அதாவது மூன்று காரச் சரக்குகள், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, இதனால் காதுவலி, பாண்டு, சிரஸ்தாபம், தாவர விஷம், கபபித்தம், பாம்பு விஷம், தேள் விஷம், காசம், அரோசம், விரணம் போம், the three species of stimulants or acrids i. e. dried ginger, black pepper and long pepper — Triplets. These are beneficial in checking the excited phlegm and increase of adepo leading to abnormal corpulence or obesity, gonorrhoea, leprosy, all skin diseases in general, tumours, inflammations, loss of apetite and diverse other diseases.

திரிகடுகுச்சூரணம், சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, சரியெடைகொண்டு உலர்த்தி வஸ்திரகாயம் செய்து காலணு இடை பனை வெல்லத்தில் கொள்ள வாயு, மாந்தக் கழிச்சல்போம், the powder of the triplets — each of equal weight taken with palm jaggery curces indigestion, purging etc.

திரிகண்டகம், ஓர்வகைப் புல், a kind of grass; 2. நெரிஞ்சில், three thorned plant — Caltrops — Tribulus terrestris; 3. திருகு கள்ளி, twisted spurge — Euphorbia tiruculli; 4. மூன்று முட்சரக்குகள், கண்டங்கத்திரி, பூனைக்காலி, சிறுகாஞ்சொறி, the three nettles — Prickly night shade, common cowitch or cowhage, climbing nettle.

திரிகண்டகி, see திரிகண்டகம்.

திரிகண்டம், மூன்று காய்கள், கடுக்காய், நெல்லிக்காய், தான்றிக்காய், the three myrobalams — Gallnut, belleric myrobalan and Indian goose berry; 2. நெருஞ்சில், see திரிகண்டகம்; 3. ஓர்புல், a kind of grass.

திரிகதம், மும்மடங்கு, thrice, three times.

திரிகத்தம், பேராமல்லி, long tubed Arabian jasmine — Jasminum sambac (heyneana).

திரிகத்தானம், முதுகின் கீழ் நடுத்தண்டு எலும்பின் மூட்டும், இரு துடைகளின் எலும்பின் மூட்டுகளும் ஆக மூன்று எலும்புகளும் சேர்ந்த எலும்புப்பகுதி,

திரிகந்தம், மூன்றுவகை வாசனைத் திரவியம் சந்தனம், அகில், தேவதாரு, the three kinds of perfumes — Sandal, agilwood and deodar 2. சாதிக்காய், சாதிபத்திரி, இலவங்கம், nut meg, mace and clove.

திரிகபம், கபத்தையுண்டாக்கு மூன்று வித நோய்கள், காசம், சுவாசம், சயம் என மூன்று விதகபம், the phlegm predominating in three diseases viz, asthma, bronchitis and consumption.

திரிகம், see திரிகடுகம்; 2. முதுகெலும்புக்கு கீழுள்ள முச்சந்தி, the sacral region; 3. இரண்டு காரை எலும்புகளும் மார்பு எலும்போடு கூடியது, the meeting of the two clavicles with the breast bone; 4. மூன்று கூடியது that which constitutes three.

திரிகரணசுத்தி, மனோம், வாக்கு, காயசுத்தி, purety or chasteness in thought, word and deed.

திரிகரணம், மனம், வாக்கு, காயம், the three faculities — thought, word and deed.

திரிகர்த்தா, பேராமல்லி, see திரிகத்தம்.

திரிகலவை, மூன்றுவித கலப்பு, அல்லது கூட்டு, a compound made up of three distinct elements or radicals.

திரிகள்ளி, மூன்று பட்டையுடைய கள்ளி, முப்பட்டைக்கள்ளி, triangular spurge — Euphorbium antiquorum.

திரிகாண்டம், கொங்கணவர் செய்த மூன்று காண்டமடங்கிய ஓர் வாத காவியம், the three chapters on Alchemy compiled by a great Siddha named. Konganavar.

திரிகாதோசதம், தர்ப்பைப்புல்; sacrificial grass — Erogrostis cynosuroides.

திரிகாஸ்தி, (திரிக+அஸ்தி) மூன்று எலும்பு கூடியது, a formation of three bones.

திரிகாயம், பெருங்காயம், மிளகு, பூண்டு என மூன்று வகைக் காயச் சரக்குகள், the three alternatives prescribed for parturition or child birth — Asafoetida, black pepper and garlic.

திரிகாரசிகம், மூன்று துவர்ப்பு சரக்குகள், சுக்கு, அதிவிடயம், கோரை, the three astrigent drugs — dryginger, atee, and musta.

திரிகாரம், மூன்று காரம், படிகாரம், வெண்காரம், சவர்க்காரம்; the three karams viz. alum, borax and soap.

திரிகாலக்கியானம், முக்காலமறியு ஞானம், knowledge of knowing the past, present and future

திரிகாலக்கியானி, முக்கால நிகழ்ச்சியை அறியும் ஞானி, the sage having the knowledge or faculity of studying the past, present and future.

திரிகாலமல்லி, காட்டுக்கடலை, wild Bengal gram — Malva rotundifolia.

திரிகாலம், முக்காலம், இறப்பு, நிகழ்வு, எதிர்வு, the past, present and future; 2. மூன்று வேளை, அல்லது காலை, மாலை, இரவு the three parts of the day—morning, noon, (midday) evening including night.

திரிகாலோசிதம், குசைப்புல். அதாவது தர்ப்பைப்புல், sacred grass, see திரிகாதோசதம்.

திரிகிச்சி, ஓர் பூடு, name of a plant.

திரிகிபோக்கி, ஓமம், bishop's weed —Sison-ammi.

திரிகிருதம், மூன்று வகை நெய்ச் சத்து, வெண்ணெய், எண்ணெய், கொழுப்பு, the three kinds of oleum — Clarified butter, gingelly oil and card.

திரிகினநோய், குழந்தைகள் உடம்பின் எலும்புகள் வளைந்தோ அல்லது திரிகியோ காணும் ஓர் நோய், a disease in children marked by bending or distortion of the bones — Rickets.

திரிகுணசல், தாளகம், மனோசிலை, கெந்தி ஆக மூன்று சரக்குகளையும் கொண்டது. இது சத்திநாதச் சரக்குகளைச் சேர்ந்த இனம் a compound of three dugs viz: orpiment, red arsenic and sulphur.

திரிகுணம், முக்குணம், மனிதனுக் கியல்பிலுண்டாகிய மூன்று குணங்கள், சத்துவம், இராசதம், தாமதம், the three principles in nature being the ultimate source of all quality and character in man or in other words the three kinds of quality or character in man drawn from nature — goodness, purity and ignorance.

NOTE: The three principles in nature or the foundamental attributes of the original nature Satwa, Rajas and Tamas which correspond to adhesion, cohesion and disintegration in the physical plane, affection, love and hatred in the moral plane and — Emancipation, Spiritual affinity and Sin in the Psychic plane.

திரிகுமரி, மூவகைக் கற்றாழை, சிறுகற்றாழை, செங்கற்றாழை, வரிக்கற்றாழை, the three kinds of aloes — sea side aloe or small aloe, red aloe and striped aloe.

திரிகூடிரசா, வட்டத் திருப்பி, lance leaved balah — Sida carpinifolia alias S acuta.

திரிகூர்ச்சகம், முக்கோணகத்தி, the three edged knife.

திரிகேது, கிளி, parrot.

திரிகை, கொடிமுந்திரிகை, grape vine; 2. நெஞ்செலும்போடு கூடிய காரை யெலும்பின் பொருத்தம், ariculation of the clavicle with the sternum; 3. கொட்டை, முந்திரிகை; cashew nut — Anacardium occidentale.

திரிகோணகுகைவாசல், யோனிவாய், vaginal orifice

திரிகோணசலம், பெண்மூத்திரம், female urine.

திரிகோணச்சக்கரம், முக்கோணம், triangle; 2. பெண்குறி, female generative organ — Vulva; 3. ஆருதாரத்திலொன்று, one of the six psychic centres of the body; 4. முக்கோண மந்திர சக்கரம், magic triangle.

திரிகோணத்தைலம், பெண் மாதவிடாய், menstrual blood.

திரிகோணப்பாலை, கனுப்பாலை, இது நான்கு வகைப் பாலையிலொன்று, one of the four kinds of paulai. Indian mimusops — Mimusops hexandra; 2. திரிகோணமலைப் பாலை, Trincomalee paulay.

திரிகோணப் பால், முலைப்பால், milk of a woman's breast.

திரிகோணமஞ்சரி, துளசி, holy basil — Ocimum sanctum.

திரிகோணமலைமரம், சரளதேவதாரு, சவண்டலை, Trincomalee red wood — Berria ammonilla. It answers all the purposes of ash tree of England.

திரிகோணமாலி, இலவங்கப்பட்டை, bark of wild cinnamon.

திரிகோணம், முககோணம், triangle; 2. பெண்குறி, female genital.

திரிகோணவுப்பு, சத்தியுப்பு, which see.

திரிசக்கரை, மூன்றுவகை சருக்கரை, the three kinds of sugar.

திரிசங்கம், ஓர் பறவை, a bird.

திரிசங்கு, ஓர் பூடு, an unknown drug; 2. வெட்டுக்கிளி, grass hopper; 3. மின்மினி, firefly.

திரிசங்குகம், வாலாட்டிக்குருவி, wagtail..

திரிசணக்கி, பற்பாடகம், fever plant — Mollugo oldenlandia herbocea.

திரிசந்தி, see திரிசந்தியா காலம்.

திரிசந்தியாகாலம், மூன்றுவேளை, காலை, உச்சி, மாலை, the three divisions of the day — mornnig — midday — evening.

திரிசமஞ்சரி, துளசி, holy basil.

திரிசம், வில்வமரம், bael tree — Crataeva religiosa; 2 கலப்பைக் கிழங்கு, plough root, Gloriossa superba.

திரிசர்க்கரை, மூன்றுவித சருக்கரை, three kinds of sugar.

திரிசாகபத்திரம், வில்வயிலை, bael tree leaf.

திரிசாகம், see திரிசம்.

திரிசாதகம், see திரிசாதம்.

திரிசாதம், இலவங்கம், இலவங்கப் பத்திரி; ஏலம், the clove, clove leaf and cardamon; 2. இலவங்கம், இலவங்கப்பட்டை, சிறுநாகப்பூ, clove, cinnamon bark and Ceylon iron wood; 3. இலவங்கம், இலவங்கப் பட்டை, ஏலம் இவைகள் சேர்ந்த ஓர் வாசனைப் பொங்கல், a seanted preparation of rice with cloves, cinnamon and cardamon; 4. சாதிக்காய், ஏலம், இலவங்கம், the tree spices — nutmeg, cardamom and cloves.

திரிசாதயோகம், மூன்று வாசனைச் சரக்குகள் சேர்த்துப் பொங்கிய அன்னம், see திரிசாதம்; 2 see திரிசாதிகம்.

திரிசாதிகம், மூன்று வாசனைச் சரக்குகள், அதாவது இலவங்கம், இலவங்கப் பட்டை, ஏலம் இவைகள் சேர்த்த ஓர் கூட்டு, any preparation seasoned with cloves, cinnamum bark and cardamum.

திரிசாரம், மூன்றுவித சாரம்,வெடிசாரம், சத்தி சாரம், நவச்சாரம், the three kinds of alkaline salts—Alkaline salt, salli salt, and sal ammoniac; 2. மூன்று விருவிருப்பான சரக்குகள், சோடாவுப்பு, பொட்டிலுப்பு வெண்காரம், acrid salts viz — Natron, saltpetre and borax.

திரிசாரோகம், தாகநோய், morbid thirst.

திரிசாவதி, இலவங்கப்பூ, clove.

திரிசானுவித்தை.

திரிசி, கண், eye.

திரிசிகம், see திரிசம்.

திரிசியபலம், நெல்லிக்காய், Indian gooseberry.

திரிசியம், நெல்லிமரம், Indian goose berry tree; 2, செவ்வள்ளி, sweet potato — Sweet yam with red tubers; 3. தோன்றும் வஸ்து, anything visible.

திரிசியை, ஓர் கணிதகோடு, (lit) sine of three or 90º radius.

திரிசிரிங்கம், ஆணகுறி, penis — Membrum verile.

திரிசிரிங்கி, சாளை மீன், fringed labio — Cyprinus rohita

திரிசீலை, திரித்தசீலை, a rolled up cloth; 2. வர்த்தி, wick.

திரிசுகந்தம், மூன்று வாசனைச் சரக்குகள், சாதிக்காய், சாதிபத்திரி, இலவங்கம், the three aromatic drugs or spices — nutmeg, mace and clove.

திரிசுகந்தி, see திரிசுகந்தம்

திரிசுத்தி, see திரிகரணசுத்தி.

திரிசூலி, கற்றாழை, aloe; 2, சிவனார் வேம்பு, Shiva's neem — Indigofera aspalathoides; 3. கஞ்சா, ganjah plant — Cannabis sativa; 4. கிளுவை, which see.

திரிசெந்தூரம், கிராம்பு, clove, Eugenia caryo phyllata; 2. கந்தகத்தோடு அரைத்தெடுத்த ஓர்வகைக் கறுப்பு இரசச்செந்தூரம், a black amorphous powder obtained by triauration of mercury with sulphur in various proportions; 3. இரசவுறவான மூன்று வகைச் செந்தூரங்கள், அவை: விரச்செந்தூரம், பூரச் செந்தூரம், இலிங்கச் செந்தூரம், the three kinds of red oxides prepared individually with I. corrossive subliment; 2. sub chlorde of mercury; 3. vermilon (red sulphide of mercury); 4. திருலோக செந்தூரம், which see.

திரிசெய்தல், திரி சீலையை மருந்திலூட்டல் அதாவது குழம்பாகச் செய்த மருந்தில், சீலத்துண்டை ஊறவைத்து எடுத்துத் திரித்து வர்த்தியைப் போறசெய்தல், rolling up a piece of cloth (linen) in the shape of a wick and soaking it in a solutian of prepared medicine.

திரிச்சுனம், ஒர்வகை நோய், an unknown disease.

திரிஞ்சாத்பத்திரி, செவ்வல்லிப்பூ, thirty petalled, the blossom of red Indian waterlily — Nymphae esculenta.

திரிஞ்சில், see துரிஞ்சில்.

திரிடி, கரும்புக்கணு, the juice of sugarcane; 2. கள்ளி, spurge in general Euphorbia genus.

திரிடோமம், தில்லைமரம், tiger's spurge tree — Excoccuria agallocha

திரிணம், புல், see திரணம்.

திரிஷ்ணு நிக்கிரக வர்க்கம், தாகத்தைத் தணிக்கும் பொருள், group of drugs that allays thirst.

திரிதசமஞ்சரி, துளசி, holy basil — Ocimum sanctum.

திரிதசம், மூன்று பத்து, அல்லது முப்பது, thirty.

திரிதசாகரம், அமிர்தம், nector.

திரிதடம், உட்காதிலிருக்கும் வளைவுள்ள மூன்று குழல்கள், the three semicircular canals or ear vessels, the three long canals of the labrinth.

திரிதண்டம், சன்னியாசிகள்கையில் தாங்கும் முக்கோல், the stick that ascetics have to rest their arm.

திரிதண்டி, கரண மூன்றும் அடக்கினோன், a sanyasi — an ascetic who has acquired the command over his mind, body and speech.

திரிதயம், மூன்று, three.

திரிதரல், சுழலல், whirling round; 2. மீளல், retreaving.

திரிதலைப்பூடு, மூன்றுபல் வெள்ளைப் பூண்டு, garlic with only three lobes

திரிதல், கெடுதல், perishing; 2. சுழலல், whirling; 3. உலாவல், trolling about.

திரிதாது கலவணம், மூன்றுவகைத் தாது உப்பு, the three kinds of mineral salts — Triple salt.

திரிதாரகம், மூன்று தாரகம், the three base — Tribase.

திரிதி, பெண்காமக்கலை, the ovarian secretion in woman.

திரிதியகம், மூன்றும்பிறைக் காய்ச்சல், இது கொழுப்புச் சத்தைத் தாக்கும், fever coming on every third day. Tertian fever. It affects the principle of fat.

திதிரியம், செவ்வள்ளி, see திரிசியம்.

திரிதிவேர், ஏலம், cardamom.

திரிதேகம், மூவுடம்பு, அவை, தூலம், சூக்குமம், காரணம், the three fold nature of the body viz: Physical or material, subtle or abstract (sentient soul) and casual unmaterial soul, see சரீரத்திரியம்.

திரிதேகி, பற்பாடகம், see திரிசணக்கி.

திரிதேகிகம், see திரிதேகி.

திரிதோஷகம், சிறு பூனைக்காலி, a variety of cowitch plant — Mucuna pruriens.

திரிதோஷக்கிராணி, வாத பித்த சிலேட்டும தோஷத்தால் காலதைத்து கை காலயர்ந்து, கண், முகம் வெளுத்து, சீதம் விழுந்து, பாசி போல் கழிந்து, மூலத்தில் கடுத்து, வயிறிரைந்து, குதத்தில் நோவெடுக்கும் ஓர்வகைக் கழிச்சல் நோய், (யூகமுனி — 1200) a kind of chronic diarrhoea marked by swelling of legs, feebleness of limbs, paleness of face and the eyes mucous discharge, green stools irritation of the rectum, rumbling noise in the stomach (abdomen) pain the in anus etc. It is said to be due to the derangement of all the three humours in the system.

திரிதோஷக்குன்மம், இதுவே குன்மக்கட்டி, இதனால் வயிற்றில் ஆமையோட்டைப் போல் கட்டிகண்டு, அத்துடன் தாகம், வயிற்றிப்பிசம், மேல்மூச்சு முதலிய குணங்களை யுண்டாக்கும் ஓர்வகைக் குன்மநோய், இது வாத பித்த சிலேட்டுமக் குற்றங்களினால் உண்டவுணவு செரியாமையினாற் காணும், a disease in which the fundamental principles (humours) of the body being deranged and aggravated by their specific exciting causes tend to accumulate in the cavity of the abdomen and help the formation of a tumour (internal) like a turtle shell. It is characterised by thirst distension of the abdomen laboured breathing etc.

திரிதோஷக்கோளாறு, வாதபித்த சிலேட்டுமம் ஆகிய மூன்றும் தம்தம் மாத்திரைகளில் தனித்தனியாக நடக்கும் போது ஒன்றுடன் மற்றொன்று சேரும்பொழுது மாத்திரை யளவு வேறுபடுதலால், உடம்பில் அநேக விதமான பிணிகள் அடியிற்கண்ட விபரப்படி உண்டாகும், அவையாவன :—

Vatha, Pitha, Kapha nadis which in normal condition are in the proportion of $1 : \frac{1}{2} : \frac{1}{4}$. Causes disesses, when they increase or combine with each other.

(a) 1. வாதத்தில் வாதம் சேர்ந்த குணம்; ஒரு மாத்திரையாய் நடக்கும் வாத நாடியோடு வேறொரு மாத்திரை வாதம் சேர்ந்தால் அந்த நோயாளி தேகம் இளைத்து, உலர்ந்து நடுக்கமுண்டாகி அக்கினி மந்தம் உண்டாகும்.

If Vatha nadi aggravates or increases more than its proportion, emaciation. temor, loss of appetite, are caused. This nadi is Vatham in Vatham i. e. Vatha Nadi.

2. வாதத்தில் பித்தம்சேர்ந்த குணம்: ஒரு மாத்திரையாய் நடக்கும் வாத நாடியோடு வேறொரு மாத்திரை பித்தம் சேர்ந்தால் அந்த நோயாளியின் வாய் குழறி, உடல் குளிர்ந்து, கால் வீங்கி, புத்திமந்தப்பட்டு; குடலைப் புரட்டி, வயிறு உப்பும்.

If Pitha nadi combines with that of Vatham incoherent speech, chillness of the body, swelling of the legs, dullness of the intellect, bloating of abdomen with some uneasy feeling in it are caused. This is Pitham in Vatham i. e. Vatha Pitha Nadi.

3. வாதத்தில் சிலேட்டுமம் சேர்ந்தகுணம், மேற்கண்டபடி ஒரு மாத்திரை வாத நாடி பிறிதொரு மாத்திரை சிலேட்டும நாடியோடு சேர்ந்தால் — உடம்பு குத்தல், உடம்பு வீக்கம், தலை இடித்தல், உடம்பு வெளுத்தல், நாக்குழறல், விக்கல், புத்தி தடுமாற்றம், சாப்பிட வெறுப்பு இவைகளுண்டாகும்.

If Kapha nadi combines with that of Vatham pain and swelling in the body pounding pain in the head, paleness of the body, stammering hiccough, wavering of intellect and nausea are caused. This is Kapham in Vatham i. e. Vatha Kapha Nadi.

(b) 1. பித்தத்தில் பித்தம் சேர்ந்த குணம்:
மேற்கண்டபடி ஒரு மாத்திரை பித்த நாடியோடு வேறொரு மாத்திரை பித்த நாடி சேர்ந்தால், நாக்குழறல், உடம்பு வீக்கம், தலை சுழற்றல் உடம்பு வற்றி வெளுத்து வாந்தி இளைப்புண்டாகும், உடம்பு வாட்டமடையும்.

If Pitha nadi increases or aggravates more than its proportion stammering swelling of the body, whrilling of the head, emaciation; anemia vomitting, fatigue and drowsiness are caused. This Pitham in Pitham i. e. Pitha nadi.

2. பித்தத்தில் வாதம் சேர்ந்த குணம்;
ஒரு மாத்திரை பித்தத்தோடு, பிறிதொரு மாத்திரை வாத நாடி சேர்ந்தால், அதிக கோபம், புத்தி மந்தம் கைகால் குத்தல், உடம்பிளைத்து நடுக்கம், சுரம் கழுத்து வலியுண்டாகும்.

If Vatha nadi combines with that of Pitham anger, dullness of intellect; pain limbs, emaciation tremor, fever, pain in the neck are caused. This is Vatham in Pitham i. e, Pitha vatha nadi.

3. பித்தத்தில் சிலேட்டுமம்சேர்ந்தகுணம்:
ஒரு மாத்திரை பித்தநாடி மற்றொரு மாத்திரை சிலேட்டுமத்தோடு சேர்ந்தால் — பித்தம் சிரசிற்கேறி, கழுத்து தலையில் வலி, நாக்குழறல், வயிற்று நோய், வாந்தி முதலிய குணங்கள் ஏற்படும்.

If Kapha nadi joins with that of Pitha nadi, pain in the neck and head stammering abdominal pain, vomitting occour. This is Kapham in Pitham i. e. Pitha kapha nadi.

(c) 1 சிலேட்டுமத்தில் சிலேட்டுமம் சேர்ந்த குணம்:
ஒரு மாத்திரை சிலேட்டுகத்தோடு பிறிதொருமாத்திரை சிலேட்டும நாடி சேர்ந்தால், நோயாளி கண் சொருகி வட்டமிட்டு ஆத்துமாபிரிந்து இறந்து போவான்.

If Kapha nadi increases or aggravates and rises in its proportion, reflexes are lost — eyes become drowsy, and death will occur, This is kapham in kapham i. e. Kapha nadi.

2. சிலேட்டுமத்தில் பித்தம் சேர்ந்தகுணம்
ஒரு மாத்திரை சிலேட்டும நாடியோடு வேறொரு மாத்திரை பித்தம்சேர்ந்தால் குரல் மாறுபட்டு, திடமான பேச்சற்று, நாக் கசந்து, ருசிவேறுபட்டு நெஞ்சிற்கோழை கட்டி, சோர்வடைந்து, கண் பீளை கட்டி பேச்சு மாறுபடும்.

2. If Pitha nadi joins with that of Kapham. change of voice, no firmnes in speech, bitterness in the tongue different feeling of tastes, phlegm in the chest, drowsiness, discharge in the eyes are caused. This is Pitham in Kapham i. e Kapha pitha nadi.

3. சிலேட்டுமத்தில் வாதம் சேர்ந்த குணம்
ஒரு மாத்திரை சிலேட்டுமத்தோடு பிறிதொரு மாத்திரை வாதம் சேர்ந்தால். உடம்பில் நரம்பு இழுப்பு, வலி, வாய் குழறல், பிடரி, கழுத்து நோய், வாயு விஞல் நாக்கும் பேச்சும் குழறுதல் முதலிய குணங்களைக் காட்டும்.

If Vatha nadi combines with that of Kapha nadi pulling or stretching of nerves in the body, pain, fatering speech, pain in the nape. are caused. This Vatham in Kapham i. e. Kapha vatha nadi.

திரிதோஷசமனம், தயிர், curdled milk — Curd; முத்தோஷத்தைச் சமப்படுத்தல், நெல்லிக்கு இக்குணமுண்டு.

திரிதோஷசமனி, வாதபித்த சிலேட்டும குணங்களைச் சமப்படுத்து மூலிகைகள், சுக்கு, கோஷ்டம், நெல்லிக்காய், தாளி, இருக்பிலி, புல்லூரி, விஷபாலை, ஏழிலைப்புன்னை, செவ்வந்தி, மாவிங்கம், இதனை முதலியன, drugs capable of regulating the three humours in the system viz: dried ginger, cotus, goose berry, bind weed, satinwood, parasite, poisonous palai, seven leaved poon, Indian chamomile, lingam tree, Indian wild olive etc.

திரிதோஷசன்னி, வாதபித்த சிலேட்டுமக் குற்றத்தினுல் உடம்புக்கு ஏற்படும் ஓர் வகை சன்னி, இதில் வலிப்பு காணும், a kind of apoplexy attend with fits due to the disorder of all the three humours of the body.

திரிதோஷசுரம், வாதபித்த சிலேட்டுமக் கோளாறினுல் ஏற்படும் காய்ச்சல், fever brought about by the disturbance of the three humours in the system.

திரிதோஷசோகை, எவ்வித சிகிச்சைக்கும் வசப்படாது, மேன்மேலும் விருத்தியாகிக் கொண்டு கடைசியாக மரணத்திற்கேது வாக்கும் இரத்தக் குறைவினுல் ஏற்பட்ட சோகை: இது வாதபித்த சிலேட்டுமப் பிழையினுல ஏற்படும், a type of anemia resisting all treatments and steadily progressing to a fatal termination It is caused by want or deficiency of blood due to the disturbance of the regular order of the three humours in the body.

திரிதோஷணம், காட்டுசதகுப்பை; a plant akin to common dill—Anethum graveolens; 2. கருப்பு அகரம், which see.

திரிதோஷத்தானம், வாத பித்த சிலேட்டுமம் உடம்பில் உற்பத்தியாகு மிடங்கள், அவை யாவன, வாதம், குடல் முதலிய சிரணவுறுப் புக்கள் உட்பட இடுப்பின் கீழுள்ள பாகங் கள், பித்தம், வயிறு, ஈரல், இரத்த வுறுப்புக் கள்ளுள்ள இடுப்பின் மேற்பாகங்கள், சிலேட்டும தோஷம், மார்பிற்கு மேலாக வுள்ள தொண்டை, தலை முதலியன, the following are the seats of the three humours viz: Wind — the hypogastric or public region including the intestines and other digestive organs, loir lower extremity etc. Bile, thorax organs of circulation; Phlegm, above the region of the thorax, throat head etc.

NOTE: This theory of Dosha is a great discovery which begins where the modern physiology ends, for it end evours to explain all physiological processes as also the principles which guide them. It is unfortunately misunderstood by Western scholars, judging by the wrong mercenary transactions rendering these terms as Wind, Bile and Phlegm. This thory is not the same as the old exploded humoural theory of Greek and Roman Physicians who though burrowed the idea from the Hindus failed to grasph the true meaning of the theory.

திரிதோஷத்தி, ருதந்தி, see அமுகண்ணணி.

திரிதோஷநீக்கி, தாம்பூரச்சிகை, which see.

திரிதோஷம், முப்பினி, அதாவது வாதபித்த சிலேட்டுமம் மூன்றும் சேர்ந்து பிழைபடுவதி ஞல் உண்டாகும் யாதாமொரு நோய், any disease brought about by the action of the derangement of all the three humours.

திரிதோஷவாதகாசக்கினி, அரத்தை, galangal — Alpinia galanga.

திரிதோஷவிசர்ப்பி, சர்வவிசர்ப்பி, அதாவது வாதபித்த சிலேட்டுமம் கூறினுல் உடம்பில் பலவிடங்களிலேற்படும் விசர்ப்பி நோய், a kind of herpes affecting several parts of the body due to concerted action of the three Doshas (humours)

திரிதோஷவிதி, வாதபித்த சிலேட்டுமம் உடம் பில் கோளாறடைந்தால் முக்கியமாய் அனு சரிக்க வேண்டிய கோட்பாடாவன, குறைவை அதிகப் படுத்துதல், பிரகோப மடைவதைத் தணிப்பது, அதிகப்பட விருப் பதைக் குறைத்தல், ஆக மேற் சொன்ன மூன்று தந்திரங்களினுல் உடம்பை ஆரோக் கிய நிலைக்குக் கொண்டுவர சமநிலைப் படுத் துதலேயாம், the principal maxims to be followed in case of irregularity or derangement of the three humours in the system are :— 1 augmenting the loss or deficiency; 2. pacifying the aggravation; 3. reducing the excess or increment.

Thus by the above mentioned processes a state of healthy equilibrium can be maintained.

திரிதோஷவிஞசி, பேய்ப் பீர்க்கு, wild luffa — Luffa acutangula.

திரிதோஷாதிசாரம், முப்பிணியினுலேற்படும் அதிசாரபேதி, diarrhoea or dysentery due to the derangement of the three humours.

திரித்தல், துணியை வத்திபோல் உருட்டல், See திருப்புருட்டல்.

திரிநாடி, வாதபித்த சிலேட்டுமக் கூறுகிய மூன்றுவகை நாடி, the three kinds of pulse — Vatha, pitha, kapha — divided according to the three humours in the system.

திரிநாடித் தொந்தம், வாத பித்தம், வாத சிலேட்டுமம், பித்த சிலேட்டுமம் என இரண் டிரண்டாகச் சேரும் போது அவைகளுக்குள் உண்டான சம்பந்தம், the relative composition of any two humonrs when they blend together and their consequent effect on the system.

திரிநாள், மூன்றுநாள், இது பத்தியங் காத் தலைக் குறிக்கும், the three days especially indicating the duration of time in the observance of diet by a patient.

திரிநிம்பம், மூன்றுவகை வேம்பு, வேம்பு, நில வேம்பு, கறிவேம்பு, the three kinds of neems — Margosa, French chiretta and curry leaf tree.

திரிநெரிஞ்சில், மூன்றுவித நெரிஞ்சில், சிறு நெரிஞ்சில், பெருநெரிஞ்சில் அல்லது ஆனை நெரிஞ்சில், செப்பு நெரிஞ்சில், the three kinds of caltropes viz: small caltrops— Tribulus terres tries, large caltrops Pedalium murex and red pulliar — Indigofera ennea phylla.

திரிநேத்திரரசம்.

திரிபடு, 3. உப்புச்சரக்குகள், கல்லுப்பு, வித்லவணம், கறுப்புப்பு, sea salt or rock salt, vitlavanam, black salt.

திரிபடைந்த பால், புளிப்படைந்த பால், a milk naturally clotted in souring.

திரிபட்சகம், பலாசு, புரசு, gum lactue — Butea frondosa.

திரிபதாகம், நெற்றியிலுள்ள மூன்று ரேகை, the three lines or skin folds on the fore head.

திரிபதார்த்தம், மூவகைப் பொருள், பசு, பதி, பாசம், (in Agama philosophy) the three entities or eternal uncreated principles viz: the soul, deity and illusion being the illusive power ensnaring the soul.

NOTE: The word (பதார்த்தம்) (lit) meaning of a thing refers to the general property or attribute that may be predicated or affirmed existing things or in other words means category Aristotle made ten such categories viz: substance, quantity, quality. relation action, passion time, place, situation and habit, where as Tamilians specify seven viz, substance, quality, action, identity. variety, relation, and annihilation.

> திரிபதார்த் தம்பலமே செய்யு முடனே
> திரிபதார்த் தமபலஞ் செய்யுந் - தெரிமுறையே
> சிதவம் புணர்ச்சியூன் றேனு சொரிநறும்பா
> லாதவம் புணர்ச்சி தைலம்.

குளிர்ந்த நீர். நாவுக்குருசி தருகின்ற மாமிசம், பசும்பால் இம்மூன்றும், கடும் வெய்யில், புணர்ச்சி, தைல ஸ்நானம் இம்மூன்றுமாம். முதல் மூன்றும் உடனே பலத்தைச் செய்யும், மற்ற மூன்றும் உடனே துர்பலத்தைச் செய்யும். the three substances viz: — cold water mutton and milk. They give strength immediately the three substances viz: hot weather, intercourse, oil bath cause weakness immediately.

திரிபத்திரி, மூன்று விதமான வாசனைச் சரக்குகள், இலவங்கப்பத்திரி, சாதிப்பத்திரி, தாளிச பத்திரி. the three kinds of aromatic drugs — Clove leaf, mace or pulp of nut meg and East Indian plum

திரிபரணி, see திருநாமத்துத்தி.

திரிபர்ணிகம், பூனைக்காலி, cat bean — Carpopogon pruriens.

திரிபலம், see திரிபலை.

திரிபலாசம், முருக்கமரம், Indian coral tree — Erythrina indica.

திரிபலாஞ்சனம், கணணுக்கிடு மருந்து, இது திரிபலையைக்கொண்டு தயாரித்ததுபோலும் a collyrium for the eye prepared with the (seeds) kernels of the three myrobalams.

திரிபலாதி அரிஷ்டம், திரிபலையைக்கொண்டு செய்த அரிஷ்டம் fermented liquid prepared with the three myrobalams as the chief ingredients. It is an Ayurvedic preparation.

திரிபலாதி } see திரிகண்டம், இதனால் வித்தி
திரிபலை } பீனசம், வெண்குட்டம், பகந்திரம். புகையிருமல், பாண்டு, குன்மம், சுவாசம், மதரோகம், பிரமேகம், வயிற்றுவலி, விரணம், பாம்பு விஷம், மூர்ச்சை, பீபிகக் கட்டிபோம், the three myrobalans are said to allay, abscess, diseases of the nose, leucoderma, fistula, dry cough, anemia, asthma stomachache, ulcers etc.

திரிபழுகம், பால். தேன், நெய், the three delicscies viz: milk, honey ghee.

திரிபாகம், see திரிபழுகம.

திரிபாடகம், நறளை, iguana's foot — Cissus sedatus alias Vitis sedrta.

திரிபாதம், வாலுளுவையரிசி, intellect tree — Celestrus panicuiata

திரிபாதி, சிறுபுள்ளடி, bird's foot — Hedysarum.

திரிபிலன், புன்கு, poong oil tree, Iddian Beech — Pongamia glabra.

திரிபீசம், மூன்று விதையுள்ளது, three seeded; 2 சாமை; large shaumay or deccan grass — Panicum frumentacueum.

திரிபு, தகரம், tin.

திரிபுகை, சாறடை — சாரணை — Trianthema decandra.

திரிபுக்காட்சி, பொய்க்காட்சி, (in logic) an unreal vision presented to the bodily or mental eye — Optical illusion; 2. திரியக் காண்டல், அதாவது ஒன்றை வேறொன்றாக காணுதல் (in Agamaphilosophy) mistaking one thing for the other.

திரிபுசம், இருவங்கம், கருவங்கம், வெள்வங்கம், நாகம், two leads—black lead and white lead (tin) and zinc; 2. முக்கோண வடிவம், triangular shape.

திரிபுடகம், முக்கோணம்; see திரிகோணம்.

திரிபுடம், சிவதை, turbith root; 2. மூவகைப்படம், the three kinds of fire, see அக்கினி.

திரிபுடாத்திரி, ஆத்திமல்லிகை, a flowering plant used by Siddhars in rejuvenation.

திரிபுடி, ஓர் விதமுக்கோண பயறு a triangular wedged shaped pod, everlasting pea — Lathyrus sativus

திரிபுடி, மூன்று துணம் (in Philosophy) knowledge that which is to be known and the knower or the soul.

திரிபுடிபலம், ஆமணக்கு, Castor oil plant — Ricinus communis.

திரிபுட்பம், கருமத்தை which see; 2. கிராம்பு (a contraction for ஸ்திரிபுட்பம்.) clove.

திரிபுண்டரம், சைவர் நெற்றி, புசம், மார்பு, ஆகிய இம் மூன்று இடங்களில் அணியும் விபூதிப்பூச்சு. (In Agama philosophy) a name given by Shaivas to the triple horizontal or in a few cases curvilinear lines of ashes marked on the forehead, shoulders and breast of votaries.

திரிபுயம், கக்கரிக்காய், for cucumber — Cucumis melo.

திரிபுரஞ்சுட்டோன்புதல்வன், கையாந்தகரை see திரிபுரத்தை தீயிட்டோன் மைந்தன், Eclipta prostata.

திரிபுரத்தான், குப்பைமேனி, rubbish plant — Acalypha indica

திரிபுரத்தைத் தீயிட்டோன், கரிசலாங்கண்ணி, eclypse plant — Eclypta prostata.

திரிபுர மல்லிகை, ஓர்வகை மல்லிகை, இது மருந்திற்குபயோகப்படும், an unknown Jasmine used in medicine.

திரிபுர மெரித்தான், நொச்சி, five leaved chaste tree — Vitex negundo; 2. குப்பைமேனி, rubbish plant — Acaly phaindica; 3. மாவிலிங்கை, lingam tree — Crataeva religiosa; 4. சிவனார்வேம்பு, Shiva's neem — Indigofera asphalathoides.

திரிபுரமேதி, மூக்குத்திக்காய்.

திரிபுரம், சாரணை, one styled trianthema — Trianthema monogyna or T. pentandra.

திரிபுரவனிதம், எரிப்பூடு.

திரிபுராதி செந்தூரம், அக்கினிமந்தம், அசீரணம் முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுக்கும் ஓர் செந்தூரம், a red coloured oxidised medicine given to cure indigestion, loss of appetite etc.

திரிபுராரிரசம், இரசம், மனோசிலை, கந்தகம், செம்பு, இரும்பு, அப்பிரகம், வசநாபி சம அளவு எடுத்து அத்துடன் அரைப்பங்கு வெள்ளியும் சேர்த்து இஞ்சி ரசத்தில் அரைத்து தயாரித்த ஆயுள்வேத மாத்திரை, இது எட்டுவித சுரம், மலைசுரம், மண்ணீரல் வீக்கம், பாண்டு, அதிசாரம் முதலிய நோய்களை நிவர்த்திப்பதாகச் சொல்லப்படும், an Ayurvedic medicine (pill) prepared as follows — mercury, red orpiment, sulphur, copper, iron, mica, aconite equal parts silver half part, all these are triturated with ginger juice and made into pills of green gram size. It is said to cure fevers, malaria, enlarged spleen, anaemia, diarrhoea etc.

திரிபுரி, சாறடை அல்லது சாறணை, see திரிபுரம்.

திரிபுரை, see திரிபுரம்; 2. ஓர் சக்தி, a form of Goddess Sakthi.

திரிபுரைசக்கரம், நாற்பத்து முக்கோணம், இதையே வடமொழியில் ஸ்திரி சக்கரம் எனப்படும், see அக்கினி.

திரிபுரைநீர், see அண்டநீர்.

திரிபோகம், ஸ்திரிபோகம், அதாவது பெண்போகம், sexual intercourse.

திரிப்பழம், முப்பழம்- மா, பலா, வாழை, the three fruits — Mango fruit, jack fruit and plantain fruit; 2. முக்கனி- நெல்லி, விளா, இலந்தை; நெல்லிகனியை உணவுக்கு முன்னும், இலந்தையை உணவுக்குப் பின்னும்; விளாங்கனியை இருபோதும் உண்ணலாம். கனிகளைப் பகலில்தான் உண்ணவேண்டும், Indian goose berry can be taken before meals, jujube only after food and wood apple at both times. All fruits must be eaten at noon and not at night.

திரிப்பிரசாதம், கண்ணைச் சுத்தி செய்வது, eye cleaner; 2. நீலாஞ்சனக்கல், a blue stone used for a collyrium.

திரிப்பு, முறுக்கு, twist; 2. ஓர்மரம், trifoliate red cedar — Bischofia javanica.

திரிப்புகை, மருந்துத் திரியைக் கொளுத்து வதினாலுண்டாகும் புகை, fumes rising by burning a medicinal wick.

திரிமஞ்சள், மூன்றுவகை மஞ்சள்; மஞ்சள், கஸ்தூரி மஞ்சள், மரமஞ்சள், the three kinds of turmerics — Ordinary turmeric musk turmeric and tree turmeric.

திரிமதம், மூன்று மயக்குமூலி, சடாமாஞ்சி, சித்திரமூலம், வாயுவிலங்கம், the three nacotics — Valerian root, plumbago, embelia ribes.

திரிமதுரம், மூன்று உருசியான வஸ்து: தேன், சர்க்கரை, நெய், three sweet substances — Honey, sugar and ghee.

திரிமல்லிகை, கூடல்மல்லிகை, shining trifoliate.

திரிமழுகம், பால், நெய், தேன், milk, clarified butter and honey.

திரிமனம், நினைவு, புத்தி, அறிவு, thoughts, understanding and knowledge.

திரிமித்திரம், குன்றி, வெண்கரு, சீனம்; three friends — Jewellers bead, albumen and alum.

திரிப்பொடி, உப்பு, காரம், சாரம், salt, borax and sal ammoniac.

திரிமூர்த்தி, முருக்கம், common coral tree — Erytherina indica.

திரிமூர்த்தி, அயம், காந்தம், மண்டூரம், iron, magnet and hydrated oxide of iron; 2. பிரமா, விஷ்ணு, சிவன் இம் மூன்று பெயரும் முக்குணமாகிய சாத்விகம். இராசதம், தாமசத்தை குறிக்கும், அன்றியும் முறையே காலம், தண்ணீர், நெருப்பு இவைகளையும் குறிக்கும், the three names signify the three qualities viz: Sauthvicum, rajasam, taumasam. It is also said to refer time water and fire respectively.

NOTE: The He brews held the existence of three sephiroth or lights in the one deity; these were represented by three Yods in the letter shin or by three Yods in a circle.

திரிமூர்த்திசெந்தூரம், அயப்பொடி, காந்தம், மண்டூரம் இவைகளைக் கொண்டு தயாரித்த செந்தூரம், calcined red oxide derived from iron filings, magnet (load stone) and hydrated oxide of iron.

திரிமூர்த்திரசம், சுத்திசெய்த இரசம், கெந்தி, அயம் இம்மூன்றையும் ஆதியாகக் கொண்டு தயாரிக்கும் வாதம், அக்கினிமாந்தம், இவைகளுக்கு கொடுக்கும் ஆயுள்வேத மருந்து, an Ayurvedic medicine prepared with mercury, sulphur and iron as chief drugs and given for loss of appetite and vadha diseases.

திரிமூலம், மூன்றுவித மருந்து வேர்கள், அதாவது திப்பிலிமூலம், சித்திரமூலம், கண்டுமூலம், சிறுதேக்கு, the three kinds of medicinal roots — Roots of long pepper, lead wort (plumbago) and small teak or knot plant.

திரிமூலிவேர், see திரிமூலம்.

திரியக் காண்டல், ஐயக்காட்சி, indistinct perception, See காட்சி.

திரியக்கு, அகப்பை, laddle குறுக்ககப்பை, a kind of laddle.

திரியக்கு, பெண்களை ஒருக்கணித்தபடி புணருதல், (in sexual science) man and woman taking side or lateral posture have intercourse; 2. ஓர்வகை முத்தமிடல், a kind of kissing with the heads of the lovers bent towards each other — Bent kiss.

திரியக்குபாதனயந்திரம், This apparatus is the adjustment of retorts and recovers sublimation and distillation as is done in the chemical laboratories. This is known as வாலை in Tamil Siddha Medicines Now country made retorts as well as English retorts are available.

திரியங்கடம், ஓர் அஞ்சனம், a kind collyrium.

திரியங்குலி, வயற்பயறு, field gram — Phaseslus tribolus.

திரியட்சி, மூன்று கண்களுடைய தேங்காய், cocoanut so called from its having the three spots on the top of its shell.

திரியஷ்டி, காட்டு பற்பாடகம், wild fever plant — Olden landia biflora.

திரியதிதோஷஞு, பெரியமுள்ளங்கி, a large variety of Indian radish — Rhaphanus sativus.

திரியத்துவம், மூன்று சேர்ந்த நிலைமை, the state of being three fold.

திரியமுகம், அடிவானம் நோக்கிய பார்வை, a concentrated look of the horizon

திரியம், செவ்வள்ளிக் கொடி, red sweet potato creeper — Ipomea batatas. See திரிசியம்.

திரியம்பகன், சிர்பந்த பாஷாணம், a kind of arsenic.

திரியன், கடுக்காய், gallnut — Terminalia chebula.

திரியாகதசுரம், மூன்று நாளைக்கொரு முறை வரும் சுரம், மூன்றும்பிறைக் காய்ச்சல், fever returning every third day. Tertian fever.

திரியாக்காகதம், குழந்தை குறுக்கே விழல், lying across said of a particular position of the child during delivery.

திரியாக்கினி செந்தூரம், அரப்பொடி, காந்தம், கெந்தகம் இவைகளைச் சோற்றுக் கற்றாழையிலரைத்துப் புடமிட்ட செந்தூரம், இதனால் நீர் ரோகங்கள், மேகசூலை, பாண்டு, கிராணி, மாரடைப்பு போம், calcined red oxide prepared out of iron, magnet and sulphur triturated with juice of aloes. It is given anaemia, dropsy, chronic diarrhoea, diseases of urinary system etc.

திரியாமை, இரவு, night; 2. நீலக்கல், blue stone.

திரியாயிகசுரம், see திரியாகதசுரம்.

திரியார்செயம், 3. உறுப்புக் குறையுள்ளோன், அதாவது குருடர், செவிடர், ஊமையர், the three persons defective in organs viz: the blind, deaf and dumb.

திரியாவஸ்தை, மூன்றுவித அவஸ்தைகள்; அவை சாக்கிரம், சொற்பனம், சுழுத்தி, the three states of the soul viz — Waking, dreaming and insensibility or trance.

திரியிலூட்டல், திரியாக செய்த சீலையை மருந்தில் தோய்த்து எடுத்தல், to smear or dipthe gauze in medicine in order to apply it.

திரியுஷநாடி, ஓர் கிருதம், a medicinal ghee for wind born குன்மம்.

திரியூசி, சத்திரம் செய்யும்போது உபயோகிக்கும் ஊசி, (in Surgery).

திரியூட்டல், புண், புரைகளுக்குக் காரச்சீலையிடல், inserting caustic lints into a wound or ulcer.

திரியோட்டல், see திரியூட்டல்.

திரிரசகம், மூன்றுவித வாசனையுள்ள சாராயம், triple flavoured spirituous liquor.

திரிராத்திரிசுரம், மூன்றும்முறைக் காய்ச்சல், fever coming every third day.

திரிரேகம், சங்கு, conch or chank.

திரிலவங்கப்பூ மருந்திற்கு பயோகிக்கும் மூன்றுவித பூக்கள்; சண்பகப்பூ, சிறுநாகப்பூ, இலவங்கப்பூ, the three kinds of flowers used in Medicine viz: champauk, serpent champauk and clove flower.

திரிலவங்கம், அகில், சண்பகப்பூ, கிராம்பு, agil wood, champauk and clove; 2. see திரிலங்கப்பூ.

திரிலிங்கம், தான்றிமரம், devil's abode — Terminelia belerica.

திரிலெக்குபடலம், விட்டுணுகரந்தை, Vishnus basil, Sphoeranthus indicus.

திரிலேகம், see திரிலெக்குபடலம்.

திரிலேகிதம், துழாய் அல்லது துளசி, holy basil — Ocimum sanctum.

திரிஇலைப்பாலை, See இலைப்பாலை.

திரிலோகக்கலவை, மூன்று உலோகம், பொன், வெள்ளி, செம்பு இவைகளின் கலப்பு, an alloy of gold, silver and copper.

திரிலோகசிந்தாமணி, சன்னிக்காகக் கொடுக்குமோர், ஆயுள்வேத மருந்து, an Ayurvedic medicine given for apoplexy.

திரிலோகசிந்தூரம், இரசம், நிமிலை, கந்தகம் அல்லது அரப்பொடி, அப்பிரகம், காந்தம் அல்லது பொன், வெள்ளி, செம்பு, ஆகிய மூன்றைக்கொண்டு தயாரிக்கும் செந்தூரம், a calcined red oxide prepared out of the three substances, mercury, antimony and sulphur or iron filings mica and magnet or gold, silver and copper.

திரிலோகசூடாமணி, மார்பைச் சேர்ந்த நோய்களாகிய சயம், இருமல், காசம், மார்படைப்பு முதலிய நோய்களுக்குபயோகிக்கும் ஓர்வகை ஆயுள்வேத மாத்திரை, an Ayurvedic pill used for diseases of the chest such as bronchitis, consumption, cough, choking of the chest etc.

திரிலோகசெந்தூரம், கல்சுண்ணாம்பும், நவச்சாரமும் சமனுகக்கூட்டி, சலத்தில் கரைத்துத் தெளிவு நீரை எடுத்துக் கொண்டு பிறகு அயப்பொடி 1 பலம், வெள்ளிப்பொடி விடை 1, தங்கப்பொடி விடை ½, கெந்தி பலம் 2, இவைகளைக் கல்வத்திலிட்டு மேற்கண்ட தெளிவு நீரால் 4 சாமம் அரைத்துலர்த்தி, புது ஓட்டிலிட்டு அடுப்பேற்றி இலேசாக வறுக்கும் போது சிவந்துவரும் சமயத்தில் எடுத்து தூள் செய்து கொள்ளவும், இதை பணவிடை தேனில் கொடுக்க சோகை, வீக்கம், வாய்வு, பசிமந்தம் போம், இரத்தவிருத்தி யுண்டாம், iron 10 parts, silver I parts, gold ½ part sulphur 20 parts are all triturated with the clear liquid obtained by mixing calcium hydoxide with sal ammonac for 12 hours. The mixture is fried over an oven. When it comes to red colour, collect and powder it. It cures dropsy, anaemia, loss of appetite etc. it given with honey.

திரிலோகசெந்தூரம், இங்கிலிஷ் முறைப்படி இரசம், நிமிலை, கந்தகம் ஆக விம்மூன்றைக் கொண்டு அரைத்து பலவிதமாகத் தயாரிக்கும் ஓர்வகை கருப்பு செந்தூரம், a black triturate of mercury antimony and sulphur made after several distinct formulae — Ethiops antimonialis.

திரிலோகம், பொன், வெள்ளி, செம்பு, gold, silver and copper.

திரிலோகி, விஷ்ணுகரந்தை, See திரிலேகரி.

திரிலோகேயம், சீத்தா, custard apple — Anona squamosa.

திரிலோக்கிய சிந்தாமணி, see திரிலோக சிந்தாமணி.

திரிலோக்கியநாதம், ஓர் கலப்பு மருந்து, in Ayurveda the name of a mixture.

திரிலோக்கிய விசயம், போதையுள்ள குடிநீரை வடிக்கவுபயோகப் படும் ஓர்வகைச் சணல், a kind of hemp from which an intoxicating infusion is prepared.

திரிவங்க செந்தூரமாக்கி, வெள்வங்கம், கருவங்கம், நாகம் இவைகளைச் செந்தூரமாக்கு மூலிகைகள், அதாவது உச்சிலிங்தி, drugs that are capable of reducing tin black lead and zinc into redoxide as உச்சிலிங்தி etc.

திரிவங்கச் சத்துமூலி, நீர்மேல் நெருப்பு, பேய்க்கடலை, drugs containing tin, lead and zinc.

திரிவங்கமாத்திரை, திரிவங்கத்தை முக்கிய சரக்காக கொண்டு செய்யும் மாத்திரை, இதனால் இரத்தமூத்திரம் தீரும், a pill prepared with the three vangams as chief ingredient. It cures haematurea.

திரிவங்கம், மூன்றுவித வங்கங்கள், கருவங்கம், வெள்வங்கம், நாகம், tin, black lead and zinc, these are the three kinds of bud; 2.யாகோப் 700-நூலின்படி காந்தம், அப்பிரகம், வங்கம், according to yacob (Ramadevar) 700, magnet, mica, tin form the three (வங்கம்) vangam.

திரிவசியம், பெண்வசியம், the facinating drug or prepared medicine for enchanting women; 2. மூன்றுவகை வசியங்கள், ஆண் வசியம், பெண்வசியம், உலகவசியம், (in magic) the three kinds of philter with which males, females and the public are attracted.

திரிவடைந்தபால், see திரிபடைந்தபால்.

திரிவருக்கம், மூன்றுவித வகுப்புகள், தாது வர்க்கம், தாவரவர்க்கம், பிராணிவர்க்கம், (in Naturel history) the three extensive divisions into which natural objects are classified viz: vegetable kingdom, mineral kingdom and animal kingdom; 2. அகவியல் மூன்று அசுத்தம், அறியாமை, சுத்தம், (in Moral Philosophy) the three internal nature in man — impurity, ignorance and purity; 3 இயல்பாக விரும்புவது மூன்று, கடமை, செல்வம், பெண்போகம், the three aspirations in man consonance with established principles, rules or customs — Propriety, Wealth and Sexual enjoyment

திரிவாசம், கக்கரிக்காய், cucumber — Cucums melo; 2. மூன்றுவித வாசனை, see திரிசுகந்தம்; 3. மூன்றுவகை வாழ்விடம், நிலம், நீர், ஆகாயம், the three kinds of habitations — land, water and sky.

திரிவாதிகம், தித்திப்பு எலுமிச்சை, sweet lime fruit.

திரிவாய்மருந்து, இரஞ்சனம், which see.

திரிவாலி, 3- மடிப்பு அல்லது வெடிப்பு, the three folds or incisions; 2. பெண்களின் கொப்பூழ் மேற்காணும் 3- மடிப்புகள். இது ஓர் அழகு எனப்படும், the three folds over a woman's navel regarded as a beauty; 3. குதம், the anus.

திரிவாலிசம், வயிறு அல்லது கழுத்தின் மூன்று மடிப்புகள், the three folds in the belly or neck; 2. குதம், the anus.

திரிவிக்கிரமம், காலை, மத்தியானம், சாயுங்காலம், ஆக மூன்றுவேளையும் குறிக்கும், the name indicating morning, noon and evening; 2 ஓர்வித லீலை, a kind of cohabitation.

திரிவிக்கிரமன், ஓர் வைத்திய நூலாசிரியன், a medical author; 2. ஓர் மருந்துக் கலப்பு, the name of a mixture.

திரிவிச்சுதா, மூக்கறட்டை, spreading hog weed — Boerhaavia repens alias B. procum bens.

திரிவிடம், see திரிகடுகு; 2. சிவதை, turbith root, see திரிவிருத்தி.

திரிவிதம், மூன்று வகை, three fold.

திரிவிருதம், சிவதை; see திருவிருத்தி.

திரிவிருதா, சிவதை, see திரிவிடம்.

திரிவிருத்தி, சிவதை, turbith root — root of convolvulus turpethum, alias Ipomea turpethum.

திரிவிருத்தி, சிவதை; 2. மொக்தன் என்னும் ஓர்வித கடுக்காய். இதில் வெண்மை, கருமை, செம்மை, பசுமை, மஞ்சள் என்னும் பஞ்சவர்ணமும், பொருந்தியது, மூன்று வரியை உடையது இது மலையில் உற்பத்தியாகும், சகல விரணங்களையும் போக்கும், a variety of gall nut with a mixture of five colours — white, black, red, green and yellow. It has three strips, and grows in hills and cures ulcers.

திரிவிருந்தம், see திரிபட்சகம்.

திரீடம், லோத்திரம், lodhra — Simploers racemosus.

திரீசனப்பிரியன், (ஸ்திரீ) தூர்த்தன்; one playing or moving freely with women — Wanton.

திரு, ஸ்ரீ என்பதிலிருந்து மாறிய சொல், the Tamilian dialectal change from Shree; 2. மேன்மை தங்கிய, தெய்வத்தன்மை பொருந்திய, போற்றப்பெற்ற என்பனவற்றைக் குறிக்கவந்த உபசருக்கம் a prefix indicating superior divine, or sacred and venerable etc as திருப்பணி sacred duty; 3. திருநீறு holy ashes; 4. திருகுதல், turning as திருகுதாளி, tursted spurge; 5. நாதவுப்பு, a kind of prepared salt; 6 அழகு, beauty; 7. பூண்டின் முதற் பெயர், plants first term to denote its sacredness as திருவாத்தி, திருத்துழாய், திருநீற்றுப் பச்சை etc; 8. அரசு, peepul tree — Ficus religiosa.

திருகடல்வாழ்காரம், வெடிகாரம், nitre.

திருகணை, புரிமணை, a ring like article made of straw used in indian kitchen and other business places for keeping or to set firm pots or vessels; 2 திருகிய கணைக்கால், a twisted shin — a deformity of the bone.

திருகந்தூடி, ஏலரிசி, cardamon seeds.

திருகம், சாதிக்காய், nut meg — Mryristica fragrans; 2. வலம்புரிக்காய், fruit twicted like a cork screw, screw tree; 3. துவாரம், hole or cavity.

திருகலி, நுனிவளைந்தபனை, a palmyra tree bent on the top.

திருகல், முறுக்கல், twisting; 2. வளைத்தல், making tortuous; 3. சுரண்டல், scraping as தேங்காய் திருகல், scraping the kernel of a cocoanut; 4. ஒரு பக்கமாய் திரும்புதல், turning to one side, contortion as of body or face.

திருகாசம், மாஞ்சரோகணி, an unknown plant rejuvenating drug.

திருகாதம், இலவங்கப்பூ, clove.

திருகியகள்ளி, see திருகுகள்ளி.

திருகியோனி, புணர்வதைப் பார்த்தால்தான் தனக்கு இச்சைத் தோன்றும் ஒருவர், one whose sexual appetite is excited only at the sight of some one else gratifying such appetite.

திருகுகள்ளி, இது ஓர் வகைக் கள்ளிச் செடி அடிமரமும் கிளைகளும் முறுக்கிக்கொண்டிருக்கும், முட்கள் விரிந்துள்ளன. ஒடிக்கப் பால் வரும், உட்கொள்ள பேதியாகும். இதைப் பனைவெள்ளத்திலிட்டு உட்கொள்வது. ஒழுகும் பால் உடம்பில்பட வேகச் செய்யும், விளக்கெண்ணெயோடு சேர்த்துக் குழப்பிப் பாரிச வாயு, வாதப்பிடிப்பு முதலிய நோய்களுக்கு உபயோகிப்பதுண்டு அடிமரத்திலும் இலைகளிலும் குத்தியெடுத்த பால் சிரங்கு தேள்கடிக்கு போடலாம், பல் வலிக்கு உதவும், வெண்ணெயோடு சேர்த்து மண்ணீரல்வலி, வயிற்றுவலி, குடல்வலி முதலியவைகளுக்கு உபயோகிக்கப்படும். இப்பாலுக்கு வாந்தி குணமும்; மேகத்தைப் போக்கு குணமும் இதன் குருத்துவேர் இவைகள் கஷாயமிட்டு வயிற்றுவலிக்கு கொடுக்கலாம், a kind of spurge, tursted spurge, spiral spurge — Euphorbia tortitis alias E. tirucalli. It is a shrub with stems and branches twisted, prickles diverging styles very short, when wounded or broken, the plant yields a milky juice cathortic when taken internally. The milky juice is generally prescribed in conjunction with palmyra jaggery, un diluted acts as vesicatory, mixed with castor oil it forms an embrocation in palsy and chronic rheumatism. Juice obtained by pricking the succulent stems is applied to itch and scorpion bites, it is also useful in tooth aches given in butter, it is said to cure affections of the spleen, colic, and bowel complaints. It has an emetic and antisyphilitic properties. The decoction of the tender branches as also the root is administered in colic.

திருகுகள்ளி, see கொம்புக்கள்ளி.

திருகுகள்ளிப்பால், திருகுகள்ளிச் செடியினின்று ஒழுகும் பால், see திருகுகள்ளி; 2. ஐங்காயப்பால், the essence taken from a foetus three months old.

திருகுக்காய், இடம்புரிக்காய், which see.

திருகுசக்கரம், குயவன் பானைசெய்ய உபயோகிக்கும் சக்கரம். a whirling table machine exhibiting the effect of centripetal and centrifugal forces used by potters.

திருகுதல், திருகல்.

திருகுதாழை, தழுதாழை, creeping screw pine — Clerodendron phlomoides; 2. தாழை, fragrant screw pine — Pandanus odoratissimus.

திருகுதாளி.

திருகுபலே, வலம்புரிக்காய், fruit of screw tree twisted to the right like a corkscrew, East Indian screw tree — Helicteres isora alias Isora corylifolia. It is opposed to இடம்புரிக்காய், the one opening to the left.

திருகுமரம், see திருகுகள்ளி.

திருகுமுகம், ஒருபக்கம் திரும்பிய அவலட்சணமான முகம், face contorted to one side with an averse or unfavourable countenence; 2. நோயினின்று தெளிவடையலாமெனக் காட்டுமுகம், face showing a favourable crisis with reference to sickness

திருகுவாதம், முதுகும் விலாவும் திருகித் தெரிந்திடும், குனியவொட்டாது, நிமிர்ந்திடில் விதையிலும், உடம்பிலும் இருக்கும் தன்மையதான வலி, ஆகிய விக்குணங்களைக் காட்டும் ஓர்வாத நோய், (யூகிமுனி — 1200) a variety of rheumatism marked by intense twisting or stretching pair in the back and in the sides aggravated by motion often preventing the patient from bending and when standing errect a streching pain is felt in the body especially in the scrotum.

திருகூசி, தமரூசி, boring needle.

திருகையத்தான், சிவனுர் வேம்பு, Shiva's neem — Indigofera asphalathoides.

திருக்கணுமரம், see திருக்கோணமலைமரம்.

திருக்கணுமலைக்கம்ப மரம், see திருக்கோணமலை மரம்.

திருக்கி, கண்ணுக்கிடு மை, a collyrium for the eye.

திருக்கு, கண், eye.

திருக்குதிருக்கெனவிழித்தல்.

திருக்குதிருஷியம், ஒன்றுக்கு மற்றொன்று விஷயமாக, கண்ணுக்கு புலப்படும் சொரூபநிலை, பிரபஞ்சம் இந்திரியங்களுக்கு விஷயம், இந்திரியம் கரணங்களுக்கு விஷயம். கரணங்கள் சீவனுக்கு விஷயம், சீவன் சீவசாட்சிக்கு விஷயம்.

திருக்குத்தம்பவாதம், அதிகவுணவு, அகால வுணவு, பகல்நித்திரை, மாப்பண்டம், கிழங்கு, மச்சமாமிசவுணவு முதலியவைக ளால் கண்களைத் தம்பிக்கச் செய்யுமோர் வாதநோய், excess of food, untimely meals, sleep during day, food consisting of rice flour, root tubers, fish and mutton excite wind humour and cause the eyes to stand still

திருக்குவளை, சீதேவியார் செங்கழுநீர், which see.

திருக்குளர்ச்சாம்பல்,

திருக்கை, ஓர்வகைப் பெரிய கடல்மீன், இது சுறுமீன் இனத்தைச் சேர்ந்தது, இது, தட்டையாயும், வட்டமாயும், மற்றும் பலமாதிரி வடிவமுள்ளது, இதன் உடம்பு இனத்திற்குத் தக்கபடி வழுவழுப்பாயும், அல்லது சொரசொரப்பாயுமிருக்கும், நிறமும் அப்படியே வித்தியாசமாகக் காணப்படும், இது பலவித நோயைக் குணப்படுத்துவதால் பத்தியமீனைக் கருதப்படும், அன்றியும் வீரிய விருத்தியுண்டாம், இதில் பலவகையாயினும் இத்தேசத்தில் தெரிந்த முக்கியமான இனத்தை அடியிற் கூறப்படும், a kind of large sea fish. Ray thron back — Trygon genus. It belongs to the species of shark. It is flat round and of varied shape and size with long tail and also of different colours according to the species. Medicinally it is said to be useful and is also fit for consumption and as such some of the species are selected and prescribed in diet. It is also said to be aphrodisiac. Although there are inumeral varieties the species best known to the people of this country are the following viz:

NOTE :Rays lie concealed in the sand and able to encircle suddenly fish or prey swimming above them and causing injuries with their serrated tail spine. They attain to an enormous size and some are dreaded by fishermen because of their caudal spine.

1. சப்பைத்திருக்கை, banded teriky — Myliobatis niewhofli alias M. batoidei.
2. இராசாத்திருக்கை, Rajah teriky — Raja fasciata.
3. தப்புக்கூளி, small drum teriky — Myliobatis plagios tomata.
4. கூளித்திருக்கை, eagle ray or whip ray — Myliobatis acquila.
5. கருவால்திருக்கை, black tail teriky — Aelobatis nari nari alias Ac. flagellum.
6. முள்ளந்திருக்கை, sting ray — Urogymmis asperrimus alias Anacanthus asperrimus.
7. மட்டத்திருக்கை, flat teriky — Rhinoptera adspersa.
8. குருவித்திருக்கை, sparrow headed teriky — Rhinoptera batoidei.
9. பெருந்திருக்கை, large teriky—Pteroplatea micrura.
10. தப்பதட்டித்திருக்கை, small tabour teriky — Dasiyatis microura.
11. ஆடுவாலான் திருக்கை, shark teriky — Trygon sephen.
12. கோணத்திருக்கை, tiger teriky — Trygon Uarnak.
13. சீமைத்திருக்கை, English ray — Pastinachus Uarnak.
14. துருக்கத்திருக்கை, Mahomadan thorn back — Trygon ellioti.
15. ஆடாத்திருக்கை, mossy thorn back.
16. ஓட்டைத்திருக்கை, lean ray.
17. கருந்திருக்கை, black ray.
18. கொட்டாத்திருக்கை, strong toothed ray.
19. செந்திருக்கை, red thorn back.
20. பஞ்சாடித்திருக்கை, leaping teriky.
21. புள்ளித்திருக்கை, spotted teriky.
22. மணல் திருக்கை, sand ray.
23. கல் திருக்கை, stone backed ray.
24. செம்மந்திருக்கை,
25. கோட்டுவாய்த்திருக்கை
26. மலைத்திருக்கை.
27. அழுக்கத்திருக்கை.
28. பாயும் சாலைத்திருக்கை.
29. ஆட்டுவால் திருக்கை, sheep tailed ray.
30. வெள்ளை நண்டுத்திருக்கை.
31. சிமாளித்திருக்கை.
32. தில்லைத்திருக்கை
33. வரிநண்டுத்திருக்கை.
34. பேய்க்கால் நண்டுத் திருக்கை.
35. பால் திருக்கை, white ray.

திருக்கைச்சிரா, திருக்கை மீனின் சிரா, fins of ray fish. They are exported to China where they are used for soups.

திருக்கைத் தோல், திருக்கை மீன் தோல், *skin of ray.* Their skins were formerly valuable as a shagreen begin considered superior to those of sharks. They are used as rasps of sand paper.

திருக்கைமுள்; திருக்கை மீனின்வாலிலுள்ள முள் எலும்பு, thorn or sharpbone on the tail portion of the ray fish.

திருக்கைவால். திருக்கை மீனின் வால், இது நீண்டு மெலிந்து சவுக்கைப்போலிருக்கும். இதில் எலும்பு முட்கள் பற்களுடன் செறிந்தும், அடிபாகத்தில், ஒரு கோளத்தில் விஷம் தங்கியுமிருப்பதால் இதனால் ஏற்படும் காயம் ஆயுத காயத்தைவிடக் கொடுமையாயிருக்கும், *ray tail.* This is long flexible. and soft like a whip, the spine is serrate d, in the bottom portion a gland will be found secreting poison and so the wound caused by it is more serious than those inflicted by weapons.

திருக்கைவால்காயம், திருக்கை வாலினால் அடியுண்ட காயம், ஆழமாயும், கடுமையாயும், அதிக புண்ணுகவும் எளிதில் ஆறுததாகவும் இருக்கும், injury caused by the tail of ray fish. It is deep, seated, highly inflammatory painful and severe. It is not easily curable.

திருக்கொன்றை, கொன்றை, cassia tree — Cassia fistula; so called from its being sacred to God Shiva.

திருக்கோணமலை, திருக்கோணமலை மரம், which see.

திருக்கோணமலைக் கம்பை மரம், கொழும்பு களாப்பாலை, Ceylon hill ematic nut tree, Trincomalee emetic nut tree — Gardenia enniendra.

திருக்கோணமலைமரம், திருக்கோணமலையில் வளரும் மரம், trincomalee tree, trincomalee red wood Ceylon ash — *Berrya ammonilla.* See கொழும்புமரம்.

திருசம், சுத்தரசம், quick silver; 2. வில்வ மரம், bael tree — Aegle marmelos alias Crataeva religiosa.

திருசாடி, தில்லைமரம், Tiger's spurge tree — Excoecaria agullrcha.

திருசாடிப்பால். தில்லைப்பால், milk of tiger tree.

திருசி, கண், eye.

திருசிமாந்தும், வெண்பாதிரி, trumpet tree bearing white *flowers* — Stereosperucum chelonoides.

திருசியத்திவம், பார்வை, sight, the act or power of seeing.

திருசியம், கண்ணுக்குத் தோன்றுவது, that which is visible anything perceived by the eye; 2. கண், eye.

திருசுபத்திரம், பலாவிளி.

திருசூலை, சிவனார்வேம்பு, see திரிசூலி.

திருசை, கண், eye.

திருசோபம், வெண்டாமரை, white lotus.

திருசோபனம், see திருசோபம்.

திருசோரம், see திருசோபம்.

திருச்சலை, see தவட்டை.

திருச்சலை, குரங்குமஞ்சணுறி, monkey face rouge — Mallotus phillipinensis.

திருச்சுண்ணம், நாமம், திருமண், a sort of pipe clay used by vaishnavites for the forehead mark.

திருச்சூரணம், மஞ்சள் தூள், turmeric powder.

திருஞ்சூலி, கற்றாழை, aloe — Aloevera officfnalis.

திருடகாண்டம்,
திருடகாந்தம், } மூங்கில், bamboo — Bambusa arundinacea.

திருடக்கிரந்தி, மூங்கில், see திருடகாண்டம்.

திருடதை, பெலம், strength; 2. வயிரம், diamond.

திருடபலம், தேங்காய், cocoanut.

திருடமம், தென்னை, cocoanut tree.

திருடமூலம், தேங்காய், cocoanut; 2. விடத்தேர், sore eye plant — Acacia cinera.

திருடமூலோ, see திருடமூலம்.

திருடம், இரும்பு, iron; 2. பலம், strength.

திருடலோமை, காட்டுப்பன்றி, wild hog — Sus indicus.

திருடழம், தேங்காய், see திருடமூலம்.

திருடன், விஷ்ணுகரந்தை, Vishnu's plant, feverplant—Sphoeranthus indicus; 2. கோடாசூரி, a kind of native arsenic.

திருடாட்டபதி, சிறுபுள்ளடி, scabrous ovate, unifoliate tick trefoil — Desmodium latifolium.

திருடி, திருகுகள்ளி, which see; 2. கள்ளி, kalli in general.

திருடநாயகன், விஷ்ணுகரந்தை, see திருடன்.

திருட்டவுத்தி, சீமையகத்தி, ringworm shrub — Cassia alata.

திருஷ்டாரிஷ்டம், மரணக்குறியை அறிதல், perceiving the symptoms of death or in whom the symptoms of death are visible.

திருட்டி, கண், eye; 2. கருவிழியின் நடுவேயுள்ள, சிறிய பிந்து போன்ற பாகம், தமிழில் இதை பாபா என்பது, the aperture in the middle of the iris, pupil; 3. அறிவு, intellect; 4. பாம்பு, snake; 5. பார்வை, sight; 6. கருவிழியின் மையத்திலுள்ள சோதிபாகம், the point of clearest vision at the centre of retina — Macula lutea; 7. விஷம், poison; 8. கெட்டப்பார்வை, evil sight; 9. ஞான திருஷ்டி, viewing with mental eye; 10. திணை, millet.

திருட்டிக்கபம், பார்வைக்குச் சளியைப் போன்ற ஓர்வகைக் கபம், a kind of phlegm resembling the viscid watery secretion of the nose.

திருட்டிக்கல், கண்மணிக்குப் பின்னால் அமைந்துள்ள கல், the crystalline lens behind the pupil.

திருஷ்டிக்கழிப்பு, கெட்ட பார்வையால் நேர்ந்த தோஷத்தை நிவர்த்தி செய்யவேண்டிச் செய்யுமோர் சடங்கு, (in magic) a cermony for removing an ill or evil effect caused by evil eyes.

திருட்டிக்கள்ளி, கொடிக்கள்ளி, creeper kalli — Cynachum viminale.

திருட்டிக்கிரிதம், செம்பரத்தை, changeable rose — Hibicusmuna bitis.

திருட்டிசாஸ்திரம், கண்ணின் ஒளியையும், பார்வையையும் பற்றிக் கூறும்நூல், the science that treats of lights and vision — Optics.

திருஷ்டிதோஷம், see திருட்டிதோஷம்.

திருட்டிதோஷம், கண்ணேறு, evil effects due to evil eye.

திருட்டித்தோஷம், கெட்ட பார்வையாலேற்படும் குற்றம், evil effects caused by evil eyes.

திருட்டிபந்து, மின்மினி, fire fly.

திருட்டிபாதம், பார்வை, eye sight.

திருட்டினிபாதம், see திருட்டிபாதம்.

திருட்டிபோகம், கட்பார்வைப் புணர்ச்சி, அதாவது பெண்ணைப் பார்த்தலினாலேயே சம்போகம் பண்ணியதாக நினைத்தல், eye prostitution, false pleasure of having had sexual comaection derived on the mere sight of a woman.

திருட்டிப்படுதல், பிறருடைய கண்ணூறினால் தோஷந்தாங்கி பிணிபடல், being bewitched by one's eyes or hurt by some one's evil look.

திருட்டிப்பரிகாரம், see திருட்டிக்கழிப்பு.

திருட்டிப்பிரசாதனி, பீதரோகணி, இது கண் பார்வையைத் தெளியச் செய்யும், an unknown plant used for improving the eye sight.

திருஸ்டிபூதனம், கொடியபேய், very bad devil.

திருட்டிமணி, see திருட்டிக்கல்.

திருட்டிமண்டலம், பார்வை சம்பந்தமான கண்ணின் பாகம், the region of vision in the eye.

திருட்டியம், ஞானம், wisdom.

திருட்டிவாங்கல், கண்ணேறு தீர்த்தல், ermoving the fascination or evil influence of the eye.

திருஷ்டிவாந்தி, கண்ணேறுவாந்தி, vomiting caused by evil eye.

திருஷ்டிவிஷம், (பார்வையால் நஞ்சுமிழும் ஒரு பாம்பு) (மணிமேகலை) snake causing poison by mere sight.

திருஷ்டிவித்தை, கண்ணைப்பற்றிய நூல், science of vision — Optics.

திருட்டு, நாரிசுக்கிலம், the ovarian secretion in women.

திருட்டுக்கால், முடவாட்டுக்கால், see ஆட்டுக்கால், a kind of mineral stone.

திருட்டுசுரம், வெளிக்காட்டாது, உள்ளாகக் காயும் சுரம், internal fever without externa symptom of heat.

திருட்டுமோகினி, கருமத்தை, a black variety of datura.

திருணகேது, see திரணகேது.

திருணசாதி, மரமுதன்மருந்து, அதாவது ஓடதி, a general term for different surgical medicaments see ஓடதி. 2. சீரகம், cumin seed — Cuminum cyminum.

திருணசாரை, வாழை, plantain tree.

திருணசூசிகம், see கிளுவை.

திருணசூரியன், தாழை, which see.

திருணசூனியம், see திருண சூரியன்.

திருணத்துருமம், see திருணவிருட்சம்.

திருணபஞ்சமூலம், ஐந்துவகை வேர்க்கூட்டு; நாணல், தர்ப்பை, கரும்பு, நெற்பயிர், வெள்ளறுகு, a group of five roots. Consisting that of koosa grass, sugarcane, paddy, white doob.

திருணபுலிகம், male hermaphrodit i. e. sign masculinity predominating or prevailing in him.

திருணம், தேனீ, honey bee; 2. தேள், scorpion; 3. புல், grass, see திரணம்.

திருணராகவம், சுக்குநாறிப்புல், ginger grass; 2. ஓர் மரம், an unknown tree.

திருணராசன், see திரணராசன்.

திருஷ்ணருக்கி, இதிரக்கிழங்கு.

திருஷ்ணரோகம், தாகம், thirst.

திருஷ்ணுதிசாரி, see குடசபாலை.

திருணியை, புல், grass; 2. புல்திரள், grass bundle.

திருணூகா, கடலையாவாரை, tanner's sauna growing in burial grounds.

திருணோற்பவர், காட்டுப்பயிர், forest plantations.

திருதாளி, தழுதாழை, creeping screwpine—Clerodendron phlomides.

திருதி, செய்மருந்தைப் பனியில் வைத்து, செயநீரைப்போல் செய்யு மோர் ஆயுள்வேத முறை (in medicine) an Ayurvedic process by which a prepared medicine is exposed to night's dew converting it to a pungent ilquid; 2. ஓர் மீன், a kind of fish; 3. தோல், skin; 4. see கெந்தகத் திருதி.

திருதிகரி, நாய், dog.

திருதியப்பிரகிருதி, see சுண்ணகம், 2. கோசா, an impotant woman, 3. அலி, hermaphrodite.

திருதியை, மூன்று, three, thrice.

திருத்தல், திருத்தஞ் செய்தல், correcting, mending, setting correctly; 2. திக்குத் திருத்தல், correcting the faltering speech.

திருத்தாளி, see திருதாளி.

திருத்துழா, see திருத்துழாய்.

திருத்துழாய், துளசி, holy basil — Oscimum sanctum.

திருநட்டி, கள்ளி, milk hedge plant.

திருநா, பாவட்டை; bottle flower—Webera corymbosa.

திருநாகவம், சுவற்றுமுள்ளங்கி, which see.

திருநாடி, கிருஷ்ணதுளசி, அதாவது கருந்துளசி, which see.

திருநாமக்கத்தரி, ஓர் விரியன் பாம்பு, a kind of viper snake.

திருநாமச்செடி, ஓர் மருபூடு, Artemesia vulgaris. 2. திருநாமத்துத்தி.

திருநாமத் துத்தி, ஓர்வகைத் துத்தி, lobe leaved Mysore mallow. Decaschistia trilobata.

திருநாமப்பாலை, எழிலைப்பாலை, seven leaved poon tree — Alstonia scholaris; 2. மலைத் தாமரை, hill lotus — Smilax macrophylla.

திருநாறிப்பாலை.

திருநிமிளை, அஞ்சனக்கல், a kind of black stone; 2. கருநிமிளை, black antimony.

திருநீலகண்டன், ஓர்வகைப் பூரான், a kind of reptile i. e. centipedes; 2. see சிவ கரந்தை.

திருநீறுபச்சை, see திருநீற்றுப்பச்சை.

திருநீற்றுப்பச்சை, உருத்திரசடை, இது மிகவும் வாசனையுள்ள மருந்துச்செடி, இது வருஷந்தோறும் புதிதாக வளரக் கூடியது, பூ வெளுப்பாயும், வாசனையாயுமிருக்கும், வருஷந் தோறும் பூக்கும், காய்ந்தவுடன் அதிக வாசனை வீசும், சமூலம் வாதத்தை நீக்கக் கூடியது, உஷ்ணத்தையும், வியர்வையுமுண்டாக்கும், ஓர்விதத்தில் இதைத் துளசிக்குச் சமானமாகவே சொல்லலாம், இதன்

இலைச் சாற்றைப் படைகளுக்கும், கசக்கிய இலையைத் தேள் கடிக்கும் பூசவும், காது வலிக்குக் காதிலிட்டு சீழை நிறுத்தவும் உபயோகிப்பார்கள், விதை, பூ இவைகள் சுறுசுறுப்பைத் தரவும், மூத்திரத்தைப் போக்கவும், அழற்சியைத் தணிக்கவும், உபயோகப் படும், விதையைப் பிரசவமானபின் வலியைப் போக்க நமது நாட்டுப் பெண்கள் உபயோகிப்பார்கள், இதே மாதிரி ஐரோப்பியர்களும் செய்வார்கள், இதன் கஷாயம் மூத்திரவியாதிக்குக் கொடுக்கலாம், இலையை நசியமிட ஓர்விதத் திமிர் உண்டாக்கி நாசிக் கிருமிகளைக் கொல்லும், இலைகளினின்று எண்ணெய் எடுக்கலாம், பீனிச ரோகமும் மூக்கடைப்பும் கேட்கும், விதைகள் உள்மூலம், மலபந்தம் இவைகளைப் போக்கும், இதன் விதையைத் தண்ணீரிலிட பருத்து வெள்ளையாய் மிதக்கும், இத்துடன் சர்க்கரை சேர்த்து ஷர்பத்தாகச் செய்து கோடை காலத்தில் உஷ்ணத்தைத் தணிப்பதற்குக் குடிக்கலாம், இதை சீதபேதி, வெள்ளை, இருமல் இவைகளுக்கும் கொடுப்பதுண்டு, இலைகளை நிழலிலிட்டுக் காயவைத்துத் தண்ணீரிலூறவைத்து தேயிலையைப் போல் குடிநீராகக் கொள்ளலாம், இதன் வேரினின்று ஓர்விதமான வாசனையெண்ணெய் வடிக்கலாம், holy ashes leaf — Ocimum basilicum. The whole plant is herbaceous and aromatic. It is an annual plant generally cultivated in pots in houses and in gardens It has several names as Desire musk, Hero basil, Rudra's basil, Ciliated basil, Royal basil, Sweet basil, wild mint etc. Flowers small white and fragrant, flowering all the year, when dried it yields more fragrance. Leaves are also fragrant. The whole plant is used in cases of Vatha (humour) and it is stimulent and diaphoratic. In a way it is equivalent to holy basil. Juice of the leaves is used for ring worms, bruised leaves for scorpion stings, juice of the leaves is also squeezed into the ear in ear ache to stop the discharge of pus, seeds and flowers are stimulent diuretic and demulcent. seed is a favourite medicine with Hindu women for relieving after pains parturition. Plant is often used for seasoning cookery. Europeans also imitate this and use it in their kitchen preparations. Decoction of leaves is prescribed for urinary diseases. The leaves dried and powdered are used like snuff for removing maggots from the nose and for getting rid of drowsiness, they also yield an essential oil, leaf when snuffed is also said to cure catarrh and obstruction of the nose, seeds are useful in internal piles and constipation, seeds steeped in water swell into a mucilagenous jelly which is taken with sugar like sherbat in summer for cooling the system. It is also prescribed for dysentery, gonorrhoea and cough. Leaves are dried in the shade and used as tea leaves an aromatic etheral oil is obtained from the root.

NOTE : The seeds have also an aphrodisiac property and they are useful in diarrhoea and kidney affections. Decoction of the plant irrigated into the nose in nasal myosis produces anaesthesia and acts as a parasiticide and antiseptic with the result the larvae is expelled.

திருநீற்றுப்பத்திரி, see திருநீற்றுப்பச்சை.

திருநீற்றுப்பாஷாணம்.

திருநெல்வேலிசென்னு, நிலாவிரை, Tinnevelley senna — Cassia angustifolia.

திருநேத்திரசிந்தாமணி, கண்ணுேய்கள் - 96 வகையும், அவைகளின் பெயர் குணம் முதலான விவரங்களைப்பற்றிக் கூறும் ஓர் ஆயுர்வேத நூல், an Ayurvedic science dealing about the 96 kinds of diseases of the eyes their names qualities etc.

திருநேத்திரமை, சகல விஷதோஷத்தைப் போக்குவதற்குக் கண்ணிற்கிடும் கலிக்கம், இம்முறைக்கு அகஸ்தியர் வல்லாதி 600 பார்க்கவும். Collyrium or a pungent eye salve used for curing all morbid affections due to poisons and toxins. For all details of process, see Agastiar valathi 600.

திருந்தனம், பெருந்துளசி, large holy basil.

திருபரணி, களாவிழுதி, அதாவதுசிறுகுறிஞ்சா Indian ipecacuanha — Gymnema sylvestre.

திருபலை, ஓர் வகை கொடி, an unknown creeper; 2. திருபலை, which see.

திருபலையோகம்,

திருபீடன், முப்பூவாதிகள், alchemists skilled in preparing the secret salt known as 'Muppu' (a universal solvent).

திருபுடா, ஏலம், cardamom — Elleteria cardamomum.

திருபுரமெரித்தான், see திருபுரமெரித்தான்.

திருபுரி, see திருபுரை.

திருபுரை, சாரணை, one styled trianthema — Trianthema monogyna.

திருபுவனசாதி, சைதன்ய பிரகாச சாதியாகிய ஆண் சாதி நான்கு வகைகளிலொன்று, one of the four classes of men divided according to lust.

திருப்பதிக்கல், அம்பட்டன் உபயோகிக்கும் சாணைக்கல், an infereior species of novaculite or house stone of a dark green colour used by barbers for sharpening razors.

திருப்திக்கினவர்க்கம், சுக்கு, சித்திரமூலம், சிந்தில், வசம்பு, கோரைக்கிழங்கு, திப்பிலி முதலியவை, a group of drugs consisting of dried ginger, plumbago, moon creeper, long pepper, sweet flag & bulb of nut grass.

திருப்பரம், சோறு, cooked rice.

திருப்பி, வட்டத்திருப்பி, Indian pareira — Cissampelos pareira. see மலைதாங்கி.

திருப்பிரம், நெய், clarified butter, ghee.

திருப்புல்லாணியுப்பு, இராமநாதபுரத்தைச் சேர்ந்த திருப்புல்லாணி யென்னும் ஊரின் குளத்திலிருந்து எடுக்கும் பாரையுப்பு, இதற்குக் கல்லுப்பு என்றும் பெயர், rock salt dug out from the bed or bottom of the tank at Tiruppullam, a town in Ramnad district. This salt is known as 'kalluppu' contemplated in Siddhar's science (see இராமதேவர் வைத்தியசிந்தாமணி-700.)

திருமஞ்சப்பட்டை.

திருமடந்தை, தாளகம், orpiment.

திருமண், திருநாமக்கட்டி, pipe clay.

திருமந்திரம், திருமூலர்செய்த 1000-ம் பாட்டுகளடங்கியவோர் வைத்திய நூல், a work in medicine consisting of 1000 stanzas compiled by the great Siddha Thiru moolar.

திருமரம், அரசமரம், peepal tree — Ficus religiosa.

திருமலர், தாமரை, the sacred lotus flower.

திருமல், கடுக்காய், தான்றிக்காய், நெல்லிக்காய், see திரிகண்டம்.

திருமாலிகம், காட்டு முருங்கை, wild indian horse radish — Moringa concanensis.

திருமாலின் கண்ணன், கரிசலாங்கண்ணி, eclypse plant — Eclypta prostrata.

திருமாலின்தேவி, அரிதாரம், orpiment.

திருமாலுந்தி, தாமரை, lotus flower.

திருமால்கரந்தை, see திருமால்காந்தி.

திருமால்காந்தி, விஷ்ணுகாந்தி, Vishnu's plant — Sphoeranthus indicus.

திருமால்கொப்பூழ், தாமரை, lotus flower so called from its origin from Vishnu's navel.

திருமால்கொம்பர். see தருமால்கொப்பூழ்.

திருமால் கோலம், சாலக்கிராமம், which see.

திருமால்மூலிகை, துளசி, holy basil—Ocimum sanctum.

திருமுகலவணம், see சுளுக்கு நாயகம்

திருமூர்த்தி, ஆயுள்வேத முறைப்படிசெய்த ஓர்வகை செந்தூரம், a red oxide perhaps with three ingredients prepared as per process of Ayurveda; 2. சாத்விகம், இராஜசம், தாமசம் ஆகிய இம்முக்குணத்தையும் காட்டும் பெயர், name indicating the above said three principles in nature.

திருமூர்த்திபற்பம், சித்த முறைப்படி வீரம், பூரம், இலிங்கம் ஆதியாக புடமிட்டெடுத்த பற்பம்; இதுவேதைக்குதவும். (in Siddhar's Madicine) a white oxide (calcined) prepared with the aid of corrosive sublimate, sub chloride of mercury, and vermilion as chief ingredients. This is useful in alchemy.

NOTE :— It is to be noted here that the said three chemicals cannot be subjected to calcination unless they are consolidated for the reason, as by themselves, they cannot stand the fire but pass off as vapour. This can only be done by Alchemists.

திருமூலர், இவர் நந்திதேவர் மாணக்கரும், ஞானவர்க்கத்தைச் சேர்ந்த பதினெண் சித்தர்களுள் சிறந்தவருமாவர், இவர் வாதம், வைத்தியம், யோகம், ஞானம், விஷயமாய் அனேக

நூல்களும், திருமூலர் திருமந்திரம் என்னும் ஓர் சிறந்தநூலும் தமிழிற் செய்துள்ளார், இவர் புரட்டாசி மீ பிறந்தவர், பாண்டியன் சங்கத்தில் வாது செய்தவர், Thirumoolar, an erudite scholar of Tamil and disciple of Nandi devar — the star of Siddhar's school of thought and is the chief amongst eighteen Siddhars. He compiled numerous works in Tamil on Alchemy, Medicine, Yoga philosophy and Gnana Philosophy and his great work known as Thirumoolar Thiru mandiram is highly esteemed by Tamilians.

NOTE : He is a Tamil saint of about the 1st. century B C. There were several schools of Philosophy during his time viz: Shaiva, Vadanti, Vaishnava and Mayavadi and he distinguishes all the schools existing in his time.

திருமூலவர்க்கம், சடை, புலித்தோல் முதலிய சின்னங்களுடன் மலையில் வசிக்கும் திருமூலர் மரபைச் சேர்ந்த சித்தர்கள், Siddhars living on the mountain tops with their symbolic vestures as entangled lock hair, tiger's skin etc., and who claim to be members of Thiru moolar's school of thought.

திருமேனி, குப்பைமேனி, rubbish plant — Acalypha indica; 2. அழகியவுடம்பு, beautiful body; 2. திரு + மேனி, sacred + beauty.

திருமேனிகண்டன், see திருமேனி.

திருமேனிச்சாறு, குப்பைமேனிச்சாறு, juice of rubbish plant.

திருமேனிப்பத்திரி, குப்பைமேனியிலை, leaf of rubbish plant.

திருமேனிப்புழு, ஓர்வகைக் குடற்புழு, a kind of intestinal worm — (round worm) Ascarides.

திருமேனியழகி, see திருமேனிபத்திரி.

திரும்பத்திரும்ப, அடிக்கடி, again and again, often times.

திரும்பில், மக்களித்தல், relapsing as diseases; 2. விஷந்தீரல், counteracting as poison; 3. மீளல், turning against; 4. திரும்புதல், turning to one side.

திரும்பாக்கடி, நாகப்பாம்பு, cobra.

திரும்பிகம், பாதிரி, trumpet flower tree — Bignonia chelnoides.

திரும்பு, பாம்பு, snake.

திரும்பு முகமாயிருத்தல், குணப்பட்டு வரல், taking a favourable turn said of diseases and chiefly of small pox and allied diseases.

திருரசமேனி, நூரத்தாவிரை, Tinnevelly senna — Cassia angustifolia.

திருரசம், சுத்தரசம், purified mercury unadultered mercury.

திருலோகி, see திரிலோகி.

திருவஞ்சகன், சிவனார்வேம்பு, Shiva's neem — Indigofera asphalathoides.

திருவடம்பிசின், சாலாம்பிசின், which see.

திருவடி, ஆருத கலும் புண், மரணப்புண், a chroniculcer or in curable ulcer which may ultimetely cause death; 2 ஓர் கள்ளி, a spurge in general, see திருவட்டி.

திருவடிசநிலம், பச்சைப்பாம்பு, green snake, whip snake — Ophidii colubri formes.

திருவடிப்புண், see திருவடி.

திருவட்டபிசின், விளாம்பிசின், gum of wood apple tree.

திருவட்டம், விளாமரம், wood apple tree — Feronium elephantum.

திருவட்டி, கள்ளி, milk hedge, spurge — Euphorbia genus

திருவதாங்கோடு, சுறுமீன், shark, a sea fish.

திருவதாங்கோட்டு நெய், சுறுமீன் ஈரலிலிருந்து வடிக்கும் நெய், மாலைக் கண்ணுக்கு நன்று, இது மருந்திற்குதவும், oil extracted from the liver of shark cures night blindness. Hindu medical writer's think it to have peculiar virtues in medicine.

திருவப்பட்டைவேர்,

திருவமுது, கொழுத்தவுணவு, rich food.

திருவம், குதிரைலத்தி, horse dung; 2. கோரோசினை, bezoar; 3. வெள்ளையகில், white variety of agil wood.

திருவராகி.

திருவலை, see திருவாத்தி.

திருவள்ளுவர், தெய்வப் புலமை வாய்ந்த ஓர் கல்விமான். இவர் சாதியில் வள்ளுவன், பகவானுக்கும் ஆதிக்கும் பிறந்தவர், நெசவுத் தொழில் செய்து சீவித்தவர். குறள் என்னும் நூலுக்கு கர்த்தர், இவர் வைத்தியத்திலும் ஞான வெட்டி. பஞ்சரத்தினம் முதலிய நூல்களை இயற்றியதாகவும் கூறப்படும், இவர் மதுரைத் தமிழ்ச் சங்கம் இருந்த காலத்தில் இருந்திருப்பதாகத் தெரிகிறது. Thiruvalluvar an inspired writer in Tamil. He is Vallva (Harijan priest) by caste and was born to Baghavan and Audi. He worked at the loom and wrote the celebrated work 'kural'. He is also said to have compiled many books in Tamil on Medicine Philosophy. He livied during the existence of the last Tamil College (Sangam) at Madurai.

திருவற்கள்ளி, திருகுகள்ளி, which see.

திருவற்கள்ளி, முரித்தற்கள்ளி, triangular spurge — Euphorbia antiquorum.

திருவனம், துளசி, holy basil — Ocimum sanctum.

திருவினைக்கால், கத்திரிக்கோல், scissors.

திருவாக்கினிப்பூடு, கொட்டைக் கரந்தை.

திருவாசி, பெருந்துளசி, large holy basil.

திருவாச்சிப்பூ, see திருவாட்சி.

திருவாட்சி, மஞ்சள் அலரி, இது மண்ணீரல் நோயைப்போக்கும். yellow oleander — Thevetia nerifolera. It is credited with the power of curing spleenic disorders.

திருவாணல், உடம்பின் கொழுப்பு, body fat.

திருவாதி, பழம்புளி, old tamarind, 2. வருடஞ் சென்ற புளி, tamarind preserved for over a year. 3. ஆதளை, purging nut — Jatropha curcas.

திருவாதிரைமூலி, சிற்றாமணக்கு, small seeded castor oil plant — Ricinus communis.

திருவாத்தி, இதுவே ஆத்தி. காட்டுமந்தாரை அல்லது காட்டாத்தி, இதற்கு வனசம்பங்கி என்றும் பெயர். இச் செடி 6—12 உயரம் பட்டை வழுவழுப்பாயும் சாம்பல் நிறம் வாய்ந்ததாயுமிருக்கும், முட்கள் கிடையாது காய் சப்பை. உள்ளே 5—6 விதைகளுண்டு பூக்கள் பெரியன, வெளிர் மஞ்சள் நிறம், கவிழ்ந்திருக்கும். சாதாரணமாக மலைகளின் உச்சியில் விளையும், தோட்டங்களிலும், கோயில்களிலும் வைத்து வளர்க்கப்படும், இது மலையாளம், இலங்கை, கீழ் சமுத்திரக் கரை இவ்விடங்களில் காணலாம். இதன் விதைகள் உற்சாகத்தையும், தாதுவிருத்தியையுமுண்டாக்குங் குண முள்ளதாலும். புழுக்களைக் கொல்லுந் தன்மையுடையதாலும் மருந்திற்குபயோகப்படும் இதை அரைத்து காடியிற் கலந்து விஷப்புண்களுக்குப் போடலாம். கொழுந்திலை, பூ, மொக்கு இவைகளைக் காயவைத்துப் பொடி செய்து சீதபேதிக்குக் கொடுப்பதுண்டு, வேர் பட்டையைக் கஷாயமிட்டு ஈரல் வேக்காட்டுக்கும், ஊறற் கஷாயத்தை வாய்ப்புண்ணுக்கும் கொப்புளிக்கவும் உபயோகிக்கலாம், விதைகளைத் தின்னலாம், இதினின்று எண்ணெயும் எடுக்கலாம், Holy mountain ebony — Bauhinia tomentosa. It is also called wild mountain ebony wild bauhinia and *forest champaca or wild champauk*. It is an upright shrub 6—12 ft. ash coloured smooth bark, unarmed, legumes flat, five to six seeded. Flowers large, pale sulphur, drooping. It is common on hills. cultivated also in gardens and temples, a native of Malabar, Ceylon and Coromandal coast.

Seeds are medicinally tonic and aphrodisiac, antidysenteric and anthelmintic, made into a paste with vinegar it is applied to poisoned wounds or wounds inflicted by poisonous animals. The dried leaves buds and young flowers are given in dysentery, docoction of root bark is useful in inflamed liver, where as the infusion forms a useful gargle in aphthae. Seeds may be eaten and oil also can be extracted. (c. f. ஆத்தி.)

திருவாம்பல், கீழ்க்காய் நெல்லி, Indian phyllanthus — Phyllanthus niruri.

திருவாரடிதாசன், பெருங்குறிஞ்சா. scammony swallow wort — Secaone emetica-

திருவார்த்தைவாட்டம், நெரிஞ்சில், caltropes — Tribulus terrestris.

திருவாலமூலி, செவ்வாமணக்கு a red variety of castor oil plant, see ஆமணக்கு.

திருவாலிப்பூடு, சுணைப்பூடு, an unknown plant; 2. செவ்வாமணக்கு, see திருவாலமூலி.

திருவாலை, திரிவாத்தி, which see.

திருவிருதை, see திருவிருத்தி.

திருவிருத்தி, மொரந்தன் கடுக்காய், இது பஞ்சவர்ணகொடி போன்ற மூன்று வரும் பாகவுள்ள ஓர்வகைக் கடுக்காய், இது கற்பத்திற்குதவும், இதனால் முத்தோஷ நிவர்த்தியாம், விரணம் நீங்கும், இது இமயமலையில் உற்பத்தியாகும், இம்மரத்தின் அடியில் தங்கும் எல்லா சீவராசிகளுக்கும் விரேசனம் உண்டாகும், இக்கடுக்காயை கையில் வைத்திருக்குமளவும் பேதியாகுமாதலால் மெலிந்தவர்கள், மருந்தில் அருவருப்புள்ள இராசாக்கள் முதலானவர்களுக்கு இது உட்கொள்ள ஓர் சுகபேதி மருந்தாகும், a variety of gall nut — Terminalia chebula. It is useful in rejuvenation and is said to cure the aggravated condition of the three humours in system and heals wounds. It grows in the Himalayas. Any living being, coming under it begins to purge. Any one holding this fruit begins to purge as long as it is held.

திருவிலை, கீரிப்பூடு, Indian snake wort — Gphirrhiza mungos.

திருவிளப்பூடு, see திராய்.

திருவிளம், சிவதை, turbith root; 2. see திராய்.

திருவுகள்ளி, திருகுகள்ளி, which see.

திருவுக்கரியதேவி, தாளகம், orpiment — Arsenic trisulphide.

திருவுந்திவேர்,

திருவுளவனிதம், சூழ்ப்பிராய், which see.

திருவென்றசாரம், காசிச்சாரம், (lit) Benares salt. It is a prepared salt as per process laid down in Tamil Medicine, see காசிசாரம்.

திருவொருமானிடையாள், கலைமான், stag.

திருவோட்டுக்காய், திருவோட்டுக்காக உதவும் மரம், West Indian calabash — Crescentia cujete.

திருளசாதி, கருங்கடளி, black vulture.

திருளம், துரா, king of herbs, earth smoke Fumaria officinalis alias F. harvi flora; 2. அதிசாரம், diarrhoea or dysentery.

திருளுப்பழம், குராமரம், bottle flower tree — Webera corymbosa alias W. asiatica.

திரேகசித்தி, பொண்ணாங்கண்ணி, sessile plant — Illecebrum sessile.

திரேகமெலிவு, பலவீனம், weakness.

திரேகம், தேகம், body; 2. மூன்று, three.

திரேசந்தி, / **திரேந்திகம்,** } திராய், which see.

திரேசன்னி, பூநீறு, fuller's earth, florescent salt deposited on the soil of fuller's earth.

திரேதாக்கினி, முத்தீ, the three fires, see அக்கினி.

திரை, கடல், sea; 2. திரைவு, wrinkles of the skin due to old age; 3. உலகம், world; 4. வெற்றிலை, betel leaf; 5. சுருக்கம், plnit; 6. ஓர்கண்ணோய், an eye disease; 7. மேற்றோல் அல்லது சவ்வுச்சுருக்கம், fold of outer skin or mucus membrane — Ruga; 8. அலை, waves.

திரைகடற்பாசி, கடற்பாசி, which see.

திரைச்சுருள்பாசி, கடற்பாசி, sea weed, Ceylon moss.

திரைதல், சுருங்கல், wrinkling; 2. உறைதல், curdling as milk.

திரைநுரை, கடல் நுரை, (lit) sea froth, cuttle fish bone.

திரைந்தமுகம், சுருங்கிய முகம், furrow face.

திரைபோக்கி, மிளகு, black pepper.

திரைப்புழு, குழந்தைகளை இளைக்கச் செய்யும் குடற்பூச்சி, round worm found in the small intestines especially in children causing progressive emaciation — Ascaris.

திரையலாலி, see திரையல்.

திரையல், வெற்றிலை, betel leaf — Piperbetel.

திரையாப்புல், கோரைப்புல், koray grass — sedge grass — Cyprus genus.

திரையில்லான், கரிசலாங்கண்ணி, eclypse plant — Eclypta prostata.

திரைலோக்கிய சிந்தாமணி, see திரிலோக சிந்தாமணி

திரைவிச்சதா, மூக்கிரட்டை, Boerhaavia diffusa.

திரைவிழல், உடம்பின் தோலில் சுருக்கமேற்படல், appearance of wrinkles in the body.

திரோணபுட்பி, see துரோணபுட்பி.

திரோதசத்தி, சத்தியின் வல்லமை, the female energy which operates in leading the soul to salvation; See திரோதாயி.

திரோதம், மறைப்பு, concealment; 2. இரகசியம், secrecy.

திரோதயி, திரோதாயி, which see.

திரோதாயி, சத்தியின் பராக்கிரமம், இது பஞ்சசத்தியில் ஒன்று. இதுதான் ஆன்மாவைப் பல காரியங்களுக்கு உடந்தையாக்கி கடைசியாக உலக ஆசாபாசங்களையறுத்துப் புனிதப்படுத்தி மோட்சத்துக்கு வழிகாட்டும், the active powder of the great Sakthi. It is one of the five forms of the Universal energy. It is this female energy of the deity that leads the soul to the performance of various actions and finally enabling it to work itself clear from the moral evil and worldly temptations and effect its salvation.

திரோதயம், அறிவை மயக்குதல், darkening the understanding.

திரோதாயிமயக்கம், சொற்பனத்தில் உண்டாகுமோர் நிலைமை, a state during dream sleep.

திரோதாயிவெள்ளம், பெண் மாதவிடாய், the menstrual blood.

திரோதானம், மாயையின் மறைப்பு, darkening of the soul by Maya veiling or hiding spiritual things from view as one of the divine operations This effective as follows: obscuring the internal vacum or spiritual faculity. 2. Causing the illusions of the world to appear as realities and the deity and spiritual things as illusions. 3. Inducing belief that the mental and bodily faculities are the agents instead of the soul or deity. 4. Depriving the soul of spiritual comprehension reflection etc. 5. Inducing desires after the pleasures of refuse.

திரோபாவம், see திரோபவம்.

திரோபவம், மாயாமயக்கம், darkening of the soul by Maya

திலக கண்டம், ஊர்க்குருவி, house sparrow 2. சிவப்புக்கழுத்து, red coloured neck as of birds.

திலகசிரிமான், நந்தியாவட்டம், Indian rosebay — Tabermontana aronaria.

திலகடம், பிண்ணாக்கு, gingelly oil cake.

திலகமரம், சந்தனமரம், sandalwood tree—Santanum album.

திலகம், சிந்தூரம், red powder, 2. மஞ்சாடி, red wood tree, coral pae tree —Adenanthera pavonia; 3. நந்தியாவட்டம் see திலகசிரிமான், 4 எள்ளு, sesamum seed; 5. பொட்டு, (lit) a mark on the forehead and between the eye brows as a secterial distinction; 6. மைப்பொட்டு, (in magic) a black paint on the forehead to gain success in ones attempt; 7. மயில் கொச்சி அல்லது எள்ளு, Peacock gingelly — Uitex alata; 8. காட்டுக்கருவா; country cinnamon — Cinnamomum iners; 9. மிகச் சிறந்தது, that which is great or remarkable; 10. ஓர் சொறி, a kind of skin eruption; 11. வலது நுரையீரல், the right lung; 12. நறும்பிசினுப்பு, black sochal salt from socotrine aloe.

திலகரோகம், காலின் விரற்சந்தில் சிவந்த கொப்பளங்களையுண்டாக்கும் ஓர் சருமநோய், a skin disease attended with red boils between the toes.

திலகவிருட்சம், சந்தனமரம், see திலகமரம்.

திலகற்கம், see திலகடம்.

திலகா, சீரகம், cumin seed — Cuminum cyminum.

திலகாலகம், கரும்புள்ளி, specks; 2. தூகதோஷத்தினால் ஏற்படும் விரணநோய்,a kind of ulcer, 2. கஸ்தூரி 5·வகையுள் திலகை எள்ளுருவம் போன்ற ஓர் வகை கஸ்தூரி, சன்னிபாதம் போம், a variety of musk of gingelly seeds shape. It cures delirious fever.

திலகாளகம், கரும்புள்ளி, specks; blackspots, pigmentary naevis or moles. They are pimples of the size sesame seeds, dark in colour.

திலசூரணம், எள்ளுப்பொடி, sesamum powder.

திலடர்கால், பல்லின் வேரைப்பற்றிய வாயு தந்தவாயு, tooth ache affecting the root or the socket in which the root of the tooth is fixed inflammation of the alveolus — Alveolitis.

திலட்சாரம், கடுந்திலாலவணம், அதாவது எள்ளினின்றெடுக்கு முப்பு, salt extracted from rape seed.

திலதண்டுலகம், அரிசியும் எள்ளும் கலந்தது போல் நாயகியும் நாயகனும் ஒருவரை ஒரு வர் தழுவதல், fixed embrace in which both man and woman lie face to face and embrace so closely like a mixture of rice and sesamum seeds that the arms and thighs of one are eneircled by those of the other.

திலதமிடல், பொட்டிடல், சந்தனம் அல்லது மந்திர மை, wearing dot between eye brows as sandal paste or magic paint.

திலதயிலம், நல்லெண்ணெய் gingelly oil.

திலதி, தொழுகண்ணி, telegraph plant — Desmodium gyrans so called from the black magic paint prepared from it is worn in the forehead by snake charmers jugglers etc. 2. காரெள், black rape seed.

திலத்தெண்ணெய், } **திலநெய்**, } நல்லெண்ணெய், gingelly oil.

திலபகம், தூபம் incanse.

திலபகுனி, சந்தனம், sandal wood.

திலபர்ணிகம், see திலபருணி; 2. சுருள் தேவதாரிப் பிசின், resin of Pinus logifolia 3. அகருப்பிசின், resin of அகரு Pterocarpous santalinous.

திலபருணிகை, see திலபருணி.

திலபவம், திலநெய், gingelly oil.

திலபன்னி, தை வேளை, which see.

திலபாவி, கொளுஞ்சி, wild indigo — Tephrosia purpurea.

திலப்பகாவா, see திலப்பகம்.

திலபாவினி, சாதிமல்லிகை, large jasmine — Jasminum sambae.

திலபிச்சடம், } **திலபிச்சட்டம்**, } பிண்ணாக்கு, gingelly oil cake.

திலபிச்சம், see திலபிச்சட்டம்.

திலபிஞ்சம், ஆணெள், male variety of rape seed.

திலபுட்பகம், தான்றி, devil's tree — Terminalia belerica.

திலபேசம், ஓர்வகை எள், a kind of rape seed.

திலப்பகம், தில்லைமரம், tiger's milk spurge — Excocaria agellocha.

திலமயூரம், ஓர் வித மயில், a species of Peacock.

திலமலம், எள்ளுப்பிண்ணாக்கு, sesamen oil cake.

திலம், எள், gingelly seed plant — Sesamum indicum; 2 மஞ்சாடி, see திலகம்; 3. மறு, wart; 4. கணையமேதிலம், pancreas; 5. ஆணைக்குன்றி.

திலரசம், எள்ளெண்ணெய், அல்லது எள் நெய், oil extracted from rape seed gingelly oil.

திலரட்சணி, ஓர்மூலிகை, an unknown plant.

திலர்தத்துறுதி, பேய்ப்புடல், wild snake gourd — Trichosanthes lacincosa; 2. பேய்ப் பீர்க்கு, wild luffa — Luffa acutangula.

திலர்தமுனி, அகத்தியர் மாணாக்கருள் ஒருவராகிய ஓர் சித்தன், one of the disciples of Agastiyar — a Siddhar.

திலர்தம்போடல், see திலதமிடல்.

திலவகம், வெள்ளிலோத்திரம், lodhra — Symplocos racemosa; 2. விளாம்பட்டை, bark of wood apple tree — Feronia elephantum; 3. வெள்ளி, silver.

திலாச்சாரம், கடுந்திலாலவணம், a powerful salt derived from sesamum seed, see திலட்சாரம்.

திலாட்சணி, ஓர் மூலிகை, a plant.

திலாட்சாரம், see திலாச்சாரம்.

திலாமீதம், வெண்டாமரை, white lotus flower; 2. சந்தனம், sandal.

திலாலவணம், see திலாச்சாரம், இவ்வுப்பு கரிப்பும் கசப்புமுள்ளது, நிறம் சிவப்பு, பிலால் போல் நாற்றமும், உஷ்ணத்தையும் தரத்தக்கது, இதில் வங்கம் நீறும், the salt derived from sessamum is saltish and bitter clour red, badodour like that of raw fish, lends heat to the system, useful for calcining lead and tin.

திலு, மூன்று, three.

திலோதகம், எள்ளும, நீரும், இது தர்ப்பணத் திற்குதவும், a symbolical combination of gingelly seed and water used in ceremony for the dead or of ones forefathers who are no more.

திலோர், எள்நெய், sessamum oil.

திலோர்த்தனம், கம்மாறு வெற்றிலை, a dark pungent betel leaf.

தில்லகம், see திலவகம்.

தில்லபம், ஒட்டுதல், sticking.

தில்லபலம், see தில்லபம்.

தில்லமெழுகு, தில்லைப்பாலினின்று செய்யும் ஓர் மருந்து மெழுகு, a wax like substance prepared from the milk of Tigers milk tree and used medicinally.

தில்லம், காடு, jungle.

தில்லம்பால், see தில்லைப்பால்.

தில்லம்வித்து, தில்லைமரத்தின் விதை, கீடம், பாம்புவிஷம், திமிர்வாதம், குட்டம் போம், seed of Tigers milk tree cures insect and snake bites, leprosy etc.

தில்லியம், எள்நெய், gingelly oil; 2. எள்ளுச் செடி, rape seed plant

தில்லை, தில்லைமரம், இது சாதாரணமாய்ப் பெருங் காடுகளிலும், கடற்கரையோரங்களி லும், கழியோரங்களிலும் மிகுதியாகவும் விளையும், இம்மரம் இருக்குமிடங்களில் புல் பூண்டு தரிப்பது அருமை, பூர்வத்தில் சிதம் பரத்தண்டை இம்மரம் விசேஷமாய் இருந் தது பற்றி இவ்வூருக்குத் தில்லைவனம் என ஒரு காரணப் பெயரும் அமைந்தது, இது சிறியமரமாயும், செடியாயும் இருக்கும், மரம் கறுப்பு நிறமாகவும், கிளைகள் சாம்பல்வர்ண மாகவும் சிறிதாகவும், இலை அத்திஇலையைப் போலவும் இருக்கும், இதன் பச்சை நிறம் இலை அண்டவடிவாயும் அடியில் விசாலமாயு மிருக்கும், கதிர்கள் குழாய்போலவும், பூக் கள் நிறைந்துமிருக்கும், பச்சைப் பட்டையி னின்று ஒழுகும்பால் விஷமுள்ளது, குருடாக் குந் தன்மையது, வேனிற்காலத்தில் இம்மர நிழல் பட்டாலும் புகைபட்டாலும் கண் குரு டாகுமெனக் கருதி இம்மரத்தண்டை ஒரு வரும் அணுகுவதில்லை, ஆனால் சித்தர் களோ பசியெடுக்காதிருக்க வேண்டியும், காயசித்திக்காகவும் இதன் பாலைக் கையி லேந்தி அருந்துவார்களென சித்தர் நூல்க ளில் சொல்லப்பட்டுள்ளது, இப்பாலைக் கையில்படாது அரைக்கால்படி கொண்டு வந்து, தாம்பூரத்தகட்டை இலேசாகத் தட்டி அப்பாலில் ஒரு மண்டலம் ஊறப்போட்டு பின்பு அதை எடுத்து வீரமும் பூரமும் சேர்த்து அப்பாலையே விட்டு அரைத்து தகட்டை எடுத்து கவசம் செய்து குக்குட புடமிட சுண்ணமாகும், இச்சுண்ணத்தை ஆவின் நெய்யிற் குழப்பி மூன்று நாள் சாப் பிட தேகம் காயசித்தியாகும், இது போக ரால் சொல்லப்பட்டமுறை, இப்பாலை ஆறுப் புண்களுக்கும், இரணங்களுக்கும் உபயோ கப்படுத்துவார்கள்; இலைகள் கஷாயத் திற்குமுதவும், இப்பாலினின்று பாற்சோற்றி தயாரிப்பதுண்டு, இதன் அடிபாகத்தை தவறுதலாக அகில் என்று கருதுவதுண்டு, tiger's milk spurge—Excoccaria agallocha. It is found grown in dense forests and sea shores of Coromandal coast. It is very common in salt back waters and it affects seashore situations. Formerly this tree seemed to have grown in abundance near Chidambaram and hence the name 'Tillay' This may exist as a small tree or even as a shrub. Flowers greenish, leaves ovate or elliptic, obtuse at the base; spikes cylindric and dense flowered. Juice exuding from the green bark is poisonous and blinding. In summer the shade of the tree or even the smoke is considered to have the same blinding effect and so passers by never approach it. But Siddhars, it is said in their works, used to collect the exuding milk with their hands and drink it for purposes of keeping themselves off from hunger and for strengthening or rejuvenating their body juice is applied to inveterate ulcers and leaves also in decoction, a caout hone (பாற்சோற்றி) may be prepared from the juice. It is a false supposition that it yielded eagle wood.

NOTE: This is largely found in the salt marshes of Cochin and Travanchore and there the people are afraid almost to cut the branches for fear of the milk blistering the skin or causing blindness should it by chance get into the eye. The tree is also called blinding tree or sea shore tree. The milk is also used by Hindu women for procuring abortion.

தில்லைநடம்புரிவான், சீர்பந்த பாஷாணம், one of the 32 kinds of arsenic.

தில்லைநேத்திரவாயு, ஓர் வகை கண்வியாதி, a variety of eye affection.

தில்லைப்பால், see தில்லை.

தில்லையெரு, வைத்திய முப்பு, a salt prepared for curing all diseases.

தில்வம், see தில்லை.

திவசன்ஞசி, பச்சைப்பாம்பு, green snake, whip snake.

திவசாத்தியம், அந்திமல்லிகை, evening jasmine, 4 O'clock plant which blosom at 4 p. m. — false Jalep — Mirabilis Jalapa.

திவட்டை, ஓர் நோய், a disease.

திவண்டல், துவளல், staggering, relaxing.

திவலுதல், சாதல், dying.

திவலை, நீர்த்துளி, drops of water.

திவளல், மெலிதல், emaciating; 2. துவளல், staggering.

திவறல், சாதல், dying.

திவா, பகற்பொழுது, day time as distinguished from night.

திவாகரம், சூரியகாந்திப்பூ, sunflower, Helianthus indicus, 2. காகம், crow.

திவாசுத்தம், பகல் நித்திரை; day sleep.

திவாடணம், காக்கை, crow.

திவாநித்திரை, பகல் தூக்கம், day sleep.

திவாந்தகி, மூஞ்சூறு, musk rat.

திவாந்தம், ஆந்தை, owl.

திவாபீதம், வெண்டாமரை, white lotus; 2. ஆந்தை, owl see திலாபீதம்.

திவாபீதி, ஆந்தை, owl.

திவாமத்தியம், நடுப்பகல், midday-noon.

திவாமானம், பகற்பொழுது, daytime from sun rise to sun set.

திவிகண்டம், ஓர் வகை மனோசிலை, இது சிறிது சிவப்பாயும் பச்சையாயும் கனமுள்ள தாயுமிருக்கும், impure trisulphate of arsenic little red and green in colour and heavy.

திவிடிக்காய், see டிவிடிவி.

திவிதாட்சி, திவிதிராட்சை, grapes.

திவிதிராட்சம், கொடிமுந்திரிகை, grape vine.

திவிதிராட்சை, see திவிதிராட்சம்.

திவிதிராட்சைத் தித்திப்பு, சர்க்கரைப்பாகில் ஊறப்போட்டுப் பதம்படுத்திய காய்ந்த திராட்சை, dried grapes seasoned in syrups — Raisins.

திவிதிராட்சை வற்றல், உலர்ந்த திராட்சை, dried grapes.

திவிதிவி, see டிவிடிவி, American sumach — Caesal pinia cori; 2. மோட்ச கதி the final emancipation of the soul.

திவிபிநாபம், கொடிவேலி, lead wort — Plumbago genus.

தில்வியகந்தம், கிராம்பு, cloves; 2. தாமரை lotus.

திவ்வியதேகம், ஆன்மசுத்தியடைந்தவுடம்பு, body in which the soul is freed or purified from pollutions of the world spiritual body 2. தெய்வவுடம்பு; divine body; 3. ஓர் வகைச் சந்தனம், a kind of sandal.

திவ்வியம், போளம், bdeullium.

திவ்வியரசம், பாதரசம், mercury — quick silver.

திவ்வியவிருட்சம், தாளிப்பனை, talipot tree fan tree — Corypha umbraculifera.

திவ்வியவுணவு, நேர்த்தியானவுணவு, delicious food.

திவ்வியா, கடுக்காய், gall nut.

திவ்வியாகந்தம், பேரேலம், large cardamom.

திவ்வியாசாரம், குங்குலியம், Indian dammer Shorca robusta.

திவ்வியாஞ்சனம், சன்னிபாத சுரங்களுக்கு ஆயுள்வேத முறையில் தயாரித்த கண்ணிற்கிடும் கலிங்கம், an eye salve prepared as per Ayurvedic process to be used in delirious fever.

திவ்வியாபுட்பம், அலரி, oleander— Nerium odorum.

திவ்வியோதகம், மழைத்தண்ணீர், rain water.

திழவறுமங்கம், கொசு, musquito.

திளடி, பாலை, edible palay — Mimusops kanki.

திளைத்தல், சம்போகித்தல், copulating; 2. பெருகுதல், increasing.

திறக்ஷசக்தி, அதீதபார்வை, supernatural power of sight.

திறத்தி, மருத்துவிச்சி, midwife.

திறநிஷ்டை, yoga based on a firm faith in Brahman and inspired by a desire for union with 'It,' which is liberation.

திறபு, ஈயம், tin; 2. துத்தநாகம், zinc.

திறப்படுதல், பலப்படுதல், being strengthened.

திறப்பு, திறந்தது, opening; 2. பெண்குறி, vagina; 3. சந்து, gap.

திறமற்றுப்போதல், சக்தியற்றுப் போதல், becoming weak; 2. வல்லமையில்லாமற் போதல், being deprived of strength; 3. குணமற்றுப்போதல், getting impaired in quality.

திறமைக்கல், இராசவர்த்தக்கல், which see.

திறம், குணம், quality; 2. காரணம், cause as distinguished from effect; 3. தன்மை, nature, disposition; 4. மருத்துவம், midwifery.

திறலோன், திண்ணியன், a stout valiant man.

திறவறிதல், மறைந்திருப்பதை அறிதல், knowledge of secerets cr conceated things.

திரும், இங்கிலீஷ் மருந்தளவு, dram, drachm.

திருவிருட்சம், தென்னை, cocoanut tree.

திறிகண்டகம், வனயீட்டி.

திறிகண்டம், நெரிஞ்சில், caltrops — Tribalus terrestris.

திறிகண்டம், கடைக்கண், the outer corner of eye.

திறிடகண்டகம், ஈச்சப்பனை, wild date palm — Phoenix sylvestris.

திறிடகாண்டம், மூங்கில், bamboo; 2. ஓர் கொடி, a creeping plant; 3. ஓர் வாசனைப் புல், a fragrant grass.

திறிடத்திரணம், see சாரமூலம்; 2. ஓர் கெட்டிப்புல், a strong grass.

திறிடபந்தனி, ஓர் கொடி, a creeper.

திறிடபீசம், தகரை, cassia; 2. இலந்தை, jujuba — Zizyphus Jujuba; 3. கருவேல், Indian gum arabic tree — Acacia arabica.

திறிடவல்கம், பாக்குமரம், areca palm; 2. புளிச்சை, Indian brown hemp — Hibiscus *cannabis.*

திறிடவிருட்சம், தென்னை, cocoanut tree — Cocos nucefera.

திறிதூதகம், கின்னரிச்சுரை, bottle gourd, lute gourd — Lagenaric vulgaris.

திறிதேசிகம், கிச்சிலிக் கிழங்கு, orange root — Hedy charum spicatum.

திறிலாகிதம், கிழங்குப் பிரண்டை, bulbous root creeper — Cissus bifida.

திறிலிங்கம், தான்றி, beleric myrobalam — Terminulia belerica.

திறிலேசகி, குடமிளகாய், bell pepper — Capsicum grossum.

திறைவி, மூக்கரட்டை, spreading log weed —Boerhaavia repens.

திரேநாட்டி, அபினி, opium — Papaver somnifera.

திற்றி, இறைச்சி, meat,

தினகரன், சூரியகாந்தி, sunflower — Helianthus indicus.

தினகரோதைமணி, சிலாநாகம், which see.

தினக்காய்ச்சல், விடாச்சுரம், hectic fever occuring daily; 2. தினசரிக் காய்ச்சல், a fever whose paroxysms every day — Quotidian fever.

தினக்கிரமவலங்காரம், தேரையர் செய்த வோர் தமிழ் வைத்திய நூல், a treatise in medicine in daily practice compiled by Therayar in Tamil.

தினப்புணர்ச்சி, கொக்கோக நூலிற் சொல்லிய பலவித விலைகளை புரிந்து இடைவிடாமல் தினந்தோறும் பெண்ணிடம் செய்யும் கலவி, every day indulgence in sexual intercourse by resorting to various postures described in the erotic science of Kokkogamuni.

NOTE :— Tamil Siddha works clamour against the fate of such short lived persons for whom there is no means for redemption as the only course left open to them is to fall victim to innumerable diseases he may become subjected to.

தினமிருவேளை, காலை, மாலை, twice a day — morning and evening — Bis in die (B. D)

தினமும்முறை, காலை, உச்சி, மாலை, thrice a day, morning, noon and evening — Ter in die. (T. D.)

தினம், இருபத்துநான் குமணி நேரங்கொண்ட நாள்; a day of twenty four hours; 2. சரவண தினம், இது சூரியோதயப்படி கணக்கிடப்பட்ட காலம்; (in Astronomy) Sauvanam day — It is the duration of time between two consecutive sun risings.

NOTE. According to European system the day is divided into two portions of 12 hours each that from midnight to noon is called Antemeridian (A. M.) and that from noon to midnight Post meridian (P. M.) The astronomical day is reckoned from noon to noon or often at the present day from midnight to midnight without the distinction of A. M. and P. M.

தினவாசம், கக்கரிக்காய். see திரிவாசம்.

தினவிகயம், செம்முள்ளங்கி, red country raddish — Daucus carota.

தினவு, நமைச்சல், itching: 2. சொறி, prurigo; 3. ஊருதல், itchining sensation of the skin — Uredo; 4. தடிப்போடுகூடிய கொடிய நமைச்சல், severe itching followed by elevated patches — Urticaria; 5. நமைச்சலோடு கூடிய ஓர் கண்ணோய், an eye disease with itching sensation.

தினவுச்சிரங்கு, நமைச்சலோடு கூடிய சிரங்கு இதற்கு சூரத்து நிலாவிரைக் கஷாயத்தில் காடி சேர்த்து உடம்பில் தேய்த்துக்குளித்து வரப்போம், pruritis. Decoction of Tinneveli senna with vinegar is applied externally for this disease.

தினவுண்டாக்கல், நமைச்சலெடுக்கும்படி செய்தல், causing itching sensation — Urticant.

தினவுண்டாக்கி, சுள்ளுசுள்ளென நமைச்சலுண்டாக்கும் பூண்டு, any sort of plant causing pricking sensation — Nettle.

தினவுதின்னல், சொறிதல், itching.

தினாந்தம், (தின + அந்தம்) மாலை, evening sunset.

தினாந்தரம், ஒன்றைவிட்டொருநாள்; alternate day.

தினாவசானம், அந்திப்பொழுது, dusk.

தினிசை, ஓர் கடைச்சரக்கு, a bazaar drug.

தினிசம், ஓர் பூடு, a plant — Dabbergia oojeinensa.

தினியாட்சி, சிரகாகோளி, which see.

தினை, தினைப்பயிர். இது இந்தியாவில்செம்மண்ணுள்ள அனேக விடங்களில் பயிராகும், ஆயினும் தென் தேசத்தில் விசேஷம், இது கம்பு கேழ்வரகு இவ்வகை போன்ற தானியம் நாட்டுப் புறங்களில் ஏழை சனங்களும் திண்டுக்கல் பழநி முதலிய மலைச்சாரல்களில் வசிக்கும் குடியானவர்களும் மலைவேடர்களும் இதை உணவாக கொள்வார்கள், இவ்வரிசியினால் சோகை, வீக்கம் சன்னி பாதசுரம் இவைகள் நீங்கும்; தாதுவிருத்தியை உண்டாக்கும்; இதை பாலோடு சேர்த்து கஞ்சியாகக் காய்ச்சி நோயினால் பீடிக்கப்பட்ட பலவீனர்களுக்கு கொடுக்கலாம், எளிதில் சீரணிக்கக் கூடியது, இதன் மாவை பலகாரம் செய்துண்ணலாம். ஆனால் வேடர்களோ இத்துடன் தேனையும் சேர்த்துப் பிசைந்து உணவாகக் கொள்வார்கள். உடம்பிற்கு மிக்க உஷ்ணத்தைக் கொடுக்கும், இதையே முக்கிய உணவாகக்கொள்ள அதிசார பேதி உண்டாகும்; மூத்திரத்தைப் போக்கும், வாதபிடிப்பிற்கு மேற்பூசலாம், பிரசவவேதனை கொள்ளுங் காலத்தில் வீட்டில் இதை வலிதணிவதற்காக உபயோகப் படுத்துவார்கள். இது அடியிற் கண்டபடி பலவகைப்படும், Italian millet — Panicum italicum alias Setaria italica It is also known as Bengal grass, Chinese corn, fine panic grass etc. It is cultivated in red loam in many parts in India. but it is abundantly produced in S. India. It is a staple food grain allied to rye, ragi etc. It is generally consumed by poor classes in rural parts and the villagers and hunters living on the hill sides of Dindigal and Palni (S. India). The cereal has the medicinal virtue of removing anemia swelling, typhoid fever etc; and is an aphrodisiac; boild with milk makes a light diet for invalids as it is easily digestible, good for pastry and cakes which are prepared with its flour. Hunters and

mountainers use this as their chief food by mixing its flour with honey, though nutritious it has heating properties and when taken as the sole food, it is apt to bring about diarrhoea or dysentary. It is diuretic and an astringent and is applied externally with great advantage in rheumatism It is a popular domestic remedy for allivating the pains of parturiation The following are the different kinds viz:—

NOTE: It is much esteemed as an article of food. There are four well known varieties viz, white, red, yellow and black and of these red as got medicinal virtues.

1. கருந்திணை, black millet — Panicum indicum.
2. காட்டுத்திணை, forest millet, widtinay — Eragrestis ciliata.
3. குருந்திணை அல்லது கொரலி small millet — Panicum glaucum.
4. வெள்ளைத்திணை, white millet — Setaria glauca alias Panicum album.
5. நரித்திணை, jackal tinay — Panicum helvolum.
6. முசித்திணை, trembling millet — Panicum cilirre.
7. அச்சித்திணை, acheen millet — Penniscetum italicum.
8. அணில்வால்திணை, squirrel tail millet hairy millet — Panicum burmaum
9. செந்திணை, red millet — Panicum miliaceum.
10. மஞ்சள்திணை, Italian brown millet — Pancicum italicum.
11. வயல்திணை, paddy field grass — Panicum fluitans (grown along banks of stream and edges of paddy fields)

திணை, செந்நெல், இது மரங்களின் நிழலில் முளைத்திருக்கும், red paddy found grown under shade of trees; 2. ஓர் சாமை, a kind of millet.

திணைக்கஞ்சி, திணையரிசியைக் கொண்டு காய்ச்சும் கஞ்சி, இது நோயினால் பலவீன மடைந்தவர்களுக்குக் கொடுக்கப்படும், millet gruel generally given to persons or patients weakened or debilitated by illness.

திணைக்குருவி, திணைவயலிற் காணப்படும் ஓர் சிறு குருவி, small bird or sparrow frequenting millet fields.

திணைச்சாமை, ஓர்வகைப்புல், a kind of grass.

திணைப்பிண்டி, திணைமா, millet flour, millet meal.

திணைப்புல், திணை இனத்தைச் சேர்ந்த ஓர் வகைப் புல், a kind of grass of the species of millet; 2. திணைவைக்கோல், millet grass.

திணைப்பொரி, திணையை வறுத்தபொரி, parched millet.

திணைமா, see திணைப்பிண்டி.

திணையரிசி, திணையைக் குத்தியெடுத்த அரிசி, husked millet, millet freed from the husk.

தின்பண்டம், உண்பதற்குரிய பலகாரம், victuals; 2. உண்ணும் வஸ்து, edibles.

தின்பல்லம், காடி, vinegar.

தின்பீர்க்கு, உண்பதற்குரிய பீர்க்கு, edible luffa as distinguished from பேய்ப்பீர்க்கு.

தின்புடலை, தின்னத்தகுந்த புடலை, கறிப் புடலை, vegetable gourd distinct from பேய்ப்புடல், bitter gouard.

தின்றல், புசித்தல், தின்னல், eating; 2. சாப்பிடல், taking a meal.

தின்றிப்போத்தன், சாப்பாட்டு ராமன், அதாவது மிதமிஞ்சி உண்போன், one who in indulges to excess in eating — Glutton; 2. போசனப்பிரியன், one who dulges in the luxuries of the table — Epicure.

தின்றுபார்த்தல், உருசித்தல், tasting.

தின்னமந்திரிகம், கண்டில்வெண்ணெய் which see.

தின்னல், see தின்றல்.

தின்னுக்காய், பேய்ப்புடலை, wild snake gouard — Trichosanthus laciniosa; 2. பேய்ப் பீர்க்கு, bitter luffa — Luffa acutangularis.

தின்னுக்கியா, கிளுவை, balsam tree — Balsmodendron berryi.

தின்னுத்தீன், இழிந்தவுணவு, inferior food; 2. உண்ணத்தகாதவுணவு, food unfit for eating.

தின்னி, தின்கிறவன், உண்போன், one who eats.

தின்னுகை, உண்ணுதல், the act of eating.

தின்னுதல், see தின்றல்.

தீ

தீ, திணறுவாதம். a kind of rheumatism attended with difficulty for respiration; 2 சடராக்கினி, gastric fire; 3. நெருப்பு, fire; 4. இனிய, as தீங்கனி, sweet fruit; 5. அறிவு, knowledge intellect; 6. தித்திப்பு, sweetness; 7. தீனம், evil; 8. பஞ்சபூதத்திலொன்று, one of the five elements.

தீ, கருப்பைத்தீ, கருப்பாக்கினி, heat of the uterus; 2. உடம்புத்தீ, தேகாக்கினி, heat of the body; 3. வயிற்றுத்தீ, உதராக்கினி, abdominal or gastric fire; 4. சினத்தீ, கோபாக்கினி, heat of anger; 5. காமத்தீ, காமாக்கினி, heat of passion.

தீக்கஞ்சி, சூடானகஞ்சி, hot gruel, boiled conjee; 2. சூடன், camphor.

தீக்கடுகால்வன், நெருப்பைப்போன்ற கொடிய விஷநோய், disease of firey poison.

தீக்கட்டை, கொள்ளிக்கட்டை, fire brand.

தீக்கடைக்கோல், தேய்த்து நெருப்புண்டாக்கும் கோல், sticks for producing fire by friction.

தீக்கணமூலி, தீட்சணமூலி, அதாவது கொப்புளத்தை யெழுப்புமூலி, e g. கடுகு, சித்திர மூலம் முதலியவை, any drug or drugs capable of raising blisters, blistering agents such as mustard seed, lead wort etc

தீக்கணாக்கினி, (தீக்கண + அக்கினி) கொடிய நெருப்பு, great fire; 2. தோலை சிவக்கச் செய்து கொடிய எரிச்சலை யுண்டாக்கும் நோய், disease marked by redenning of the skin and great burning sensation as burns, erythema, erysipalas, herpes etc; 3. கொடிய விஷம், virulent poison.

தீக்கதிக்கும்பச்சை, நாகபச்சை, இது ஓர் உபரசச்சரக்கு, a gem of a peculiar green colour. It is selected as one 120 kinds of natural substances categorised in Tamil medicine.

தீக்கதிர், உலையாணிக்கோல், rod for kindling fire in the furnace, smith's poker.

தீக்கரை, முருக்கு முருக்குமரம், Indian coral tree — Erythrina indica; 2. உலைக்களம், a smith's fire place.

தீக்கல், தீத்தட்டிக்கல், a hard siliceous stone formerly used to strike fire; 2. நெருப்புச்செங்கல், fire brick; 3. நெருப்புக்கல், fire stone referring chiefly to pyrites as செம்புத்தீக்கல், அயத்தீக்கல், வெள்ளித்தீக்கல் முதலியன, copper pyrites, iron, pyrites, silver pyrites etc; 4. அயத்தீக்கல், generally signifying iron pyrites.

தீக்களி, மிக்க சூட்டைப் பொறுக்கக்கூடிய களிமண், a kind of clay capable of sustaining intense heat — Fire clay.

தீக்காய், தின்பீர்க்கு, vegetable luffa; edible luffu — Luffa. acutangula.

தீக்காய்தல், குளிர்காய்தல், warming one self at the fire place.

தீக்கால், கொள்ளிவாய்ப் பிசாசு, a meteor flirting about in the night over marshy ground foolish fire — Ignis fatwus.

தீக்குடர்க்கல், பித்தக்குடல் வாதம், a disease of the intestine.

தீக்குதல், தீயச்செய்தல், scorching.

தீக்குருவி, தழல்விழுங்கி அதாவது நெருப்புக்கோழி, bird said to devour fire — Ostrich; 2. கொழுவிழுங்கி, a bird said to devour red hot iron — Pyrophagus. see தழல்விழுங்கி.

தீக்குவெறுங்குகை, சவர்க்காரம், washing soda.

தீக்குழி, நெருப்பு மூட்டுங்குழி, a pit in which fire is made.

தீக்குறி, துர்க்குறி, bad symptom as of a disease.

தீக்கூர்மை, இந்துப்பு, rock salt; 2. see திலாலவணம்.

தீக்கை, சுடுதலாகிய ஓர் சுத்திமுறை, a process of purification by scorching; 2. see தீட்சை, initiation by a guru.

தீக்கொளுத்தல், மருந்தைப் புடமிடல், calcining medicines; 2. நெருப்பிடல், setting on fire.

தீக்கோட்டான், ஓர் காயகற்ப மூலிகை, a herb used for rejuvenation.

தீக்கோல், see தீக்கதிர்.

தீங்கருந்தேன், கொம்புத்தேன், honey collected on branches of tree.

தீங்கனி, தித்திப்புப்பழம், sweet fruit; 2. நெல்லிக்காய், Indian gooseberry — Emblica officinalis.

தீங்காய், தீங்கனி, which see.

தீசனம், கஞ்சாங்கோரை, a white basil — Ocimum canum.

தீசாங்கசீதளமாதல், நெருப்பு முழுவதும் அவிந்து குளிருதல், cooling of the fire after extinguishing completely; 2. முழுவதும் சாம்பலாதல், being reduced to ashes completely.

தீச்சகுனப்பறவை, சாகுருவி, bird foreboding one's approaching death by its peculiar cry.

தீச்சகுனம், கெட்டசகுனம், bad omen.

தீச்சடம், அமுரி, urine.

தீச்சட்டி, கும்பிடுசட்டி, இதில் பொன், வெள்ளி உருக்கப்படும், jeweller's firepan for melting gold and silver; 2. கனப்புச் சட்டி, fire pot used in fire place for warming.

தீச்சணபத்திரம், அலரி, oleander.

தீச்சணம், see, தீட்சணம்; 2. மிளகு, black pepper.

தீச்சலம், கடனுரை, sea shell or sea stone decayed by ages; 2. அமுரியுப்பு, urine salt.

தீச்சனகண்டகம், முள்ளங்கி, country radish, garden radish; 2. இலுப்பை, mahwa of South India — Bassia longifolia.

தீச்சாரம், காய்ச்சுலவணம், any prepared salt; 2. வளையலுப்பு, glass gall — Fel vitre.

தீச்சுடர், see தீயின்சுடர்.

தீச்சுடர், வெடியுப்பு, nitre.

தீச்சுட்டகாந்தல், நெருப்பினால் நேர்ந்த அழற்சி, inflammation caused by burns.

தீச்சுட்டபுண், தீயினால் நேர்ந்தபுண், ulcer caused by fire — Burns.

தீச்சுரண்டி, நெருப்பைச் சுரண்டி யெடுக்க உபயோகப்படுத்தும் ஓர் இரும்புக்கருவி, an iron grating used as a scraper for removing fire from a furnace.

தீச்சுரம், பித்தசுரம். bilious fever; 2. அதிசுரம், burning fever.

தீஞ்சமலம், காய்ந்து இறுகிய மலம், dried and hardened faeces owing to its morbid retention in the bowels.

தீஞ்சுவை, உருசிக்கத் தித்திப்பானது, நற்சுவை, sweet to taste.

தீஞ்சேறு, இனிப்பான பாகு, any sweet fluid.

தீடன், see தீசனம்.

தீட்சண, காரமான, sharp, pungent, hot potencied.

தீட்சணகண்டகம், தும்பை, leucas flower — Leucus aspera; 2. முள் நாவல், a kind of thorny jamoon; the branches of the tree look like hoods of snakes. The gum of the tree is used in medicines; 3. வெள்ளை நாவல், white jamoon — Eugenia caryo phylla; 4. கூர்மையான முள், sharp thorn.

தீட்சணகண்டம், see தீட்சணகண்டகம.

தீட்சணகந்தகம், ஈரவெங்காயம், common onion; 2. குந்திரிக்கம், gum olibanum, Indian copal — Vateria indica; 3. காரவேர் pungent root.

தீட்சணகந்தம், see தீட்சணகந்தகம்.

தீட்சகதீதம், குத்துகாற்சிமிட்டி see குத்துக் கால் சம்மட்டி.

தீட்சணகம், இலுப்பை see தீட்சணசாரம், 2. வெண்கடுகு, white mustard.

தீட்சணகல்கம், கொத்தமல்லி, coriander.

தீட்சணசாரம், இலுப்பை, mahwa tree — Bassia longifolia; 2. நெபத்திகை, an unknown plant.

தீட்சணசிது. இருள்விடுசெடி, see ஆடு தீண்டாப்பாளை.

தீட்சணசுரம், ஆரம்பத்திலேயே கடுமையாக வரும் சுரம், a fever marked by high temperature even at the start.

தீட்சணதண்டு, வாயுவிளங்கம், wind berry — Embelia ribes alias E. grandulifera.

தீட்சணதன்டுலம், திப்பிலி, long pepper— Piper longum.

தீட்சணதைலம், காரமான எண்ணெய், pungent oil.

தீட்சண நந்தியாவட்டை, குடைநந்தியாவட்டை, see அடுக்கு நந்தியாவட்டம்.

தீட்சணபத்திரம், அலரி, oleander—Nerium odorum; 2. கொத்தமல்லி, coriander.

தீட்சணபத்திரா, see தீட்சணபலம்.

தீட்சணபலம், தூம்புரு, tooth ach tree — Xanthoxylum genus.

தீட்சணபலை, உகாமரம், tooth brush tree — Salva dora persica; 2. கொத்தமல்லி coriandar.

தீட்சணபுட்பம், கிராம்பு, clove; 2. கிராம்பு மரம், clove tree; 3. தாழை, fragrant pine — Pandanus odoratissimus.

தீட்சணம், see தீட்சணபலை; 2. இரும்பு, iron; 3. உறைப்பு, acrimony; 4. கொள்ளை நோய், epidemic or endemic disease; 5. மரணம், death; 6. வெப்பம், heat; 7. மிளகு, black pepper—Piper nigrum; 8. திப்பிலி, long pepper — Piper longum; 9. வெண்கடுகு, white mustard — Brassica alba; 10. கஞ்சாங்கோரை see தீசனம்; 11. நாய் வேளை, dog vailay — Cleome viscosa; 12 காரம், hot pungency; 13. புளிப்பு, sour, acid; 14. வெள்ளைத் தர்ப்பை, white kusa grass; 15. கடலுப்பு, sea salt; 16. வெடியுப்பு, nitre, 17. குந்திரிக்கம், Indian olibanum; 18. காரவுணவு, pungent food; 19. பேதியையும் வாந்தி போன்ற நோய்களை உண்டாக்கும் பொருள், that which has violent effects on the body causing vomitting and purging. அதிக விரைவாக உடம்பினுள் அந்தந்தத் தாதுக்களில்புகுந்து அதற்குண்டான செயல்களைச் சீக்கிரத்தில் முடிக்குந்தன்மை யதல்லாமல், மேற்படி தாதுக்களில் ஊறி அதி சீக்கிரத்தில் பரவுந் தன்மையது, any agent capable of producing a morbid or dangerous effect by acting on the living tissues only by being absorbed by them and then spreading into the system as rapidly as possible as observed in the case of virulent poisons.

தீட்சணரசம், வெடியுப்பு, nitre— Potassium nitrate.

தீட்சணலவணம், கடுங்காரவுப்பு, pungent salt.

தீட்சணவிஷம், கொடிய விஷம். virulent poison.

தீட்சணவெயில், கொடிய வெயில் scorching sun.

தீட்சணுக்கினி, உட்கொண்ட பதார்த்தங்களை எரிக்கும் சக்தி வாய்ந்த சடராக்கினி; gastric fore capable of digesting all that is consumed; 2. எளிதில் சீரணிக்கக் கூடிய சக்தி, a very keen digestive capacity, sharp appetite, powerful digestion.

NOTE:— Agni is the functional activity of Pitha.

தீட்சணி, கக்கரி, small cucumber — Cucumismelo; 2. கொடிக்கள்ளி, moon plant — Sacrostemma brevistigma.

தீட்சணியம், வெப்பம், heat temperature.

தீட்சரட்சிணி, அசமதாகம், omum seed — Ethiopian cumin Sison ammi.

தீட்சாரம், வெளித்தாமரை, sky lotus. see ஆகாயத் தாமரை.

தீட்சை, உபதேசம், inspiration or initiation by a guru; 2. சித்திமுறை the process of purification.

தீட்சைசெய்தல், உபதேசம் செய்தல், admission by application of ceremonies, initiating; 1. சத்திதீட்சை; 2. சிவதீட்சை; 3. வாலைதீட்சை; 4. சரியைதீட்சை; 5. கிரியைதீட்சை; 6. யோகதீட்சை; 7. ஞானதீட்சை; 8. நவக்கிரக தீட்சை; 9. உலோக தீட்சை; 10. சித்தர் தீட்சை.

தீட்சைபண்ணுதல், See தீட்சை செய்தல்.

தீட்சைபாகம், எரிப்பு, புடம், வறுப்பு, காய்ச்சு ஆகிய திட்டமுறைகள், (in Medicine) the several processes for the regulation of burning, calcining, frying or boiling intended for purification of substances.

தீட்சைபெறல், உபதேசம் பெறல், receiving initation.

தீட்சைமுடித்தல், உப்பு முதலிய சரக்குகளை வாகடப்படி காய்ச்சி சுத்தி செய்தல், (in Medicine) the processes of cleansing or purifying salt or other substances by boiling.

தீட்சைமுறை, see தீட்சைபாகம், சுத்தி முறையைப் பத்து தடவை செய்தல், repeating the process of purification — burning, boiling etc., of a substance ten times.

தீட்டக்கல், சாணைக்கல், whit stone; 2. மாக்கல், marble stone.

தீட்டக்காரி, மாதவிடாய்ப் பெண், women in her menses.

தீட்டடைப்பு, தீட்டு வெளிவராது தடைபடல், suppression of menses.

தீட்டணசாகியும், குருவெங்தெல்லு, an unknown creeper.

தீட்டணசாரம், இலுப்பை, mahwa; see தீட்சணசாரம்.

தீட்டணம், see தீசனம்.

தீட்டம், see தீட்டு.

தீட்டரிசி, தவிடு நீக்கிய அரிசி, rice cleaned from bran.

தீட்டலரிசி, see தீட்டரிசி.

தீட்டல், தீட்டுதல், sharpening knife etc., 2. மை தீட்டுதல், painting eye with collyrium; 3. அரிசி தீட்டுதல், cleaning rice.

தீட்டறுக்குஞ்செல்லி, நாதவுப்பு, a kind of salt prepared from woman's secretions.

தீட்டாதல், மாதவிடாயாதல், appearance of menses.

தீட்டிரவம், தங்கரளி, yellow oleander, exile oleander.

தீட்டு, மாதவிடாய், memstral blood.

தீட்டுக்கழித்தல், இறப்பு, பிரசவம், மாதவிடாய் இக்காலங்களில் ஏற்படும் அசுத்தத்தை தலைமுழுக்கு, வீடு சுத்தி முதலிய முறையால் சுத்தமாக்கல், removing the pollution caused by child birth, death, puberty, etc., ceremonically by bathing, cleaning etc.

தீட்டுக்காரி, தீட்டக்காரி, which see.

தீட்டுச்சீலை, மாதவிடாய்ச்சீலை, menustral cloth, cloth piece stuffed into the vagina during menses.

தீட்டுடைத்தல், தடைபட்ட சூதகத்தை வெளிப்படுத்தல், causing the discharge of the suppressed menstrual blood.

தீட்டுதல், பல் விளக்குதல், cleansing the teeth, கத்தி முதலியவைகளைக் கூர்செய்தல், sharpening knife etc.

தீட்டுத்தடை, மாதத்தீட்டு வாராமல் தடைபடல், obstruction or suppression of the menstrual flow.

தீட்டுப்படுதல், மாதவிடாய் இரத்தம் வெளிவரல், discharge of menstrual blood.

தீட்டொழிவு, மாதவிடாய் ஒழிந்து போதல் அதாவது நின்று விடல், the stopping of the menses entively, the change of life — Menopause.

தீண்டல், கடித்தல், being bitten or affected by venemous bites; 2. தொடுதல், touching.

தீண்டாதவள், see தீட்டக்காரி.

தீண்டாப்பாஷாணம்.

தீண்டியம், பவளக்குறிஞ்சா, unarmed organnaile dye — Crossandra undulacifolia alias Lawsonia spinosa.

தீதபிட்டா வட்டத்திருப்பி, see திருப்பி.

தீதம், இரும்பு, iron.

தீதல், கருகுதல், scorching.

தீதனம், மாமரம், mango tree — Mangifera indica.

தீதி, தாகம், thirst.

தீத்தகம், பொன், gold.

தீத்தகி, see திருப்பி.

தீத்தசிருவை, நரி, fox.

தீத்தட்டிக்கல், சக்கைமுக்கிக்கல், தீக்கல்; a siliceous stone or concretion usually translucent and tolerably homogenus.

தீத்தட்டிக்குடுக்கை, சக்கைமுக்கிப் பஞ்சுக் குடுக்கை, tinder box.

தீத்தந்திடும்புண், நெருப்பு சுட்டபுண், ulcer caused by fire; burns.

தீத்தம், பெருங்காயம், asafoetida; 2. பொன் gold; 3. சிங்கம், lion.

தீத்தரசம், நாங்கூழ், அதாவது நாக்குப்பூச்சி, round worm in the intestine — Ascaris.

தீத்தரோகிணி, தரகம்புல், which see.

தீத்தலோகம், வெண்கலம், bell metal, 2. மாந்துளிர்க்கல், dark red stone.

தீத்தலோசனம், பூனை, cat.

தீத்தல், கருக்குதல், scorching.

தீத்நா, see திருப்பி.

தீத்தாங்கம், see தீத்தாட்சம்.

தீத்தாட்சம், மயில், peacock; 2. பூனை, cat.

தீத்தாங்கி, புடத்தீ வெளி போகாமற்படி நான்கு பக்கமும் இடும் மறைப்பு, any covering hung over the four sides of a calcining fire to prevent the heat escaping out, a fenter for the fire.

தீத்தி, see தீத்தலோகம்; 2. பிரகாசம், lustre.

தீத்தியம், அரத்தை, galangal — Alpinia galanga.

தீத்தெய்வம், வன்னிமரம், Indian mequit—Prosopis spicigera.

தீத்தோபலம், சூரிய காந்தக்கல், sunstone.

தீநாய், கொடிய நாய், fierce dog; 2. வேட்டை நாய், hound.

தீநிறம், மாந்துளிர்க்கல், see தீத்தலோகம்.

தீநீர், ஆவிநீர். vapour steam; 2. வாலையிலிட்டு இறக்கிய நீர், distilled water; 3. திராவகம், acid obtained by distillation; 4 வாலையிலிட்டு இறக்கிய சாராயம், distilled spirituous liquor.

தீநீர்த்தைலம், சரக்குகளைத் தூளாக்கிப் பானையில் போட்டு சலம்விட்டு எரித்துவடிக்கும் தைலம், any medicated oil obtained by boiling a solution of powdered drugs.

தீநீர்வாலை, ஆவிநீரிறக்கும் யந்திரம், distilling apparatus, retard.

தீநுரை, கடனுரை, see தீச்சலம்.

தீந்தது, காற்று மழையால் உதிர்ந்தது, that which is made to wither by some pernicious influence.

தீந்துபோதல், கரிந்துபோதல், seething over the fire.

தீபகமருந்து, பலமுண்டாக்கு மருந்து any drug or medicine which tends to tone the system — Tonic.

தீபகம், மஞ்சள், turmeric.

தீபகற்பூரம், ஆலாத்திக் கற்பூரம், ordinary camphor used as incense as diatinguished from இரசகற்பூரம் impure subchloride of mercury.

தீபகாந்தி, வைரக்கல், diamond.

தீபக்கிட்டம், விளக்குப்புகை, lamp black.

தீபக்கொடிச்சி, சூடன், camphor.

தீபசாலம், சோதிவிருட்சம், burning bush, luminous tree in the dark or during nights.

தீபசோதி, கருப்பூரம், camphor; 2. see தீபசாலம்.

தீபதாட்சம், பளபளப்பான கண், glittering eyes as those of cats tigers etc; 2. மயில் peacock.

தீபதி, வாலுளுவை, spindle tree — Celastrus paniculata.

தீபதிச்சம், see தீபதி.

தீபதைலி, ஆமணக்கு, castor plant — Ricinous communis.

தீபநிறம், மாந்துளிர்க்கல், red ochre.

தீபந்திருஷ்ணுமேகம், தேத்தான்கொட்டை, water clearing nut — Strychnos potatorum.

தீபபுடம், விளக்கு நெருப்பிலிட்டெரித்துப் போடல், preparing anything, in a lamp light. see தீப்புடம்.

தீபபுட்பம், சண்பகப்பூ, champauk tree — Michelia champaca.

தீபமரம், சோதிவிருட்சகம், see தீபசாலம்.

தீபம், சத்தியுப்பு, which see 2. இராவெரி மரம், a tree luminous in the dark; 3. விளக்கொளிச்சம், lamp light; 4. சூடன் camphor.

தீபயம், அசமதாகம், bishop's weed — Sison ammi.

தீபரசவாலை,

தீபவாயு, எரியுந்தன்மையுள்ள வாயு, inflammable gas as hydrogen, coalgas etc.

தீபவிருட்சம், தீபசாலம், which see.

தீபனி, காயா, biberry tree — Memecylon edule.

தீபன, பசியெடுக்கக்கூடிய, appetising

தீபனக்குறைவு, பசிக்குறைவு, want of appetite.

தீபனக்கெடுதி, பசியெடுக்காத குற்றம், defects in the natural desire for food.

தீபனசக்தி, பசியை உண்டாக்கும் வல்லமை, power of promoting hunger and appetite.

தீபனநாடி,

தீபனபாசனம், medicine having both properties of appetising and digesting.

தீபனமந்தம், பசிமந்தப்படல், dullness of appetite; 2. செரியா மந்தம், want of hunger due to indigestion.

தீபனமின்மை, பசியின்மை, loss of appetite — Anorexia.

தீபனமுண்டாக்கல், பசியெடுக்கும்படி செய்தல், causing hunger, பசிமூட்டல், promoting hunger.

தீபனமுண்டாதல், பசியெடுத்தல், feeling hungry.

தீபனம், ஆகாரம், food; 2. பசி, hunger; 3. மஞ்சள், turmeric; 4. கொடுக்காய் புளி, manilla tamarind—Pithecolobiumdulce 5. கொடிய பசி, keen appetite; 6. தமல பத்திரி, which see; 7. பிரகாசம், brilliancy; 8. தீபன வஸ்து, அதாவது பசியையுண்டாக்கு மருந்து, an agent or substance which promotes hunger; 9. சடராக்கினியை எழுப்பிப் பசியையுண்டாக்குந் தன்மை, stimulating hunger by stirring the action of gastric fire; 10. புடமிடல், the process of calcination to which minerals are subjected; 11. செரிக்காத உணவை செரிக்கவைக்கும் சக்தியில்லாமலே பசியை மாத்திரம் உண்டாக்கு மருந்து, that which increases the appetite only — medicines which only promotes but do not aid in digesting undigested food.

தீபனரசம், பலாசு; Bastard teak — Butea frondosa.

தீபனவர்த்தனகாரி, பசியை உண்டாக்கு மருந்து, any medicine promoting appetite — Stomachic. see page 883.

தீபனவுண்டி, " தீபனவுண்டியாலே சேர்ந்திடு நோய்களெல்லாம் ".

தீபனி, தீபன வர்த்தன காரி, carminative; 2. மாவிலிங்கம், garlic pear — Crataeva relijiosa; 2. கக்கரி, small cucumber — Cucumis melo", 3. ஓமம், bishop's weed — Sison ammi; 4. கடுக்காய், gall nut; 5. பொடுதலை, creeping vervain — Lippia nodiflora alias Verbina nodifiora.

தீபனிசம், பனிதாங்கி, southern wood — Artimesia abrotanum.

தீபனிலகு, குங்குமச் செவ்வந்தி, red chamomile — Chrysanthemum indicum.

தீபனீயம், சீரணவிருத்தி, promotion of digestion; 2. சீரணவிருத்தி செய்யுமருந்து a digestive — drugs that kinds the digestive power and enhance appetite provacative of digestive fire.

தீபனீயவர்க்கம், சீரண விருத்தியையுண்டாக்கு மருந்துகள்: மிளகு, திப்பிலி, சித்திர முலவேர், கக்கு, சேரான், பெருங்காயம் ஓமம், ஆகியவை; drugs that induce appetite. e.g. black pepper, long pepper root of plumbago, dried ginger, marking nut, asafoetida, ajwon etc.

தீபாக்கினி, முத்தீயிலொன்று, see அக்கினி, 2. மகாக்கினி, *voracious appetite. It is a* term used figuratively for strong digestive faculty; 3. இரண்டு விரற்கனமுள்ள ஒரு விறகால் எரிப்பது, a small fire for heating medicinal preparations with one fuel of two fingers' thickness; 4. விளக்குத் தீ, flame of the lamp.

தீபாக்கினி சூரணம், பசியையுண்டாக்கும் பொடி, mixture of powders of drugs which promote appetite and digestion.

தீபாக்கினி லேகியம், பசியையுண்டாக்கும் ஓர் வகை லேகியம், an electuary prepared, to promote hunger and digestion.

தீபாங்கம், பெருவள்ளிக்கிழங்கு, *large yam* — Dioscorea alata

தீபாந்தம், பெருச்சாளி, bandicoot.

தீபிகாதைலம், see தீபிகைத்தைலம்.

தீபிகைத்தைலம், மகா பஞ்சமூலத் தைலம், இது காதிற்கு விடும் துளியெண்ணெய், இதை அடியிற் கண்டபடி தயாரிக்கப்படும், பஞ்சமூலத்தைக் கத்தையாகத் துணியில் கட்டி எண்ணெயில் ஊறவைத்துக் கொளுத்துவதால் துளி துளியாக எண்ணெய் சூடாக வழியும், இதைச் சூடு பொறுக்கக் காதில் துளிதுளியாய் விடப்படும், அன்றியும் இதை வேறு முறையாகவும் செய்யலாம், தேவதாரு சரளதேவதாரு முதலிய கட்டைகளைக் கொளுத்தியும் மேற்கண்ட வண்ணம் செய்யலாம், ear drops of hot oil. This is generally prepared by taking pancha moolam the renowned five (drugs) roots and soaking it in gingelly oil after them well with a linen. The stick so formed is lighted when the hot oil which is pouring down in drops is collected and applied lukewarm. It may like wise be prepared also from deodar wood or yellow deodar etc., by maintaining the same process as mentioned above. It is a scriptural medicine prescribed for diseases of the ear.

தீபினி, தீபனி, which see.

தீப்தம், மூக்கினழற்சி, inflammation of nose; 2. கார்த்திகைக் கிழங்கு, November flower plant — Methonica superba alias Gloriosa superba; 3. முடக்கொத்தான், palsy creeper — Cardiospermum halicacabum.

தீப்படவெரிப்போன், நாகபாஷாணம், an *arsenical compound of zinc.*

தீப்பருத்தி, Madagascar mangrave — Lumnitzera racemosa.

தீப்பறக்கத்தேய்த்தல், உடம்பில் சூடுண்டாகும்படி தேய்க்குதல், rubbing the body with oil as to cause heat on the body.

தீப்பற்று, தீச்சுட்ட புண்ணின் பக்கு, scab of blister or burns.

தீப்பிடுங்கல், see தீயைப்பிடுங்கல்.

தீப்பியம், ஓமம், bishop's weed — Sison *ammi;* 2. see *தீபனியம்; 3. சீரகம்*, cumin seed; 4 பண்ணை, cocks comb.

தீப்பிரகாசி, குங்கிலியம், Indian dammer resin — Shorea robusta.

தீப்பிரண்டை, சதுரப்பிரண்டை a kind of adamant creeper — Vitis quadrangularis.

தீப்பிரயகம், see தீப்பியம்.

தீப்பி, நெருப்பு, fire.

தீப்புடம், மருந்துக்குத் தக்கபடி போதுமான துணி சுற்றிக் காற்றுப்படாமல் கொளுத்தி எரிப்பது, one of the processes of calcination by which the medicine to be calcined is rolled by *cloth airtightly to that extent* required according to the nature of medicine and then burning it.

தீப்புண், அக்கினி விரணம், அதாவது நெருப்பு சுட்ட அல்லது வெந்நீர் பட்ட விரணம், அல்லது அக்கினி பிளாஸ்திரியிட்டு வந்த புண், burns or scalds.

தீப்புண்களிம்பு, கற் சுண்ணாம்பு தெளிந்த நீரும் தேங்காயெண்ணெயும் சம எடை எடுத்துக் குலுக்கித் துணியில் நனைத்து புண்ணுக்குப்போடும் மருந்து, an ointment or emulsion made of lime water — Calcium hydroxide and cocoanut oil in equal parts. This can be applied to burns or scalds.

தீப்புல், சோதிப்புல், burning bush a species of grass luminous in the dark.

தீப்புசுரம், திலக விருட்சம், sandal wood tree.

தீப்பூடு, நீர்மேல் நெருப்பு, fire on water blistering ammania; 2. கல்லுருவி, (lit) stone melting plant, gravel plant — Ammania vesicatoria; 3. கொப்பளம் எழும்பும் பூடு, any plant the paste of which when applied causes blister like cantharides.

தீப்பெட்டி, நெருப்புக்குச்சிப் பெட்டி, match box.

தீப்பொறி, நெருப்புப் பொறி, spark of fire 2. தீயவழியிற்செல்லும் புலன், any of the senses being allowed in evil ways or attracted to immoral tendencies.

தீப்போடுதல், நெருப்பிட்டு எரித்தல், kindling fire

தீமதா, காரெள், black variety of sessamum seed.

தீமதாகி, see தீமதா.

தீமயக்கி, திகைப்பூச்சி, which see.

தீமலம், கரி, charcoal as refuse of fire.

தீமிதித்தல், நெருப்பில் நடத்தல், walking on fire.

தீமுகமெழுகு, நெருப்பு மூன்பாக இளகும் மெழுகு, wax melting in fire.

தீமுருகல் திராவகம், இது தண்ணீரைப் போன்றது, நிறம் இராது, ருசிக்கப் புளிப்பாயிருக்கும், திராவகத்திற்குண்டான வேகம் இதற்குமுண்டு, இது மருந்திற்குபயோகப்படும், சிறியவளவில் பலத்தைத் தரும், உஷ்ணத்தைத் தணிக்கும், தாதுபுஷ்டியை உண்டாக்கும், மிதமானவளவிற் நரம்புகளை முறுக்கேற்றும், அதிகவளவில் விஷத்தன்மையுள்ளது, அசாத்திய சன்னிபாத சுரத்தையும், கண்டமாலை முதலிய புண்வுரைகளையும், நீரிழிவு, எலும்புளுத்தல்; பாண்டு, நெஞ்செரிச்சல் முதலிய நோய்களையும் கண்டிக்கும், நேராக இத்திராவகத்தைக் கொடுப்பதைவிட இப்பாஷாணம் கலந்த சுண்ணம்பு, சாம்பலுப்பு, சோடா, நவாச்சாரம், இவைகளைக் கொடுக்க அழற்சி முதலிய தீங்கில்லாமலே சயரோகம், சோகை, வெட்டை, குன்மம், காக்கைவலி முதலான் நோய்களுக்கும், உடம்பில் எலும்பின் சத்துக் குறைந்த காலத்திலும் இதை ஷர்பத்தில் கலந்து கொடுக்க குணமர்கும், diluted phosphoric acid — Acidum phosphoricum dilutum. It is a colourless liquid with sour taste and strongly acid reaction. It is useful in medicine. In small doses it is a tonic, refrigerant and aphrodisiac, in large doses, it is a stimulant especially of the nervous system and in over doses, it is a poison.

In the advanced stages of typhus and typhoid fevers, sacrofulous and calculus affections, diabetes, caries, dropsy, cardialgia or heart burning etc., it has been used with alleged benefit As a substitute for this hypophophites of lime, potash soda ammonia and iron have been strongly recommended on the ground that they produce all the beneficial effects of phosphorous, without the irritant and other evil effects, which occasionally follow its internal administration. They have been employed in phthisis anaemia, leucocythemia, dyspepsia, epilepsy and other affections supposed to be connected with a deficiency of phosphates in the system. They are administered in small doses in conjunction with a bitter infusion or in the form of a syrup.

தீமுறுகல்திராவகம், தீமுறுகற் பாஷாணத்தினின்று தயாரிக்குமோர் வகைத் திராவகம், phosphoric acid.

தீமுருகல் பாஷாணம், தண்டகிபாஷணம், phosphorous a kind of prepared arsenic.

தீமுருகற் பாஷாணம், இது சாதாரணமாக எலும்பினின்று எடுக்கப்படும், அன்றியும் இது மனித உடம்பின் எலும்புகளிலும், நரம்பு மண்டலங்களிலும் சாதாரணமாகக் காணப்படும், முட்டைகோஸ், உருளைக் கிழங்கு, முட்டை, இருல் இவற்றில் இவ்வஸ்து உள்ளடங்கியிருக்கும். இதுகனிஜ பதார்த்தங்களின் இனத்தைச் சேராவிட்டாலும் உணவு பண்டங்களில் இயற்கையாகவே சுண்ண ரூபமாக அடங்கி யிருக்கின்றது, மிளகிலும் இதுவுண்டு, இது காற்றுப்பட தீபற்றுந்தன்மையதாதலால் இதை தண்ணீருக்குள் போட்டு வைப்பதுண்டு தண்ணீரில் கரையாது மிக சிறிய வளவில் சுறுசுறுப்பைத் தரும், பெருமளவில் விஷத் தன்மையது, அதிக வளவில் கொடுக்க மரணத்தையுண்டுபண்ணும், இது காக்கை வலி மூளையைப் பற்றிய கோளாறு பேடித்தனம், சயம், தீராத சரும நோய் வாந்திபேதி, முதலிய நோய்களுக்குத் கொடுக்கலாம், ஆனுல் மற்ற மருந்துகளை விட விசேஷமாகச் சொல்வதற்கில்லை, இது நேராக சுவாச சயங்களுக்குள் வேலை செய்ய இயல்புடையதாதலர்ல், சுவாச சயத்தைப் பற்றிய எல்லாவித நோய்களுக்கும் வெகு சிறியவளவில் தண்ணீரிற் கலந்து கொடுக்க

அனுகூலமுண்டு, ஆகவே காசநோய்க்கும் கொடுக்கலாம், இது உடம்பிற்குப் பலந்தருவதுமன்றி ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கும், தாதுவைக் கட்டும், உடம்பில் எலும்புகளிலும், நரம்பு மண்டலங்களிலும் இப் பாஷாண சக்தி குறைவதால் ஏற்படும் சயம், கழலை, ரோகம் முதலியவைகளையும் போக்கும். It is a poison obtained from bones. It also commonly exists in bones and the nervous system of the human body, cabbage, potatoe, egg, prawn contain this substance. Although it does not belong to the mineral kingdom it is found naturally mixed with calcium in food stuffs. Pepper also contains this. It is easily inflammable and so retained in water, in soluble in water. In very small doses, it is a stimulent, powerful irritant in large doses and fatal in over doses. In epilepsy, softening of brain, impotence, phthisis, inveterate skin diseases, cholera etc, it has been advised, but in safety and efficacy it cannot be said to be superior to other medicines. As it is supposed to act naturally on the respiratory organs, it is recommended in diseases relating to those organs in the form of a diluted phosphoric acid. It can also be given for asthma. It is not only an alterative but also a tonic and an aphrodisiac. It is used with great advantage in phthisis and tumours and other cases supposed to be connected with a dificiency of phosphates in the system.

தீமுறி, அனல்முறிப்பூடு, உதவகன்பூடு, an unknown plant suspending the action of fire.

தீமுறுகல், see தீமுருகல் பாஷாணம்.

தீமுறுகல் பருவுக்குள்குரு, கருவேல், black acaua — Acacia arabica.

தீமூட்டல், see தீப்போடுதல்.

தீம், இனிமை, தித்திப்பு, sweetness.

தீம்பண்டம், தித்திப்புப்பண்டம், sweet eatables.

தீம்பாலை, கொடிப்பாலை, இதுவே பாலைப் பழம், இதனால் சன்னிவிஷ பாகம் தீரும், green wax flower — Drega volubilis. It is capable of removing poisonic symptoms intetanus or toxemia; 2. a plant with milky juice — Croton polyandrum.

தீம்பால், திரட்டுப்பால், milk thickened by boiling: 2. தித்திப்புப்பால், sweet milk; 3. பாலைப்பழம், mimusops — Mimusops hexandra.

தீம்பாவை, மிதிபாகற்கொடி, ground creeper — Mimordica humilis.

தீப்பிரண்டை, தீப்பிரண்டை, as opposed to புளிப்பிரண்டை.

தீம்புகை, நீர்மேல் நெருப்பு, sodium plant; 2 நறும்புகை, fragrant incense.

தீம்புரணி; காகதிண் கொடி, இது ஓர்வகை கருங்காலி, toomal tree — Diospyros tomentosa.

தீம்புழல், இனிய பலகாரம், sweet eatables.

தீம்பூமரம், தித்திப்பான அல்லது உண்பதற்குறிய பூமரம், a tree yielding sweet eatable flowers as moringa and sesbane flowers etc.

தீய, இனிய, sweet.

தீயச்சுண்டல், தீய்க்கின்ற பதம் வரும் வரையில் கொதிக்க வைக்குதல், boiling anything till scorching point; 2. அதிகமாகச் சுண்டும்படி காய்ச்சுதல், boiling any liquid to excess till it becomes a concentrated solution, boiling away, seething.

தீயபுட்பம், சண்பகப் பூ, Champauk flower — Michelia champauka.

தீயம், தித்திப்பு, sweetness.

தீயல், தீய்ந்து போதல், heating to scorch; becoming or getting scorched; 2. பொரித்த கறி, fried curry.

தீயனி, காய், immature or unripe fruits, 2. காயா, bilberry tree — Memecylon edule.

தீயாக்கண்ணணி, பொன்னாங்கண்ணி, sessile plant — Illecebrum sessile.

தீயாக்கீரை, see தீயாக்கண்ணணி.

தீயாங்கம், நான்முகப்புல், buffalo reed — Saccharum spontaneum.

தீயாற்றியெடுத்தல், நெருப்பு ஆறிய பின் புடத்தினின்று மருந்தை வெளிப்படுத்தல், removing the medicine from the heap of fire after the fire is completely cooled after calcination.

தீயில்கழிக்கும்பச்சை, நாகப்பச்சை, kind of green stone a mineral probably of zinc compound. It is selected as one of the 120 kinds of natural substances in Tamil medicine.

தீயினுடபுட்பம், குதிரைவாலிப்பூ, purple wrath creeper — Petraea volubilis.

தீயின்வயிரம், மீனம்பர், a concentration found in the intestines of whales — Ambergiris.

தீயுப்பு, எரிசசலைத் தரக்கூடியவுப்பு, caustic soda; 2. பூண்டுகளைக்கொளுத்தியெடுத்த வுப்பு, salt derived from the ashes obtained by burning plants; 3 காடிக்காரம், lunar caustic in sticks used by surgeons — Argenti nitras.

தீயெரு, வயித்தியமுப்பு, see தில்லையெரு.

தீயைப்பிடுங்கல், நெருப்பிட் டெரிவதைக் குறைத்தல், reducing the heat by removing a portion from the fire—lessening the heat.

தீயோதகம், வெடியுப்புத் திராவகம், nitric acid

தீயோந்தி, திப்பிலி, long pepper — Piper longum.

தீய்க்கும்மருந்து, பட்டவிடத்தில் சுட்டுவிடும் மருந்து — eschortic, cauatic.

தீய்ச்சலம், அக்கினிக்கட்டி, which see.

தீய்தல், தீய்ந்து போதல், being scorched by over heating, 2. உலர்தல், being scorched by sun's heat as plants

தீய்த்தல், தீயச்செய்தல், scorching.

தீய்த்துப்போடல், சுட்டுப்போடல் scorching by burning away.

தீய்ந்தசருக்ரை, burnt sugar — Caramel.

திரக்காரு, நிலப்பனை, ground palm — Curculigo orchioides.

திரநாடி, வெகுகாலமாய் நோயினுல் பீடிக்கப் பட்டவனுடைய நாடி, pulse of a patient ailing for a long time.

திரம், வலிமை, strength; 2. குளிர், chillness; 3. மஞ்சள், turmeric; 4. வல்லமை vigour, power; 5. போதையைத் தரும் குடிநீர், any intoxicating beverage; 6. தைரியம்; courage.

திரல், see திருதல்.

திரவந்தி, எலிச்செவி, rat's ear plant — Ipomaea reniformis

திரவுப்பு, சத்தியுப்பு, which see.

திரா, நீங்காத, everlasting; 2. குணப்படாத, incurable.

திராக்கடுப்பு, திராக்கோபம், anger not easily subsided, unabated anger; 2. இடைவிடாத நமைச்சல், constant irritation; 3. எளிதில் குணப்படாத தினவு, irritation not easily curable — Chronic irritation.

திராக்குறி, நோய் குணமாகாத அடையாளங் கள், incurable or chronic symptoms.

திராச்சன்னி, அசாத்திய சன்னி, cerebral apoplexy, indicating persisting depression or increase or rise of tempature.

திராச்சிரங்கு, அடிக்கடி கிளைத்துக்கொண்டே யிருக்கும் சிரங்கு, itching occuring repeated by on the body; 2. ஆருச்சிரங்கு an incurable or chronic itch.

திராச்சுரம், குணப்படுத்த முடியாத சுரம், incurable chronic fever.

திராதவெள்ளை, எளிதில் சிகிச்சைக்கு வசப் படாத மேகத்தினுல் வந்த இந்திரிய வொழுக்கு இதற்கு படிகாரத்தைப் பொரித்து சமன்கற்கண்டும் சேர்த்து உலர்ந்த நெல்லிக் காயுடன் பொடித்து வஸ்திரகாயம் செய்து 3 வேளைக்கு 2 விடை விதமாக பசுவின் மோரில் கரைத்து 8 நாள் சாப்பிட தீரும், இச் சாபத்தியம், white discharge from the genitals which is not easily amenable to treatment. Goose berry pulvis along with those of alum and sugar candy, if given for eight days with cow's butter milk according to the text the disease gets cured.

திராநோய், எளிதில் வசப்படாத நோய், disease not easily amanable to treatment; 2. அசாத்தியநோய், obstinate disease.

திராந்தி, மச்சுமரம்.

திராப்பசி, கடும்பசி, great hunger; 2. எளிதில் திருப்தியடையாத பசி, canine apetite, one who is not easily.

திராப்பசியன், பெருவயிறுள்ளவன், glutton, satiated due to voracious hunger; 2. மகோதரன், one with ascites.

திராப்பரங்கி, நெடுநாள்வரை குணமாகாத அல்லது ஆருப்புண், chronic syphilitic sore.

திராப்பாடு, நீங்காது எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டேயிருக்கும் வேதனை, constant and incurable suffering.

திராப்பித்தகாசம், மேகநீர் கொண்ட ஓர் கண் ணேய், a chronic eye disease.

திராப்புண், ஆருதபுண், chornic (incurable) sore or ulcer

திராவிக்கல் இடைவிடாத விக்கல், constant hiccough which is fatal symptom of other diseases.

திரிகாதம், வெள்ளரி, cucumber.

திருதல், குணப்படல், being cured as from disease.

திருநோய், குணப்படும் நோய், curable disease as opposed to திராநோய், which see.

திருவியாதி, திருநோய், which see.

திரை, குடல் திரண்டு, மேனி மெலிந்து, வயிறு வலித்துத் துன்பறுத்துமோர் நோய், a disease marked by prominent symptoms of disorder of the intestines, progressive emaciation and colic.

தீர்க்ககணம், வெண்சீரகம், common cumin seed — Cuminum cyminum.

தீர்க்ககந்தகம், முருங்கைமரம், Drumstick tree — Hyperantherus moringa.

தீர்கக்கந்தை, மெருகன் கிழங்கு, bulbous root of the plant of Arum mucrorhizon

தீர்க்ககாண்டம், கோரைப்புல், sedge grass — Cyprus.

தீர்க்ககிரந்தி, கணு, node on stem of plant knot; 2. பொருத்து, joints; 3. ஆனைத் திப்பிலி, elephant long pepper.

தீர்க்ககேசம், கரடி, bear.

தீர்க்கசங்கம், தொடை, thigh; 2. ஓர் நாரை, a crane.

தீர்க்கசஞ்சுகம், நாரை, heron — Ibises

தீர்க்கசடம், கரும்பு, sugarcane.

தீர்க்கசன்னி.

தீர்க்கசாலம், ஆச்சா, timber tree — Diosphyros ebenaster.

தீர்க்கசிகுவம், பாம்பு, snake, serpent.

தீர்க்கசிரம், ஓர் பறவை, a kind of bird.

தீர்க்கசீவன், நீண்ட ஆயுளுடையோன், man of great age.

தீர்க்கசுகுவம், see தீர்க்கசிகுவம்.

தீர்க்கசுரதம், நாய், dog.

தீர்க்கசுவாசம், பெருமூச்சு, deep drawn sigh; 2. முழுமூச்சு, deep breathing, yogies breath.

தீர்க்கசூத்திரம், கண், eye; 2. குன்மநோய், dyspepsia; 3. வயிற்றுவலி, colic.

தீர்க்கச்சம், தேக்கு, teak wood tree.

தீர்க்கதண்டம், ஆமணக்கு, castor plant — Ricinus communis.

தீர்க்கதமசம், அசாத்திய நோய், a long chronic disease.

தீர்க்கதரிசி, முக்காலத்தையு முணர்வோன், a sage having the knowledge of the past, present and future.

தீர்க்கதாதி, நிலப்பனை, ground palm — Curculigo or chioides.

தீர்க்கதிரணம், ஓர்புல், a kind of grass.

தீர்க்கதிருஷ்டி, தூரத்துப் பார்வை, long sight.

தீர்க்கநாதம், சங்கு, conch; 2. சங்கங்குப்பி, smooth votakameria — Cleodendron incrme.

தீர்க்கநிச்சுவாசம், பெருமூச்சு, in haling and expiring a long breath audibly as from grief or melan choly — Sighing.

தீர்க்கநித்திரை, நெடுந்தூக்கம், deep long sleep; 2. மரணம், death — Ever lasting sleep.

தீர்க்கபத்திரகம், see தீர்க்கபத்திரம்; 2. ஆமணக்கு, see தீர்க்கதண்டம்.

தீர்க்கபத்திரம், உள்ளி, onion; 2. வாழை, plantain; 3. வஞ்சிக்கொடி, common rattan of S. India — Calamus rotang; 4. see குதிரைச்செவி; 5. சாரணை, trianthema — Trianthema monogyna; 6. மலையிலுப்பை, wild mohwah — Bassia latifolia alias B. longifolia: 7. ஓர் கசப்புக்கொடி, a bitter creeper; 8 தாழை, fragrant screwpine — Pandanas odoratissium.

தீர்க்கப்பத்திரா, ஓர் வகைக்கரும்பு, a kind of sugar cane; 2. வெங்காயம், onion.

தீர்க்கப்பத்திரி, சங்கஞ்செடி, see தீர்க்கநாதம்; 2. பிண்டவல்லி, Bandolier fruit tree — Zanonia indica.

தீர்க்கபடோலிகம், சுரைப்பீர்க்கு, Luffa cylindrica.

தீர்க்கபரணி, வாழை, plantain tree — Musa paradisiaca.

தீர்க்கபலகம், அகத்தி, sesbania grandiflora.

தீர்க்கபலம், சரக்கொன்றை, Common cassia — Cassia fistula.

தீர்க்கபலவம், கஞ்சா, Indian hemp — Cannabis sativa; 2. கொழுந்து, tender shoots.

தீர்க்கபலே, புரசு, bastard teak — Butea frondosa: 2. திராட்சை, vine with reddish grapes.

தீர்க்கபன்னி. see தீர்க்கபரணி.

தீர்க்கபாகு, நீண்டகைகளுடையவன், a long armad man said of a king.

தீர்க்கபாங்கம், கடைக்கண், outer corners of the eyes.

தீர்க்கபாசி பத்துவம், கரு மருந்து, Negroe's olive — Terminalia tomentosa.

தீர்க்கபாதவம், தென்னைமரம், cocoanut tree — Cocos nucifera.

தீர்க்கபி, பாம்பு கொல்லி, snake killer.

தீர்க்கப் பிரமேகம், நாட்பட்ட பிரமேகம், chronic gonorrhoea.

தீர்க்கபிருட்டம், பாம்பு, snake.

தீர்க்கபுட்பம், சண்பகம், champauk — Michelia champaca, 2. எருக்கு, madar.

தீர்க்கபுட்பி, சதாபுட்பி, அதாவது வெள்ளெருக்கு, white flower giant swallow wort — Calotropis gigantea (albiflora).

தீர்க்கமண்டலம், வெள்ளையா மணக்கு; a white variety of castor plant — Jatropha curcas.

தீர்க்கமந்திரம், தர்ப்பைப்புல், sacrificial grass — Erogrostis cynosuroides.

தீர்க்கமூலகம், அழிஞ்சில், alingil tree — Alangium lamarckii.

தீர்க்கமூலர், ஓர் வகை வில்வம், a kind of ball tree; 2. தொட்டாற் சுருங்கி, sensitive plant — Mimosa pudica; 3. முடக்கொற்றான்; smooth leaved heart pea — Cardio spermum halicacabum, 4. விடத்தேர்; sore eye plant — Mimosa cinerea; 5. வெட்டி வேர்; Cuscus root — Andropogan muricatus.

தீர்க்கமூலம், கரிமுள்ளி, Indian night shade — Solanum indicum; 2. ஓர் வகை முள்ளங்கி, a kind of radish; 3. சாலிகை honey suckle plant — Desmodium gangeticum; 4. பால்வல்லி, milk creeper — Ichnocarpus frutescens.

தீர்க்கமூலி, சரக் கொன்றை; cassia — Cassia fistula.

தீர்க்கமேதி, கனையெருமை விருட்சம்; see எருமைக்கனைச்சான்.

தீர்க்கரசனம், பாம்பு, snake.

தீர்க்கரதம், பன்றி, hog; 2. அதிகப்புணர்ச்சி, excess of sexual intercourse.

தீர்க்கராசிகை, மஞ்சள், turmeric — Curcuma longa.

தீர்க்கராத்திரம், நெடுங்காலம், long time, long duration.

தீர்க்கரோகம், தீராநோய், incurable or chronic disease

தீர்க்கரோமன், கரடி, bear.

தீர்க்கலோகிதம், தருப்பைப்புல், see தீர்க்கமந்திரம்.

தீர்க்கவற்ச்சிகம், see தீர்க்க வர்ச்சிகை; 2. நோய், disease.

தீர்க்கவர்ச்சிகை, முதலை, crocodile.

தீர்க்கவறுகு, ஆனையறுகு, elephant grass.

தீர்க்கவிருகதம், see தீர்க்க விருட்சம்.

தீர்க்கவிருக்கம், see தீர்க்க விருட்சம்.

தீர்க்கவிருட்சம், பெருமரம், fetid tree — Sterenlia foetida; 2. மராமரம், ebony tree — Bauhinia racemosa.

தீர்க்கவிருந்தம், பாளையுடைச்சி, Indian calosanthes, Indian trumpet flower — Calosanthes indica alias Oroxylum indica.

தீர்க்கவோகி, நறுஞ்சோந்தி, இது உப்பை வைரமாக்கி, சுண்ணத்தால் கல்லுப்புகட்டும் an unknown plant capable of consolidating common salt.

தீர்க்கன், பூவழலை, a universal solvent prepared from fuller's earth; 2. பூநீறு, the efflorescent salt found on the soil of fuller's earth.

தீர்க்காசனம், பாம்பு, snake.

தீர்க்காயு, காகம், crow; 2. பூரணவயது, long life — longevity; 3. நெடுநாள்வரை சீவிக்கும் மரம், tree existing for ages as oak etc.

தீர்க்காயுசு, see தீர்க்காயு, 2. காக்கை, crow; 3. நீண்டநாள் வாழ்தல், long liveliness.

தீர்க்காயுஸ்து, நீண்டநாள் சுகத்தோடு வாழ் வாயாக, a blessing — Life and health to you — Vive vabeque.

தீர்க்காயுசினி, சிங்கம், lion.

தீர்க்காயுதம், முள்ளம்பன்றி, porcupine.

தீர்க்காயுள், see தீர்க்காயு.

தீர்க்காலேகிதம், திருதுழாய், holy basil — Ocimum sanctum.

தீர்க்காலோகிதம், நறுங்குறிஞ்சி, see குறிஞ்சி.

தீர்க்கி, கொத்தான், airplant — Cassytha filiformis.

தீர்க்கிதாரு, see தீர்க்கதாரு.

தீர்ணம், தீரணம், அதாவது தீகாயம், burns, scalds.

தீர்தல், see தீர்த்தல்.

தீர்த்தமாடி, செவ்வள்ளி, red sweet potato, red yam — Dioscorea purpurea.

தீர்த்தம், பெண்குறி, gential of a female; 2. நீர், water; 3. பூசித்த நீர், holy water; 4. நெருப்பு, fire; 5. பெண்மூத்திரம், female urine.

தீர்த்தல், செய்து முடித்தல், accomplishing; 2. சாரணைக்கொடுத்தல், animating as mercury pills.

தீர்த்தவாகம், மயிர்ச்சுருள், hair curl.

தீர்த்திடும்பதம், முதிர்ந்தபதம், ripe state, matured stage.

தீர்ந்தமருந்து, செய்து முடித்த மருந்து, prepared medicine.

தீர்ந்தவைத்தியன், கைதேர்ந்த வைத்தியன், experienced and skilled physician — Veteran doctor.

தீர்ந்துபோதல், இறத்தல், dying away.

தீர்ப்பான், நோய் தீர்ப்போன்; வைத்தியன், one curing diseases doctor, Physician.

தீர்வை, கீரி, mungoose — Ichenumon.

தீவகம், விளக்கு, lighted lamp; 2. கொழுந்து, flame.

தீவதாட்சி, கொடி முந்திரிகை, grape vine.

தீவரந்தமூலி, சிறியாணங்கை, small nagay — Polygala genus.

தீவராட்சி, see திராட்சை, grapes.

தீவனம், see தீபனம்.

தீவாட்சரம், பஞ்சாட்சரம், the five mystic letters ascribed to Shive.

தீவாந்திரயிலை, சிறுமுன்னை, curry moonay — Premna esculenta.

தீவாந்திரவவரை, காபூலவரை, Kabul country bean — Fabavulgaris alias Vicia faba.

தீவாய்த்தானம், அடுப்பு, oven.

தீவானந்தமன்மூலி, சிவகரந்தை, Shiva's basil — Sphaeranthis ameranthoides.

தீவான், கரையான், white ant.

தீவி, புலி, tigar; 2. தீக்குருவி, ostrich.

தீவிதிராட்சம், கொடிமுந்திரிகை, grapes vine; 2. பவளமல்லிகை, coral jasmine — Nyctanthes arbortristis; 3. உலர்ந்த திராட்சை, dry grapes, see திவிதிராட்சை.

தீவிரகதி, அபாய நிலைமை, bad condition.

தீவிரகந்தம், துளசி, holy basil — Ocimum sanctum; 2. சீரகம், cumin seed.

தீவிரசுரம், அதிகமாகக் காயும் சுரம், a high degree of fever — Hyperpyrexia — Acute fever.

தீவிரசூடு, அதிகக் கொதிப்பை யுண்டாக்கி, சிறிது கெடுதியையும் செய்யும் சூடு, heat causing great heat and harm to the system.

தீவிரநாடி, அதிக வேகமாய் ஓடும் நாடி, rapid pulse.

தீவிரநீர், வெடியுப்புத் திராவகம், nitric acid—Aqua fortis.

தீவிரபுத்தி, நுட்பமான அறிவு, keen or sharp intellect — ready wit.

தீவிரபிரமேகம், அல்குலின் முன் பாகத்தில் தாபிதங்கண்டு அகத்திற்குப் பரவி, கருப்பைக்குள் சென்றும், புறத்தில் மேலேறி நீர்த் தாரைக்குச் சென்றும், அந்தர பாகங்களில் விக்கம், புண், கடுப்பு, ஒழுக்கு முதலிய குணங்களை யுண்டாக்கும் ஓர்வகை மேக நோய், a urinary disease in women characterised by swelling ulcers or sores, irritation of the urethera, vagina and other parts of the genitals attended with discharge due to inflammation on the vulva being spread inside the urethera and the vagina.

தீவிரம், கடுமை, severity; 2. கொடுமை, virulence; 3. காரம், pungency.

தீவிரவேதனை, மிக்க உபாதை, agony; 2. மிக்கவலி, acute pain.

தீவிளங்குவைரன், மீனம்பர், ambergiris.

தீவிளி, காய், immature fruit, see தீயளி.

தீவுச்சரக்கு, இறக்குமதிச் சரக்கு, imported drugs from foreign countries.

தீவுதிராட்சை, மலத்தைப் போக்கக்கூடிய குணம் வாய்ந்த ஓர்வகைத் திராட்சை, a kind of dried grapes with seeds imported from foreign countries which are laxative.

தீவுத்திபத்திரம்.

தீழ்ப்பு, தீட்டு, menses blood; 2. அசுத்தம், ceremonial uncleanliness.

தீற்றக்கல், சிலாநாகம், which see probably green stone used by barbers to sharpen razors, see தீட்டக்கல்.

தீற்றுதல், தீட்டுதல், cleaning the teeth.

தீனி, சாப்பாடு, a general name for any meal or food. The English have adopted this term for dinner.

தீனிக்கரண்டி, சாப்பிடுங்கரண்டி, table spoon.

தீனிக்குடல், இரைக்குடல், intestines.

தீனிப்பிலவு, திணிப்பிலவு, which see.

தீனிப்பை, இரைப்பை, stomach, இதுவே ஒதப்பை.

தீனிப்பைவலி, இரைப்பை வலி, pain in the stomach; 2. வயிற்றுவலி, colic.

தீனிறம், சிவப்பு நிறம், red colour; 2. மாந்தளிர்க்கல், red ochre.

தீனீர், see தீநீர்.

தீனீர்க்கோளம், பாசக நீர்ப்புளிப்புக்கோளம் one of the gastric glands which secrete the acid of the gastric juice.

தீனீர்த்தன்மை, திராவிகத் தன்மை, the nature of acid.

தீனீர்ப்புளிப்பு, வாலையிலிட் டிறக்கிய திராவத்தின் புளிப்பு, sourness of any distilled acid; 2. திராவகப் புளிப்பு, acidity.

தீனீர்மூத்திரம், புளிப்பு மூத்திரம், acidity of the urine.

தீனீர்வாங்குதல், திராவகம் வடித்தல், distilling acid; 2. நீர்த்தன்மையான எவ்வித சரக்கையும் வாலையிலிட்டிறக்கல்; distilling any liquid.

தீன், உணவு, food.

தீன்பண்டம், இரசவஸ்து, to appreciable portion of a substance; 2. உணவுப்பண்டம், food substance.

தீன்பூ, சங்கங்குப்பி, smooth volkameria — Cledendron incrme; 2. இது சிலையைக் கட்டும், consolidates red orpiment, 3. தேன்பூ, obtuse leaved iron weed—Vernonia travancorice, 4. தேவதாரு, which see.

தீன்மறுத்தல். உணவு ஏற்றுக்கொள்ளாமை, aversion for food due to loos of appetite.

தூ

தூ, ஆகாரம், food; 2. புசித்தல், taking food or meals — Eating, 3. அநுபவித்தல் enjoying by senses as pleasure or pain.

துகபிலங்கம், தேன், honey.

துகரெட்டரணை, பத்திராட்சி, 4'O clock plant — Mirabalis jalappa warmed leaves are applied for boils to make them ripe.

துகலோத்திரம். வெள்ளி லோத்திரம், lodhra bark — Simplocos racemosa; 2. விளாம் பட்டை, bark of wood apple tree.

துகவெரினமூலி, வேகாதுப்பு செயநீர், a strong pungent and alkaline solution extracted from an unknown secret salt.

துகளாவிடித்தல், தூளாக இடித்தல், pulverising; 2. பொடியாய்ச் செய்தல், triturating; 3. சூரணம் செய்தல் preparing a medicinal substance in the form of fine dust.

துகளிதமாடல், தூளாக்கல், powdering.

துகளிதம், தூள், powder, dust.

துகள், பூந்தாது, pollen of flower; 2. பராகம், farina of flowers.

துகிரிகை, சந்தனக்குழம்பு, sandal paste.

துகிர், பவளம், coral.

துகிர்த்தாளி, பவளமல்லிகை, coral jasmine.

துகிலப்பிரதகம், பருத்திவிதை, cotton seed.

துகிலி, பருத்தியிலை, cotton leaf; 2. பீசம், testicle.

துகில்பீசம், பருத்திவிதை, cotton seed.

துகிற்சிதம், நறுவிழி.

துகிற்பிரதம், See துகில்பீசம்.

துகினம், பனி, dew; 2. உறைபனி, frost.

துகைத்தல், நசுக்குதல், squeezing, pressing; 2. வருத்துதல், being vexed.

துகையல், see துவையல்.

துக்கசுரம், பிதற்றல், அழுதல் முதலிய குணங்களைக் காட்டும் ஓர்வகைக் காய்ச்சல், a kind of fever attended with the symptoms of raving, crying etc.

துக்கசோகம், வலியுந் துக்கமுங் கொள்ளல், feeling pain and sorrow.

துக்கச்சி, See துக்கைச்சி.

துக்கநாசற்றி, கொக்கு, stork.

துக்கபரிதாங்கம், வலி கொள்ளும் கை கால், limbs with pain.

துக்கமரணம், வேதனையோடு கூடிய சாவு, painful death.

துக்கமோசனி, வன்னி, Indian mequit — Prosopis spicigera.

துக்கம், நோய், disease; 2. துன்பம், pain, suffering.

துக்கரஞ்சம், கடலை, Bengal gram.

துக்கவர்த்தனம், காது குத்தும்போது கை வசதி அறிய அறியாமல் நரம்பின் மார்க்கத்தில் குத்துவதினால் வலியுண்டாகிப் பிறக்கும் ஓர் நோய்; a disease developing due to a mistaken perforation made in the ear not being aware of the course of the nerves and blood vessels passing through it. It may give rise to excessive pain and other complications.

துக்கவுன்மத்தம், துக்கமே ஓர் நோயாகக் கொண்டது. இது ஓர் பைத்தியமாகக் காணப்படும், depression of spirits induced by grief. It takes the form of an insanity marked by abnormal inhibition of mental and bodily activity — Melancholia.

துக்கழகம், காட்டெருமை, wild buffalo.

துக்களம், குங்கிலியம், Indian dammer resin — Shoreaobusta.

துக்காகிதம், வலியினின்று அகலல், freed from pain.

துக்காசிப்பயிறு, சிறுதுவரை, a small variety of dholl.

துக்காதி, ஓர் வகைப்பூநீறுசாதி, a kind of efflorescent salt found in the soil of fuller's earth.

துக்காதிசாரம், துக்கம் முதலிய மனோவியாகுலம், பயம், மனதில் ஏக்கம், முதலியவைகளினால் ஏற்படும் வயிற்றுப்போக்கு, diarrhoea caused by grief fear and other mental disturbances. In this all the three humours are vitiated and so it is very difficult to cure unless the causes are removed. Stools are passed with blood.

துக்குணி, மிகவும் கொஞ்சம், very small.

துக்குணிமருந்து, மிக்க சிறுவளவாகக் கொடுக்கப்படும் பற்பம், செந்தூரம், சுண்ணம் முதலியன, medicinal preparations as metallic oxides red oxides and carbonates given in exceedingly small doses.

துக்கை, மகளிர் சூதகம், woman menstrual blood.

துக்கைச்சி, சூதகமுள்ள பெண், woman in her menses.

துங்ககம், கமேலாமாவு, see துங்கம்.

துங்கச்சூடு, அதிகமாகக் கெடுதியை விளைவித்து அபாயத்திற் கேதுவாக்கும் சூடு, scadls and burns causing great injury and even danger at times to life.

துங்கதி, துங்கநதி, which see.

துங்கநதி, மூளைசலம், serum of the brain; 2. மூளை அல்லது கபாலநீர், water oozing out from the brain; 3. குழந்தைகளைத் தாக்குமோர் அசாத்திய நோய், water in the brain is a disease in the children developing after birth and terminating fatally; 4. சித்த நூற்படி 3 மாதத்திய பிண்டத்தினின்று இரகசியமாகத் தயாரிக்கு மோர்வகை ஊனீர், a kind of peculiar serum prepared as per secret process laid down in Siddhar's science from the foetus of 3 months old.

துங்கநாசி, நீண்டமூக்கு, long nose, prominent nose, erect nose.

துங்கநாசிகி, மூக்குநீண்ட பெண், long nosed woman.

துங்கநாபம், விஷப்பூச்சி, a venomous insect.

துங்கபத்திரா, கிளிமுருக்கு, tho-ny coral tree, See கலியாண முருக்கு.

துங்கமுகம், தாமரைத்தண்டு, lotus stamina; 2. இரசம், mercury.

துங்கம், மஞ்சள், turmeric; 2. தேங்காய், cocoanut; 3 கமேலமாவு, kamela powder — Rottleria tinctoria.

துங்கரிகம், காவிக்கல், red ochre, ruddle.

துங்கரீமண்டம், சரக்கொன்றை, purging cassia — Cassia fistula.

துங்கைதுடன், காட்டாமணக்கு, purging nut —Jatropha curcus alias Croton polyandrum.

துங்கி, ஓர் விஷப்பூச்சி, a venomous insect.

துசகதாதிகம், குடை மல்லிகை, Arabian jasmine — Jasminum sambac.

துசகமாதுளை, See துசகம்.

துசகம், கொம்மட்டி மாதுளை, melon lime — Citrus medica medica; 2. மாதுளை, pomegranate — Punica granatum.

துசக்தி, மூளித்தொடை, deformed thigh.

துசக்காரமூலி, சிறியாணங்கை, a kind of small mangay — Polygala glabra.

துசங்கு, see துக்களம்.

துசபரிசம், சிறுகாஞ்சொறி, hemp leaved tragia — Tragia cannabina.

துசமர்த்தம், சூல்கொள்கை, to be conceived.

துசம், உமி, husk; 2. குங்கிலியம், see துக்களம்; 3. தவிடு, bran; 4. பல், tooth.

துசவசம், குங்கிலியம், See துக்களம்.

துசன், தகரம், tin.

துசாகதம், குமட்டிக்காய், a kind of bryonia, water melon — Bryonia callosa.

துசாகதீதம், மாதுளை, pome granate — Punica granatum.

துசாநலம், உமித்தீ, husk fire.

துசிநகாலா, see துசிசாலம்.

துசிசாலம், பிரண்டை, adamant creeper — Vitis quadrangularis.

துச்சதாரு, ஆமணக்கு, castor seed plant — Ricinus communis; 2. குறிஞ்சான், Indian ipecacuanha — Tylophora asthmatica.

துச்சதானியம், பதர், husk.

துச்சமி, கொம்மட்டி, see துசாகதம்.

துச்சம், கொம்மட்டி, water melon — Citrus genus; 2. பேய்க்கொம்மட்டி, bitter water melon — Cucumis colocynthis; 3. பதர், husk.

துச்சாரச்சும், see துச்சாரம்.

துச்சாரம், மூங்கிலரிசி, bamboo seed.

துச்சி, பூநீறு, an efflorescent salt found in the soil of the fuller's earth.

துச்சிகிச்சை, கஷ்டமான சிகிச்சை, difficult to be cured; 2. தப்பு சிகிச்சை, wrong treatment.

துச்சிதம், ஆமணக்கு, see துச்சதாரு.

துச்சிப்பொருப்பு, சிலாவங்கக்கல், the principal ore of lead — Galena.

துச்சிமம், மயிர்க்கொன்றை, peacock flower tree — Poinciana regia.

துச்சிரம், நாயுருவி, Indian burr — Achyranthis aspera.

துச்சில், உடம்பு, body as a lodging for the soul; 2. சூட்டு, crest of birds. (கொண்டை)

துச்சேதம், தோற்காயம், skin wound.

துச்சேதனம், தோல் துணித்தல், culling skin.

துஞ்சல், இறத்தல், dying; 2. தூங்கல், sleeping; 3. உறங்கல், dosing drowsing.

துஞ்சாதி திராவகம், சர்வ திராவகம்; அதாவது சகல சரக்குகளையும் கொல்லும் திராவகம், an acid capable of killing all drugs.

துடகம், தகரை; ring worm plant — Cassia tora.

துடக்கறுப்பான், பசுங்கொத்தான், air creeper — Cassytha filiformis, alias c. aphylla; 2. முடக்கொத்தான், palsy curet — Cardiospermum halicacabum.

துடக்கு, அசுசகம், uncleanliness; 2. மகளிர் சூதகம், menses in woman—Catamenia; 3. பிரசவத்தீட்டு, ceremonial impurity of child birth.

துடங்கணம், வெண்காரம், borax — Biborate of soda.

துடம்பகாரி, சிறு துவரை, a small variety of dholl.

துடரி, தொடரி, prickly breckthorn — Scutia indica; 2. ஓர் முட்செடி அதாவது இண்டாஞ் செடி, a thorny shrub — Rhamnus circumsissus.

துடரிக்கொழுந்து, இண்டங் கொழுந்து tender leaves of.

துடர்க்கம், நரிவழுக்கை, அல்லது பிரமி வழுக்கை, Indian bramy — Herpestis monniera.

துடர்ச்சி, சண்பகம், champauk tree — Michelia champaca.

துடர்ந்திருபோது, காலை மாலை, both morning and evening.

துடவை, மயில், peacock; 2. பூந்தோட்டம், flower garden.

துடி, அகில், eagle wood — Aquila — Excocaria agallocha; 2. உதடு, lip; 3. ஏலம் cardamon — Elleteria cardamomum; 4. காலவரை; duration; 5. கூதாளிச்செடி; Solanum genus — Strilobalum; 6. துடித்தல்; pulpitating; 7. இசங்கு, mistle toe berry thorn — Azina terta cantha; 8. பசியால் துடித்தல், intolerance of hunger; 9. துள்ளல், jumping; 10. வலியால் துள்ளல்; shocking at pain.

துடிகம், தும்பை, leucas flower — Leucas genus — Pheomis indica.

துடிகா, see துடிகம்.

துடிகாதீதம், குதிரை செவிக்கள்ளி, horse ear sparge.

துடிச்சேவிகம், இசங்கு, see துடி.

துடிச்சோபிதம், அகில், Agil wood.

துடிதுடி, see துடி துடித்தல்.

துடிதுடித்தல், பதறுதல், இது தோள் புருவம் இவ்விடங்களிற் காணிற் சகுனமாகக்கொள்ளப்படும், throbbing or pulpitating which is reckened, if happened in a certain part of the body as shoulder,eyelids etc. to be a propitious omen; 2. வெகு தீவிரமும் ஆவலாயுமிருத்தல். being quick and eager to perform or accomplish a thing.

துடிதுடிப்பு, துடியென்னேவல், the act of throbbing.

துடித்தல், திடீரெனத் குதித்தல், suddenly jumping; 2. வலி பொறுக்காது துள்ளல். passing over by a sudden leap as from unbearable pain; 3. பதைத்தல், restlessness in children due to unbearable pain; 4. அவயவம் நடுங்கல், trembling as of limbs; 5. பதறுதல், throbbing as of pulse.

துடிநாடி, வேகமாய்ப் பதைத்தோடும் நாடி, forcible beating of the pulse.

துடிநூல், உடம்பில் பல பாகங்களில் வலம் அல்லது இடதுபக்கம் அங்கத்துடிப்பினால் ஏற்படும் நயம் அல்லது நஷ்டத்தைப்பற்றிக் கூறும் நூல், that branch of science relating to gain or loss in coming events to an individual by calculating on the quivering or vibrations and sometimes even throbbing of a particular organ on the right or the left side as the case may be.

துடிநோய், இது 100 விதமாகக் கருதப்படும். துடிக்கச் செய்யுமோர் வாதநோய், a kind of paralysis marked by trembling of the limbs or tremore of the muscles — Shaking palsy; 2. உதட்டு நோய், disease of the lip; 3. திடீரெனத் துடிக்கச் செய்தலினாலேற்படும் நோய், இது காயம் அச்சம் முதலியவைகளினால் நரம்பிற்கு உண்டாகும் அதிர்ச்சி, sudden vital depression due to an injury of emotion which makes an untoward impression upon the nervous system — Shock; 4. துடித்தபடி கொள்ளும் நோய், shock causing death, as electric shock, shock from which man cannot revive fatal shock.

துடிபித்தம், உடம்பு துடித்தல், சண்டையிடல், மாதர்மேலிச்சை கொள்ளல் முதலிய குணங்களை யுண்டாக்குமோர் வகைப் பித்தம், a kind of bilious nature in men causing mischievous propensitus as tremor, inducing a desire to quarrel with others or promoting a carnal desire etc.

துடிபேதி, கடும்பேதி, drastic purgative. See page 895.

துடிப்பு, பதைப்பு, a sudden disturbing emotion, a serious blow to the feelings; 2. தீவிரம், hastiness; 3 துள்ளுகை, palpitation of the heart.

துடிமாலிகம், கொடியாவிரை, creeper senna.

துடியடங்கல், ரூபம் மறைதல்.

துடியடங்க வரைத்தல், ரூபம் மாறும்படி அரைக்குதல், grinding a thing so as to alter its shape or structure completely.

துடியாஞ்சி, இசங்கு, see துடி.

துடியாஞ்சிகம், see துடியாஞ்சி.

துடியாட்டம், கிறுகிறுப்பு, giddiness.

துடியிகம், நவரை வாழை, a variety of plantain.

துடியிடை, பெண்ணிடை, woman's hip or waist.

துடிவாதசன்னி, உடம்பில் பலவிடங்களில் வாதம் ஒடித்துடித்து, பிறகு அடங்கி, உடம்பைப் பலவீனப் படுத்துமோர் வகைச் சன்னி, a kind of paralysis marked by jerking movements or tremor in several parts of the body due to vatha (humour) and causing general weakness or debility.

துடிவாதம், நரம்புத் துவாரங்களில் கெட்ட நீர் தங்குவதால் உடம்பில் பலவிடங்களில் ஒடித்துடித்து அடங்கி, உடம்பில் அனல் பறந்து ஒடுங்கும் ஓர்வித வாதநோய், a kind of nervous disease more especially a functional disorder of the nervous system due to accumulation of morbid fluid in several parts of the body. It is marked by tremor or trembling due to wandering vatha through the several parts of the body. The patient is subsequently restored to a normal condition.

துடிவாயு, வாயு அடிக்கடி உடம்பில் பரந்தோடி, நாள்தோறும் அதிகரித்து, பலவிடங்களில் துடிப்புண்டாக்குமோர் வாயு, a form of nervous disease due to the deranged humour vayu prevailing on several parts of the body and getting accumulated there it gives rise to tremor or quivering in those parts.

துஷியம், the tissues, the secretions and excretions.

துடுப்பாற்றி, ஓர்வகைக் கடல்மீன், a kind of sea fish.

துடுப்பு, கிண்டுவதற்காக உபயோகிக்கும் ஓர் மூங்கிற் கோல், a bamboo rod used for stirring anything boiling; 2. பற்றகற்றி, அதாவது தைல வண்டல் பாத்திரத்தினடியில் பிடிக்காதபடி துழாவ உபயோகிக்கும் மரத்தினால் பிறையைப்போற் செய்த ஓர் நீண்டகோல், a wooden ladle with a semicircular end used in the preparation of medicated oils so as not to allow sediments stick on to the bottom of the vessel while boiling — Saptula; 3. சக்கிலியர் உபயோகிக்கும் பிறையைப் போன்ற ஓர் ஆயுதம், a semicircular instrument used by cobblers.

துடுப்புக்கீரை, ஓர்வகைக் கீரை, a kind of vegetable green.

துடுப்புள்ளான், ஓர்வகை உள்ளான், a kind of snipe.

துடுவை, நெய்த்துடுப்பு, wooden spoon for preparing ghee.

துடை, அரசமரம், peepul tree — Ficus religiosa; 2. தொடை, thigh; 3. விஷ மூங்கில், poison bamboo—Crinum asiaticum alias C. deflexum.

துடைக்கனம், மூங்கில், bamboo — Bombusa arundi nacea.

துடைச்சந்திவலி, தொடைச் சந்தில் உண்டாகும் வலி, pain in the groin.

துடைச்சவம், எருக்கு, madar plant — Calotropis gigantia.

துடைச்சவாய், see துடைச்சவம்.

துடைத்தல், துடைக்குதல், wiping, removing by rubbing.

துடைப்பமுள், துடப்பத்திலுள்ள முள், இதை எரித்து சாம்பலாக்கி அதைத்தேனில் கலந்து கொடுக்க கோழை, இருமல் போம், the thorn like substances (seeds) in the broom grass — Aristida setacea — is burnt to ashes and given in honey to cure cough and to increase menstrual flow.

துடைப்பம்புல், துடைப்பம் கட்டுவதற்குப யோகிக்கும் உவாம் பழம் என்னும் புல், broom grass used for sweeping in Indian houses — Aristicla setacea.

துடைமட்டி, முள் பாவட்டை, emetic nut — Randia malabarica.

துடைமத்தி, ஆண் அல்லது பெண் குறி, male or female genitals so called from its position between the two thighs.

துடையரசு, விஷமூங்கில், see துடை.

துடைவாசி,
துடைவாச்சி, } விஷமூங்கில் see துடை.

துடைவாதம், தொடையின் நரம்புக்குள் அழற்சிகண்டு, இடுப்பு முதல் தொடைவரையில் மிக்க வலியையும், வேதனையையும் உண்டாக்குமோர் வாதநோய், a painful affection of the large nerve — Sciatic nerve passing down the back of the thigh. It is usually a neuritis being the inflammation of the sciatic nerve with an agonising pain extending from the buttock to the ham — Sciatica.

துடைவாழை, துடையிற்காணுமோர் விரணநோய்; இது சூனியத்தாலும் ஏற்படும். deep abscess of the thigh. It is also caused through sorcery.

துடைவி, see துடரி; 2. நாயுருவி, Indian burr — Achy ranthis aspera.

துஷோதகம், உமியுடன் கூடிய யவா அரிசியைத் தூளாக்கி 8 மடங்கு தண்ணீர் விட்டு மண் பாண்டத்தில் ஊறவைத்து சீலை மண் செய்து 5 நாளைக்குப் பிறகு வடித்துக் கொள்ளும் ஓர் திரவம், a liquid extract filtered after fermentation In this the barley mixed with the husk is powdered and then eight times the quantity of water is added. The earthern vessel containing this is luted and kept for fifteen days and then filtered. a kind of light wine.

துஷ்டகடிவிஷம், துஷ்டபிராணிகள் அல்லது மிருகங்கள் கடிப்பதினால் ஏற்படும் விஷம், poisioning of the system due to the bite of wild beasts as lion, tiger, chetah bear etc or reptiles such as snakes centipides etc.

துட்டம்லேத்தும விரணம், இது உயர்ந்து கெட்டியாயும், நமைச்சல் உஷ்ணம் உடையதாயும் இதினின்றுவெளுத்த பிசினைப் போல் குழம்பலாம் நீரும் வடியும், அப்போது குத்தல் வலி ஏற்படும், a raised or elevated hard based ulcer marked by itching heat, white viscid (gummy like) exudation and stabbing pain.

துட்டசோபை, விஷமித்த வீக்கம், Septic or infected swelling.

துட்டப்பாம்பு, கொடிய விஷப்பாம்பு, very venomous snake of the family of Mydrophidae.

துட்டப்பித்த விரணம், இது வெண்மை, சிவப்பு கலந்த நிறமாயும், தனி மஞ்சளாயுமிருக்கும், இது வெகு விரைவில் உண்டாகி இதினின்று ஒழுக்கும் வேகமாய்வரும், அவ்வொழுக்கு பசு மூத்திரம், எண்ணெய், முருக்கம்பூ, சாம்பல் நிறமாயும் இருக்கும், எரிச்சல் வலி ஏற்படும். விரணம் சிவந்து காணும் this incurable ulcer which forms rapidly is of different colours — a mixture of white and red or black and red or yellow. The exudation is of the colour of cow's urine, or gingelly oil, or red or ash, and rapidly flows out. There will be pain and much burning sensation. This is bilioues type.

துட்டப்பிராணநாசனி, பூனைக்காஞ் சொறி, climbing nettle — Tragia involucratc (cannabina)

துஷ்டப்பீனசம், பீனிசத்தைத் தகுந்தபடி காலாகாலத்தில் சிகிச்சை செய்யாத குற்றத்தினால் அது முதிர்ந்து, தும்மல், மூக்கடைப்பு, முதுகுவலி, தொண்டைக்கம்மல் தலைபாரம், தலைவலி, சுரம் முதலிய பல வேதனைகளை யுண்டாக்கும், acute nasul catarrh marked by sneezing, blocking of the nose, pains in the back and limbs, sore throat, heaviness in the head, head ache sometimes fever etc. It is due to neglect of treatment in early stages.

துஷ்டமாகிரகணி, குமிழ், koshmere tree — Gmelina arborea.

துஷ்டம், புளி கரனை, a sour plant probably referring to Arum genus.

துட்டம், பலவீனம், weakness.

துஷ்டரத்தம், கெட்டரத்தம், *impure blood;* 2. நாளரத்தம், venous blood; 3. விஷமடைந்த இரத்தம், poisoned blood; 4. சூதகரத்தம், menstrual blood; 5. காரிரத்தம், blood that has become darkened — Laky blood.

துட்டரி, see துடரி; 2. புலித்தடுக்கி, tiger stopper — Caesalpinia sepiaria.

துட்டரோகர், பெண் சம்பந்தமான நோய்களும், பெருவாரிக் காய்ச்சல், அம்மை வாந்திபேதி முதலிய நோய்களுமாம், venereal, or syphilitic diseases and epidemic diseases such as small pox, plague, cholera etc.

துட்டவாதம், கைகால் பிடிப்பு, சூலை, பாரிச வாயு, பக்கவாதம் முதலியன, diseases such as arthritis, rheumatism, gout, paralysis, apoplexy, tetanus etc., rendering great harm to the patient.

துட்டவாத விரணம், இதுபார் வைக்கக் கறுப்பாயும் சிவப்பாயுமிருக்கும், சில சமயம் கருப்பு வெண்மை கலந்ததாயுமிருக்கும், அன்றியும சாம்பல் நிறமாயும், எலும்பு தெரியக் கூடிய நிலையில் சிறிது நீர்போல வும்; மாமிசம் அலம்பிய நீர் அல்லது தெளிந்த மோர் போலாம் இதினின்று மாமிசத்தைக் கரைத்து கசிவு ஏற்பட்டு வலியைத் தரும், This incurable ulcer looks either black or red or sometimes black and white. The soft muscular portion decays and oozes out as mutton washed water or as butter milk water, and bone appears. *It is attended* with severe pain. This is of Vatha type.

துட்டவி, see துடரி.

துட்டவித்தை, பில்லி, சூனியம், கருவேலை, கருவழித்தல், வேர் பிடுங்கல் முதலிய தீத்தொழில்கள், black art such as sorcery, witch craft, black magic, causing abortion, up rooting by magic spell etc.

துஷ்டவிரணக் கண்டமாலை, ஆருப்புண்களோடு கூடிய கண்டமாலை, scrofula characterised by incurable or chronic ulcers; 2. வேம்பாடம் பட்டை, vembadum bark — Ventilago madras patana.

துஷ்டவிரணம், என்றைக்கும் ஆருப்புண், an *incruable or chronic or malignant ulcer;* 2. புழுக்கள் நெளிந்து அழுகிய புண், rotten wound or ulcer infested by germs and worms (maggots); 3. சதையழிக்கும் இரணம், phagedenic or sloughing ulcer; 4. காளான்பூத்த விரணம், fungous ulcer, மிக்கவலி, எரிச்சல், வீக்கம், தினவு, சீழொழுகல் முதலிய குணங்களோடு கூடிய விரணம், இது பலவிதங்களாக இருக்கலாம், an ulcer characterised by extreme pain burning sensation, attended with swelling, redness, itching, suppuration. It may be of varied nature, size and colour — hard or soft, elevated or depressed, narrow or wide, superficial or deep seated black or red, yellow or white as the case may be.

துட்டவிரணம், வாதபித்த சிலேட்டும தோஷங்களினாலும், காரிரத்தத்தினாலும், இரத்தவாதம் முதலியவைகளாலும் ஏற்படுவது, இது சிலசமயம் வாய் மூடியும் இருக்கும், எரிச்சலைத்தரும், துர்க்கந்தமான சீழ் வடிந்தவாறிருக்கும், சிவந்தும் கருத்தும் வெளுத்தும் காட்டும், சிலசமயம் நமைச்சல், வலி, வீக்கம் உண்டாகும், இது நெடுநாள் சென்றபிறகே ஆறும், this incurable ulcer is caused by the derangement of all the three humours and laky blood. It is attended with burning sensation, itching pain, swelling and bad smelling purulent discharge.

துஷ்டவைத்தியம், நூல் அனுபவம் தெரியாமலும் படிக்காமலும் சகலமுந் தெரிந்தவனைப் போல் நடித்துக் கொண்டு சிகிச்சை செய்யும் வைத்தியம், that kind of medical practice by one who has not studied the science not has he any culture or experience in the line but simply pretends an expert — Quackery, charlatanry.

துஷ்டவைத்தியன், துஷ்ட வைத்தியத்தைக் கையாள்பவன், one who practices the method of a quack an ignorant and fradulent empiric — Charlatan.

துட்டன், தேள், scorpion; 2. தாம்பூரம், இதற்கு களிம்புள்ளதால் இப்பெயர், copper.

துஷ்டன், துட்டன், which see.

துட்டி, ஏலம், cardamon — Elleteria cardamomum; 2. அஞ்சன பாஷாணம், a mineral compound of natimony and arsenic.

துட்டிலம், இலுப்பை, mahwah flower — Bassia longifolia.

துஷ்டிவிரணத்தி, பிரம்பு, rattan creeper.

துட்டு, நாலுபைசா, இது ஓர்பூர்வ காலத்து நாணயம், இப்போது கிடையாது, பட்டணத்தில் இரண்டு துக்காணி கொண்டது, an ancient copper coin. A coin of this name is not current. At Madras it is equal to 2 Dukkanis or four pies.

துட்டெடை, எண்ணெய், தைலம், மருந்து நெய் இவைகளை உட்கொள்ளுமளவு, அதாவது 4 பைசா எடை, (in Medicine) a quantity weighing 4 pies generally prescribed by Vaidyans in cases of liquid medicine to be given internally as oil, medicated ghee or oil.

துட்டை, கற்பழிந்தபெண், unchaste woman; 2. கெட்டமிருகம்; 3. கோஷ்டம், Arabian *costum — Costus speciosus*.

துட்பிரசம், கருஞ் சொண்டி, an unknown plant.

துட்பிரதட்சணி, சிறு வழுதலை, wild Indian brinjal — Solanum indicum (typica).

துஷ்பிரதரு, ஆதொண்டை, throny creeper — Capparis horrida.

துட்பிரதருசனி, சேம்பு.

துஷ்பிரதருசினி, சேம்பு, Indian kales — Colocasia genus alias Caladium nymphae folium It is a garden plant with exculent leaves and roots.

துணங்கறல், இருள், darkness.

துணர், பூ, flower: 2. பூந்தாது, pollen in a flower, anther; 3. பூங்கொத்து, bunch of flower.

துணவு, நுணாமரம், Indian mulberry — Morinda umbellata; 2. தணக்கு, catamaran wood tree — Gyrocarpus jacquini; 3. நுணாவேர், morinda root — Mornda citri folia

துணவி, திப்பிலி, long pepper — Piperlon longum.

துணி, ஆசனத்திலும், மர்ம ஸ்தானத்திலும் வெடிப்பது போற் காணும் வலியால் உண்டாகும் உணர்ச்சி, a severe pain giving rise to a bursting sensation in the anal and genital regions. c.f. பிரதி துணி, see also துணி.

துணி, ஒளி; light; 2. துண்டம், piece; 3. துணித்தல், cutting in pieces; 4. புத்தித் தெளிவு, intellectual clearness.

துணி சுட்டசாம்பல், சீலைச்சாம்பல், ashes of burnt cloth useful in medicine.

துணிதபார்சங்கம், சவ்வு, membrance.

துணித்தல், தறித்தல், amputating; 2. வெட்டல், cutting; 3. அறுத்தல்; sundering; 4. வேறுபடுத்தல், detaching.

துணியிலூட்டல், மருந்தை துணியில் தடவுதல், smearing medicine on a piece of cloth or lint

துணியில் சுருட்டல், சுடர்தைலம் செய்வதற்குச் செய்வதுபோல மருந்தை வெள்ளைச் சீலையில் தடவி உருட்டி திரிபோல் செய்தல், rolling a piece of cloth smeared with the required medicine so as to form a wiek, as it is done while preparing, சுடர்தைலம்.

துணுக்கம், அச்சம், fear; 2. உள்ளோசை internal sound as of the beating of the heart. 3. நடுக்கம், shivering, trembling; 4. நெஞ்சு படபடப்பு, palpitation of the heart.

துணுக்குக்கபம், தடித்தும் கனமாயும் உறைந்தும், மங்கல் நிறமாய் சுண்ணாம்புபோல் வெளியில் கழியும் வஸ்து, a thick heavy, congealed mass of phlegm in the digestive, and respiratory passages discharged by caughing or vomitting. It is dark white resembling lime.

துணுக்குறல், அச்சமுறல், fearing.

துணுக்குற்றிருத்தல், அச்ச முற்றிருத்தல், being in fear.

துணுக்கெறிதல், சீதமிகுதியால் கபம் தடித்து வெளிவரல், discharge of solid phlegm due to excess of mucus in the system.

துணைக்கரணம், உபகரணம், faculities of the body and mind in action.

துணைக்குக்கி, இரைப்பைக்கு அடுத்துத் தொடுத்திருக்கும் சிறு குடலில் ஏறக்குறைய ஒரடி நீளமுள்ள ஓர் பகுதி the first portion of the small intestines measuring about one foot long.—Duodenum.

துணைமுளை, முளையின் அரைக்கால் பங்காய், தலையின் பின் பக்கத்தில் கீழ்ப்பிடரியைப் பற்றி இரணைப் பந்து வடிவமாக விருக்கும் சிறிய மூளை, that portion of the brain which is posterior to underlies the greta cerebral mass — Cerebellum.

துணையாளி, வைத்தியனுக்கு இரண்டாவதாய், நோயாளிக்கு உதவி செய்யும் ஆள், an assistant to the doctor treats the patient 2. உபகாரிகை, a female in hospital attending to wants of patients — Nurse.

துணைவன் விழியாள், பத்திராட்சி, evening Jasmine, garden jalap — Mirabilis jalapa.

துண்டக வரசு, விஷமூங்கில், poisonous bamboo — Crinum cisiaticum.

துண்டகேரி, கோவைக்கொடி, bryonia creeper — Bryonia grandis; 2. பருத்திச்செடி, silk cotton tree — Bombax malabaericum.

துண்டம், முகம், face; 2. துண்டு, cutpiece 3. துண்டித்தல், chopping, a piece chopped off; 4 இறைச்சித் துண்டு, a small piece of cut meat; 5. சாரைப் பாம்பு, rat snake; 6. மூக்கு, nose; 7. இரும்பு, iron; 8. அனிச்சை, ring worm root; 9. பறவை மூக்கு, beak

துண்டாக்கினி, நிலவுகாய், madar plant — Calotropis gigantia.

துண்டாயம், பொன்மணல், gold mixed sand.

துண்டாலபித்தி, வெள்ளுமத்தை, white datura — Datura fustuosa (alba)

துண்டி, கொப்பூழ், navel, 2. கோவை see துண்டகேரி; 3. காட்டாமணக்கு, common physic nut — Jotropha curcas.

துண்டி, குழந்தைகளின் கொப்பூழ் வீக்கம், அல்லது காற்று உட்கொண்டவுப்பிசம், swelling or inflammation due to the presence of air in the navel i. e. emphaisema of the naval.

துண்டிகா, கொப்பூழ், see துண்டி.

துண்டிகேசி, உண்ணாக்கின் கொப்புளம், a large boil on the palate; 2. பெரிய கோவை; Indian caper or coccinca — Momordica monodelpha.

துண்டிகேரி, see துண்டகேரி.

துண்டிகை, கொப்பூழ், navel.

துண்டித்தல், துண்டுதுண்டாக அறுத்தல், slicing, cutting in pieces; 2. தறித்தல், hacking.

துண்டிப்பால், காட்டாமணக்குப்பால், juice of physic nut plant.

துண்டிப்பு, துண்டாகச் செய்கை, cutting of any part as of the body — Excision.

துண்டிலம், கக்கரிக்காய், for cucumber — Cucumis utilitissimus.

துண்டுகத்திரி, ஓர் விஷப்புழு, venomous worm; 2. ஓர் விஷப்பாம்பு; அதாவது கத்திரிவிரியன், a kind of small scissors viper.

துண்டுபம், ஓர்வகை விரியன் பாம்பு, a kind of viper snake.

துண்டுருட்டி, பெருவயிறு, big belly, gore belly; 2. உருண்டு கொழுத்த வுடம்பு, a round and fattened body.

துன்னுகாசம், கண்ணுக்குள் சதை வளர்ந்து, வலிகண்டு, இமை கனத்து, நீர் வடிந்து, தலையிடி, குத்தல், மனவெரிச்சல், கண் கூச்சம், பார்வை புகைந்து காட்டல் முதலிய குணங்களோடு கூடிய ஓர்வகைக் கண்காசநோய், a disease of the black of the eye characterised by growth of flesh, pain, thickening of the eye lids, watery discharge, boring pain in the head, burning, intolesance to light, smoky appearance etc.

துன்னுவெண் புகைச்சல், கருவிழி வெளுத்து, கடுப்பு, வலி, அரிப்பு, மயங்கி விழல் ஆகியவைகள் காட்டும் கண்ணோய், an eye disease characterised by white colour of the black of the eye, irritation, pain itching and giddiness.

துண்ணுற்றுப் பச்சை, see திருநீற்றுப் பச்சை.

துதஞ்சம், பூவரசு, portia tree — Thespesia populnca.

துதம், அசைவு, motion, vibration.

துதியஞ்சி, ஓர் சங்கஞ்செடி, misletre berrythorn — Azima tetracantha.

துதிபாலசெயநீர், பூநீறுப்பு செயநீர், a strong pungent alkaline liquid prepared from the efflores cent salt derived from the soil of fuller's earth.

துதிவிகண்டம், சிவப்பு, பச்சை நிறமாயும், பளுவாயுமிருக்கும் மனோசிலை, red orpiment of arsenic which is heavy and of greenish red hue.

துதியம், சவரிலோத்திரம், pulp of குறட்டை, fruit — Tricho santhis palmata.

துதிவாதம், compliments which, while real in the sense of a desire to praise that which is really or in fact praise worthy is unreal so far as regards the actual words in which that desire is voiced.

துதைதல், மிகுதல், abounding.

துதைத்தல், நெருக்கல், pressing together.

துத்தகை, நாய்ப்பாகல், dog carolah — Minordica tubevosa.

துத்தகோமம், குக்கில், googal — myrrh — Balsmodendron roxburghii.

துத்தசாம்பலம், சீரகம், cumin seed — Cuminum cyminum.

துத்தத்தைசவளமாக்கி, கருமருது, black murdah tree. Terminelia tomentosa.

துத்தநா, முயற்புல், hare grass — Cynodon dactylon alias Agrotis hermudiana.

துத்தநாகபற்பம், நாகபற்பம், zinc oxide; 2. நாகத்தூள், (in England) flowers of zinc — Lana philosophica. Indian preparation is as follows: Zinc is fused in an earthern pot, green leaves of leafy milk hedge (Luphorbia neirifloia) being thrown into the melted mass, which is constantly stirred with an iron rod or spoon, it inflames in the usual manner leaving ashes, which are kept or retained in the fire till they acquire a fine white colour, only finest parts of these are preserved for medical use and are sepsrated from the rest by sifting through a piece of muslin. It is employed by vaidyans in genorrhoea etc.

துத்தநாகப்பாத்திரம், வஷ்துப் பாத்திரத்தி லொன்று, one of the vessels for domestic use to hold something; 2. துத்தநாகத்தி ஞல் செய்த பாத்திரம், a vessel made of zine.

துத்தநாகமணல், நாகம் கலந்த மணல், zinc ore.

துத்தநாகம், எழுவகை லோகத்திலொன்று, இது வெளிர் நீலமாயும் பளபளப்பாயு மிருக் கும், சீனம், மலாயதேசம் இவ்விடங்களில் உற்பத்தியாகி இந்தியாவில் இறக்குமதியா கும், இதன் உப்பிற்கு துத்தநாகவுப்பு, வெள்ளைத் துத்தம், மணல் துத்தம், பால் துத்தம், நாகவுப்பு என்றும் பெயர், இது வெண்மையாயிருக்கும், காற்றுப்பட நீற்றுப் போய்விடும், கண்ணும்பைப்போல் நீரில் கரையும், இதை உள்ளுக்குக் கொடுக்க சைத்தியம், சூக்கைவலி, சன்னி, காசம், சயம், இருமல் இவைகள் போம், இதைத் தண்ணீரிற் கலந்து கண்ணேய் இரணங்க ளுக்கும் பூசலாம், லேகியமாகச் செய்து வாய்ப்புண், தொண்டை ரணம், பெரும பாடு, குன்மம், முறைக் காய்ச்சல் இவைக ளுக்குக் கொடுக்கலாம், மேலும் மேக சம்பந் தத்திஞல் உண்டான ஆசனக் கடுப்புக்கும் பொடிசெய்து தூவலாம், இதன் உப்பைத் தூளாகச்செய்து சிறிது அளவில் கொடுக்க, வாந்தியாவதுடன் இசிவையும் போக்கும், இதைப்பற்பம் செய்து வெள்ளை, வெட்டைச் சூடு, குன்மம், மூலவியாதி இவைகளுக்குக் கொடுக்க குணமாகும், இதன் செந்தூரமும் மேற்கண்ட நோய்களுக்குக் கொடுக்கலாம், இங்கிலீஷ் மருந்துக் கடைகளில் விற்கப் படும் பற்பம் செந்தூரம், இவைகளுக்கும், நாட்டு வைத்தியர்கள் செய்யு முறைக்கும் குணத்தில் மிக்க வித்தியாசமுண்டு, இங்கி லீஷ் முறைப்படி இதினின்று சுண்ணம், களிம்பு முதலானவைகளும் தயாரிப்பார் கள், இதை சாதாரணமாய் மேற்பூச்சு மருந் தாக ரணம், சொறி சிரங்குக்கு உபயோகிப் பார்கள், zinc — Zincum. It is one of the seven metals divided according to Hindu Medicine. It is a bluish white metal with brightness and is obtained chiefly from China, Malaya states etc. The sulphate of zinc is known as white vitriol, milk vitriol, zinc salt etc. It is white and can absorb moisture from the atmosphere and turn into a liquid. It is soluble in water and when given internally, it is found to be a good remedy in cold, epilepsy, apoplexy, asthma, consumption, cough etc., mixed with water, it is applied to the diseases of the eye. It is prescribed as an electuary and found to be of great advantage in stomatitis, inflammation of the throat, menorrhagia, dyspepsia, intermiltent fever, etc. It is also useful in cases of inflammation of the anus. Powder of this salt is a valuable emetic in small doses and is anti spasmodic.

Baspams (calcined oxides) prepared by Vaidyans is given in gonorrhoea, venerial

heat, dyspepsia, piles etc, its calcined red oxides have also salubrous effects in diseases mentioned above. Oxides of zinc, *carbonate of zinc, zinc sulphate ointments* sold by chemists are all quite different from the Indian preparations which are considered impure. The ointment is a useful application in chronic skin diseases, bed sores excoriations etc.

NOTE :— Zinc exists in the mineral kingdom variously combined but chiefly with sulphur in the form of sulphuret (Blende) and with carbonic acid as an impure carbonate (calamine). It tarnishes slowly in the air. Zinc oxidised in the ore is called calamine (மடல் துத்தம்), Zinc combined with sulphur and iron is called blende. Both are brought from cohin china.

Zinc and some of its salts are well known to Tamilians from a long time and are apparently employed in medicine. The name Tute nague by which Chinese zinc was known in commerce is evidently derived from the Tamil Tauta nagam. The common name tutty of impure oxide of zinc is apparently of Eastern origin tutta (Tutam Tamil) is in common use in India and Persia being applied to an ore of zinc imported from the latter. Heyne (Tracts in India Page 166) gives the process by which the Tamilians used to prepare with zinc a salt which they term us துத்தநாக பற்பம *and which they prescribe with great* confidence in gonorrhoea and leucorrhoea and hemorrcids. The dose appears to be 1 to 4 grains. Combined with valerian it is employed in an obstinate case of epilepsy (E. J. Waring Pharma copoia of India P. 358)

துத்தநாகவுப்பு, வெள்ளைத் துத்தம், மடல் துத்தம் முதலிய உப்புகள், salts known as white vitriol blende, calamine etc.

துத்தந்துரிசி, மயில் துத்தம், இது இயற்கையாய் விளைகின்ற நீல நிறமானவுப்பு, blue vitriol — Copper sulphate — Cupric sulphus. It occurs in nature being a compound of sulphur and copper.

துத்தபாஷாணம், இரசித பாஷாணம், a kind off native arsenic, மச்சமுனி 800-ல் சொலலியபடி துருசு, ரசம், கந்தகம், மனோசிலை, வெள்ளை, தாரம், வீரம், இலிங்கம், துத்தம் சமமாகப் பொடிசெய்து நாகக் குப்பியில் வைத்து, செம்மணலிட்டு குப்பியைச் செப்புத்தாதியில் வைத்து நன்றாய் 4 சாமம் எரிந்திடு இப்பதத்தில் எள், நெல் பொரிந்திடும், பிறகு இறக்கி குளிர்ந்தபின் எடுத்துப் பார்க்க குப்பியும், மருந்தும் ஒன்றாய் இருக்கும், இப்படி உருகித் திரண்டதுதான் துத்தபாஷாணம், Machamuni- 800 gives the process of preparing this arsenic. Blue vitriol, mercury, sulphur, red orpiment, white arsenic, orpiment perchloride of mercury cimrabar, white vitriol all in equal quantity are powdered well and put in a zinc containner and heated for 12 hours on a special sand bath made of red earth in a copper plate. After cooling the medicine and zinc container will be found as one compound.

துத்தபேனம், பாலநுரை, froth over milk; 2. நுரையிண்டம், a plant of the mimosa genus, see இண்டு.

துத்தமப்பூவிதம், கொடிபூமத்தை, datura creeper.

துத்தமம், நாணற்புல், reed grass.

துத்தமர்த்தன், கற்கண்டு, sugar candy.

துத்தமனு, முயற்புல், hare grass, see துத்தநா; 2. நீர்முள்ளி, water thistle — Hygrophila spinosa alias Barleria longiflora.

துத்தம், நீலி, indigo plant; 2. சிற்றேலம், small cardamon.

துத்தம், நாணற்புல், reed, sacchar — Saccharium spontaneum; 2. வெள்ளைத் துத்தம், white vitriol — Sulphate of zinc; 3. கண் மருந்து, collyrium for the eyes; 4. நீர் முள்ளி, water thistle — Asteracantha longifolia, see துத்தமனு; 5. நாய், dog; 6. பால், milk; 7. வயிறு, abdomen; 8. நாய்ப்பாகல், dog carolah, buffalo carolah Minordica hispida; 9. நாகம், zinc; 10. சீரகம், cumin; 11. நெருப்பு, fire; 12. மயில் துத்தம், green vitriol; 13. அமுதம், necator; 14 மடல்துத்தம், calamine, zinc oxide in the ore; 15. நான்முகப்புல், four faced grass.

NOTE :— 1. பால்துத்தம், white vitriol; 2. வெள்ளைத்துத்தம், white vitriol; 3. மடல் துத்தம், calamine; 4. மயில்துத்தம், blue vitriol; 5. அன்னபேதி, green vitriol.

துத்தரிகம், நெல்லிக்காய், Indian gooseberry — Phyllanthus emblica alias emblica officinalis.

துத்தல், புசித்தல், eating, taking food.

துத்தன்னியம், சதுரக்கள்ளி, square spurge — Euphorbia quadrangularis alias E. antiquorum.

துத்தாரம், ஊமத்தை, datura — Datura fastuosa.

துத்தி, மஞ்சள் துத்தி, இது ஓர் சிறிய செடி. உயரம் 2 - 3 அடி, பூக்கள் மஞ்சள் நிறம், வருஷ முழுவதும் பூக்கும், விதைகள் குண்டிக்காய் வடிவமுள்ளன, பட்டை வெளிப்பக்கம், இலவங்கப்பட்டை நிறம், உட்புறம் வெள்ளை, இலைகளும் விதைகளும், பட்டை மருந்திற்குதவும், இலைகள் அழற்சியைப் போக்கும், பட்டையோ அழற்சியைத் தணிப்பது மன்றி மூத்திரத்தைப் போக்கும், இலைக்கஷாயம் மலபந்தம், மேகச் சூடு, ஆசன வெரிச்சல், இவைகள் குணமாகும், கீரையைப் பருப்புச்சேர்த்து சமையல் செய்வதுண்டு, இவ்விலையை விளக்கெண்ணெய் விட்டு வதக்கி மூலவியாதி, பவுத்திரம், ஆசனக் கடுப்பு இவைகளுக்கு வைத்து கட்டுவதுமன்றி ஒத்தடம் கொடுக்கவுமுதவும், இதன் சாற்றைப்பிழிந்து மாவு வகையுடன் கூட்டிக் களிக்கிண்டி கட்டிகளுக்கு வைத்துக்கட்ட பழுத்துடையும், இதைஉள்ளுக்குச் சாப்பிட கருமேகம், உஷ்ணம், உடம்புச்சூடு இவைகள் நீங்கும், இதன் விதை இனிப்பாயிருக்கும், இதைச் சூரணித்து சாப்பிட்டுவர நீரெரிச்சல், மேகத்தினாலுண்டான உஷ்ணம் ஆசனக்கடுப்பு, இவைகள் போம், இதன் பூவை பாலில் போட்டு சாப்பிட உடம்பிற்கு குளிர்ச்சியும் சுக்கில விருத்தியும் உண்டாம். இதன் வேர்க் கஷாயம் நீரெரிவு, சொட்டு மூத்திரம், தாகம், மேகச்சூடு இவைகள் போம், விதைக் கஷாயம் மூலம், வெள்ளை, தந்தி வெள்ளை இவைகளுக்கு உபயோகப்படும், விதைப் புகைக் காட்ட குழந்தையின் ஆசனக்கிருமி வெளிப்படும் இதன் காம்புகளைக் கொதிக்கும் பாலிலிட பால் உறைந்து தித்திப்பாயிருக்கும், இதில் அடியில் கண்டபடி அனேக விதங்களுண்டு, அவையாவன: Indian marsh mallow, Country mallow — Abutilon indicum. It is a shrub 2 - 3 ft. high, flowers orange coloured, flowering nearly all the year seeds are small, some what kidney shaped, cinnamum bark coloured externally and white internally and taste is sweet and feebly astringent and bitter. The leaves, seeds, and bark are medicinal, leaves emollient, seeds demulcent and diuretic, decoction of leaves is proved to be of great use in constipation, venereal heat and anus irritation, the leaves are cooked with dholl and eaten as curry, allays piles, leaves mixed with castor oil is heated and applied in piles, fistula and irritation of the anus and bandaged, the same can be used for fomenting also. The juice of the leaves mixed with (rice) flour is used as a poultice for opening abscess and this when taken internally is said to cure eczema erythema and heat of the body, seeds are sweet to taste and these when powdered and taken removes burning sensation while passing urine, venereal heat, and irritation of the anus. Flowers boiled with milk and taken internally tend to cool the system and increase the secretion of semen. Decoction of root is found to be of great advantage in burning urine, dribbling of urine thirst and general heat. Decoction of seeds is an efficacious remedy in cases of piles, gonorrhoea and gleet, smoke of the seeds when applied to the anus of children will aliminate worms from the rectum. Boiled milk whisked with twigs coagulates giving sweet taste. It consists of different varieties as follows.

1. பெருந்துத்தி, country mallow—Abutilon asiaticum.
2. பணியாரத்துத்தி, cake mallow — Abutilon indicum.
3. கருந்துத்தி, black mallow — Abutilon genus.'
4. கொடித்துத்தி, creeping mallow — Sida montana.
5. அரசிலைத்துத்தி, peepul leaved evening mallow — Abutilon poly andrum.
6. எலிச்செவித்துத்தி, rat's ear mallow — Evoloubus emarginatns.
7. ஒட்டுத்துத்தி, burr mallow — Urena lobata alias U. sinnata.
8. இரட்டகத்துத்தி, double thread toothy — Hibiscus abelmoschus see கஸ்தூரிவெண்டை.

9. சீமைத்துத்தி, foreign mallow — Althea officinalis.

10. சிறு துத்தி, small leaved evening mallow — Abutilon crispum.

11. சிறு சீமைத்துத்தி, small foreign mallow — Meelva sylvestris.

12. காட்டுத்துத்தி, wild mallow — Sida hivta alias corchorus olitoruis (பெரட்டி கீரை)

13. கண்டுதுத்தி, see ஓரிலைதுத்தி.

14. ஓரிலைத்துத்தி, one leaved mallow — Sida aucuminata.

15. செந்துத்தி, devil's cotton — Abroma angusta.

16. நாமத்துத்தி, nama tutti — Sida mauritiana alias S. cristata.

17. நிலத்துத்தி, ground mallow — Sida cordifolia.

18. பொட்டகத்துத்தி, same as No 8.

19. வயிற்றுத்தி, field mallow — the same as No. 17.

20. மஞ்சள் துத்தி, common — yellow mallow. see துத்தி.

21. ஐயிதழ்த்துத்தி, five carpelled evening mallow the same as No 5.

22. வட்டத்துத்தி, lotus croton — Macaranga Rox bury.

23. கல்துத்தி, stone mallow — Abutilon genus.

24. மணித்துத்தி, vine leafed bendy — Hibiscus vitis folins alias H. obtiescfolia.

25. நல்லதுத்தி, common evening mallow — Abutilon indicum (typicum)

26. திருநாமத்துத்தி, lobe leaved Mysore mallow — Decaschistia trilobala.

27. வேலித்துத்தி, hedge mallow — the same as No. 5.

28. மலைதுத்தி, mountain evening mallow — Abutilon neigh errense.

29. வெண்துத்தி, pure white darwin's mallow — Abutilon darwin (niveum).

30. வாசனைத்துத்தி, fragrant mallow — Abutilon graveolens.

31. சிவப்புத்துத்தி, red mallow Abroma angusta.

துத்தி, சாப்பிடக்கூடியது, anything eatable; 2. தேமல், yellow spots on the skin considered as characterising female beauity; 3 சிறுவிடுகொள், which see.

துத்திகம், ஓர் துத்திக்கீரை — Oxystelina esculentum.

துத்திக்கீரை, ஓர் கீரை American binolious morning glory — Ipomea genus.

துத்திடுகாசம், வெள்ளை சவ்வு விழிமுழுதும் பரவி, பார்வையைக் கெடுத்து குவளையை உறுத்தும் கண்ணோய், an eye disease marked by spreading of a white membrane all over the eye affecting the eye sight and causing irritation.

துத்திநாகம், see துத்த நாகம்.

துத்திநீர், சிறுநீர், மூத்திரம், urine.

துத்திப்பாலை, தொந்தம்-பாலை, blue dyeing rose bay — Wrightia tinctoria.

துத்திப்பூ, ரத்தவாந்தி, காசம் போம், சுக்கில விருத்தி, தேகக்குளிர்ச்சி உண்டாம், flowers of tutti eleviates, blood vomitting, and bronchitis — increases the semen in the systems and cools the body

துத்திப்பூக்கிரந்தி, துத்திப்பூ நிறத்தைப் போன்ற கிரந்திப்புண், venereal ulcer syphilitic eruption resembling the colour of the flower of Indian marsh mallow.

துத்தியம், சவரி லோத்திரம், pulp of palmata — Trichosanthus palmata.

துத்தியிலை, துத்திசெடியின் இலை, leaf of tutti. see துத்தி.

துத்திரோகம், நாவின் அல்லது வாயின் இரணம், stomatitis — Aphthae.

துத்திரோகம், குரல் வளையிற்காணும் ஓர் அபாயமானநோய், இது பெருவாரி நோயை போல் ஒரு வீட்டில் அனேகரைத் தாக்கும். இது ஒட்டுவாரொட்டி எனக்கருதப்படும். இதனால் தொண்டை வீங்கி, கம்ம, விழுங்க முடியாது துன்புறுத்தும், அன்றி தொண்டைப் புண், வாய் நாற்றம், மூச்சி விடமுடியாமை, திணறுதல், வாய் மூக்கு வழியாய் இரத்தங் கொட்டல் முதலிய அசாத்தியக் குணங்களைக் காட்டும், a dangerous disease of the throat. It is epidemic in nature and is likely to affect several persons in the same house or even neighbourhood. It is highly infectious or contagious. It is characterised by swelling of the throat especially about the jaw, difficulty of swallowing inflamation of the throat white patch on the tonsils, felid breath, difficulty of breathing. threatening suffocation bleeding from the mouth, nose, throat and other unfavourable symptoms leading to a fatal termination—Diphtheria.

துத்தினர், பெருந்துத்தி, country mallow—Abutilon asiaticum.

துத்திலை, வட்டத்திருப்பி, Indian parcira — Cissampelos parcira.

துத்துநாகம், துத்தநாகம், which see.

துத்துவாரெலும்பு, ' பழுவெலும்பு, collar bone —Clavicle.

துத்தூரத்தைலம், ஊமத்தையினின்று வடிக்குந் தைலம், இது மருந்திற்கும், விளக்கெரிக்கவும் உபயோகப்படும், oil extracted from dhatura. It is useful in medicine and for burning lamps.

துத்தூரம், ஊமத்தை, datura — Datura fastuosa; 2. ஆமணக்கு, castor plant — Ricinus communis.

துநீ, பறவை முட்டை, bird's egg.

துந்தகடம், கோதுமை நொய், wheat crushed into fine particles as distinguished from, flour.

துந்தகூபிகை, கொப்பூழ், navel.

துந்தம், வயிறு, stomach, abdomen; ?. மந்தவயிறு, weak bowls.

துந்தரோகம், குழந்தைகளுக்கு அசீரணத்தினால் வயிறுப்பல், நாடியில் வலி முதலிய குணங்களைக் காட்டுமோர் நோய், a disease in children marked by stomach and pain in the navel region due to digestive disorders.

துந்தி, கொப்பூழ், navel; 2 வயிறு, abdomen; 3. புளி, tamarind; 4. பெருவயிறு, pot belly.

துந்திகன், தொப்பைத்தள், பெருவயிறுள்ளோன், one having a large pendulous abdemen.

துந்திகை, துந்தி, which see.

துந்திதன், பெருங் கொப்பூழுள்ளவன், one with a large or swollen navel.

துந்திபன், see துந்திகன்.

துந்திரோகம், உதரரோகம், அதாவது பெருவயிறு, மகோதரம், வயிறுப்பிசம் முதலியன, disease of the abdomen as spleenic enlargement, ascitis, tymphanites etc.

துந்துபம், கடுகு, mustard.

துந்துமாரம், ஓர்வகைப்புழு, a kind of worm; 2. பூனை, cat.

துபரம், துவர்ப்பு, astringency.

துபப்பரணி, நேர்வாளம், croton oil plant — Croton ligilium.

துபாகம், நெய், clarified butter, ghee.

துப்பகம், நெய், ghee.

துப்பகர், தும்பை, leucas flower — Leucas andrographis; 2. அத்தி, fig tree — Ficus glomerata.

துப்பம், இரத்தம், blood.

துப்பரகம், படிகாரம், alum; 2. படிகாரமண், alum earth.

துப்பரிசிம்பம், தகரை, ring worm plant — Cassia tora.

துப்பல், உமிழ்நீர், spittle, saliva; 2. துப்புதல், spitting.

துப்பற்களாசி, துப்பற் பாத்திரம், spittoon.

துப்பா, கொம்புத்தேன், honey collected on branches of trees.

துப்பாக்கி, வலிமையாக்குவது, that which in vigorates the system.

துப்பாக்கிமரம், உருத்திராட்ச மரம், musket tree — Guazuma tomentosa.

துப்பாக்கிமருந்து, வெடிமருந்து, gun powder.

துப்பாக்கூட்டல், தேனைச் சேர்த்தல், collecting honey; adding honey.

துப்பிரசம், கருஞ்சுண்டி, sensitive tree — Mimosa rubicaulis.

துப்பிரதரிசனி, சேம்பு, Indian kales — Colocasia genus a garden plant, caladium nymphae folium alias C. esculentum.

துப்பிரதாரி, நீர்ப்பாசி, watermass, duck weed

துப்பிரம், see துப்பிரசம்.

துப்பு, துப்புதல்; உமிழ்தல், spitting; 2. அரக்கு, gum lac, red lac; 3. சிவப்பு, red colour; 4. சுத்தம், cleanliness; 5. குருவிப் பீ, small bird's excreta; 6. உணவு, food; 7. நெய், ghee; 8. பானம், drink; 9. வன்மை, strength, vigour; 10. கயரோகம், consumption; 11. பாக்குமரத்தின் பாளை, spathe of arecanut tree; 12. பவளம், coral; 13 மிகுதி, copiousness; 14. அனுபவம், experience; 15. மலினம், dirty.

துப்புநெல்லி, உணவுக்குரிய நெல்லி, edible goose berry used in food — Phyllanthus emblica.

துப்புரவாக்கல், சுத்தம் செய்தல், cleaning, purifying.

துப்புரவு, சுகாதாரம், hygiene; 2 ஐம்பொறி நுகர்தல், perception of the five senses.

துமகா, பேய்த்தும்மட்டி, bitter apple, bitter water melon — Cucumis colocynthis.

துமனதாளி, தாளிப்பனை, talipot tree — Corypha umbraculifera.

துமாதம், கரளைக்கட்டி, an indurated tumour.

துமி, see தும்பிலி.

துமிகிக்கீரை, see சிடி துமிகிவேர்.

துமிதம், நீர்த்துளி, water drop.

துமிதல், வெட்டுண்ணல், being severed.

துமித்தல், வெட்டல், cutting; 2. அறுத்தல், sundering.

துமிரம், கருமை, blackness; 2. மிக்கசிவப்பு, dark red.

துமுலம், தான்றி, devil's tree — Terminalia balerica.

தும்பகம், see துப்பகர்; 2. கவிழ்தும்பை, stooping leucas — Leucas procumbens; 3. பேரரத்தை, greater galangal — Alpinia galanga (major).

தும்பகா, தும்பை, Lecucas aspera.

தும்பட்சாரம், see தும்பைச்சாரம்.

தும்பப்பூடு, see தும்பை.

தும்பம், வீணைக்காய், அதாவ துசுரைக்காய், bottle gourd.

தும்பரமலினி, குதிரைக்குளம்படி arrowhead — Saggitaria obtusifolia.

தும்பரமல்லிகை, அந்திமல்லிகை, evening jasmine — Mirabilis jalapa.

தும்பரம், அத்தி, fig tree — Ficus racemosa. It is a contraction of உதும்பரம்.

தும்பராகம், see தும்பராட்டகம்.

தும்பராகிகம், ஆலமரம், banian tree — Ficus bengalensis.

தும்பராசம், காட்டுக் கோதுமை, wild wheat — Choloris barbata.

தும்பராஞ்சிகை, எருமுட்டைப்பீநாறி, which see.

தும்பராட்டகம், அரத்தை, galangal — Alpinia galanga; 2. பேரரத்தை; see தும்பகம்.

தும்பராட்டம், see தும்பராட்டகம்.

தும்பரிசி, வண்டரிசி, seed of an insect.

தும்பலி, ஓர் சீனச்செடி, a china plant.

தும்பலுவான், ஓர் பிசின் மரம், forest mahogany — Eucalyptus resinifera.

தும்பல், see தும்மல்.

தும்பல்கொடி, இக்கொடியை கிள்ளினுல் சாறு தோன்றும். இதை முகர்ந்தால் தும்மல் வரும், a creeper whose exudation causes sneezing; whon smelled.

தும்பாலை, சுரை, bottle gourd — Lagenaria vulgaris alias Cucurbita lagenaria.

துப்பாவகம், காப்பிக்கொட்டை, coffee seed — Coffea arabica.

தும்பி, கரும்பு, sugarcane — Saccharum officinarum.

2. கொத்தான், air creeper — Cassytha filiformis.
3. சுரை, bottle gourd — see தும்பாலை.
4. யானை, elephant.
5. வண்டு, beetle.

6. கருவண்டு, drgon fly.
7. சிறு தும்பை, small leucas.
8. நெரிஞ்சில், caltrops, Tribulus terris-tris.
9. see, தும்பரிசி.
10. மின்மினி, firefly.
11. நீரிலுள்ள செடிகளின் மேல் பறந்து கொண்டிருக்கும் ஓர் செந்து, an insect found generally flying over, aquatic plants.
12. பறவைத் தும்பி என்னும் ஓர் வகைக் கடல் மீன், a kind of sea fish, flying toomby — Pterois volitans.
13. இலங்கைத் தும்பி, Ceylon ebony — Diospyros ebenum.
14. காட்டுமா, jungle mango — Buchananie latifolla.
15. தும்பி மீன் பொது, sea fish in common of the Pterois genus.
16. கருந்தும்பி மீன், black toomby fish — Pterois miles.
17. கருங்காலிமரம், coromandel ebony— Dyospyros tupru.
18. ஆண் வண்டு male beetle or bee.
19. தூமல், sweet ganb — Diospyros tomentosa.
20. தும்பிலி, which see 2. பேய்ச்சுரை, bitter bottle gourd not fit for cooking.

தும்பிகரும்பு, பனிச்சை see தும்பிமரம்.

தும்பிகா, see தும்பிமரம்.

தும்பிக்காய், பனிச்சைக்காய், see தும்பி மரம்.

தும்பிச்சாறு, வண்டுத்தேன்; தேன், bee-honey — Honey.

தும்பிப்பழம், மங்குஸ்தான் பழம், mangosteen — Chirongia sapida.

தும்பிப்புடம், கசப்புடம், which see.

தும்பிமரம், பனிச்சைமரம், இது உப்புக் கழிகளின் ஓரம் முளைக்கும், எப்பொழுதும் பச்சென்றிருக்கும், 25—30 அடி உயரம், கொட்டை சிறிய ஆப்பில் பழம் பருமனிருக்கும், அதனுள்ளே சதைப்பற்றுள்ள சாறு இருக்கும், இச்சாற்றை சத்தாக இறக்கி பிரமேகம் முதலிய மேகநோய்களுக்கு கொடுக்கலாம், ஆசன வழியாகவும் பீச்சலாம், இதன் பழச்சாற்றை, காயங்களுக்கு இவைகளுக்குப் பூசலாம், விதையின் ஊற்றிய எண்ணெய் சீதபேதி, கழிச்சல் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம், பழம் ஊறிய தண்ணீர் வாய்ப்புண், தொண்டைக் கம்மல் இவைகளுக்கு கொப்புளிக்கு நீராக உபயோகப்படும், இப்பழத்தைத் தின்பதுண்டு, ஆனால் அவ்வளவு ருசி இராது, இலையைக் கீரையாகக் கொள்ளப்படும். தச்சர்கள் இதை வச்சிரமாக உபயோகிப்பார்கள், பழத்தின் மேல் தோலுக்கும் பட்டைக்கும் துவர்ப்பு குணமுண்டு, ஆகவே, உள்ளுறுப்புக்களினின்று வரும் இரத்தப்போக்குக் கொடுக்கலாம், malabar mangosteen — Diospyros embryopteris alias D. tupru. It is commonly found grown near back waters and is an ever green tree 25-30 ft, nut of the size of a small apple filled with pulpy juice, essence is prepared from this and prescribed for urinary diseases as gonorrhoea etc., the juice can also be administered through anus (enema), juice of ripe fruit is applied to bruises and sprains, oil from seeds by boiling is used for dysentry and diarrhoea with great success. Infusion of fruit is used as a gargle in apathae and sore throat. Fruit is eaten though not palatable, leaves eaten as vegetable greens, juice of leaves and pulp used by carpenters as glue. The rind of the fruit and the bark have astringent properties and as such is a great remedy for hemorrhage of the internal organs. The juice of the fruit is a good application for fresh wounds and is a sowerful glue.

1. கருந்தும்பி, black ebony — Diospyros melanoxylon.
2. இலங்கைத்தும்பி, Ceylon ebony— Diospyros ebenum.
3. சிவப்புத் தும்பி, red ebony of S. India — Diospyros candollana.
4. சிறு தும்பி, small ebony — Diospyros tomentosa.

தும்பிமீன், வெண்பழுப்பான எலும்புக் கம்பிகள் வாய்ந்த அழகிய ஓர் கடல்மீன், இது நீரில் உருளும், உணவிற்கு ஏற்றதல்ல, a sea fish known as red fire fish — Pterois volitans. It is pinky brown in colour, possesses dorsal spines, beautiful in appearance but not eatable.

1. கருந்தும்பி, black toomby — Pterois miles.
2. பறவைத்துமபி, flying toomby — red fire fish — Pterois volitans.

தும்பியூதுதல், நுரைதள்ளுதல், giving out froth as in rage throwing up spume, foaming.

தும்பியோர்புடம், கசபுடம், which see.

தும்பிலி, கருந்தும்பி, coromandel ebony — Diospyros melanoxylon; 2. கருங்காலி, black satinwood — Diospyros ebenum alias D. tupru. 3. நீர்வெட்டிமுத்து, fish poison tree — Hydrocarpus venenata.

தும்பிலி, கருப்புமரம், இது வனுந்தரங்களில் வளரும் ஓர் பெரிய மரம், பூ வெள்ளை, காய் உருண்டை வடிவம், மஞ்சள் நிறம், விதைகள் 2-8 சதைப்பற்றில் அழுந்தியிருக்கும், பட்டை துவர்ப்பு, ஆகவே இது, அதிசார பேதி, குன்மம், இவைகளுக்கு வலியுறுத்து மருந்தாகக் கொள்ளப்படும், பட்டை ஊறிய தண்ணீர் கண் கழுவவுதவும், இதைச் சூரணித்து விரணங்களுக்குத் தூவலாம், மிளகோடு சேர்த்து சீதபேதிக்குக் கொடுக்கலாம், பழம் தின்னவுதவும், ஆனல் மிக்க துவர்ப்பு, black ebony — Diospyros melanoxylon. It is a large tree. Common in most dry forests in remote situations. Flowers white, berry round, yellow, seeds two to eight immersed in pulp. Bark astringent and so used in the form of decoction in diarrhoea and dyspepsia and as a tonic, cold infusion is used as a lotion for eye wash. Its powder is used as dusting powder for ulcers while mixed with pepper it is given for dysentery, riped fruit is eaten but very astringent.

தும்பிலிக்காய், கருப்புமரத்தின் காய், fruit of black ebony, See தும்பிலி; 2. பனிச்சைக்காய், malabar mangosteen, see தும்பி மரம்.

தும்பிளி, மின்மினி, firefly.

தும்பு, கரும்பு, sugar cane — Saccharum officinarum; 2. நெருஞ்சில், caltrope — Tribulus terristis; 3. கொத்தான், air creeper — Cassytha filiformis; 4. ஈயம், lead; 5. பவளம், coral; 6. அரக்கு, red lac; 7. மாம்பழ நார், strings or fibres in mango fruit.

தும்புகர், see தும்புகா.

தும்புகா, விடத்தும்பை or விஷத்தும்புலா, இது ஓர் பச்சிலை, மனிதர் உடம்பில் பட்ட மாத்திரத்தில் வீக்கமுறும், சிகிச்சை செய்யாவிடில் மரணத்திற் கேதுவாகும், vida thumbai name of the plant, which causes swelling of the body with which it comes in contact. If not properly treated, death may result.

தும்புகை, கருப்புடாமர், tumbuga saul — black dammer — Shorea tumbaggaiya.

தும்புசம், கரும்புத்தட்டை, sugarcane stalk; 2. சர்க்கரை வேம்பு, sweet margosa tree.

தும்புராசிகம், சவிரிக்கொடி, see அம்மையார் கூந்தல்.

தும்புராட்சம், செம்பருந்து, braminy kite.

தும்புராட்டகம், See தும்பராட்டகம்.

தும்புராட்டம், பேரரத்தை. large galangal — Alpinia galangal (major).

தும்புரு, ஓர்மரம், tooth ache tree — Xan thoxyium alatum; 2. வெண்தூலி, white cedar — Cedrela toona (typica); 3. ஓர் வாசனைத் திரவியம், one of the aromatic drugs; 4. கொத்தமல்லி, corriander.

தும்புருபத்திரி, கொத்தமல்லிக் கீரை, leaves of corriander.

தும்புலா, விஷத்தும்புலா, a poisonous tree. See தும்புகா.

தும்புலிப்பாகு, சருக்கரை, sugar.

தும்பை, தும்பைப்பூச் செடி, இது கொல்லை வயற்காடு, தோட்டம், மைதானம், இவ் விடங்களில் தானுகவே விளையும், இதன் இலை பிரிவாகவும், பூக்கள் தூய வெண்மையாயும் இருக்கும், சிவபூஜைக்கு சிறந்தன, மிக்க சூட்டைத் தரக்கூடியது, கபததை அறுத்து மலத்தை இளக்கும் குணமுள்ளது. இதன் இலைச்சாற்றைத், தலைவலி, சிலேட்டும நோய், வாத நோய் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம், இதன் இலையை கீரைமாதிரி சமையலிலும் உபயோகிக்கலாம், பூவைக் கஷாயமிட்டுச் சாப்பிட தாகவிடாய், சன்னி பாத சுரம், கண்ணோய் இவைகள் போம், பூவின் சாற்றை கண்ணுக்குப்பிழிய கண்ணில் விழும் பூ குணமாகும். இலைச்சாற்றுடன் உப்பைச் சேர்த்து சொறி சிரங்கு முதலிய சரும நோய்களுக்குப் பூச குணமுண்டாகும், பாம்பு கடிக்குச் சிறந்த ஔஷதம், பூச்சாற்றை நசியமிட தீராத தலைவலிபோம், toombay flower plant Leucas indica alias Phlomis indica. It is a common plant in dry lands, fields, gardens, plains and other places. Leaves divided, flowers pure white, sacred to God Shiva in worship, heating

to the system being a stimulent, expectorant and laxative. Juice of the leaves is found to be useful in head ache, phlegmatic diseases and rheumatic affections, leaves are used in the kitchen like vegetable greens and are eaten. Decoction of flowers are prescribed by Vaidyans for thirst, typhoid fever and diseases of the eye; juice of flowers is dropped into the eye in case of incipient cataract of the eye. Juice of leaves mixed with common salt is an excellent application for itch and other skin diseases, it is a repuled antidote for snake bites. Juice of flowers is an efficacious remedy in cases of frequent head ache. It consists of different varieties as mentioned below:

1. காசித்தும்பை, benares leucas — balsam flower — Impatiens acaulis.
2. கருந்தும்பை, malabar cutmint, black toombay — Nepata malabarica alias Diospyros tupru alias D. melonoxylon.
3. கழுதைத்தும்பை, donkey toombay, Indian borage — Trichodesma indica alias Borago indica.
4. பித்தும்பை, dung toombay. Coromanded chiretta — Justicia ochioides
5. பேய்த்தும்பை, flowers toombay devil leucas — Leucas linifolia alias Phlomis zeylanica.
6. மலைத்தும்பை, hill toombay — Leucas procumbans.
7 கவிழ்தும்பை, stooping leucas — Phlomis biflora alias Berago indica.
8. பெருந்தும்பை, large toombay — Leucas cephalotes.
9. சிறுதும்பை, small toombay — Leucas rosmarfnifolia
10. சன்னத்தும்பை, see சிறுதும்பை.
11. கசப்புத்தும்பை, bitter leucas rough toombay — Leucas aspera alias Phlomis aspera.
12. கப்பாத்தும்பை, foreign leucas — Hedysarum alhagi.
13. காட்டுத்தும்பை wild toombay — Mentha quadrifolia.
14. செந்தும்பை, red toombay.
15. மஞ்சட்காசித்தும்பை, yellow balsam flower — Impations genus.
16. சிவப்புக்காசித்தும்பை. red balsam flower impatients genus.
17. கறித்தும்பை, this same as தும்பை.

NOTE:—This காசித்தும்பை which are largely cultivated in gardens for the beauty of the flowers are of varied colours as rose, pink, white, red, blue, yellow etc. So, the South Indian species classified by botanists as indigenous or naturalised are—acanlis. auriculata, balsamina, campanulata, chinensis crenata, dasysperma, diversifolia, elegans, fruticosa; gardneriana gonghii, grand is inconspicua, jerdoniae, kleinii etc. etc.

தும்பை, தும்பைக்கொடி, toombay creeper, — Diospyros; 2. வெற்றிலை, botel leaf, 3. see தும்பிமீன்.

தும்பைச்சாரம், இவ்வுப்பினால் சிலேட்டும சுவாசம், வாயுவின் இசிவு, திரிதோஷம் போம், this salt which is prepared from the ashes of toombay is useful for hard breathing through phlegmatic causes, spasm, fits affections of the three humours-

தும்பைப்பாரை, ஓர் வகை பாரை மீன், a kind of sea fish — Horse mackerel.

தும்பைமூலம், தும்பைவேர், leucas root.

தும்பைமை, மாலைக் கண் குணப்படுத்த வேண்டி, கண்ணிற்கிடுமோர் மருந்துமை, an eye colloryium prepared out of leucas to cure night blindness.

தும்பையாடு, ஓர் வகையாடு, a kind of sheep.

தும்மட்டி, ஆற்றுத் தும்மட்டி, colocynth — Citrullus colloryinthis.

தும்மட்டி, இதுவே கொம்மட்டி, இது ஓர்படர் கொடி, அடிவேர் முசுமுசுப்பாய் இருக்கும், பூ மஞ்சள் நிறம், வருஷ முழுவதும் பூக்கும். இலை, வெள்ளிரி இலையைப்போலிருக்கும், கொர நாட்டில் விளையும், இதன் விதை கசப்பு, இதை நல்லெண்ணெயிற் கலந்து கிரிப்பூச்சிக்காகக் கொடுக்கலாம், குதிரை வியாதிக்கும் உபயோகிப்பதுண்டு, இதன் விதையினின்று எண்ணெய் எடுத்து விளக்கெரிக்க ஏழை சனங்கள் உபயோகப்படுத்துவார்கள், இவ்வெண்ணெய் மருந்திற்கும் உபயோகப்படும். இதை வற்றலுக்காக உபயோகப் படுத்துவார்கள், dark pumpkin, fowls cucumber — Cucumis trignonus. It is a climbing shrub, spreading, root rough with bristly hairs, leaves on long petioles flowers yellow. It is common in coromanded coast. Seeds are bitter, they are mixed with gingelly oil and employed as a vermifuge and also in veterinary practice. Fixed oil is extracted from the seeds and used for lamps by poorer classes The oil is also used in medicine Fruit is sliced and dried and then fried and used in food. See also கொம்மட்டி. 1. ஆற்றுத்தும்மட்டி, 2 பேய்த்தும்மட்டி, 3. வரித்தும்மட்டி.

தும்மட்டிகா, கடலாமணக்கு, false croton oil plant — Jatropha curcos.

தும்மத்தம், ஊமத்தம், datura.

தும்மராஷ்டகம், பேரரத்தை, greater galangal — Alpinia galangal (major).

தும்மலெழுப்பி, தும்மல்மருந்து, see தும்மி.

தும்மல், உயிர்ப்பு, revival; 2. உயிர்த்தல், reanimating; 3. தும்முகை, sneezing; stermutetion.

தும்மல், தமிழ் வைத்தியப்படி கபத்தோடு சேர்ந்த வாயுவானது மூக்கினிலுள்ள சவ்வு பாகத்திற்கு முனுமுனுப்பை யுண்டாக்கி, சத்தத்தோடு வெளிப்படும், இதுவே தும்மல் எனப்படும், சலதோஷம், பீனசம், கபால நீர்க்கோவை முதலிய காரணங்களினாலும், மூக்கினுள் திரி அல்லது கயிறு அல்லது வேறு காரனமான வஸ்துக்களை இடுவதினாலும் உண்டாகலாம், (in Tamil Medicine) it is considered as a disease in which the vayu charged with kapham gushes out of the nostrils forcibly and spasmodically accompanied by loud reports or sounds owing to the fact that the membrane of the nasal passage is inflamed or otherwise irritated. This known as sneezing. This violent and audible expirat'on marked by a kind of convulsive effort may be due to cold nasal catarrh, cold in the head, coryza, rhinitis, etc., or it may be caused through trickling sensation produced by insertion of twisted piece of cloth or thread into the nostrils or to the action of any pungent smell (stermetatory).

தும்மல்நூல், தும்மல்நூல், அதாவது தும்முவதால் நன்மை தீமைகளை கணக்கிட்டுப் பார்த்துச்சொல்லும் நூல், that branch of science dealing with the art of divination by sneezing.

தும்மல்மருந்து, தும்மலை யுண்டாக்கும் மருந்து, any medicine or substance having the quality of exciting to sneeze — Stermitatory; 2. மூக்குப்பொடி, tobacco snuff that provokes sneezing.

தும்மற்காதல், தும்மற்குறி, the omen or prognotic of sneezing.

தும்மற்பூண்டு, காக்கைவலிப்புக்கு நசியமாக உபயோகிக்குமோர் வகைப் பூடு, a stermitatory used as a snuff in the attack epilepsy; 2. பரித்தல் அல்லது தொடுதலினால் தும்மலை யுண்டாக்கும் பூடு, an unknown plant bringing about sneezing by plucking it or by mere touching or otherwise coming in contact with it.

தும்மி, தும்மலையுண்டாக்கு மருந்து, a medicine which produces or promotes nosal discharge or secretion — Errhine, stermitatory

தும்மிக்கால், கிருகரன் என்னும் தசவாயுவிலொன்று, இது தும்மலை யுண்டாக்கும், one of the ten vital airs, in the region of the face causing sneezing. It is also said to assist in exciting anger.

தும்மிசரோகம, இருமலினால் வாயிலிருந்து கோழை தள்ளி, நெஞ்சுலர்ந்து, நித்திரையையும் சோம்பலையு முண்டாக்கு மோர் நோய், a simple form of bronchitis marked by cough, expectoration, parched condition of the chest, sleep and langour.

தும்மிட்டி, see தும்மட்டி; 2. பேரீந்து, wild date palm — Phoenix dacty lifera alias P. sylvestris.

தும்மு, கொசுகு, musquito; 2. தும்முதல், sneezing.

தும்முகாம், காவட்டம்புல், citroncla — Andropogam citratis.

தும்முட்டி, தும்மட்டி, which see.

தும்முட்டிகம், பேரீந்து, See தும்மிட்டி.

தும்முதல், see தும்மல்.

துயக்கல், சாப்பிடல், eating, taking food; 2. தளர்த்தல், relaxing.

துயக்கு, தளர்ச்சி, relaxation; 2. சோர்வு, fatigue; 3. பலக்குறைவு, reduction of strength or valour.

துயங்கல், மூர்ச்சையடைதல், being fatigued, fainting.

துயர்கண்டம், இலவு, silk cotton tree — Bombax malabaricum.

துயலல், அசைதல், vibrating.

துயிலல், see துயிலுதல்.

துயிலாமை, நித்திரை கொள்ளாமை, sleepless ness.

துயிலி, தொயிலிக்கீரை, a kind of greens — Amaranthus poly gonoides; இதனால் ஆமம் தமிட்டுச்சிரங்கு, விரணம், பிரமேகம், வெள்ளை நீங்கும், this green is said to cure indigestion, itch, ulcer, gonorrhoea and allied diseases.

துயிலிக்கீரை, இது ஓர் தின் கீரை, துவர்ப்பும் சிறு புளிப்புமுள்ளது, இது வெப்பமுண்டாக்கி, தேகத்தில் சுறுசுறுப்பைக் கொடுக்கும். இதனால் நமிட்டுச் சிரங்கும், இரணமும் உண்டாகும், ஆயினும் பழைய மலச்சிக்கலும், பிரமேக வெள்ளையும் போம், இதன் கீரையை வேகவைத்து பிரட்டி உணவில் கொள்ள மேற்கண்ட நோய்கள் போம்; ஆனால் கபம் உண்டாகும், a vegetable green used in food—Achyranthus poly gonoides. It is a stimulant and laxative, having astrigent and sour taste. When internally taken promotes itches and other cutaneous eruptions followed by ulcers and sores, but it has a curative effect as it removes constipation and venereal diseases as genorrhoea and whites. When used as greens in food.

துயிலுணர்தல், விழித்தல், waking from sleep

துயிலுதல், நித்திரை கொள்ளல், தூங்கல், sleeping.

துயிலெடுத்தல், துயிலெழுப்பல், which see.

துயிலெடை, see துயிலெடுத்தல்.

துயிலெழுப்பல், விழிக்கச்செய்தல், causing to wake up.

துயிலைக்கீரை, see துயிலி.

துயிலொழியுறக்கம், தூக்கத்தினின்று விழித்த பிறகு மறுபடி படுத்தபடியே மறுபடியும் கொள்ளும் உறக்கம், dozing or sleeping lightly even after waking up without an inclination to get up from bed.

துயில், தூக்கம், sleep; 2. மரணம், death, ever lasting sleep; 3. பவளம், coral.

துயில்காணு, நெட்டி, pith, cork.

துயில்கூரல், see துயில் கூர்தல்.

துயில்கூர்தல், துயில்போதல், going to sleep; sleeping.

துயில்வு, நித்திரை, sleep.

துயிறல், நித்திரை செய்தல், sleeping.

துயிற்பெருக்கி, தூக்கத்தை யுண்டாக்கும் பொருள்கள், மருந்துகள், drugs and medicines that induce sleep, see page 891.

துயிற்றல், குழந்தை அல்லது நோயாளியைத் தூங்கச் செய்தல், putting or inducing to sleep as a child or patient.

துயுலி, தொயிலிக்கீரை, see துயிலி.

துய்த்தல், புசித்தல், taking meal or eating; 2. ஐம்பொறி நுகர்வு, perception of or enjoying by the five senses.

துய், உணவு, food

துய்முஷ்டி, கோதும்பை, wheat grain.

துய்யக்கண்குருடு, see தூயகண்குருடு.

துய்யபால், நீர்கலக்காதபால், unadulterated milk or pure milk.

துய்யனேரவியாக்கி, பவளப்புற்றுப் பாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

துய்யன், பரிசுத்தமானவன், sacred person; 2. வெள்ளிமணல், silver ore sand containing silver.

துய்யான், வெள்ளி, silver.

துய்யான்குறுமணல், வெள்ளிமணல், silver ore.

துய்யான்வகைவேதை, வெள்ளியை வாத முறைப்படி உருக்கி அதற்கு தங்கச் செம்பு சேர்த்து முழுவதும் பொன்னாகச் செய்வது, the act of transmuting silver into gold by melting silver and adding to it consolidated copper freed from verdigris in due proportions as contemplated in the Siddha Alchemy and converting the whole silver into gold.

துய்யை, சீயக்காய், soap nut, true soap pod — Acacia concinna.

துரகதப்பூரம், கற்பூர வெற்றிலை, campher scented betel leaf — Piper bettle genus.

துரகதமூலம், நீர்முள்ளி, water thistle — Barleria longifolia alias Hygrophila spinosa.

துரகதம், குதிரைப்பற் பாஷாணம், a kind of native arsenic one of the 32 kinds of native arsenic contemplated in Tamil Medicine; 2. குதிரை, horse.

துரகம், துரகதம், which see.

துரகரம், கஸ்தூரி, musk.

துரகாநநனம், குதிரைமுக மீன், a sea fish with face resembling that of a horse.

துரங்கப்பிரியம், கோதுமை, wheat.

துரங்கப்பேராசி, குதிரைவாலியரிசி, horse tail paddy; 2. குதிரைமாலிச்சாமை, horse tail millet — *Panicum verticillatum.*

துரங்கமம், } குதிரை, horse.
துரங்கம், }

துரங்கம், குதிரைப்பற் பாஷாணம், a kind of native arsenic.

துரங்காரி, எருமை, buffalo.

துரங்கியம், see துரங்கப்பிரியம்.

துரசதமூலம், நீர்முள்ளி, see துரகதமூலம்.

துரசுரம், see துரகரம்.

துரஞ்சிபீன், மன்னுபிசின், அரபிமன்னு என்னும் முள் செடியின் அடிமரத்தினின்றும், வேரினின்றும் வேனிற் காலத்தில் பகற் பொழுதில் வடியும் ஓர் தித்திப்புள்ள பிசின், இது பர்ஷியா, கொராசான் முதலிய தேசங்களில் விசேஷம், இப்பிசின் உறைந்தவுடன் இதை எடுப்பார்கள், இது கொத்தமல்லி விதைகள் அளவாக வெளிப்பட்டுப் பிறகு ஒன்றுதிரண்டு சேரும், இதனுள் முட்களும் செடியின் காய்ந்த பழமும் புதைந்து கிடக்கும், இது தித்திப்பாயும் சிறிது விருவிருப்பாயுமிருக்கும், மருந்திற்குபயோகப் படும், குணத்தை நோக்கில் சிசிலிமன்னு அல்லது சாம்பல் மன்னுவைப் போன்றது, இதை இலகு பேதியாகக் கொள்ளப்படும், யுனானி வைத்தியர்கள் இதை மருந்தில் உபயோகிப்பார்கள், முக்கியமாய் இருமல், பித்தாதிக்கம், மார்புவலி, அரோசிகம், சுரம் இவைகளுக்கு கறந்த பசுவின் பாலிற் கொடுப்பதுண்டு, இப்பூவை எண்ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சி, தலை முழுகிவர தலைப்பாரம் சீதளம், நீரேற்றம்போம், முலைப்பாலில் ஊறவைத்து கண்ணில் பிழிய சன்னிரோகம் போம், sacchrine exudation obtained from the plant named Persian manna or Camel thorn — *Alaghi maurorum.* It is generally found in Persis, Khorassan and other places. It hot season, during day time, a sweet gummy substance exudes from the leaves and stems and this hardens, when it is collected. It occurs in small round grains of the size of corriander seed of yellowish white colour, caking together and forming an opaque mass and in this are found portions of the thorns and fruits of the plant. It is inodorous and flower is sweetly saccharine, followed by slight acridity. It is found useful in medicine and its effects are similar to those of ash manna. It is used as a mild purgative by unani doctors. Mixed in fresh cow's milk, it is genarally prescribed in cases of bilious ness, chest pain, nausea fever etc. Mixing the flowers in generally oil and boiling it, forms an efficacious remedy when applied to the head in cases of heairness of the head due to cold chillness. After soaking the flowers in womans brast milk and used as eye drops allays typhoid fever.

NOTE :— Saccharine exudation is also obtained from several plants naturally and from others on the bark or epidermis being incised. It is sometimes eaten in its natural condition or prepared into a paste, mixed with other ingredients and made into sweet meats (Halwa). It is given as a purgative to children and to pregrant and delicate women. Ash manna which is devoid of odour is of sweet and mild taste, dissolves entirely in the mouth. It is a concrete saccharine exudation from the stem obtained by incisions c. f. தரஞ்சபீன்.

துரட்டி, துரட்டு, capper shrup — *Capparis divaricara.*

துரட்டிச்செடி, இது ஓர்வகை ஆதொண்டை, பாறைநிறைந்த பொட்டல் நிலங்களில் மிததியாகப் பார்க்கலாம், இது புலிநகத்தைப் போன்ற வளைந்த முள்ளுடையதால் இதற்கிப்பெயர், இதற்கு கொழும்பா தொண்டை என்றும் பெயர், இது தாவக்கூடிய செடி, அடித்தண்டு மஞ்சள் நிறமான முட்கள் வாய்ந்தது, பூக்கள் பெரியது, இதன்காய், ஊறுகாய் அல்லது வற்றலிடவுதவும், இதில் வெள்ளைத்துரட்டி என்று ஓர் இனம் உண்டு, a kind of capper — *Capparis zeylanica.* It is so called from its crooked and curved thorns resembling tiger's claws. It is also known as Coylon caper. It is a scrambling shrub, stem armed with yellow thorns. flowers large, commonly grown on dry rock ground. Green fruit is used as prickles and it is dried and fried in oil and eaten. There is also another variety of this plant known as white caper or raghota caper — Capparis grandis.

துரட்டு, துரட்டி, which see.

துரட்டுமுள், ஓர் முட்செடி. west Indian cock's spur — *Pisonia aculeata;* 2. ஓர் வகை ஆடுதொண்டை, caper shrub—*Capparis grandi flora.* see தொரட்டிமுள்.

துரணிமோசா, இலவு, silk cotton tree — Bombax malabaricum.

துரத்தி, துரட்டிச் செடி, which see.

துரத்தி, see சுடுதுரத்தி.

துரத்தூரம், ஊமத்தை, dhatura — Datura fastuosa.

துரத்தூலம், see துரகதமூலம்.

துரப்பு, சந்து, திறந்த குழி, any opening or cavity especially within the body or in its organs.

துரமி, தூதுளை, three lobed night shade — Solanum trilobatum.

துராி, see king of herbs — Fumaria parviflora.

துரவி, செம்பை, sesban — Sesbania egyptiaca; 2. சேம்பு, Indian kales — Colacasia genus.

துரா, தரா, பூந்தொட்டியில் வைத்து விட்டில் பயிராக்கக்கூடிய மூலிகைக்கெல்லாம் அரசனைப்போல் மிக்க முக்கியமான செடி என அர்த்தங்கொள்ளும், இதை சாதாரணமாய் வயல்களில் காணலாம், இதன் இலை நீளம், வழவழப்பு, நான்கு இதழ்களுண்டு, காய் உருண்டையாயும் கூச்சாகவுமிருக்கும், பூக்கள் மிகச் சிறியவை, வெளிர் சிவப்பு நிறம், ஓரத்தில் ஊதா நிறம், இதன் வேர் தவிர மற்றப் பாகங்கள் எல்லாம் மருந்துக்கு உபயோகமானவை, இது உடம்பிற்கு பலத்தைக் கொடுத்து ஆரோக்கியத்தை உண்டுபண்ணுவதுடன், வியர்வை பிறப்பிக்கவும், காய்ச்சலைப் போக்குவதற்கும் மிக்க உபயோகமானது; இதில் ஓர்வித திராவகச் சத்து உண்டு, ஆகவே, இதுதான் உடம்பில் தொழிலியற்றும் தன்மையது, இதன் கஷாயம் மேகநோய், நீர் சுறுக்கு, அசீரணம், அரோசிகம் முதலியவைகளைப் போக்கும், நன்னாரியைவிடச் சிறந்ததாகச் சொல்லலாம், இது மலத்தை இளக்கி மூத்திரத்தை வடிக்கக் கூடியது, இரத்தத்தைச் சுத்தி செய்யும், பெண்களுக்குப் பாலுண்டாகும், வாதபித்தத்திலுண்டான கோளாறுகளை நீக்குவதுடன் முளைமூலம், நீரெரிச்சல், இவைகளைப் போக்கும், இதில் செந்துரா அல்லது சிவப்புத் துரா என்ற ஓர் இனமும் உண்டு, earth smoke — Fumaria parviflora. It is the most important of pot herbs in our houses and gardens, it is very common in paddy fields, leaves long smooth four at a rode, flowers vary small and pale rose coloured tipped with dark purple, fruit globose and slightly pointed. Except the root the whole plant is medicinally used. It is alterative, febrifuge, tonic and diaphoretic The plant contains fumaric acid and fumarine and its physiological action is due to the latter which is its active principle. Decoction of the plant is useful in venereal diseases, painful urination (dysurea) indigestion, anorexia (aversion to food) etc, and so it is held as even superior to sarsaparilla in its virtue. Moreover it is a laxative and diuretic purifies blood and promotes secretion of breast milk in woman. It is also said to remove the derangements of the humours. Vatha and bile in the system, internal piles dysurea, fever, loss of appetite. There is also a red variety of the plant known as செந்துரா — senthura.

Note:— For decoction of this plant take three ounces of the leaves and thin brances of twigs and 1½ of pints of water, and boil this in a very slow fire till the liquid is reduced to one pint and stain when cool. Dose 2 to 3 oz. three times a day. It is a substitute for Indian sarsaparilla, jamaica sarsaparilla, guaiacum wood, mezereon root and pulo. Jacobivera, see also தரா.

துராங்கியம், நிலைப்பிசகு, malposition as of organs of the body

துராசயம், சூட்சும சரீரம், subtle body which is not destroyed by death.

துராச்சத்துமூலி, விழுதி, which see.

துராதாரம், கருக்கொள்ளல், to be conceived

துராபனம், காட்டுப்புகையிலை, wild tobacco —Lobelia nicoti anafolicus.

துராபோகம், பனைமரம், palmyra tree — Borassus flabellifer; 2. பேரீந்து, wild date tree — Phoenix sylvestris.

துராப்பாசி,

துராப்பாசித்தைலம்,

துராப்பூடு, see துரா.

துராமுகம், குதிரைமுகம், horse face.

துராயூகம், பச்சரிசி, raw rice.

துராலகம், see சன்னிநாயகம்.

துராலபம், சிறுகாஞ்சொறி, hemp leaved tragia — Tragia cannabina alias Alagi mouroran; 2. see துரஞ்சபீன்.

துராலபை, see துராலபம்.

துராலப்பை, ஓர் வகை நெரிஞ்சி, a kind of nernji — Hedysarum alegi; 2. கருங்காஞ்சொறி, black tragia — Tragia involucrata.

துராலமாதி, செந்தொட்டி, climbing nettle— Tragia involucrata.

துராலாபம் see துராலப்பை.

துராலோபம், see துராலபம்.

துரிசி, see துருசு.

துரிசிக்களங்கு, இரசத்தைக் கட்டும் களங்கு an alchemical compound from copper sulphate capabled of binding mercury.

துரிசிக்குரு, மயில் துத்தத்தைக்கொண்டு வாத முறைப்படி தயாரிக்கும் ஓர் மாற்று மருந்து, an alchemical preparation of quintessence salt derived from copper sulphate with other ingredients capable of transmuting metals into gold.

துரிசிக்குரு, கொழுஞ்சி மரத்தடியில் இருக்கும் எருக்கம் செடியில் சொறிபோன்ற கழுதை வண்டின் முதுகில் கண்ட அரிசி போல் முட்டை விழும், கைபடாமல் அதை எடுத்து 2 காசு எடை துருசுக்கு, வீரம், பூரம் கலந்து அப்பிட (குச்சியால் அப்பவும்) துரிசு நீறிக்குருவாகும், இதனால் சூதம், அண்டம் நீறும், தங்கம் நீறும், உப்புக்கட்டும். a beetle frequenting the mader plant at the foot of the orange tree bears an egg like substance on its back. Without touching with the hands it must be mixed with those of blue vitriol, mercury per chloride and mercury subscholoride. The blue vitriol becomes universal quintessence which will consolidate salt, and calcinise mercury, gold egg shell etc.

துரிசு, see துருசு; 2. குற்றம், fault, defect; 3. துன்பம், sorrow, distress.

துரிசுநீறு, துருசுச்சுண்ணம், which see; 2. துருசு பற்பம், an oxide calcined from blue vitriol, white calcined powder of copper sulphate.

துரிஞ்சல், ஒரு வகை வௌவால், a variety of bat.

துரிஞ்சி, ஊஞ்சல், Albizzia amara; 2. மலை நாரத்தை, mountain narathai; 3. கொடி நாரத்தை, creeper narathai.

துரிஞ்சி, கொடி மாதுளை அல்லது கொம்மட்டி மாதுளை, (இமயமலை அடிவாரத்தில் விசேஷம், தற்சமயம் மிகுதியாகப் பயிரிடுவதில்லை) இது ஓர் செடி, இளங்கிளைகள் மிகவும் கெட்டியாயிருக்கும், இலைகள் நான்கு கோணலாயும், கூராகவும் உள்ளன. இலைக் காம்பு சாதாரணமானது, பூக்கள் வெண்மை ஓரத்தில் சிவப்பு, வெயில்காலத்தில், பூக்கும் காய் பெரிது, மேல் தோல் சுருங்கியது, சாறுசிறிது புளிப்பு, இதன் மேல்தோல் உஷ்ணம் தரும், ஆனால் பலமுண்டாக்கும், உட்சதை குளிர்ச்சி, விதை இலை பூ இவைகளும் உஷ்ணத்தையும் வறட்சியையும் தரக்கூடியவை, இதன் சாறு துவர்ப்பு, உஷ்ணத்தைத் தணிக்கக் கூடியது. இதை சர்பத்தாகவும் கொள்ளலாம், இப்பழத்தை அபூர்வமாய் சாப்பிடுவார்கள். ஆனால் ஊறுகாய் போடவும், தாளிதம் செய்யவும் உதவும், இதன் தோல் வாசனையாயிருப்பதைப் பற்றி வாசனை எண்ணெய்க்கு இதைக்கலப்பார்கள், lime large melon, —Citron—Citrus medica. It is known by several names as creeper lime, giant lime. It is a shrub with young rigid branches, found wild along base of Himalayas, but at present day no where cultivated extensively as lemon and sour lime have generally taken its place leaves oblong and pointed, petioles simple, flowers white tinged with red, flowering in hot season, fruit great size and wrinkled with thick spongy rind, juice slightly acid. Citron rind is hot, dry and tonic, pulp cold and dry seeds, leaves and flowers are also hot and dry, juice refrigerent, and astringent and it is also used as sherbet (சர்பத்) The fruit by itself is seldom eaten, but made into confections and preserved, rind being very fragrant is used in aromatic oil.

துரிஞ்சித்தோல், துரிஞ்சிப்பழத்தோல், see துரிஞ்சி.

துரிஞ்சி நாரத்தை, ஓர் வகைப் புளிப்பான மலை நாரத்தை, as opposed to தித்திப்பு நாரத்தை அல்லது சாத்துக்குடி, satgar orange, Turuni, sour citron — Citrus medica limonum (medicolimonum).

துரிஞ்சிப்பீன், ஓர் முட்செடியின்மீது உறைந்திருக்கும் பனி, இது பேதியாகும், ஆனால் உடம்பிற்கு வெலிவு, இருமல், மார்புவலி, அதிபித்தம், ஒக்காளம், சுரம் இவைகள் போம், பாலில் கரைத்துக் குடிக்கத் தாதுவிருத்தியுண்டாம், c. f. கடலைப்புளிப்பு, solidified dew on a variety of a thorny shrub. It is a laxative but gives strength to the body. It acts as aphrodisiac when taken with milk. It allays cough, chest pain, biliousness, nausea and fever.

துரிஞ்சில், see துரிஞ்சி; 2. ஊஞ்சல்மரம், dark sirissa Albizzia amara alias Acacia amara; 3. கற்றுரிஞ்சில், stone sirissa — Albizzio stipulata alias Acacia stipulata; 4. உசிலமரம், a kind of ebony — Acacia penata; 5. சீக்கிரிமரம், washing tree Acrocarpus amara; 6. வௌவால், a variety of bat.

துரிட்டம், சூனியம் வைத்தல், performing a magic spell to injure another.

துரிதக்கலிதம், பெண்ணோடுசம் போகம் செய்யும் காலத்து நீடித்த நேரமில்லாமல் சீக்கிரமாக இந்திரியம் கழலுதல், இது மிக்க மோகத்தினாலும் பலவீனத்தாலும வெட்டை முதலிய நோயின் சம்பந்தத்தாலும் ஏற்படும், rapid discharge of semen during sexual intercourse. The defect in not having a sustained intercourse is said to be due to various causes as nervous excitement, weakness or debility, venereal diseases such as gonorrhoea syphilis etc.

துரிதப்பிரசவம், தீவிரப்பிரசவம், அதாவது ஆத்திரத்தினால் பெண்கள் பிரசவத்தைத் துரிதப் படுத்தல், child birth which is accomplished with undue celerity — Precipitate labor.

துரிதம், கலக்கம், agitation of mind, pertrubation; 2. துன்பம், affliction, sorrow.

துரிதரோகம், சன்னி, பாரிசவாயு, காக்கை வலி முதலிய நோய்களினாலும், அச்சம், பயம் இவைகளினாலும் ஏற்படும் மனக் கலக்கம், agitation of mind through fear, excitement or disorder of mental faculties through diseases as delirium, paralysis . epilepsy etc.

துரிதாதிதம், see துரியாதீதம்.

துரியத்தானக்கொடி, நாபிக்கொடி, navel cord.

துரியத்தானம், பிராணவாயு விளங்கும் நாபிக்கமலம், the navel region where vital air operates.

துரியத்தில் சொக்குதல், துரியாவஸ்தையில் மயங்கியிருத்தல் to enter into trance in the fourth state of the spirit, the fourth station of the soul.

துரியத்தில் நடனம் புரிந்தசோதி, மதியமிர்தம், which see.

துரியநாகம், see துத்த நாகம்,

துரியநிலை, தூங்காமற் தூங்குவது, (lit) going to sleep without sleeping away; 2. ஆனந்தமயம், that state of insensibility in which the soul is manifested; 3. தன்னை மறத்தல், a state in which the soul seems to have passed out of the body or to be rapt in vision — Trance; 4. சுற்றத்தை மறத்தல், a state of insensibility to one's surroundings, the highest state in which an adept attains entire quiescence.

துரியம், நித்திரை பூர்த்தியான காலத்து, பிராணவாயு, சித்தம் ஆகிய இரண்டு கருவிகளில் பிராணவாயு ஒன்று மாத்திரம் இருக்க ஆன்மாநாபிக் கமலத்தில் நின்று பாதுகாக்கும் நிலை, deep sleep in which the Chittu passes out of the body leaving the prana alone, when the soul is manifested in the naval region; 2. நான்காம் அவஸ்தை; the fourth state of the spirit, the fourth station of the soul; 3 மூலதாரம் சுவாதிஷ்டானம் இவ்விடங்களில் நின்று ஆன்மா சுகித்துக் கொண்டிருக்கும் நிலை, abstraction of mind in which the soul operates by remaining in the two psychic centres viz the genital and the navel regions, the state of pure impersonal spirit, subconscious state.

துரியர், சுத்த நிலையில் நின்று சலனமற்றிருப்போர், Yogis or ascetics who attain entire quiescence.

துரியாதீதத்தானம், மூலாதாரம், one of six psychic centres of the human body i.e. sacral region.

துரியாதீதநிலை, ஆன்மாவின் தூய்மை நிலை, the highest state of purity of the soul.

துரியாதீதம், ஐந்தாமவஸ்தை, அதாவது ஆன்மாக்கள் உலக பாசத்தினின்று விடுபட்டு மிக்க தூய்மையாய் நிற்கும் நிலை, the fifth (5th) station of the soul i. e. that state of an adept in which the soul reaches the highest state, being freed completely from the corporeal entanglements.

துரியோதனன் பூ, நந்தியாவட்டப் பூ, East Indian rosebay — Tabernae montana coronaria alias Marium coronarium.

துரீயபாகம், கால்பங்கு, one fourth portion.

துரு, களிம்பு, verdigris, green oxide copper; 2. இரும்புத்துரு, rust of iron; sub carbonate of iron; 3. பொன், gold.

துருகம், ஓர் வகைக் கூவைக்கிழங்கு, a kind of arrow root — Koemfeira rotunda.

துருகா, ஆடு, sheep.

துருக்கக்கற்றுழை see துலுக்குக் கற்றுழை.

துருக்கத்தாவம், நீர் முள்ளி, water thistle — Barleria longifolia alias B. longiflora.

துருக்கநாட்டுமணி, மரகதம், emerald, one of the nine gems.

துருக்கப்பல், ஒழுக்கமில்லாது வெளி நீண்ட பல், an extremely large tooth projecting beyond the lips.

துருக்கம், குந்துருக்கம், olibanum — Vateria indica; 2. கஸ்தூரி, musk; 3. கஸ்தூரி மிருகம், musk deer; 4. குங்குமப் பூ, English saffron flower — Crocus sativus; 5. மனக் கலக்கம், confusion of mind; 6. பாலைவனம் desert; 7. ஒடுக்க வழிமான், a kind of deer.

துருக்கரம், கஸ்தூரி நாறிமரம், அதாவது கஸ்தூரிவேல், musk scented babool — Acacia farnesiana.

துருக்கல், இரும்புக்கல், iron stone; 2. செம்புரைக்கல், a kind of red gravel stone.

துருக்கவேம்பு, ஒருவகைவேம்பு, giant neem — Melia composita alias M. dubia, see துலுக்கவேம்பு

துருக்கற்றாழை, ஓர் வகைச் சிவப்புக் கற்றாழை, இது கடற்கரை ஓரங்களில் விளையும், மேற்குக் கடற்கரையில் விசேஷம், இதில் சில வெளிர் சிவப்பாயும் இருக்கும், rusty coloured aloe — Sciaena belengeri. It is found grown in the sea coast but is very common in the Western coast.

துருக்கனுதி, வாலுளுவை, spindle tree; intellect tree — Celastrus paniculata.

துருக்கியபினி, துருக்கி தேசத்திலிருந்து வரும் ஓர் சிறந்த அபினி, a fine quality of opium from Turkey—Turkey opium, Yerli.

துருசத்து, வெங்கலமலை, mountain containing bronze or bellmetal ore.

துருசி, see துருசு.

துருசிசுத்தி, தயிரினாலரைத்து அடைதட்டி ஓடு காயவைத்து அதில் பிரட்டி எடுக்கவும், அல்லது தயிரில் ஒரு சாமம் ஊறவைத்தெடுக்கவும், purification of blue vitriol, triturate it with curd and make it into a thin disc. Heat a tile in the sun and put the disc of blue vitriol on it and turn it over and over so that it can become fried or heated uniformly. 2. soak the blue vitriol in the curd for three hours and take it.

துருசு, செம்பின் களிம்பு, இது சாதாரணமாகப் பூமியிலிருந்து வெட்டியெடுக்கப் படுவதாகத் தெரியவில்லை, ஆனால் வைப்புத் துருசு மிகுதியாக உண்டு, இதற்கு மயில் துத்தம் என்று ஒரு பெயரும் உண்டு, இதில் கெந்தகமும், செம்பும் சேர்ந்திருக்கும், சாதாரணமாய் எல்லா மருந்து கடைகளிலும் கிடைக்கும், கடையில் விற்கும் துருசு நீல இரத்தினக்கல் போலவே மிக்க நீலமாயும், கடினமான கட்டிகளாயும், துவர்ப்பும், வெகுட்டலுமுடையதாயுமிருக்கும், பொடி செய்ய பச்சை நிறமாகும், தண்ணீரில் கரைக்க நீலநிறமாயிருக்கும், மருந்துகளுக்கு வேண்டிய துருசு துப்புரவாயும், இருண்ட நீல நிறமாயும் பெருந்துண்டுகளாகவும் இருக்கும், ஆனால் அவற்றின் மேல் வெண் பச்சை அல்லது வெண்ணிறமான தூள் பற்றுமல் இருக்க வேண்டும், நமது நாட்டில் செம்பு மணற் கட்டிகளைப் பொடித்து தண்ணீர் நிறம்பிய மண் பாத்திரங்களில் போட்டு வடிகட்டிப் பிறகு திரண்ட கட்டிகளாகத் தயாரிக்கப்படும், துருசு கரைத்த நீரில் இரும்பு அல்லது துத்தநாகத்தைப் போட்டு வைக்க அதன் மேலே செம்பு படிந்து சிவப்பாயிருக்கும், துருசு பெருமளவில் மிக்க விஷத்தன்மையது, செம்பு பாத்திரங்களில் சமைத்தால் உணவுகளில் களிம்பேறி உடம்புக்கு விஷமேறும், மருந்து முறையில் போதுமான அளவு கொடுக்க வாந்தியை யுண்டு பண்ணும், மேற்பூச்சு மருந்தாக உபயோகித்தால் சதையை அரிக்கும், இதைத் தண்ணீரில் கரைத்துப் புண்கழுவு நீராகவும், கண்ணுக்குத் தீட்டவும் உபயோகிக்கலாம், இதைப் பன்றி நெய்யோடு கலந்து படர் தாமரைக்கும், சரும நோய்களுக்கும் மேலுக்குத் தடவலாம், இரத்த வொழுக்கை நிறுத்தும், அபினி, ஊமத்தை, எட்டிக்கொட்டை, நாபி, பாஷாணம் இவைகளின் விஷத்தை வெளிக்குக் கொண்டுவர இதன் தூளைக் கொடுப்பதுண்டு, அதன் பிறகு வாந்தியை நிறுத்த முட்டையின் வெண்கருவைக் கொடுக்கலாம்.

துருசினின்று நமது நாட்டுத் தமிழ் வைத்தியர்கள் தாமிரம் எடுத்துப் பற்பம் செய்வதுண்டு, ஆனால் அவர்கள் கையாண்டு வந்த துருசு தற்காலம் கடையில் விற்கும் துருசல்ல, சித்தர்கள் முறைப்படி செம்புத் தொட்டிகளில் புளித்த தயிர் அல்லது வேறு புளிக்க வைத்த சரக்குகளைப் போட்டு வைத்துப் பிறகு செம்பில் களிம்பேறியவுடன் அவைகளைக் கட்டிகளாக எடுத்துக் காய வைத்து உபயோகப்படுத்துவது, கடையில் விற்கும் துருசில் மேனாட்டு முறைப்படி கந்தகக் கலப்புண்டு, ஆனால் தமிழ் வைத்தியத்தில் சொல்லியிருக்கும் துருசுக்கு, கந்தகக் கலப்புக் கிடையாது, இதுதான் வித்தியாசம், ஆகவே தமிழ் மருந்து செய்யும் காலத்தில் தமிழ் வைப்பு முறையாகத் தயாரித்த துருசே உபயோகப்படுமே யொழிய கடைத் துருசு பயன் படாதென்பது தெளிவாக அறிய வேண்டும், ஆகவே பண்டைக் காலத்திற்கு பிறகு தமிழ் மருந்து செய்வதற்கு சீனத்துருசே உபயோகித்து வந்ததாகத் தெரிகிறது, ஏனெனில் சீனத்துருசு தமிழ் வைப்பு முறையைப் பற்றியதால் மருந்துகளிலெல்லாம் சீனச்சரக்கே மிகுதியாக உபயோகப்படுத்தி வந்ததை நூன் முறையாலறியலாம்.

இது ஒரு சூட்சமாகிய சரக்கு, வைத்தியத்தில் எப்பேர்ப்பட்ட வியாதிகளோடும் போர் செய்து வெல்லத்தக்க மகாயோகம் பொருந்தியதும், மிகச்சுத்தமும் வீரத்தன்மையும் பொருந்தியதும் நல்ல இயல்பினையும் உடையது.

சித்தர் முறைப்படி இத்துருசினின்றே துருசு செந்தூரம், துருசு சுண்ணம் செய்து

வந்ததாகத் தெரிகிறது, இதைச் சுண்ணம் பண்ணுவது மிக்க அரிது, ஏனெனில் " துருசு சுண்ணமானால் சோதிக்க எட்டரை மாற்று " என்ற பழமொழியும் உண்டு, ஆகவே இச் சுண்ணம்தான் வாதத்திற்கு மிக்க உபயோகமான சரக்கென்று ஆன்றோர் வாக்கு, இத்தகைய துருசுக்குத்தான் தற்காலம் வங்காளப் பச்சையென்று சொல்வதுண்டு, இத்துருசும் வைத்தியர்கள் உள்ளுக்குக் கொடுப்பதில்லை, ஆனால் புண் புரைகளுக்கு மேற்றூரவு மருந்தாக உபயோகிப்பார்கள், தற்காலம் நவச்சாரத்தோடு சேர்த்து இதைப் பச்சை சாயம் தயாரிக்கவும், உபயோகப்படுத்துவார்கள், சித்தர் நூல்களில் துருசுப்போக்கைப் பற்றி அனேகமாய்ச் சொல்லியுள்ளார்கள், துருசினால் சூதம் கட்டும், வாதத்திற்கு இதுவே சிவன், பாய்கிறதும், பறக்கிறதும் இதனால்தான், rust of copper, subacetate of copper, verdigris. It is not known to occur in nature, but it is largely made. The blue vitriol now procurable in all bazaars for sale is only copper sulphate, containing copper and sulphur, *it appears in crystalline masses of* an elegant sapphire blue colour, hard, compact and semi transparent, taste astringent but nausious, when powdered, it appears green, dissolved in water, it assumes a blue colour. The selected kinds used in medicine are big pieces of dark blue colour, *semi-transparent* but should be without any light green or whitish powder adherent on the surface. In S. india it is made from copper ore by pulverising the ore which is then tnrown into earthern vessel fille d with water and after filteration the crystals formed are collected. Iron or zinc piece introduced into its solution will be found with a coating of copper. In large doses it is an irritant poison, chronic poison may occur from the use of copper vessels in preparing food, in medicinal does sulphate of copper is astringent and in sufficient quantity emetic, externally it is escharotic and is also used in solution as a lotion or collyrium for the eyes mixed with lard it is found to be a useful application in ringworm and other cutaneous affections, stops bleeding, used as an emetic for eliminating poisons from the system due to the poisoning of opium, datura nuxvomica aconite, arsenic etc and vomitting so caused is then arrested by administering the albumen or white of an egg.

Tamil Vaidyans of S. India used to prepare calcined white powder from verdigris and it should be remembered that the one used by them is quite different from what is sold and procurable in bazaars. According to Siddhar's Science, it is prepared by filling sour curd or formented acid substance in copper tubs, when rust of copper of a beautiful bluish green colour is found to be formed after sometime, from the corrosion of copper by the acid of the fermented substances. It is then taken out, dried and kept for use and it is this acetate of copper that could be taken as true verdigris and not the one sold in bazaar which is only a copper sulphate prepared and imported from Europe. So, Tamil medicines prepared with the acetate of copper *alone* will be found useful but not the one containing sulphur. It will be invariably found that after Tamil Medicine had fallen into disuse for want of encourgement, the subsequent practitioners were fora long time using only Chinese drugs, the preparations of which *are considered akin to those of Siddha system.*

It is with the aid of this verdigris(acetate of copper) that Tamil practitioners were preparing oxides, red oxides, carbonates etc. according to the process contemplated *in Siddhar's Science. It is said that it is* almost an impossible task now a days to prepare especially carbonate from this verdigris for it goes to help greatly in transmulation of metals. There is also a proverb to say "If verdigiris is converted into a carbonate (சுண்ணம்) transmulation of gold will be of 8½ matru (refined gold) to test". So, this powder will be of great use in Alchemy.

Even verdigris or sub acetate of copper (வங்காளபச்சை) now procurable is never used internally by internally by Vaidyans, but as detergent and stimulating applications for ill conditioned ulcers. It is used in dyeing and like-wise in preparation of colours. Chiefly excellent blues with the assistance of sal ammoniac. Volumes are

written in Siddhar's science on the use this Turusa (verdigris).

NOTE:—Hindu practitioners place much reliance on some of their rudely prepared salts of copper which for the most part are obtained by the action of tamarind, lime or vegetable acid juice on metallic copper (Waring).

துருசு, கந்தகம் சேர்ந்த செம்புக் களிம்பு, இது தான் ஆங்கிலேய முறைப்படி கந்தகத் திராவகத்தையும், செம்பையும் சேர்த்து கொதிக்கவைப்பதினால் ஏற்பட்ட துத்தம். இதற்கும் மயில் துத்தம் என்று பெயர், இதுதான் கடைகளில் தற்காலத்தில் ஏராளமாய்க் கிடைக்கக்கூடியது; இதன் குணத்தைப் பற்றி தமிழ் வைத்தியத்தில் ஒன்றும் கூறப்பட வில்லை, ஆயினும் இங்கிலீஷ் வைத்தியப்படி இதுவும் அநேக நோய்களுக்கு உபயோகப்படுவதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது.

இது வலியுறுத்தி துவர்ப்பு, வாந்தினி, பெருமளவில் விஷத்தன்மையது, இது சிறிது காரமுள்ளது, இரத்தப்போக்கை நிறுத்தக் கூடியது, தண்ணீரில் கரைந்தது சுறுசுறுப்பை புண்டாக்கும்; பக்குவமான புண்களுக்கு இதைத் தடவலாம், அன்றியும் இது கிராணி, அதிசாரம் இவைகளுக்கு மிகச் சிறந்தது, பேயாட்டம், காக்கை வலி சூதக சன்னி இவைகளைக் குணப்படுத்துவதற்கு உபயோகமானது, இதைத் தண்ணீரில் கரைத்து வெள்ளை, வெட்டையொழுக்கு கண் வலி, சரும நோய் முதலானவைகளுக்கு மேலுக்கு உபயோகப்படுத்தலாம், சொற்ப விரணங்கள், இரத்தப் போக்கு, குழந்தை வாய்ப்புண், வெந்த விரணங்கள், எழுச்சிப் புண், கண்ணெழுச்சி இவைகளுக்கும் மேற்பூச்சு மருந்தாகக் கொள்ளலாம், சுறுசுறுப்பைத்தரவும் வாந்தியை யுண்டாக்கவும் இதைத் தகுந்த அளவில் கொடுக்க வேண்டும், கண்ணுக்கிடவும் ஊசிக்குத்துவதிலும் அப்படியே, sulphate of copper Cu So_4 cupri sulphus. It is obtained by heating sulphuric acid and copper together and then dissolving the product in hot water and then evaporating until crystalization takes place.

Properties: Tonic, astringent, emetic, in large doses an irritant poison. Locally applied in substance to a denuded or granulating surface, mildly caustic, styplic and in solution stimulent.

Therapeutiuses: In chronic dysentery and diarrhoea it is a remedy of great value, in chorea, epilepsy and obstinate hysteria. it has been found useful. Locally it has been applied in solution in gonorrhoea, leucorrhoea, purulent opthalmia, chronic skin diseases, weak, irritable and indolent ulcerations, superficial hemorrhage and in substance to calcrum oris apathous, ulcerations, exuberant granulations and granular conjuntivities. In moderate does it is a tonic and astringent and an emetic. It is also used as a collyrium for the eyes and also in injection.

NOTE: According to Ayurveda native sulphide of iron (kasisa) is indigenous to India and has been used in medicine from a long time. It is said that it consists of two varieties—green and yellow—of which the latter is evidently sulphate of iron covered with the basic sulphate of the sesquioxide from absorbtion of oxygen. They did not know sulphate of iron as an iron compound. It is neither prescribed nor used in combination with iron like pyrites and iron rust. It is seldom used internally.

துருசு, நீல நிறம், blue colour; 2. செவ்வகத்தி, red species of sesban — Coronilla grandiflora.

துருசுகாரம், பொரிகாரம், borax — Sodae biboras.

துருசுக்கல், மயில் துத்தம், blue vitriol see துருசு.

துருசுக்காதி, தலைச்சன் குழந்தை மண்டையோட்டினின்று செய்யப்படும் ஓர் அண்டச் சுண்ணம், இது துருசு மருந்துக்கு உபயோகமாகும், a kind of carbonate prepared with the aid of the skull of the first born child. It is said to be useful for preparing salts from verdigris.

துருசுக்குரு, நவாச்சாரம், sal ammoniac, நீலிச் சத்து.

துருசுக்குத் தாய், கெந்தகம், sulphur.

துருசுக்குத்தேவி, மருக்களஞ்செடி, common emelic nut — Randia dumetorum.

துருசுக்குப்புருடன், அயம், iron a friendly drug to verdigris.

துருசு சத்துரு, துருசை மடிக்கும் அல்லது கொல்லும் சரக்குகள்.

துருசு சுண்ணம், நிலாவிரை இலையை சிறு நீர் விட்டு துவைத்துப் பிசறி, பிறகு சாறு பிழிந்து வைத்துக்கொண்டு, அதன் பின் ஒரு பெருங்கட்டி துருசு எடுத்து அதற்கு சீனக்காரத்தை நீரில் அரைத்து, கவசம் செய்து ஒரு கோப்பையில் இட்டு துருசு கவசம் முழுதும்படி ஷெ சாற்றை விட்டு 7 நாள் வெயிலில்வைக்க நீர் சுண்டியபிறகு துருசை எடுத்து அதற்கு வெண்ணெயைக் கனமாய்ப் பூசி கோப்பையை நன்றாய்த் துடைத்து அதில் கட்டியை வைத்து 6 நாள் வெயிலில் வைக்க அந்த துருசு சுண்ணமாகும்.

இச் சுண்ணம் சாறு வராத்தழை, இலையில் இடசாறு வரும், உதாரணமாக சிறிது சுண்ணமெடுத்து சப்பாத்திப்பூவில் நரம்பை எடுத்துவிட்டு அதில் சுண்ணத்தை வைத்துப் பிழிய எளிதில் சாறுவரும், இது மாதிரியே விராலியிலை பீவைப்பிலை இவைகளிலும் வரும், மேலும் இச்சாற்றை 1 பலம் இலிங்கத் திற்குச் சுருக்குக் கொடுக்க லிங்கம் மணியாகக் கட்டும், இந்த லிங்கக்கட்டு சீதளம், சன்னி, சுரம் இவைகளுக்கு இழைத்துக் கொடுக்கலாம், இத் துருசு சுண்ணம் இறந்த பிணத்தையும் எழுப்பும் வல்லமை வாய்ந்தது, ஆகவே இது மிக்க வீரத் தன்மை பொருந்தியது.

துருசுசெந்தூரம், துருசைக்கொண்டு செய்யும் செந்தூரம், calcined red oxide of verdigris.

துருசுசெந்தூரி, துருசைச் செந்தூரமாக்கும் சரக்குகள், drugs that will convert verdigris into red oxide. (See page 909.)

துருசுச்செம்பு, துருசினின்று எடுக்கும் செம்பு இது சுத்தமான செம்பு என்று கருதப்படும், copper derived from verdigris. It is said to be pure copper.

துருசுத்தாம்பிரம், துருசுச்செம்பு, which see.

துருசுத்திராவகம், துருசினின்று தயாரிக்கு மோர்வகைத் திராவகம், இது வாதமுறைக்குபயோகப்படும், an acid prepared from verdigris which is said to be useful in Alchemy.

துருசுநீர், துருசுகரைந்தநீர், water in which verdigris is dissolved, solution of blue vitriol.

துருசுநீறு, துருசுபற்பம், calcined oxide of verdigris.

துருசுபச்சைப்பாஷாணம், see துருசுபாஷாணம்.

துருசு பாஷாணம், இலிங்கம், நாகம், ரசம், பச்சை, வெள்ளை, தாரம், வீரம், கெவுரி சமமாய்க் கூட்டிப் பொடி செய்து, செம்பு பாத்திரத்திலிட்டு, மணலிட்டு, 4 சாமம் எரிந்து ஆறவிட்டுப் பார்க்க வெண்மைக் கட்டியாயிருக்கும், இதுவே துருசு பாஷாணம், cinnabar, zinc, mercury, blue vitriol, white arsenic, orpiment per chloride of mercury, yellow oxide of arsenic all in equal parts must be powdered and put into a copper crucible, sealed or luted and burnt over a sand-bath for 12 hours. After cooling open it. White substance will be found. This is Thurusu pazhanam.

துருசுமித்துரு, துருசுக்கு மித்துரு சரக்குகள், friendly drugs of verdigris, eg. இரும்பு, iron.

துருசுமெழுகு, அண்டிமுடியோடு துருசையும் சேர்த்துக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட ஓர் வித மெழுகு, துருசுக்காதி, a wax like preparation made with verdigris and the human skull as chief ingredients. This is useful in Alchemy.

துருசுமேற்குரு, நவாச்சாரம், salammoniac, see துருசுக்குரு.

துருசுவெண்மை, துருசுபற்பம், an oxide or a white powder prepared from verdigris by process of calcination; 2. துருசுச் சுண்ணம், a carbonate of verdigris prepared by calcining it. The process is a secret one known to alchemists.

துருசுவெள்ளை, 4 விடை துருசை பேய்க் கொம்மட்டி காயில் வைத்து அந்த தோலினால் மூடிச்சீலை செய்து 1-நாழிகை எரிக்க வெள்ளையாகும், துருசு வெளுப்பி, put 4 Pw of verdigris in the fruit of bitter or devil collycinth, close it and lute it and expose it over the fire of a oven for 24 min. The verdigris will become white.

துருஞ்சிபீன், see துரஞ்சிபீன்.

துருஞ்சில், see துரிஞ்சில்.

துருடம், திரிகடுகு, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, the three stimulents viz. dried ginger, black pepper and long pepper.

துருஷம், Cymanche tonsillaries.

துருட்டி, ஏலம், cardamon.

துருணம், தேள், scorpion; 2. வண்டு, bettle.

துருணி, பெண்ணுமை, female turtle or tortoise; 2. தேள், scorpion.

துருதத்துவம், உருக்குகை, melting.

துருதி, சிற்றேலம், small cardamon; 2. நீராசி கட்டுதல், any solid which dissolves and then crystalises; 3. see வைக்கிராந்தம்

துருதிதம், வெட்டுண்ணல், being chopped or broken.

துருதிபீசம், ஓர்வகைச் சேம்பு, a kind of Indian kales — Arum coloa casia.

துருதுகம், வலியோடு கூடிய சூதகச்சிக்கல், difficult and painful menstruation — Dysmenorrhoea.

துருத்தி, காற்றுப்பை, pair of bellowes; 2. ஊதும் தோல்பை, bag pipe to sound with; 3. புட்டி, bottle; 4. உடம்பு, figuratively used for human body especially trunk.

துருத்தியூதல், துருத்தியை அமுக்குதல், blowing the bellous.

துருத்தூரம், ஊமத்தை, datura — Datura fastuosa.

துருத்தூலம், see துருக்கத்தாவம்.

துருநாதிதும்பை, சிறுதும்பை, small leucas — Leucas genus.

துருபவருணி, காட்டாமணக்கு, purging nut — Jatropha curcus.

துருபாதி, பாதம் வெளிதிரும்பிய பெண், female with feet turned out wards — Splay footed woman.

துருப்பிடித்தல், களிம்பு பிடித்தல், becoming or getting rusty being covered with rust.

துருப்புவிதை.

துருமசிரேட்டம், பனைமரம், palmyra tree.

துருமனகம், முள், thorn.

துருமம், குங்கும மரம், English saffron; 2. மரப்பொது, tree in common.

துருமம், பூண்டின் கடைப்பெயர், plants second term as:

1. கபித்துருமம், அரத்தை, Alpinia. galanga
2. பூதத்துருமம், பெரிய நறுவிலி, large sebeston — Cordia oblique.
3. வச்சிரத்துருமம், திருகு கள்ளி, twisted purge — Euphorbia tirucalli.
4. போதித்துருமம், அரசமரம், peepal tree — Ficus religiosa.
5. மாதவத்துருமம், மாங்காய், mango tree — Mangifera indica.
6. இமத்துருமம், மலைவேம்பு, hill neem— Melia azadirachta.
7. அப்பிரியத்துருமம், வறட்பூலா, white poolah — Securinesa bucopurus.

துருமவருணி, see துருபவருணி.

துருமவியாதி, கொம்பரக்கு, shellac — seed lac melted and formed into Thin cakes.

துருமேகம், see துருமசிரேட்டம்.

துருமேகம்போக்கி.

துருமேசுவர், see துருமசிரேட்டம்.

துருமோத்பலம், குரா, common bottle flower tree — Webera corymbrsa; 2. வெண்ணுங்கு, maple leaved lance wood — Pterospermum accrifolium.

துருமோற்பலம், காட்டிலவு, yellow silk cotton — Cochlospermum gossypium. It is also known as கோங்கு.

துரும்பாய்ப்போதல், emaciated as in a disease.

துரும்பிபிழிதல்,

துரும்பு, கற்றாழை, aloe — Aloevera officinialis; 2. வெள்ளி, silver; 3. திரணம், straw.

துரும்புநீர், கற்றாழைநீர், juice of aloes.

துரும்பொன், இரும்பு, iron.

துருவகலை, சந்திர கலை, அதாவது இடது நாசியில் ஓடும் பிராண வாயு, the vital air 'prana' passing through the left nostil

துருவசித்தி, ஒருவர் மூலாமாய் நோய் குணப்படல், curing of a disease through some one.

துருவடிப்புண், வாய்திறந்த விப்புருதிக் கட்டி, abscess which has burst.

துருவணம்
துருவண்ணம் } வெள்ளி, silver; 2. துரு நிறம், rusty colour.

துருவதம், முனை சம்பந்தம், the act of giving polarity to a body polarisation.

துருவத்தி, fire work plant — Balanites Roxburghii.

துருவத்துவம், முனையைக் காட்டுங்குணம் property of pointing towards the poles — Polarity.

துருவம், அசையா நிலை, motionless state; 2. see திராய்; 3. துருவ நட்சத்திரம், the north pole star.

துருவன், தகரம், tin.

துருவா, சிற்றேலம், small cardamon.

துருவாடு, மலையாடு, an animal of goat family found in the hills; 2. செம்மறியாடு, fleecy sheep — Ibex.

துருவாடி
துருவாட்டி } see துருவா.

துருவாட்டேறு, ஆண் செம்மறியாடு, ram.

துருவாதி, காட்டாமணக்கு, croton seed plant — Croton polyandrum.

துருவாதினி, சிமிக்கிமல்லிகை, blue passion flower — Passiflora buonapastee.

துருவானை, பூனை, cat.

துருவுதல், சுரண்டுதல், grating; 2. திருகுதல், scaping as kernel of cocoanut.

துருவேர்ப்பலம், கோங்கிலவு, see துருமோதற்பலம்.

துருவை, செம்மறியாடு, see துருவாடு.

துருளக்கம், குந்திரிக்கம், olibanum — Vateria indica.

துருனுதிதும்பை, see துருநாதிதும்பை.

துரூவம், ஆக்கினை, one of the six psychic centres of the body referring to cerebral region.

துரேணம், காக்கை, crow.

துரேந்திரியம், பலவீனமான புலன், weak or feeble organ or sense.

துரைச்சி, உலோக நிமிளை, iron pyrites; 2. காசிச்சாரம், a prepared salt as per process of Tamil medicine.

துரைபூபதி, மாணிக்கம், a valuable ruby.

துரைமுகந்தம், சேரான் கொட்டை, dhoby's nut — Semecarpus anacardium.

துரையாள், see துரிஞ்சில்.

துரைவாழை, ஒரு வகை வாழை, Dacca banna—Musa sapicutum (Dacco).

துரோணகாகம், ஓர்வகை காகம், ravan.

துரோணகை, வெண்ணொச்சி, five leaved chaste tree — Vitex negundo.

துரோணபுட்பி, தும்பை, Leucas linifolia.

துரோணபுட்பி, காசித்தும்பை, flower toombay — Leucas linifolia alias Phlomis linifolia

துரோணம், தும்பைச் செடி, leucas plant, 2. இரண்டு மரக்கால் அல்லது பதக்கு, two marakals — four madras measures; 3. நான்கு ஆடகங்கொண்ட 32 சேர் எடை, in the case of liquid 32 seers weight; 4. 16 சேர் அளவு, a measure of 16 seers; 5. எண் காற்பூச்சி, spider; 6. காக்கை, crow; 7. கவிழ்தும்பை, slooping leucas — Nopata indica alias Leucas procumbens.

துரோணிகா, கொட்டைமுத்து, small castor seed — Ricinus communis.

துரோணிகை, ஆவிரை, tanners senna — Cassia auriculata alias senna auriculata.

துரோணிதம், தாழை, fragrant screw pine — Pandanas odortissimus.

துரோணிதலம், see துரோணிதம்.

துரோணிதவெலும்பு, பழுவெலும்பு, collar bone — Clavicle.

துரோணியாமயம், ஓர் நோய், a disease.

துரோணிலவணம், துரோணியென்ற ஊரின் உப்பு, salt coming from Droni.

துரோநாசம், நோயுண்டாக்கும் பேய், a devil that causes disease.

துரோபதைக்கூந்தல், ஓர் பூடு, drowpaths hair — Porana racemosa alias Dinetus racemosus.

துர்க்கந்தசுவேதம், கற்றுழை நாற்றம், acid fetid sweating.

துர்க்கந்தம், கெட்ட நாற்றம், bad smell, stink, offensive stench; 2. அழுகிய நாற்றம், rotten smell; 3 வெங்காயம், onion; 4. நாற்றவுப்பு, sochal salt.

துர்க்கிரகம், நோயையுண்டாக்கும் பேய், a demon causing illness; 2. வலிப்பு, spasm; 3. குரக்கை, cramps.

துர்க்கிரேவல்சின்னி, துர்க்கி தேசத்திலிருந்து வரும் ரேவல்சின்னி, rhubarb imported from Turkey —Rheum acuminatum alias R. emodi.

துர்சசரம், செரியாமை, indigestion.

துர்ச்சாதனை, கெட்டபழக்கம், malpractice.

துர்திருஷ்டி, கெட்ட பார்வை, looking at with evil eyes.

துர்துருமம், ஈரவெங்காயம், (green) onion,

துர்த்தூரகிகம், ஊமத்தை, datura — Datura fastuosa.

துர்த்தூரம், see துர்த்தூரகிகம்.

துர்நரேந்திரன், சூனியக்காரன், a miserable sorcerer or conjurer.

துர்நாமம், மூலரோகம், piles, hemorrhoids.

துர்நாற்றம், கெட்ட நாற்றம், see துர்க்கந்தம்.

துர்நீர், உடம்பின் கெட்டநீர், morbid water.

துர்நீர்க்கட்டி, துர்நீரால் ஏற்பட்ட சிலந்தி, an abscess caused by morbid water in the system.

துர்ப்பரிசம், சிறுகாஞ்சொறி, small climbing nettle — Tragia canna bina.

துர்ப்பலதேகி, பலஹீனமான உடலையுடையவன், a person with weak body.

துர்ப்பலம், பலவீனம், weakness; 2. நரம்புத் தளர்ச்சி, debility; 3. கிழந்தனத்தாலேற்படும் பலக்குறைவு, weakness of mind and body due to old age.

துர்ப்பலம், மெலிவு, weakness; 2 இளைப்பு, emaciation; 3. மெலிவுற்றவன், weakling; 4. பேடி, eunuch, important man.

துர்பலாக்கினி, செரியாமை, having a weak digestion.

துர்ப்பாங்கம், முறிந்தவுறுப்பு, broken or loosened organ.

துர்மரணம், அபாயமரணம், accidental death; 2. அநியாய மரணம், suicidal or homicidal death; 3. கொடிய மரணம், violent death, unnatural death.

துர்மலம், மும்மலம், ஆணவம், மாயை, காமியம், the three evil passions inherent in man — egoism, delusion and lust: 2. மலம், faeces.

துர்மனது, கெட்டமனது, pervercity of mind.

துர்மாமிசம், நாற்றமடிக்கும் புலால், rotten flesh; 2. அதிமாமிசம், proud flesh in wounds and ulcers hypertrophy c. f. துன்மாமிசம்.

துர்மோகம், சிறுகத்திரி, hedge caper shrub — Cupparis sepiaria.

துர்லபம், கஸ்தூரி மஞ்சள், round zedoary — Curcuma zerum bet.

துர்வர்ணகம், see துர்வர்ணம்.

துர்வர்ணம், வெள்ளி, silver; 2. நோய்களின் கெட்ட குறிகளைக் காட்டும் பலவிதமான நிறங்கள், presentation of different colours in the body by the patient according to the nature of disease which is considered as a bad symptom.

துர்வர்ணம், விளாம்பட்டை, fragrant bark of wood apple tree — Feronia elephantum

துர்வாந்தி, கெட்டவாந்தி, bad vomitting.

துர்வாலம், வழுக்கைத்தலை, bald head.

துர்விபாகம், பூர்வகருமம், an evil consequence or result especially of actions in former births matured by Karma.

துலகம், உலோகத்திராவகம், acid acting on metals.

துலக்கம், விளக்கம், clearness as கண் துலக்கம், clearness of vision; 2. பிரகாசம், brilliancy, radiation.

துலக்கல், தேய்த்தல், rubbing; 2. சுத்தி செய்தல், cleansing as பல்துலக்கல், cleaning the teeth; 3. விளக்கல், causing to shine.

துலக்கினி, பிண்டவுப்பு செயநீர், an alkaline fluid prepared from the salt extracted from from a foetus by a secret process.

துலத்தாது, நிலப்பனை, ground palm — Curculigo orchioides; 2. கனமானதாது, any heavy mineral.

துலபம், see துப்பிரசம்.

துலம், கோரைப்புல், koray grass — sedge grass; 2. நீர் முள்ளி, water thistle—Astercantha longifolia, see துருத்தூலம், 3. பருத்தி, cotton — Gossypium herbaceum; 4. கனம், heaviness, 5. நிறை, weight.

துலவம், பஞ்சுப்பொது, cotton in common.

துலா, பட்டுப்பூச்சிமரம், white mulberry — Morus indica.

துலாகீதசெயநீர், வேகாதுப்பு செய நீர், see துலாக்கினி.

துலாதடம், சவுளக மரம், see உரோம விருட்சம்.

துலாநி, see துலிநி.

துலாந்தரம், (ஸ்தூல + அந்தரம்) பெரிய குடல், large intestine.

துலாந்திரம், தாளகம, கெந்தி முதலியவை களை சட்டியிலிருக்கும் பொருளில் படாமல் தூக்கிக்கட்டி எரிப்பது, anything suspended over the contents of a pot while in heating or boiling. It is also termed தோளந்திரம், டோலாந்திரம்.

துலாப்படிகம், பனிதாங்கி, an efflorescent salt deposited on fuller's earth. c.f பூனீறு.

துலாம், நூறு பலம், அல்லது 80 — ரூபாய் எடை, weight of 100 palams (25 pounds avir).

துலாம், ஓர் இராசி.

துலாம்பரம், வெளிச்சம், light; 2. கண் விளக்கம், clearness of vision.

துலாயந்திரம், துலாந்திரம்.

துலி, பெண்ணுமை, female turtle or tortoise.

துலிநி, இலவமரம், slik cotton tree—Bombax malabaricum.

துலியாசனம், செம்முருங்கை, red Indian laburnum — Cassia marginata.

துலுக்கக் கற்றாழை, துருக்கி தேசத்திய கற்றாழை, Turkey aloe — Aloe socotrina alias A. perfoliata.

துலுக்கப்பசளை, துருக்கிய தேசத்துப் பசளை Turkish spinach — Spinacia genus; 2. கோழிக்கீரை, Indian purslane — Portulaca obracea.

துலுக்கப்பயறு, பிச்சிப்பயறு, இதை கஷாயமிட்டுக் கொடுக்க பித்த உபரி, வாதக்கம் போம், உடம்பில் வலிவேறி தாதுவிருத்தியுண்டாகும், wild pulse, saffron gram — Phaseolus aconitifolius, Turkish gram — Phaseolus trilobus. Asdecoction it removes beliousness and phlegmatic tendencies and excess and lends strength and promotes semen in the system.

துலுக்கப் பூ, துலுக்கமல்லிகை, இதன் பூ, மஞ்சள், சமூலம் கெட்ட நாற்றம் வீசும் ஆயினும் இரத்தத்தைச் சுத்தி செய்யும் குணம் வாய்ந்தது, கண்ணோய்க்கும் உபயோகப்படும், Turk jasmine, yellow jasmine — Tagetes genus. Its flower is yellow, the whole plant has fetid smell, medicinally the flowers purify the blood and are remedy for eye diseases.

துலுக்கமல்லிகை, see துலுக்கப் பூ.

துலுக்கவரை, ஒரு வகை அவரை, a kind of beans.

துலுக்கவேம்பு, see துருக்கவேம்பு.

துலுக்கன்மொட்டை, சதுரகிரிமலையின் மத்தியில் இராமதேவர் வசித்திருந்த பெருங்காடு, the dense forest in the centre of Saduragiri Hills where Yacob alias Ramadevar was living.

துலுக்குக்கற்றாழை, மக்கிக்கற்றாழை, scarlet flowered aloe — Aloe succotriana.

துலுக்கு செவ்வந்தி, துருக்கி தேசத்திய சாமந்தி, Turkish chamomile — Tagetes erecta.

துலேயம், நீர்ச்சுண்டி, water soonday — Neptunia genus, water mimosa — Mimosa virgata.

துலை, நூறு பலம் கொண்டநிறை, 100 palams weight.

துலைபடுதல், நோயினின்று நீங்குதல், being freed from a disease or an attack of disease.

துலைமாந்தம், குழந்தைகள் அதிகமாக வாந்தி பண்ணுமோர் மாந்தநோய், a form of indigestion in children marked by excess of vomitting.

துலையாமாந்தம், எளிதில் தீராத மாந்த நோய் a chronic indigestion in children not easily cured or recoverable.

துலோபம், கருஞ்சுண்டி, black sensitive plant — Mimosa rubicaulis.

துலகண்டகம், செவ்விறகு, red wood, red fuel.

துல்லபச்சம், பிடங்குநாறி, புறங்கைநாறி, கிருஷ்ணபாலை, இதன் குடிநீரால், பிலீகம், சுரம் சாந்தியாம், போதகநாறி.

துல்லி, ஏலம், cardamom.

துல்லிபம், see தும்லிமை.

துல்லிமை, மேன்மை, superiority.

துல்லியபக்கம், ஒத்த பக்கம், one side corresponding to the other.

துல்லியபலம், சரிபலம், ஒரு பலத்திற்குச் சேர்க்கும் மற்றொரு பலம், one palam added to another equal in weight.

துல்லியபானம், பலர் ஒன்று சேர்ந்து குடித்தல், drinking all together.

துல்லியம், அப்பிரகம், mica, talc; 2. சுத்தம், purity; 3. ஒருமிப்பு, likeness.

துல்லியரூபம், ஒரேமாதிரி வடிவம், one having the likeness of the other.

துவகசம், உடம்பின் மயிர், hair on the body

துவகஸ்திபூதம், தோலும் எலும்பும் மாதல், becoming bone and skin.

துவகங்குரம்,

துவகந்திரியம், பரிசம், tactile sense.

துவகம், சத்துநீர், serous fluid.

துவகேலம், கொன்றைப்பட்டை; cassia bark, 2. ஏலம், cardamom.

துவகை, ஆவிரை, tanner's cassia.

துவக்கல், கட்டல், binding, tying; 2. ஆரம்பித்தில், begining; 3. புலனடக்கல், engrossing the senses.

துவக்கவிவரம், செவ்வலரிசி, aed coarse rice.

துவக்கு, உடம்பு, body; 2 தோல், skin of the body; 3. சம்பந்தம், attachment mental or physical 4. பட்டை, bark; 5. இலவங்கப் பட்டை, cinnamomum bark.

துவக்குசலம், வியர்வை, sweat.

துவக்குசாரம், மூங்கில், bamboo; 2. see துவக்குபத்திரிகம்; 3. பாளைபுடைச்சி, Indian trumpet flower — Bignonia indica.

துவக்குசுகந்தம், கிச்சிலி, orange; 2. விளாமரத்தின்பட்டை, bark of wood-apple tree.

துவக்கு சூனியதம், தோல் மரத்தல், திமிர், want of sensation in the skin

துவக்குநோய், சருமவியாதி, skin disease; cutaneous affection.

துவக்குரம், சில்லிகாதபம், an inflammatory disease of the throat accompanied by the formation of a false membrane — Diphtheria.

துவக்குதோஷம், சருமநோய், skin disease, 2. குட்டம், leprosy.

துவக்குபத்திரி, பெரிய லவங்கப்பட்டை, large or cassia cinnamon bark — Laurus cassia.

துவக்குபத்திரிகம், பெரிய லவங்கப்பட்டை அல்லது இலை, the bark or leaf of Laurus cassia.

துவக்குபரிபுடனம், உடம்பில் தோலுரிதல் shedding of the skin in scales or sheets — Desquamation.

துவக்குபலிதம், குட்டம், leprosy.

துவக்குபாசம், தோலழற்சி, skin inflammation; 2. ஓர் நோய், the name of disease.

துவசங்கட்டல்,

துவசஸ்தோமம், கழலை, dermoid cyst.

துவசபங்கம், பெண் கலவிக்கு உதவாமற் போதல், the state or quality of being destitute of the power of sexual intercourse; impotence, fall of the male organ.

துவசம், பெண்கலவி, sexual intercourse; 2. கள், toddy; 3. தோல், skin; 4. இலவங்கப்பட்டை, cinnamon bark — Cinnamomum Zeylanicum

துவசோமம், சர்ம கழலை, dermoid.

துவச்சபலம், உதிரிமாரி, which see.

துவச்சிசாரம், மூங்கில், bamboo.

துவச்சீரம், மரப்பட்டையினின்று வடியும் பால், milky juice oozing from bark; 2. மூங்கிலுப்பு, bamboo salt.

துவட்சி, பலவீனம், weakness; 2. வறட்சி dryness.

துவட்சிகை, கடுக்காய்ப்பிஞ்சு, tender or unmatured gallnut, black gallnut.

துவட்டல், துவட்டற்கறி, broiled curry: 2. துடைத்தல், brushing off, wiping off; 3. துவட்டுதல். தண்ணீர் அற்றுப்போகும்படி சமைக்கும் ஓர் பாகம்.

துவட்டிப்பிழிதல், வாதத்தினால் உடம்பு வலிகண்டு, பொறுக்க முடியாது துன்புறுத்தி, களைப்பு சோர்வு இவைகளுண்டாகும்படி செய்யுமோர் நிலைமை, a nervous or muscular pain extending through out the body characterised by abnormal fatigue with depression or vital forces, such a condition is generally axperienced in certain kinds of fever rheumatism etc.

துவட்டுதல், தண்ணீர் மிகுதியாக சேர்க்காமல் சமைத்தல், cooking without adding water so as to remove the moisture in the curry; 2. ஈரம் போக்குதல், mobbing of the moisture.

துவதியை, கோரோசனை, bezoar.

துவந்தசம், see தொந்தசம்

துவந்தசிகிச்சை, தொந்தசிகிச்சை, relative or allied treatment.

துவந்தசிலந்தி, இரண்டு கட்டிகள், two abscesses.

துவந்தோஷம், இரட்டித்த தோஷம், அதாவது ஒரு தோஷத்தோடு மற்றொரு தோஷம் தொந்தப்பட்டு நிற்றல், (உ-ம்) வாதபித்தம் பித்த சிலேட்டுமம், வாத சிலேட்டுமம், doubling or two fold actions of humours in the system as enumerated above, commixture of the three humours.

துவந்தநாடி, உடம்பில் மூன்று நாடிகளுள் ஒன்றை ஒன்று பற்றி நிற்றல், in terming ling or combination of any two pulses indicating the two respective humours — The over lapping or compounding of any two pulses; 2. இரட்டித்த நாடி, combined pulse of two.

NOTE :— This should not be confounded with the bigeminal pulse in which two beats follow each other in rapid succession and each group of two is separated from the following by a longer interval.

துவந்தம், எதிரிடைச் சொற்கள், a pair of opposites as hot and cold joy and sorrow and wet and dry; 2. இரட்டை, pair, couple — male and female; 3. ஓர்வித நோய், a species of disease; 4. இரண்டு வித கோளாறுகள், a complication of two disorders; 5. உடம்பில் இருவகை தோஷக் கலப்பு, a compound affection of two humours in the system.

துவத்தவம், தொந்தம், combination; 2. புணர்ச்சி, copulation; 3. ஒன்றோடொன்று சேர்ந்திருப்பது, union; 4. இரண்டு, pair, couple.

துவம், அசையாநிலை, fixedness, motion less state or condition.

துவம்மிலம், இரும்பிலி, corrmandal ebony — Ferriola buxifolia alias Maba buxifolia.

துவயம், இரட்டைத் தன்மை, two fold nature.

துவயாக்கினி, சித்திர மூலம், Ceylon head wort — Plumbago zeylanica.

துவரகம், இது இந்தியாவின் மேற்குக் கடற்கரையோரங்களில் முளைக்கும் பூண்டு, இது தென்னிந்தியாவில் மலையாளத்திலும் கிடைக்கும், இதன் விதை மழை காலத்தில் முதிர்ந்ததாய்ப் பார்த்து சேகரித்து வைத்துக் கொண்டு, பிறகு வேண்டும் போது வேர்க்கடலைப் பருப்பைப்போல் காய வைத்து; மேல்தோல் களைந்ததன்பின் ஆலையில் கொடுத்து இடித்து இதினின்று எண்ணெய் எடுக்கப்படும், பிறகு அவ்வெண்ணெயைக் காய்ச்சி அதிலிருக்கும் ஈரக்கசிவு போகும்படி கொதிக்க வைத்து தாளியில் வைத்து ஒரு மண்டலம் காய்ந்த விரட்டிக் குப்பலுக்குள் பொதிக்து வைத்து எடுத்துக் குப்பியில் அடக்கம் செய்து, வேண்டும் போது நோயாளிக்கு பேதிக்கு கொடுத்த இரண்டு வாரங்கழித்து இரண்டு தோலா எடை இவ்வெண்ணெயை நல்லநாள் பார்த்துக் கொடுக்க, குட்டம், நீரிழிவுபோம், இப்படி ஒருமாதம் வரை உள்ளுக்கு காசுக்கட்டி கஷாயத்தில் சாப்பிடலாம், அன்றியும் இதை வெண்ணெய் அல்லது தேனில் 2 வாரம் கொள்ள காயகற்பம் போல் பாலியத்தை உண்டாக்கி அனேக வருஷ காலம் நீடித்திருக்கச் செய்யுமெனக் கருதப்படுகிறது, இதை குட்டத்திற்குச் சாப்பிடும்போது சால்முகரா எண்ணெய்க்குண்டான குணங்களையே காட்டும், இதன் சத்திற்குண்டான குணமும் அத்தகையதாகவே இருக்கும், காசுக்கட்டி துவர்ப்பாகவின் அதையே மேற்படி எண்ணெய்க்கு அநுபானமாகக் கொள்வதே சிறந்ததெனக் கொள்ளப்படும், Tuvaraka — Hydnocarpus wightiana. It is usually found grown on the sand tracts adjoining the western sea coast of India. The seeds when found riped in the rainy season are collected and preserved like the ground nut seed after drying and decordicating. The oil is extracted from this in a mill just like other oils and further boiled to eliminate moisture supposed to contain in it. It is then bottled or preserved in a jar under the heap of dried cowdung cakes for one mandalam i. e. 45 days and then taken for use. It is prescribed for patients suffering from leprosy and diabetes and two tolas of oil should be taken in a decoction of catechu having an astringent property Care should be taken to prepare the patient by giving him a purgative a fortnight before the medicine is given internally. The medicine has to be continued for a month and is usually given to patients for the above said diseases on an auspices day. It may also be given for a fortnight i. e. two weaks in honey or butter as the case may be. It is said to rejuvenate the system and prolong life The catechu decoction is always preferable being an astringent. The active principle of this oil is the same as that of chaulmoogra oil which is also prescribed for leprosy. See நீரடிமுத்து.

NOTE :— Although medicinal property of this oil is quite different from that of chaulmoogra oil, in physical characters and chemical constitution, yet both the oils have the potent virtue in cases of leprosy. It is doubted very much if this could prove an all round remedy and a radical cure for leprosy or diabetes. Some medicinal preparations out of minerals may have a different effect and cure to a certain extent may be assured.

துவரங்கறி, பருப்பு சேர்ந்த கறிவகை, preparations of curry mixed with dholl.

துவரங்காய், துவரைச்செடியின் காய், green red gram; 2. மலைத்துவரங் காய், green pod of hill of dholl — Cajanus indicus (bicolor).

துவரஞ்செடிவண்டு, குருவண்டு, a beetle of the dholl plant.

துவரம், துவர்ப்பு, astringency.

துவரம்பருப்பு, துவரையின் பருப்பு the tentil or pea of the plant leytisus; Dholl.

துவரம்பருப்பு, துவரைச் செடியின் காய் அல்லது விதை, இதினின்று பருப்பு எடுக்க வேண்டியதிருந்தால் துவரையைச் செம்மண்ணில் பிரட்டி எடுத்து தண்ணீர் விட்டு முளைகட்டி, பிறகு இரண்டொருதினம் காய வைத்து திருகைக் கல்லினால் உடைத்து உமியைப் போக்க வேண்டும், இதுதான் பருப்பு, இது எளிதில் சீரணமாகக் கூடியது இதில் மாச்சத்து, எண்ணெய்ச்சத்து, திராவகச்சத்து முதலிய சத்து வகையெல்லாம் அடங்கியுள்ளன, பலவினர்களுக்கு நல்லது, red gram. Cajan pea — Cajanus indicus seeds of. The following is process adopted in Indian houses for the peas out of the seeds. The seeds are collected in the evening and steeped in water for some time

stirring every now and then. Those floating are removed, good ones remain at the botton and don't float. The good ones are collected and rolled over by mixing with a mixture of red earth and water to give them colour. They are heaped up and strewn with ashes. They begin to germinate after twelve hours when they germinate, they are removed from the heap and dried in the sun for a few days till they are quite dry. Whenever required, they are ground in a light grinding stone to remove the husk. The pea, so separated is called dholl. It is easily digestible and so suitable for invalids and children. It contains starch, oil phosphoric acid, albuminoides etc.

NOTE :— It is regarded as hot and dry as it produces costiveness. It is useful for those on diet. The cooked dholl mixed with cooked rice and cow's ghee is very nutritious. One morsel of such food causes to build one morsel of flesh so says the stanza above. It is largely used to prepare soup (ரசம்) which is widely appreciated.

'தண்ணைக் குறிஞ்சித் தலத்தாடகிப் பிளப்பை
வண்ணசசுடரறருள் வைத்தாக்கி புண்ணற்
கடிக்குப்பசுவினறு மாச்சியத் தொடுண்ணிற்
பிடிக்குப்பிடி சதையாம் பேசு'

துவரலா, நந்தியாவட்டம், Indian rose bay — Nerium coronarium.

துவராதினி, பேராமுட்டி, fragrant sticky mallow — Pavonia zeylanica alias P. odorata.

துவரி, கஷாயம், decoction; 2. see துவரை.

துவரிதம், துவரை, which see.

துவருப்பு, பூநீறுப்பு, salt extracted from efflorescent salt collected on the soil of fuller's earth.

துவரெண்ணெய், துவர்ப்புச் சரக்குகளினின்று வடித்த எண்ணெய், a medicinal oil extracted from astrengent drugs.

துவரை, துவரைச்செடி, இது இந்தியாவில் எங்கும் பயிராகக் கூடியது. ஆனால் வங்காளத்தில் விசேஷம், இதில் பலவகையுண்டெனினும் சிவப்புத் துவரைதான் சாப்பாட்டில் மிக்க உபயோகமாகும், இது செம்மண் தரைகளில் மிகுதியாகப் பயிரிடுவார்கள், இது தனியாகப் பயிரிடுகிற வழக்கமில்லை, சோளம், கம்பு, முதலியவைகளோடு சேர்த்துத்தான் பயிரிடப்படும், இச்செடி 3-6 அடி உயரம், நேராக வளரக்கூடியது, கிளைகள் மிருதுவானவை, இலைகள் மூன்று பிரிவினையுடையன, காம்புகள் இரட்டைப்பட ஒல்லியாயிருக்கும், பூக்கள் மஞ்சள் நிறம், காய்கள் 2-3 அங்குல நீளமாயும், ஒவ்வொன்றிலும் 3-5 விதைகள் வாய்ந்தனவாயுமிருக்கும், நன்றாய் வளர்ந்த செடி அடர்த்தியாயும் சிவப்புக்காய்கள் நிறைந்ததாயு மிருக்கும், இதன் தாழைகள் பச்சையாயும் காய்ந்ததும் ஆடு, மாடுகளுக்கு உணவாகும்.

இதன் விதையினின்று பருப்பெடுத்து உணவில் உபயோகப் படுத்தப்படும், இப்பருப்பு பத்தியமான வஸ்து, இலைகள் மிளகோடு சேர்த்துப் பல்லீறுகளைச் சுத்தப்படுத்தவும் பல்வலிக்கும் உபயோகமாகும், வாய்ப்புண்களுக்கு இவ்விலைகளை உபயோகப் படுத்துவார்கள், இவ்விலையை அரைத்து முலைக்குப்பூச பால் சுரப்பதை நிறுத்தும், துவரை அரைத்துக் கட்டுக்கட்ட வீக்கத்தைக் கரைக்கும், பச்சைக்காய்த் துவரையைக் கறியாகச் சமைப்பதுண்டு, இதில் அடியிற் கண்டபடி பலவகை உண்டு, common dholl plant, red gram — Cajanus indicus alias Cytisus cajan. It is extensively cultivated every where in India but grown in Bengal in abundance. Although there are several varieties the red coloured red gram and hill red gram only are used in food. This gram is cultivated mostly in red soil. It is seldom sown alone but mixed with millet, maize, ragi etc. It is an erect shrub 3-6 ft high with tender branches, leaves pinnately trifoliate, pedicles slender and in pairs, legumes 2-3 inches long with 3-5 seeds, flowers yellow, fully grown crop is bushy with red pods. Cattle eat the tander parts of the plant both green and dry. The tender leaves mixed with pepper are used in cases of apthae, tooth ache and for cleaning spongy gums, the leaves ground into a paste warmed and applied over the mamma. checks the secretion of milk. A poultice made with seeds has a tendency to reduce swelling. See துவரம் பருப்பு.

The following are the several varieties:

1. சிவப்புத் துவரை, red gram — Cajanus indicus (flavus).

2. வெள்ளைத் துவரை, southern ghauts ebony — Diospyros foliolos a wights mottled ebony — Diospyros ovixensis alias D. toposia.

3. மலைத்துவரை, hill red gram — Cajanus indicus (bicolor).

4. காலியாந் துவரை, Galle (point de-galle) dholl Rhynchosia genus.

5. காட்டுத்துவரை, jungle dholl — Aty losia caudolli alias Odonia trinervia (b) common satin ebony — Muba-buxifolia. See இரும்பிலி.

6. பால் வெள்ளைத்துவரை, ஒர் வங்காளத்துவரை — toposi ebony of Bengal — Diospyros toposia.

7. கருந்துவரை, toposy ebony of Bengal — Diospyros toposia; (a) plant *Hedysarum biflora; (b)* tree Dalbergia latifolia; (c) Bourdillous apple fruit ebony — Diospyros bourdilloni (d) panicled flowered ebony—Diospyros paniculata.

8. மாலிகைத்துவரை — small leaved ebony — Diospyros microphylla.

9. பொட்டுத் துவரை, Anamalai calaminder wood — Diospyros insignia.

10. சிறுதுவரை, small dholl (small sized) the same as No. I.

11. பெருந்துவரை, large dholl (big sized) the same as No. I.

12. சின்னத்துவரை, the same as No. 8.

13. மேயன் துவரை, or மதுரை மேயன் துவரை.

14. மிளகுத் துவரை, pepper dholl.

15. பேய்த் துவரை, bitter dholl or demon dholl.

16. சீமைத்துவரை, foreign dholl.

17. பனிவெள்ளைத்துவரை, same as No. I.

18. கலியாணத்துவரை, same as No. 4.

NOTE: I. Though the several names end with the same term துவரை it cannot be construed as a variety of the same genus and so excepting No. I, 3, 10 and 11 all the other varieties belong to different botanical groups and cannot be taken as grams, Although கருந்துவரை No. 7 and வெள்ளைத் துவரை No. 2 are termed as such they are of different groups.

2. Oil is extracted from the roots of the plants. சிவப்புத் துவரை, மலைத்துவரை and is applied for leucoderma.

துவரைச் சேபிதம், கருந்துவரை, Indian *black wood — Dalbergia latifolia.*

துவரைமரம், வெண்டுவரை மரம், mottled ebony — Diospyros orixensis alias D. montana.

துவரைமல்லி, நகைக்கு உபயோகப் படுத்துமோர் சிவப்புக்கல், இதைக் கொழும்பு வைரமெனச் சொல்வதுண்டு, a red mineral stone esteemed in Jewellery known as Ceylon diamond — Red bubellite.

துவர், துவர்ப்பு, astringency; 2. பவளம், coral; 3. சிவப்பு, red; 4. விறகு, fire-wood; 5. துவர்ப்பு மருந்து, astrigents.

துவர், துவர்ப்பு மூலிகைகள், இது தமிழ் வைத்தியத்தில் 10 வகையாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. (in Tamil medicine) the ten different productions of the vegetable kingdom which contain acerbity and they are:

1. நாவல், jaumoon — Calyptranthis caryophilli folia.
2. கடுக்காய், gall nut — Terminalia chebula.
3. நெல்லிக்காய், Indian goose berry — Phyllanthes emblica.
4. தான்றிக்காய், devilsabode — Terminalia belerica.
5. ஆல், banyan — Ficus bengalensis.
6. அரசு, peepul — Ficus religiosa.
7. அத்தி, Indian fig — Ficus racemosa.
8. இத்தி, stone fig — Ficus virens alias F. gibbosa.
9. முத்துக்காசு, Koray tuberous root — Cyperus juncifolius.
10. மாந்துளிர், bud and tender leaves of mango tree — Mengifera indica.

NOTE:—There are other kinds of astringents not included in the above category. They are— catechu, bael, areca, red cotton tree, palaus, divy divy, sappan, chowk wood, apple, mangoosteen, tellichery bark, wodier, vengay, redlac sumach, black murdah senna etc. etc.

துவர்க்கட்டி, காய்ச்சுக்கட்டி, catechu.

துவர்க்கஷாயம், வாய் கொப்பளிப்பதற்காகவும், புண்களைக் கழுவுவதற்கும் உபயோகப்படும்படி துவர்ப்பானபட்டை, இலை, இவைகளைக்கொண்டு காய்ச்சும் கஷாயம், the decoction of bark leaves etc., of astringents prepared for using it as a gorgle or sometimes as a lotion for cleaning wounds and ulcers — Alnus.

துவர்க்கண்டல், பூக்கண்டல், caudel mangrove — Kaudelia rhcedii; 2. செந்தாழை, red variety of fragrant screwpine growing on the side of a shore.

துவர்க்காம்பு, கத்தைக்காம்பு, black catechu — Catechu nigrum.

துவர்க்காய், பாக்கு, areca nut — Areca catechu.

துவர்ச்சிகை, கடுக்காய்ப்பிஞ்சு, black gall nut (unripe); 2. கூவைகீறு flour of Malabar arrow root.

துவர்ச்சிலைக்காரம், பூனீறு, efflorescent salt collected on the soil of fuller's earth.

துவர்ச்சீலை, துவர்ப்புச்சரக்குகளைக் கொண்டு தயாரித்த மருந்தை யூட்டிய சீலை, இரணங்களுக்குப் போடப்படும், a lint soaked in astringent preparations and applied for ulcers and wounds.

துவர்ச்சீலை, கருவேல், நாவல், இலந்தை, ஒதியன், அத்தி முதலிய மரப்பட்டைகளை இடித்து 2 நாள் ஊறவைத்து கஷாயமாக காய்ச்சி இறக்கி அத்துடன், மயில்துத்தம், பால்துத்தம், காசுக்கட்டி, கடுக்காய்த் தோல், வெள்ளைக் குங்கிலியம், படிகாரம் சம எடை கொண்டு இடித்துத் தூளாக்கி கஷாயத்திலிட்டு அதில் எலுமிச்சை ரசமும் சேர்த்து ஷெ கஷாயத்திலிட்டுக் குழம்பு பதமாய்க் காய்ச்சி சீலையிலூட்டி உலர்த்தியது, an astringent lint prepared as contemplated in Siddhar's science which is given above.

துவர்தல், திமிர்தல், smearing.

துவர்த்தல், துவர்ப்பாயிருத்தல், being astringent.

துவர்நீர், துவர்ப்புநீர், astringent lotion.

துவர்நெய், ஆற்றெண்ணெய், a medicated ghee prepared with astringents.

துவர்ப்பட்டை, ஆவாரம்பட்டை, tamer's bark — bark of Cassia auriculata.

துவர்ப்பான பச்சைவர்ணி, கற்கடகசிங்கி, crabis horn — Pistacia integerrima.

துவர்ப்பினி, துவர்க்கும் வஸ்து, இது குடலைச் சுருக்கி இரத்தப்பெருக்கையும் வயிற்றோட்டத்தையும் நிறுத்தும், astringent. These drugs will contract the bowels and stop diarrhoea.

துவர்ப்பு, துவர்த்தல், இது அறுசுவையிலொன்று, one of the six tastes—astringent taste. It will increase vatha humour; 2. துவர்ப்பு சரக்கு, astringents; 3. மனத்துவர்ப்பு; asterity; 4. ஆத்துமத்துவர்ப்பு, affections of the soul.

துவர்ப்புநீரூறல், வாதாதிக்கத்தினால் வாயினின்று துவர்ப்பான நீர் ஊறுதல், secretion of saliva astringent in taste due to excess of vatha (wind) humour in the system.

துவர்ப்பு மருந்து, துவர்ப்பான சரக்குகளைக் கொண்டு தயாரித்த மருந்து, இது இரத்த பெருக்கை நிறுத்தும், astringent preparation having the quality of stopping bleeding or restraining haemorrhage — Styptic.

துவர்மண், துவர்ப்பு மண், astringent earth; 2. அடைமண், alluvial soil.

துவர்வலியுறுத்தி, பலத்தைக் கொடுக்கும் துவர்ப்பு மருந்து மூலிகைகள், astringent herbaceous drugs promoting strength — Tonic. see ஔடத வகுப்பு.

துவலம், பவளம், coral; 2. அவுபலபாஷாணம், one of the 32 kinds of native arsenic.

துவளக்காய்ச்சிடல், குழம்புபோல் காய்ச்சுதல், boiling down to a thick consistency.

துவளல், துவளுதல், fainting, drooping; 2. தளர்தல், being weakened, 3. துவண்டு போதல், loss of spirit, fall of tone; 4. சோர்வடைதல், fatigued, weariness; 5. பயனற்றுப்போதல், becoming withered as part or organ of the body; 6. திவளல், slackening; 7. நாணுதல், drooping, 8. அசைதல், shaking, being agitated.

துவளவரைத்தல், நெகிழ வரைக்குதல், grinding till softened, grinding till it becomes pulpy or pasty.

துவளை செய்தல், கண்ணிற்குத் தைலம் பூசுதல், smearing ointment or putting eye drops.

துவளைபோடல், உடம்பின்மேல் சூடுண்டாகும்படி தேய்த்தல், rubbing so as to creat heat.

துவளையிடல், see துவளைபோடல்.

துவளையிட்டுப்பூசல், உடம்பில் சூடுண்டாகும்படி தேய்த்துப் பிறகு மருந்து பூசுதல், rubbing affcted part so as to increase heat and then applying oil and any unctuous substance, rubbing well before anointing.

துவனம், நெருப்பு, fire.

துவனுகம், வட்டத்திருப்பி, gravel root, Indian pareira — Cissampelos pareira.

துவனி, தொனி, ஒலி sound; 2. குரல்சத்தம், voice of the throat.

துவனிக்கிரகம், காது, ear — the seat or organ of hearing.

துவனிவிச்சின்னவாதம், தொண்டைக்கம்மல், hoarseness; 2. குரலடைக்கும் ஓர் வாத நோய், இது சத்தம் போட்டு பேசுவதினுலுண்டாகும், a disease of the throat due to or arising from straing the voice by too long or too frequent speaking.

துவன், see துவனுகம்; 2. உடம்பின்மயிர் hairs of the body.

துவன்றல், சாதல், dying; 2. நிறைதல், being full.

துவாகிசுரம், இரண்டாமுறைக் காய்ச்சல், fever coming every alternate day.

துவாசிப்பரீட்சை, touch and palpation by which heat, could, size position, consistency of organs are ascertained by way of diagnosis. see நாடி பார்த்தல்.

துவாங்கிஷி, வெட்பூலா, white poolah, white gromchy — Phyllanthus leucopyrus.

துவாதகபத்திரகம், 12 - எழுத்து மந்திர யோகம், a yoga in which 12 - syllables are uttered.

துவாதசமூலிக் கஷாயம், பன்னிரண்டுவித மருந்துச் சரக்குகளைக் கொண்டு இறக்கும் கஷாயம், a decoction prepared with twelve different drugs.

துவாதசம், (துவா + தசம்) (2 + 10) பன்னிரண்டு, twelve; 2 சீரணமான ஆகாரம் தங்குமிடம், seat of digested food — Duodenum.

துவாதசலோக செந்தூரம், பன்னிரண்டு லோக வகைகள் சேர்ந்த செந்தூரம், அதாவது கௌரி, சங்கு, குதிரைப்பல் பாஷாணங்கள், சீனக்காரம், நவச்சாரம், வீரம், பூரம், வெண்காரம், பூநீறு, வெடியுப்பு, ரசம், கந்தகம், இதனால் பாண்டுசோகை இரத்தக் குறைவுபோம், calcined red oxide of twelve minerals — yellow arsenic, white arsenic, realgar, alum, salammoniac, per chloride and sub chloride of mercury, borax efflorescent salt taken from the soil of fuller's earth, mercury and sulphur useful for anaemia dropsy and allied diseases.

துவாதசாந்தத்திற் புகுதல், see துவாதசாந்தம்.

துவாதசாந்தம், பன்னிரண்டாம் அவஸ்தை, யோகாப் பியாசத்தில் பன்னிரண்டாவது அதாவது கடைசியாக சமாதி நிலை, இதனால் கடவுளையும் தன்னையும் சோதி மூலமாய் அறியலாம், (in yoga Philosophy) in yoga practice it is the twelfth or the last stage of Samadhi in which the motion less yogi attains a knowledge of sublimest description—as of deity or his own spiricual nature through super natural illumination without the aid of physical or mental organs.

துவாதசாந்தலேகியம், வாதபித்த சிலேட்டுமங்களை மீறி நடவாதபடி சமநிலையில் நிறுத்தி உடம்பில் நோயணுகாமற்படி செய்யும் வல்லமையுள்ள ஓர்வகை கற்பலேகியம், a kind of electuary used in rejuvenation for purposes of regulating the three humours in the system so as to keep them in due proportions and there by preventing the attack of any disease.

துவாதசாவத்தை, துவாத சாந்த நிலை, see துவாதசாந்தம்; 2. உயிர் வேதனை பன்னிரண்டு, 12 - stations or states of the soul in the body.

துவாதசான்மா, சூரியன், twelve souled i. e, sun.

துவாதசிபத்திரி, செவ்வகத்தி, leaf used on the twelth day — துவாதசிநாள், Agustya plant — Sesbania grandi flora.

துவாதேசிபத்திரி, see துவாதசி பத்திரி.

துவாந்தசாத்திரவம், Indian trumpet flower -- Bignonia indica.

துவாரதாரு, தேக்கு, teak wood — teetona grandis.

துவாரம், வாயில், gateway as ஒன்பது வாயில், nine gateways of the body; 2. நவத்துவாரம், nine openings of the human body; 3. யோனித்துவாரம், vagina in the female.

துவாரவிருத்தம், மிளகு, black pepper — Piper nigrum.

துவாலை, பிரசவ காலத்தில் காணும் இரத்தப் பெருக்கு, flow of blood in parturition; 2. மாதத்தீட்டு, menstrual discharge; 3 பூசு மருந்து, liniment for the whole body; 4 துவாலையிடுக்கை, the act of moistening or rubbing a diseased part with a piece of cloth steeped in some liquid medicine — Embrocation.

துவாலைச்சிகிச்சை, வாதபிடிப்பு, சூலை, உடம்பு வலி, வாயுக்கட்டி, வீக்கம் முதலிய நோய்களில் வலியுள்ள இடத்திலாவது உடம்பு முழுவதுமாவது நோய்க்குத் தக்கபடி மருந்திட்டு, சூடுபறக்கத் தேய்த்துக் குணப்படுத்துமோர் சிகிச்சை, a kind of treatment given by massaging or rubbing the entire body or the portion affected with medicine ointment, liniment etc especially when the person is suffering from rheumatism, gout, or other bodily pain, inflammation, swelling of the parts etc.

துவாலைச்சிரங்கு, napkin rash.

துவாலைபோடல், துவாலையிடுகை, anointing.

துவாளைமருந்து, தேய்க்குமருந்து, ointment, embrocation or any unctuous substance used for rubbing a diseased part with.

துவாலையிடல், மருந்திட்டுத் தேய்த்தல், See துவாலையிடுதல்,

துவாலையிடுதல், மேற்பூசுதல், rubbing the whole body with a liniment; 2. மருந்தைத் திமிரித்துவாலை யிடல், making the ointment penetrate the skin by rubbing it well in the affected part c. f. திமிரித்திவாலை யிடல்.

துவாலையிறைத்தல், மிதமீறி, அல்லது அளவு கடந்து மாதவிடாய் ஒழுகல், immoderate excessive flow of menstrual discharge — Menorrhagia; 2. பிரசவகாலத்தில் இரத்தப் பெருக்கு அதிகமாகக் காணல், abundant blood discharge during parturition — Haemorrhage.

துவாரு, 10: 1. சித்துவாரு 2. விகாரத் துவாரு; 3. அங்கத்துவாரு; 4. விசேட சாதிததுவாரு; 5. ஆசிரமத்துவாரு; 6. நாழுத்துவாரு; 7. சமஸ்காரத்துவாரு; 8. வேஷத்துவாரு; 9. கிரியையாதித்துவாரு;

துவி, இரண்டு, two, double, pair.

துவி அணுகம், 2—அணுக்கள் சேர்ந்தது, combination of two atoms; 2. இரட்டை மெலிவு, twice as thin, a very thin body.

துவிகண்டம், ஓர் வகை மனோசிலை, arsenic disulphide, realgar, see திவிகண்டம்.

துவிகந்தகம், ஓர் வகைக் கந்தகக் கலப்பு, (in chemistry) a salt of sulphuric acid in which one half of the hydrogen of the acid is replaced by a metal — bisulphate.

துவிகந்தகி, கந்தகத் திராவகத்தின் உப்பு, a salt of sulphuric acid in which one half of the hydrogen of the acid is replaced by a metal — Bisulphide.

துவிகந்தி, பேய்ப்புல், இது தினையைப் போல் திரண்டு முடிச்சுகளாகச் சுணையோடு காணப்படுமோர் நச்சுப்புல், a species of poisonous grass resembling millet stalk with bristly hairs and little clots — Demongrass.

துவிகபா, see துவணுகம்.

துவிகம், காக்கை, row.

துவிகர்ண, இரண்டு காதுகளுக்குச் சம்பந்தமான, pertaining to both ears — Binaural, Binotic.

துவிகர்ப்பம், இரட்டை கருவுடைய கர்ப்பம், twin pregnancy.

துவிகலவை, இரட்டைச் சத்துக்களடங்கிய கலப்பு மருந்து, a compound made up of two elementary substances — Binary compound.

துவிகாசிகம், சிற்றரத்தை, lesser galangal — Alpinia galanga (minor).

துவிகாபா, see துவிகபா.

துவிகாயாசின், செம்முருங்கை, red Indian laburnam — Cassia marginata.

துவிகிருத்தியை, கர்ப்பிணி, சூல்பிர்க்காரி, a pregnant woman.

துவிகுணம், இரட்டைத் தன்மை, double or two fold nature.

துவிகுத்துரு, தண்ணீர் மிட்டான், water root — Asparagus.

துவிசஞ்சிகை, ஓர் மருந்துப் பூடு, a medicinal herb.

துவிசதம், அல்லி, Indian water lily—Nymphae genus.

துவிசபதி, சந்திரகாந்தி, moon flower.

துவிசபம், கவைக்குளம்புள்ளது, cloven footed.

துவிசம், பல், tooth; 2. முட்டையில் பிறப்பன, producing young from eggs which are excluded from the body — Oviparous; 3. இருதரம் முளைக்கும் பல், tooth as growing twice; 4. கொத்தமல்லி, coriander.

துவிசவிரணம், பற்சொதி, a purulent inflammation of the dental periosteum — Pyorroea.

துவிடநேயம், தூணியாங்கிஷம், which see.

துவிஷம், ஏலம், cardamum.

துவிட்டத்துரு, see துவிகுத்துரு.

துவிட்டம், பித்தளை, brass.

துவிதகலசம், பெண் இருமுலை; the two breasts of a woman.

துவிதத்தாரு, தேவதாரு, deodar—Erythroxylon monogynum; 2. சரள தேவதாரி, சுருள் தேவதாரி, Engligh deodar — Pinus longifolia.

துவிதத்துரு, see துவிதத்தாரு.

துவிதபாவனை, இரண்டாகப் பாவித்தல் (in Mystic philoshopy) the two fold i.e. visions by making distinction between the work of the diety and the diety himself. 2 (in Meta physics) the dualistic doctrine of holding spirit and matter as two distinct entities.

துவிதம், இரண்டு, two, pair; 2. இரண்டு பங்கு, two times.

துவிதலம், கொக்கோக நூலின்படி சொல்லியுள்ள ஓர்வித லீலை, இதில் புருஷன் ஒரு சுவரின்பேரில் சாய்ந்து கொண்டு இரண்டு கையினாலும் பெண்ணின் முழங்கால்கள் இடுப்பைச் சுற்றிக் கொள்ளும்படி உயரத் தூக்கிப்பிடிக்க பெண் புருஷனை தழுவும்படி அவன் கழுத்தைக் கட்டிப்பிடித்துக் கொண்டு புணர்தல், a posture in the sexual science of Tamil Kokkogam in which the man leaning against a wall clutches the flexed knees of the woman and rises her in a way to encircle him by taking hold of his neck, when penetration takes place.

துவிதாகதி, நண்டு, crab

துவிதாங்கம், see துவைதம், இரண்டுவித அங்கம், அதாவது, அதோங்கம் ஊர்த்துவாங்கம், the two parts of the body viz., the lower part and the upper part.

துவிதாடிமக்கனி, இரண்டுவிதமாதளை, அதாவது புளி மாதளை தித்திப்பு மாதளை, the two kinds of pomegranates viz., the sour and the sweet.

துவிதாதகி, முதலை, crocadile.

துவிதாத்துமகம், சாதிக்காய், nut meg — Myristica fragrans alias M. laurifolia.

துவிதாரகம், இரட்டைத்தாரகம், double base — Bibase.

துவிதியை, கோரோசினை, bezoar.

துவிதிரி, இரு மூன்று, two threes; six.

துவிதீனம், பசோற்பவம், the first portion of the small intestines — Duodenum.

துவிதோஷம், தொந்த தோஷம், a combination of any two of the three humours (doshas) see துவந்த தோஷம்.

துவித்துவம், இரண்டாக்கொள்கை, a system founded on double basis — Duality.

துவிநாடி, இரட்டை நாடி, the condition of two pulse beats occuring in rapid succession — Bigeminal pulse. This should not be confused with துவந்தநாடி which see.

துவிபத்திரகம், see திராய்கந்தம்.

துவிபாகம், இரண்டு பிரிவினையுடையது, two divisions; 2. இரண்டுபாகமாகத் தரித்தது, a cutting into two parts.

துவிபாதசெந்து, இரண்டு பாதமுடைய பிராணி, an animal with two feet — Biped.

துவிபாதம், இரண்டுகால்கள், two feet.

துவிபுடம், கடலை, Bengalgram — Cicer aurictinum; 2. இரண்டுபுடம், double calcination.

துவிபுத்துரு, see துவிகுத்துரு.

துவிமுகம், புற்றுக்காளான், fungus grown on ant hill, yellow mushroom.

துவிமுகை, இரண்டுமுக நீர்ச்சாடி, water jug having two openings.

துவியாகிதசுரம்.

துவிரம், தேனீ, honey bee.

துவிரேதசு, double seeded indicating one whose seed consists of both blood and semen. It is used to signify a hermaphrodite who is neither a male nor a female but whose sex is purely neutral.

துவிரோபாரி, சண்பக மரம், champaka tree — Michela champauka.

துவியாசிஞு, see துவிகாயாசின்.

துவிவருஷிகம், இரண்டு வருஷத்திற் கொரு முறை பூக்கும் அல்லது பலன் கொடுக்கும் பூடு, a plant yielding flowers and fruits once in two years — Biennial.

துவீசம், see துவிசம்.

துவீந்திரியம், இருபுலன், two organs of sense touch and taste.

துவேசம், கொடுமை, vegence.

துவேஷம், See துவேசம்.

துவை, see துவைத்தல்; 2. இறைச்சி, flesh, meat; 3 பிண்ணாக்கு, residuum of seeds — Oil cake; 4. புளிக்கறி, acid curry; 5. புளிங்கறி, sour preparations for food; 6. பருகுதற்குரியன, that which is potable, anything sipped or taken with a spoon, that which is fit to be drunk; 7. ஊற வைத்தல், soaking; 8. தயிர் துவைத்தல், curdling milk; 9. துளசி, holy basil — Ocimum sanctum; 10. ஒலி, sound.

துவைசி, துளசி, see துவை.

துவைச்சல், எஃகை பதப்படக் காய்ச்சி அடித்தல், tempering or striking steel after it is made red hot.

துவைதம், சீவாத்மாவையும், பரமாத்மாவை யும் வேறாக அல்லது வித்தியாசமாகக் கொள்ளுகை, the doctrine of two fold distinctions between the Creator and the Created i. e. Universal soul as distinguished from individual soul, dualism; 2. இரண் டாகக் காணல், (in Vedanta Philosophy) that view which seeks to explain the world, by the assumption of two radically indepen-dant and absolute elements; 3. மனதிற் கும் உடம்பிற்குமுள்ள பிரிவினை, (in Meta physics) the doctrine of entire separation of spirit and matter i. e. incorporeal state or existence as distinguished from corpo-real state or exsistence.

NOTE :— According to the system of Madh-wachary, the devine soul and human soul are two and distinct and this is opposed to that of Sankrachary who maintained Adwai-tam (non dualism) believing God and the Soul to be one. The Deveita Philosophy is not natural to the south.

Vedauntam Philosophy offers many parallels to the idealism of Plato as opposed to Nyanyam which resembles Aristotle. The object of the whole system is stated in one word 'Brahmam'. When the perso-nal soul is set free by a proper understand-ing of the truth all illusions vanishes and the identity of Jeewautma (individual soul) with the Paramauthma (Universal soul) or only one really exsisting spirit is reestab-lished.

துவைத்தல், சாறுவர இடித்தல், bruishing or pounding to get juice; 2. நனைத்தல், moistening; 3. அமிழ்த்திடல், immersing, dipping; 4. துவைச்சல், tempering of steel; 5. ஒலித்தல், making sound; 6. தேய்த்தல், curdling as milk.

துவைத்துப்பிழிதல், மூலிகைகளை இடித்துச் சாறு இறக்குதல், squeezing juice out of bruished herbs; 2 வாதத்தினால் உடம்பில் அடிபட்ட வலிபோற் காணும் ஓர் நிலைமை, a condition of the body with pain all over experienced by patients subjected to rheu-matic affections as if beaten with sticks, See துவட்டி பிழிதல்.

துவையல், உணவிற்கு சுவை கொடுக்கும்படி தொட்டுக் கொள்வதற்கு தயாரிக்கும் ஓர் வகை சுண்டாங்கி, a kind of seasoning added to food to give relish or enhance pleasure, மசாலை வர்க்கத் துவையல், a condiment seasoning. c. f. சட்னி.

துவ்வல், புசித்தல், eating taking meal or food.

துவ்வு, புசி, eat; 2. உணவு, food; 3. ஐம்பொறி நுகர்ச்சி, perception by or gra-tification of five senses of the human body.

துழத்தல், குழைத்தல், mixing.

துழாய், துளசி, holy basil — Ocimum sanc-tum.

துழாவல், see துழாவுதல்.

துழாவுதல், துடுப்பால் கலத்தல், stirring with a rod or mixing; 2. கலத்தல், mix-ing, mingling; 3. புணருதல், copulating, having sexual connection; 4. வெட்டுதல், cutting, hewing, 5.தேடுதல், searching.

துளக்கம், அச்சம், fear; 2. நடுக்கம், tre-mor; 3. களை; splendour; 4, அசைவு, movement.

துளக்காவணம், பூவந்தி, soap nut tree — Sapindas emarginatus.

துளசி, திருத்துழாய், இது ஓர் சிறிய பூண்டினம், 1—2 அடி உயரம். அடித்தண்டும் காம்புகளும் சிவப்பு நிறம், கிளைகள் அனேகம், இலைகள் நிறையவுண்டு, பூக்கள் சிறியன, வாசனை, ஊதா நிறம், இது சாதாரணமாய்த் தொட்டிகளில் வைத்து, வீடு, தோட்டம், கோயில், நாந்தவனம், இவ்விடங்களில் பயிராக்கப்படும், இது விஷ்ணுவுக்கு சிறந்ததாகையால் இது வைஷ்ணவர்களில் மிகவும் போற்றப்படுவதும் தவிர, பூசை நைவேத்தியம் முதலியவைகளிலும் உபயோகப்படும், இது நமது நாட்டில் எங்கும் விளையக்கூடியது, வீடுகள் தோறும் பார்க்கலாம், தினப்படி பூசை செய்வார்கள்.

இது காரமாயும் வாசனையாயிமிருக்கும், சீதளத்தைப் போக்கி, கபத்தை அறுத்து வியர்வையை உண்டாக்கும் குணமுண்டு, உள்ளழலையையாற்றும், கஷாயம் விஷ சுரத்தைக் கண்டிக்கும், இலைகளை உணர்த்திச் சூரணித்து மூக்குத் தூளைப் போல் உபயோகப்படுத்த பீனிசத்தைக் குணமாக்கிப் புழுக்களைக் கொல்லும், இதன் சாறு அஸ்தி சுரம், கபம், வயிற்றுளைவு, மாந்தம், அரோசிகம், இருமல் முதலான குழந்தை நோய்களைக் குணப்படுத்தும், இதை எலுமிச்சம் பழ சாற்றுடனரைத்துப்போட சருமநோய்கள் படைகள் நீங்கும், இதைக்கஷாயமிட்டுக் குழந்தைகள் சீரணக் கோளாறுக்கும் உபயோகப்படுத்துவதுண்டு, இது அடியிற் கண்டபடி பல வகைப்படும், இதன் இலைச்சாறு ¼—½ தேக்கரண்டியளவு குழந்தைகளுக்கும் 1—1½ அவுன்ஸ் வீதம் பெரியவர்களுக்கும் கொடுக்க இதயத்திற்கும் ஈரலுக்கும பலத்தையுண்டாக்கி பசி தீபனத்தைக்கொடுக்கும், தொண்டைக் கபத்தை அறுக்கும், மார்ச் சளியை ஒழிக்கும் பெண்களுக்கு பால் சுரக்கும், உதிரச் சிக்கலை நீக்கும், இலையை வாயிலிட்டு மெல்லுவதினுல் பல் கூச்சம், பல்வலி போம், இலைச்சாற்றை மேற்பூச்சு மருந்தாக உபயோகிக்க விக்கம் தணியும், நல்லெண்ணெயில் காய்ச்சிக் காதிலிட காதுவலி போம், வேரைக் கஷாயமிட்டுக் கொடுக்க சுரம் போம், இத்துடன் நொச்சி, முசுமுசுக்கையும் சேர்த்து பிட்டு போல் அவித்து பின் கசக்கி சாறு பிழிந்து குழந்தைகளுக்கு மேற்கண்ட அளவுப்படி கொடுக்க கணமாந்தம் தீரும்.

அடியிற்கண்ட பல வகைத் துளசிக்கெல்லாம் பொதுவாகவே சில குணங்களுண்டு, அவைகளுக்குத் தக்கபடி நோய்களைக் கண்டிக்கும்.

1. இலையைப் பாலிலிட்டும் காய்ச்சியுண்ண கபத்தைத் தடுக்கும், தாது புஷ்டியையுண்டாக்கும்

2. இலையை உணர்த்தி நசியமிட பீனிச புழுக்கள் வெளியாகும்.

3. அருச்சனை செய்த இலையை மென்று தின்பதினுல் முத்தோஷம்நீங்கி ஆயுள் நீடிக்கும்.

4. புட்டவியல் செய்த பின் பிழிந்து சாறெடுத்துக் கோரோசனைக் கூட்டி கைக் குழந்தைகளுக்குப் புகட்ட கபக்கட்டு வெளியாகி இருமல் மாந்தம் கணைச்சூடு தணியும்.

5. தண்ணீரிலிட்டுக் கொதிக்க வைத்து வேதுபிடிக்க அல்லது குளியலாட கபதோஷம் நீங்கும்.

6. இதன்விதையை நீரில்அரைத்துஉருட்டிக்கொள்ள பொடி இருமல், தேக உஷ்ணம், பிரமேகம், பிரசவ வேதனை இவைகள் குணமாகும், அன்றியும் நீரெரிச்சல் சீதபேதி இவைகட்கும் கொடுக்கலாம், holy basil, toolsy—Ocimum sanctum — It is a small plant 1—2 ft. high; stem and petioles dull red profusely branched with dense leaves, flowers small, fragrant, pale purple, the leaves are also fragrant with a peculiar small. It is cultivated in pots in houses, gardens, Vaishnava temple gardens, etc., It is sacred to Vishnu and so vaishnavites treat this with great reverance and use it in worship and other ablutions. Ladies worship this plant every day or at leaston fridays before they take their break fast, so it is generally kept in the middle of the open varanda of every Hindu house. It is abendantly cultivated and sold as small tender branches or garlands. It is offered to devotees in Vaishna temples along with holy water.

It is pungent to taste and fragrant to smell and removes cold and eliminates phlegm.

It is stimulent, expectorant and diaphoretic while its seeds are demulpcent. Infusion of the leaves is useful in malaria, dried leaves are powdered and employed as a snuff in ozema and in the endemic affections of the nasal cavities termed பீநிசம், catarrh of the nose and dislodges the maggots, juice of the leaves is used with great advantage in fever, phlegmatic tendencies, dysentary indigestion etc., attacking especially children. Juice is also used as vehicle for medicines, mixed with lime juice is applied in cutaneous affections and ring worm. Infusion of the leaves is administered as a stomachic in the gastric disorders of children and in hepatic affections It consists of different kinds as mentioned below. The ordinary toolsy and the black variety are important.

1. பெருந்துளசி, large basil — Ocimum gratissimum useful in phlegm and stomach disorders; கபதோஷம் வயிறுளைதல் போம்

2. கருந்துளசி, black basil — Ocimum sanctum (typica); தொண்டை கறு குறுப்பு, இருமலின் கேவல், மார்பு சலி, சன்னிபாதம் போம், useful in throat affections, whooping cough, phlegm in the chest and fevers.

3. இராமதுளசி, hero basil — Basilicum indicum.

4. வெண்துளசி, white basil — Ocimum album.

5. கிருஷ்ணதுளசி, black toolsy same as No. 2.

6. சிவதுளசி, Shiva's basil — Ocimum tenuiflorum, இதுவே கஞ்சாங் கோரை.

7. நாய்த்துளசி, dog basil — Ocimum canum, பொடி இருமல் போம், உடலைப் போஷிக்கும், cures dry cough.

8. காட்டுராம துளசி, wild Rama's basil.

9. எலுமிச்சந் துளசி, lemon basil — Ocimum fruit escens.

10. காட்டுத்துளசி, wild basil — Ocimum adscendens.

11. இலட்சுமித்துளசி, upland toolsy — Ocimum cristatum.

12. கற்பூரத்துளசி, camphor basil.

13. செந்துளசி, red basil, கபாதிக்கம், கீடவிஷம், திரிதோஷம் போம், cures poisons of insects phlegm, disorders of the three humours.

14. சிறுதுளசி, small basil — Ocimum indicum.

15. கல்துளசி, stone basil, பித்திரதிக் கட்டி, கபகாசம் போம், this cures bronchitis and abscess.

16. முள்துளசி, thorny basil — Ocimum pilosum, எலி விஷம், வெட்டுப் புண், சில்விஷம் போம், this cures poisons like rat bite and wounds

17. சுணைத்துளசி, rough basil — Ocimum villosum.

18. நிலத்துளசி, பூதுளசி, ground basil — Ocimum prostratum, முலைப்பால் மாந்தம், கணச்சூடு போம், congenita heat and indigestion of breast milk are cured by this drug.

19. கரியமால்துளசி, same as No 5.

20. நீர்த்துளசி, water basil.

21. விசுவதுளசி.

22. சிவப்புத்துளசி, same as No. 13.

23. திருத்துளசி, same as No. 14.

24. நற்றுளசி, same as No 1.

1. வழவழப்பு வாய்ந்த இதன் விதைக் கஷாயம் வெள்ளை வெட்டையைப் போக்கும், அன்றியும் நீர் எரிச்சல், சீதபேதி, உட்காங்கை போம், the seeds are demulscent and its decoction cures gonorrhoea internal heat. dysentery and burning while passing urine a decoction of the plant is an effectual remedy in the apthae of children. The use of aromatic baths prepared with it in cases of atrophy is also advised. In Mauritius or fumigations prepared with this plant are employed in the treatment of rheumstism and paralysis (Warings Pharma Copoeia of India).

2. குழந்தைகளுக்கு தொண்டையில் கபங்கட்டி இருமல், நெஞ்சுசளி, விஷசுரம், கோழையும் கண்டால் குளிய லாட்டியவுடன் இலைச்சாற்றைக் கொடுக்க குணமாகும், the juice of the leaves cures cough phlegm in the chest fever etc.

7. நாய்த்துளசி, இது பொடி இருமல், கபக்கட்டு, சன்னிபாதசுரம், காசம் மாந்தபேதி, கணச்சூடு, ஆசன கமைச்சல், சீதளத்தையும் போக்கும், It is said to cure simple cough phlegm, typhoid and render's the body worm.

13. வாத கபாதிக்கத்தினால் நுரையீரலைத் தாக்க ஏற்பட்ட பல கோளாறுகளைப் போக்கும், it is given in cases of excess of vatha and phlegm humours combination and lung affections.

15. கபவாத சுரம், இருமல், மார்ச்சளி, வித்திரதிக்கட்டி, விஷ கடி இவைகளைக் குணப்படுத்தும், கோழையை தள்ளும், கபகாசம் போம், it is good for pneumonia, phlegm in the chest, cough and insect bites.

16. விஷகடி, எலிக்கடி, இரணம், கொப்புளம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம், it is good for rat bite, insect bite ulcers and boils.

17. கணச்சூடு, வாதபித்த நோய், மாந்தம், மாந்தசுரம் முதலியவைகள் போம், It is a good remedy for congenital heat and digestive troubles due to vatha and pitha.

NOTE :— All the species of Ocimum are distributed all through out India, possess in common a fragrant camphoraceous odour and pungent aromatic taste. Ocimum sanctum is used as a protection against mosquitoes. It is a domestic remedy for croup, catarrh and bronchitis, it is a remedy for ear ache, juice of the leaves mixed with that of ginger is given for colic in children, mixed with black pepper is prescribed in the cold stages of inter mittent fever. It is also used as an antidode in snake poisoning. The wood or the stems of the plant are made into beads for rosaries by Vaishna vites for counting the recitations of their prayers. The rosaries are composed of 108 beads, oaths are made on leaves steeped in water and after the oath are swallowed. It is venerated by Hindus generally like the vervein by the Romans.

துளசிச்சேவிதம், துளசிமூலம், root of holy basil.

துளசிலேகியம், துளசியால் செய்யப்படும் லேகியம், an electuary prepared with the holy basil as chief ingrediant.

துளசிவிரை, துளசி செடியின் விதைகள், seeds of holy basil.

துளந்து, see துளபம்.

துளபம், துளசி, holy basil.

துளம்பி, காத்தொட்டி, thorny caper — Capparis horrida.

துளம்பிக்காய், ஆதொண்டைக் காய், see துளம்பி.

துளம்பிக்கிரி, see துளம்பிக்காய்; 2. நாவி, aconite; 3. திப்பிலி, long pepper, Piper longum.

துளவம், } துளசி, holy basil.
துளவு, }

துளவம், பருத்தி, herbaceous cotton — Gossypium herbaceum.

துளவன், சோரபாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

துளவி, } திப்பிலி, long pepper — Piper longum, see துளம்பக்கிரி.
துளவிகம், }

துளவிதாதிதம், சாம்பிராணி, malacca benzoin — Styrax benzoin.

துளவை, சிந்தில், moon creeper — Menispermum cordifolium; 2. மூங்கிற் பற்றை, bamboo splinter.

துளாய், துளசி, holy basil.

துளி, ஆமை, turtle, tortoise; 2. பெண்ணாமை, female turtle or tortoise; 3. சொட்டு, drop; 4. மழைத்துளி, rain drop; 5. கதிரி, honey sweet tree — Meliosnia arnolliana.

துளிகுத்தல், காது, மூக்கு, கண் இவ்விடங்களில் துளிதுளியாய் விடல், letting in by drops into the ears, nostrils or eyes.

துளிகணக்கு, காது, மூக்கு கண் இவற்றிற்கு ஊற்று மருந்து இவ்வளவு துளிதான் என்ற கணக்கு, அன்றியும் கள்ளிபால் சேர்ந்த பேதி எண்ணெய்களும் துளிக்கணக்காக கொடுக்கப் படுகின்றன, the calculation fixed for the number of drops of medicine to be let in the ears, nostrils and eyes. The purgative oils prepared with the milk of spurge are given in drop doses e.g. சித்தாதி எண்ணெய்.

துளிச்சிப்பி, கிளிஞ்சில், bivalve, shell, a small shell.

துளித்தல், துளிதுளியாய் விழல், falling in drops, drippling; 2. மழைப்பெய்தல், droping as rain.

துளிநெரிசல், வெள்விழியில் விந்துவினது துளியைப் போற் சதையை எழுப்புமோர் வகைக் கண்ணோய், a raised circular dot resembling semen in colour on the white sclerotic coat of the eye.

துளிமருந்து, துளிதுளியாய் கொடுக்கும் அல்லது விடுமருந்து, any medicine administered either externally or internally in drop doses.

துளியிடாயோனிப்படலம், imperferation of hymen.

துளிர், தளிர், buds and tender (young) leaves.

துளிர்க் கெண்டை, பாற்கொண்டை, milk fish — white mullet.

துளிர்த்தல், தளிர்த்தல், sprouting, shooting out.

துளிவிந்து, முத்துச்சிப்பி, pear oyster.

துளும்பல், பூசுதல், smearing, anointing; 2. அலைதலை, shaking.

துளை, மூங்கில், bomboo; 2. புண்ணின் துளை, recessor cavity of a sore, sinus; 3. துவாரம், hole; 4. யோனித் துவாரம், vagina of a female; 5. நவத்துவாரம், the nine orifices or openings or gateways of the human body.

துளைக்கருவி, எலும்புதுளைத் துளைக்க வுபயோகிக்குமாயுதம், an instrument for piercing the bones especially for perforating the foctal head, mastoid bone etc — Perforater.

துளைக்கிட்டியகப்பை, துளைகள் நிறைந்துள்ள இரண்டு இரும்புக் கிண்ணங்களைத் தலையிற் பதித்த கொல்லன்கை குறடுபோல விரிக்கவும், குவிக்கவும் வசதியமைக்கப் பெற்ற ஓர்வித அகப்பை, an instrument of metal with two perferated cup like blades and handles like large blacksmith longs with a movement adjustments for opening and closing intended for grasping and compressing the hot oil rasidue or decoction residue.

துளைச்சிகிச்சை, உடம்பின் நவத்துவாரங்களின் வழியாய் மருந்தைப் பலவிதமாகச் செலுத்திக் குணப்படுத்துமுறை, பண்டைய காலத்து வஸ்திக்கருமம், திரியிடல் முதலிய வைகளெல்லாம் இம்முறையைச் சேர்ந்தவைகளே, a treatment said to be of an inferior kind adopted in olden days by insertion of medicines in a liquid form in various ways into the nine openings of the human body when no other means are possible or could be had eg. enema, clyster, sternutatory drops etc.

துளைச்சிலந்தி, பாதம், வயிறு, குடல் முதலிய உறுப்புக்களை முழுவதும் துளைத்து ஊடுருவிப் பாயும் சிலந்தி, an ulcer which penetrates through the entire thickness of an organ as the foot, stomach intestines etc — Perforating ulcer.

துளைச்செவி, உட்காது, the inner ear.

துளைத்தல், புழுதுளைத்தல், worm eaten.

துளைத்தைலம், நவத்துவாரங்களின் வழியாக உடம்பினுள் புகட்டி நோய்களை கண்டிக்கவாவது, குணப்படுத்தவாவது பிரயோசனப்படும்படி உபயோகிக்கும் ஓர் மருந்து எண்ணெய், a liquid preparation for either checking or curing purposes introduced into any of the nine of openings of the body; 2. காது அல்லது கண்களுக்கிடும் எண்ணெய், any medicated oil dropped into the ears, eyes or nostrils — ear drops, eye drops and nasal drops; 3. புரையோடும் இரணங்களுக்கு விடும் மருந்தெண்ணெய், an oily antiseptic preparation dropped into or applied to sloughing ulcers to prevent decay or putrefaction.

துளைநெய், துளைத்தைலம், which see.

துளைநோய், பெண்ணின் சம்பந்தமாக ஏற்பட்ட நோய், வெள்ளை, கொறுக்கு, மேகம் முதலியன, venereal diseases acquired by sexual intercourse as gonorrhoea, syphilis etc.

துளைபாய்தல், கண் வைத்தல், அதாவது புண்ணில் துவாரம் உண்டாதல், formation of sinus in an abscess or ulcer.

துளைப்பிரியன், பெண் மோகங்கொண்டவன், one always hankering after women.

துளைப்புண், துவாரமேற்பட்ட புண் அல்லது விரணம், a sore or ulcer, with sinus: 2. பெண்ணின் சம்போகத்தினாலேற்பட்ட மேகப்புண், venereal or syphilitic sore or ulcer.

துளைப்பைத்தியம், பெண் சம்போகத்திலேயே ஆழ்ந்த சிந்தனை கொண்ட ஓர் வகை விரகம், an insane sexual desire in the female — Nymphe mania, madness for woman.

துளையிடல், see துளைபோடல்.

துளையிடாமுத்து, நல்லமுத்து, solid pearl without perferation.

துளையுள்ளது, துவாரங்கள் உள்ளது — Crileriform

துளையெண்ணெய், see துளைத் தைலம்.

துளைவண்டு, மரங்களைத் துளைக்கும் வண்டு a beetle that bores the trees—borer beetle carpenter bee xylotrechus quadrupes It is also called coffee fly for the reason that it bores a passage into the stem of coffee tree to deposit its eggs.

துளைவிடல், துளையுண்டாதல், see துளை பாய்தல்.

துளைவைத்தல், see துளைபாய்தல்.

துள்ளல், ஆடு, sheep; 2. கொசுகு, mosquito; 3. வலிபொறுக்காது குதித்தல், jumping due to pain or sufferings.

துள்ளி, பெண்ணுமை, female tortoise, see துளி.

துள்ளிமேகம், ஓர் வகை மேகரோகம், a kind of venereal disease.

துள்ளியம், பெரியாணங்கை, large mangay; telegraph plant — Polygala telephioides alias P. serphillifolia.

துள்ளுகெண்டை, குதிக்குங் கெண்டை மீன், jumping carp of the Barbus genus See சபரி.

துள்ளுசன்னிவாதம், சன்னிபாத சுரத்தினுற் பிறந்தவாதம், delirious fever followed by rheumatism.

துள்ளுநாடி, குதித்தோடும் நாடி, bounding pulse.

துள்ளுப்பூச்சி, அந்து, an insect that destroys stored cereals.

துறட்டி, ஓர் முட்செடி, a thorny shrub perhaps referring caper; 2. சூரை, jackal jujube — Zizypaus enoplia.

துறட்டிரும்பு, வளைந்த இரும்பு, crooked iron, hook.

துறட்டு, வள்ளைத் துறட்டு, raghota caper- — capparis grandis.

துறட்டுமுள்ளு, ஓர் முட்செடி, caper shrub; 2. காரிண்டு, West Indian cock's spur— Pisonia aculata

துறவறம், அறம் பொருள் இன்பம் இவைகளை அநித்தியமென்றுணர்ந்து இல்லறவாழ்க்கையைவிட்டு நித்தியமாகிய வீட்டை அடையும்படி செய்யும் யோக முயற்சி, An ascetic or hermit who has renounced the world.

துருட்சிங்கம், செந் நாய், a reddish species of wild dog.

துறு, இரும்பு, iron; 2. துறுகல், iron stone laterite.

துறுகல், see துறு.

துறுகாரம், கஸ்தூரி, musk — Abel moschus.

துறுட்டி, சிற்றேலம், small cardamum — Elleteria cardamomum.

துறுத்தல், திணித்தல், stuffing as food into children's mouth; 2. பஞ்சுதிணித்தல், crowding into a bag as cotton; 3. திணித்தடைதல், plugging; 4. துறுக்குதல், penetrating by pressing (slang) shoving as as into another body.

துறுபவம், நெருக்கம், closeness; 2. அடர்த்தி, thickness, dense.

துறுப்பாவணி, காட்டாமணக்கு, purging nut — Croton polyandrum

துறுமல், திரட்சி, roundness, togather into one mass; 2. நெருங்கல், being thick, to come closure.

துறுவல், புசித்தல், eating, taking meal or food.

துறை, அனுசரிக்கும் வழி, made of action adopted, path; 2. நூல் வழி, scientific way; 3. நூற்றுறை, extent of science.

துறைதப்பிச்செய்தல், முறைபிசகிச் செய்தல், doing or performing a thing contrary to rules and practice.

துற்கந்தசுவேதம், கற்றாழை நாற்றம், acid foetid sweating.

துற்கந்தம், கெட்டநாற்றம், offensive smell.

துற்கி, அமுக்கிரா, winter cherry — Withania coagulens.

துற்குறி, அவக்குறி, bad symptoms as of diseases.

துற்கோலம், தூர்த்தகோலம், பிறர் அஞ்சும் படி கொள்ளும் வடிவம்.

துற்பரிகம், சிறுகாஞ்சொறி, small climbing nettle — Tragia involucrata alias T. cannabina.

துற்பலநாடி, மெல்லியநாடி, weak pulse; 2. பலவீனத்தைக் காட்டும் நாடி, pulsing indicating the weakness of the system.

துற்பலவங்க வாதம், (துற்பலம் + அங்க வாதம்) paralysis of an organ due to weakness.

துற்பலவீனம், பலவீனம், weakness; 2. பலக்கேடு, debility lack or loss of vitality or strength.

துற்பூதிகம், பெருந்தக்காளி, large tomatoe — Physalis peruviana.

துற்றல், உண்டல், eating or taking food.

துற்று, சோறு, cooked rice; 2. உணவு, food.

துனுபரிசர், தாமரை, lotus — Nelumbium speciosum.

துனுவி, திப்பிலி, long pepper — Piper longum.

துனி, நோய், disease; 2. வலி, pain; 3. வேதனை, suffering; 4. அச்சம், fear; 5. ஊடல், conjugal shyness; 6. புலவிநீட்டம், protracted love quarrel with temporary separation of the parties.

துனிவாதம், ஊடலினால் பெண்களுக்கு கீழ் வயிறு, குதம், அல்குல், பிட்டம், இவ்விடங் களில் பரவி, வயிற்றில் வலி, மலமூத்திர சிக்கல் முதலிய குணங்களைக் காட்டும் நரம் பைப் பற்றிய ஓர்வாதநோய், a kind of nervousness in woman due to undue excitability through sexual passion It is marked by pain in the abdomen and spasmodic affection extending to abdominal, anal, genital and gluetial regions.

துனை, மூங்கில், bamboo — Bambusa arundinacea.

துன்பநிவாரணம், துன்பங்களிலிருந்து விடு தலை, relief from suffering.

துன்பு, துன்பம், suffering.

துன்மரணம், அகாலசாவு, untimely death; 2. அக்கிரமசாவு, unnatural or unhappy death i.e. through accident, murder suicide etc.

துன்மலம்,

துன்மாங்கிஷம், see துன்மாமிசம்.

துன்மாமிசக்கழலை, மாமிசம் மேன்மேலும் வளர்ந்து பரவுமோர் கழலை, a malignant tumour producing secondary growths extending to adjacent parts.

துன்மாமிசக் களிம்பு, அரிதாரத்தை எலு மிச்சை ரசத்தில் சுத்தி செய்து எள் எண் ணெய் விட்டரைத்து, பிறகு மிருதார சிங்கி மஞ்சள் மெழுகு வெ. குங்குலியம் இம்மூன் றையும் பொடி செய்து தேங்கா யெண்ணெ யில் சேர்த்து உருக்கி மெழுகட்டி முன்னே அரைத்துள்ள மருந்தையும் சேர்த்து அரைத்து ரணங்களில் போட புண்களில் உள்ள சதை வளர்ச்சியைப் போக்கியாற் றும், method of preparing an ointment for ulcers with proud flesh. Litharge, white dammer are finely powdered and added to the hot mixture of melted bee's wax and cocoanut oil. To this is added the paste of yellow orpiment of arsenic and gingelly oil, (orpiment must be purified in the juice of lime fruit). The whole medicine is again well grinded and preserved for use.

துன்மாமிசமருகல், கெட்டசதை வளர்த்தியா லேற்படும் சதையடைப்பு, morbid growth of flesh.

துன்மாமிசம், நாற்றமடிக்கும் புலால், rotten meat or fish; 2. அதிமாமிசம், proud flesh in wounds; 3. இமைகள் வீங்கி கண்ணில் சதை வளர்ந்து பீளைகட்டி, தூங்கவொட் டாமல் துன்புறுத்துமோர் கண்ணோய், an eye disease marked by morbid growth of flesh in the eye, swelling of the eye lids mucopurulent discharge loss of sleep etc.

துன்மாமிசவடைப்பு, கெட்டசதை வளர்த்தி யாலேற்படும் தடை, obstruction due to morbid growth of flesh.

துன்னகம், தூணுமரம், Indian mahogany — Cedrata toona.

துன்னசேவனி, புண் தையல், suture of wounds; 2. தலைமண்டைத் தையல், suture of the skull.

துன்னலீனி, தாமரை வளையம், coils of lotus stalk.

துன்னுமா, விஷப்பாலை, poisonous palay.

துன்னீர், எச்சில், spittle; 2. கெட்டநீர், morbid fluid.

துன்னு, இறைச்சி, flesh; 2. முதுகு, back.

துன்னுவெண் புகைச்சல்.

தூ, புள்ளிறகு, bird's feather; 2. வெண்மை, whiteness; 3. சதை, flesh; 4. சுத்தம், purity. cleanliness; 5. வெள்ளை, white; 6. பகை, enmity.

தூகம், காற்று, wind; 2. புளி நறளை, hairy wild vine — Vitis setosa alias Cissus acida.

தூகை, பாளை, flower sheath or spatha of areca, cocoanut etc.

தூக்கக்கலக்கம், தூக்க மயக்கம், drowsiness; sleepiness.

தூக்கங்கலேதல், தூக்கங்கெடல், sleep being disturbed.

தூக்கங் கொள்ளல், தூங்குதல், sleeping; getting sleep.

தூக்கங்கொள்ளாமை, தூக்கம் பிடியாமை, sleeplessness.

தூக்கணங்குருவி, தூக்கணம், இது உயர்ந்த மரவுச்சி இலைகளைப் பின்னல்போல் கட்டுவதாலிப்பெயர், இதில் அனேகவிதங்களுண்டு, Indian tailor bird. It is so called from its building its nest in the top of high trees by sewing fibres and leaves together — Dry moicinae. The best species known is Orthotomus longicauda It is also known by the names — pendulous bird, swallow, loxia bird etc.

தூக்கணங்குருவி, see தூக்கணங்குருவி.

தூக்கத்தில் பெய்தல், தூங்கும் பொழுது அறியாமலே மூத்திரம் பெய்தல், incontinence of urine as in children.

தூக்கநடையன், தூங்கிக்கொண்டே நடப்போன், a person who walks in his sleep; sleep walker — Somnambulist; 2. நித்திரையிலெழுந்து நடப்பவன், a night walker —Noetambulist.

தூக்கந்தெளிதல், தூக்கத்தினின்று விழித்தல், waking from sleep.

தூக்கமயக்கம், தூக்கத்திற்கு முன்பாக அடிக்கடி கொட்டாவி விட்டு, சோம்பல்கொள்ளும் நிலைமை, yawning frequently and feeling drowsy indicative of sleep — Ocitation.

தூக்கமருந்து, தூக்கத்தை யுண்டாக்கு மருந்து, medicine or drugs causing sleep.

தூக்கமின்மை, நோயால் தூக்கமே இல்லாமை, want of sleep or morbid sleeplessness — Insomnia.

தூக்கமூட்டி, தூக்கம் வரும்படி செய்யு மருந்து, any medicine or drug inducing sleep — Narcotic; 2. அபினி சேர்ந்த மருந்து, any medicine that contains opiums with the quality of inducing sleep or repose — Cepiate.

தூக்கமெழுப்பி, தூக்கத்தை உண்டாக்கு மருந்து, drug which induces sleep — Narcotic; 2. மூளையை தாக்காமலே தூக்கத்தை உண்டாக்குவது, Hypnotic.

தூக்கம், நித்திரை. sleep; 2. சோம்பல், laziness; 3. சல்லியம், bone; 4. கொம்மட்டிப்பொது, water melon in general —Citrullus genus.

தூக்கம், மெய்மறந்து, மனத்தின் செயலற்று இறந்தவனைப்போற் கிடக்கச் செய்யுமோர் நிலைமை, உலகத்தில் எங்கும் நிறைந்துள்ள சக்தியைப் பற்றிய மாயையின் வல்லமையினுலேற்படும், இது தாமசகுணத்தினுலுண்டாகும், ஆகவே எப்போது இருதயமானது தாமச குணத்தின் மயக்கத்தால் மூழ்கப்படுகிறதோ அப்போதுதான் மனிதருக்குத் தூக்கமுண்டாகும், மேற்கண்ட மாயா சக்தியினுல் ஏடுபடாதவர்களுக்குத் தூக்கமே கிடையாது, ஆனல் மனிதர்களுக்கோ இத் தூக்கத்தினுல் உடம்புக்கு சுகமேற்படும், sleep. It is a period of rest for body and mind during which volition and consciousness are in partial or complete abeyance and the bodily functions partially suspended. The movements of breathing and of the pulse are less frequent than in the waking state; the pupils are also contracted and the secretions partly suspended. This is a state in which there is a suspension of the voluntary excercise of the powers of the body and mind. It is the illusive power of the all pervading energy and is the off spring of Tamas (one of the three inherent qualities of on an man acquired from nature). It overcomes a man only whenever the heart is enveloped with illusive effects of Tamas. Persons who get themselves freed from the manifestation of this material Maya will never be influenced by this Universal phenominon of sleep but to an ordinary man periodically, it is most essential for the preservation of health.

தூக்கம்பிடித்தல், உறக்கங்காணல், feeling sleepy. drowsy.

தூக்கம்பிடியாமை, see தூக்கம் கொள்ளாமை.

தூக்கல், நிறுத்தல், weighing; 2. நேராகத் தூக்கல், carrying straight; 3. தூக்குதல், lifting.

தூக்கி, ஆச்சா, Ceylon ebony — Diospyros ebenum.

தூக்கிப்பிடித்தல், இழுத்துப்பிடித்தல், stretching as nerves in spasmodic contraction; 2. எழுப்பிப் பிடித்துக்கொள்ளுதல், lifting and holding up as a sickman.

தூக்கு, தூக்கணாங்குருவி. a bird making hanging nests very skillfully — Loxia philipina; 2. செந்தூக்கு அதாவது நேராகத்தூக்கல்; see தூக்கல்; 3. எடை, weight.

தூக்குணி, சிறு பூச்சி, parasites.

தூக்குதல், நிறுக்குதல், weighing, 2. தூங்கவைத்தல், causing to sleep or rest; 3. lifting or holding up

தூங்கணம், தூக்கணாங்குருவி, see தூக்கு.

தூங்கமல்லி, பேராமல்லி, long tubed Arabian jasmine — Jasminum sambuc (heyneana).

தூங்கமுட்டு, கோரைக்கிழங்கு, koray root — Cyperus rotundus alias C. juncifolius.

தூங்கல், உறங்கல், sleeping.

தூங்காப்பட்சி, bird that does not sleep.

தூங்காமற்றூங்கல், நனவிற்சுழுத்தி, a state in which the soul seems to be rapt in vision — Trance; 2. விழிப்பில் நித்திரை, ordinarily wakeful lithargy; 3. சுத்தநிலை, (in yoga philosophy) the third and the highest state next to aborption.

தூங்கிவிடுதல், தூங்கல், falling asleep.

தூங்கிவிழல், தூங்கி நாணல், hanging downwards while sleeping, dozing.

தூங்கு, உறங்கு, sleep.

தூங்குநோய், தூக்கத்தை மிகுதியாக வுண்டாக்கிக் கொல்லும் நோய், sleeping sickness in which the patient becomes lethargic, sleep all the time and eventually die; 2. எவ்வித முயற்சியாலும் எழாது உணர்ச்சியின்றி, அறிவழிந்து தூங்கும்நோய், an unnaturally deep and prolonged sleep due to a state of complete loss of consiciousness from which the patient cannot be roused even by the most powerful stimulation — Coma.

தூங்குபுள், உறங்கும் சிறுபட்சி, sleeping bird.

தூங்குபுள்தோஷம், தூங்குபுல்லினால் குழந்தைகளுக்கேற்படும் ஓர்வகைத்தோஷம், a morbid diathesis in children due to the evil influence of a kind of sleepy bird c. f. பறவை தோஷம்.

தூங்குமுதூரம், சிறுபூளை, javanese wool plant, woolly craper—Aerna lanata alias Illecebrum lanata.

தூங்குமூஞ்சி, மிகுதியாகத் தூங்குபவன், sleeping fellow; 2 சீமைவாகை மரம், rain tree — Enterolobium saman.

தூங்கெலி, கடிப்பதினால் தூக்கத்தையெழுப்புமோர் வகை எலி, a species of rat the bite of which causes one to sleep excessively.

தூங்கெலிநோய், எலிக்கடியினாலேற்படும் நோய், இதனால் அதிதூக்கம், மார்பு நோய், உடம்பிளைப்பு முதலிய குணங்களேற்படும், a disease of rat bite characterised by somnalence or excessive sleep, atrophy of the heart, general emaciation of the body etc.

தூசபத்திரி, காசித்தும்பை, balsam flower — touch me not — Impaticus genus.

தூசரபத்திரகம், காஞ்சோரி, scorpion leaf — Tragia involucrata.

தூசரம், மங்களான வெண்மை, dull white colour.

தூசரி, பாதாள கருடி அல்லது காட்டுக்கொடி, broom creeper — Coceulus villosus.

தூசி, குதிரை, horse; 2. புழுதி, dust.

தூசிகம், புளியாரை, sour sorrel — Oxalis corniculata; 2. புளிமாதுளை, sour pomegranate — Punicum grantum (flore pleno); 3. நற்குமிட்டி, edible watermelon — Citrullus edulis.

தூசிகா, சிமிட்டி, bitter apple — Cucumis colocynthis.

தூசிகை, பூளை, wool plant — Aerna jevanica.

தூசிக்கறி, வங்கக்கல், black lead stone — Graphite.

தூசியாதி, அஞ்சனபாஷாணம், a poisonous compound of sulphate of antimony.

தூசிவிஷம், அற்பவிஷம் அல்லது சில்விஷம், weak poison; 2. புழுதியால் உடம்பிற்கு ஏற்பட்ட விஷம், poison in the blood due to infection by germs floating in the dust inhaled during respiration; 3. தூசிவிஷம் அதாவது அழுகிய காய்கறியால் உண்டான விஷம், poison through rotten vegetables.

தூசு, ருதுச்சீலை, இது மாந்திரீகத்திற் குபயோகப்படும், menses cloth used in magic; 2. ருது, catamenial fluid.

தூசுதாங்கி, see தூசு, It is so called from its use as an absorbant.

தூசுதிறத்தல், மாதவிடாயச் சிக்கலுறுதல், exciting the flow of menses previously interrupted or otherwise obstructed.

தூசுதூரம், see தார்த்தகிருத்து, " மைத்ததொரு தூசிலே பனியுந் தோன்றும் "
(கருவூ — குருநூல்)

தூச்சம், மாதளை, pomegranate — Punicum granatum.

தூசுபனி, மூடுபனி, visible watery vapour suspended in the atmosphere — Mist.

தூசுப்பு, தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு, water root — Asparagus racemosus.

தூட்டதூலம், மரவட்டை, wood beech.

தூஷசோபனு, பாகல், carolah — Mimordica charanta.

தூஷி, அழுகிய காய்கறி, அழுகிய விஷம், poison from vegetable spoiled through age or decomposition.

தூஷியோதரம், விஷத்தினுலேற்பட்ட வயிற்று நோய், disease of the abdomen caused by poisonous substance.

தூஷிவிஷம், நெருப்பினுல் எரிக்கப்பட்ட விஷ சத்துக் குறைவு, a slow poison whose active principles have been destroyed by fire; 2. தானுகவே பிரதி விஷமாக மாறிய மருந்து, any ante poisonous medicine.

தூட்டிகம், தும்பை, leucas flower — Leucas indica.

தூட்டியரசன், கீரிப்பிள்ளை, mongoose.

தூட்டுவள், நாய்ப்பாகல், dog curolah — Bryonia mysorcensis alias Mimordica tuberosa.

தூணம், see தூக்கணங்குருவி.

தூணு, குதம், மூத்திரப்பை இவைகளின் நோய், disease of the anus and the bladder; 2. நீலி, indigoplant.

தூணி, நான்கு மரக்கால் கொண்ட அளவு, a measure of capacity consisting of four marakkals.

தூணிக்கடம்பு, வெள்ளைகடம்பு, white cadamba — Authocephalus cadamba.

தூணித்தல், பருத்தல், growing stout and tall like a pillar.

தூணிநீர் எட்டொன்ருக்கல்.

தூணிப்பிசின், தூணு மரத்தின் பிசின், gum or a resinous matter from Indian Cedar tree — Pterois miles.

தூணிமுள்ளி, பைசாசமுள்ளி, devli's nail dye — Barleria genus.

தூணியங்கம், அத்திப்பிசின், gum of fig tree — Ficus racemosus.

தூணியாங்கிஷம், ஓர் பூடு.

தூணு, சந்தனவேம்பு, sandal neem — Cedrela microcarpa.

தூணுமரம், தூண்மரம், இதற்கு நந்தி விருட்சம், சந்தனவேம்பு, சிங்கப்பூர் தூண்மரம், மோல்மீன் தூண், வெள்ளைத்தூண் என்று பல பெயருண்டு, இம்மரம் 50-60 அடி நேராக வளரும், பட்டை மெதுவு, சாம்பல் வர்ணம், கிளைகள் அனேகம், பூக்கள் அடர்ந்தது, வெண்பூக்கள் தேன் போன்ற வாசனை, தென் கன்னடம், சிங்கப்பூர், வங்காளம் முத

லிய இடங்களில் வளரும், பார்ப்பதற்கு அழகாகவிருக்கும், இதன் பட்டை துவர்ப்பாகவின் மருந்துக்குதவும், இது கொய்னாவைப் போல் கசப்புள்ளது, அதற்குப்பதிலாக இதை கழற்சிக் காயுடன் சேர்த்து சுரம், முறைசுரம், சீதபேதி, கழிச்சல் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம், அன்றியும் பித்த சுரம், கிராணி, அல்லது தீராக் கழிச்சல் இவைகளைக் கண்டிக்கும், பட்டைத்தூள் புண் புரைகளுக்குத் தூவலாம். இதன் மரத்தைக் கொளுத்தி புகையினின்று வரும் எண்ணெய்ச்சத்தை, சிலந்திப்புண், சருமநோய் இவைகளுக்குத் தடவ குணமாகும்; பட்டையினின்று கற்பூரத்தைப் போல் ஓர் விதக் கருஞ் சிவப்பான துவர்ப்புப்பிசின் எடுப்ப துண்டு, விதைகள் ஆடு மாடுகள் தின்னவுதவும், பூக்களினின்று சிவப்பும், மஞ்சள் சாயமும் எடுக்கலாம், இம்மரத்தில் கறையான் பிடிக்காது, toon tree — Cedrela toona alias Cedrus deodara. It is known by different names happy tree, sanda neem, Singapore cedar. Moulmem cedar. White cedar etc., Tree is 50-60 ft high, trunk *quite erect, bark smooth and grey, branches* numerous, flowers very numerous, small, white possessing a fragrance like fresh honey. It is prevalent in S. Canara, Malabar, Singapore, Moulmem, Bengal. Northern Himalayas etc. It is cultivated as an ornamental treet and so forms a good avenue tree.

Bark is powerfully astringent and used in medicine, though not bitter, it is a fair substitute for peruvian bark quinine particularly when united with powdered bonduc nut and so generally prescribed for fevers, intermittent fevers, bilious fevers, chronic diarrhoea arising from atony of the muscular fibre. The powder of the bark is applied with great benefit in the treatment of wounds and ulcers. The oleo-resin and a dark coloured oil or tar resembling crude turpentine are obtained by destructive distillation, and they are applied with great advantage to ulcers and skin diseases, seeds are used to feed cattle, flowers yield a red and a yellow dye, wood is not eaten by white ants.

தூண்டி, நாபிக்கிழங்கு, aconite root — Aconitum ferox.

தூண்டிமூலி, கவிழ்ந்தும்பை, stooping tum bay — Leucas procombens alias Nepatica indica.

தூதகம், துருசு, blue vitriol — subacetate of copper; 2. காடாக்கினி, forest conflagration.

தூதபங்கனி, சதை மாமிசம், flesh of muscular portion.

தூதம், ஓர்வகைமரம், mulberry tree; 2 பஞ்சு மரம், cotton tree.

தூதளங்கீரை, தூதுவளையிலை, leaf of prickly shoonday or three lobed night shade — Solanum trilobatum.

தூதளை, தூதுவளை, which see; 2. முடக்கொற்றான்; palsy curer — Cordiospermum halicucubum.

தூதனம், மூங்கில், bamboo.

தூதாதி, ஆக்கினை இது ஆருதாரத்திலொன்று, the cerebral region. According to Psychology of the human system it is one of the six mystic centres called lotus.

தூதாயி, கீரிப்பூண்டு, Indian snake root — Ophiorrhiza mongoos; 2. பொறித்தேற்று, a kind of clearing nut tree — Strychnos potatorum.

தூதர்ளோடி, விச்சுளி, a small swift bird of Halcym genus.

தூதானிகம், மூங்கில், bamboo.

தூதி, பாம்பின் நச்சுப்பல்லிலொன்று, one of the poisonous pangs of the snake.

தூதிச்சம், see கழற்கொடி.

தூது, see தூதுவளை; ஓர் விதப்படுக்கைக் கல், a kind of Indian gravel stone

தூதுகரு, மணிபூரகம், navel region — one of the six psychic centres of the humanbody called lotuses.

தூதுணம், see தூதுணி.

தூதுணி, see தூக்கணங்குருவி; 2. புறப் பொது, pigeon in common; 3. கல் பொருக்கித் தின்னும் புறு, a kind of pigeon living one loose pebbles.

தூதுணை, see தூதுவளை.

தூதுநந்தி, கொக்கு; stork.

தூதுநேயம், பொறிப்பூடு, an unknown plant.

தூதுபத்திரி, தூதுவளை இலை, leaf of three lobed night shade. see தூதளங்கீரை.

தூதுவளம், see தூதுவளை.

தூதுவளை, தூதுளை, இதற்குக் கூதளம் என்றும் பெயர், இது புதர், கொல்லைக் குடிக்காடு, தோட்டம், வேலி, இவ்விடங் களில் காணலாம், இது முட்கள் நிறைந்த கொடி, தண்டும் அப்படியே, இலைக்காம்பு நரம்புகள் பேரிலும் முட்கள் உண்டு; பூ நீலம், சிறுகாய்களுண்டு, பழுத்தபின் சிவப் பாயிருக்கும், வேர், இலை கசப்பு, இது உடம் பில் வெப்பத்தை உண்டாக்கி கருசுருப் பைத்தரும், அன்றியும் கோழையகற்றி உடம்பை வலுக்கச் செய்யும், இதன் இலைக் கஷாயம் இருமல் சுவாச காசம் இவைகளைப் போக்கும்; இலையைத் துவையல் செய்து சாப்பிட, மாந்தம் தாது நஷ்டம், இளைப்பு இவைகள் போம், பருப்புடன் சேர்த்து இதைக் குழம்புவைத்துச் சாப்பிட மகோத ரம், கர்ணநூலை அக்கினி மாந்தம் இவைகள் குணமாகும், இலைச்சாற்றைக் காதில் பிழிய காதடைப்பு காதெழுச்சி முதலியகாதுநோய் கள் போம்; இதன் பூவினால் தாது விர்த்தி தேகபுஷ்டி, மேனிக் காந்தி,மேனியழகுண் டாம், உடம்பு வலி நீங்கும்; இதன் காயின் வற்றில் குழம்பாகச் செய்து சாப்பிட கப ரோகம், பித்தவாதம், வாயு, மலபந்தம், இவைகளைக் கண்டிக்கும், இதன் பழம் மார்ச்சளி, மார்வலி, பாம்பு விஷம், சளிப்பு சயம் இவைகளைப் போக்கும், ஆயுள் வேத வைத்தியர்கள் இதினின்று நெய் செய்து சுவாசகாசம், இருமல், கக்கிருமல் முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுப்பார்கள். இதைச் சூரணம் செய்து, கீழ்க்காய் நெல்லி சமூலச் சூரணத்தோடு சேர்த்து, பனம் பொருந்திச் சீனியிற் கூட்டி வெருகடி 3 மண்டலம் பத் தியமாய்க் கொள்ள உடம்பிலுள்ள பிணி கள் அகலுவதுமன்றி, முக்கால நிகழ்ச்சி யையும் நேரும் மரணத்தையும் சொல்வதற்கு ஏதுவுண்டாகும், இதன் இலைக் கஷாயம் சுவாசகாசம் இருமல் இவைகளைக் கண்டிக் கும், இதினின்று நெய் காய்ச்சி கிருதமாகக் கொள்ள சயம் காசம் முதலியவைகள்போம், வெண் தூதுவளையென ஓர் இனமும் உண்டு இது மிகச் சிறந்ததெனக் கொள்ளப்படும். see சங்கத் தூதுவளை, இதன் இலைச் சாறு பாஷாணத்திற்கு சுருக்குக் கொடுக்கவுதவும் சாதாரண கொடியின் இலையை உபயோகிக் கப்படாத நாவும் பாடுமெனக் கூறப்படு கிறது, prickly shoonday, three lobed night shade — Solanum trilobatum. It is also called prickly leaf. It is very common every where as bushes, fields, back yards. gardens, hedges etc. It is a climbing armed shrub, stem also armed with numerous very sharp curved prickles, petioles and veins armed peducles prickly, flowers bulish purple berries small and red, roots and leaves are bitter. It is a stimulent, expectorant and a tonic.

Decoction of leaves is given with beneficial results in bronchial asthma and cough, leaves ground with condiments and used as chutney are said to cure dull appetite, spermatorrhoea, fatigue etc., mixed with dholl, made into sauce and taken in food, it is found to be of a great value in ascites, olutgia, impaired digestion, through excessive heat, juice of leaves dropped into the ear is said to be useful remedy in dullness of hearing, otorrhoea and other diseases of the ear. Flowers proved to be of great advantage in promoting secretion of semen, invigerrating the system, lending lustre and beauty to the skin, berries dried and added to curries form an efficient preparation in removing phlegmatic affections, excited vatha and bile (humours), flatulency, constipation etc. Berries are considered to be a good remedy for chest affections, snake bite, cold, phthisis etc. Ayurvedic physicians prepare medicated ghee and use it for bronchial asthma, cough, whooping cough, etc, Powder of the dried plant mixed with that of niruri is said to promote psychic virtues and so if taken mixed with sugar for about three months continuously observing strict diet, the person seems to acquire the faculty of predicting three events — Past Present, and Future and also foretell the approaching death of anyone. It helps in improving the intellect. Decoction of the leaves cures bronchitis and cough. Ghee prepared out of it cures asthma and consumption. This improves the voice and gives melody. White variety is good. See சங்கத் தூதுவளை.

தூதுவளைக்கீரை, தூதுவளை யிலை, See தூதளங்கீரை.

தூதுளங்காய், தூதுவளைக்காய்; இதைச் சமைத்துண்ண திரிதோஷங்களைப் போக்கும்; சமனப்படுத்தும், berries of prickly shoonday used in food it regulates the order of the three humours in the system and corrects them.

தூதுளம்பழம், இதனுல் மார்புசளி, சயம், சல தோஷம், சில்விஷம் போம், riped fruits of prickly shoonday is a cure for chest phlegm, cold phthisis and weak poisons.

தூதுளம்பூ, இதனுல் உடம்பு பலம், தாது புஷ்டி, ஸ்திரீ வசியமுண்டாம், flowers of the plant — Prickly shoonday — act as tonic, improves strength and vitality and makes the body attractive.

தூதுளை, தூதுவளை, which see.

தூதளைப்பத்திரி, தூதுவளை யிலை; See தூதளங்கீரை. see தூதுவளை.

தூதுனம், புரு, dove.

தூதை, சிற்றுமுட்டி, ceylon sticky mallow — Pavonia zeylanica; 2. பாலை, iron wood tree — Mimusops hexandra.

தூத்தம், கல்லுப்பு, rock salt.

தூத்திரகூச்சரம், ஆண் தருப்பைப் புல், the male species of sacrificial grass.

தூபகபார்த்தம், திருவட்ட பிசின், gum of wood apple tree.

தூபகலசம், தூபமுட்டி, censer.

தூபக்கிண்ணரி, see தூபகலசம்.

தூபப்பொடி, வாசனைப் பொடி, aromatic powder burnt in religious ceremonies — Incense.

தூபம், சாம்பிராணிப்புகை, smoke of benzoin; 2. வெள்ளைக் குங்கிலியம் புகை, smoke of white dammer vateria indica; 3. புகை, smoke, fume; 4. மருந்துப்புகை, disinfecting fumes in general; 5. மூங்கில், bamboo; 6. see தூபவிருட்சம்; 7. கருப்புக் குங்குலியப்புகை, fumes of black dammer — Cannarium strictum.

தூபரகம், பேடி, eunuch.

தூபரம், பொற் சீந்தில், wooly heart leaved moon creeper — Tinospera malabarica; 2. சோளம், great millet — Androphogon bicolour.

தூபலேபனம், வெண்கடுகு, white mustard — Brassica alba.

தூபவகரு, நறும்புகைக்காக உபயோகிக்கும் ஓர்வகை அகருக்கட்டை, a kind of agil wood (Agallochum) used as an incense.

தூபவிருட்சம், வெள்ளைப் பயன், diptero carp dammer — Vaterea Rox burghiana; 2. வெள்ளைக் குங்கிலிய மரம், white dammer tree—Vateria indica; 3. கருப்புக் குங்கிலிய மரம், black dammer tree —Canarium strictum; 4. சாம்பிராணிமரம், Indian olibanum — Boswellia serrata (typica); 5. மலாக்கா சாம்பிராணிமரம், Malacca benzoin — Styrax benzoin; 6. பாவகம், Nilta tree — Parkia bigland ulosa; 7. திருவட்டபிசின், gum of wood apple tree.

தூபனம், தூபம், incense; 2. பிசின், gum, resin; 3. பெருங்காயம், asafoetida; 4. புகைபிடித்தல், fumigation.

தூபாங்கம், சுருள் தேவதாரு மரத்தினின்று வடிக்கும் கற்பூரத் தைலம், turpentine from sarala tree — Pinus longifolia.

தூபாயிதம், நெருப்பினுலேற்படும் சாவு, death by burns.

தூபிதம், சூடு, heat.

தூபோஷ்மன், சாம்பிராணிப் புகை, fumes from burnt frank — Incense.

தூப்பு, மூங்கில், bamboo.

தூமகபுட்பம், ஓர்வித காஞ்சொறி, a kind of nettle.

தூமகனி, பாவட்டை, Indian pavetta or pellet shrub — Pavetta india.

தூமகாரம், சூதபாஷாணம், poisonons compound of mercury.

தூமகேதுரசம், சகல சுரங்களுக்கும் கொடுக்கப்படும் ஆயுள்வேத மருந்து, an Ayurvedic medicine given for all kinds of fever.

தூமசாரம், கிருஷ்ணலவணம், black salt.

தூமஞ்சம், செவ்விறகு, red wood — Erythroxylon monogynum.

தூமதரிசி, புகைச்சற்கண், eye with smoky dusky vision.

தூமதிருஷ்டி, கண்புகைச்சல், an affection of the vision with smoky sight.

தூமத்தையடக்கி, வெண்காரம், borax.

தூமநாடி, மருந்துப் புகைபிடிக்கும் குழாய், pipe or tube used, through which the fumes of the medicine is passed to the affected parts as in (பகந்தரம்) fistula and (சுவாசகாசம்) asthma.

தூமபானம், புகை பிடித்தல், smoking; 2. கபத்தை வெளிப்படுத்துவதற்காக மருந்துப் புகையை உட்செலுத்தல், inhaling smoke or vapours of medicated drugs for bringing out phlegm either by smoking or by exposure to fumes, fumigative inhalation; pastills inhalation which is useful in cough, catarrh and asthma.

தூமபேதி, புகையை உட்கொள்ளுவதாலேற்படும் பேதி, motion or purgation through inhalation of fumes; 2. வாதமுறையில் புகையின் வழியாய் பொன்னுக்கு முறை, (in Alchemy) a process of transmutation through fumigation or smoking.

தூமபிராசம், ஆவியை உட்கொள்ளல், feeding on air or vapour only (as an asetic or snake).

தூம மயக்கம், இரசவாதம் செய்வதற் குண்டான மனப்பைத்தியம், mania for making gold; 2. புகையினு லேற்படும் மயக்கம், giddiness caused by inhaling smoke.

தூம முகம், புகை போகும் வழி அல்லது எழும்பு மார்க்கம், a passage by which smoke is discharged, See தூமநாடி, the course of rising fumes.

தூமம், புளிநறளை, hairy wild vine — Vitis setosa alias Cissus acida; 2. புகை, smoke; 3. மருந்துப்புகை, dis infecting smoke; 4. ஆவி, vapour; 5. குயவன் சூளை, potter kiln; 6. நாகமலை, mountain containing zincore; 7. சூதம், mercury; 8. தூபம், incense; 9. மூச்சுவழியாய் உட்கொள்ளும் வஸ்து, that which is inhaled inhalations; 10. புகையிலை, tobacco; 11. மட்டிப்பாலை, Malabar ailanto — Ailanthus malabarica.

தூமயம், புகையால் மூடப்பட்டது, covered by smoke; 2. பனிமூட்டம், obscured with mist.

தூமரம், மாமரம், mango tree.

தூமயோனி, மேகம், clouds — sky pregnant with vapour; 2. மேகநாதமூலி, an alchemical drug.

தூமராகம், நரி, Indian fox.

தூமலம், கருப்பு மிகுந்த சிவப்பு, purple colour.

தூமவேதை, புகைமூலமாய் வாதம் செய்யு முறை, (in Alchemy) a process of fumigation for transmuting metals into gold, see தூமபேதி.

தூமா, தும்மலுக்காக இடும்புகை, smoke as stermatatory.

தூமாகாரம், புகைவடிவு, form of smoke, fumiform.

தூமாசீரணரோகம், குன்மம், இதனுல் உண்டவுணவு செரியாமல் அடிக்கடி வாந்தியுடன் புளியேப்பம், நாவறட்சி, உடம்பு இளைத்தல் முதலிய துர்குணங்கள் ஏற்படும், stomach a disease of the characterised by vomitting, belching, dryness of the tongue emaciation etc., gastric ulcer.

தூமாதேவதை, மலையாளத்து மாந்திரீக தேவதை, a diety in Malabar in voked by magic chant.

தூமிகை, மூடுபனி, mist or fog.

தூமியம், புகை, smoke or fume; 2. ஊதா நிறம், purple colour.

தூமிரக்கல், ஓர்வகைப் பாறைக்கல், இதில் பெருந்திரட்சியாக மாவயிரக்கல்லும், சிறிது வெண்கல்லும், கருப்பு அப்பிரகம் சேர்ந்த கலப்புமாக விருக்கும், இது சந்திரனுடைய ஒளியால் இவ்விதமாக மாறுமெனச் சொல்வர், இது தேய்க்க பளபளப்பாகும், ஆகவே, அழகுக்காக இதை கட்டிடங்களுக்கு உபயோகிக்கப்படும், இது மைசூரில் விசேஷமாகக் கிடைக்கும், an igneous rock known as granitic poryphry. It is chiefly composed of a compact crystalline mass in which large crystals of felspar are imbedded and small grained mixture of grey guartz and black mica. It is supposed to have been derived from its melting in moon light. It takes a fine polish and is used as an ornament in public buildings. It is commonly found in Mysore.

தூமிரபானீசம், குந்திரிக்கம், Indian dibanum — Vateria indica (resin of).

தூமிரபுட்பிகம், தேள் கொடுக்கி, scorpion sting plant — Heletropium indicum.

தூமிரம், கருஞ்சிவப்பு, dark red, purple.

தூமிரவப்பிரகம், நால் வகைகளில் புகை நிறமுள்ள ஓர்வகை அப்பிரகம், இது ஒரு குணமுமில்லாமற் பிரயோசனமற்றது, one of the four kinds of mica resembling the colour of smoke. It is not used in medicine as it possesses no appreciable virtue.

தூமிரவர்ணம், கருஞ்சிவப்பு, dark red colour.

தூமிரவேதை, தூமவேதை, which see.

தூமிளை, see தூமிகை.

தூமை, மகளிர் சூதகம், menustral blood; catamenia; 2. வெண்மை, whiteness; 3. தூய்மை, purity.

தூமோத்கரம், ஓர் நோய், a kind of disease.

தூமைச்சீலை, தீட்டுச்சீலை, cloth soiled by menstrual blood.

தூம்பரி, see துத்தம்; 2. வெண்துத்தம், white vitriol.

தூம்பல், சுரை, bottle gourd — Cucubita lagenaria.

தூம்பிரகருப்பம், see தும்பிரம்; 2. துத்தம், vitriol.

தூம்பிரநோய், இதுவே கண்புகைச்சல், எந்த வஸ்துவையும் புகை நிறமாகக் காட்டும் ஓர் கண்ணோய், an eye disease in which objects surrounding appear to be obscure or gloomy, smoky appearance of the objects around.

தூம்பிரம், துத்தபாஷாணம், a kind native arsenic; 2. துத்தம், vitriol, 3 புகை எழும்பு மருந்து, any substance used in fumigation — Fumigant; 4. புகைகாட்டல், exposure to fumes; 5. See தூமிரம்.

தூம்பிரவேதிச்சி, முண்டினி விருட்சம், an unknown tree useful in Alchemy.

தூம்பிரவேதை, செம்பைப் பொன்னுக்குமோர் வித இரசச் செந்தூரம், இந்திர சித்து வினால் உபயோகிக்கப்பட்ட ஓர் வகை இரசச் செந்தூரம், an alchemical process of preparing mercuric oxide capable of turning copper into gold. This is said to be used by Indirajit son of Ravana.

தூம்பிராட்டகம், ஓர் வகை வாதக்குளிகை, a pill useful in Alchemy.

தூம்பு, உட்டுளை, a cavity; 2. மூங்கில், bamboo; 3. ஈயம், lead, 4. கால்வாய், drainage.

தூம்புரச்சீலை, ருதுச்சீலை, see தூமைச்சீலை.

தூம்புரவாலி, செந்துருக்கன், which see.

தூம்பிரவேதி, தூம்பிரவேதிச்சி, which see.

தூம்புரு, மூங்கில், bamboo; 2. see தும்புரு

தூம்புருபாதிதம், சாம்பிராணி, benzoin.

தூம்புருவேதை, see தூம்பிரவேதை.

தூயகண்குருடு, கண்ணுட் பாவை நன்குகத் தோன்றி, கருவிழியும், வெள்விழியும், சுய நிறமாறிப் பேதித்துக் காட்டி நடுவிழியில் குத்தலையுண்டாக்கி, பார்வையைக் கெடுக்கும் ஓர் கண்ணோய், a disease of the eye in which the vision of the eye is affected although the lens remains unaffected, It is marked by discolouration of the white and the black of the eye and acute pain in the centre — A kind of amaurosis.

தூயசங்கு, ஊதுசங்கு, blowing conch shell.

தூயசேறு, ஓர் தித்திப்பான குழம்பு, a sweet ointment.

தூயதாக்கல், சுத்தமாக்குதல், அதாவது மருந்து மூலிகையின் கோதுகளை நீக்கிச் சுத்தப்படுத்தல், cleaning the medical drug by removing all other substances like twigs, fibres the mid vein of the leaves etc

தூயப்பிறந்தபுட்பகம், கஞ்சாங் கோரை, hoary basil — Ocimum album.

தூயவாக்கல், தூயதாக்கல், which see.

தூயவெள்ளை, சுத்த வெள்ளை, pure white.

தூயாளுநர்தி, பூரம், impure subchlorid of mercury.

தூய்தன்மை, அசுத்தம், impurity, uncleanly.

தூய்ந்தகம், உருண்டைக் காப்பிக்கொட்டை, round coffee seeds pec berry and robusta.

தூய்மை, தும்பை, leucas flower — Leucus indica; 2. சிவப்பு நெல், a red variety of paddy.

தூய்மையாளன், பொன்னிமிளை, yellow pyrites.

தூரக்காரி, மாதவிடாய்ப் படுபெண், women in her menses.

தூராக்கிரகணம், தூரத்திலிருக்கும் வஸ்துவை அறிதல், perceiving objects that are at long distance very far off (a super natural faculty).

தூரச்சீலை, தீட்டுச்சீலை; menstrual cloth.

தூரச்சூலை, பெண்கள் வீட்டுக்குத் தூரமாகும்போது கைகால் மூட்டுகளில் வலி, சூலை நோய் இவைகள் காணும் ஓர்வித சூலை நோய், an arthritic and some gouty disease attacking women especially during menstruation; 2. பெண்கள் வீட்டுக்கு தூரமாகும்போது வயிற்றில் ஏற்படும் ஓர்வித குத்தல் நோய், இது கருப்பைக்கோளாறினுல் அல்லது கருப்பை மடிந்தோ, நழுகியோ அல்லது குறுகியோ இருப்பதினுல் ஏற்படும், சிலவேளை சூதகம் வெளிப்படாது தடைப்படுதலினுலும் வயிற்றில் குத்தல நோய் காணும், painful menstruation — Dysmenorrhcea. This pain is generally symptomatic of congestion about the womb or in some cases it results from the wamb being flexed or displaced or from the narrowness of the orifice. In a few cases it appears to be comrected with a gouty condition. This condition may also be brought about in cases of failure or scanty flow of menses — Amenorrhoea.

தூரஸ்திரி, தூரமான பெண், see தூரக்காரி.

தூரணி, மலம். excretion; 2. அரத்தை. galangal.

தூரதிருஷ்டி, தூரப்பார்வை, a sight of distant things both retrospectively and prospectively — far sightedness — Hyper ophia or Hyper metropia; 2. முன்னுணர்ச்சி, fore sight, fore knowledge; 3. தூரவஸ்துவை அறியக்கூடிய அஞ்சனம், (in Mantri science) a magic paint by which distinct objects may be discerned.

தூரதிருஷ்டிக்கண்ணுடி, தூரத்தில் அல்லது தொலைவில் இருக்கும் வஸ்துக்களை அருகில் பார்க்கக் கூடிய ஓர் வகைக் கண்ணுடி, a set of lenses employed in viewing distant objects, which are seen by it as if near or much nearer — Telescope.

தூரதிருஷ்டியாலறிதல், தூரத்தில் நடக்கும் விஷயங்களை இருந்தபடியே தெரிந்துகொள்ளல், discerning events happening at a long distance (in Psychology) it is a power attributed to a person in the mesmeric state by which he discerns events happening at a distant or objects kept burried or otherwise concealed from sight — Clairvoyance.

தூரத்தம், ஊமத்தை, Indian datura.

தூரத்திரி, தூரஸ்திரி, அதாவது இடங்கரமான பெண், See தூரக்காரி.

தூரநாள், மாதவிடாய் வரும்நாள், the approximate day when menses is due to appear.

தூரநீர், மாதவிடாய் இரத்தம், menstrnal blood.

தூரநோக்கி, துலைதூரம் பார்க்கக் கூடியவன், one having a far off view.

தூரப்பார்வை, தூரத்து நோக்கம், distant sight or view.

தூரமம், தேள் கொடுக்கி, scorpion sting plant — Helotropium indicum.

தூரமாகல், மாதவிடாயாதல், to be in menses, being out of doors.

தூரமிலாள், மாதவிடாயாகாத பெண், a girl not attained puberty.

தூரமூலம், முஞ்சிப்புல், girdle grass — Saccharum munjiya.

தூரம், see தூரத்தம்; 2. தீட்டு, catamenia.

தூரவத்திரகம், நிருவாணம், nakedness.

தூரவிக்கிரம், பூனைக்காஞ்சொறி, climbing nettle — Tragia cannalina.

தூரவை, அறுகு, couch grass — Cynodon ductylon.

தூரன், முயற் புல், hare grass — Dactylon officinale.

தூரா, see துரா.

தூராகஞ்சி, புளிமுந்திரிகை, sour grapes — Vitis vinifera.

தூராகு, எலிச் செவிக்கள்ளி, rat's ear spurge — Euphorbia genus c. f. மான்செவிக் கள்ளி.

தூராட்சி, see தூரதிருஷ்டிக் கண்ணுடி.

தூரிமுள்ளு, சூரிமுள்ளு, நரியிலந்தை, jackal bair — zizyphus albens.

தூரு,
தூர், } வேர், root.

தூருணம், see தூரமம்.

தூருன்ஸி, மனம், mind.

தூரெத்தி, see திராய்,

தூரெந்தம், துளசி, holy basil — Ocimum sanctum.

தூரேத்தி, கம்பந்திராய், millet mollugo — Pharnaceum distichum.

தூரோணம், கவிழ்தும்பை, stooping leucas — *Borago indica.*

தூரோதகம், சிற்றெருடுவைச்சாரம், the salt prepared from Discous feather foil — *Cleistanthus collinus.*

தூரோதகி, ஊசிமுல்லை, needle jasmine — Jasminum auriculatum.

தூர், வேர், root; 2. சேறு, mire; 3. மண்டி, sediment.

தூர்க்கணத்தாழி, சேறு அல்லது களிமண்ணினுல் அடி கனமாயும், வாயகண்டபடியும் செய்த ஓர் சட்டி, a pot made of clay with a thick bottom and a wide mouth.

தூர்க்கம், கோடாசூரி, a mineral poison found on the bed of rocks, a kind of arsenic.

தூர்ணகம், காஷ்மீர தேசத்து நெல், a species of paddy grown in Cashmere.

தூர்ணம், குங்கிலியம், resin of Indian dammer — Shorea robusta resin of.

தூர்த்தகம், see தூரத்தம்.

தூர்த்தகாமி, கடத்திக்கள்ளன், a debauchee.

தூர்த்தத்தனம், காமுகத்தன்மை, lechery, lewdness.

தூர்த்தநடை, கெட்ட நடத்தை, immoral character, formication.

தூர்த்தம், அரப்பொடி, iron filings; 2. ஊமத்தை, datura—Dhatura fastuosa; 3. துன்மார்க்கம், debauchery.

தூர்த்தயம், ஊதாவல்லி, purple creeper,

தூர்த்தன், காமி, lecher, lewd fellow.

தூர்த்தை, விபசாரி, a prostitute, a base hireling.

தூர்மம், see தூரமம்.

தூர்வம், மீன், fish; 2. நாபி, aconite. 3. மீனைமரம், அதாவது சாதிக்காய் மரம், mace tree — Myristica fragrans.

தூர்வா, see தூர்வை, bent grass.

தூர்வாக்கிரம், அறுகுநுனி, the tip of couch grass.

தூர்வை, அறுகு, couch grass — Agrostis lincaris.

தூர்வோகம், ஒட்டுப்பலா, jungle jack — Artocarpus hirsuta.

தூர்ணு, முயற்புல், hare grass, see **தூரன்.**

தூலகம், பருத்தி, herbeceous cotton — Gossypium herbaceum; 2. நீர்முள்ளி, water thistle.

தூலகாகிகம், *சாணுக் கீரை, which see.*

தூலகாயம், தூலதேகம், (in Agama Philosophy) gross or fleshy body as apposed to subtle body; 2. கொழுத்தவுடம்பு, bulky body or very fatty body.

தூலகிகம், இலவு, silk cotton tree — Bombax pentandrum.

தூலசரீரம், தூலதேகம், See தூலகாயம்.

தூலசர்க்கரை, பருத்திவிதை, herbaceous cotton seed; 2. உப்பு, common salt.

தூலதனு, **தூலதேகம்,** which see.

தூலதூதம், பூங்காம்பு, panicle of a flower or plant; 2. ஊமத்தை, thorn apple - datura; 3. பஞ்சு, cotton.

தூலதேகம், see தூலகாயம்.

தூலதேகம், இதில் அபானத்தில் மலக்குற்றம்; நாவில் நாடிக்குற்றம், கண்டத்தில் கபக்குற்றம், மேல் மூலத்தில் திரைக்குற்றம் மலத்தில் ஆணவ மலக்குற்றம் ஆகிய 5 விதக் குற்றங்கள் பொருந்திய தேகம், அத்துடன் நான் என்னும் அஞ்ஞான குற்றத்தையும் வகித்திருப்பது.

தூலதேகி, பூதப்பிராணி, corporeal being; 2. பருத்த அல்லது கொழுத்த உடம்புள்ளோன், corpulent man or woman.

தூலபலம், எருக்கு, madar plant — Calotrophis gigantia.

தூலபிசு, **பஞ்சு,** cotton.

தூலபுட்பசகம், நத்தைச்சூரி, bristly button weed — Spermacoce hispida.

தூலபுட்பச்சம், see தூலபுட்பசகம்.

தூலப்பிரகாரம், உறுப்புக்கேடு, a wasting in the size of an organ — Atrophy.

தூலம், இலவமரம், silk cotton tree — Bom bax malabaricum; 2. தடிப்பு, stoutness; 3. பருத்துக்கொழுத்தல், corpulence; 4. நீர் முள்ளி, water thistle—Barleria lodgifolia 5. பூதம், *gross as distinguished from சூட்சுமம்*; 6. பருத்தி, herbaceous cotton; 7. கோரை, koray grass — Cyperus genus; 8. மணி பூரகம், mystic psychic centre in the navel region; 9. பூவரசு, portia tree — Thespecia populna; 10. பருமை, corpulence

தூலரோகம், உடம்பைப் பருக்கச் செய்யு மோர் நோய், fatty degeneration —Adiposis obesity.

தூலவாயு, உடம்பைப்பருக்கச் செய்யு மோர் வாயு; 2. இறந்தபின் உடம்பைப் பருக்கச் செய்யும் தசவாயு லொன்ருகிய தனஞ்சயன் வாயு, windy humour of the system tending to promote bulkiness; 2. இறந்தபிறகு உடம்பைப் பருக்கச் செய்யும் தசவாயு லொன்ருகிய தனஞ்சயன் வாயு, one of the ten vital airs in the human system called Thananjayan' which causes the body to after death.

தூலவிபரீதி, see தூலரோகம்.

தூலவிருக்கம், இலவமரம், silk cotton tree—Bombax malabaricum; 2. தூணைப்போற் பருத்த மரம், 2-ம், ஆல், ஓதியம், தேக்கு முதலியன, any tree usually with a large trunk as banyan, elephant webra teak, oak and other tumber trees.

தூலவுடல், see தூலதேகம்.

தூலாதி, வால்மிளகு, tail pepper, cubels—*Piper cubeba.*

தூலாந்தரம், (தூலம்+அந்தரம்) பெருங் குடல், large intestine; 2. தோலாந்திரம், *which see.*

தூலி, பருத்தவன், பருத்தவள், stout man or woman; 3. இலவு, silk cotton tree.

தூலித்தல், பருத்தல், grow plumpy; 2. கொழுத்தல், growing fatty.

தூலித்தவுடம்பு, பருத்தவுடம்பு, fattend body.

தூலிபலம், இலவங்காய், fruit of silk *cotton tree.*

தூலிபுட்பிகம், தாழை, fragrant screwpine Pandanus odoratissinus.

தூலிப்பு, *கொழுப்பு, corpulence. fatness,* obsesity.

தூலினி, see தூலி.

தூலேயம், சிறுகாஞ்சொறி, small climbing nettle — Tragia cannabina.

தூலை, பருத்தி, cotton herb — Gossypium herbaceum.

தூலைசெயநீர், வழலையுப்பு செயநீர், a pungent liquid prepared by exposing any alkaline salt as fullers's earth etc to night dew.

தூவரிகை, உவர்மண், fuller's earth.

தூவல், மழை, rain, 2. தூவுதல், spilling, sprinkling as with a powder.

தூவவரிமண்;

தூவளுதி, ஆடாதோடை, Malabar winter cherry — Audhatoda vasica.

தூவி, மயிற்றோகை, peacock's tail; 2. பட்சிகளின் மிருதுவான இறகு பாகம், soft feathers, or under plumage of birds; 3. அன்னத்திறகு, swan feather; 2. தூவு கருவி, an apparatus for blowing powders — Pulverflater.

தூவிஷம், சதையைப்பற்றிய பாம்பு விஷம், snake poison which happenetrated the *flesh.*

தூவினம், மிளகு, black pepper — Piper nigrum.

தூவு, ஊண், flesh; 2. எல்லாவித இறைச்சி, all kinds of flesh; 3. see தூவுதல்.

தூவுகை, பொடி தூவுதல், the act of sprinkling as with a powder — Inspersion.

தூவுதல், தூவல், *which see.*

தூளம், தூள், powder, dust.

தூளனம், see தூள்.

தூளாக்கல், பொடி செய்தல், pulverising, reducing to dust.

தூளி, பராகம், pollen; 2. புழுதி, dust; 3 தூளாகச் செய்யும் கருவி, உலக்கை, any instrument for pounding as pestle.

தூளிகுச்சம், கதம்பப்பொடி, scented powder.

தூளிச்சி, தூளாகச்செய்யும் மருந்து அல்லது மூலிகை, (in Medicine) any medicine or drug capable of reducing any substance into a fine powder as by action of acid.

தூளிதம், தூளாக்கப்பட்டது, that which is pulverised or reduced to powder; 2. பாதத் தூள், feets dust, dust of feet of sacred persons.

தூளாதல், இயற்கையாகவே பொடியாதல், falling into pieces, or fragments crumbling of its own accord; 2. அரைப்பதினால் பொடியாதல், becoming reduced to powder by grinding or pounding.

தூளித்துவசம், கதம்பப்பொடி, a fragrant powder used in bath; 2. வாசனையேற்றிய பொடி, any scented powder; 3. காற்று, air.

தூள், புழுதி, dust; 2. பூந்தாது, anther or pollen of flower; 3. சூரணம், medicated powder; 4. பொடி powder; 5. மூக்குத் தூள், snuff; 6. தும்மற்றூள், (in Medicine) a kind of snuff or medicinal powder to be snuffed up the nose to promote nasal discharge or secretion — Stermutatory, Errhine.

தூள், எந்தக் கடினமான மூலிகை அல்லது மருந்துக்கட்டி இவைகளை உலக்கை அல்லது குழவி கொண்டு இடித்தோ அல்லது அரைத்தோ எடுத்த பொடி, இது அடியிற் கண்டபடி பலவிதப்படும், an aggregation of small particles obtained by pounding or grinding or any solid herb or medicine or any other hard substance. It consists of different kinds as mentioned below :

1. வாசனைத்தூள், aromatic powder.
2. மூக்குத்தூள், tobacco powder snuff.
3. தும்மற்றூள், pternutatory errhine.
4. ஸ்நானத்தூள், bathing powder.
5. மருந்துத்தூள் அல்லது சூரணம், compound powder of several drugs.
6. கதம்பத்தூள், powdered mixture of fragrant drugs.
7. பற்றூள், tooth powder.
8. தூவற்றூள், sprinkling powder as on ulcer.
9. ஊதற்றூள், blowing powder as into eyes.
10. சொக்குத்தூள், powder of narcotic drugs causing sleep.
11. மயக்குத்தூள், any powder causing confusion of mind.
12. வசியத்தூள், powder for fascinating either sex.
13. மொக்குமா, powder of rice used for drawing figures on the floor or streets in front of the houses — Rungolly powder.
14. மசாலைத்தூள், condiment powder.
15. சம்பாரத்தூள், powder used to prepare dholl sauce.
16. இரசத்தூள், powder of condiments containing black pepper as chief ingredient used for preparing pepper water.
17. குங்குமம், powder made of turmeric borax etc., vermilion to be worm on the suspension of sensibility middle of the fore head by ladies.

தூறல், மழை, rain; 2. மழைத்துளி, drop of rain.

தூறவம், நாவல், jaumoon tree — Eugenia jambolina.

தூறவாகிகம், பெண்ணழுக்கு, menstrual blood, any discharge from the vagina.

தூறு, மஞ்சள், turmeric; 2. குத்துச்செடி, plant growing in clusters; 3. திராய், which see

தூறுகக்கொம்பு, மஞ்சள், see தூறு.

தூறுகி, கருப்புக் கடுக்காய், black gall nut — Tender chebula fruit.

தூறுகுணம், கடம்பு, cadamba tree — Eugenia racemosa.

தூதுகுறைதியம், வெள்ளைக்கடுக்காய், white myrobalan of cuddapah — Terminalia pallida alias Terminalia cadappa.

தூறுசி, நவச்சாரம், sal ammoniac.

தூறுட்டி, சிற்றேலம், small cardamon — Elleteria cardamomum, see துருட்டி.

தூறுட்டிரம், see தூறுட்டி.

தூறுதம், மஞ்சட்கடுக்காய், yellow myrobalan — Yellow gallnut.

தூறுதலை, பறந்த தலைமயிர், bushy head of hair.

தூறுதலைச்சி, மயிர்க்கூச் செறிந்தவள், a woman whose hair is on end, especially when excited or otherwise affected nervously; 2. பறட்டைத் தலைச்சி, a woman having busy hair.

தூறுதலைநீக்கி, பிராய், Deccany olive wood — Eleodendron glancum (Typica).

தூறுதலையன், see பிராய்; paper tree — Streblus asper alias Trophia aspera.

தூறுதலைவன், தூறுதலையன், which see.

தூறுதவம், மரவள்ளிக்கிழங்கு, tapioca plant — Manihot utilissima.

தூறுபுட்கரம், சிந்திற்கொடி, moon creeper — Menispermum cordifolium.

தூறுபுட்பகாந்திதம், கடுக்காய் பூ; chebulic gall. This is a fungus growth in the chebulic tree — Terminalia chebula.

தூறுபுட்பகி, கடுக்காய்ப்பிஞ்சு, tender chebulic fruit — black gall nut.

தூறுபுட்பம், சிலந்திநாயகம், a plant used for ulcers and other skin diseases — Ruellia stephens; 2. சிந்தில், moon creeper, see தூறுபுட்கரம்.

தூறுபுளப்பம், see தூறுபுட்கரம்.

தூறுமுளைத்தல், குழந்தைகளுக்கு தொண்டையில் வெள்ளையாக ஒரு சவ்வு தோன்றல் an acute infectious disease with inflammation of a mucous membrance especially of throat and exudation forming a false membrance —Diphtheria.

தூறுவாதி, தீம்பாலை, sweet paulay, a tree with milky juice — Croton polyandrum.

தூற்றுக்காடு, சிறுதூறு, பற்றை செங்காந்தள், November flower (red) Gloriosa superba (rubram).

தூற்றுதல், தூற்றல், winnowing as grains.

தூற்றுத்தலையன், see தூறுதலையன்.

தூற்றுமைக்கொற்றான், ஓர் வகைக்கொற்றான், a kind of air creeper — Cassytha filiformis.

தூற்றுவாய்கொற்றான், see தூற்றுமைக் கொற்றான்.

தூனம், வருத்தம், pain affliction; 2. அசைவு, motion, movement.

தூன்மரம், சந்தன வேம்பு, see தாணுமரம்.

தெ

தெகட்டாத மூலி, பிரமியிலை, leaf of hissop plant; diabetis plant — Gratiola monnieria alias Bramia indica.

தெகிள், புனலிக்கொடி, hog creeper — Derris scandens.

தெருட்டி, தேள் கொடுக்கி, scorpion sting plant — Heliotropicum indicum.

தெருட்டிகை, see தெருட்டி.

தெகுப்பூச்சி, தெள்ளுப்பூச்சி, a well known insect that leaps with great agility and uruse bite is trouble some — Flea.

தெகுளம், நிறைவு, fullness; 2. பெருகுதல், overflowing.

தெகுளவம், மருதுமேற் புல்லுருவி, a parasite grown on murdah tree — Parasite on Terminalia tomentosa.

தெக்கம்பாக்கு, இளம் பிஞ்சைப்பாகம் செய்த பாக்கு.

தெங்கங்காய், தேங்காய், cocoanut tree — Cocosnuaifera.

தெங்கிட்டம் see தெங்கிதம்.

தெங்கிதம், see தேள்கொடுக்கி, see தெருட்டி

தெங்கின் உப்பு,

தெங்கின் எண்ணெய், see தேங்காயெண்ணெய்.

தெங்கின் கற்கண்டு, தென்னஞ்சாற்றினின்று காய்ச்சி இறக்கும் ஓர் கற்கண்டு, sugar candy prepared from the sweet sap or juice of cocoanut tree.

தெங்கின் குருத்து, தென்னமரத்தின் குருத்து, tender leaves or shoots of cocoanut palm.

தெங்கின்மது, தென்னங்கள், cocoanut toddy.

தெங்கின்வெல்லம், தென்னஞ்சாற்றினின்று (காய்ச்சி) தயாரிக்கும் வெல்லம், இதனல் செறியா மாந்தம், வீக்கம், நீரேற்றம் அதிகமாகும், jaggery prepared from the juice or sap of cocoanut palm. It promotes indigestion, swelling dropsy etc.

தெங்கு, see தென்னை.

தெங்கெண்ணெய். see தேங்காயெண்ணெய்.

தெசகாந்தி, விஷ்ணுகரந்தை, Vishnu's basil — Sphoeranthus indicus.

தெசமிகா, சருக்கரைக் கொம்மட்டி, sweet watermelon — Citrullus edulis alias citrullis vulgaris.

தெசமூலம், see தசமூலம்

தெசரசன், பச்சைப்பாம்பு, green snake.

தெசரவம், தேமா, sweet mango.

தெசவீகம், சருக்கரை நாரத்தை, sweet citron — Citrus aurantium.

தெசழீகம், அழுகண்ணி, Indian weeping plant.

தெசளிகா, சருக்கரைப்பூசனி, அல்லது பரங்கிக்காய், pumpkin—Cucurbita pepo alias C. maxima.

தெசனி, பெருங்குரும்பை, Ceylon sauseveira — Sausevera roxiurghiana; 2. மஞ்சள், turmeric.

தெசாபுரம திப்பிலி; நறுக்கு மூலம், root of long pepper. see கண்ட திப்பிலி.

தெசாலதி, கருஞ்சீரகம், black cumin — Nigella sativa.

தெச்சி, வெட்சி, scarlet ixora — Ixora coccinea.

தெட்சணுத்திரம், தென்னைமரம், cocoanut palm.

தெட்சணுமூர்த்தி, அகத்தி, Agastiya's plant. West Indian sesbane — Sesbania grandiflora.

தெட்சணுமூலி, see தெட்சணுமூர்த்தி.

தெட்சணுவிருட்சி, களாவிழுதி, Indian ipecacuanha — Gynema sylvestre.

தெட்சணுவிருத்தம், வலம்புரிச் சங்கு, a conch with its spiral turned to the right.

தெட்சணை, வலது பக்கம், the right side.

தெட்டங்காசச்செடி, ஒட்டுப்புல், sticking grass, see நடந்தாரைத் துடர்த்தான்.

தெட்டத்தெளிவு, மிகத்தெளிவு, as clear as water.

தெட்பம், முதிர்ச்சி, ripe, maturity.

தெண்டபாலி, கொடிநெல்லி, goose berry creeper.

தெண்டாயுதம், கதுவாழை, fissured plantain.

தெண்டி, நேர்வாளம், true croton oil plant — Croton tigilium.

தெண்டிரை, கடல், sea.

தெண்டுக்கி, கல்லாட்டன், calycine — Dimor — phocalyx glabellus.

தெண்டுச்சலாகை, சத்திரம் செய்வதற்காக வேண்டி உபயோகிக்கும் 26 கருவிகளி லொன்று, a blunt probe one of the 26 surgical instruments or appliances contemplated in Siddhars science.

தெண்டுப்பூக்கொடி, கொட்டைக் கரந்தை, Indian globe thistle — Sphoeranthus hirtus.

தெண்ணீர், தெளிந்தநீர், clear water flowing from sediment water free from noxious substances.

தெத்துதல், திக்குதல், stammering.

தெத்துப்பல், ஒன்றுமேல் ஒன்று வளர்ந்து தெத்தும்படி செய்யும்பல், teeth arising from other teeth irregularly thus affecting the speech.

தெத்துவாயன், திக்குவாயன், stammerer.

தெத்துவாய், தெத்திப்பேசும் வாய், stammering mouth

தெந்தி, நேர்வாளம், croton seed — Croton-tigilum (seed of)

தெந்திரிமிச்சை, சர்க்கரை யெலுமிச்சை, sweet lemon — Citrus medica lumina.

தெபவம், வஞ்சிமரம், South Indian willow — Salixterus perma.

தெப்பமரம்,
தெப்பம், } see தணக்கு.

தெப்பலகரு, வெள்ளை கருக்கட்டை, இது மருந்திற் குபயோகப்படும், a white species eagle wood — Aquila zxylaloo. It is useful in medicine.

தெப்பை, தெர்ப்பை, which see.

தெமம், கள், toddy of either of cocoanut or palmyra.

தெம்பு, வலிவு, vitality.

தெம்புறம், see தென்புறம்.

தெயிலுப்பு, see தெல்லுப்பு.

தெய்வகணசிகிச்சை, இரசகந்த பாஷாண வகைகளைக் கொண்டு செய்யும் உயர்தரமான வைத்தியம், இதுவே சித்தவைத்தியம், the best or the first rate treatment. The term really means curing of diseases with the aid of mercury, sulphur and poisons. This is the Siddha system of treatment which consists chiefly in the preparation and administeration of calcined medicines in which the above said three kinds from the main ingredients.

தெய்வகலா, அரிச்சந்தனம், red sandal wood — Ptero carpus santalinus.

தெய்வக்குற்றம், தெய்வத்திற்குச் செய்த தவறு, wrong done to God.

தெய்வசிகிச்சை, See தெய்வகண சிகிச்சை.

தெய்வதுர்விபாகம், பூர்வகர்மத்தினல் கெடுதி நேருதல், evil ripening of destiny through the effect of deeds done in the former berths.

தெய்வத்தரு, தேவதாரு, bastard sandal — red cedar — Erythroxylon monogynum.

தெய்வபக்தி, கடவுளிடத்துள்ள விசுவாசம், அத்திக்காய், கோவைக்காய், தேத்தான் காய், ஐவிரலிக்காய், வெள்ளைக் கத்தரிக் காய், சோற்றுக்காந்தல், கற்றாழை இவைகளைப் புசிப்பவர்களுக்கு தெய்வபக்தி கிடையாது, devotion to God, It is said that those who eat the fruits of bryonia, five leafed bryonia fig, clearing nut, white coloured brinjal, aloes, scorched cooked rice do not posses any devotion to God.

தெய்வப்பிரகோபசுரம், தெய்வங்களின் குற்றத்தினலேற்படும் ஓர்வகைச்சுரம், a kind of feboile disease supposed to be caused by *the divine wrath* as a *punishment* against the patient in not fullfilling certain vows under taken by him.

தெய்வப்பிரசனம், இரவில் கேட்கும் அசரீரி வாக்கு, super natural voice heard at nights.

தெய்வப்பூ, பன்னீர்ப்பூ, dew flower — Gueltarda speciosa.

தெய்வப்பெண்டிர், (உ, ம்.) "சிறு காஞ் சொறி நன்னரி தெய்வப் பெண்டிருடனுக".

தெய்வரந்தம், இலவங்கப்பத்திரி, leaves of wild cinnamon

தெய்வரோதம், குங்கிலியம், Indian dammer resin — Shorea robusta.

தெய்வாங்கு, தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த பிராணி, அதாவது தேவாங்கு, sloth supposed to be devine *in nature.*

தெய்வாமுர்தம், தேவாமிர்தம், nectar, ambrosia.

தெய்விகமடைதல், இறத்தல், இவ்வார்த்தை பெரியோர்களுக்கு மாத்திரம் உபயோகப் படுத்தப்படும், dying—used but rarely only to individuals who are elderly and highly reputed for sanctity.

தெய்வவேள்வி, உயிருடன் இருக்கும் தாய் தந்தை ஆசிரியன் இவர்களை அன்புடன் வணங்கி அவர்கட்கு வேண்டுவனவற்றை மனங்கோணுமற்படி வழங்கி மகிழ்வித்தலுடன் தேவாலய வழிபாடும் செய்து வருதல், worshipping the living mother father and guru (teacher) and keeping them happy and *worshipping God in the temple is the* real devotional worship or scarifice.

தெரிகடை, கழிவு, refuse; 2. தள்ளுபடி, that which is rejected as waste matter.

தெரிகாரம், பொரிகாரம், borax.

தெரிக்கம் see தெசாலதி.

தெரிசகாரி, வசியம், magic paint for facinating either male or female.

தெரிசனவேதி, கண்ட மாத்திரத்தில் செம்பு, இரும்பு முதலிய தாழ்ந்த உலோகங்களைப் பொன்னுக்கு மூலிகை, குளிகை, அல்லது மருந்து, any drug or substance by which inferior metals such as copper, iron etc., are transmuted into gold on the mere presence the said agent — see தரிசனபேதி.

தெரிசினி, அழிஞ்சில், saged leaved alangium — Alangium lamarckii.

தெரித்தல், அகலல், getting rid of as diseases.

தெரிமா, இரைக்காக அலையும் பிராணி, any animal that roams about in search of prey; 2. சிங்கம், lion.

தெரிமானைப்புள், ஆந்தை, owl.

தெரிமுத்தம், இரசம், இது தெரித்தால் முத்தைப்போல் எங்கும் பரவிக்கிடப்பதாலிப் பெயர் வந்தது போலும், mercurry. It is so called from its resembling pearls when scattered.

தெரியசிங்கி, பருந்து, kite, heron.

தெரிவை, 26 வயது முதல் 31 வயதுக்குட்பட்ட பெண், a woman between the ages of 26 and 31 years; 2. 31 வயது முதல் 40 வயதுக்குட்பட்ட பெண், any woman between 31 and 40 years old.

தெருக்கந்தம், குங்கிலியம், Indian dammder resin — Shorea robusta.

தெருட்டுக் கலியாணம், see திரட்டுக்கலியாணம்.

தெருண்ட பெண், இருதுவான பெண் a matured girl. see திரண்டபெண்.

தெருவிலழகி, குப்பைமேனி, (lit) plant adoring rubbish heap, Indian acalypha — Acalypha indica. it is a vermifuge.

தெருளல், திரளல், attaining puberty; 2. தெளிவடைதல்; having mature knowledge; 3. தெளிவு, good understanding; 4. திரண்டு வருதல், coming to gether as butter while churning the curd.

தெருளுடைமை, அறிவுடைமை, possessing clear knowledge acutenes of discernment.

தெருளுபம், மாசிபத்திரி, Madras absinth — Madras worm wood — Artemesia madras patana alias A. vulgaris.

தெருள், திரளல், maturing; 2. தெளிவு, intellectual clearness.

தெர்ப்பபை, தெர்ப்பைப்புல், sacrificial grass.

தெர்ப்பம், see தெர்ப்பை.

தெல், see தெல்லு, இது நான்கு வகை, 1. பாலாங்தெல்லு, 2. இரிக்கி, 3. பெருந்தெல்லு, 4. யானைத்தெல்லு.

தெல்லு, இரிக்கி, scimitar pod — Entada scandens alias Acacia scandens see இரிக்கி; 2. பாலாங்தெல்லு, creeping mimosa — Mimosa entada தெல்லு, see பாலங்தெல்லு; 4. சுத்தமான, pure.

தெல்லுக்கொடி, see தெல்லு.

தெல்லுப்பு, வளையலுப்பு, glass gall, felvitri. It is so called because it is very white medicinal salt.

தெவம், மாமரம், mango tree — Mangifera indica.

தெவிட்டல், தேக்கிடுதல், becoming sated or satiated fully satisfying the appetite; 2. உமிழ்தல், ejecting; spitting; 3. நிறைதல், growing full, 4. நினைத்தல், thinking 5. வாந்தித்தல், vomitting nauseating, loathing; 6. உவட்டுதல், straining as in vomitting. relching.

தெவிட்டாதவமிழ்தரசம், see சத்தியுப்பு.

தெவிளல், நிறைதல், growing full.

தெவுட்டல், கொப்புளித்தல், gargling; 2. See தெவிட்டல்.

தெவுட்டுதல், see தெவிட்டல்

தெவுளல், see தெவிளல்.

தெளி, புல்லூரி, a parasitic plant.

தெளிசரம், கோமேதகம், cinnamon stone, onyx.

தெளிதல், கசடுநீங்கித் தெளிவுறல், clearing from a sediment; 2. நோயினின்று குணப்படல், recovering from illness; 3. மூர்ச்சை தெளிதல், regaining consciousness; 4. ஒன்றையே சிந்தித்தல், pondering ruminating on only one thing; 5. துளைத்தல், piercing perforating; 6. தானே அறிதல், knowing or experiencing one self; 7. சந்தேகம் தெளிதல், freeing from doubt clearing the doubt.

தெளித்தல், துப்புரவாக்கல், clearing from turbid matter freeing from anything obnoxious or injurious; 2. தெளிவித்தல், freeing from obscurity, perplexity or ambiguity; 3 அறியச்செய்தல், making clear, convincing producing conviction leaving no doubt making one to understand; 4. தூவல், sprinkling; 5. கொழித்தல், separating large from small particles.

தெளித்து வார்த்தல், தெளிந்ததை ஒன்றினின்று மற்றொன்றில் வார்க்குதல், pouring off gently from one vessel to another — Decanting.

தெளிநீர், தெளிவடைந்தநீர், cleared liquid or water; 2. சுத்தநீர், pure water; 3. பனிநீர், dew water; 4. வாலைநீர், distilled water.

தெளிந்தகுரல், அடைப்பில்லாத குரற்சத்தம், clear voice

தெளிந்தநீர், முட்டைநீர், albumen; 2 மழைநீர், rain water; 3. தெளிநீர், which see; 4. பனிக்குடக்துநீர், amniotic fluid — Liquor amni.

தெளிந்தபுத்தி, இது சாத்துவம், இராஜசம், தாமசம் ஆக முக்குணங்களை அடிப்படையாகவுள்ளது, உடம்பையடுத்த வகையில், சேர்க்கை, கலப்பு, அழிவு ஆகிய மூன்றும் ஆத்மாவை குறித்தவளவில், முத்தி, பத்தி, பாபம் ஆகிய மூன்று பிரிவினைகளுமுள்ளது, intellection which is considered as partaking of the three fundamental attributes viz — Satwa, Rajas and Tamas. In the Physical plane such as — adhesion, cohesion and disintegration and in the psyhic plane — emancipation, spiritual, affinity and sin.

தெளிந்துவருதல், நோய்குணப்படல், progressing from illness showing improvement; 2. நீர்தெளிவாதல், becoming clear as water; 3. மயக்கந் தெளிதல், gradual recovery from giddiness.

தெளியக்காண்டல், விளக்கமாய்ப் பார்த்தல், seeing distinctly and clearly; 2 சந்தேகமறவறிதல், knowing or understanding without any doubt; 3 முற்றுமுணர்தல், complete knowledge of a thing; 4. புத்தி தெளிவதனால் காணும் காட்சி, divine vision through intellectual advancement.

தெளியவயம், சர்வத்திராவகம், universal solvent.

தெளியவைத்தல், தெளியும்படி அசையாமலிருக்கச் செய்தல், setting or allowing to settle without disturbing to become free from dregs by their sinking to the bottom; 2. சந்தேகம் தெளியும்படி செய்தல், changing from a disturbed or troubled condition of mind to one of tranquility by clearing all doubts.

தெளியாப்பிணி, தீராதநோய், incurable disease.

தெளிவருடம், இலவங்கப் பத்திரி, leaf of wild cinnamon — Cinnamon leaf.

தெளிவாக்கல், சுத்தப்படுத்துதல், purifying from feculant matter, clarifying, making clear, see தெளியவைத்தல்.

தெளிவிறுத்தல், தெளிந்த நீரை வண்டலினின்று வடித்துக் கொள்ளுதல், (lit) filtering or otherwise separating clear water from the sediment.

2 வஸ்து கரைந்த நீரைக் கரையாத பாத்திரத்தினின்று பிரித்தல், (in Chemistry) separating the solution from the precipitate.

3. பூண்டெரித்த சாம்பலைத் தண்ணீரிலிட்டுக்கரைத்துப் பின் கரைத்திருக்கும் காரவுப்பை வண்டலினின்று வடித்து வாங்கல், the process of extracting alkaline salts such as potash, soda etc., from the ashes derived by burning plants; the process of separating soluble from the insoluble matter and drawing off the solution — Lixiviation.

4. கரையாத வஸ்துவை, பொடிசெய்து தண்ணீரிலிட்டு வைத்திருந்து அடியில் நின்ற பாகம் போக மிச்சத்தை கலங்காமற்படி இறுத்துக்கொள்ளல்; purifying by wasting or cleansing as ores by diffusing insoluble powder in water and allowing the heavy part to settle and then decanting the supernatant fluid — Elutriation.

5. வடிகட்டல், filtration, decantation.

தெளிவு, அறிவின் தெளிவு, clearness of intellect; 2. தேர்ந்த அறிவு; mature knowledge; 3. துணிச்சல், fearlessness, intrepedity; 4. சுத்தம், clearness, perspicuity; 5. தெளிந்த நீர் பாகம், clear portion of liquid as distinguished from precipitated portion 6. தெளித்தெடுக்குங்கஞ்சி, starchy liquid decanted thin water gruel.

தெளிவு கொடுத்தல், நோயினின்று குணப்படும் குறியைக் காண்பித்தல், exhibiting improvement in health by showing symptoms of recovery as from disease; 2. மரணத்திற்கு முன்பும் முகம் ஒரு வகை பிரகாசமடையும், even before death the patient will look bright. This must be distinguished from symptoms of real recovery.

தெளிவுவாங்கல், see தெளிவிறுத்தல்.

தெளிவுறை, நோயைக்குணப்படுத்து மருந்து, medicines tending to cure diseases, curative; 2. புத்தியை விளக்கு மருந்து, medicine improving the intellect as phosphates, etc or clearness of understanding.

தெளிவெண்ணெய், கசடு நீங்கிய எண்ணெய், oil free from sediment ; 2. சுத்தமான எண்ணெய், pure clear oil; 3. நறு வேப்பெண்ணெய்; a kind of dark margosa oil; 4. சுத்தம் செய்த வெண்ணெய், clarified butter; 5. நெய், ghee.

தெள், தெள்ளுப்பூச்சி, a jumping insect flea.

தெள்கு, see தெள்.

தெள்ளச்சி, பூனீறு, the efflorescent salt in the fuller's earth.

தெள்ளத்தெளிதல், நன்ருய்த் தெளிதல், freeing completely from obscurity.

தெள்ளிச்சி, see தெள்ளச்சி.

தெள்ளிப்போடல், கொழித்துப் போடல், separating large from small pieces as with a fan; 2. மருந்துப்பொடியை சன்னத் தூளாகவே பிரித்துப்போடல், separating the fine powdered portion of medicine from the crushed portion.

தெள்ளிமருட்டி, மெய்யறிவுபோலக் காட்டி, மருட்டும் அறிவு.

தெள்ளிமை, அறிவு intelligence.

தெள்ளு, see தெல்லு.

தெள்ளுக்கடி, தெள்ளுப்பூச்சிக்கடி, flea bite.

தெள்ளுக்காய், பெருந்தெல்லுக்காய்.

தெள்ளுக்காய்ச்செடி, பெரிய தெள்ளுக்காய்ச் செடி, இது 2 வருஷத்திற்கொரு முறை முளைக்கும் பூடு, இலைகள் அண்டவடிவு, காம்பு நீளம், காய் வளைவு, முசுமுசுப்பாயிருக்கும், ஒரே விதை, குண்டிக்காய் வடிவம், பூக்கள் பெரிய, ஊதாநிறம், விதையைத் தின்னலாம், Negro bean cowitch — Mucana monospermum. It is a perenial plant, leaf lets ovate pubescent when young; peduncles long, lagumes semi oval one seeded. covered with stinging hairs, seed kidney shaped, flowers large purple' pods which are highly irritating are eaten.

தெள்ளுப்பு, வளையலுப்பு, see தெல்லுப்பு.

தெள்ளுப்பூச்சி, இது குளிர் தேசத்திலும் பாறை நிலங்களுள்ள விடத்திலும் காணப்படும், இது கொசு மூட்டுப்பூச்சியைப்போல் தூக்கத்தில் கடிக்கும், ஆகவே படுக்கை அறையில் கள்ளிச் செடியின் இலையைக் கட்டித் தொங்கவிட அணுகாது, night bitter flea. It is generally found in cold countries and breed in rocky soils. It bites at nights in bed like mosquitoes bugs etc. and so branches of Euphorbia tiruculli tied and made to hang within bed room disperse them or prevent them from entering the room.

தெள்ளுள்ளி, வெள்ளுள்ளி, garlic.

தெறி, தேள், scorpion .

தெறிக்குதல், see தெறித்தல்.

தெறிசிங்கி. அகத்தியர் பெருநூலிற் சொல்லியுள்ள ஓர் சிங்கி வித்தை, a magic performance or an art in jugglery described in Perunool of Agastya.

தெறித்தல், தெறிக்குதல், breaking suddenly or snapping off; 2. விண்ணென வலித்தல், throbbing pain as of boils; 3. கண் தெறிக்குதல், growing blind by dazzling; 4. எட்ட விழல், spirting as drops or particles of water.

தெறிப்படங்கல், வெடியுப்பு, உப்பு முதலியவைகளைக் கட்டும்போது படபடவென்று தெறிக்கும் குணமடங்குதல், short abrupt noise is made when salts nitre etc., are heated, elimination of this quality is done by consolidating them.

தெறிப்பு, தெறித்துப்போதல், break caused abruptly.

தெறிப்புநாடி, துள்ளுநாடி, swift abrupt pulse; 2. பின்னுக்கு உதைத்தோடும் நாடி, rebounding pulse.

தெறிமுற்றியது, மிகவும் பழுத்தது, fully riped.

தெறுக்கால், தேள், scorpion; 2. நண்டுத் தெறுக்கால், a large species of crab like scorpion — Lobster — mouthed legged like scorpion.

தெறுத்தல், நெரித்தல், crushing.

தெறுள், ஓர் காட்டுக் கொடி, a wild creeper (unknown).

தெற்கித்திக்கணை, அள்ளுமாந்தம், இது சாதாரணமாய்க் குழந்தைகளுக்கு ஏற்பட்ட மாந்த நோயினால் வலிப்புகண்டு, விலாப்பக்கம் இரண்டும் உயரத்தூக்கித் துன்புறுத்தும் மோர் நோய், a kind of spasm affecting children due to indigestion. It is marked by spasmodic movements of the intercostal muscles — Periodical delerium.

தெற்பை, தர்ப்பை, which see.

தெற்றவம், முயற்செவிக் கள்ளி, a kind of spurge, the leaves of which resemble hare's ears c. f. மான்செவிக்கள்ளி.

தெற்றிப்பேசல், திக்கித்திக்கிப் பேசல், stammering.

தெற்று, கொள்ளு, horsegram.

தெற்றுக்கால், முட்டிக்கால், know of knee.

தெற்றுப்பல், ஒன்றன் பின்னாக முளைக்கும் பல், a short projecting tooth behind the regular tooth — Snag tooth

தெற்றுவாயன், திக்குவாயன், stammerer.

தெற்றுவாய், திக்குவாய், stammering mouth.

தெனரி, மஞ்சள், turmeric; 2. பெருங் குரும்பை, see தெசனி.

தென், தென்னை, cocoanut tree; 2. கறுப்பு, black; 3. தேன், honey, பரிபாஷைக் கிரமத்தால் இவ்விதம் மருவியது.

தென்காரம், தென்னோலையைக் காயவைத்துக் கொளுத்திய சாம்பற்காரம், the alkaline ash obtained by burning worm out leaves of cocoanut tree and it is used for washing clothes.

தென்குமரி, கன்னியாகுமரி, cape comorin.

தென்செயநீர், அண்டச் செயநீர், which see.

தென்புரான், Macarange indica.

தென்புலத்தார், பெரிய புலமாகிய கந்தசண்ட கணதீசாதி பதவிகளை அடைந்த பெரியோர், those who have died.

தென்புலத்தார்கடன், see தென்புலத்தார் வேள்வி, ஆகமே, "தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தானென்றாங்கு, ஐம்புலத்தாறோம்பல் தலை" என்பது குறள் வாக்கியம்.

தென்புலத்தார் வேள்வி, இறந்துபோன பெற்றோரும் ஆசிரியர் முதலிய பெரியோரும் ஆவார், அவருள் பெற்றோர் இறந்த நாளில் ஆண்டுதோறும் அவர்தம் மக்கள் மாணாக்கர்கள் முதலிய அன்பர்கள் கூடியும் அவர்களை நினைத்து மரபு வழக்கத்திற் கிணங்கத் திதி செய்தும் அல்லது செயத்தக்க குரு பூசை நடாத்தி மகிழ்வதே தென் புலத்தார் கடன் என்றும் சொல்லப்படும், one should perform the annual ceremony for his Guru and parents who had died. It is the duty he owes to them.

தென்புறம், வட்டத்தாமரை, round leaved lotus.

தென்பொதிகை, see தென்மலை.

தென்மலை, அகஸ்தியர் வாசமான பொதிகை மலை, Pothigai hills near Courtallum — the chief abode of the sage Agastya — Agastya hill.

தென்மறை, தமிழ், the Tamil language.

தென்மறைமுனிவன், அகத்திய முனி, sage Agastya of south the author of the Tamil language.

தென்றல், தென்றற்காற்று, இது கீழ்க்கரையில் தென் திசையிலிருந்து சித்திரை முதல் ஆடி வரையில் அடிக்கும் குளிர்ந்த காற்று, இது உடம்பிற்கு குளிர்ச்சியைத் தரும் உடம்பிற்கு ஆரோக்கியத்தையும் பலத்தையும் கொடுக்கும், இரத்தக் கொதிப்பைத் தணிக்கச் செய்யும், பித்தத்தையும் தணிக்கும், southern breeze. It blows on the Coromandel coast from April to July. It is a moist, gentle cold breeze producing soothing effects in the organism and is the best of the winds as it gives vigour and vitality to the body and soothes blood and bile.

தென்றல் வரை, பொதிகை மலை, Pothigay hills.

தென்னங்கரி, தேங்காய் ஓட்டின் கரி, இது சிறந்ததாகச் சொல்லப்படுகிறது, The valuable charcoal obtained by burning the cocoanut shell.

தென்னங்கரித் தைலம், கொட்டாங் கச்சித்தைலம், இது தேங்காயோட்டைக் கொளுத்தி ஒரு பாத்திரத்தை மேலே கவிழ்க்க உட்பக்கம் படிந்திருக்கும் தைலம், இது இடுப்புச் சிரங்கு அல்லது படைகளுக்குப் பூச குணத்தைத்தரும், an oil take fluid deposited in the interior of the cup placed over burning cocoanut shell. This fluid is rubifacient and is an effectual domestic remedy for ring worm round the hip and other allied cutaneous affections the oil can be obtained in large amount by the process of குழித் தைலம் which see page 926—This is cirattai thailam.

தென்னங்கள்ளு, தென்னம் பாளையினின்று புதிதாக வடிக்கும் கள்ளு; இது தித்திப்பாயிருக்கும், குடிக்கச் சுறுசுறுப்பைத் தருவது மன்றி மலத்தை இளக்கும்; இது சிறிது பிசுபிசுப்பாயிருக்கும், புளித்த கள்ளை ரொட்டி, ஆப்பம் இவைகளைத் தயாரிக்க மாவோடு சேர்த்து வைக்க மிருதுவாயிருக்கும்; தென்னங் கள்ளைக் குடிப்பதற்குச் சிறந்ததாகச் சொல்லியிருப்பினும் தமிழ் வைத்தியத்தில் அதைச் சிறப்பாகச் சொல்லவில்லை, காலையில் இறக்கிய கள்ளுடன் சீரகம் மிளகு இவைகளை சூரணித்துப் போட்டுச்சாப்பிட உடம்பின் உஷ்ணம், மேக நோய் சீத பேதி இவைகளை நீக்கி உடம்பை போஷிக்கும், அதிக அளவில் குடிக்க மயக்கமுண்டாம், புளித்த கள்ளை அரிசி மாவில் கலந்து புளிக்கவைத்து, காடியும், கருப்பட்டியும் எடுக்கலாம், சாராயமும் காய்ச்சலாம, புளித்தள் உடம்பிற்கு குளிர்ச்சி, சுக்கில சோணித விருத்தி, பாண்டுரோகம், சோபை, திரிதோஷ தொந்தம், இரத்த கழிச்சல், கரப்பான் இவைகள் உண்டாகும்; புதிய கள் உடம்பு உஷ்ணம், நீர் ரோகம் போம், இரத்த மூறும்; the freshly drawn juice from the unexpanded spadix of the cocoanut tree - cocoanut toddy. It is sweet to taste when fresh slightly stimulent and gently aperient and is a little viscid. Fermenting toddy is used by bakers as yeast, the bread or rice cakes made with it is remarkably light and soft. It is considered as the best of palm toddies to drink because it is most refreshing, but Tamil medicine it is great by discouraged. Toddy drawn a fresh in the morning, mixed with cummin seeds and black pepper is prescribed for removing bodily heat, venereal diseases dysentery etc, taken in excess it produces giddiness. Sour or fermented toddy mixed with rice flour and boiled is used as a poultice as it acts as valuable stimulent application to gangsenous ulcerations, carbuncles and indolent ulcers with satisfactory results. From this fluid, vinegar, arrack and jaggery are prepared.

NOTE. It is said that its continued use twice or thrice weekly by women during pregnancy has a marked effect in the colour of the infant which is born of a fair complexion proportionately to the colour of the parents i. e. if the parents are dark the infant will be comparatively fair, and if they are of light colour the off spring is fairer and in some cases even assuming European complexion.

N. B. The fever that rises at noon every day is brought down, if red calcined oxide of magnet (காந்தம்) is given with fresh toddy as the vehicle.

தென்னங்கள்ளுச் சாராயம், தென்னங் கள்ளைப் புளிக்கவைத்து அதினின்று வாலையில் வடிக்கும் சாராயம், arrack distilled from cocoanut toddy after it has undergone fermentation or has become sour — Cocoanut arrack.

தென்னங் கற்கண்டு, தென்னஞ் சாற்றினின்று அதாவது காலையிலும் மாலையிலும் புதிதாக வடிக்கும் தித்திப்பான சாற்றை ஒரு பாத்திரத்திலிட்டு சிறு தீயாக எரித்து தேன் பதத்தில் எடுத்துத் தயாரிக்கும் சர்க்கரை திரண்ட கற்கண்டு, candid sugar obtained from the pure sweet cocoanut toddy drawn morning and evening by simple evaporation over a slow fire until the boiled liquid becomes like honey when it is further boiled.

தென்னங்கன்று, தென்னம்பிள்ளை, young cocoanut palm.

தென்னங்காடி, தென்னங்கள்ளைப் புளிக்க வைத்து அதினின்று வடிக்கும் காடி, நெல் லுமியால் இதை சீக்கிரம் புளிக்க வைக்க லாம். இக்காடி ஊறுகாய்க்குதவும் இது தாப சுரத்தைப்போக்கும், தாகத்தைத்தணிக்கும், cocoanut vinigar. It is the liquid that is left over after the toddy has passed through the vinous and acetuous fermentations. The acetuous fermentation is hastened by the husks of paddy. The vinigar is used extensively in the making of pickles Good vinigar is prepared from cocoanut toddy at Mahe. It quenches thirst and fever.

தென்னங்காய், தேங்காய், cocoanut fruit.

தென்னங்கிலகம், மேகநாத மூலி, unknown drug

தென்னங்குருத்து, தென்னைமரத்துத் தளிர், இது சமையலுக்கு உதவும், the tender terminal bud on the top of the cocoanut tree—Cocoanut cabbage. It is a tender vegetable when cooked but it connot be obtained without destroying the plant.

தென்னங்குரும்பை, தென்னைமரத்தில் முத லாக விடும் இளங்காய், the germ or the first setting of the young cocoanut; 2. பக் குவப்படாத தேங்காய், immature cocoanut.

தென்னஞ்சருக்கரை, see தென்னங்கற் கண்டு.

தென்னஞ்சாம்பல், தென்னோலை யெரித்த சாம் பல், இது மிகவும் காரமானதால் மருந்திற் குபயோகப்படும், the ashes of the burnt leaves of cocoanut tree. They contain good deal of potash and so used in medicine.

தென்னஞ்சேகு, தென்னையின் மரபாகம், the porcupine wood of commerce

தென்னமட்டை, தென்னை ஓலைகளைத் தாங்கி நிற்கும் நடுகாம்பு, the midstalk of cocoanut leaf.

தென்னமரம், தென்னைமரம், cocoanut tree.

தென்னமாவு, தென்னையின் அடிமரத்திலுள்ள சவ்வரிசியைப் போன்ற ஓர் மாச் சத்து, a farinaceous substance like sago contained in the trunk of the cocoanut tree — Cocoanut sago.

தென்னம்பஞ்சு, தென்ன மரத்தின் மட்டை யின் அடிபாகத்தில் இலைகளின் வெளிப் புறத்தில் காணப்படும் ஓர் கபில நிறமான மிருதுவான வஸ்து, இது பன்னாடையினால் மூடப்பட்டிருக்கும், இப்பஞ்சு வெட்டுக் காயம், சிலாந்தி, உராய்ந்தபுண், அட்டைக் கடி முதலியவைகளினின்று ஒழுகும் இரத் தத்தை நிறுத்தும், a soft downy brown coloured substance found on the outside of the lower part of the compound leaf of the tree, where they spring from the trunk. It is covered with a course matting of the tree. It is used for stopping bleeding from wounds ulcers bruises leech bite etc.

தென்னம்பன்னாடை, தென்ன மட்டைக்கும் நடுமரத்திற்கும் இடையே மட்டை பிரியு மிடத்தில் காணப்படும் வலைபோன்ற வஸ்து, a coarse net — like fibrous matting found at the trunk where the foot stalks branch out — Mattula.

தென்னம்பால், தென்னங்கள்ளு, cocoanut toddy.

தென்னம்பாளை, தென்னமரத்தின் நடுவே நிற்கும் பாளை, இதினின்றுதான் கள் இறக் கப்படும், the unexpanded spadix of the cocoanut tree, the flower — sheath or spatha which is the tough fibrous covering of the blossom.

NOTE :— Cocoanut trees of vigorous growth send forth ten and even twelve clusters of buds every year but oridarily produce only 4 to 5 spathes.

தென்னம்பிசின், தென்னமரத்துப் பிசின், இது சிறியஅளவில் அகப்பட்டாலும் ஒன் றுக்கும் பயன்படாது, cocoanut gum procured in very small quantities is not put to any use.

தென்னம்பிள்ளை, தென்னங்கன்று, which see.

தென்னம்பூ, தென்னை மரத்தின் பாளைப்பூ, இது மிகத்துவர்ப்பு, ஆகவே, மருந்திற்குப யோகப்படும், இப்பூ முழுவதும் பூப்பதற்கு முன்னதாகவே தான் பாளையினின்று கள் எடுப்பது, இப்பூ பெண்கள் நாதத்தைப் பலப்படுத்தும், அன்றியும், பெரும்பாடு, பித்தரோகம், சீதபேதி இவைகளுக்கு இடித்து சாறு பிழிந்து தயிரில் கலந்து கொடுக்க குணமாகும், flowers of cocoanut tree. They contain powerful astringent property and so used in medicine. It is from these flowers before they are expanded (spathes) that the toddy (palm urine) is obtained. It strengthens the development of ovary, it is pulversied and the juice is squeezed out and is mixed with curd and is given for dysentery, menorrheegia bilious affections etc. It enters into the preparations given for those diseases including leucorrhoea.

தென்னம்பூநீர், தென்னம்பூவின் சாறு, juice extracted from cocoanut flowers

தென்னம்வெல்லம், தென்னம் சருக்கரையைக் கட்டியாகத் திரட்டிய வெல்லம், இதைப் புகையில் காயவைத்து இளகாதபடி வாழைச் சருகினுல் தனித்தனியாகக் கட்டி வைக்கப்படும், cocoanut jaggery. The brown sugar obtained from the pure sweet toddy is formed into cakes of various shapes and sizes. These are after wards dried in smoke and to preserve them from humidity, they are tied up in dried plantain leaves each piece by itself and then all to gether, a kind of molasses prepared from the sap of cocoanut tree.

தென்னம்வேர், நீண்டநார்த் தன்மையதாகிய வேர்கள், இவை பல்குச்சிகளாக உபயோகப் படும், இவை மிக்க துவர்ப் பாகையால் சில சமயங்களில் பாக்குக்குப் பதிலாக வெற்றிலையுடன் சேர்த்துத் தாம்பூலமாக அருந்துவார்கள், இவைகளை இஞ்சி, வெல்லத்துடன் சேர்த்து கஷாயமாக வைத்துக் குடிக்க முறைசுரம் விடாசுரம் போம், இக்கஷாயத்துடன் தேங்காயெண்ணெயும் சேர்த்து வாய கொப்புளிக்க வாய்ப்புண், தொண்டைப் புண் இவைகளைக் குணப்படுத்தும், the long fibrous roots of cocoanut tree. They are made use of like tooth brushes. They contain an astringent principle and so at times chewed iestead of areca nut with betel leaf A decoction of these roots with ginger and jaggery is considered highly efficaceous in remittant and inter mittant fevers. This decoction is also employed mixed with the fresh cocoanut oil as a gorgle in certain cases of sore mouth and sore throat.

தென்னி, வாழை, plantain tree.

தென்னிர்க்கு, தென்னோலையின் ஈர்க்கு, the stipas or stalks of cocoanut leaf lets are used as broom sticks.

தென்னை, தென்னை மரம், இதற்குத் தெங்கு என்றும் பெயர், இது பார்ப்பதற்கு மிக அழகாயிருக்கும்; இந்தியாவில் எல்லாவிடங்களிலும் பயிராகும், ஆனல் தென்னிந்தியாவில் மலையாளம் முதலிய கடற்கரையோரங்களிலும், தாழ்ந்த பூமிகளிலும், மலேய தேசம், இலங்கை அந்தமான், நிகோபார், முதலிய தீவுகளிலும் செழிப்பாய் வளரும், காயும் இரண்டு பங்கு பருமனுள்ளதாயிருக்கும், இம் மரத்தின் ஒவ்வொரு பாகமும் உபயோகப்படுவதால் மனிதர்களுக்கு மிக்க பிரயோசனமானது, ஆகவே, இதற்கு பூலோக விருட்சமெனப் பெயர், ஆனல் வைத்தியத்திற்கு அவ்வளவு சிறந்ததல்ல, இது எல்லோருக்கும் தெரிந்ததாகையால் இதை அதிகமாய் வர்ணிக்க வேண்டியதில்லை. இது குழாவைப்போல் நீண்டு வளர்ந்த மரம் 30—100 அடி வரை உயரம்: சுருக்களவு சுமார் 1½ அடி அடியிலும், 1 அடி மேலிலும் இருக்கும், இதன் மட்டைதான் இதற்கு கிளைகள், இலைகள் 15 அடி நீளம், இம் மரத்தில் உபயோகப் படாதது ஒன்றுமில்லை, தேங்காய், எண்ணெய், நார், ஓலை, அடிமரம், குறுத்து முதலியவைகள் தான் முக்கியமாக உபயோகப்படுவது, குடிக்க இளநீர் தித்திப்பாயும் வழுக்கை சாப்பிட ருசியாயுமிருக்கும், இதன் இளநீர் உடம்பின் உஷ்ணத்தைப்போக்கி, குளிர்ச்சியைத்தரும், செவ்விளநீர் நீரெரிச்சல், நீர்க்கடுப்பு, மேகசூடு இவைகளைக் கண்டிக்கும், ஆகவே, இதை தைலம் காய்ச்சுவதில் சேர்ப்பதுண்டு, இதில் தேங்காய் மிகச்சிறந்ததாகச் சொல்லக்கூடிய வஸ்து, இதை உணவு பதார்த்தங்களில் சேர்க்க மெத்த உபயோகமானது, இது அடியிற் கண்டபடி பலவகைப்படும், இதன் பாளையைச் சீவிக் கள் இறக்குவதுண்டு, முதிராத பிஞ்சுக்குத்தான் குரும்பை என்று பெயர், இதன் பாளைப்பூ பிரமேகம் உட்காய்ச்சல், ஒழுக்கு பிரமியம், இரத்த பித்தம் முதலிய நோய்கள் தீரும், குருத்தைச் சாப்பிடுவதால் இரத்த மூலம் தணியும், பாளையினின்று இறக்கும் கள் அவ்வளவு சிறந்ததல்ல, உடம்பிற்கு கெடுதி, தேங்காய்ப்பால் பித்தத்தை உண்டாகும், ஆயினும் சுக்கில விருத்தி உண்டாகும், இதன் இளம்பாளையினின்று சாறு பிழிந்து தயிரோடு கலந்து கொடுக்க இரத்த சீதம், வயிற்றுக் கடுப்பு, நீர் சுருக்கு போம், பத்தியம் புளியாகாது, தேங்காய்பாலில் வாய் கொப்புளிக்க, வாய் இரணம், தொண்டை இரணம் போம், இதைத் தலை முழுக மயிர் வளரும்; தேங்காயெண்ணெய் உணவு வகைகளில் சேரும், சிரட்டையினின்று இறக்கிய குழித் தைலம் படர் தாமரை, அரைக்கடுவன் தேம்பல் முதலியவைகளைக் குணப்படுத்தும், இதைக் கருஞ்சீரகத்தைச் சேர்த்து தலை முழுகிவர சருமநோய்கள் போம், இளங்குருத்து இரத்த மூலத்தை நிறுத்தும், cocoanut tree or cocoanut

palm — Cocos nusifera. It is also called briefly tengu. This graceful palm is extensively cultivated in Southern India and Ceylon, although it may be found every where it is very rich and abundant in coromandel coast, low lands of Malabar and the islands of Indian Archipelago, especially Malaya Andamans, Nicobar, Maldives, where the fruits will be double in size as compared with that in other places. The whole tree is of great commercial value to the people of the coastal districts of India, almost every part being used, but it cannot be said to be very useful in medicine. As it is very common its description and other details need not be dilated upon at length.

It is a tall cylendrical tree rising to a height of 30—100 ft. with a diameter of 1½ ft. at the bottom and 1 ft. at the top. The tree is surmounted with numerous wavy leaves and their foot stalks are often called branches. The leaves are about 15 ft. long. There is scarcely a part of the plant which cannot be applied to some use, the chief are the oil from the nuts, the nuts themselves, the fibres, the leaves, the trunk, the spatha and tender nuts.

The water obtained from the tender cocoanuts is very sweet and the kernel at first is very tender and pleasant to eat. It is very cooling to the body and is said to remove excess of heat in the system, the water of the red variety is much esteemed as it is prescribed in cases dysurea, venereal heat and is also added as an ingrediant in the preparations of medicated oils, collyrium and electuaries. The milk extracted from the kernel of riped nuts, the oil from them, the juice of spatha enter into many preparations of medicines. Cocoanut fruit alone forms the most useful part of the tree and is very useful in food. The leaves are used to thatch the roofs of cottages.

There are different varieties as mentioned below:

தென்னை வகை :—

1. பச்சைத்தென்னை, பச்சிளநீர், green cocoanut tree.
2. சிவப்புத்தென்னை, செவ்விளநீர், red cocoanut tree.
3. ஈழத்துத் தென்னை, ceylon cocoanut tree — Cocos nucifera (zeylanica).
4. கொங்குத்தென்னை, congoo cocoanut.
5. கொட்டைக் காய்ச்சித் தென்னை, cocoanut with small nuts but with thick kernels.
6. ஆயிரங்காய்ச்சித் தென்னை, many small fruited cocoanut tree.
7. கடல்தெங்கு, double cocoanut of Maldives — Cocos maldivica.
8. அடுக்கிளநீர்த் தென்னை.
9. கெவுளிபாத்திரத் தென்னை, yellow cocoanut tree.
10. பெருந்தென்னை.
11. நக்கவாரத்தென்னை, Nicobar dwarf yellow cocoanut tree—Cocos nucifera (nana) growing in Nicobar islands.
12. தேளித்தென்னை.
13. பார்ப்பாரத்தென்னை, Brahmin cocoanut or coromandal cocoanut — Cocos nucifera (Coromandelina).

NOTE :— Although the tree is named cocoanut it has no connection with Cocoa or coca. It has to be distinguished from Theobrama cocoa of tropical America which gives the cocoa bean and from Erythroxylon coca of Peru which gives coca leaves

The tree continues to bear upto 70 to 80 years, it is in its high vigour from 20-30 yrs of age. It will attain the age of 100 years unless destroyed by attacks of two beetles; 1. red beetle Rhynchophorus sachand; 2. rhinoceros bettle — Oryctes rhinoceros when it is left as a mere bare stem without leaves.

தென்னை நீர், இளநீர், water of tender cocoanut.

தென்னையோலை, தென்னையிலை, leaves of cocoanut tree.

தென்னைவட்டு, தென்னை வெல்லத்தைப் பல விதமாகத் திரட்டிய கட்டி, calles of cocoanut jaggery, see தென்னைவெல்லம்.

தென்னைவெல்லம், see, தென்னவெல்லம்.

தென்னேசுலம், கருநாவல், black Jamoon, black plum — Eugenia jambolina.

தென்னோலை, see தென்னையோலை.

தென்னோலையுப்பு, வாடிவதங்கிய தென்னை மரத்து ஓலைக் கீற்றுகளை யெரித்துக் கிடைத்த சாம்பல், இது மிகவும் காரமானது, மருந்திற் குபயோகப்படும், இதை உவர்மண்ணிற்குப் பதிலாக வண்ணார் துணிகளை சலவை செய்ய உபயோகிப்பார்கள், the alkaline ash obtained by burning worn out leaves of codjans. It contains good deal of potash and is useful in medicine. It is used as a substitute for dhoby's earth for washing clothes.

தே, தேயிலை, tea; 2. தேன், honey.

தேககோசம், உடம்பைக் கவர்ந்து கொண்டிருக்கும் தோல், the skin covering the body; 2. உடம்பில் அமைந்துள்ள பஞ்ச கோசம், (in Hindu Philosophy) the five cases or sheaths inside the body supposed to enshrine the soul.

தேகக்கடுப்பு, உடம்பிலேற்படும் உளைவு அல்லது குடைச்சல், rheumatic affections in the body.

தேகக்கட்டளை, உடம்பின் ஒழுங்கு, அதாவது உடம்பை யடுத்த வாதபித்த சிலேட்டும மாகிய முக்குணங்களின் கிரமம், the characteristics of the three humours in the human system; 2. உடம்பின் தத்துவக் கட்டளை, the Philosophical conceptions on the structure of human body.

தேகக்கட்டு, உடம்பின் திடம், the robustness of the body.

தேகக்கட்டுவிடல், உடம்பின் திடம் கெடுதல் அல்லது குறைதல், decaying of the build or robustness of the body.

தேகக்கல், நீலக்கல், இது உபரசத்தி லொன்று, blue stone one of the 120 kinds of natural substances contemplated in Tamil Medicine.

தேகக்கனகனப்பு, சுரத்தால் உடம்பிலேற்படும் கனப்பு, febrile heat of the skin.

தேகக்காந்தல், உடம்பின் கொதிப்பு, glowing heat of the body, radiation of the internal heat.

தேகக் குறிப்பு, நோய சம்பந்தமாக உடம்பிலேற்படும் குறிகள், symptoms of the body in respect of diseases.

தேகக்கூறு, தேகவமைப்பும் மனோபாவமும் ஒருவன் உடம்பில் இயல்பிலேயே அமையப் பெற்ற குணம், peculiarity of constitution and temperament belonging to an individual — Indiosyncracy.

NOTE: (in Medicine) Just as the action of the same medicine varies in different persons according to the nature of their constitution, similar diseases in different people also vary in their characteristics as for example opium will not induce sleep, astringents purge, purgatives act as astringents etc.

One cannot explain these things and it is here comes the clever cloak of our ignorance which is idiocyncrocy. See மருந்துபிடித்தல்.

தேகக்கூறுபாடு see தேகக்கூறு; 2. உடம்பின் வழக்கபழக்கங்கள், habit of the body.

தேகக்கொதிப்பு, உடம்பிலுள்ள சூடு, bodily heat.

தேகக்கொழுப்பு, உடம்பிலுள்ள கொழுப்பு, bodily fat.

தேகசக்தி, உடலின் வலிவு, strength or vigour.

தேகசம்பந்தம், உடற்கலப்பு, புணர்ச்சி, copulation.

தேகசாட்டியம், உடம்பினியல்பு, disposition of the body; 2. நோயணுகுவதற்கு முன் உடம்பின் குணம், predisposition of the body to a particular disease —Diathesis 3. உடம்புவலி, bodily pain.

தேகசாரம், மூளை, brain. It is considered as the most important and fundamental organ of the body.

தேகசார்பு, உடம்பின் தன்மை, the habitual state of the body.

தேகசித்தி, பேய்க்கொள், black horse gram, jungle horse gram — Cassia absus. It is so called from its use in rejuvenation.

தேகசுபாவப்பிரகிருதி, உடம்பின் உற்பத்தி அமைப்பு ஏற்பாடு இவைகளுக்கு ஆதி கட்டளையாய் இருக்கப்பட்டவை, இவையன்றேல் உடம்பின் தோற்றம் ஒருக்காலும் உண்டாக மாட்டாது; இது ஏழுவிதமாகக் கொள்ளப்படும், அவையாவன, பூதம் அல்லது மூலவஸ்து குணம், உறுப்பு, ஆன்மா சக்தி, சத்து, தொழில், the latent or unmanifested supreme nature responsible for creations, structure orderly disposition etc. is supposed to be the natural inherent qualities of man and without them no physical existence is possible. These are considered as the seven fundamental principles in human nature viz. primordial substance, disposition, organ, the soul, energy, sentient knowledge and action.

தேகசுபாவம், உடம்பின் குணகுணம், nature, of the body; 2. உடம்பிலுண்டாகும் மாறுபாடுகளை சமரசப்படுத்தி ஒழுங்குக்குக் கொண்டுவருவதற்த உடம்பிலேயே இயற்கையாக அமைந்திருக்கும் சக்தி, the peculiar physical organisation and arrangement by which the opposing influences in the body are neutralized and order restored tranquillised or otherwise adjusted; 3. உணர்ச்சி முயற்சியின்றி அசைவு அமைதி முதலிய எல்லா இயக்கத்திற்கும் முதற் காரணமாகிய மனிதனுடைய தேக சம்பந்தமானவைகளை ஒழுங்காக நடத்திவைக்கும் சக்தி என்றும் வேறு சிலர் வெவ்வேறுகவும் அபிப்பிராயப்படுகின்றனர்; ஆகவே இயக்கத்திற்கும் அமைதிக்கும் முதற்காரணமாகிய முயற்சி உணர்ச்சியுமின்றி தனக்குத்தானே நின்று, உடம்பிற்குவரும் தீமையை நீக்கி நன்மையைத்தருவதற்தக் கருத்தாவாகிய சக்தி என்பது பொருந்தும், latent energy inherent in every man serving as a primitive agent responsible for all motions and locomotions, rest etc., and their regulations in the body without the man himself knowing or feeling it and without his initative. Different persons vary in their opinion, but it cannot be denied that it is a latent energy in man responsible for functional activities and their regulation without producing any sensible effect.

தேகச்சாய்வு, உடம்பின் அமைப்பின்படி பண்பும் அதை அனுசரித்தே ஒருவிதமாய் சார்ந்திருத்தல், constitutional predisposition.

தேகச்சூடு, உடம்பின் உஷ்ணம், bodily heat.

தேகச்சோதி, செருப்படை, a prostate medicinal plant — Coldenia procumbens.

தேகடை, தேட்கொடுக்கி, scorpion sting plant—Indian heliotrope Heliotropium indicum.

தேகட்சயம், நோய், disease.

தேகணி, மஞ்சள், turmeric—Crocus indicus.

தேகதாரகம், எலும்பு, bone.

தேகதாருட்டியம், உடம்பின்வலிவு, strength of the body.

தேகதிடம், உடம்பின் வலிவு, constitutional strength.

தேகதிடகாத்திரம், உடம்பின் வல்லமை, corporeal strength physical force active strength in the body.

தேகத்தத்துவநூல், உடம்பின் கட்டளை, physiology.

தேகத்தத்துவம், உடம்பின தத்துவம், see தத்துவம்.

தேகத்தழும்பு, உடம்பின் காயவடு அல்லது தடிப்பு, a scar or little elevation after the wound has healed.

தேகத்தளர்ச்சி, மூப்பினாலேற்படும் தளர்ச்சி, relaxation of muscles of the body due to old age; 2. உடம்பின் கட்டுடைதல், brokne state of health—Informity.

தேகத்தி, பொற்றலைக் கையாந்தகரை, mary gold, verbesina Ceylon Verbesena — Wedelia calun dulacea.

தேகத்தியாயம், மரணம், death; 2. உயிரைக் கொடுத்தல், suffering death for any cause; 3. உடம்பின் பற்றைவிட்டு உயிர்துறத்தல், renouncing the body.

தேகத்திரயம், மூன்றுவகைச் சரீரம், in Agma philosphy the three fold ennumeration of bodies.

தேகத்தில்சட்டைகக்கி, நச்சுப்புல் இதைச் சித்தர்கள் முறைப்படிசாப்பிட உடம்பில் கிழத்தனத்தால் சுருங்கிய தோல் உரிந்து யௌவன உடம்பைப் போலாகும், kind of poisonous grass which when taken internally according to the process laid down in Siddhar's science the wrinkled skin is peeled off there by exposing the underlying dermis smooth and glossy like the skin of an young man. This is one of the several processes of Rejuvenation.

தேகத்திவாதம்,

தேகத்துக்குருதி, கறுப்பரிசி, a species of black rice considered as giving strength to the body.

தேகத்துடிப்பு, உடம்பு பதைப்பு, இதற்கு கோதுமை உமி அல்லது நெற்றவிடு ஒற்றடம்கொடுக்கத்தீரும், some sort of vibration or quivering in the whole body or a part or portion of the body, fomentation with wheat bran or rice bran will relieve it.

தேகநடுக்கம், உடம்பின் நடுக்கம், இது குளிர்சுரம், பாரிசவாயு, சூதகவாயு, முதலிய நோய்களினாலும், அச்சம், பயம், கோபம் முதலியவைகளால் நரம்பிற்கு ஏற்பட்ட கோளாறினாலும், இரசகந்த பாஷாணம் சம்பந்தத்தினாலும் கஞ்சா, குடி, அபினிவெறி, இவைகளாலும் உலோக பாஷாணங்களின் சம்பந்தத்தாலும் ஏற்படும், an involuntary shivering or trembling of the body. It hppens through several causes and in various ways viz in diseases such as fever, paralysis, hysteria etc. nervious excitement, timidity fear, anger etc. in mercury, sulphur and arsenic, poisoning and in various metallic poisonings.

தேகநாசம், உடம்பினழிவு, destruction of body as by death; 2. நோயினால் உடம்பிற்கு நாளாவட்டத்திலேற்படும் அழிவு, deterioration or degeneration of the body in due course due to some inherent disease; 3. உடம்பை விட்டு ஆத்மா அகலல், separation of soul and body, dissolution.

தேகநாளம், காரிரத்தத்தை உடம்பின் பல பகுதிகளினின்று, இருதயத்தின் வலது பக்கத்திற்கு திருப்பிவிடுமோர் குழல் one of those blood vessels which return impure blood to the right side of the heart.

தேகநிதானம், நோயின் பூர்வ ரூபம், premonitory symptoms of the disease; 2. நோய்களின் குணங்களை விவரிக்குமோர் வடமொழி நூல், an Ayurvedic science deter mining the quality of diseases.

தேகநிலை, உடம்பின்கூறு, condition of the body.

தேகநீர், வியர்வை, sweat perspiration 2. உடம்பிலூறும் கெட்டநீர், இது அகநீர் புறநீர் என இருவகைத்து, any fluid flowing or issuing out of an organ in the body. It consists of two kinds viz excretion and secrection 3 உடம்பிலூறி நிற்கும் கெட்டநீர், any morbid fluid formed and accumulated in the system; 4 பனிக்குடத்துநீர், amniotic fluid — Liquor amni.

தேகநோக்காடு, உடம்பிற்கு ஏற்படும் வலி, bodily pain

தேகந்தழைத்தல், உடல் நன்றாக வளர்ந்திருத்தல், body grown fleshy and glossy.

தேகபந்தம், உடம்பின்பற்று, bodily attachment asensnaring the soul.

தேகபரிவர்த்தம், இருதயத்தினின்று கண்டரைவழியாய்ப் பிரிந்து உடம்பு முழுவதும் செவ்விரத்தமாய்ப் பரவி மறுபடியும் நாளங்கள் வழியாய் காரிரத்தமாக இருதயத்திற்கு செல்லும் சுற்றோட்டம், the circulation of the blood from the heart through aorta and other arteries throughout the body and back through the veins.

தேகபலம், உடம்பின் வலிமை, strength of the body; 2. குருவி, Indian sparrow, so called from its giving strength and vigour to the system when consumed; 3. மஞ்சள் turmeric.

தேகபலவீனம், உடம்பின் பலக்குறை, bodily weakness; physical debility.

தேகபீடை, உடம்பின் நோக்காடு, bodily suffering.

தேகபுஷ்டி, உடம்பின் பூரிப்பு, building up of the muscles of the body; 2. உடம்பின் தடிப்பு, stoutness of the body.

தேகபோஷணை, உடம்பை ஊட்டத்தினால் வளர்த்து வலுக்கச் செய்வது, act of nourishing the body to promote growth an development.

தேகப்பயிற்சி, உடம்பின் ஆரோக்கியத்திற்கும் பலப்படுத்தவும் வேண்டி, தினப்படி பயிலுதல், the art or practice of taking exercise for health and strength — Callesthenic performances.

தேகப்பாங்கு, உடம்பினது இயற்கை முறைமை, the natural disposition of the body.

தேகப்பிடிப்பு, மேகவாதபிடிப்பு, restrictions in the movements of the body due to venereal cause.

தேகப்போக்கு, ஒரு காரியத்தைச் செய்து முடிக்க உடம்பிற்குண்டான வழக்க பழக்கங்கள், the tendency or aptitude of the body for the performence of certain actions acquired by custom or a frequent repition; 2. உடற்றன்மை, habit of the body.

தேகமண், உடம்பின் நிறத்தைப் போன்ற மண், mud; 2. செம்மண், red mud.

தேகமருக்களித்தல், உடம்பு பயத்தால் திடுக்கிடல், அல்லது அபாயத்தால் அச்சங்கொள்ளல், body affected with sudden and violent fear or passion excited by the sudden appearance of danger.

தேகமழிதல், உடம்பழிதல், see தேகநாசம்; 2. இறத்தல், dying.

தேகமாதரசி, முடக்கொற்றான், palsy curer — Cardiospermum halicacabum.

தேகமிறுகல், உடம்பு பலப்படல், body growing or getting strong being increased in strength.

தேகமின்னல், see தேகமேனி.

தேகமுகாரவிந்தம், தாமரையைப் போன்ற முகம், face resembling the lotus flower.

தேகமுலரல், உடம்பிளைத்தல், emaciation of the body; 2. நோயினுலுடம்பிற் கேற்படும் ஓர் நிலைமை, a morbid condition of the bodily system — Cachexia.

தேகமூறல், உடம்பு புஷ்டியாதல், growing stout through nourishment.

தேகமெலிவு, உடம்பிளைப்பு, general or physical debility, general weakness.

தேகமேனி, உடம்பின் மினுமினுப்பு, the lustre or brightness of the smooth surface of the body.

தேகமொடுக்கி, உடம்பை நாளாவட்டத்தில் சுருங்கச் செய்யும் நோய்கள், அதாவது சயம், காசம், எலும்புருக்கி முதலியவை, any disease causing wasting or diminution in size of the muscles mineral matter of bones etc., as consumption, asthma, tuberculosis of bones etc.

தேகம், see உடம்பு; 2. பூதவுடம்பு, the physical character of the human body; body consisting of five elements with their characteristics.

NOTE :—

1. **Earth**-having the qualities of smell, sound, tangibility, visibility and taste enters into the formation of the body.
2. **Water** - possessing sound, tangibility, visibility and taste bestows smoothness on bodies and forms the different fluids of the body.
3. **Air**- having sonorousness tangibility and lightness possess a hold on the moving powers and qualities of the body.
4. **Fire** - possessing sound, tangibility, and taste produces the passions, bodily strength and valour.
5. **Ether** - having the property of sound and form predominates in the organ of hearing and fills up the porosities of living bodies such as bones etc.

The following is a stanza from the Agastya's tantric science containing the description of the body.

" கூறுவேன் தேகமது என்ன வென்றால்
குருபரனே எலும்புதனைக் காலாய் நாட்டி
மாறுபடா எலும்புக்குத் துவார மிட்டு
வன்மையுடன் நரம்பினுல் வலித்துக் கட்டி
தேறுதலாய் இரத்தமதை உள்ளே ஊற்றி
தேற்றமுடன் அதன்மேலே தோலை மூடி
ஆறுதலாய் வாய்வுதனை உள்ள டக்கி
அப்பனே தேகமென்ற கூறுண்டாசசே "
(அக - மாந்திரீக காவியம் — 1000)

தேகம் ஐந்துவிதம், 1. இருள் தேகம், தூல தேகம், the structural body.

2. மருள்தேகம், மாயை சம்பந்தமாய்த் தனக்குத் தெரியாமலே அகங்காரம் கொள்வது, பகுத்தறிவை இழப்பது, by the influence of Maya the body loses the reasoning power and acquires egotism and becomes arrogant hauty and proud.

3. சுத்ததேகம், கருவிகரணாதிகள் இறந்து அறிவு தானே விளங்கிப் பார்க்கும் பொருள் அனைத்தும் அருள் வடிவாய் நிற்றல், losing all the senses the body perceives everything as Godly.

4. பிரணவதேகம், பார்வைக்கு தேகம் தோற்றும், கைக்குப் புலப்படாது, நிழல் சாயை கிடையாது, the body is visible but does not cast shadow and cannot be caught or felt with the hands.

5. ஞானதகம், கண்ணுக்குத் தோற்றுது, அறிவிற்குப் புலப்படும். ஆகவே இது மேலானதாகும், இது காயகற்பமே முக்கிய காரணமாகும், the subtle body, it cannot be seen or felt by the senses.

தேகம் கட்டுவிடல், உடல் தளர்ந்து போதல்.

தேகம் கொழுத்தல், உடல் கொழுப்பு நிறைந்திருத்தல், fatty body.

தேகம் சில்லிடல், (இறந்த பிறகு) உடல் குளிர்ந்துவிடல் — (after death) body becomes chill and cold — Cadaveric; 2. உடல் சூடு குறைந்து குளிமையாக இருத்தல் subnormal temperature.

தேகம் தழைத்தல், உடல் நன்றாக வளர்ந்திருத்தல்.

தேகம் பழுத்தல், யோகம் செய்து உடம்பு பொன்னிறமடைதல், body acquiring the colour of gold through Yoga; 2. கிழமாதல் ripening of body, getting old; 3. உடம்பு பூரண நிலைக்கு வருதல், body attaining perfection in growth, body becoming fully developed.

தேகம் பூரித்தல், உடல் தெம்பாகயிருத்தல், feeling enthusiastic.

தேகம் வற்றல்; உடல் இளைத்து போதல், body becoming leaner.

தேகம் வாடல், உடல் சோர்ந்திருத்தல், body becomes depressed.

தேகம் விழல், உடம்பிளைத்தல், body being reduced or emaciated; 2. உடம்பு இறுதி பெறல், body coming to an end; 3 இருத்தல், body dying suddenly.

தேகம் வெளுத்தல், உடல் இரத்தமின்றி வெளிரல், body becoming pale.

தேகயாத்திரை, மரணம், death; 2. உணவு food; 3. உடம்பு ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோரிடத்திற்குப் போதல், (lit) body travelling or passing from one place to another i.e. from living place to the grave.

தேகராசம், கரிசாலை, eclipse plant — Eclpta prostata.

தேகராசிகம், see தேகராசம்.

தேகரோகத்தத்துவம், உடம்பில் உண்டாகும் நோயின் இயற்கை, the nature of the disease in the body.

தேகரோகம், உடம்பின் நோய், bodily disease.

தேகலட்சுமி, வெற்றிலை, betel leaf.

தேகலோகம், கோமேதகம், cinnamon stone, onyx.

தேகவசதி, (தேக+அசதி) உடம்பின் ஓய்ச்சல், weariness fatigue; 2. தேக+வசதி) உடம்புக்குண்டான ஏது, relief or comfort any kind to the body.

தேகவச்சிரம், சுத்தரசம், purified mercury said to be capable of rendering the body hard and strong.

தேகவடி, மாங்கிஷம், flesh, muscular portion of the body; 2. உடம்பிற்காதி, origin of the body.

தேகவமைப்பு, உடம்பு ஆக்கப்படுகை, building or structure of the body.

தேகவமைப்பு நூல், உடம்பின் கட்டுப்பாட்டைகூறும்நூல், that branch of science dealing with the physiological structure of the body — Physiology.

தேகவருத்தம், உடம்பிற்கு ஏற்பட்ட துன்பம் affection, sorrow or trouble any kind relating to the body.

தேக வருத்தம் நீக்கி, நீலஞ்சோதி, இது திருக்கள்ளி வேரெனச் சொல்வதுண்டு, an unknown plant supposed to cure all ailments or sufferings of the body — probably to the root of spiral spurge — Euphorria tortilis.

தேகவருவி, உடம்பை அருவருக்கக் கூடியது அதாவது குட்டம், leprosy as making one feel disgust with the body.

தேகவர்ணி, மஞ்சள், turmeric Indian saffron so called from its imparting yellow colour to the body of women who use it in bathing 2. மகாமேதை, an unknown plant; 3. உடல்பைப் பொன்னிற மாக்குமருந்து, any drug or medicine capable of giving golden lustre to the body, obviously a rejuvinating drug.

தேகவழலை, (தேக+அழலை) உடம்பின் கொதிப்பு, internal heat of the body; 2. (தேக+வழலை) உடம்பிலுள்ள கோழை, அதாவது தொண்டைக்கோழை, mucous especially of the throat.

தேகவழற்சி,

தேகவறட்சி, உடம்பிற்குக் காணும் வறட்சி, dryness or parched condition of the body.

தேகவனல், உடம்பின் காந்தல், temperature of the body; 2. உடம்பின் வெப்பம், ஜடராக்கினி, heat of the body animal heat; 3. வெட்டைச் சூடு, venereal heat; 4. உடம் பெரிச்சல், burning sensation of the body; 5. கனச்சூடு, conjenital heat.

தேகவன்மை, உடம்பின் வலிவு, bodily heat.

தேகவாகு, உடம்பின் அமைப்பின் தன்மை, the particular frame or physical character of the human body — Constitution.

தேகவாகுக்குறி, உடம்பின் ஏற்பாட்டுக் கொத்த குறிகள், constitutional sysmptoms.

தேகவாட்டம். உடம்பு வாடுகை, lossing freshness of the body, losing colour strength, health, vigour etc. gradually; 2. தேகவிளைப்பு, running down of constitution.

தேகவாரோக்கியம், உடம்பின் சௌக்கியம், sound health. 2. நோயற்ற நிலைமை, the state of being free from health.

தேகவியல்பு, உடம்பின் சுபாவம், nature of the body.

தேகவியோகம், உடம்பு பிரிதல், அதாவது ஆன்மா விட்டகலல், இறத்தல், soul separating from the body i. e. dying.

தேகவிலக்கணம், உடம்பின்கூறு, nature of the body; 2. உடற்கூற்று நூல், that branch of science relating to physical structure of the body — Physiology.

தேகவிளைப்பு, உடம்பு மெலிதல், emaciation.

தேகவிக்கம், உடம்பின் தடிப்பு, swelling of the body.

தேகவீனம், பலக்குறைவு, weakness of the body.

தேகவுளைச்சல், உடம்பின் வாதவலி, bodily pain especially rheumatic.

தேகவூறல், உடம்பின் தோலில் ஏற்படும் *நமைச்சல்*, an itching sensation or teasing irritation of the skin — Pruritus.

தேகவெதுப்பு, உடம்பின் சூடு, heat of the body; 2. சூட்டினுல் நுரையாகக் கழியும் ஓர்நோய், frothy diarrhoea due to excess of heat in the body.

தேகவெப்பம், உடம்பின் உஷ்ணம், heat of the body.

தேகவெப்பம், } see தேகவெதுப்பு.
தேகவெப்பு, }

தேகவெரிச்சல், உடலில் எரிச்சல் உண்டா தல், burning of the body. It is always caused by excited bile and by excessively increased blood. If buring is due to any wound on the head, chest or other vital parts, it is incurable, மதுமேகத்திலும் காணலாம். It appears in the last stages of dialetis.

தேகவெளுப்பு, இரத்தக் குறைவால் உடம் பிற்தக் காணும் வெண்ணிறம், paleness of the skin and mucous membrane due to anemic condition of the body.

தேகவொடுக்கம், நல்லொழுக்கமுடைய பெண்கள் நாணம், மடம் முதலிய குணங்க ளால் உடம்பை ஒடுக்கி நடக்கும் ஓர் கிரமம், a peculiar gait put on by a woman through shyness, modesty etc., or by being restrained by a sense of proprity.

2. நோய், மனக்கவலை முதலியவைகளா லும் கிழத்தனத்தாலும் உடம்பு நாளுக்கு நாள் குறைவு படுதல், gradual reduction of the body in bulk through diseases, care, anxiety *or from old age.*

3. மரணகாலத்தில் உடம்பின் செயல் கள் படிப்படியாய் ஒழுக்கமடைதல், the gradual decrease of the functions activities of the several organs of the body, just as the soul is sinking through its different stages at death.

4. உடம்பின் அடக்கம், self restraint as practised by a modest or chaste woman or a devoted yogi.

5. பெண்குறி நெருக்கம், narrowness or *closeness as of vagina of a female.*

6. யாதொரு காரணமுமில்லாமலே குழந் தைகள் நாளுக்கு நாள் இளைத்து உடம்பு ஒடுங்கல் அல்லது குறுகுதல், progressive wasting and emaciation especially in young children when there is no obvious or ascertainable cause — Marasmus infantilis or M. lactantium.

தேகனி, மஞ்சள், turmeric.

தேகாக்கினி, கடல்நுரை, sea froth, cuttle fish bone.

தேகாண்டகாரி, பெருவழுதலை, large brinjal — Solanum melongena.

தேகாதாரம், உணவு, food; 2. எலும்பு, bone.

தேகாதிபாதம், உடம்பின் சிரசுமுதல் பாதம் வரை, from head to foot.

தேகாத்துமவுணர்வு, materialism.

தேகாந்தம், உடம்பின் முடிவு, அதாவது மர ணம், ultimate end or final condition of the body i. e. death.

தேகாப்பியாசம், உடம்பின் பயிற்சி, bodily or physical exercise; 2. அடயோகத்திற்த உடம்பின் உழைப்பு, bodily exercise indispensible for Hutha yoga.

தேகாரம், குப்பைமேனி, rublish plant — Acalypha indica.

தேகாரோக்கியம், உடம்பின் சுகநிலைமை, healthy condition of the body.

தேகி, உடம்பை உடையவன், any person embodied; 2. புல்லுரி, parasitic plant; 3. சீவாத்துமா, individual soul or life.

தேகிகச்சுழற்சி, உடம்பு முழுவதும் பரவிய இரத்த ஓட்டம், systemic circulation.

தேகிகம், see தேகி,

தேகிகை, உடம்பிலுள்ள ஓர் புழு, a worm in the body.

தேக்கரண்டி, தேயிலைக்கரண்டி, teaspoon.

தேக்கல், செம்பாறை, gravel rock, gravel stone.

தேக்கிடுதல், தெவிட்டல், being satiated; 2. நிறைதல், being full — eating belly full.

தேக்கிவருவி, நட்டம், leprosy.

தேக்கிவி, மொசுசிமரம், mootchy tree — Erythrina indica.

தேக்கு, தேக்குமரம், இது பிரமாண்டமரம், இது சாதாரணமாய் மலையாளம், கன்னடம், திருவனந்தபுரம் முதலிய காடுகளிலும் இரங்கூனிலும் மிகுதியாய் உள்ளதாகும், இது தானுகவே வளரக் கூடியது, நேராக வளரும், மலைச்சாரல்களில் விளையும் தேக்குதான் மிகச்சிறந்ததெனக் கொள்ளப்படும், பூவெள்ளை பக்குவ மடைவடைவதற்கு 80 வருஷம் சென்றாலும உபயோகப் படுத்தும் பக்குவ நிலைக்குவர 25 வருஷம் போதும், இதினின்று வரும் பிசின் குங்கிலியத்தைப் போன்றது, இதன் விதைகள் எள்ளைப் போவிருக்கும், எண்ணெய்ப் பசை அதிகம், ஆனால் கொட்டையினின்று விதை எடுப்பது மிகவும் கஷ்டம், இதற்கு பிரத்தியோகமான வாசனையிராது, இம்மரம் மணற் சத்துள்ள மணற்கல், கருங்கல் தரைகளில் தான் மிகுதியாக வளரும் ஆகவே இம்மணற் சத்தினுல்தான் இது மிகவும் அழுத்தமும் நாட்பட உழைக்கும் குணமுடையதாகும், இம்மரத்தின் மருந்துக் குணம் பலவிதமாகச் சொல்லப்படும், இம்மரத்தின் தூளைப் பசையாகக் காய்ச்சி, பித்தத்தலைவலி வீக்கத்தைக்கரைப்பதற்கு, பித்தாதிக்கத்தினுலேற்பட்ட வயிற்றின் எரிச்சலுக்கும், வயிற்றுப் பூச்சிகளைக் கொல்வதற்கும் உபயோகப்படும், இம்மரத்தின் தூளை எரித்துக் கரியாக்கி, அத்துடன் கசகசாவின் பாலோடு குழப்பி, கண்ணிரப்பையின் வீக்கத்திற்குத் தடவலாம், மேலும் கண்பார்வையைத் துலக்கம் படுத்த இதை உபயோகிக்கலாம்.

பட்டை மிகத் துவர்ப்பானது, இதன் கொட்டையினின்று எடுக்கும் எண்ணெய் நறுமணமாகவே இருக்கும், இதை மயிர் வளர்ப்பதற்கும், உடம்பின் நமைச்சலுக்கும் தடவலாம், பூக்கள் நீரை வடிக்கும், விதைகளுக்கும் அதே குணமுண்டு, இம்மரத்தின் துண்டினின்று தயாரித்த கரி எண்ணெய் (தார்) ஆடுமாடுகளுக்கு வரும் புண்களுக்கு, புழுவு ஏற்படாதபடிக்கு இதைப் பூசலாம், சேரான் கொட்டை, முந்திரிக்கொட்டை இவைகளின் பாலிலுண்டான ரணங்களுக்குப் பூச குணப்படும்; இம்மரத்தின் காயைத் தூளாக இடித்து பெண்களின் நிதம்பத்திற் கட்டுக் கட்ட மூத்திரத்தை வெளிப் படுத்தும், மரக்கட்டையை நீர்விட்டு இடித்து மேற்கண்ட இரணங்களுக்குப் பூசலாம், teak wood tree, Indian oak — Tectona grandis alias T. theca. It is a very large tree principally found in the forests of Malabar, Kanara, Travancore and Rangoon. The teak which grows on the sides and tops of mountains is far superior to that grown in the soil of low ground. It grows straight, ash coloured trunk, and scally bark. Although it takes 80 years to arrive at maturity, it is considered seviceable as timber even after 25 years, it yields a kind of resin resembling that of black dammer — Cannarium strictum. seeds are of the size and shape of sesamum seeds and they are very oily, but the difficulty of extracting them from the nuts makes the oil expensive. It is a bland, flatty oil free from any peculiar odour, sand stone and granite soils are the favourite places for the teak. The teak takes up from the soil a quantity of silica and to this large secrection of silica is attributed the strength and durability of the timber. The medicinal virtues of this tree are numerous. Plaster of the powdered wood is used in bilious head aches and for the dispersion of inflammatory swellings it is also beneficial in dyspeppsia with

burning pain in the stomach arising from an overflow of bile and also as a vermifuge charred wood in poppy juice and reduced to a smooth paste is applied to swellings of the eyelids, and to strengthen the sight. The bark is astringent, and the oil of the nuts which is thick and having an agreeable odour is used for making hair grow and removing the itchiness of the skin, flowers are diuretic, seeds have similar property, the tar extracted from the wood is used as an application to the sores of cattle to prevent breeding of maggots. The wood rubbed down on a stone with a little water to the consistence of a thin paste proves a useful local application in inflammations arising from the action of the dhoby's nut — Semicarpus anacordium and cashew nut — Anacardium occidentalis. A marked diuresis follows the application of an epithem of the brusied fruit to the pubes. There are several kinds of teak and they are:—

தேக்குவகை :—

1. பெருந்தேக்கு, a large variety of teak tree — Tectona grandis.
2. வெண்தேக்கு, white teak — Lager storemia lanceolata.
3. குமிழ்த்தேக்கு, Cashmere tree — Gmelina arboria.
4. கற்றேக்கு, Patana oak — Careya arborea 2. Fish bone tree—Dillenia bractata.
5. சிறு தேக்கு, Cleodendron serratum.
6. பூந்தேக்கு, flower teak — Kleinhovea thospita.
7. சொறி தேக்கு,
8. மெழுகுத்தேக்கு,
9. சோலை வெண்தேக்கு, looking glass plant of Southern ghats — Heriteire papilio.
10. கொழுக்கட்டை தேக்கு, இதுவே கொள்ளிக்கட்டை தேக்கு, firebrand teak — Premna tomentosa.
11. நாய்தேக்கு, dog teak — Dillenia pentagyna.
12. பலந்தேக்கு, Godaveri sebestan — Cordia Macleodis.
13. பூனைத் தேக்கு, rosy flowered Batavian teak — Kleinhovia hospita.
14. உமித்தேக்கு, same as No. 3.
15. உவாத்தேக்கு, sand paper tree — Dillenia indica.
16. வத் தேக்கு, strong teak — Caesalpinia sappan.
17. மஞ்சள் தேக்கு, saffron teak — Adina cordifolia see மஞ்சள் கடம்பு.

தேக்கு, *கமுகு,* areca nut — Areca catechu; 2. *சண்பகம்,* champauk tree — Michelia champaca; 3. *தித்திப்பு,* sweetness.

தேக்குதல், *தெவிட்டல்;* being satiated by eating glutted.

தேக்கெறிதல், see *தேக்குதல்;* 2. *ஏப்பமிடல்,* belching.

தேக்கோமகம், *பொற்றலைக்கையாந்தகரை,* see *தேகத்தி.*

தேங்காயெண்ணெய், தேங்காயின் எண்ணெய், *சாதாரணமாக* இவ்வெண்ணெய் கொப்பரையினின்று ஆட்டியெடுக்கப்படும்; இது மஞ்சள் நிறமாயும், வாசனையாயும், நெய்யைப் போலுமிருக்கும், நாட்படவிருந்தால் கெட்டுப்போகும், இதை மருந்து தைலங்களிற் கலந்து இரணங்களுக்குப் போடவுதவும், தலை மயிரை வளர்க்கும்; ஆகவே தலைமயிர் குறைவாயிருந்தாலும், சுரத்திற்குப் பிறகு தலை மயிர் கொட்டுண்டு போனாலும், வழுக்கையானாலும், இதைப் பூசுவதுண்டு, உடம்பு துர்ப்பலமடைந்த காலத்தில் இதை உபயோகப்படுத்துவதால் சதை பிடிப்புண்டாகும், சில சமயங்களில் வயிற்றுக்கு ஒத்துக்காமல் கழிச்சலையுண்டாக்கும், புதிதாக ஆட்டிய எண்ணெய் மீன் எண்ணெய்க்குப்பதிலாக உபயோகிக்கலாம்; தேங்காய்பாலைக் காய்ச்சி அதினின்று எடுத்த எண்ணெய், தலை வழுக்கைக்கும் தீச்சுட்ட புண்ணிற்கும் பூச மிக்க குணத்தைக் காட்டும், இவ்வெண்ணெயை சில விடங்களில் குழந்தைகள் இளைத்துப் போகும் நோய்களுக்காக உபயோகப்படுத்துவார்கள், Cocoanut oil. It is obtained by expression from the nucleus or the dried kernel of the fruit. When freshly prepared, it is of a pale yellow colour, with a peculiar odour, very much resembling ghee; but after a few days it acquires a peculiar rancid odour and taste It is mixed with medicated oils and also used a vehicle for linements and other external applications. It is considered to have special properties in strengthening the hair and contributing much towards its growth, hence it is much in use as a local application in

alopecia and in loss of hair after fever and debilitating diseases. It exercises a marked influence in increasing the weight of the body it is apt to induce disturbance of the digestive organs and cause diarrhoea. The fresh oil prepared from fresh pulp is a good substitute for codliveroil and is used in some places for wasting diseases of children.

NOTE:—The freshly prepared oil is nearly as fluid as water, but consolidates in cold weather. Many attempts have been made to *divest the oil of its rancid smell but only* with partial success. The oil becomes turbid and solid at low temperature the best oil is exported from Cochin and the neighbouring ports. The oil is used for culinary purposes in Malabar and Travancore. It is largely exported for manufacturing soaps and candles. In Southern India the oil is made into soap (சவுக்காரகட்டி) by boiling the proper proportion of dhoby's earth, salt saltpetre, quick lime and water.

The oil is also prepared by boiling the milky juice of the kernel. It is of good smell and taste.

தேங்காயெண்ணெய்ச்சவ்வு, சவுக்காரக் கட்டி, soap.

தேங்காயோடு, கொட்டாங்கச்சி, cocoanut, shell.

தேங்காய், தென்னை மரத்தின் காய், இது சாதாரணமாய்க் குழந்தையின் தலை பருமனிருக்கும், மேற்பக்கம் ஓடால் மூடப்பட்டும், உள் பக்கம் வெண்ணிறமான சதையும் அதனுள் தண்ணீரும் இருக்கும்; முற்றின தேங்காயில் தண்ணீர் குறைந்தும் இளந்தேங்காயில் சதைப்பற்று குறைவாயும், தண்ணீர் அதிகமாயும் இருக்கும், தேங்காய் உணவு உணவுபதார்த்தங்களில் மிகுதியாகச் சேர்ப்பதுமன்றி, இத்தேங்காயைக் காயவைத்தது தான் கொப்பரை, இது பலகாரம் செய்யவுதவும், தின்பதற்கும் ருசியாயிருக்கும், இதினின்றுதான் எண்ணெய் எடுக்கப்படும், இதை மென்று வாயிலடக்க வாய்ப்புண்ணை ஆற்றும், fruit of cocoanut tree cocos nucifera. The fibreous pericarp covers the nut which is removed and the nut is sold in the market. The nut is generally about the size of the head of a new born infant. In side the hard shell is the white kernel and a milky sweet water. The kernel is attached to inside of the shell. As the nut advances to its full maturity the fluid gets less and less In its young state it is full of the fluid. When the fruit is fully riped and dry the *kernel gets free from the shell and is called* copparay. The kernal gratings or scrapings are mixed with curries and eaten. The copparai gratings are used along with areca nut powder and for preparing some sweets. It is also used as a masticating for ulcers in the mouth. It is only from the dried kernel oil is extracted by pressing in the mill.

தேங்காய்வகை:—

1. குருவித்தேங்காய், இதுவே நெல்லி.
2. குறுந்தேங்காய், இதுவே சமுத்திராப் பழம்.
3. கொட்டைத் தேங்காய், matured cocoanut.
4. கொப்பரைத்தேங்காய், dried cocoanut.
5. சிறுதேங்காய், fully riped though small.
6. இளநீர்த்தேங்காய், tender cocoanut.
7. தேளித் தேங்காய், a kind of red cocoanut.

தேங்காய்க்கண் திறத்தல், தேங்காய்க்குள் மருந்தைப் புகட்டுவதற்காக அதன் கண்ணைத்துளைத்தல், making a hole through one of three eyelets on the top of the shell in order to insert medicine or other drugs into it after clearing the water contained in it.

தேங்காய்க்கயில், தேங்காய்ப்பாதி, half of a cocoanut.

தேங்காய்க்கீரை, ஓர் வகைக் கீரை, a kind of greens.

தேங்காய்க்கீற்று, தேங்காய்ப்பத்தை, cocoanut kernel sliced into several pieces.

தேங்காய்க்குடுக்கை, தேங்காய்யோட்டினாற் செய்த குப்பி, a round empty shell of cocoanut made to serve as a bottle to preserve anything.

தேங்காய்க்குரும்பை, பலன்படாத தேங்காய், immature cocoanut - perhaps not fertilised.

தேங்காய்க்கொப்பரை, உலர்ந்த தேங்காய், dried kernal of cocoanut.

தேங்காய்ச்சதை, தேங்காயினுட் சதைப் பற்று, kernel of cocoanut.

தேங்காய்த் தண்ணீர், இளநீர், the sweet astringent fluid of tender cocoanut; 2. முற்றிய தேங்காயின் தண்ணீர், sweet water of the riped cocoanut; 3 செவ்விள நீர், இது நீரெரிச்சல், நீர்கடுப்பு, மேகச்சூடு முதலிய நோய்களைப் போக்கி உடம்பிற்குக் குளிர்ச்சியை உண்டாக்கும், water of red tender cocoanut It is whole some to the body as it is said to be useful in dysurea, buring urine venereal heat etc., and cools the system.

தேங்காய்த்தலையன். தேங்காயைப்போன்ற தலையுடையோன், one having a big head like cocoanut as opposed to மாங்காய் தலையன், one having a small head like mango.

தேங்காய்த்திருகல், see தேங்காய்த் துருவல்.

தேங்காய்த்துருவல், தேங்காய்ப்பூ, scrap ings or gratings of riped kernal of cocoanut used in curries and cakes.

தேங்காய் நெய், see தேங்கயெண்ணெய், Cocoanut oil; 2. உறைந்த தேங்காயெண்ணெய், solidified cocoanut oil.

தேங்காய் நெற்று, முதிர்ந்த தேங்காய், matured and dried cocoanut useful for rising seedlings.

தேங்காய்ப்பருப்பு, தேங்காயின் உட்சதைப் பற்று, அல்லது பாகம், cocoanut kernel.

தேங்காய்ப்பால், முற்றிய தேங்காயினின்று பிழிந்தெடுத்த பால், இது கறிக்கும், பலகாரத்திற்குதவும், இதினின்று கஞ்சியும் தயாரிக்கலாம், சர்க்கரையிட்டு அரிசியுடன் வேகவைத்துப் பாயசமாகவும் கொள்ளலாம், இதைக் கூந்தலிலும் உடம்பிலும் ஊற்றித் தேய்க்க மயிர் மிருதுவாகி, உடம்பும் பளபளப்பாயிருக்கும், இப்பாலை நாம்புகேட்டிறு லேற்பட்ட பலவீனம், ஆரம்பச்சயம், சௌக்கியக்குறைவு இவைகளுக்குக் கொடுக்க குணப்படும், அன்றியும் வயிற்றுப் புண், மேக உஷ்ணம், கரப்பான் இவைகளைப் போக்கும், மேலுக்குத்தடவ சொறி, சிரங்கு, படர்தாமரை, நமைச்சல் இவைகள் நீங்கும், இதை சோற்றிலும், காப்பி, தேயிலை இவைகளிலும் சேர்த்துச் சாப்பிடுவதுண்டு, இது சமயத்துக்குத் தக்கபடி அதிகமாகவும், இலகுவாகவும் பேதியை யுண்டாக்கும், இது உடம்பின் தழும்பைப் போக்க மிகச் சிறந்தது, மேலும் இப்பால் உடம்பிற்கு குளிர்ச்சியை யுண்டாக்கும், நீரை வடிக்கும், ஊட்டத்தைக் கொடுக்கும், இது அதிக வளவில் பித்தத்தை அதிகப்படுத்தி மயக்கத்தை யுண்டாக்குமென வைத்தியரால் கருதப்படும், cocoanut milk is extracted by pressure from the gratings or scapings of fresh kernel of a well matured cocoanut. It is used in preparing certain curries or Sauce and confection. It is sweetend with sugar used as an adjuont to rice cakes (ஆப்பம்- இடியாப்பம்), conjee (gruel) is also prepared with this milk, rice boiled with it forms good pudding when sugar is added to it. After hair has been cleaned by soap or other detergent material the milk is rubbed well into the hair and scalp some smear even the body with it and then washed off with water, this application leaves the hair soft and silky and renders the body glossy. It is employed with great advantage in cases debility, incipient phthisis and cachexia. Moreover, it is a good remedy for inflammation of the stomach, veneral heat and children's carpamy and an excellent application for itch ring worm pruritus and other cutaneous affections. It is added to food coffee and tea in place of milk. In large doses it proves apevient and in some cases actively purgative. It is one of the best recipes for freckles. It is cooling, diuretic and also nourishing. Vaidyans consider it as promoting secretion of bile and causing giddiness when taken in excess.

தேங்காய்ப்பாறை, கடல் பாறை மீனின் ஓர் இனம், a kind of serfish of the caranx genus.

தேங்காய்ப் பிண்ணாக்கு, தேங்காயினின்று எண்ணெய் எடுத்த பிறகு எஞ்சிய சக்கை, இது வீட்டுப்பறவைகளாகிய கோழி, புரு இவைகளுக்கும், பன்றிக்கும் கொழுத்த வுணவாகும், தென்னங்கன்றுக்கு எருவாகவுதவும், the resdue or refuse or oil cake left after extracting the oil from the kernel by a mill. It is considered and an excellent food for pigs and poultry, the best manure to young cocoanut tree.

தேங்காய்ப்பூ, தேங்காய்முளை, the white solid albumin sprouting inside the cocoanut — Cotyledon; 2. see தேங்காய்த் துருவல்.

தேங்காய்ப்பூக்கீரை, தேங்காய்ப்பூ நாறி, an unknown plant probably smelling like cocoanut scrapings.

தேங்காய்ப்பூடு, அரிசிப்பூடு, a plant.

தேங்காய்ப்பூநாறி, பீளைநாறி, a plant.

தேங்காய்மட்டை, கதம்பை, அதாவது தேங்காயின் மேலிருக்கும் நார்பாகம், cocoanut fibre husk. This should not be confounded with தென்னைமட்டை which is the leaf stalk.

தேங்காய்மரம், see தென்காய்மரம்.

தேங்காய்முளை, தேங்காய்க்குள்ளே வாதுமைப் பருப்பைபோல் முளைத்திருக்கும் வஸ்து, இது தேங்காய் முற்ற உட்பக்கம் முழுமையும் கவர்ந்துகொள்ளும், the almond-like substance, albumen which is the germinating organ filling the hollow of the kernel when the nut advances to its full maturity the round ball or germ in a ripe cocoanut — Cotyledon.

தேங்காய்முடி, அரைத்தேங்காய், half of a cocoanut.

தேங்காய்வகிர், see தேங்காய்க் கீற்று.

தேங்காய்வழுக்கை, இளந்தேங்காய், the tender pulp or kernel of young cocoanut which can be easily removed by a spoon.

தேங்காலிகம், சருக்கரை கொழுமிச்சை, sweet orange — Citrus aurantium nobilis.

தேங்கிட்டி, தேள் கொடுக்கி, see தேகடை.

தேங்குதண்ணீர், தேஙகாய்த் தண்ணீர். sweet cocoanut water; 2. தேங்கிநிற்கும் தண்ணீர், stagnant water.

தேங்கைச் சுட்டுப் புகைத்துவிடல், தேங்காயைச்சுட்டு புகைகாட்டுதல், exposing to the fumes of burnt cocoanut.

தேசகாலம், காலத்தின் நீடிப்பு, duration or length of time.

தேசகால வொற்றுமை, சீதோஷ்ணநிலைக்கு உடம்பு ஒற்றுமைபடல், agreeableness or suitability to climatic condition said of body.

தேசகி, மூங்கில், bamboo — Bambusa arrmdinacea.

தேசசு, ஒளி, splendour brilliance; 2. கண் விளக்கம், clearness of the eyes; 3. உடம்பின் வெப்பு, the heating and strengthening faculty of the human frame seated in the bile; 4 விந்து, semen virile; 5. பிராண வலிவு, vital power.

தேசஸ்ரஜஸ், ஆன்மா அல்லது மாந்திரிக வலிவு, spiritual or mrgical power.

தேஜசம், பளபளப்பான உலோகம், any shining metal or substance; 2. பாசகநீர், the gastric juice as coloured by digested food; 3. ஆனைத்திப்பிலி, see தேசவம்.

தேஜசு, உடம்பினொளி, lustre of the body; 2. தேகவுறுப்பின் ஒளிவு, the fiery or glaring principles of the organism of the human body.

தேசபத்திரம், இலவங்கப்பட்டை, cassia cinumon — Laurus cassia.

தேசபேதசலபானம், பலவூர் தண்ணீர் குடித்தல், drinking of water of several places or countries.

தேசலம், தேமா, sweet mango — Mungifera indica.

தேசவதி, வாலுளுவை, spindle tree — Celastrus paniculata.

தேசவம், ஆனைத்திப்பிலி, elephant long pepper — Scindapsis officinalis.

தேசவாகு, ஊரின் இலக்கணம், அதாவது மேட்டூர் அல்லது மேட்டுப்பூமி, பள்ளபூமி, சமபூமி, இவைத அனுசரித்துத்தான் மனிதர்களுக்கு நோயும் ஏற்படும், geographical position, situation, nature of a particular country. They are of three fold divisions as shown below :

1. மேட்டு பூமியாகிய குறிஞ்சி நிலம், இதில் வசிப்பவர் வாதநோயால் பீடிக்கப்படுவர். High level countries (mountainous) the disease to which the people living in this place are prone or subjected are chiefly nervous diseases (vatha).

2. தாழ்ந்த பூமி, இம்மனிதருக்கு நீர் வடிதல், பீனசம், மூலம், வயிற்றுக் கோளாறு, வாதக்கால், சனி, கோழை முதலிய நோயுண்டாம், Low level countries — The inhabitants here prone to catarrhal and hemorrhoidal disorders to obstructions of the abdomen and to swollen legs. The phlegm disorders generally prevail here. The plants growing here yield plentiful juices but mostly sweet.

3. சமபூமி, இதில் இருப்பவர்களுக்கு மேற்கண்ட நோய்களில் சமயப்படி ஏதாவது ஒன்றால் பீடிக்கப்படுவார்கள், இவ்வூர்களின் மூலிகைகள்தான் மருந்திற்கு முக்கியமானவை, Flat countries — people of this place are attacked of diseases mentioned in either of the above two divisions according to circumstances The best medicines may be procured here provided attention is paid to the weather and season of the year.

தேசவாளம், சுக்கு, dried ginger.

தேசறம், see தேசகி.

தேசனம், மருள், hyacinth aloe — Sansveira rox burghiana.

தேசனி, மஞ்சள், turmeric — Curcuma longa.

தேசாச்சாரம், மயிர், hair; 2. ஊரின் ஒழுக்க பழக்க வழக்கங்கள், இது மதத்தைத் தழுவியும் வரும், proprity practice custom usage etc., of a particular country. It may also depend upon the rules and distinct observances of their religion etc.

தேசாத்தம், விடத்தேர், ashy babool, sore eye plant — Dichrostactys cinerea

தேசாந்திரி, உடைந்த ஓடு, a broken pot used as a begging bowl.

தேசாம்புரம், திப்பிலிமூலம், root of long pepper — Piper trichotomum.

தேசாவரம், மலைகளில் வைத்துப் பயிராக்கும் கண்ட திப்பிலி, see தேசாம்புரம்.

தேசாவளம், see தேசவாளம்.

தேசானுபாதிஸி, அவன் வசிக்கும் தேசத்தின் மக்கள் கலாச்சாரத்தைப் பின்பற்றுபவன், one who follows the habitate of the people of the country in which he resides.

தேசி, எலுமிச்சை, lime — Citrus medica — acida; 2. பெருங்குதிரை, a large horse; 3. நாதம், woman's ovarian secretion; 4. நெருப்பு, fire; 5. பிண்டம், foetus; 6. கழுதை, ass.

தேசிகபாலம், கழுதை அல்லது குதிரை மண்டை ஓடு, skull of an ass or a horse.

தேசிகம், பொன், gold; 2. அழகு, beauty; 3. நாதம், see தேசி ஓர் நாசிநோய், a disease of the nose.

தேசிகன், கழுதை, ass.

தேசிக்காய், எலுமிச்சங்காய், lime fruit.

தேசிதேவதாரு, ஓர்வகைத் தேவதாரு, a varity of Pinus deodara.

தேசிநிலை.

தேசிநீர், எலுமிச்சம்பழச்சாறு, juice of lime fruit; 2. கழுதை அல்லது குதிரை மூத்திரம், urine of an ass or a horse.

தேசிப்பல், குதிரைப்பல், tooth of a horse.

தேசிப்பழச்சாறு, எலுமிச்சம் பழச்சாறு, juice of lime fruit.

தேசிப்பழம், எலுமிச்சம் பழம், lime fruit (roped).

தேசிப்பால், கழுதைப்பால், milk of an ass; 2. see தேசிநீர்.

தேசிபுதினா, யூனானி மருந்திலுபயோகப் படும் ஓர்வகைப் புதினா, Indian pepper mint — Mentha sativa.

தேசிமாதவம், கழுதை, ass.

தேசியமுரி, see தேசிமூத்திரம்.

தேசியம், பொன், gold.

தேசியாம்கரியுப்பு.

தேசியுப்பு, கழுதை மூத்திரத்திலுப்பு, salt extracted from the urine of an ass.

தேசியெரு, வைத்தியமுப்பு, quintessence salt useful for preparing medicine; 2. கழுதைவிட்டை, excreta of an ass.

தேசிவித்தை, எலுமிச்சம் பழத்தைக்கொண்டு செய்யும் ஓர் மாந்திரீக வித்தை, a jugglery in respect of a lime, 2. கழுதைத் தலை மண்டை யோட்டினின்று மைதிரட்டி உபயோகப்படுத்தும் ஓர் சாலவித்தை, a magic performance held with the aid of black paint collected from the skull of an ass.

(பிரமமுனி சூத்திரம் — 360).

தேசு, மூளை, brain; 2. விந்து, semen, 3. உரப்பு, பலம், strength; 4. பொன், gold; 5. ஒளி, lustre; 6. அழகு, beauty.

தேசுதரல், உடம்பு அல்லது முகத்தில் அழகுண்டாக்கல், making the face or body look beautiful.

தேசோமந்தரம், நெல்லி, Indian goose berry — Embilica officinalis; 2. முன்னை, Indian headache tree — Premna spinosa.

தேசோமரம், see தேசோமந்தரம்.

தேஜோவதி, ஓர் மூலிகை, a plant.

தேசாவம், முடக்கத்தான், palsy curer — Cardiospermum halicacabum.

தேட்கடை, see தேட்கொடுக்கி, scorpion sting plant.

தேட்கடைப்பூண், see தேட்கொடுக்கி.

தேட்குடிச்சி, கதண்டு, bettle; 2 ஓர் பச்சிலை, a green herbacious drug (unknown).

தேட்கெண்டை, ஓர் வகைக் கெண்டைமீன், scorpion gobi — Gobicus nuna.

தேட்கொடுக்கி, ஆண்டைச் செடி, இதற்கு நக்கிப்பூ, ஊத்திரம் என்றும் பெயர், இது சிறு தேட்கொடுக்கி, பெருந் தேட்கொடுக்கி என இருவகைத்து, இது ஈர நிலங்களில் விளையும், இது வருஷத்திற் கொருமுறை வளரும், 1 அடி உயரம், அடித்தண்டு முசுமுசுப்பாயிருக்கும், இலைகள் ஓரத்தில் வளைந்திருக்கும், காம்புகள் இலையைவிட நீளம், பூக்கள் சிறியவை, நீல நிறம், இது குப்பை மேட்டில் முளைத்திருக்கும், பூடு சீமை ஊமத்தையைப்போல் கெட்ட நாற்றம் வீசும், சமூலம் சிறுகசப்பும் துவர்ப்புமுடையது, மருந்திற்குதவும், இலைச்சாறு பல்வீறு கட்டிக்கும் முகப்பரு கண்ணோய் இவைகளுக்கும் உதவும், மேலும் விரணப்புண், கட்டி, தேள்கடி; பூச்சிக்கடி இவைகளுக்குப் பூசலாம்; இலையையும் பூவையும் குடிநீராகச் செய்து வாய் கொப்பளிக்க தொண்டைப் புண், தொண்டைவலி முதலியவைகள் போம் இதை கஷாயமாகச் செய்து உள்ளுக்குக் கொள்ள சருமநோய்கள் விலகும், இலைச் சாற்றைக் காதில் பிழிய சீழ் வடிதலும், கண்ணிலிட கண்சிவப்பும் மாறும், காயைக் கஷாயமிட்டுக் கொடுக்க மேல் மூச்சு குட்டம் தணியும், நாட்பட்ட புண் கரப்பன் நாசமாம், Scorpion plant, scorpion tail, scorpion sting — Heliotropium indicum alias Heliophytum indicum alias Triaridium indicum. It is also known as Indian heliotrope, Indian turnsole, crocodile's foe etc. It is an annual plant found grown in damp soil and is about 1 foot high, stem hairy, leaves curled at the margin, flowers small lilac bluish. It is a common weed usually among rubbish, the plant has a foetidodour like stramonium (Europe datura) taste a little bitter, whole plant is medicinely an astringent, juice of the leaves is applied to gum boils and pimples on the face and in ophthalmia but chiefly to wounds, sores, boils, stings of scorpion and insects.

தேட்டுக்கனிகம், see தேசாவரம்.

தேட்டை, தெளிந்த நீர், clear water; 2. தெளிந்த மோர், clear butter milk which is cooling to drink especially in summer.

தேட்படை, கொம்பரக்கு, croton lac tree — Croton aromaticus.

தேணுச்சம், குருந்தொட்டி, commonbala — Sida rhombifolia.

தேலசிறம், மாந்தளிர்க்கல், இதுவே கற்காவி red ochre.

தேண்மண்டலி, see தேள் மண்டலி.

தேதனி, உறைந்த இரத்தம், clotted blood.

தேத்தான், see தேத்தான் கொட்டை, clearing nut; 2. கழற்சிக்காய், bonduc nut — Caesalpania bonducella.

தேத்தான் கொட்டை, தேற்றுமரத்தின் கொட்டை, கொட்டைக்குள் ஒரே விதை, இவ்விதையை அரைத்து அல்லது நசுக்கித் தண்ணீரில் கரைக்க, தண்ணீர் தெளிவுபடும், இதைச் சிறிது தண்ணீரில் கரைக்க நீர் வழவழப்பாயும் கனதியாயுமிருக்கும், இதைக் கொதிக்க வைக்கக் கூடாதும், இவ்விதையைத் தேனிற் கலந்து கட்டிகள் பழுக்கவும், பாலிற் கலந்து கண்ணோய்க்குப் பூசுவதுண்டு, இவ்விதைகள் நீரிழிவுக்கும் வெள்ளைக்கும் கொடுக்கலாம், இம்மாவைக் களியாகக் கிண்டி வயிற்றுக்குப் போட வயிற்று வலியைப் போக்கும், காய்க்குள் இவ்விதையைச் சுற்றிலுமுள்ள சதைப் பற்றும், காய்த்தோலும் வாந்தியை யுண்டாக்கக் கூடியவை, தண்ணீர் தெளிய வைப்பதற்காக முற்றிய தேற்றும் விதையைக் கடையில் விற்பார்கள், ஒரு கொட்டையைத் தண்ணீர்ப் பானையின் உட்பக்கம் தேய்க்க கலங்கலெல்லாம் தெளிந்து சுத்த சலமாகும், ஆனால் ருசியாயிராது, அரைப் பாகத்தினின்று முழுக்கொட்டை வரை சமயம்போல வரைத்து மோரிற் கலக்கி ஒரு வாரம் கொடுக்க நாட்பட்ட கிராணிக் கழிச்சல் நீங்கும், இதை இழைத்துப் பாறை

யுப்பைக் கூட்டிக் கலக்கிக் கண்ணிற்குப் பூச கண்ணிரப்பையின் வீக்கத்தை வாங் கும், தேனில் இழைத்துக் கற்பூரம் சேர்த்து கண்ணிற்பூச நீர் வடிதலை நிறுத்தும், இதன் பழத்தின் உட்சதையை குறிஞ்சாவுக்குப் பதிலாக சீதபேதிக்கும் தொண்டைப் புண் சிகிச்சைக்கும் உபயோகிக்கலாம், தேகச்சூடு, நீர்ச்சுருக்கு இவைகளுக்கும் பேதி மருந்துக் கும் உபயோகப்படும், water clearing tree — Strychnos potatorum. The one seed in the fruit is the clearing nut. The seeds are rubbed or pulverised and mixed in muddy water to make it clear. Seeds pulverised and digested in water yield a thick mucilaginous liquid, which when boiled yields a Coagulam or albumen, they are even pulverised and mixed with honey and applied to hasten suppuration and with milk to sore eyes, they serve as a remedy in diabetes and gonorrhoea, they are sometimes applied over the abdomen in the form of a paste to relieve colic, mucous or thin pulp round the seed and the pericarp of the fruit are emetic. Ripe seeds are dried and sold in the bazaars to clear muddy water and render it pottable. One seed is enough to rub inside of an earthern vessel into which the water is poured and allowed to settle, in a short time the impurities subside leaving the water perfectly clear and tasteless.

Medicinally half to one seed, as circumstances would permit, rubbed into a fine paste with some buttermilk and given internally for one week is an effectual remedy in the treatment of long standing and chronic diarrhoea. Rubbed with water and rock salt they are applied to chemosis in the conjunctiva, and rubbed up with honey and a little camphor they are applied to the eyes in lachrymation or copious discharge from the eyes. The pulp is a good substitute for ipicacuanha in the treatment of dysentery and bronchitis. It forms a good purgative and a remedy for cooling the system and for curing the difficulty of passing urine.

NOTE :— The tree is very common in mountainous districts, it bears many small greenish — yellow, fragrant flowers, berry shining black, when ripe, one seeded. Properly of clearing water depends on the albumen and casin which seeds contain, seeds are substituted for British ipecacuanha, flower religious. The powder of the seed is given internally with milk in irritation of the urinary organs. The nut and kernal are separately sold in bazaars.

தேத்தி, தேத்தான் கொட்டை, which see.

தேத்தியன், see தேத்தான்.

தேநவர், சுசுருதரோடு ஆயுள் வேதங் கற்ற வர், the one who had studied Ayurveda with Sushruta.

தேநு, பசு, cow in common; 2. காராம்பசு, a sacred cow with black nipples.

தேப்புல், தேயிலைப்புல், அல்லது சுன்னரிப் புல்.

தேமகுகரணம், திரிதோஷம், அதாவது வாத பித்த சிலேட்டுமச் செயல்களைப் பற்றிக் கூறும் நூல், that branch in Medicine which dealt with obsolete doctrine that all diseases arise from some charge of the three humours vatha (wind) bile and phlegm due to their abnormal conditions in the system — Humoural pathology.

தேமம், ஈரம், dampness.

தேமல், கபபித்தம் அதிகரிக்கும் போது உடம் பில் வளையாகாரமாய் தடிப்பின்றி வேறு நிறத்தையும் சிலசமயம் நமைச்சலையும் உண் டாக்கும் தோலைப் பற்றிய ஓர் வகைத் தழும்பு, இது சாதாரணமாய்ச் சிறிது மஞ் சள் நிறமாயும் புள்ளி புள்ளியாயும் அல்லது தழும்புகளாயும் தோன்றும், பெண்களுக்கு இது அழகைக் கொடுக்குமெனக் கருதப் படும், இதனால் உடம்பிற்கு அதிக தொந்தி ரவு ஏற்படாது, இது அடிக்கடி மாறும், அமுக்கார லேகியம் நன்மை பயக்கும், a kind of mild affection generally of round discoloured spots not elevated above the surface. It is said to be due to aggravated condition of phlegm and bile in the system and is marked at times by itching sensation. It may generally occur either in spots or in patches of slight yellow colour in females in different parts of the body when it is considered as adding beauty to the skin, a kind of freckle or macula but properly

vitiligo occuring in youth and adult life. It is neither harmful no injurious. It may disappear and reappear.

Aswagandhi legium is effective in these cases by c. d.

1. அழுக்குத்தேமல், dark discolouration patches with foliation.
2. அழகுதேமல், yellow freckles.
3. பொங்குதேமல், yellow spots indicating good circumstances in life.
4. மங்குதேமல், spots indicative of disease evil or death.
5. உத்கோடரோகம், அதாவது எச்சிற்றழும்பு, a kind of ring worm;
6. கிலாசம், a discolouretl spot on the skin without any sccretion.

NOTE :— In Tamil medicine it is not considered as a disease of the skin, although it is sometimes marked by exfoliation of the epidermis, itching sensation and discoloursation. It is of different kinds affecting mostly the face and the trunk of the fair people in yöuth and adult life. The exact synonyms in English cannot be traced.

தேமல்படர்தல், உடம்பில் தேமலுண்டாதல், spreading of the yellow spots on the body.

தேமல்முகம், தேமல் படர்ந்த முகம், freckle face.

தேமனம், புளிப்பு, sourness.

தேமா, தித்திப்பு மாங்காய், sweet mango as as apposed to sour mango. (புளிமா).

தேமேகவிடயம், வெள்ளுள்ளி, garlic; 2. வெள்ளரி, cucumber.

தேம், கள், toddy; 2. தேன், honey; 3. வாசனை, fragrance; 4. தித்திப்பு, sweetness.

தேம்பல், களைத்தல், fainting; 2. பழம்பூ, faded flower; 3. இளைத்தல்; emaciating growing thin; 4. வாடல், fading, withering; 5. அழுதல், weeping

தேம்பாகம், தேன்தொடைமரம்.

தேம்பாரை, சேரான்கொட்டை, marking nut — Semi carpus anacardium.

தேம்பியழல், தேம்புதல், sobbing.

தேம்புரம், வெட்டத் தாமரை, Indian lotus croton — Macaranga indica.

தேம்புறல், see தேம்பல்.

தேயக்கல், கருடப்பட்சிக்கல், a stone supposed to be in the head of Brahminy kite used as an antidote for snake bite; 2. கருடக்கல், a mineral stone used as a charm.

தேயசு, விந்து, seminal fluid; 2. அழகு, beauty; see தேசு, 3. ஒளி, brilliance; 4. தேஜசு, light; lustre.

தேயம், உடல், body; 2. இடம், place, location.

தேயாமணி, வைரம், diamond so called from its notability for hardness.

தேயிமயம், தழுதாழை, wind killer, Cleodendron phlomoides.

தேயிலை, பச்சைத் தேயிலைச் செடி, இது பூர்வத்தில் சீனதேசத்தில் உற்பத்தியாகி, பிறகு இந்தியாவிற்குக் கொண்டுவரப்பட்டு ஆசாமில் முதலில் பயிராக்கப்பட்டது, அதற்குப் பிறகுதான் தென்னிந்தியாவிலும் மற்ற இடங்களிலும் பயிரிடப்பட்டது, தற்காலம் இவ்விடங்களில் நீலகிரி, சேர்வராயமலை, பழனி, ஆனைமலை, வைனாடு, குடகு, இலங்கை இவ்விடங்களில் சாதாரணமாய்ப் பயிராகும், ஆயினும், சீனம், ஆசாம், இலங்கை இவ்விடங்களில்தான் விசேஷமாகப் பயிராகிஐரோப்பாவிற்கு ஏற்றுமதியாகிறது. இயற்கையாகவே இதில் பேதங்களில்லாவிடினும் பதப்படுத்துவதில் தான் பேதங்களுண்டாம், இதில் பச்சைத் தேயிலை கருப்புத் தேயிலை என இரண்டுவகைதான் முக்கியமானவை, இது மலைச்சரிவுகளில் தான் நன்ருய் வளரும், அதிக வெயில் உதவாது, இது வைத்த 3 வருஷத்திற்குப்பிறகு தான் பலன் கொடுக்கும், 7-8 வருஷம் வரையில் வருஷத்திறகு 3 முறை பலன் கொடுத்தப்பிறகு பட்டுப்போகும்.

இது சாதாரணமாய் 7—8 அடி தான் இருக்கும், அதிகமாக வளர விடுவதில்லை, அதிகப்பட வளர்ந்தால் இலை பறிக்க கஷ்டம், ஆகவே 4—5 அடிக்குமேல் வளர விடுவதில்லை, இலைகள் மெல்லியதாகவும், காம்புகள் குட்டையாயும் ஓரங்களில் வாளைப்போல் கூறிய முனைகளும் மிகவும் பச்சை நிறமும் பளபளப்புள்ளதாயுமிருக்கும், பயிரிடுவதில் பெரிய செடியைக் காட்டிலும் சிறிய செடிகள்தான் சிறந்தவை.

இத்தேயிலை வயித்தியத்தில் அதிகமாக உபயோகப் படுவதில்லை, நூல்களிலும் இதைப்பற்றி ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை.

ஆகவே தற்கால அனுபவத்தின்படிதான் இதன் குணங்களைப்பற்றிக் கூறவேண்டியிருக்கிறது, இதன் கஷாயம் சுறுசுறுப்பைத் தரும், துவர்ப்பாகையால், வாய் கொப்பளிக்க உபயோகப்படும், சாதாரண வளவில் கஷாயத்தைப் பானமாக உட்கொள்ளுவதால் மூளைக்கு ஓர்வித உற்சாகத்தையும் மனோவிளக்கத்தையும் தரும்; ஆயினும் தூக்கத்தைக் கெடுத்து மூளைக்குக் கடுப்பை யுண்டாக்கும், இதை பெரும்பாலும் பானமாகவே உபயோகிப்பதால் சீரண சக்திக்கு கெடுதியை விளைவித்து மயக்கத்தையும் தரும், அதிகவளவில் உபயோகித்தால் பைத்தியமும் உண்டாகும், இதில் ஒரு விதமான சுண்ணவிஷம் இருப்பதால் இதன் நன்மையைவிட உடம்பிற்கு விளையும் தீமை அதிகம் என்பதில் ஐயமில்லை, சிலருக்குத்தான் இது சிறுசுறுப்பையும் மனக் கிளர்ச்சியையும் தரும், பெரும்பாலும் கெடுதியே, ஆகையால் அதிகப்படால் மிதமாகவே உபயோகப் படுத்திவரில் உடல்பில் சுறுசுறுப்பையும் மூளைக்குக் கிளர்ச்சியையும் உண்டாக்கும், அதிக உறைப்புள்ள பானம், கெடுதிவிளைப்பதே, தினப்படி காலை மாலை இரண்டு தடவைக்கு மேல் குடிக்காமலிருப்பதே குணம், Green tea, China tea, char — Camellia theifera alias C. viridis. This plant is a native of China and was brought to India and cultivated at first in Assam and then in several parts of S. India as Nilgris, Shervaroy hills, Palni and Anamalai hills, Wynad, Coorg, Ceylon and other places. In China and Assam especially it is grown in abundance and exported to Europian Countries. Natura ly there does not seem to be any difference in the plants but the varieties come in only when they are classified according to the process by which they are differently cultivated and prepared for use. The chief varieties are only two the green tea and the black tea. The plant thrives in great abundance only in the loamy soil on the sides of hills and does not require much of sun's heat. It takes three years before it is found fit for use and is continued for 7 or 8 years by pruning thrice every year.

It is generally allowed to grow only 7—8 ft. for it will be a difficult task for prunning it allowed to grow to agreater height. In cultivating small plants are preferable to large or taller plants and so, they are sometimes not allowed to grow even more than 4—5 ft. The leaves are of a deep shining green colour short stalked with saw edged margin Tea is seldom used in medicinally and nothing is said about it or its uses in medicinal books. It is only from its modern use that its properties are ascertained, it is a stimulant in strong infusion and as an astringent lotion is found useful in gargling. It is largely consumed in the forms of drinks, in moderate quantities it stimulates the mental faculties, clears the mind and facilitates its working, its baneful effect lies in preventing sleep and occasioning mental irritability, it even affects the digestion and produces giddiness and at times the disorder of the mental faculties leading almost to insanity. As it is said to contain some calcium poisons and to have narcotic effects on man, it has to be taken with due caution. The baneful effects from its immoderate abuse are considered to be more then the good results said to be caused by its moderate use. In some it is highly stimulating and expilarating, but in others it is injurious and its effects are depression and lowness of spirits. So, the prudence in using it lies only in the moderate use of it. Very strong tea is mischievous for the reason that it has a powerful action on the *nervous system*. The use of it twice a day, morning and evening and that in limited quantities is most advisable.

NOTE : An infusion of tea seeds was once used as a remedy for insect blights. The alkaloids of tea called theine is identical with that of coffee or Caffcine and so the effects of the use of both are the same. When contrasted with China teas, Madras teas have grater strength and stronger aroma. The two classes green and black are both the products of the same plant but differently prepared for use. The adulteration of tea leaves lies in the substitution of leaves of other plants and the introduction of exhausted tea leaves, re-rolled and dried. The oil from seeds resembles that of olive.

தேயிலைக்கரண்டி, 60 துளி கொண்ட ஓர் *சிறு கரண்டி,* a small teaspoon holding 60 drops of liquid.

தேயிலைத்தண்ணீர், தேயிலையைத் தண்ணீரி லிட்டுக் காய்ச்சி வடித்த நீர்க்கஷாயம், decoction extracted by boiling the tea and fitering it. see தேயிலை.

தேயு, நெருப்பு, உடம்பில் நெருப்பின் 5 செயல் கள், fire, the five actions of fire in the human system; 1. பசி, hunger; 2. சோர்வு, faintness; 3. பயம், fear; 4. நித்திரை, sleep; 5. கேள்வி, hearing.

தேயுக்கூறு, உடம்பின் பஞ்ச பூதங்களி லொன்ருகிய நெருப்பின் பகுதி, one of the *five divisions of elements in the human* body i. e. fire.

தேயுசாரம், see தேசாவரம்

தேயுடலி, see தேவாங்கு, sloth; 2. மெலிந்த வுடம்பையுடைய குழந்தை, an emaciated child.

தேயுடலி, see தேவ ாங்கு.

தேயவுப்பு, பஞ்சபூதவுப்பில் தேயுக்கூருகிய கம்பியுப்பு, அதாவது ஆருங்காய்ச்சல் வெடி யுப்பு, இதனுல் வயது சென்ற பெண்ணும் கருப்பமடைவாள், See கம்பியுப்பு. This is the salt of fire element. It is sixtimes purified potassium nitrate. It will make even an elderly woman to conceive.

தேயுறை, தேய்க்த மருந்து, a medicine applied by rubbing — Anatriptic.

தேய் கடைப்பிள்ளை, வளர்த்தி யில்லாத குழந்தை, a child of stunted growth or dwarfish in size; 2. மெலிவடைந்த குழந்தை an emaciated child.

தேய்க்கல், see தேக்கல்; 2. தேய்க்குதல், rubbing.

தேய்தல், குறைதல், decreasing; 2. மெலி தல், emaciating.

தேய்தவளை, see தேரை.

தேய்த்தல், உடம்பு துலக்கல், rubbing as of body.

தேய்த்துக்குளித்தல், உடம்பு தேய்த்துக் குளித்தல், bathing with rubbing of body.

தேய்த்துக்கொள்ளல், எண்ணெய் தேய்த் துக் கொள்ளுதல், rubbing or smearing of oil on the body; 2. பெண்கள் ஒருவரோடொ ருவர் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் கலவி, an unnatural or immoral practice between women consisting in mutwal friction of their genitals — Tribadism.

தேய்ந்தபல், குறைந்த பல், worn - out tooth.

தேய்வாங்கு, see தேவாங்கு.

தேய்வாங்கு பிள்ளை, மிகவும் மெலிந்த குழந்தை, an emaciated or ill favoured child.

தேய்வு, குறைவு, deficiency; 2. குறை பாடு, wearing away; 3. மெலிவு, emaciation; 4. அழிவு, deterioration; 5. பல் தேய்வு, erosion of tooth.

தேரகத்தி, தரகதிமரம், large brahma's baniyan rough leaf ug—Ficuscuma alias F. conglomerata.

தேரகம், செவ்வத்தி, red fig—Ficus heterophylla.

தேரணை, இன்புறத்தான், black honey thorn — Canthium didymum.

தேரல், தேன், honey; 2. தேருதல், recovery from illness.

தேரனுர், see தேரையர்.

தேரன், see தேரையர்.

தேராத்தாழை, கூத்தன் குதம்பை, a kind of screw pine.

தேரிலைச்சி, சத்திசாரணை, diffuse hoyweed—Boerhaavia rependa.

தேருமச்சி, நத்தை, snail, wekle; 2. ஊமச்சி, winding shell trochus.

தேரூர்ந்த சித்தியரன், சவர்க்காரம், fuller's earth; 2. சவுக்காரக்கட்டி, soap prepared from fuller's earth mixed with other ingredients.

தேரை, தவளையின் ஓர் பேதம்— இது கல் அல்லது பாறைக்குள் வசிக்கும், தலை எலும் பெழும்பிய வரிகளையும், கால்கள் பாதிவரை ஒட்டியதாயும் கருப்பாயுமிருக்கும்; இது கீச் சுச்சத்தமிடும், இது குழந்தைகள் பேரில் பட்டால் தோஷம் தாங்கி இளைத்துபோவர்க ளென நம்பப்படும், Indian toad — Bufo melanotictus alias bengalensis head with more or less bony ridges, toes half webbed upper surfaces with spring warts. It makes a chirping sound. It is said to find its above in stones and rocks; it is also believed that by its coming in contact with children by accident, the latter owing to the morbid affection caused there by is found emaciated gradually,

தேரைக்கணம், குழந்தைகளுக்கு வாதநாடி மற்ற நாடிகளோடு பின்னிக்கொண்டு, அதனால் உட்காய்ச்சல் அன்னத் துவேஷம் வறட்சி முதலிய குணங்கள் காணும், ஓர் வகைக் கணநோய், a congenital disease in children said to be due to the interturining of Vatha pulse with other pulsations of the remaining two humours which bring about complications and affect the health of children. It is marked by internal fever, loss of appetite and consequent aversion to food thirst etc.

தேரைக்கால்கை, நோய் அல்லது தோஷத்தினால் குச்சியைப்போல் இளைத்துப்போன குழந்தைகளின் கால்களும் கைகளும், legs and arms (limbs) of children emaciated through disease or morbid affections.

தேரைக்குண்டி, நோய் அல்லது தேரை தோஷத்தினால் இளைத்த பிட்டம், buttocks losing its roundity due to emaciation arising from disease or toad affections; 2. சூத்தொட்டி, flat buttocks.

தேரைச்சூரணம், தேரையை ஆடி மாதத்தில் பிடித்துவந்து தலையை அறுத்து, குடல் நீக்கி நிழலிலுலர்த்தி மைபோல இடித்துத் தயாரிக்கும் பொடி, இதில் 6 குண்டுமணி எடை சர்க்கரையுடன் சமமாகச் சேர்த்துக் கொடுக்க நீர்க்கோவை, பாண்டு இவைகள் போம். a fine powder prepared from the Indian toad by drying it in the sun and pulverising it after removing its head and the intestine and other viscera 6 grams of this powder mixed with an equal quantity of sugar and taken internally is considered to be a good remedy in cases of accumulation of morbid fluid in the system such as dropsy etc.

தேரை தோஷம், உடம்புலர்ந்து வற்றி வெளுத்து, கண் பொடித்து கை கால் வற்றி மேல் மூச்சு வாங்கி நெரிகுரல்பட்டு, தேரையைப்போல் சுருங்கி குழந்தைகளைக்கொள்ளும் ஓர் நோய். இது குழந்தைகளின் மேல் தேரை விழுந்து பீச்சுவதனால் ஏற்படுவதாகச் சொல்லும் ஓர் வகைத்தோஷமெனக் கருதப்படும், a fatal disease in children said to be due to transmission of infection caused by the Indian toad falling and secreting its urine on them. It is marked by emaciation pale skin, affection of the eye, withering of limbs, hard breathing affections of larynx and fading warning like toad by its malign and baleful influence.

தேரைநடத்திய வாசகன், காய்ச்சுவழலை.

தேரைபாய்தல், தேரை தோஷத்தினால் உடம் பிளைத்தல் emaciation of the body especially in children arising from the malign and baleful influence of Indian toad.

தேரைமுகந்தகாய், பயனற்ற தேங்காய், blighted or withered cocoanut — cocoanut with no kernal inside.

தேரையர், அகஸ்தியரிடத்தில் தமிழ் வைத்தியங்கற்றுக்கொண்ட மாணாக்கருள் ஒருவர் இவர் ஓர் தெய்வ வைத்தியர், இந்திரன் தீராத்தலைவலியால் பீடிக்கப்பட்ட பொழுது இவர் அதன் காரணத்தை ஒருவாறு கண்டு தேர்ந்து, கபால வோட்டைத் தறித்து உள்ளே தேரையைக் கண்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரைக் கொண்டு அருகிற் காட்ட, தேரை அதில் துள்ளி விழ, மறுபடியும் கபாலத்தை மூடி நோயைத் தீர்த்ததினால் இவருக்கு தேரையரென இக்காரணப் பெயர் அமைந்ததென்றும் சொல்வதுண்டு, இவர் தமிழில் அனேக வைத்திய நூல்களை எழுதியுள்ளார்; ஆயுள் வேதத்திலும் தேர்ச்சியடைந்தவர்.

இவரைப்பற்றி வேறுவிதமான ஒரு கதையுண்டு; அகத்தியர் தமக்குத்தெரிந்த ஞானோபதேசங்களைத் நக்க சீஷன் ஒருவனுக்கு உபதேசிக்க எண்ணங்கொண்டு, அதற்கு ஊமைப்பிள்ளையாயிருந்தால் நலமெனத் தெளிந்து, பொதிகையைச் சார்ந்த ஊருக்குள் வருகிற செய்தி ஔவையார் அறிந்து முற்பிறப்பில் இராமதேவர் அல்லது யாகோப்பு எனப் பெயர் வகித்தவரை அழைத்து அவரிடம் அகத்தியர் கொண்ட கருத்தைச் சொல்லி, தம்முடைய மந்திரசக்தியினால் அவரை ஊமையாக்குவித்து அகத்தியரிடம் பொன் பெற்றுக்கொண்டு செல்ல இவர் அகத்தியரிடம் தொண்டு செய்து வந்தார், அப்போது மதுரைச் சங்கப் புலவர்களில் நக்கீரருக்குப் பல ஆண்டுகளாக தலைவலி ஏற்பட அகத்தியர் தம் சீடரோடு சென்று ஷெயாருக்கத் தலையைக் கீறி மூளையைப் பற்றிக்கொண்டிருக்கும் தேரையைச் சிமிட்டா கொண்டு எடுக்கப்போகையில் இராமதேவர் தடுத்து ஒரு தாம்பாளத்தில் தண்ணீர் கொண்டுவரச் சொல்லி, பக்குவமாகத் தாம்பாளத்தைக் காண்பிக்க, தேரை மூளைவிட்டுத் தண்ணீரில் குதித்து வெளி வந்தது, இவ்வறிவுக்கு அகத்தியர் வியந்து இவருக்கு தேரை வைத்தியம் செய்ததால் தேரையர் எனக் காரணப்பெயரிட்டார். பிறகு இவர் இறுமாப்படைந்து ஞானோபதேசம் பெற்று மலையில் தங்கியிருக்கும்போது அநேக மலைகளை பொன் வெள்ளியாக்க, பல சித்தர்களும் ரிஷிகளும் அகஸ்தியரிடம் முறையிட அவர் கோபங்கொண்டு இவரை இரண்டாகக் கிழித்தெறிந்தார்.

தேரையர் முன்னதாகவே தெரிந்து தன் சீடரிடம் தமக்கு நேரிடப்போகும் கதியைத் தெரிவித்து, அதற்குப் பிழைப்பிக்க மூலிகை களையும் சொல்லி வைத்திருந்தார், இவர் கிழிக்கப்பட்டவுடன் ஷெ சீடர்கள் அவரை மூலிகைகளால் உயிர்ப்பித்தார்கள், அதற் குப்பின் தேரையர் அநேக அற்புதங்கள் செய்திருந்தார், one of the several scholars who studied Tamil Medicine under Agastya. He is the celestial physician. There is also an allusion about his skill in treating diseases. When Indira of the celestial world was attacked of incurable head ache, he diagonised the disease and opened skull. and finding a toad lodged inside, he exposed near it a vessel containing water, when the toad on seeing the water jumped into it. He then closed the skull, and thus he cured the case. There is another version referring to the same case.

தேரைவிழுந்த பிள்ளை, தேரை தோஷத்தால் பீடிக்கப்பட்டு இளைத்த குழந்தை, an emaciated child which is affected by the baleful influence of the Indian toad.

தேர்க்கள்ளி, ஓர் சீமைக் கள்ளி, இதன் பூ தாமரையைப் போலிருக்கும், a kind of foreign spurge known as Madagascar spurge — Euphorbia bojeri. It flower very much resembles lotus.

தேர்க்கடம்பு, கொழுஞ்சிமரம், common country orange — Citrus aurantium.

தேர்ப்பூடு, பூநீறு, efflorescent salt of fuller's soil.

தேர்வாசம், அரசு, peepu tree — Ficus religiosa.

தேலம், தைலம், medicated oil — Oleum.

தேலிகோகனம், நரிக்கொன்னை, red Indian laburnum — Cassia marginata.

தேலுமணிச்செடி,

தேவகந்தம், நெய்ச்சிட்டிப்பூடு, round leaved tadda—Gravia orbiculata; 2. குங்கிலியம், Indian daumer — Shorea robusta; 3. சாம் பிராணி, bezoin — Styrax benzoin.

தேவகந்தர், சிதேவியார் செங்கழுநீர், a kind of red water lily—Nyphaea odorata.

தேவகந்துலி, see தேவகந்தர்.

தேவகன்னி, வாழை, plantain tree — Musa paradisiaca; 2. மதகிரி வேம்பு, Indian mahogany — Chukrassia tabularis.

தேவகாஞ்சனம், தேவதாரு, deccany deodar Indian cedar tree — Erythroxylon curreolatum.

தேவகாஷ்டம், see தேவகாஞ்சனம்; see தேவ தாரி; தேவகார மஞ்சள்.

தேவகாளுதி, ஆலமரம், banyan tree — Ficus bengalensis.

தேவகெந்தம், குங்கிலியம்; see தேவகந்தம்.

தேவகெந்திதம், see தேவகெந்தி.

தேவக்கிரகம், சாந்த பைத்தியத்தை உண் டாக்கும் பேய், a class of demon causing harmless madness.

தேவசகா, see தேவகந்தா.

தேவசிகிச்சை, தாதுபொருள்களைக் கொண்டு செய்யப்படும் பரிகாரம், treatment with mineral preparations.

தேவசித்தன், கமலமுனி, name of a sage Kamalamuni.

தேவசிருட்டை, மதுபானம், any sweet drink; beverage.

தேவசுமம், கிராம்பு, clove — Engenia caryophyllata.

தேவசேகரம், தவனம், maid's love — Artemesia abrotanum (typica).

தேவதத்தன், தசவாயுவிலொன்று, இது ஓட் டம், இளைப்பு, வியர்வை, கொட்டாவி இவை களுக்குக் காரணமாகவும், பிண்ட முதிர்ந்த பின் பிரசவமாகவும், பிராணன் பிரிந்தபின் உடம்பு வீங்கி வெடிக்கவும் செய்யும், one of ten vital airs in the human body. It is responsible for different actions or changes in the system — ruming fatigue, perspiration, yawning and also for child birth on the completion of full term and for bloating and bursting of the dead body.

தேவதந்தம், சிவனார் வேம்பு, Shiva's neem — Indigofera asphala thoides.

தேவதந்தோபலம், see தேவகந்தர்.

தேவதரு, தேவ்தாரு; 2. கற்பகத்தரு, one of the five miraculous trees of swarga (Heaven) yielding what ever is desired; 3. செம்புளிச்சை, red hemp bendy — Hibiscus gossypifolius; 4. மந்தாரம், mountain ebony — Bauhinia acuninata. See தேவதாரி.

தேவதா, தீன்பூ, which see.

தேவதாபுட்பம்,

தேவதாடம், ஓர்வகைப் புல், a kind of grass— Andropogon serratus

தேவாமணி, மணிக்குடல், mesentry, small intestines.

தேவதாமிகம், செம்புளிச்சை; see தேவதரு.

தேவதாமுகி, சருக்கரைவள்ளி, sweet potato.

தேவதாரம், செம்மணத்தி; இது ஓர் சிறு மரம்; இது மலையாளத்தில் விளையும், பூக்கள் சிறியவை; பச்சை நிறம், வருஷம் முழுவதும் பூக்கும், வனந்திரங்களில் காணலாம்; இதன் கொழுந்து துளிர் மருந்திற்குதவும், உடம்பிற்கு குளிர்ச்சியைத் தரும்; இதை நசுக்கி நல்லெண்ணெயிற் கலந்து தலைக்குத் தேய்த்துக்கொள்ளலாம்; பட்டையைக் கஷாயமிறக்கி உடம்பு பலவீனத்திற்குக் கொடுக்கலாம்; இதன் கட்டையைப் பொடித்துச் சந்தனத்திற்குப் பதிலாக உபயோகிக்கலாம்; பஞ்சகாலத்தில் ஏழை சனங்கள் இவ்விலையைத்தின்பார்கள்; இதன் கட்டையினின்று மரவெண்ணெய் இறக்கலாம், decanny deodar, Malabar cedar — Erythrooxylon monogynum It is a small tree found in Malabar; flowers small gree.nish; flowering nearly all the year, grows in dry jungles, young leaves and tender shoots are medicinally refrigent; bruisid and mixed with gingelly oil are applied as liniment to head; bark occasionlly administered in the form of infusion as tonic; wood is powdered and used for sandal wood. In famine time leaves are eaten by staring poor. Wood - tar of a reddish brown colour is procured from the wood.

தேவதாரம், சம்பு தேவதாரி, jambool deodar polyalthia longifolia; 2. மதகிரிவேம்பு, common bastard cedar — Cedrella toona; 3. தேவதாரி, which see.

தேவதாரன், தேவதாரம், which see.

தேவதாரி, இது ஓர் பெரிய மரம், இம் மரம் இமயமலைச் சாரலில் விசேஷம், இது உயரமாகவும் பார்ப்பதற்கு அழகாகவுமிருப்பதால் வேறு இடங்களில் இதை அழகாக வைத்துப் பயிராக்குவார்கள், இதற்குப் பெருங்கிளைகள் உண்டு, கீழ்க்கிளைகள் தொங்கியும் மேற்கிளைகள் விலாசமாகப் பரவியும் இருக்கும், இலைகள் பரவியும், உச்சியில் கொத்தாகவும் காணப்படும், இதினின்று கற்பூரத்தைலத்தைப்போல் சாரம், வடியும், இது நாற்றப் புண்களுக்கும், சரும நோய்களுக்கும், உபயோகப்படும், குட்டத்திற்கும் பூசலாம், இதன் சாம்பல் சாயமேற்றுவதற்கு காரமாகவுபயோகப்படும், இதன் பட்டை மிகத்துவர்ப்பு, ஆகவே தினசுரம், முறைசுரம், அசீரணபேதி, சீதபேதி இவைகளுக்கு உபயோகப்படும், இப்பட்டையின் தூள் விரணங்களுக்குத் தூவலாம், இதன் கஷாயம் முக்கியமாக சீதபேதி பித்தசுரத்திற்கும், தீராத கழிச்சலுக்கும் கொடுப்பதுண்டு, இலைகளுக்கும் கற்பூர தைலச்சத்துண்டு, இதன் மரத்தூள் வயிற்றின் வாயுவைப் போக்கிச் சீரணசக்தியை உண்டாக்கும், இம்மரத்திற்குப் பொதுவாகவே துவர்ப்பும் வெப்பத்தைத் தணித்து வாயுவை அகற்றும், குணமும் உண்டு, ஆகவே பீனசம், பழயசுரம், நீரேற்றம், உடம்பு உஷ்ணம் இவைகளை குணமாக்கும், மரக்கட்டையின் கருப்பு நிறமான தைலத்தை விரணம், சரும நோய், குட்டம் முதலியவைகளுக்கு பூசலாம் கட்டையின் இழைத்த சந்தனத்தோடு பொட்டிலுப்பு சேர்த்து வீக்கங்களுக்குப் போடலாம், இதன் வகைகளாவன.

1. தட்சண தேவதாரி, deccany deodar see தேவதாரம்.
2. இமாலய தேவதாரி, Himalayan cedar see தேவதாரி.
3. சம்பு தேவதாரி, jambool deodar — Polyalthia longifolia. see நெட்டிலிங்கு.
4. நாட்டு தேவதாரி, country deodar — Erythroxylon indicum.
5. சீமைத் தேவதாரி, English deodar — Pinus longifolia.
6. சுருள் அல்லது சரள தேவதாரி, same as No. 5. Pinus longifolia.
7. சுனை தேவதாரி,
8. அசோக தேவதாரி, same as No. 3. (நெட்டிலிங்கு)

Indian cedar. Himalayan cedar — Cedrus deodara alias Pinus deodara. It is the great cedar of the Himalayas; a large tree with large branches, the lower ones some what hanging down, upper ones spreading, leaves also spreading or pendulous at the top. It yields a coarse fluid kind of turpentine called 'kelonkatel' used as a stimulent to foul ulcers and skin diseases, it is also

applied in leprosy and its ashes as mordant. Being a large and graceful, tree, it is largely cultivated in India as an ornamental tree.

The tree as a whole is an astringant, febrifuge and carminative. So, it proves useful in cases of nasal catarrh, chronic fever, swelling, bodily warmth or heat. The oily black substance extracted from the food forms an embroation in cases of wounds and injuries, skin diseases and leprosy. The paste obtained by rubbing the wood mixed with sandal wood paste and nitre is applied for swelling.

The bark is powerfully astringent and so forms a good remedy in remittent and inter mittened fevers, diarrhoea and dysentery. Its powder exerts great influence in the treatment of ulcers and so employed with much benefit. It is considered especially useful in belious fevers and inveterate diarrhoea and dysentery arising from atony of the muscular fibre. Leaves are also considered as having properties of turpentine. The wood is carminative.

NOTE: Although the bark is not bitter, it is a fair substitute for Peruvian bark particularly when mixed with powdered bonduc nut. The oleoresin and a dark coloured oil or tar obtained from the wood resembling crude turpentine; obtained by destructive distillation. They form a very useful application manage in horses and sore foot of cattle.

தேவதாரு, see தேவதாரம்.

தேவதாருகோளம், முகளத்தின் மேற்பக்கத்தில் விளைந்திருக்கும் வெள்ளை நார்க் கயிற்றின் பின்பிறப்பரப்பிலும், சதுர்த்த மேட்டிற்கு மேற்புரமாகவும், வெளவாலெலும்புகளின் மேல் ஒட்டியிருக்கும், சாம்பல் நிறமான மூளைக்கோளம், சித்தர்கள் இதையே மேருமலையுச்சியெனச் சொல்வார்கள், an outer growth from the inter brain resting upon the midbrain (mesoce phalus) in the interval between the masses of gray matter (thalami) at the base of the brain Pincal gland. It is a rudimentary glandular struchire said to produce an internal secretion. It is figuratively termid by the Siddhar's as the top of Mount Meru.

தேவதாலிகம், பூசினி, pumpkin.

தேவதாவி, சாதிக்காய், nutmeg — Myristica fragranis.

தேவதாவிருட்சம், கற்பத்துக்காகவும் ஓர் மரம், இது மேருமலையிலிருப்பதாகவும்; இதன் தழையைத் தின்றால் கற்பதேகமாகுமென்றும் சொல்லப்படும்; an unknown tree said to be useful for rejuvenation. It is believed to be on the top of Meruhills (the supposed high land of Tar Tary immediately to the north of the Himalya mountains.)

தேவதாளி, ஓர் வகை தாளி, இதனால் மூலம் குட்டம் போம், எலி விஷத்தைப் போக்கும், a kind of tanly plant (kitchen herb of convol vulus genus. It is a remedy for piles and leprosy; 2. ஊமத்தை; datura. 3. பூசனி pumpkin.

தேவதாளி, பேய்ப்பீர்க்கு, இதன் அடித் தண்டு மருந்திற் குதவும், கொடியாகப் படரும், ஐங்கோணமுள்ளது. சிறிது முசுமுசுப்பாயிருக்கும், இலைகள் ஐந்து பிரிவினையுடையன, முசுமுசுப்பு, ஓரங்களில் வட்டமான அரும்புகளுடையன, இலையின் காம்புகள் இலை நீளமிருக்கும், வரி பிளந்துள்ளது, காய் கோழிமுட்டை வடிவம், சாதிக்காய் பருமன், இதில் மயிரைப்போல் மெதுவான கூரிய முனைகளுண்டு, காய்க்குள் விதைகள் 18 உண்டு, தட்டையாயும் கருப்பாயுமிருக்கும் சதைப் பற்று வெண்மை, விதைகளைக் கவர்ந்திருக்கும் நார்பாகம் மிகக் கசப்பு.

இக்காயின் சதைப்பாகத்தை மற்ற சுரக் குகளோடு கூட்டிக் கஷாயமாக இறக்கிப் பித்த சுரத்திற்குக் கொடுக்கலாம், இக்காய் கர்ப்பத்தைக் கரைக்கக் கூடியது, பாம்பு கடிக்கும் கொடுக்கலாம், தமிழ் வைத்தியத்தில் இதன் உபயோகம் விரிவாய் எழுதப் பட்டுள்ளது, இத் தேவதாளியில் கற்பமூலி ஒன்றுண்டு, ஆயினும் இது அதுதானு வென்பது சந்தேகந்தான் இதை அரைத்து உள்ளடியில் பூசிநடக்க தம்பனமாகும், சமூ

லத்தைக் கொண்டு வந்து அரைத்து உடம் புமுழுவதும் பூச வெட்டு, குத்துஅருது, இதன் இலைச்சாற்றைக் குடிக்க உடம்பு வேறு நிறமாக மாறும், அழகியனுவான், இதன் சமூலப்பொடி செய்து அத்துடன் கற்கண்டும் சர்க்கரையும் எண்ணெயிற் குழைத்து விழுங்க மூலரோகம் தீரும், முளை யெழாத மூலத்திற்கு 40 - நாளைக்கு இப்பச் சிலையைத் தின்னவும், பிறகு முளையெழும் பும், நல்ல கருப்பங்கட்டி (வெல்லம்) யில் குழைத்து விழுங்க குஷ்டம் தீரும்.

இதைப்பொடி செய்து காசளவு சாப்பிட கல்லெரிப்புத்தீரும், நெய்யில் குழைத்து விழுங்க காசம் தீரும், இவ்விலையைச் சிறு நீரில் அரைத்து நசியம் பண்ண விஷம் தீரும், இச் சூரணத்தைப் பசுவின் பாலிற் கொள்ள 18-நஞ்சும் தீரும் இதை எண்ணெ யிற் குழைத்துண்ண பல் விஷம் தீரும், நெய்யில் குழப்பி செவியிலிட பல்குத்து செவி நோக்காடு தீரும், கோரோசினையி லரைத்துத் திலதமிட வசியமாம், snake Luffa — Luffa echinata. Stem is herbaceous scandent, five sided, and slightly hairy, leaves generally five-lobed, some what hairy margins scallop toothed, petioles as long as the leaves, rubbed, fruit oval, about the size of a nutmeg armed with numerous long, rather soft, diverging britsles, seeds about eighteen, compressed and black, kernel white, the fibrous subtance in which the seeds are enclosed is intensely bitter, Pulp of fruit is a frequent ingredient in the compound decoction which are prescribed for bilious fevers and give in snake bite. Fruit is an abortifacient.

There seems to be a variety, which according to Tamil Medicine is used in rejuvenation, but it is very doubtful if this is the variety or not for the properties ascribed to it are marvellous. Grinding the plant and applied to the sore of the foot, walking becomes immpossible. When smeared on the whole body, no injuries of wounds can be inflicted on the body, the juice of the leaves taken internally lends colour to the body tones the system and beautifies the skin. The entire plant dried and pulverised and mixed with sugar candy and steeped in gingelly oil and then swallowed forms a good remedy in piles but in cases where the enlarged vein is not ripe, the leaves it eaten for 40 -days will have a salutory effect, when taken in jaggery it cures leprosy. A pice weight of the powder of this plant proves very useful in cases of stone in the bladder, if taken with ghee cures asthma and bronchitis, when ground with urine and sniffed poisonous effects are said to diappear, if taken mixed with cows' milk is said to remedy the 18 - kinds of poisons, if taken with gingelly oil cures poisonous bites, if mixed with ghee and dropped into the ears cures the tooth ache and, ear diseases, and if mixed with bezoar and put as a paint on the forehead between the eye brows acts as a fascinating philter.

NOTE :— There is a plant called நுரைப் பீர்க்கு (bitter luffa) — Luffa egyptiaca and தேவதாளி is also known as நுரைப் பீர்க்கு and பேய்ப்பீர்க்கு and so it very doubtfull if any of these two plants could be the identical rejuvenating variety described in the Siddhar's science or it is altogether quite a different plant. Research alone can establish the identity.

தேவதாளிதைலம், இலிங்கம் கட்டும், சூதம் பற்பமாகும், the oil or devathali — snake luffa — Consolidates cinnbar, calcifies mercury.

தேவதாளிசம், பேய்ப்பீர்க்கு, அல்லது நுரைப்பீர்க்கு, இது பாம்புகடிக்குக் கொடுப் பதுண்டு, snake luffa — Luffa echinata. It is an antitode for snake poisons and is also an emetic purgative.

தேவதானியம், சிறுங்கு அல்லது தித்திப்புச் சோளம், sweet cholum — Soreghum saccharratum.

தேவதிட்டரா, தேள் கொடுக்கி, See தேட் கொடுக்கி.

தேவதீபம், கண், eye; 2. சோதி, divine light.

தேவதூபம், வெள்ளைக் குங்கிலியம், white frankinceuse — Boswellia serrata; 2. வெள்ளைக் கிந்துருக்கம், white dammer vateria indica; 3. சாம்பிராணி, Malacca benzoin — Styrax benzoin; 4. குங்கிலியம், resin of Indian dammer — Shorea robusta (resin of).

தேவதைகுற்றம், கிராம தேவதைகளின் கோபத்தாலேற்படும் கோளாறுகள் அவை யாவன; பெருவாரி, ஊர்வாரி, துன்மரணம் முதலியன, diseases due to malignant influences of demons and monsters such as epidemics, endemics and even sporadic and accidental deaths.

தேவநாளமூலம்.

தேவநிணல், நாவல், jamboo tree — Eugenia jambolina alias E. jambos.

தேவநிறம், சிந்தில், moon creeper — Menispermum cordifoluim; 2. பொன்னிறம், gold colour.

தேவபட்சி, ஆள்காட்டிப்பறவை, red wattled lapwing sand piper — Lobivanclens goensis.

தேவபவனம், அரசமரம், peepul tree — Ficus religiosa.

தேவபுத்திரா, வெந்தயம், fenugreek, maitee — Trigon ella corniculata.

தேவபூசைப்பூ, செங்கழுநீர்ப்பூ, red Indian water lily — Nymphaea lotus.

தேவபூதம், கருவண்டு, block beetle.

தேவபூதி, தில்லைமரம், tigers spurge — Excoccaria agallocha.

தேவப்பிறங்கி, நாகமல்லி, snake jasmine — Rhina canthis communis.

தேவமரம், மாமரம், mango tree; 2. அனிச்சை, See தேவப்பிறங்கி.

தேவமருத்துவன், தன்வந்திரி பகவான், See தேவவைத்தியன்.

தேவமாசம், கருதரித்த எட்டாம் மாதம், the eighth month of pregnancy.

தேவமாதி, நாகப்படகற்றாழை, a kind of aloe perhaps the one resembling snake's hood.

தேவமாமரம், see தேவமரம்; 2. குளிர்நாவல், superior jamoon tree.

தேவமுத்திரை, காஸ்மீர படிகம், Cushmere crystal or Cashmere stone.

தேவம், மாமரம், mango tree; 2. அனிச்சை, see தேவப்பிறங்கி; 3. குழிநாவல், small jamoon.

தேவயானம், மூக்கின் வழியாய் வலது பக்கத்தில் ஓடும் மூச்சு, அதாவது பிங்கலை, air passing through the right nostril.

தேவராயகற்பூரம்.

தேவருணவு, அமிர்தம், nectar, ambrosial fluid.

தேவருணன், துரிஞ்சில், see துரிஞ்சி, bat.

தேவரூர், பொன்னுங்கண்ணி, sessile plant — Illecebrum sessile.

தேவரொட்டாதி, எட்டிமரம், nuxvomica tree — Strychnos nuxvomica.

தேவர்கடன், see தெய்வவேள்வி.

தேவர்கோன், குளிர்நாவல், see தேவமாமரம்.

தேவர்ணன், தேன் நிறத்தை யொத்த மூத்திரம் அல்லது மேகநோய் 18 வகையுலொன்று, honey coloured urine, one of the 18 varieties of venereal diseuses.

தேவர்வாசம், அரசு, இதில் தேவர்கள் வசிப்பதாகச் சொல்வதாலிப் பெயர், peepul tree — Ficus religiosa so called from the belief that Devas reside in this tree.

தேவலதை, அடுக்குமல்லிகை, multi flowered Arabian jasmine — Jasminum sambac (flore manorae).

தேவலி, புன்னை, common poon — Calophyllum inphyllum.

தேவவரசு, கொடியரசு, wild peepul tree — Ficus aruottiana.

தேவவல்லபம், சுரபுன்னை, soora poon — Ochrocarpus longifolius.

தேவவிருட்சம், கடம்பு, divine tree — Barring tonia racemosa.

தேவ வைத்தியம், இரசகந்தபாஷாண முறையில் செய்யும் சித்த வைத்திய சிகிச்சை; the superior method of treating diseases with the aid of compounds of mercury, sulphur, and arsenic according to the principles laid down in Tamil Siddha System. It is opposed to அசுர வைத்தியம், the one consisting chiefly of operations, which is considered as inferior method of treatment. It is opposed to (manida) மானிட சிகிச்சை treatment with vegetable and animal drugs — medicines prepared only with herbs. This treatment is considered to far inferior to the treatment with medicines prepared with the mineral drugs.

தேவவைத்தியர், தெய்வலோகத்து வைத்தியர், அசுவினி தேவர் முதலியவர்கள், physicians of the celeatial worlds — Asuvini kumars, Danvanthri baghavan etc.

தேவவைத்தியன், திருப்பாற்கடல் கடையும் போதுண்டான தன்வந்திரி பகவான், the physician of the celestial world said to have been born, when the ocean of milk churned by Raktshas and Devas; 2. இரசகந்த பாஷாணங்களைக்கொண்டு செய்யப்படும் பற்பம், செந்தூரம், சுண்ணம் முதலிய அருமையான மருந்துகளினால் நோய்களைச் சிகிச்சை செய்யக்கூடிய சித்தவைத்தியன், Siddha physician who introduces oxider. red oxides, carbonates prepared from mercury, sulphur, and arsenic in the treatment of diseases.

தேவனம், தாமரை, lotus — Nelumbium speciosum; 2. அழகு, beauty; 3. பொழுது போக்கு, pastime.

தேவனாதி, வெள்ளெருக்கு, white madar— Calotropis gigantia (albiflora); 2. திப்பிலி long pepper — Piper longus.

தேவனாதி விருட்சம், தாளிப்பனை, talipot tree — Corypha umbraculifera.

தேவனாம்பட்டை,

தேவா, பெருங்குரும்பை, lowstring hemp— Sauseveira Roxburghiana.

தேவாங்கம், see தேவாங்கு.

தேவாங்கு, தேய்வாங்கம் (தேய்வு+அங்கம்) இளைத்த உடம்பு, இது உடம்பிளைத்த ஓர் பிராணி, குரங்கைப்போலில்லாவிடினும் குரங்கினமாகவே கருதப்படும்; (தெய்வ+அங்கம்) அல்லது தெய்வாங்கம் எனப் பொருட்படுத்தி முனியே இம் மிருகமாக அவதரித்ததாகச் சொல்வதற்குத் தக்கபடி பெயர் கொள்ளினும் பொருந்தும்; இது காடுகளில் மரக்கிளைகளில் வசிக்கும், பூமியில் மெதுவாக உலாவும், இது மிகச்சிறிதாயிருந்தாலும் இராத்திரி காலத்தில் மாத்திரம் வெளிப்படுவதாலும் இதைப் பார்ப்பது மிகவும் அரிதாயிருக்கும், இதன் உடம்பிலுள்ள மயிர் மிருதுவாயும்அடர்த்தியாயும், முசுமுசுப்பாயுமிருக்கும், மூக்கின் துவாரம் வளைந்திருக்கும், வால் பிடிக்த அகப்படாது, வாயும் நாசியும், சிறிது நீண்டிருப்பதால் முகம் நரியைப்போலிருக்கும், மாந்திரீக நூலின்படி இதைத் தெய்வப் பிறப்பாக கருதி குழந்தை தோஷங்களை நீக்கக் கூடிய தென நூல் போடுவதுண்டு, இதன் ஒவ்வொரு அங்கமும் வைத்தியத்திலும் மாந்திரீகத் தொழிலிலும் உபயோகப்படும், (1) நாக்கு திலதமிட வழக்கு வெல்லும்; (2) செவி மனிதன் பின் தொடர்வான்; (3) முதுகெலும்பு தலையில் தடவி நெருப்புசட்டி எடுக்கலாம்; உடலில் தடவ வசியம்; (4) முதுகின் தோல் கையில் தடவி மழுவேந்தலாம்; (5) வலது கண் திலதமிட பிறர் தன்னைக்காணார்; (6) விரல் கண்ணாிலிட பகலில் நட்சத்திரம் தெரியும்; (7) இடது கன் பொடிசெய்து போட தான் இருக்கும் இடம் தேடி வருவான். தலை எலும்பு உரைத்து புணரில் தம்பனம், வலது கண் திலதமிட கண்ணாடியில் முகம் தெரியாது, இடது கால் தின்ன ஈளை இருமல் போம், வலது கால் தின்ன குட்டம்போம், பித்து, நாக்கு காணுதலைதக்காண லாம், வைத்தியர்கள் இதன் கண் கண்ணோய்களுக்கு நல்லதெனக் கருதி மருந்து தயாரிப்பார்கள், இம்மருந்திற்காக மிதை உபயோகிப்பார்கள், மனிதர் இளைத்துப்போனால் அவர்களை தேவாங்கு எனக் கூப்பிடுவார்கள், இதில் அனேக விதங்களுண்டு, அவைகள் நம் நாட்டில் அகப்படமாட்டா, இலங்கை, மடகாஸ்கர் தீவு, அமெரிக்கா இவ்விடங்களில் பார்க்கலாம், Indian sloth — Loris gracilis alias Stenops gracilis. It is also known as lemur or slender loris. The correct term is Theivu+Angam which means emaciation body. It is a slender animal. Although it differs from monkey class in many respects, still it is taken as one belonging to that family. It may also be taken to mean (Daiva+Angam) or Divine body as it is said to be an embodiment of a sage. It lives on branches of trees in forests and moves very slowly on the ground. It is very difficult to observe it owing to its small size and nocturnal habits. The fur of this animal is soft, dense and woolly, the

nostrils have curved opening and the tail is never prehensible; the form of the face is some what fox like in the prolongation of the muzzle. Mantric science speaks highly of its virtues and holds that it is capable of curing morbid diathesis of children and so magic thread is tied to it and tranferred to children on the advice of Tamil physicians. Every part of its body is said to be useful in both Magic and Medicine. Vaidyans used to prepare medicine and prescribe it as external application to diseases of the eyes, it is also used as love potions. A thin and emaciated person is metaphorically called by this name. There are many varieties of this animal and they will be found in Ceylon, Madagascar, America, and other places but not this country (India).

NOTE :— The light coloured variety of the loris in Ceylon has a spot on its forehead some what resembling naumam (நாமம்) worn by Vaishnavites and so it is called Nauma devangu. There is also another variety called slowpaced lemur which is not found in India — Nycticebus turdigradus. The twotoed sloth is the third variety (Bradypus didacty lus) of South American mammel, also living in trees and moving with great slowness on the ground.

Lemurs are also natives of Madagascar. They have given their to Lemuria, the submerged continent, which once lay between Madagascar and South India. From the slowness of its movements the Lemur is also called the Indian sloth, it is also found in Ceylon.

தேவாங்குபிள்ளை, நோய், பலவீனம், பிறப்பு முதலிய காரணங்களினால் இளைத்து உருமாறிய குழந்தை, an ill shaped and emaciated child due to disease weakness or other congenital causes.

தேவாங்கோலம், நாறுக்கரந்தை அல்லது சிவகரந்தை, Ceylon basil — Sphoeranthus amaranthoides. It is opposed to நாறு கரந்தை, அதாவது கொட்டைக் கரந்தை, seed toolsy — Sphoeranthus indicus.

தேவாத்துமா, அரசமரம், peepul tree — Ficus religiosa.

தேவாப்பீட்டை, வெற்றிலை, betel leaf — Piper betel.

தேவாப்பேட்சை, see தேவாப்பீட்சை.

தேவாமிர்தம், தேவருணவாகிய அமுதம், ambrosin, the food of celes tials — Devas; 2. சுழுமுனையமுதம், the ambrosia—like the fluid secuted by pineal gland and Pituitary body in the cerelval region.

தேவாலைபதி, சோசியன், an astrologer.

தேவாலைமாதர், துரிஞ்சல், bat.

தேவாவதீதமூலி, ஆலமரம், banyan tree — Ficus bengalensis.

தேவாவாசம், தேவர்வாசம், the place where devas roam about.

தேவி, வாலை, சத்தியின் சிறு பெண் உருவம், one of the forms of Parvathi i. e a young girl; 2. பத்தினிப்பெண், the first of the four classes of woman divided according to lust; 3. சீதேவியார் செங்கழுநீர், a species of red Indian waterlily — Nymphcee adorata; 4. கற்பூரவல்லி, thick leaved lavender — Anisochilus curnosus; 5. தேவதாரு, which see; 6. குண்டலினி, serpeut's power in the sacral region of the human body; 7. ஓர்வகைப்புல், a kind of cyprus grass; 8. ஓர்வகைக் கடுக்காய், a kind of gall nut.

தேவிகந்தம், கந்தகம், sulphur.

தேவிகந்தா, கோடரசூரி, coromandal gendarussa; 2. ஓர்வகைப் பிறவிப்பாஷாணம், a kind of native arsenic.

தேவிகம், பூம்பாதிரி, yellow flowered fragrant trumpet flower — Stercospermum chelonoides.

தேவிகல்பம், சிவபெருமானால் சொல்லக் கேட்டு பார்வதியினாலருளிய ஓர் ஆயுள்வேத நூல், a discourse on Ayurvedic science as delivered by God Siva to his concert Parvathi which she has gifted.

தேவிகை, ஊமத்தை, datura fustuosa.

தேவிக்குமுத்திரை, see தேவிமுத்திரை.

தேவிசாரணை, சத்திசாரணை, spreading hoy-weed — Boerhaavia repens.

தேவித்திரவியரத்னுகரம், பார்வதியால் அருளிச் செய்யப்பட்டதாகச் சொல்லும் ஓர் ஆயுள்வேத நூல், இதைத்தான் தமிழில் அற்புத சிந்தாமணி என்று வழங்கப் படுவதாகச் சொல்லப்படுகிறது, an Ayurvedic treatise containing instructions of Parvathy and it is said that this is known in Tamil as Arputha Chinthamany.

தேவிநாதம், காந்தத்தினின்று எடுக்கும் ஈயம், lead extract from magnet alchemically; 2. அரிதாரம், orpiment; 3. கிருஷ்ண அப்பிரகம், blackmica.

தேவிநீர்.

தேவிபாகவத புராணம், It is a Puranic Science containing the full account of six chakras, the rousing of kundalini the dissolution of the gross Tatwas into subtle Tatwas.

தேவிபீசம், வங்கமலை, mountain containing lead ore.

தேவிமுத்திரை, காஸ்மீரபடிகம், crystal stone of Cashmere a mineral.

தேவிமூலம், சிறுபீளை, which see.

தேவியச்சம், கௌரியச்சம்.

தேவியார், சீதேவியார் செங்கழுநீர், see தேவி.

தேவியுப்பு, சத்தியுப்பு, which see; 2. மூன்று மாதத்திய தலைச்சன் பிள்ளையினின்று தயாரிக்கும் ஓர் வகையுப்பு, a kind of salt prepared from first foetus of three months old obtained by abortion.

தேவியுரம், கந்தகம், sulphur.

தேவிவிந்து, கெந்தகம், sulphur.

தேவுறை, தேவர்கள் மருந்து, இவை 12 அவையாவன: Medicine used by Devas of celestial world. They are: 1. பற்பம், metallic oxide; 2. செந்தூரம், red oxide; 3. சுண்ணம், carbonate; 4. பதங்கம், sublimate; 5. களங்கு, mercury pill; 6. சுடர், light; 7. புகை, fume; 8. மின்சாரம், electric therapy; 9. செயநீர், alkaline liquid; 10. திராவகம், acid; 11. கட்டு, consolidate; 12. சத்து, essence.

தேவேந்திரன் தங்கம், தேவேந்திரனின் பீடத்திலமையப்பெற்ற 1008 - மாற்றுப் பொன், refined gold of 1008 - matru or equivalent 2304 caracts of pure gold.

தேவைக்குத்தக்க, வேண்டியவளவு, as much as is required; 2. போதுமானபடி, as occasion requires prorenata.

தேளி, திரளிமீன், a short flat headed eel — Saccobranchus fossilis, it is so called from its having something like a scorpions nippers; 2. கிழாத்தி, a freshwater shark of cal fish family of Siluridal — Silurus biserratus; 3. தேட்கெண்டை, Scorpion gobi — Gobius nuna; 4. தேள், scorpion; 5. தேளித்தேங்காய், a kind of red cocoanut.

தேளிலை, காஞ்சொறி, scorpion leaf — Tragia convolucrata.

தேளீ, (தேள்+ஈ) எரிவண்டு, blistering fly. It is so called because it yields a burning sensation like a scorpion sting on application.

தேளுக்கொட்டி, see தேட்கொடுக்கி, scorpion sting.

தேள், விருச்சிக ராசி, வாற்புறம் கொடுக்கையுடைய ஓர் விஷசந்து, இது பாம்புகள் செத்து அழிந்த இடத்திலும், சாணம், கோணிப்பை முதலியவைகள் மட்கினவிடத்திலும், சுடுகாட்டுச் சாம்பலிலும் உற்பத்தியாகும், இது மனிதர்களைக் கொட்டினுல் மிகக் கடுக்கும், சாதாரணமாயக் கற்களின் அடியில் பதுங்கியிருக்கும், வெயிற்காலத் பகலில் வெளிவராது, இதற்குத் தலைப்பாகம் உடம்பினுள்ளமுந்தியிருக்கும், வால் நீளமாயும் ஐந்து கணுக்கள் பொருந்தியதாயும் நுனியில் விஷக்கொடுக்குள்ளதாயுமிருக்கும் முன்பக்கம் குறட்டைப் போல் கைகளுண்டு, இதன் நுனியில் ஒவ்வொன்றிலும் இரண்டு நகங்கள் பொருந்தியிருக்கும்; இதில் நிறம் பருமன் இவைகளைக் கருதி பலவிதங்களுண்டு, அவையான: Scorpion. It is an animal with a poisonous sling, it generally originates from the decayed matter of putrefied snakes cowdung buried under the earth, gunny bags decayed and corpses ashes in the cremation ground. When stung it is poisonous giving an unbearable pain and burning sensation in the stung part. It is generally found hidden under stone, bricks etc and never comes out in the day during summer, the head portion is driven into the thorax. It belongs to the class of Archnida (spider etc) and is several inches long with a jointed tail in five parts terminating with a venemous sting; in the front

portion will be found two arms like curved pincers each provided with two curved claws or nails. It consists of different kinds considering its colour and size viz:

1. கருந்தேள், black scorpion — Scorpio caesar.
2. செந்தேள், red scorpion.
3. பார்ப்பாரத்தேள், white scorpion— Buthus occitanus.
4. சிறுதேள், small scorpion.
5. இராசாத்தேள், king of scorpion, scorpion mounting on another scorpion.
6. உச்சிலிங்கத்தேள், winged red scorpion the sting of which is fatal.
7. வாதத்தேள்.
8. பித்தத்தேள்.
9. சிலேட்டுமத் தேள்.
10. மண்டலித்தேள்.

தேள்கடி, தேள் கொட்டு, இக்கடியில் மூன்று விதமுண்டு, அவையாவன, இலகு, கொடுமை, மிகக்கொடுமை, குப்பை மேட்டில் உற்பத்தியாகும் தேளானது கல், செங்கல் அடியில் உற்பத்தியாகும் தேளைப்போல் அவ்வளவு விஷத்தன்மையதல்ல, பாம்பு முதலிய விஷப்பிராணிகள் அழுகி, அதில் உண்டாகும் தேள்கள் மிகவும் கொடியன; ஏனெனில் இக்கடி பாம்பு கடிக்குச்சமமாகவே சொல்லலாம், அற்ப விஷம் வலிமையையும் வீக்கத்தையுமுண்டாக்கி அத்துடன் நடுக்கலையும் சுரத்தையுமுண்டாக்கும், கொடிய விஷமோ வியர்வையும், உடம்பு விறைப்பும் மிக்கவலியையுமுண்டாக்கும், அத்துடன் நாக்கும் வீங்கி விழுங்கமுடியாது களைப்பையுந்தரும். The sting of scorpion. There are three varieties of this sting according as they are mild, strong and very strong. Those generated in the cowdung hills are not so poisonous as those generated in stones, bricks and dry places; those generated in the putrid carcases of serpents and other venomous creatures have the most violent poisons.

The symptoms of the stings of these resemble those produced by the bites of the snakes. The weak kinds produce pain and swelling followed by shivering and fever, the other kind produces swelling of the tongue so as to prevent swallowing, fainting and much pain with perspiration and stiffness of the body.

தேள்கடித்தல், see தேள்கொட்டல்.

தேள்கடிவிஷம், தேள் கொட்டுவதனாலேற்பட்ட விஷம், poisoning due to scorpion sting.

தேள்கடை.

தேள்கல், ஓர் விஷக்கல், scorpion stone or mineral bezoar. It is a natural produce of India, Persia, Tartary, chemically, a silicate of magnesia and iron. It is frequently resorted to by Vaidyans and hakeems. It is a variety of steatite or soap stone which is ganerally ground with water on a stone and given in cases of cholera.

தேள்குடிச்சி, கதண்டு, a wild black beetle.

தேள்கெண்டை, ஓர்வகைக் கெண்டை, இது 5 அங்குல நீளம், *scorpion goby — Gobius noona alias G. viridipunutatus.* It is five inches in length, common at Madras.

தேள்கொடுக்கி, தேள்கொடுக்கிப் பச்சிலை, devil's claw, tiger's claw, scorpion sting — Martynia diandra. It is a bush 3-4 ft. high with large coarse leaves of ram pant growth, flowers two inches, white pale rose coloured stained with orange below in the inside and stained on the limb above with 5 central dark purple spots, odour rather disagreeable, seed pods are of the size of an almond black with 2 long horns proceeding form one end c. f. தேட்கொடுக்கி.

தேள்கொடுக்கு, தேள்முள், sting of a scorpion at the end of its tail; 2. தேளுக்கு வாலின் முனையிலுள்ள முள்ளைப் போன்ற கூர்மையான பாகமும், அதனடியில் விஷந்தாங்கிய உருண்டையான மணிபாகமும் சேர்ந்தது, the end of tail portion consisting of a thorn like tip at the end and a bead like organism containing poison behind or below it.

தேள்கொட்டல், தேள் கடித்தல், the stinging of a scorpion.

தேள்பச்சை.

தேள்மண்டலி, மிக்க விஷமுள்ள தேள், a scorpion with a very poisonous sting.

தேள்விஷம், see தேள்கடிவிஷம்; 2. தேளின் கொடுக்கிலுள்ள விஷம், poison cantaining in the bead like organism at the end of the tail.

தேறகம், See தேறை.

தேறல், தெளிதல், recovering from illness; 2. சாறு, juice; 3. தேன், honey; 4. கள், toddy.

தேறினகாய், சிறிது பழுத்தகாய், nearly ripe fruit.

தேறு, தேற்றுமரம், which see; 2. சுத்தம், cleanliness; 3 துண்டு, piece, bit as சுக்குத் தேறு, மஞ்சள், வசம்புத்தேறு, pieces of dried ginger, turmeric, sweet flag sold in bazaar.

தேறுகால், see தேள்.

தேறுதல், தெளிதல்; see தேறல்.

தேறுதி, தேற்றுமரம், which see.

தேறுவம், பூனைக்காலி, cowitch plant — Mucana pruricus.

தேறுவான், சித்தரில் தேறியவன், an expert scholar or chief amongst the Siddhars.

தேறே, ஓர்மீன், a kind of fish.

தேற்காலி, see தேறுவம்.

தேற்றரவாளன், திடமான மனதுடையோன், a man of firm or determined—Mind.

தேற்றல், நோயினின்று தெளிவடைய அதாவது குணப்படும்படி செய்தல், effecting a cure in ones ailment. 2. மெலிவடைந்த உடம்பைத் தெளியும்படி செய்தல், feeding or supplying with nutriment to promote growth especially in an emaciated patient, nourishing the patient.

தேற்று, தேற்றுமரம். அதாவது தேத்தான் கொட்டைமரம், இதற்கு இல்லம், தேறு, சில்லம், கதகம் என்று வேறு பெயர்களுமுண்டு, இம்மரம் பர்மா, வங்காளம், தென்னிந்திய இவ்விடங்களில் மலைப்பிரதேசங்களில் சாதாரணமாய்க் காணலாம், இது சிறிய பச்சையும் மஞ்சளுங்கலந்த நிறமான வாசனையுள்ள பூக்கள் இருக்கும், தண்ணீரை தெளியவைக்கும், பூ, பூசைக்குரியது; வாந்தியையுண்டாக்கி சீதபேதியைப் போக்கும், கொட்டை விதை, பிரமேகம், வெட்டை, மூத்திரக் கிரிச்சரம், எரிச்சல் மூத்திரம், வயிற்றுக்கடுப்பு, சடராக்கினி, உட்சூடு, இவைகள் போம், பழத்தின் ஓட்டை சூரணம் அல்லது கசாயம் செய்து சீதபேதி இருமல்; மதுமேகத்திற்குக் கொடுக்கலாம், இவ்விதையுடன் கற்பூரம் சேர்த்து தேன் விட்டரைத்து மெழுகு பதமாக்கிக் கண்ணிலிட பீளை தள்ளும், நீர்வடிதல் போம், இந்துப்பை தேன் விட்டரைத்து கண்ணிலிட கண் சிவப்பு மாறும், இதன் சூரணத்தைத் தேனில் அரைத்துக் கட்டிகளுக்குப் பூச சீக்கிரம் பழுத்துடையும், சூரணத்தை நீரிற் கலந்துட்கொள்ள (தினம் இருவேளை) மார்பு சளி, கோழைக் கட்டுபோம். இச் சூரணத்துடன் திரிபலை, திரிகடுகு, சீரகம், சிற்றரத்தை வகைக்கு ½ பலம் பத்துக்கு ஒன்றாய் கலந்து ஆவின் நெய்விட்டு இலேகியமாகக் கிளறிக் காலை மாலை இருவேளையும் நாகபற்பத்திற் கொள்ள, அஸ்தி சுரம், வாதாதிக்கம், சயம், மூலம் முதலியவைகள் குணமாகும், சுத்திசெய்த விதையைத் தண்ணீர் விட்டரைத்து, பசுமோரில் கலக்கிக்கொடுக்க நீர் சம்பந்தமான நோய்களும் வெள்ளையும் போம், இப்பழத்தின் சாற்றை குழந்தைகளுக்கு உள்ளுக்குப் புகட்ட கோழைக் கட்டுகள் வெளியாகும். இப்பழச்சாற்றை சீலையிலூட்டிக் காய வைத்துக்கொண்டால் பழமகப்படாதகாலத்தில் இச்சீலையையே தண்ணீர்விட்டுக் கசக்கிறல் அத்தண்ணீரே சிறந்த மருந்தாகும். Clearing nut tree — Strychnos potatorum. *This in known in Tamil by several names.* It grows naturally in the hilly and mountainous tracts of Burma, Bengal and South India. It bears small fragrant flowers of greenish yellow hue. They are used for *religious purposes and cures dysentery.* Its fruit turns black when ripe, and possesses only one seed which is very hard. The seed quickly clears the water from its sediment and hence the name clearing nut. The *pulp of the fruit is used either as a decoction* or powder. It is useful in dysentery cough and diabetis. The seed is ground with camphor and honey into a way substance and used as collyrium. It cures lacri*mation. If similarly used along with rock salt* and honey redness of the eye disappears. Its powder mixed with honey can be applied to abscess to hasten its ripening. If the powder is taken twice daily with water relieves phlegm from the chest. Can be used both for adults and children with adjustment of doses. Powders of gall nut, Indian goose berry, beleric fruit dry ginger, black pepper, long pepper, cumin and galanga minor along with equal quantity of the powder of this seed are made into an electuary and used as a vehicle of calcined oxide of zinc This is very useful in piles, consumption rickettic fever and increase of wind humour. The seed ground in water and taken with butter milk relieves chronic diarrhoea. The same when taken with cow's milk cures urinary affections and gonorrhoea. *Pieces of clean* white cloth are steeped in the juice of the fruit and dried and kept for use when the fruit is not available. Whenever required sufficient piece of cloth can be soaked in *water and squeezed and used in place of* decoction of powder of the pulp.

தேற்று, தேத்தான் கொட்டை, see note under தேத்தான் கொட்டை.

தேற்றுமரம், தேத்தான் கொட்டை மரம், see தேத்தான் கொட்டை.

தேற்றும்பழம், தேற்றுமரத்தின் பழம்; the fruit of clearing nut tree.

தேற்றும் பூ, தேத்தான்கொட்டை மரத்தின்பூ, flower of clearing nut tree.

தேற்றுன், see தேத்தான் கொட்டை.

தேற்ருன்விதை, தேத்தான்கொட்டை, which see.

தேற்று, see தேத்தான் கொட்டை; 2. தேற்றுதல், See தேற்றல்; 3. இலவமரம், silk cotton tree — Bombax malabaricum.

தேற்றுகம், இலவு, see தேற்று.

தேற்ருன்கொட்டை, see தேத்தான் கொட்டை

தேற்றுதல், பலப்படுத்தல், in vigorating; 2. குணப்படுத்தல், curing one from disease; 3. உடம்பு தேறும்படிச் செய்தல், improving one's health with proper nowishment.

தேற்றுமருந்து, உடம்பைப் பலபடுத்து மருந்து, any in vigorating specific — Tonic.

தேனகக்குடிச்சி, கதண்டுக்கல், புதையலைக் கண்டுபிடிக்க இதை மாந்திரீகத்தில் உபயோகிப்பார்கள், stone in the head of wild beetle. It is used in Magic for discovering hidden treasure.

தேனகம், மராமரம், common saul — Shorea robusta; 2. வெண்கடம்பு, white Indian oak — Eugenia racemosa alias Barringtonia racemosa.

தேனத்தி, சீமையத்தி, Hebrew teenah—Ficus carica (Lit) honey fig tree so called from, honey like fluid exuding from the fruit.

தேனப்பிரகம், தேன் நிறம் போன்ற ஓர்வகை அப்பிரகம், a mica of honey colour.

தேனழித்தல், தேனெடுத்தல், taking or gathering honey by destroying the bee hive.

தேனி, கடுகுரோகணி, black hellebore — Helleborus niger; 2. கொத்தமல்லி, coriander.

தேனிகா, கடுகுரோகணி, See தேனி.

தேனிகை, கொத்தமல்லி விதை, coriander seed.

தேனிட்டகலவை, பலமருந்துகள் சேர்ந்த கலப்பு மருந்தை சுயத்தேனில் கூட்டி வைத்தல், mixtures of different medicines with purified honey — Mella.

தேனிரும்பு, மெதுவான இரும்பு, soft iron.

தேனிலிட்ட மருந்து, தேனிலிட்டு வைத்த இஞ்சி முதலியன, இதை முராபா (மூஞ்ஞி) எனச் சொல்வதுண்டு, medicines or any drug preserved in honey as greenginger (syrup ginger).

தேனிலுண்ணல், சுயத்தேனில் மருந்தைக் குழைத்து உட்கொள்ளுதல், taking medicine steeped in purified honey in the proportion of 1:8.

தேனீலையான், தேனீ, honey bee.

தேனிவாதுமை, தித்திப்பு வாதுமை, sweet almond.

தேனிறக்கல், See தேனழித்தல்.

தேனிறம், மாந்துளிர்க்கல், இதுவே கற்காவி, red ochre.

தேனிருட்டு, see தேனிருல்.

தேனிருல், தேன்கூடு, bee hive.

தேனீ, தேன்கட்டும் ஈ, இது தேளைப்போல் கொட்டக்கூடிய தன்மையிலிருந்தாலும் கொட்டினுல் அவ்வளவு கடுப்பிராது, ஆனுல் மலைத்தேனீக்கு விஷம் அதிகம், அபாயமானது, இது மரம், மலை, வீடு, பெருங்கூட்டம் இவ்விடங்களில் கூடுகட்டும், ஆகவே, இடங்களைக்கருதி இதைப் பலவகையாகச் சொல்வதுண்டு, honey bee. It is an insect or beetle collecting honey from the flowers of various plants and trees. It builds its nest in houses, trees, public buildings and rocks. It is not built by one single bee but by many. There are numerous varieties which take their names of the places where they build their hives viz:

1. வீட்டுத்தேனீ, domestic bee — Apis melli fica.
2. சிறுதேனீ, flower bee — Apis floralis.
3. மலைத்தேனீ, hill bee — Apis dorsata.
4. கொசுத்தேனீ, musquito bee — Apis nigrocinta.
5. கொம்புத்தேனீ, tree bee — Apis indica.

தேனீ, தேன்கூட்டும் வண்டு, honey bee.

தேனீக்கூடு, தேன்வண்டுக்கூடு, சில தேனீக்கள் மரத்திலும் வீட்டுக்கதவு, சன்னல் இவ்விடங்களிலும் வேறு சில மலைகளிலும் கூடு கட்டும், இக் கூடுகளை வீட்டில் கட்டினுலும் புறக்கடை மரங்களிற் கட்டினுலும் அவசகுணமாகக் கருதி வீட்டைவிட்டு மாற்றி விடுவார்கள், இக்கூட்டிலுள்ள தேனை ஈக்கள் கொட்டாமற்படி வெகு தந்திரமாக எடுக்க வேண்டும், மலையர்கள் உடம்பில் எதையோ பூசிக்கொண்டுதான் தேனெடுக்க முயலுவார்கள், honey bag, bee hive. It is a case or bag intended as a habitation for bees and in which they store honey. Some honey bees construct their nests in trees, rocks and one kind often takes up its abode about the doors and windows of houses and public buildings. When a swarm of bees build it nest on a building, Hindus have a belief that it is a badomen and so in mates immediately change their residence. One should be very careful in collecting honey lest he will be attacked by the swarm of bees which may sting him severely, Hill or jungle

tribes do this very cunningly and with great tact, they smear their bodies with a substance which prevents the bees from stinging them.

தேனீயிரைப்பை, see தேனீக்கூடு.

தேனு, பசு, cow; 2. எருமை, buffalo; 3. குதிரை, horse 4. கறவைப்பசு, milch cow.

தேனுகம், மிளகுநங்கை, pepper mangay — Poly gala chinensis alias P. arvensis; 2 அறுக்க விட்டுவிட்டு இரத்தம் பீறிடும் நாளம், a vein which when cut bleeds at intervals; 3. கொத்தமல்லி, coriander.

தேனுக·துத்தம், பசும்பால், cow's milk.

தேனுண்ணலி, தேனைக்குடிக்கும் பறவை, honey eater.

தேனுப்பு,

தேனுரிஞ்சி, தேனையுரிஞ்சும் ஓர் பறவை, honey sucker.

தேனெறும்பு, பெரியவெறும்பு, large ant.

தேன், கோசலம், cow's urine.

தேன், பூந்தேன், அல்லது வண்டுத் தேன், இது தாவர வர்க்கங்களின் பூவினின்று தேனீக்களால் சேர்க்கப்பட்ட வஸ்து, இப் பூந்தேனை வண்டு அல்லது தேனீக்கள் சேக ரித்துக் கூட்டுக்குக் கொண்டுவந்து தன் கூட்டம் அருந்துவதற்காக சேர்க்கும்,சாதா ரணமாய்க் காடுகளிலிருந்து வனசக்கள் கொண்டுவந்து சேர்ப்பதுதான், இது மலை, மரப்பொந்து, கோயில், கோபுரம், கிளை களின் உச்சி, வீட்டின்கதவு, சன்னல், கட் டிடங்கள் இவைகளில் கட்டும், தேன் கூண் டுகளிலிருந்து எடுக்கப்படும், இதைக் கடை களில் சர்க்கரைப் பாகுடன் கலந்து மோசடி யாக விற்பார்கள், இதை பற்பம், செந்தூ ரம், சுண்ணம், முதலியவைகளோடு சேர்த் துக் குழைத்துகொடுக்க ருசியாயிருக்கும்படி உபயோகிப்பதுண்டு, இதை கைமுறையாக ஓட்டைச் சுட்டுப்போட்டுத் தேனை முறிப்ப துண்டு, சூட்டுடம்புகாரர்களுக்கும், மூலத் திற்கும் தேன் உதவாது, இத்தேனின்குணம் எந்தச் செடியிலிருந்து கொண்டுவந்ததோ அதைப் பொறுத்தது, பலவூர்களில் பல வர்ணமாகவும் வாசனையாகவும் இருக்கும், சாதாரணமாய் மஞ்சள் கலந்த வெண்சிவப்பு நிறம் அதிக இனிப்பு, ஆனல், கருப்பு தேன் உடம்புக்குதவாது, கொம்புத் தேன் சிறந் தது, குறிஞ்சி, நாகசம்பங்கி இவைகளின் தேன் மிகச் சிறந்தது, சப்பாத்திப் பூவி னின்று எடுக்கும் தேன் உடம்பிற்கு உஷ் ணத்தைத்தரும், பொதுவாகத் தேன் உடம் பிழைற்சியைப் போக்கி மலத்தை இளக்கும், வாய் கொப்பளிக்கவும் உதவும், நாட்டு வைத்தியர்கள் சுத்தி முறை, அனுபானம், இலேகியம், முதலியவைகளுக்கு உபயோ கிப்பார்கள்.

இது உடம்பின் மாசுகளை நரம்பின் வழி யாக இழுத்துச் சுத்திசெய்யும், தாதுவிருத்தி பசி தீபனமுண்டாம், சூதகபந்தம், வீக்கம், காமாலை, கல்லடைப்பு, நீரடைப்பு, பக்க வாதம் இவைகளுக்குதவுயோகமாகும், தண் ணீரோடு சேர்த்துச் சாப்பிட மூத்திரத்தைப் போக்கும், நீர்த்தாரைப் புண்களை ஆற்றுந் தன்மையது, வயிற்றுக் கடுப்பு குணமாகும், இது ஈளை, விகம் உன்மாந்தை முதலியவை களைப் போக்கும், சாதாரணமாய் இது மலத் தைக் கட்டும்.

இது உடம்பை வளர்த்துக் கொழுப்பை அதிகமாக்கி நரம்புகளைக் குளிரப்பண்ணும் குணத்தையுடையது, மருந்துகளில் அனு பானமாகக் கொள்ளப்படும், இது தான் இயற்கையான சர்க்கரை, நீரிழிவு ரோகி களுக்குப் பத்தியவுணவுடன் தேனைக் கலந்துகொடுக்க மதுமேகம் அதிகரிக்காது, தேனுடன் எலுமிச்சம் பழரசத்தையும் கலந்து கொடுக்க குழந்தையின் இருமலைப் போக்கும், இதை மெழுகுடன் சேர்த்துக் களிம்பு செய்து இரணங்களுக்குப்போட லாம், இதைத் தேயிலைபானத்தில் கொஞ் சம் கலந்து சாப்பாட்டுக்குமுன் உட்கொள்ள அசீரணம் நிவர்த்தியாகும், சுடரெண்ணெய் நீராவி, நெருப்பு இவைகள்பட்ட புண் கொப் புளம் எழும்பாதபடி தேனைத் தடவுவது வழக்கம்; இடத்தைக் கருதியும், பூக்களைக் கருதியும், இத்தேனில் அனேக விதங் களுண்டு.

Flower honey, beetle honey — Mel of chemists. It is a vegetable product and it occurs chiefly in the nectaries of various flowers The bee collects it and brings it to the hive to store it up for the food of the community. Honey is here nearly always. the produce of wild bees, brought from the jungles. Its quality depends on the nature of the plants from which the bees collect it. It differs much in colour and flavour in different tracts of the country. It is usually found collected in hills or mountains, branches of or holes in trees, temples, towers, doors and windows of houses, public buildings etc., from the beehive the honey is taken out. In bazaars it is found adulterated with sugar syrup and sold as pure honey. It is used mostly as a vehicle in the administration of medicines such as metallic oxides, red oxides, carbonates sulphates etc., to renderit rather palatable to taste and perhaps to aid easy absorbtion. It is sometimes purified throwing a red hot piece of pot into it. The use of honey is not advisable to persons of extreme heat in the system and to those suffering from piles. Ordinary honey is a mixture of yellow and whitish red coloured honey and is extremely sweet. The black honey is not considered whole some to the

body, honey gathered from the species of *Strobilanthus* and Mesua ferrea (serpent champauk) is specially good, honey from the flowers of the prickly pear is hot. Medicinally honey emmollient and slighly laxative, used in gargles Vaidyans use it as detergent and nutritive and as a vehicle for adminstering medicines, it forms as an ingredient in the preparation of electuaries and a few collyriums. It is capable of absorbing waste matters from the system through nerves and eliminate it through the usual channel, it promotes hunger and secretion of semen. It is also prescribed for menstrual disorders, swelling, dropsy; stone in the bladder. stricture of urine, paralysis etc. It has a diuretic quality when taken mixed with water, and is a useful remedy in inflammation of the urethra and dysentery, reduces obesity and constipates the bowels.

It has also the virtue of promoting health, making the body fat and cooling the system, if taken with milk. Honey is considered as a natural sugar. Mixed with the diet of patients and given to them it arresh the severity in diabetis (mellitus) mixed with lime juice and given to children it cures cough, mixed with wax it forms a useful application to ulcers. A few drops mixed with hot tea and taken before meals cures indigestion and increases the appetite. It consists of different kinds according to its situation and the nature of plant.

1. கொம்புத்தேன், honey collected on branches or top of trees.
2. கொசுத்தேன், honey collected by small bees.
3. பாகுத்தேன், honey adultered with sugar syrap.
4. கதண்டுத்தேன், honey collected by big beetles.
5. மலைத்தேன், honey gathered on rocks, on the tops of mountains.
6. மரப்பொந்துத்தேன், honey found in the hole of trees.
7. புற்றுத்தேன், honey collected in the ant hills
8. மனைத்தேன், honey found in houses building and temples.
9. இருல்தேன், honey taken diretly from honey comb.
10. குறிஞ்சித்தேன், honey found collected in hilly tract.
11. சிறுதேன், same as No. 2.
12. பெருந்தேன், good honey collected by large bees.

புதியதேன் உடம்பிற்கு நல்லது, பழந்தேன் வாதரோகம் வயிற்றெரிவு, வாதமூல ரோகம் உண்டாகும், new is good and old one causes vatha diseases.

NOTE :—1. Honey is a sacchrine vegetable juice and leaves an astringent after taste. It is parchifying, cold, stomachic, nutritive, tonic and demulcent. It is a very useful laxative especially for children who take it cheerfully and readily. It is used as a flavouring and sweetening agent in mixtures and as basis for confections. It acts as a purifying and healing agent in respect of ulcers and eye diseases. It is antifat and pacifies the deranged humours bile and phlegm, prooves a curative in hiccough, thirst and cutaneous affections. It is antitoxic and heat making in its potency. It becomes injurious when boiled or heated. When mixed with vinegar it forms oxymel and proves useful in some forms of catarrh and cough.

NOTE:— 2. In Ayurveda honey consists of 8 kinds, most of which are from small and large bees and some from wasps and beetles. The one used in medicine is collected from the common bee. New honey is considered demulcent and laxative and one of 100 years old is said to be astringent and demulcent. This is prefered to the new one. It is much used in the preparations of electuaries and as an adjunct to decoction, pills and powders.

தேன்கட்டை, யானை நெரிஞ்சில், elephant caltrope — Pedilium murex.

தேன்கதலி, ஓர்வகை இனிப்பு மலைவாழை, a kind of sweet mountain plantain.

தேன்கல், கோமேதகம், cinnamon stone — Onyx so called from its colour resembling that of honey.

தேன்களிம்பு, உருக்கிய மஞ்சள் மெழுகும் 4 பாகம் தேனும் சேர்த்துக் கொதிக்க வைத்து வடித்த களிம்பு, இது இரணங்களுக்குப் பூச வுதவும், an ointment prepared by melting bee's wax with four parts of honey this is useful for external application for ulcers — Ceraunel.

தேன்கற்கண்டு, தேன் உலர்ந்து கற்கண்டைப்போல் திரண்ட வஸ்து, இது உண்டில் நாட்பட உபயோகிக்கப் படாது, தங்கி நின்றால் இம்மாதிரியாகும், a kind of honey dried candies in crystals. These are formed when honey is allowed to remain for a long time without being used or taken out.

தேன்கற்பம், தேனைப் பூமியில் புதைத்து வைத்து, கட்டிப்போனவுடன் எடுத்து முறைப்படி கொள்ளும் காயமருந்து, honey crystallised by keeping it buried under the earth and then taken out for use in rejuvenating medicines.

தேன்காய், ருத்திராட்ச மரம், see தேன் பச்சை; 2. தேன்பூச்சி மரத்துக்காய், which see.

தேன்குழல், உளுத்தமா, அரிசிமாவினுல் முறுக்குப் போல் செய்யப்படும் ஒரு பணியாரம், இதனுல் பசிமந்தம், தாகம் உண்டாம், a preparation made out of the flours of black gram and rice in the propotion of 1:4 and ghee. It will cause thirst and loss of appetite.

தேன்குழாய், see தேன்குழல்.

தேன்கூடு, தேனீ கட்டும் மெழுகினுல் செய்த கூண்டு, bee hive made of wax.

தேன்சிட்டு, தேன் நிறத்தைப் போன்ற சிட்டுக்குருவி, a sparrow of the colour of honey.

தேன்சுவை மருந்து, தேனைப்போல் ருசிக்கு மருந்து, any medicine which has the consistence and sweetness of honey — Melligo.

தேன்சேரான், பெரியசேரான், glabrous marking nut—Semicarpus travan corica.

தேன்தொடை, see தேன்தோடம்பழம்

தேன்தோடம்பழம், தித்திப்புக்கிச்சிலி, sweet orange.

தேன்பச்சை, ருத்திராட்சமரம், honey fruit tree — Guazuma tomentosa.

தேன்பதமாய்க் காய்ச்சல், தேனைப் போல் சிவந்த பாகுபதமாய்க் காய்ச்சுதல், boiling a liquid till it attains the colour (red) and the consistency of honey.

தேன்பருந்து, தேனைக் குடிக்கும் ஓர் பருந்து, இது தேனைக் காட்டில் குடித்துத் தேனீக்களைத் தின்னும், crested honey buzzard— Pernis cristuta. It is found in forests feeding on honey and honey bees.

தேன்பலா, தேனொழுகும் பலாப்பழம், honey dripping common jack fruit.

தேன்பாகு, தேனைப்போன்ற சர்க்கரை அல்லது வெல்லப்பாகு, அதாவது வைப்புத் தேன், an artificial honey like syrup prepared from sugar or jaggery.

தேன்பாசி, கடற்பாசி, sea weed

தேன் பிராக்கு, சேரான்கொட்டை, marking nut — Semicarpus ana cardium.

தேன் பூ, தீன் பூ, which see.

தேன்பூச்சிக்காய், தூண் மரத்தின் காய், fruit of white cedar tree — Cedrela toona.

தேன்பூச்சிமரப்பட்டை, தூண் மரப்பட்டை இதைக் கஷாயமிட்டு குழந்தைகட்குக் காணும் நாட்பட்ட சீதபேதி, சுரம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம், சூரணித்து இரணங்களின் மேல் தூவிச் சீழை வறளச்செய்யவும் உபயோகப்படும், white cedar bark. Its decoction is said to cure chronic dysentery, and fever in children, its powder when dusted heals suppurated ulcers.

தேன் பூச்சிமரம், ஓர் மரம், honey bee tree— Holoptela integrifolia alias Guazuma tomentosa; 2. தூண்மரம், white cedar — Cedrela toona; 3. தேனீ, honey bee.

தேன்மண்டலம், கொண்டலாந்தி மரம், a tree.

தேன்மரம், இலுப்பைமரம், mohwah tree; 2. see தேன்பூச்சி மரம்.

தேன்மிருதிகம், சாராயம், honey coloured liquor or spirit — Brandy.

தேன் மெழுகு, தேனீக்களினின்று வெளிப்படும் ஓர் வஸ்து, இதைக்கொண்டு தேன் கூடு கட்டப்படும், இது கனதியாயும் மஞ்சள் நிறமாயுமிருக்கும், வெளிச்சம்பட வெண்மையாக மாறும், வாசனைத் தேன் வாசனையைப் போலவே யிருக்கும், இம்மெழுகை யெடுத்துச் சுத்திசெய்தால்தான் வெள்ளை மெழுகு கிடைக்கும், இது கொழுப்பைவிடச் சிறந்தது, இது அழற்சியைப் போக்கும், தோலை மெது வாக்கும், இதைக் களிம்பாகச் செய்து, ஒட்டுச் சீலை, திரிச்சீலை இவைகளிலூட்டி, புண் புரைகளுக்கு உபயோகப் படுத்தலாம், மைணத்தைலம் இதனுல் செய்யப்படுகிறது; இதை நாட்சென்ற சீதபேதி, இருமல், பாரிச வாயு இவைகளுக்கும் உபயோகப்படுத்தலாம், Cera flava wax. It is a substance secreted by the bee and used in the construction of the comb. It is heavy and of yellow colour, in odour it resembles honey, by action of sunlight it turns white. It is from this white wax, cera alba is prepared by purification. It is more valuable than grease. Medicinally wax is emollient and demulcent. It is an ingredient in ointments, plasters and suppositories and is also used as a remedy in chronic diarrhoea, dysentery, cough and paralysis. Mynathailam (wax oil) is prepared out of it.

தேன்வதை, see தேனிறால்.

தேன்வர்னன், see தேவர்ணன்.

தேன்வளையல், பூநீறு, efflorescent salt found in the soil of fuller's earth.

தேனூடைப்பழம், see நாகரப் பழம், பித்தம் போம்.

தை

தை, தைவேளை, five leaved cleome — Cleome pentaphylla; 2 see தைலபீதம்; 3. வாதப்பிடிப்பு, rheumatism; 4. பொன்னுங்கண்ணி, sessile plant — Illecebrum sessile; 5. தயிர், curd; 6. பொருத்தம், fitting

தைசசம், உலோகம், metal; 2. நெய், ghee; 3. பலம், strength, power.

தைசசாவர்த்தினி, மூசை அதாவது உலோக முருக்கும் குகை, melting pot for metal s— — Crucible.

தைசதம், நெருப்பின் சம்பந்தம், relating to fire; 2. மூன்று வித அகங்காரங்களி லொன்று, one of the three evil passions or inherent principles of the soul.

தைதம், விரல் நுனி, tip of the fingers.

தைதிலம், காண்டா மிருகம், rhinoceros.

தைத்தல், முள் தைத்தல், running of thorn, 2. தையல் போடல், suturing.

தைத்தியமதனம், கரணைச் செடி, elephant foot yam — Dracontium polyphyllum.

தைத்தியமேகம், மூத்திரமானது இறைச்சி கழுவிய நீரைப்போல் நீர்த்தாரையில் தங்கி, பிறகு முறிந்து வெண்மையாய் ஒரு வேளைக்கு மூன்று நாழியளவு இறங்குமோர் மேக நோய், reddish urine which remains in the urethra is being converted assuming a milky condition. It is a urinary disease in which the quantity of urine discharged is about a measure for every four hours — Chylurea.

தைத்தியம், சாராயம், spirituous liquor.

தைத்தியன், உடம்பு அல்லது அவயவம் பருத்தவன், man with a body of great size — Giant.

தைத்தியாகிகம், சிற்றாமணக்கு, castor seed plant with small seeds — Ricinus communis.

தைத்தியாதி, ஆடுதின்னாப்பாளை, worm killer — Aristolochia bracteata.

தைத்திரம், கிச்சிலிக்குருவி, a kind of king fisher — Halcyon. It has a splendid flumage.

தைத்திரீயசம்மிதை, தைத்திரேய ரிஷியால் செய்யப்பட்ட ஓர் ஆயுள்வேத நூல், an Ayurvedic science compiled by Thithreya sage.

தைத்திலமூலி, அந்திமல்லிகை, false jalab — Mirabilis jalappa alias M. dichotoma.

தைத்திலமேதகி, சாயப்பாக்கு, dyed areca nut.

தைத்திலியம், பங்கம்பாளை, see தைத்தியாதி.

தைநயம், நின்றிடாந்தியஞ்சான், an unknown fire plant.

தைபாகிகம், முள்முருங்கை, East Indian coral tree — Erythrina indica

தைப்பூ, உவர்ப்பூ, the efflorescent salt found on the fuller's soil.

தையல், தைக்குகை, seam, suture; 2. அழகு, beauty; 3. பெண், woman.

தையல்போடல், தைத்தல், suturing.

தையிர், see தயிர், curd

தைய், தைவேளை, see தை.

தைரியம், பலம், strength; 2. மனத்துணிவு, bravery.

தைல, தைலக்குணமுள்ள, having the quality of oil; 2. தைலச்சத்துள்ள, oily, unctuous, oleosus.

தைலக்கசடு, எண்ணெயின் அடியில் தங்கும் வஸ்து, sediment that settles at the bottom of the oil.

தைலகம், ஓர் விஷக்கிழங்கு, poisonous root.

தைலக்கடம், எண்ணெய்ச்சாடி, oil jar.

தைலக்காப்பு, எண்ணெய்க்காப்பு, anointing with oil.

தைலக்காரன், தைலஞ்செய்து விற்போன், one who prepares medicated oils and sells them — Apothicary.

தைலக்கிட்டம், அடிவண்டல் எண்ணெய், oil sediment, see எண்ணெய்க் குடுகு.

தைலங்குத்தல், தைலங்கூட்டல், distilling essential oil from compound substances.

தைலசாதனம், நாவி, aconite; 2. நெய், clarified butter; 3. மருந்துநெய், medicated ghee or oil.

தைலசௌரிகை, வௌவால், bat.

தைலச்சாம்பிராணி, தைலச்சத்து மிகுதியாகவுள்ள ஓர்வகைக் கருப்புச் சாம்பிராணி, a kind of black benzoin with more of oily essence, olibunum; 2. கருப்புடாமர், black dammer.

தைலச்சிகிச்சை, உடம்பில் தைலம் பூசித் தேய்த்து நோயைக் குணப்படுத்தும் ஓர்வித வைத்தியம், a kind of treatment consisting in massaging the body with medicated oil.

தைலதாரை, தைலம் ஒழுகுவதைப் போல், மனம் சிதறாமல் ஒருவழிப்படல், தைல தாரைத் தியானம், (in Philosophy) causing the mind to move to a common centre or only one direction without giving room to diversion.

தைலபர்ணி, கற்பூரம், camphor; 2. சந்தனம், sandal; 3. கற்பூரத்தைலம், turpentine.

தைலபர்ணிகம், வெண்சந்தனம், white sandal wood; 2 ஓர் வாசனைப் புல், a fragrant grass.

தைலபலம், எள்ளு, sesamum seeds; 2. நாட்டுவாதுமை, country almond; 3. தான்றி, devil's abode — Terminalia belerica.

தைலபாகம், தைலம் காய்ச்சும் போது அத்தைலத்திற்கு ஏற்படும் மூன்றுவித மாறுபாட்டுக் கிரமங்கள், மிருதுபாகம், சிக்கு பாகம், கரகரப்புப் பாகம், the three stages in the preparation of medicated oils. 1. soft fluid; 2. viscous; 3 crude states, they are good repectively for diseases due to 1. vatham (wind humour), 2. pitham (bile humour), 3. kapham (phlegm humour).

தைலபாணி, நேயமரம், an unknown tree.

தைலபாணிதம், ஆச்சா, Ceylon ebony — Diospyros ebenaster.

தைலபாத்திரம், See தைலக்கடம்.

தைலபிபீலிகை, see தைலபீலிகை.

தைலபிப்பிலிகம், ஓர் சிறிய சிவப்பு எறும்பு, a small red ant.

தைலபீதம், அத்திப்பிசின், gum of fig tree.

தைலபீலிகை, செவ்வெறும்பு, red ant probably refers to that which bites severely.

தைலப் பக்குவம், see தைலபாகம்.

தைலப்பசை, தைலப்பிசின், எண்ணெய்ப் பசையுள்ள பிசின், any natural combination of a resin and oil (volatile) such as occuring in plants and trees.

தைலப்பதம், see தைலபாகம்.

தைலப்பத்தியம், தைலம் தேய்த்து முழுகும் போது அநுசரிக்கவேண்டிய பத்திய முறை, the dietic rules to be observed by a patient when having a medicated oil bath for the prevention or cure of disease.

தைலப்பாண்டம், see தைலப்பானை.

தைலப்பானை, நீரிலும், நெருப்பிலும் நிரம்பக் கையாண்டதும் பழைய பாண்டமாகவுள்ளதும், வாய்சிறுத்து, வயிறு பெருத்து, கழுத்து நீண்ட பதப்படுத்தித் தயாராக வைத்திருக்கும் பாண்டம், இது தைலத்தை உண்டுவிடாமல் தரக்கூடிய பழைய கையாண்ட பாத்திரமாயிருக்க வேண்டும், இதற்கு அடியில் 5 தமர் செய்யவேண்டும். an earthern pot prepared as said above is used for extracting oil from drugs by distructive distillation

தைலப்பிறப்பு, தைலம் உண்டாதல், தேரையர் நூலில் இது 12 விதமாகச் சொல்லப்படும், the origin or formation of oil. It consists of 12 kinds as enumerated in Theraiyar's thaila churnkam. see தைலவகை.

தைலப்புகை, வாத சூலை, வாதப்பிடிப்பு, தலைவலி, மண்டைக் குத்து, பீனசம் முதலிய ரணங்களுக்கும் சிகிச்சை செய்யும்பொருட்டு உபயோகிக்கும் தைலத்தின் புகை, applying smoke or exposing to smoke or vapour of medicated oils as a treatment for curing diseases such as gout, rheumatism, head ache, migrane catarrh of the nose (nasal catarrh) etc. and sores, ulcers, wounds etc. as piles, fistula, for purifying from infection.

தைலப்புகை, தைலம் காய்ச்சும் போது அதில் எழும்பும் புகை, இப்புகையை உட்கொள்ளுவதால் வாத நோய் தீரும், fumes from medicated oils when in preparation which is capable of curing rheumatic, complaints.

தைலப்புல், கற்பூரப்புல், அல்லது சுக்கு நாறிப்புல், fragrant grass — Andropogan schoenanthus.

தைலப்பூச்சு, உடம்பில் நோயுள்ள பாகத்திலாவது உடம்பு முழுமையுமாவது தைலத்தைத் தேய்க்குதல், rubbing of medicated oil or ointment on the affected parts or the whole body — Unction.

தைலப்போக்கு, தைலத்தின் குணுகுணம், the curative power or otherwise of medicated oils.

தைலமாடல், தைலம் தேய்த்துத் தலைமுழுகல், அல்லது உடம்பு குளித்தல், having a bath by anointing the head and body — Oil bath.

தைலமிடுதல், மருந்தெண்ணெய் பூசுதல், anointing with medicated oil or ointment, applying a liniment to the affected part.

தைலமிறக்குதல், மருந்தெண்ணெய் காய்ச்சி வடித்தல், preparing medicated oils or ointments.

தைலமுழுக்கு, see தைலமாடல்.

தைலமூட்டல், துணியைத் தைலத்தில் தோய்த்தல், soaking a lint in a medicated oil or steeping a lint in an ointment.

தைலம், பொதுவாக மருந்துச் சரக்குகளை எண்ணெயிலிட்டுக் கைபாகம் செய்பாக முறைப்படி காய்ச்சி எடுத்து வடிக்கும் எண்ணெய், any medicated oil prepared from experience or as laid down in science by throwing the drugs required to prepare the oil into the oil, and boiling it down sufficiently, and finally filtering and bottleing it.

2. மரங்களினின்று வடியும் எண்ணெய்ச் சத்து, an oily substance exuding from trees—Essential oil as கற்பூரத் தைலம் — Turpentine.

3. மரங்களினின்று ஒழுகும் வாசனைத் தைலம், an aromatic semisolid exudation from tree — Balsam.

4. தாவரங்களின் விதையினின்று ஆட்டிய எண்ணெய், இதற்கு மருந்துக் குணமுண்டு, an oil with medicinal virtue obtained from the seeds of plants and vegetables — fixed oil as நல்லெண்ணெய், gingelly oil கடலெண்ணெய், ground nut oil.

5. செடியின் பால், juice of plants or trees as நெரியரிசிப்பால் — True balsam.

6. தைலப்பிசின், அதாவது பிசினும் எண்ணெயும் சேர்ந்த சத்து, resin combined with volatile oil — Oleo resin;

7. தாதுவகை எண்ணெய், மண்தைலம், mineral oil obtained from rocks.

8. ஆயுள் வேதத்திற் சொல்லியுள்ள வாசனை யெண்ணெய், according to Ayurveda linement which is prepared usually by mixing with one part of oil 4 parts of cow's milk, whey.cow's urine, then boiled, certain fragrant drugs are also added and then strained through cloth.

9. பொதுவாக நல்லெண்ணெய், generally a term referring to gingelly oil.

NOTE: Oleo resin which is a sub division of resin, is only resin combined with volatile oil. The Tamilians include also balsams under தைலம். Rock oil is a liquid exuding spontaneous by from the rocks involcanic regions and is found collecting in surface of certain lakes

தைலம், தமிழ் வைத்தியத்தின்படி, பச்சை மூலிகைகளினின்று இடித்துச் சாறெடுத்தும், கடைச் சரக்குகளாகிய உலர்ந்த மூலிகைகளினின்று கஷாயமிறக்கியும் சில சரக்குகளைப் பொடித்தும் அல்லது அரைத்தும் நல்லெண்ணெயில் மேற்கண்டவைகளை யெல்லாம் ஒன்று சேர்த்துக் காய்ச்சியபின் இறக்கி அத்துடன் வாசனைத் திரவியங்களையும் புட்பவகைகளையும் சேர்த்து ஆறியபின் வடித்து எடுத்த மருந்துத் தைலம், இது அடியிற் கண்டபடி ஐந்து வகைப்படும், (In Tamil medicine) a medicated oil prepared as per method described below — green herbs are well pounded and the juice is pressed out either separately or conjointly as occasion requires. the dried drugs sold in the bazaars are cleaned, boiled in water as per rules and the decoction derived there form is separately kept the juices and the decoction above mentioned are mixed with the gingelly oil which is generally one fourth of their total quantily. Some times drugs are ground with the decoction and added to the above mixture and boiled. When it is sufficintly boiled and comes to

the stage required, it is decanted to another vessel where very soft auromatic substances like saffron, sivet, flowers of frogrant screw pine are Kept. The sediment also is fitered, and squeezed out while it is hot. After the whole things cools down once again it is fitered and bottled. According to its use it is divided into five kinds. They are :

1. முடித்தைலம், oil used for bathing or applied to the head to hasten the growth of the hair and turn it black.

2. குடித்தைலம், உள்ளுக்குக் குடிக்குந் தைலம் oil that is taken internally.

3. பிடித்தைலம், உடம்பின் தோலுக்குப் பூசுந் தைலம், oil that is applied internally and massaged or fomented.

4. துளைத்தைலம், நவத்துவாரங்களிற் செலுத்துந் தைலம், oil that can be used to be put into any of nine openings in the body eg. oil used for Vasti (enema), eardrops eyedrops, gorgling etc.

5. சீலைத்தைலம், புண்களுக்கிடும் தைலம் oil steeped in lint or piece of cloth and used for ulcers and wounds.

தைலம்தேய்த்தல், உடம்பில் தைலம் பூசித் தேய்க்குதல், rubbing with an ointment or embrocation on the surface of the body Perfrication.

தைலம்பூசுதல், தைலம் உடம்பில் தடவல், anointing.

தைலவகை, தமிழ் வைத்தியப்படி 12 விதமாகத் தயாரிக்கப்பட்டத் தைலங்கள், according to their origin and birth the oil are divided into 12 varietes and according to their usuage into 5. see தைலம்.

1. கொதித் தைலம், oil extracted by boiling in water—eg. castoroil.
2. உருக்குத்தைலம், oil got by melting—eg ghee, egg oil.
3. புடத்தைலம், oil obtained by destrutive distillation—eg cocoanut shell oil.
4. தீநீர்த்தைலம், oil produced by distilation—eg. sandal wood oil.
5. ஆதவத்தைலம், oil got by exposing to sun's rays—eg almond oil, some collyrium s.
6. விருக்கத்தைலம், oil abtained from trees—eg. turpentine.
7. சிலைத்தைலம், those that ooz out from rocks—eg. கல்மதம்.
8. நீர்தைலம், oil extracted by soaking in water—eg. civet oil.
9. ஆவித்தைலம், oil obtained by cooling the fumes or vapour—eg oleum benzoin.
10. சுடர்த்தைலம், oil prepared by burning the wick smeared with medicine—eg. sulphur sudar thilam.
11. இயந்திரத் தைலம், oil obtained by pressing in the oil machine—eg gingelly oil.
12. மணத்தைலம், oil springing from earth—eg. kerosine, crudeoil.

தைலவண்டல், எண்ணெயின் அடியில் தங்கும் கசடு, sediment at the bottom of the oil.

தைலவர்க்கச்சுருக்கம், தைல வகையிற்கண்ட ஐந்துவிதத் தைலங்களையும் தயாரிக்கு முறையைச் சுருக்கமாகக்கூறும் தேரையர் செய்த ஓர் தமிழ் வைத்திய நூல், a scientific treatise in which the processes of preparing the five kinds of medicated oils, their uses, dietic, rules and their vertues (மகிமை) are given. It is compiled in Tamil by the reputed physician Theraiyar.

தைலவிதி, தைலங்காய்ச்சி முடிப்பதற்குமுன் அநுசரிக்க வேண்டிய விதிகள், அவை யாவன ; twenty two rules or points to be observed in the preparation of medicated oils, they are :

1. சரக்குகளை பார்வையிடல், examination and selection of drugs.
2. சுத்திசெய்தல், cleaning or purifying them.
3. பச்சையாக இடித்தல், pounding green drugs either in stone or iron mortars as required.
4. வறுத்து இடித்தல், heating or frying and then pounding.
5. உலர்த்தி இடித்தல், drying and pounding.
6. தூளாக்கல், readucing to powder or pulverising.
7. மதித்தல், estimating, and seeing that all the apparatus required are at hand.
8. அளவுகாண்டல், (குடிநீர்) preparing the decoction according to the measure.
9. அளவுகாண்டல், (நெய்) adding oil according to the measure.
10. அளவுகாண்டல், (சுரசம்) preparing the juice and adding them according to the measure.

11. அளவுகாண்டல், (ஆற்றுநீர்) adding pure water according to the measure.
12. மருந்துத் தொகையறிதல், finding the proportion.
13. நிறுத்துப்பார்த்தல், weighing.
14. கலந்தரைத்தல், mixing and grinding.
15. தண்ணீரிற்கரைத்தல், dissolving in water or decoction.
16. அடுப்பில் வைத்தல், preparing the suitable oven and keeping the vessel on it.
17. எரித்தல், burning as required.
18. துழாவுதல், stirring the oil while in preparation.
19. பக்குவங்காணல், finding the stage of the preparation.
20. வடித்தல், decanting and fiteration.
21. தானியப்புடமிடல், burrying under heap of paddy purification.
22. கருமசாந்தி செய்தல், performing ceremony to God to give satisfaction.

தைலாங்குருவி, see தகைவிலான் குருவி.

தைலாதி, தைலம் காய்க்சுவதற்காக வேண்டிய சரக்குகள், the necessary ingredients required for preparing medicated oils.

தைலாபிஷேகம், எண்ணெய்க்காப்பு, anointing medicated oil; consecrating the idol with unctuous substance.

தைலாம்புகை, see துரிஞ்சில்.

தைலோமாதுர்யாமிலதம், சவர்க்காரமாக மாறக்கூடிய உடம்பிலுள்ள கொழுப்புச் சதைகளில் அணுவாயுள்ள சிறிய பைகளிலிருக்கும் ஓர் திரவ வஸ்து, the more fluid part, one of the proximate principles of saponifiable fat existing in the form of an atom in a small sac in the fat of animal bodies—Elain.

தைவசம், கொடிநெல்லி, Indian goose berry creeper — Emblica genus.

தைவதீபம், கண், eye.

தைவயலி, நாய்வேளை, dog vailay — Cleome viscosa.

தைவரல், கை கால்களை வருடல், shampooing; softly pressing and stroking the limbs with the hands.

தைவராலி, விராலியிலை.

தைவிளை, see தைவேளை.

தைவேளை, வேளைச் செடி; இதற்கு வேளை, நல்லவேளை என்றும் பெயர்களுண்டு; இது சாதாரணமாய்த் தோட்டம், வயற்காடு இவ்விடங்களில் அதிகமாய்க் காணலாம்; இது சுமார் 1 அடி உயரம்; அடிக்காம்பு சிறிது முசுமுசுப்பாயிருக்கும்; பூக்கள் வெண்மை; வருஷம் முழுவதும் பூக்கும்; இதன் சமூலம் வழவழுப்பாயும் முசுமுசுப்பாயுமிருக்கும்; ஓர் வித வாசனையும் சில சமயம் பெருங்காய நாற்றமாயுமிருக்கும்; இதை நசுக்க ஓர்வித எண்ணெய்ப் பசையிருக்கும்; விதை கருப்பு நிறம் வாய்ந்தது. இதன் இலையைப் பிழிந்து காது நோய்க்கு ஊற்றுவார்கள்; இதன்வேர் கஷாயத்திற்குதவும்; இலையை கீரையாகச் சமைக்கலாம்; இச்செடியில் மஞ்சட் பூ பூக்கும் இனம் ஒன்று உண்டு; இது மிகமிக அற்புதமான கற்ப மூலிகை; சதுரகிரியில் விளைவதாகச் சொல்லப்படும்; ஆகவே இது சாதாரணமாய் தைவேளைச் செடியைப்போல் தான் இருக்கும்; இம்மூலிகையை சமூலமும் பிடுங்கிவந்து சாறு எடுத்து சூதத்திற்கு சுருக்கு கொடுக்க கட்டும்; கட்டிய அதை செந்தூரமாக்கி வெள்ளியில் 100 - 1 கொடுக்கப் பழுக்கும்; பழுத்த அதைப் பற்பம் செய்து சாப்பிட தேகம் சித்தியாகும், five leaved cleome — Cleome penta phylla alias Gynandropsis pentaphylla. It is very common in gardens, and fields 1-2 ft. high stem covered with hairs; flowers white, flowering nearly all the year. The whole plant is viscid and covered with hairs; it has a peculiar smell like asafoetida. When crushed the plant gives an oil; seeds are black. The juice of leaves are droped into the ear for the diseases of ear; the root is employed in decoction, and to prepare red oxide of Cinnbar.

2. There is another variety with five lobed leaves which bears yellow flowers. It is a rare rejuvenating drug. Mercury treated with the juice of the whole plant, consolidates. This consolidated mercury is calcined into red oxide If it is added to the melted silver in the proportion of 1 : 100 it turns into golden colour. If this is calcined and taken as medicine the bady attains perfection and eternal bliss.

தைஞு, நல்லரளி, olender—Nerium odorum.

தைனியம், மனம் உடைந்த நிலை, mental dep-pression.

தொகல், மாந்தப்புல், citronella — Andropogon citratis.

தொகுரு, துவர்ப்பு, astringence.

தொகைக்குடிநீர், பஞ்சமூலக் கஷாயத்தைப் போல் சரக்குகளின் தொகையைக்கொண்டு பெயரிடப்பட்ட கஷாய வர்க்கம், a name given to decoction according to the precribed number of drugs going in as ingredients

தொக்கசிவரி, வலது கால், right leg.

தொக்கடத் தைலம், ஐங்தெண்ணெயோடு தில்லைப்பால், முருங்கைப்பட்டை, காட்டு வாகைப் பட்டை, மாவிலிங்கம் பட்டை, பெருங்காயம், இந்துப்பு, வெள்ளைப்பூண்டு, வசம்பு ஆக 8-சரக்குகளையும் பொடித்துப் போட்டுக் காய்ச்சும் தைலம்; இது வாத நோய்களுக்குபயோகப்படுவதால் இதற்கிப் பெயர்; (அகஸ்—குறு—திரட்டு) a name for the medicated oil prepared by boiling the mixture of the five oils viz. Indian beech, castor, gingelly. .margosa, and poon (see ஐங்கூட்டெண்ணெய்) with the following eight drugs — the tiger's milk, powders of the barks of moringa or drum stick tree, common sirissa and lingam tree, and the past of asafoetida, rock salt, garlic and sweet flag It is used for massaging in rheumatic affections and pain and hence the name.

தொக்கடம், வாதநோய் கொண்டவர்களுக்கு உடம்பில் தைலத்தைப் பூசிக் கையால் அழுத்தியும், மேலேறி மிதித்தும் இதத்தை யுண்டாக்குமோர் வகைச் சிகிச்சை, treatment by massage chiefly consisting in rubbing with medicated oil all over the body or the affected part of a person attacked with rheumatism, neuralgia or other nervous affections; then pressing and treading with the hands. See உழுச்சல்.

தொக்கணம், கையினால் குத்தி உடம்பைப் பிடிப்பது; இதமாகச் சிரசைத் தாங்குவது; இதனால் தேக புஷ்டியும் நித்திரை சரும தாதுக்களுக்கு வலிமையுமுண்டாகும், a process consisting in striking with fist and then pressing the body or its part of a person suffering from some oilment — Massage. On account of this treatment the body grows strong, the skin gets lustre, the person gets sound sleep.

தொக்கம், வயிற்றுச் சிக்கல், any hindrance to the passage of the contents of the stomach; 2. குழந்தைகளுக்கு சாதாரணமாய் மண், சாம்பல் முதலிய கண்டவைகளைப் பொறுக்கித் தின்பதினாலுண்டாகும் குடற் சிக்கல், வயிற்றுப்பிசம், வயிற்றுப்போக்கு முதலிய குணங்களையுண்டாக்குமோர் நோய், a disease in children marked by distension of stomach (tynpanites) diarrhoea etc., due to the hindrance to the passage of the intestinal contents and by their swallowing or eating whatever they come across with as mud, ash etc.

தொக்கி, சமுத்திரப்பச்சை, sea green, yellow mangosteen — Garcinia xanthochymus.

தொக்கிடம், தைலம் தேய்த்து உடம்பை அமுக்குதல், pressing the body after anointing the body with medicated oil. see தொக்கடம்.

தொக்கு, உடம்பு, body; 2. தோல், skin; 3. மரப்பட்டை, bark of tree; 4. பஞ்சேந்திரியங்களிலொன்று அதாவது மெய் அல்லது துவக்கு, one of the five sense organs-skin.

தொக்குசை, கல்லுபயிற்றங்கொடி, creeper of stone pulse.

தொக்குதகம், நிணநீர், lymph.

தொங்கட்டம், உடம்பினோர் உறுப்பில் தொங்கும்பாகம், நஞ்சுக்கொடி முதலியன that which is attached to or hanging in an organ as umbilical cord etc; 2. குடற்றொங்கட்டம், mesentary.

தொங்கல், மயிர், hair; 2. மயிற்றோகை, peacock tail: 3. ஆண் மயிர், man's hair; 4. குடுமி, tuft.

தொங்கல் கழிச்சல், குழந்தைகளுக்குண்டாகும் ஓர் வகைப்பேதி; a kind of diarrhoea in children.

தொங்கல்விழுதல், தளர்ந்து கீழ் நோக்கல், கருப்பை, பிடுக்கு, பெண்முலை முதலியன getting loose and hanging down wards as womb, scrotum. female breast etc.

தொங்கி, தொங்குங்கல், அதாவது ஆட்டுக்கல் a kind of stone pestle.

தொங்கிப் பூ, கொடிச் சண்பகம், cowslip creeper so called from its drooping flowers — Pergularia minor.

தொங்கீன், சீனமல்லிகை. see மதனகாமப்பூ, China jasmine—Jasminum genus.

தொங்குகாது, தளர்ந்து தொங்கும்காதினடி, hanging to be of the ear.

தொங்குகிழவன், கூன் கிழவன், old man stooped by age.

தொங்குகுடல்,

தொங்குநார், எலும்பின் பாகத்தைக் கவர்ந்துள்ள சவ்வு மடிப்பு, any peritoneal or *other fold that serves to hold any small* bone — Suspensory ligament; 2. கண்ணின் பாவை மேற் கவர்ந்துள்ள மடிப்பு, the suspensory ligament of the eye lens — Zone of zinn.

தொங்குமல்லி, see தொங்கீன்.

தொங்குமார், தளர்ந்து கீழ் நோக்குமுலை, sagging bust.

தொங்குமுலை, கீழ் நோக்கிய தளர்ந்த முலை, loose pendulous breast.

தொடக்கிழுப்பு, see தொடக்கு வலிப்பு.

தொடக்கினி, கருவு, foetus in the womb; embryo.

தொடக்கு, தீட்டு, menstrual blood, see துடக்கு.

தொடக்குபடுதல், தீட்டுபடல், being unclean through menses; 2. சாவு, பிரசவம் முதலிய காரியங்களினால் ஏற்படும் தீட்டு; ceremonial uncleanliness through death, child birth etc.

தொடக்குப்பைத்தியம், சூதகக் கோளாறினால் பெண்களுக்கு ஏற்படும் ஓர்வித பைத்தியம், a variety of insanity or mania as one of the concomitants of a hysteric condition — Hysteric mania.

தொடரி, தொடரிமுள், இதுவே கொக்கிமுள்ளு, small jujube tree Scutia indica, See கண்ணிமயக்கி; 2. தொடரிப்பூடு, a thorny shrub whose fruit is edible — Rhamuns *circumcissus*; 3. காட்டு இலந்தை, wild jujube — Zizypus rugosa.

தொடரொழுக்கு, தடையில்லா ஒழுக்கு, uninterrupted or free flow of anything.

தொடர், பிசின், gum; 2. மிருகம், animal; 3. நாய், dog; 4. கோவை, Indian caper — Bryonia grandis; 5. குடற்றொடர், that portion of the alimentary canal either above or below the region of intestines.

தொடர்கண்ணளி, see தொழுகண்ணி.

தொடர்குரு, குருக்கள் நெருங்கத் தோன்றும் ஓர் அம்மை, confluent variola.

தொடர்சிரங்கு, ஒன்றன்பின் ஒன்றாகக் கிளைக்கும் சிரங்கு, itch rising one after the other — Confluent itch.

தொடர்ந்தேற்றியாய் அரைத்தல், See கையோயாமல் அரைத்தல்.

தொடர்பு, தேகசம்பந்தம், *carnal intercourse*; 2. உறவு, chemical affinity.

தொடர்புநோய், பிறப்பிலேயே வாய்ந்த நோய், *hereditary disease* — *Congenital* disease.

தொடர்முருந்து, மெதுவெலும்பு, loose cartilage.

தொடலவம், நெட்டி, pith.

தொடாப்பூ, விரிந்தப்பூ, blosomed flower; 2. பெண்குறிமலர்; கன்னிப்பூ, an organ of the female genital — perhape hymen.

தொடி, ஒருபலம், one palam weight.

தொடு, பழுவெலும்பு, collar bone; 2. தொடுதல், *touching*.

தொடுகுறி,

தொடுகை, தொடுதல், touching; 2. பிடித்தல், taking hold of.

தொடுக்கம், பொன், gold.

தொடுசுவை, உணவுக்குக் கொள்ளும் ஊறுகாய், துவையல் முதலியன, a relish to food condiment

தொடுபதம், வேகும் பொழுது தொட்டுப் பார்க்கும் பதம், a stage at which the rice that is being cooked is examined to see if it is properly cooked; 2. சோறு, cooked rice.

தொடுப்பு, பொருத்து, joint.

தொடுப்பு, சம்பந்தம், sexual relation, intergue; 2. சோரபுருஷன், paramour.

தொடுப்புக்காரி, வைப்பு, concubine.

தொடுப்புரசம், கொங்கணவர் வாத காவியத்தில் சொல்லியுள்ள 10 வகை இரசச் சத்துக்களில் ஒன்று, வேதையில் இதனால் மாற்றுயரும், one of the ten kinds of mercury preparations contemplated in Konganavar's work in Alchemy. This is capable of increasing the fineness of gold in transmutation of metals.

தொடுப்பெலும்பு, பொருத்தெலும்பு, bones of a joint.

தொடுவிண்டு, see தொடரி.

தொடுவை, ஒன்றின் சேர்க்கை, anything or part appended, something subsidiary hang ing or attached — Appandage, Con comitent.

தொடை, துடை, thigh; 2. பூங்கொத்து, bunch of flowers.

தொடைக்கவுட்டி, See தொடைச்சந்து.

தொடைச்சந்து, கவுட்டி, that part in the fold between the thigh and the scrotum; 2. துடைச்சந்து, the lowest part of the abdominal wall near its junction with the thigh — Groin; 3. See தொடைநடு.

தொடைச்சந்துப்பொருத்து, இதுவேஇடுப்புப் பொருத்து. இப்பொருத்து சஞ்சர சந்திகளிலொன்று, தொடை என்பின் பந்து வடிவமான மேல் அந்தத்திலுள்ள குமிழ் அனுமிகை யென்னும் முக்கூட்டு என்பின் கம்சக்குழிக்குள் பதிவதினால் இது உண்டாகிறது. இதன் முகப்புகள் முருந்தினால் மூடப்பட்டு வைவிசி, கவைவிசி, பாலிக தொடைவிசி, கம்சவிசி, குறுக்குவிசி ஆகியவைகளால் இணைக்கப்படுகிறது, Hip joint, it is ball and socket joint between the head of the femur and the rounded cavity — Acetabulum of the innominate bone and covered by articular cartilage and bound by ligaments.

தொடைச்சந்துரோகம், கவுட்டிநோய், disease of the groin.

தொடைநடு, துடைச்சந்து, the space between the thighs — Inter femur.

தொடைநரம்பு, தொடையின் பின்புறமுள்ள ஒரு பெரிய நரம்பு, a big nerve that passes down the back of the thigh — Sciatic nerve.

தொடைநரம்புவாதம், எப்பொழுதும் நடையின்றியிருத்தல், சீதள பண்டத்தை அதிகமாகச் சாப்பிடுதல், முதலிய குற்றங்களில் உண்டாகி தொடைப்பின் நரம்புகளை அநுசரித்துக் குத்தல், தீராதவலி, சில சமயங்களில் தொடைமுழுவதும் இடுப்பு முதுகு வலி கண்டு துன்புறுத்துமோர் வாதநோய், a painful affection of the large nerve passing down the back of the thigh due to consuming cooling substances, sedantary habits etc. It is marked by painful inflammation of the sciatic nerve, constant pain sometimes affecting the adjoining muscles causing rheumatism and even extending the whole of the back part of the limb from the buttock to the ham — Sciatica. see கிருத்திரசிவாதம்.

Note; The hips are fisrt affected, then the waist than the back, thigh, the knee, calf muscles sankle and foot. All those parts become stiff followed by piercing pain and parasthesia of the thigh. It is due to the painfull inflammation of the siatic nerve usually a neuritis. It is attended with tenderness along the course of the nerve and sometimes the wasting of the calf muscles. The pain is constant but subject to exacerbations. It usually attacks persons of middle age.

தொடைநேர்ப்பேசி, நீளப் போக்குள்ள தொடைச்சதை, straight muscle of the thigh — Rectus femoris muscle.

தொடையகற்றும்பேசி, தொடையைக்கவர்ந்துள்ள நார்ப்பாகத்தை இறுகச் செய்யும் பேசி, the muscle that tightens the fibrous sheath of the thigh — Tens or vaginae formis.

தொடையெலும்பு, தொடையின் நடுவெலும்பு, thigh bone — Femur.

தொடையெலும்புக் கவை, see தொடைச்சந்துப்பொருத்து.

தொடைவாதம், தொடையில் ஏற்படும்வாத நோய், painful affection of the muscles of the thigh — Rheumatismof the thigh; 2. வயது தளர்ச்சியால் தொடை நரம்பில் ஏற்படும் வாதம், இதற்கு மல்லிகை யிலையை விளக்கெண்ணெயில் வதக்கிக்கட்டபோம், inflammation of the nerve of the thigh through old age — Senile neuritis. It is curedby a poultice consisting of heated jasmine leaves mixed with castor oil.

தொடைவாழை, தொடையின் உட்பக்கம் காணும் ஓர்வித சிலந்தி, ஆரம்பத்தில் அடி வயிறு; முதுகு, இடுப்பு இவ்விடங்களில் வேதனையுண்டாகி, தொடை வீங்கி, பிறகு வாகி வெளுத்து, பளபளப்பாயிருக்கும், கட்டி பிறகு பழுத்து சீழ் கொள்ளும், இது கெண்டைச் சதையிற் புறப்பட்டு மேலுக்கும் ஏறுவதுண்டு, இதனால் சிரசு நோய், குளிர் சுரம் முதலியன வுண்டாகி, தொடையின் சந்திலிருந்து கெட்ட நீர் ஆரம்பித்து சில்சமயங்களில் கீழுக்கும் இறங்கும், this is deep abscess of the thigh characterised by swelling of the thigh which becomes hard and pale with a smooth and shining surface marked by pain fever and loss of function of the limb. *The pain is felt sometimes in* abdomen, back and hip also. It then gets ripened and gives rise to suppuration.

தொட்ட பூடு, ஆனை நெருஞ்சில், elephant caltrops — Pedalium murex.

தொட்டல், பெருங்குறிஞ்சி, medium white silky backed cone head—strobilanthes consanguinues; 2. தீண்டல், coming in contact with being touched.

தொட்டவிடம், வர்சி, as opposed to விட்ட விடம் ஆகாயவெளி.

தொட்டவிரல் தறித்தான், பெருங்குறிஞ்சா, scammony swallow wort — Secamone emetica.

தோட்டாக்கால்வாடி, see தொட்டாற்சுருங்கி.

தொட்டால்வயிரி, see தொட்டால்சுருங்கி.

தொட்டால்வாடி, தொட்டாற் சுருங்கி, prostate sensitive plant — Mimosapudica.

தொட்டால் வேசி, *சிமிட்டி, which see.*

தொட்டாற்சிணுங்கி, seeதொட்டாற்சுருங்கி.

தொட்டாற்சுருங்கி, சுண்டி, இது ஓர் செடி, முட்கள் வாய்ந்தது, இலைகள் சிறியன, தொட்டவுடன் சுருங்குந் தன்மையது, பிறகு சமயப்படி விரியும், இதன் வேர்க் கஷாயம் கல்லடைப்பை நீக்கும், உடலில் ஓடி கட்டு கின்ற வாதத்தடிப்பை நீக்கும், இலைகள், வேர்கள் மூலம் பௌத்திரம் இவைகட்கு தவும், இதன் வேரில் கடுக்காய்ச் சத்திருப்ப தால் மைகூட்டவுதவும், இச் சமூலத்தின் சாற்றைப் பௌத்திரம் புண்ணுக்குப் பூச லாம், இலைகளை யரைத்து ஓதப் பிடுக்கிற்குக் கட்டலாம், இதன் சாற்றோடு சமபாகங் குதிரை மூத்திரங்கலந்து கண்ணிற்குகலிக்கமிட கருவிழி வளர்த்தி அழற்சியால் நிறுத்தும், புண்புரைகளுக்கு பஞ்சில் இச்சாற்றை நனைத்துக் கட்டலாம், இது உடம்பைத் தேற்றி பலப்படுத்திக் காமத்தை யுண்டு பண்ணும், உடலில் ஓடிக்கட்டுகின்ற வாதத் தடிப்பை கரைக்கும், மேக முத்திரத்தை நீக்கும், வசியம் பண்ணவுதவும், வாதத்தடிப்பைக் கரைக்கும், இதன் வேரைக்காய வைத்து அரைத்துப் பாலில் கொடுக்க மூல நோய் போம், வேர்க்கஷாயம் மூத்திர நோய் களைக் கண்டிக்கும், இலையை மெழுகு போலரைத்துத் தடவிக் கட்ட விரைவாதம் கைகால் மூட்டு வீக்கம் போம், sensitive plant, humble plant — Mimosapudica alias M. sensitiva. It is mostly an under shrub, prickly, leaves are sensitive as it closes downwards or fold themselves at the slightest touch, and recover their position after *sometime. Decoction of root is useful* in calcareous deposits and in other gravellish complaints. leaves and roots are useful in piles and fistula. roots contain tanin and so they are useful for making good black ink with salts of iron, the juice of the plant is applied externally to fistulous sores leaves *ground into a paste* applied with benefits to hydrocele. Juice of the leaves with an equal quantity of horse's urine forms a pungent eye salve for removing films of cornea by setting up inflammation, it is also soaked in cotton and used in dressing sinus of wounds.

NOTE :— This plant is a native of Brazil and is said to have been naturalised in India long ago. It is also called Touch me not and is considered as resolvent and alterative and is useful in diseases arising from impure blood and bile. It is largely used in *Magic and forms an ingredient in love* philter and its many psychic virtues are not uncommon. It is said that if notice were to be given for its removal one cannot do it without some difficulty or obstruction.

தொட்டாற்சுருங்கி, தொட்டவுடன் கூச்ச முண்டாக்கும் உடம்பினோர் பாகம் அல்லது இடம், region of the surface of the body marked by abnormal sensibility — Hyperesthetic zone

தொட்டாற்சொறியன், காஞ்சொறி, scorpion leaf — Tragia involucrata. It is so called because when it comes in contact with the body, it gives rise to itching sensation.

தொட்டாற் சொறியன், see தொட்டால் சொறியன்.

தொட்டி, see தொட்டாற் சொறியன்; 2. குறுந்தொட்டி, rose coloured sticky mallow — Pavonia zeylanica; 3. தொட்டிப் பாஷாணம், which see; 4. ஓர் அகண்ட பாத்திரம், இது அடியிற் கண்டபடி பல வகைப்படும், a broad sized open vessel resembling a tub for holding water or any liquid. It consists of different kinds viz:

1. அயத்தொட்டி, iron trough.
2. செப்புத்தொட்டி, copper trough.
3. கற்றொட்டி, stone trough.
4. மரத்தொட்டி, wooden trough.

தொட்டிக்கால், உள் வளைந்தகால், படப்புக் கால், bandy legged; 2. முட்டிக்கால்தட்டி, knock knee — Genu vulgam, it is opposed to புறவளைந்தகால் out knee — Genu varum.

தொட்டிசுத்தி, முலைப்பால், வெள்ளாட்டுப் பால் தனித்தனி 10 நாழிகை ஊறவைத்து எடுத்துக் கொள்ளுதல், the process of purifying of thoti pazhanam. Soak the pazhanam for 10 × 24 min in breast milk and then in goat's milk similarly.

தொட்டிச்செம்பு, தொட்டிப் பாஷாணத்தி லிருந்து எடுத்தச் செம்பு, copper extracted from thoti pazhanam.

தொட்டிதனைப் பற்பமாக்கி, சுண்டைக்காய், unarmed night shade — Solanum pubescens.

தொட்டித்தொகை, அயத்தொட்டி, செம்புத் தொட்டி பாஷாணங்கள், the two kinds of prepared arsenics containing iron and copper respectively as ingredients.

தொட்டிப்பனை, மலைப்பனை, hill palmyra — Borassus flabellifer so called probably of its trunk being used as a tub.

தொட்டிப்பாகிதம், சிவப்பு நெல்லி, a red variety of Indian goose berry.

தொட்டிப்பாஷாணசுத்தி, துண்டுதுண்டாய் நறுக்கி, கிளிகட்டி நெல்லில் அவித்து எடுத்துக் கொள்ளுதல், cut the thoti pazhanam into small pieces; and bundle them in a piece of white cloth and keep it in the middle of paddy contained in an earthern pot which is then boiled. Take it out as soon as the husk of the paddy brakes.

தொட்டிப் பாஷாணம், ரசமும் கெந்தகமும் கூட்டிப் பாண்டத்தில் சமைத்தது, a kind of arsenic prepared by mixing mercury and sulphur to form a chemical compound by a process mentioned in Tamil Medicine: 2. see அயத்தொட்டி பாஷாணம்; 3. see செம்புத்தொட்டி பாஷாணம்.

தொட்டிமயமூலி, நோம்புவாலி, an unknown plant.

தொட்டியக்கரு, தொட்டிவித்தையிற் சொல்லிய நகம், மயிர், பிண்டம், தலை மண்டையோடு முதலியகரு, the essential parts or material parts mutilated from the human body such as nails, hair, foetus or embryo, skull etc , required in the performance of magic by a class of people known as Tottyas. (கம்பளத்தார்)

தொட்டியச்செம்பு, see தொட்டிச்செம்பு.

தொட்டியம், பில்லி, சூனியம், வசியம், குறி முதலிய வித்தைகளைக் கற்றுப் பழகிய கம்பளத்தான், இவர்களைக் கண்டால் சனங்களுக்குப் பயம், இவர்கள் பாம்பு கடிக்கும் மந்திரிப்பார்கள், தொட்டிய வித்தையைக் கற்றதனால் இச்சாதியாருக்கு இப்பெயர் அமைந்தது போலும், a treatise on Mantric Science or Magic containing the art of witch craft, sorcery, necromancy, love philter etc., supposed to have been compiled in Tamil by the great sage Agastiya.

தொட்டியவித்தை, தொட்டியசாதியார் செயயும் பில்லி, சூனியம், கருவேலை முதலிய வித்தைகள், the various performances in sorcery witch craft, etc., done by the class of people known as Tottyas.

தொட்டிவயிறு, பெருவயிறு, bigbelly; gorbelly 2. விலாப்புடைத்த வயிறு, belly like that of animals — Paunch belly.

தொட்டு, பூண்டு, plant.

தொட்டுத் தெளித்தல், கையாற்றொட்டுத் தெளிக்குதல், dipping and sprinkling.

தொட்டுப்பார்த்தல், கையாற்தொடல், feeling by touch as in fever.

தொட்டுப்போடல், மருந்தெண்ணெய் அல்லது தைலம் இரணம், புண், காயம் முதலிய வைகளுக்கிடல், besmearing or applying medicated oils or ointments to wounds, sores etc.

தொண்டகை, ஆதொண்டை, thorny or Ceylon caper — Capparis horrida.

தொண்டத்தி, பத்மினிசாதிப்பெண், one of the four classes of women classified according to lust.

தொண்டி, கள், toddy; 2. கலப்பைக் கிழங்கு, plough root Gloriosa superba; 3. கீழ்த்தோண்டி, bloody drop ordure tree -- Sterculia guttata; 4. மதகிரிவேம்பு, Java red cedar — Bischofia javanica.

தொண்டிப்பூடு, நத்தைச் சூரிச்சக்களத்தி, a plant akin to bristly button weed — Spermacoce hispida.

தொண்டு, ஓர்பூண்டு, an unknown plant; 2. பனி, dew; 3. கோழியுள்ளான், jack snipe — Scolopox gannago.

தொண்டை, நாசி, வாய், குரல்வளை இம்மூன்றுக்கும் பின்னுகவும், கழுத்தின் முன்னுகவு முள்ள சீரணபாதையின் ஓர் பகுதி; இது 4½ அங்குல நீளமும், மேற் பக்கம் அகன்றும் கீழ்ப்பக்கம் ஒடுங்கியும் நீண்ட பேசிச் சவ்வினுலுண்டாகிய குழாய், the anterior part of the neck opening downwards at the back of the mouth the nose and the larynx and forming a part of the alimentary canal. It is about 4½ inches in length with upper end wide open and the lower part narrow lined with mucous membrane; 2. see தொண்டகை; 3. கோவை, Indian caper — Broynia grandis; 4. பெருங்குரல், figuratively indicating loud voice; 5. துதிக்கை, elephant's trunk.

தொண்டைக்கட்டு, தொண்டை யழற்சியால் மூச்சுவிட முடியாது கட்டிக் கொள்கை, severe sore throat attended with threatened suffocation due to constriction — Cynanche.

தொண்டைக்கபம், சிலேட்டுமம். phlegm.

தொண்டைக் கம்மல், தொண்டையழற்சி, inflammation of the throat, a simple sore throat — Angina simplex; 2. குரலடைப்பு, hoarseness; 3. குரல் கம்மல், inflammation of the larynx a condition attended with dryness and soreness of the throat, hoareness cough etc — Laryngitis. இதற்கு துத்தியிலை வெள்ளாட்டுப்பால் ஆவியை வாயால் இழுக்கப்போம்.

Laryngitis will get better if the vapours from the boiling goat's milk mixed with the paste of the leaves of country mallow — Abutilon indicum are passed through it.

NOTE :— It (Laryngitis) may be brought on by cold or by too great exertion of the voice, or it may be connected with consumption or be consequence of venereal disease or cancer. It may produce only hoarseness or it may go on to total loss of voice, ultimately causing suffocation. It may be terminating often fatally, in children in a few hours or it may be chronic lasting weeks or months. If the discharge is acute and severe, it is a dangerous disease There will be fever, pain and tightness about the throat, croaking voice cough of croupy character. The throat may be seen red and swollen within or epiglottis may be seen erect and inflamed. This should not be confounded with croupor diptheria.

தொண்டைக்கரகரப்பு, தொண்டையறுப்பு, irritation of throat.

தொண்டைக்கழலை, தொண்டைக்குள்ளாக விருக்கும் கேடய கோளம் பருத்து அதனுல் கழுத்தின் முன்பக்கம் கழலைக் கட்டியைப் போற் காணப்படும் வீக்கம், enlargement of thyroid body causing a swelling in the front part of the neck — Goitre.

தொண்டைக்களகளப்பு, See தொண்டைக் குள்ளிரைச்சல்.

தொண்டைகனப்பு, see தொண்டைக் கம்மல்.

தொண்டைக் கனைப்பு, கனைத்தல், braying like horse.

தொண்டைக்காறல், சளியை வெளிப்படுத்த கனைத்தல், making harsh cry or sound to bring out phlegm, forcible expectoration.

தொண்டைக்குத்தல், See தொண்டைக் குத்து.

தொண்டைக்குத்து, உண்ணுக்கு வளர்த்தி, elongation of the uvula touching the throat; 2. தொண்டைவலி, shooting pain of the throat.

தொண்டைக்குழி, தொண்டையின் அடிக் குழி, a depression at the base of the neck just above the sternum — Fonticulous gutturis.

தொண்டைக்குள் ளிரைச்சல், குரட்டை விடுவதாலும், இருமலாலும் தொண்டைக் குள் ஏற்படும் ஒலி.

தொண்டைக்குறுகுறுப்பு, தொண்டைக் குள்ளிரைச்சல்.

தொண்டைக்கோளம், வாயின் அடிப்பாகத்தில் உக்கிர தொண்டையில் இரு பக்கத்திலும் வாதுமைக் கொட்டையைப் போல் தடித்த சதைப்பற்று, இதினின்றுண்டாகும் நீர்வாய்க் குட்புதம், விஷப்பூச்சிகளைக் கொல்லுந் தன்மையது, சிலசமயங்களில் இதற்கு சைத்தியம் முதலியவைகளால் அழற்சியேற்படும், a small almond shaped mass of flesh between the pillars of the fauces on either side in the region of the pharynx. They are believed to act as sources for the supply of some fluid to the mouth and pharyanx to destroy the noxiots micro organisms or bacteria entering the mouth Tonsils; 2. தொண்டை அல்லது கழுத்திலிருக்கும் கோளங்கள், glands in general of the throat or the neck; 3. கழுத்தின் நிணநீர்க் கோளம், lymph glands of the neck — Cervical gland; 4. கேடய கோளம் thyroid gland.

தொண்டைச்சங்கு, குரல்வளை முருந்து, shield shaped cartilage of the larynx.

தொண்டைச் சங்கு, அமுத குழை—கேடய கோளம், thyroid gland.

தொண்டைச்சளி, see தொண்டைக் கபம்.

தொண்டைச் செவிடு, தொண்டையடைப்பினாலேற்படும் செவிடு, deafness due to obstruction in the throat arising from enlargement of some glands.

தொண்டைத்தாபம், தொண்டையழற்சி, inflamamtion of the throat and is its adjacent parts — Quinsy; 2. தொண்டைக் கோள ழற்சி, inflammation of tonsils — Tansilitis.

தொண்டைத்திறத்தல், மிடறடைப்பு நீக்கல், relief from the obstruction in the passage of the throat.

தொண்டைத் தூறு, தொண்டையிலேற்படும் சதை வளர்ச்சி முத்தோஷம் தனித்தோ அல்லது பிணைப்பட்டோ, இரத்தத்தோடு கூடியோ அதிகப்படுவதால் தொண்டையின் சளி சவ்வைத் தாக்குவதினால், தூறு முளைத்து தொண்டையை அடைத்து மூச்சி விடக் கூடாதபடி கொல்லுந் தன்மையது, a disease of the throat giving rise to vegetation or fleshy growth of papillae or false membrane. It is due to the aggravated condition of the three humours in the system either severelly or in combination or mixed with blood affecting the mucous membrane of throat. The growth caused, gradually obstructs the channel of the throat and brings about death —Diphtheria

தொண்டை நீர்கட்டு,

தொண்டை நெரித்தல், மூச்சுவிடாதபடி தொண்டையை அமுக்குதல், compressing the throat so as to choke — Throt tling; 2. தொண்டை நெரியச் செய்தல் (lit) crushing the throat causing fracture.

தொண்டைநோய், தொண்டை சம்பந்தமான குரல்வளை, காற்றுக்குழாய் முதலிய உறுப்புகளில் ஏற்படும் நோய்கள், diseases in general of the throat organs such as larynx, trachea, gullet etc.

தொண்டைப்புகைச்சல், see தொண்டை கரகரப்பு.

தொண்டைப்புண், தொண்டையுள்ளுறுப்புகளுக்கேற்படும் வேக்காடு, புண், விரணம். முதலியவை, disease of the throat such as inflammation, soreness ulceration etc of the internal parts as tonsils, larynx, pharynx, oesophagus etc known as tonsilitis, laryngitis pharyngitis etc.

தொண்டைப்புற்று, தொண்டைக்குள் புறப்படும் சிலந்தி, விரணம், cancer of the throat 2. புற்றைப்போல் தொண்டைக்குள்ளேற்படும் சீழ் கூடிய சந்த வளர்த்தி, growth of flesh inside the throat — Suppurative tensilitis.

தொண்டைமுடிச்சு, குரல்வளை வெளியிற் காணப்படும் முருந்தினாலாக்கப்பட்ட பிதுக்கம், the prominence in front of the neck caused by the cartilages which enclose the larynx — Adam's apple.

தொண்டையடைத்தல், எவ்வித காரணத்தினாலாவது தொண்டையில் பொதுப்படவுண்டாகும் அடைப்பு, obstruction in general in the passage of the throat due to any cause; 2. தொண்டைச் சுருக்கத்தினால் மூச்சிவிட முடியாமலேற்படும் அடைப்பு, a disease or symptom characterised by spasmodic suffocative attacks — Angina.

தொண்டையடைப்பான், தொண்டை முழுவதும் வீங்கி விழுங்கமுடியாமலும், உதான வாயு சம்பந்தத்தால் வாய்குரல்வளை முதலிய விடங்களில் அழற்சி கண்டு மூச்சுவிட முடியாமலும் அதிக சுரங்காய்ந்து கபக் கோளாறினால் ஏற்படும ஓர்வித அடைப்பான் நோய் a disease in which large swelling occurs along the whole throat so as to obstruct completely the passage of food solid or liquid. It is marked by suffocation and high fever as a result deranged phlegm in the system; 2. ஆடு மாடுகளுக் குண்டாகும் அடைப்பன் நோய், inflammation of the throat in cattle; see அடைப்பன்; 3. குரலடைக்கும் ஓர் நோய், malignant sore throat.

தொண்டையடைப்பு, see தொண்டையடைத்தல்.

தொண்டையில் தூறுமுளைத்தல், see தொண்டைத்தூறு.

தொண்டைவரட்சி, தொண்டையில்ஈரமின்றி வரண்டு காய்ந்து இருத்தல், இது சீமையத் திப்பழம் சாப்பிட போம், dryness of the throat. This is cured by eating foreign fig.

தொண்டைவலி, தொண்டை நோவு pain in the throat.

தொண்டை வலிப்பு, தொண்டைக்குள் ஏற்படும் நரம்புச் சுருக்கம், spasmodic contraction of the muscles of the throat especially in a disease of the pharnyx.

தொண்டைவளர்ச்சி, தொண்டையினுட்சவ்வு பருத்து தொண்டையை அடைத்தல். growth of false membranes obstructing the throat as in diphtheria.

தொண்டைவிரணம், தொண்டைவேக்காடு, inflammation of the throat; 2. சன்னி பாதசுரம் முதலிய நோய்களால் தொண்டையிற்காணும் விரணம், ulceration of uvula and other parts of the throat seen in typhoid fever etc.

தொண்டைவீக்கம், பொதுவாக தொண்டையிற் காணும் வீக்கம், swelling in general of the throat.

தொதி, பப்பரப்புளி, monkey bread tree — Alansonia digitala; 2. ஓதியமரம், elephant webera, Indian ash tree — Wodina wodier.

தொதிப்பரி, பேராமுட்டி, fragrant sticky mallow — Pavonia odorata.

தொத்தல், இளைத்து எலும்புந் தோலுமாய் உள்ள மனிதன், a man with skin and bone said of a person who is much emaciated. It is a contemptuous term; 2. ஏறுதல், climbing; 3. தாவுதல், (in botany) creeping and rising on some support; 4. பாய்தல், passing over form one side to the other as a monkey.

தொத்தி, கொடி, creeper; 2. ஓர்மரம், an unknown tree.

தொத்திலாக்காய்.

தொத்து, ஒட்டுவாரொட்டி, contagion; 2. ஒட்டுதல், அதாவது ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு கோயணுகல், அல்லது ஒட்டுதல், the carrying of disease germs from one infected person to a well person; 3. பழமை, oldness; 4. பூங்கொத்து, bunch of flowers.

தொத்துகாமாலை, ஒட்டு காமாலை, infectious jaundice.

தொத்துக்கிரந்தி, ஒட்டியபுண், infectious venereal ulceration.

தொத்துச்செடி, பூமியிற்படாமல் வெளியிற் காற்றுப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும்படி தாங்கி நிற்கும் வேர்களுள்ள செடி, plants the roots of which do not enter into the ground but hang in the air as air creeper (கொத்தான்) air plant (Situs thread) plants with adventitious roots given off by climbing or erect stems as in pepper, banyan and screw pine; 2. பிறிதொரு ஊட்டமில்லாமலே ஒரு செடியின்மேல் வளரும் மற்றொரு செடி, a plant growing on another plant but not deriving its nourishment from it — Epiphyte; 3. புல்லுருவி, a plant which grows upon another plant and also feeds upon its juice — Parasite.

தொத்துநோய், நேராக ஒருவரைத் தொடுவதினாலும் கெட்ட நாற்றத்தை உட்கொள்ளுவதாலும் ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவரைத் தாக்கும் ஒட்டுநோய், disease communicated by mediate or immediate contact or by effluvia from one person to another person — Contagious disease; 2. கெட்டபூச்சி அல்லது புழுக்களினுலுண்டாகி ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவரைத் தாக்கும் வாந்தி, அம்மை முதலிய நோய்கள், an infections disease caused by parasites liable to be communicated from one person to another. It may or may not be contagious as cholera, small pox etc; 3 பழயநோய், an old disease; 4. குட்டம், leprosy.

தொத்துப்பல், அதிகப்படி பல் முளைத்தல், an extra tooth springing from the root of another tooth with some pain. If it is fully developed, the pain causes.

தொந்தகாசம், ஈளையிருமல், chronic asthma characterised by spitting of copious phlegm and profuse expectoration; 2. கர்பத்திலேற்பட்ட காசம், asthma acquired by hereditary causes; 3. கண்களிலும் பார்வையிலும் வாதபித்த காசத்தை யுண்டாக்கும் ஓர்வகைக் கண்ணோய், a congenital cataract due to disorder of vatha and pitha humours — wind and bile prevailing in the black of the eye.

தொந்தகாமாலை, கருபத்திருலேற்பட்ட காமாலை, congenital form of jaundice "Congenital family icterus or familiar acholuric jaundice".

2. நாட்பட்ட அசாத்தியக் காமாலை, haemolytic jaundice of a chronic nature.

3. செயற்கையா லுண்டான காமாலை, the acquired form of jaundice known as acquired hemolytic jaundice.

தொந்தசம், முத்தோஷத்தில் ஏதாவது இரண்டு தோஷம் சேர்ந்ததினுலேற்பட்டது, that which is produced from the morbid affection of any two of the three humours in the human system.

தொந்தசலம், வாதபித்த சிலேட்டும தோஷத்தால் உடம்பிலுண்டாகும் கெட்டநீர், morbid fluid in the system collected through the derangement of the three humours.

தொந்தசன்னி, அசுத்தவுணவாலும், கெட்ட நீரைக் குடிப்பதாலும் உடம்பினில் தொந்தம் ஏற்பட்டு அதனுலுண்டாகும் சன்னிபாத சுரம், typhoid fever due to some contagious principle introduced into the body through contaminated food and drink which deranges the humours and causes them to combine with one another; 2. உடம்பினிலுள்ள அவயவங்களின் கேட்டினுலும், இரணம், காயம் இவைகளிலுண்டாகும் விஷத் தன்மையாலும், விஷப்பண்டம் அல்லது மருந்துகளை உட்கொள்ளுவதாலும் தொந்தம் ஏற்பட்டு அதனுலுண்டாகும் நரம்பைப் பற்றிய சன்னி, tetanus caused by a toxin due to various causes such as putrid matter in the organs of the body. Contaminated injury scratch which becomes in habited by the bacillus, consumption of poisonous substances or over dose of poisonous substances.

தொந்தசுரம், உடம்பில் நாட்பட்டுத் தங்கிய சுரம், fever continuing from a longtime, lingering or chronic fever, long continued fever.

தொந்ததேகி, வாத பித்த சிலேட்டுமக் கோளாறுகளின் தொந்தத்தையுடைய உடம்பை வாய்க்தவன் a man with a constitution predisposed to the derangements of the three humours; 2. பிறப்பிலேயே நோய்வாய் பிணிபட்டு உழலும் உடம்பை யுடையோன், a man frequently being attacked of congenital diseases; 3. நாட்பட்ட நோயால் பிடிக்கப்பட்டவன், one suffering from long continued a chronic disease.

தொந்தநாடி, see துவந்தநாடி.

தொந்தநோய், பழமையான நோய்; 2. நாட்பட்ட நோய், old disease, long continued or chronic disease, 3. பிறப்பிலேயே வாய்ந்த நோய், hereditary disease; 4. சேர்க்கையாலுண்டாகிய, வெள்ளை, வெட்டை, கிரந்தி, பிரமேகம் முதலிய நோய்கள், venereal syphilitic or other urinary diseases acquired by sexual union.

தொந்தபுாலை, see தொந்தம்பாலை.

தொந்தப்பிரமேகம், விரண மேகமுள்ள பெண்களிடம் சம்போகிப்பதினுல் அவர்களுடம்பின் உஷ்ணமும், விஷநீரும், ஆண்குறியின் துவாரத்தினுட் சென்று அகத்திலும் புறத்திலும் விரணத்தை யுண்டாக்கித் துன்புறுத்தும் ஓர் வகை மேகநோய், a contagious venereal disease mainly propagated by impure coitus with women suffering from venereal diseases such as gonorrhea, chancroid, syphilis, gleet etc, in which it is said that the venereal heat or the morbid fluid emanating from the women is transmitted through the opening of the male organ giving rise to venereal sores internal or external as the case may be.

2. கற்பத்திலூறிய பிரமேகம் a venereal or syphlitic disease propagated by inheritence. It is a disease existing at birth, whether derived from the male, reproductive element or due to infection from the mother, and such children of diseased parents are often born diseased, but even if they escape maladies in infancy, it is more likely to become consumptive a scrofulous.

3. அடிவயிறு சுரந்து உடம்பில் நமைச்சலுடன் அடிக்கடி கடுத்து மிக்க பிரயாசையுடன் நீரிறங்கும் ஓர் மேகநோய், a urinary disease marked by distension of abdomen due to retention of urine in the bladder, itching sensation in the body, frequent irritating pain and increasing difficulty in making water. It may be due to stricture or some ulcer in the urinary passage or other existing causes.

தொந்தமயினம், பச்சைக்கடலை, green Bengal gram.

தொந்தமலம், பழைய மலம், long retained stool or fecal matter in the intestine.

தொந்தமிடுதல், சேர்க்கையினுல் சரக்குகளை உறவாக்கல், setting up chemical combination by addition of druge or agents.

தொந்தமேறல், சேர்க்கையினுல் சரக்குகளின் உறவாக்குதலை அதிகப்படுத்தல், (in Alchemy) increase of chemical affinity by addition of other agents.

தொந்தம், இரண்டு, pair; 2. பழமை, oldness; 3. சம்பந்தம், relation; 4. அன்னியோன்னியம், intimacy; 5. சேர்க்கை, addition, adherence; 6. உடற் சம்பந்தம் sexual union; 7. தொடர்பு, hereditary.

தொந்தம், pairs or couples of opposites as heat and cold, weal and woe, desire and aversion, light and darkness, wet and dry etc.

தொந்தம் பாலை, நிலப்பாலை, bluedying, rosebay—Wrightia tinctoria.

தொந்தரோகம், கற்பத்தில் தங்கியிருக்கும் போதே ஏற்பட்ட நோய், disease contracted while in the womb or transmitted from a parent to a child; 2. உடம்மையடுத்த நோய், an innate or adhering disease, con stitutional disease; 3. உடம்பினுள்ளே பழமையாக விருந்த அசாத்திய ரோகம், an internal disease, chronic and complicated; 4. முற்பிறப்பிற்செய்த கருமத்தினுல் விளையும் நோய், disease occuring in consistent with the actions or karma of the previous birth. see தொந்த நோய்.

தொந்தரோகி, பழயநோயினுல் பீடிக்கப்பட்டவன், one suffering from a chronic disease; 2. குடும்பவியாதியில் சம்பந்தப்பட்டன், one tainted with the affliction of family or hereditary disease.

தொந்தவழுக்கை, பரம்பரையாக வேற்பட்ட தலை வழுக்கை, hereditary baldness.

தொந்தவாதம், வாதம் மற்றொரு மாத்திரை வாதத்தோடு கலந் திருத்தல் —vatha humour in combination with another measure of vatham — வாதத்தில் வாதம்,

தொந்தவியாதி, கண்டபோதே குணப்படாமல் உடம்பில் நாட்படத் தங்கி நிற்கும் அசாத்திய நோய், disease not being amenable to immediate treatment, has remained chronic in the system. see தொந்தரோகம்.

தொந்தவிரண ரோகம், மேகப்புண், மேகவிரணம், குட்டம், கிரந்தி, முதலிய சரும விரண நோய்கள், venereal and sypulitic ulcerations leprosy and other cutaneous affections.

தொந்தி, வயிறு, belly; 2. கீழ்வயிறு, abdomen; 3. தொப்பை, pot belly; 4. தொந்தித்தல், becoming complicated as diseases.

தொந்தித்தல், see தொந்தி.

தொந்தித்து அரைத்தல், இரண்டு சரக்குகளும் ஒன்றுபடக் கலந்த பிறகு அரைத்தல் to grind after the drugs had chemically combined as in sulphur and mercury.

தொந்திபாதல், நாடி ஒன்றோடொன்று பின்னிக்கொள்ளல், pulse becoming complicated by combined with one another.

தொந்திப்பு, அன்னியோன்னியம், intimacy; 2. பழைய சம்பந்தம், old relation; 3. ஒன்றோடொன்றின் சம்பந்தம், relative connection, mutual connection.

தொந்திவயிறு, தொப்பை வயிறு, punch belly.

தொந்திவிழல், வயிறு பெருத்தல் see தொப்பை தள்ளல், getting punch belly.

தொந்துவநோய், பல நோய்களின் கலப்பு, complicated disease.

தொந்துவம், கலப்பு, mixture, union.

தொந்தை, see தொந்தம்பாலை.

தொப்பாரம், சிறு கொப்புளம், vessicle; pustule; 2. பெருங்குவியல்.

தொப்பி, கள், toddy; 2. நெல்லி, Indian goose berry

தொப்பிக்கல், பாண்டுக்கல், coday orhat stone.

தொப்பிச்சாடி,

தொப்பிமடல், பாக்குமரத்தின் பாளை, flower sheath or spatha of areca nut tree.

தொப்புட்கழலை, கொப்பூழ்க் கழலை, tumour of the umbilicus — Omphaloma.

தொப்புட்குழி, தொப்புளின் பள்ளம், navel depression.

தொப்புளறுத்தல், பிறந்த குழந்தையின் நஞ்சுக்கொடி அறுத்தல், cutting off the umbilical card of a new born child — Omphalotomy.

தொப்புளான், பெரிய தொப்புளுடையவன், one having a large navel.

தொப்புளொழுக்கு, தொப்புளில் உண்டாகும் இரத்தவொழுக்கு, hemorrhage from the navel — Ompha lorrhagia.

தொப்புள், கொப்பூழ், navel — Umbilicus; Omphalus.

தொப்புள் கடுப்பு, கொப்பூழ் அழற்சி, inflammation of the navel — Omphalitis.

தொப்புள்கட்டி, சிலேட்டுமத்தினால் தொப்புளின் கீழேனும் அல்லது மேலேனும் கட்டியைப்போல் வீக்கத்தையுண்டாக்கும் ஓர் வாதநோய், a kind of rheumatic obscess *like swelling but hard and located above or below the novel.*

தொப்புள்கழலை, தொப்புளண்டை காணப்படும் கழலை அல்லது சலக்கட்டி, a watery tumour or cyst at the navel — Hydromphalus.

தொப்புள்கொடி, நஞ்சுக்கொடி, இது தாய்க்கும் சிசுவுக்கும் சம்பந்தமாயுள்ளது, தாயுண்டவுணவின் ரசம் கருவுக்கு இதன் மூலமாய் போகும், கருப்பத்திலிருச்சம், குழந்தையிடமிருந்து மலங்கலந்த கருப்பு அசுத்த இரத்தத்தை மாயைக்கு எடுத்துச் செல்லும் இரண்டு இரத்த நாடிகளும் மாயையினின்று மலம் நீக்கப்பட்டு சுத்தி செய்யப்பட்ட சிவப்பு இரத்தத்தை அன்ன ரசத்துடன திருப்பி சிசுவுக்கு எடுத்துச் செல்லும் ஒரு இரத்த நாளத்தினாலும் ஆக்கப்பட்டது. இது சுமார் 20 அங்குலமிருக்கும், the navel string or umbilical cord — Funis umbilicus. It is a cord establishing connection between the child and the mother for the reason that it is through this the child is being nourished it connects the navel of the foetus with the placenta and consists of two arteries which originate from the internal iliacs of the child and one vein which returns the blood from the placenta to foetus. It is about 20 inches long.

NOTE:—The arteries carry impure blood from the foetus to the *placenta where it is* purified and charged with oxygen and nutrition and then returned through the vein. So the vein contains pure blood.

தொப்புள்பிதுக்கம், தொப்புள் முன்பாகப் புடைத்து வெளிதள்ளல், protrusion of navel tissue, *umbilical* hernia—Omphalocele.

தொப்புள் வீக்கம், கொப்பூழ் வீக்கம், swelling of the umbilicus.

தொப்பென்றுவிழல், பூமி அல்லது தண்ணீருக்குள் கனதி கொண்டு விழல், falling *of a heavy body on the ground or into water.*

தொப்பை, தொந்தி, paunch belly; 2. கொப்புளம், boil; 3. ஓர் கடல் மீன், a sea fish; 4. திண்மையின்றிப் பருத்தது, that which has swelled without firmness or soft and weak, laxity; 5. பருத்துச் சரிந்த வயிறு, a *relaxed condition of the abdominal walls* in which they hangdown loose over the *pubis by their own weight* — Pendulous abdomen.

தொப்பைதள்ளல், வயிறு பருத்துச் சரிதல், hanging of the abdominal walls through relaxation.

தொப்பை மிளகாய், குடமிளகாய், large plump chillies, not very pungent bell pepper.

தொப்பைமீன், ஓர் கடல்மீன், a sea fish — Angler fish.

தொப்பையுள்ள, சரிந்த வயிறுள்ள, paunch bellied.

தொமலாடி, எட்டி, nuxvomica, strychnine — Strychnos nuxvomica.

தொம்மடோலுகிழங்கு.

தொயிலி, see துயிலிக்கீரை.

தொய்தவம், பரம்பை, இதுவே வன்னிமரம், Indian *mesquit — Prosopis spicigera.*

தொய்யகம், தலைப்பாளை, the first flower sheath or spatha of palmyra, cocoanut, or areca nut.

தொய்யல், இன்பம், delight, pleasure; 2. சேறு, mire.

தொய்யாக்கீரை, துயிலிக்கிரை, இதனால் சதை வீக்கம் போம், a kind of greens — Digera arvensis It is a remedy used for swelling.

தொய்யில், see துயிலிக்கீரை.

தொய்வு, இளைப்பு, fatigue; 2 ஈளை, asthma; 3 சுவாசமுட்டல், hard breathing.

தொரசை, வெள்ளைத் தொரசை. celis wightii.

தொரட்டி, இரும்புமுள், iron crook; 2. தொரட்டிமுள்செடி, Ceylon caper — Capparis zeylanica

தொரட்டிமுள்ளி, வெள்ளைத்துரட்டி, raghota caper which is a curved thorny variety — — Capparis grandis alias C. bisperma alias C. divaricata

தொரா, துரா, which see

தொராப்பட்டை,

தொலி, தோல், skin; 2. மேற்றோல், the natural outer coating of an animal separated from the body.

தொலியல், உமிபோக்கியவரிசி, husked paddy.

தொலியா கரம்பை, நத்தைச் சூரி, shaggy button weed — Spermacoce hispida alias S. atricularis.

தொலியாகலப்பை, see தொலியாகரம்பை.

தொலே, see தொலேதல்.

தொலேதல், உடம்பைவிட்டகலல், getting rid off the body; 2. இறத்தல், dying; 3. அழிதல், perishing

தொலேதாரி, பல்லிப்பூடு, lizard plant — Buchnera asiatica.

தொலேந்துபோதல், இறத்தல், dying.

தொலேமாந்தரோகம், குழந்தைகளுக்கு அசீரணத்தால் பால் புளிப்பேறி மரணத்தை யுண்டாக்குமோர் நோய், a fatal disease in children caused by the souring of milk. It is form of zymosis marked by the formation of organic acids in the stomach, due to action of yeasts.

தொலேயாநோய், தீராதநோய், an incurable disease; 2. நாட்பட்ட நோய், long continued disease; 3. எளிதில் சிகிச்சைக்கு வசப்படாத நோய், chronic disease not amenable to treatment.

தொல்மரம், ஆலமரம், baniyan tree — Ficus bengalensis.

தொல்லுகம், பாவட்டை, pavetta — Pavetta indica.

தொல்லே, பழமை, antiquity; 2. கவலே, cares.

தொல்வினே, பழையகர்மம், action of former births

தொவசலுகம், see தொல்லுகம்.

தொவலிகா, see தொல்லுகம்

தொழவகா, பவளமல்லிகை, coral jasmine — Nyctanthes arbovtristis.

தொழிலாளி, வாதமுடிப்போன், an alchemist; 2. கருவாளி, a magician.

தொழு, குட்டநோய், leprosy.

தொழுகண்ணி, தென்னிந்தியாவில் மலேகளின்மேல் முளேக்கும் மருந்துப்பூடு, இது வெகு அபூர்வமாகக் காணப்படும், சதுரகிரி, நீலகிரி, பொதிகை, ஆனைமலே முதலிய மலேகளில் விளேயும். இது துண்டித்த சதையைக் கூட்டவும், பாம்புகடி விஷத்தைக் குணப்படுத்தவும், உபயோகப்படும், இதற்கு அரவாட்டிப் பச்சிலே யெனவும் பெயர், சாதாரணமாகப் பாம்பாட்டிகளிடம் இருப்பதாகக் கருதப்படும், இதன் இலே அலரியிலேயைப் போலிருக்கும், பூ வெண்மையாயும் தூறு கருப்பாயுமிருக்கும், இது சூரியனையே நோக்கி நிற்கும், இவ்விலேயையும் அழுகண்ணியிலேயையும் சமன் எடை சேர்த்துச் சூரணித்து உலக்கைச் சத்தமில்லாத இடத்தில் இருந்து திரிகடிபிரமாணம் ஆவின் பாலில் போட்டு புசிக்க தேக சித்தியாகும், snake root — Hedysarum gyraus alias Desmodium gyraus. It is a medicinal drug found very rarely, on hills as Sathuragiri, Nilgris, Pothigay and Anamalais etc. It is a very useful remedy in adhearing the cut ends of flesh and healing it and in curing snake bite poisons. It is also called snake charmer's root.

தொழுகண்ணி, வைத்தியமுப்பு, a quintessence salt useful in medicine.

தொழுகண்ணிப்பால், ஒரு முலைப்பால், breast milk of a particular woman or of one and the same woman.

தொழுக் கொட்டான், நான்கிலைப் பூவந்தி, four leaved soap nut — Hemygyrosa cimescens. See நெய்க்கொட்டான்.

தொழுதணை, See தழுதணை.

தொழுநோயன், குட்டரோகி, a leper.

தொழுநோய், குட்டநோய், leprosy.

தொளி, சேறு, mire; mud.

தொளிவிச்சின்னம், see குரற்கம்மல், இது அதிகரித்தால் நாவை அசைக்கக் கூடாமை யாகும்.

தொளை, மூங்கில், bamboo; 2. துவாரம், orifice; opening; hole; 3. கண் the eye; 4. உட்டுளை, a cavity in a sore or an ulcers — Sinus; 5. பெண், woman (slang) especially referring to vagina.

தொள்ளல், துளைத்தல், boaring, perforating.

தொள்ளற்காது, குறவன் குடைந்த காது, இது தொங்கி, தொழில் படும், இது ஆதி காலத்தில் தென் தேசத்துப் பழக்கம் சில விடங்களில் இப்பொழுதும் காணலாம், ears of a female perforated or used to be punched by a korava and so it is a wide hallowed ear lap sometimes hanging down as far as the shoulders. This practice was in vogue in South India.

தொள்ளற்சரீரம், பருத்தவுடம்பு, flabby body; 2. மெலிந்த வுடம்பு, weak body.

தொள்ளாடி, பலமற்றவன், one deprived of strength.

தொள்ளாடுதல், தள்ளாடுதல், அதாவது கிழத்தனத்தால் உடம்பு தடுமாற்றம் அடைதல், want of stability or steadiness due to old age; tottering.

தொள்ளை, துவாரம், perforation.

தொளைக்காது, See தொள்ளற்காது.

தொறுதொறுவெனல், ஓயாது பேசுதல், gossiping indulging inlengthy discourse— Prolixity. 2. பயன்படாது பேசுதல், talking much and with little purpose — Prating.

தொற்று, ஒட்டு, contagious; See தொத்து.

தொற்றுக்காய்ச்சல், ஒட்டுக்காய்ச்சல், contagious fever epidemic fever; 2. மாரிக்காய்ச்சல், plague pestilence.

தொற்றுநோய், see தொத்து நோய்.

தொற்றுநோயாளி, ஒட்டு நோயால் பீடிக்கப் பட்டவன், one attacked of contagious disease.

தொற்றும், ஒட்டக்கூடிய, pestiferous.

தொற்றுரோகவருவாய், ஒட்டுநோய் வரும் வழி, இது கெட்டநீர், காற்று பூச்சி புழு முதலியவற்றால் ஏற்படும், the different sources of a contagious disease as through bad or morbid fluid, contaminated air, microbes, germs, insect etc.

தொற்றுரோகி, See தொற்று நோயாளி.

தொற்றுரோகி வைத்தியசாலை, குட்டம், வாந்திபேதி, அம்மை முதலிய ஒட்டு நோயாளிகளுக்கு, வைத்தியம் பார்க்குமிடம், pest house — Hospital for infectious diseases.

தொற்றுவியாதி, see தொத்து நோய்.

தொன்மரம், ஆலமரம், baniyan tree — Ficus bengalensis.

தொன்மை, பழமை, antiquity.

தொன்றி, கலப்பைக் கிழங்கு, See தொண்டி.

தொன்று, பழமை, oldness, see தொன்மை.

தொன்றுதொட்ட வழக்கம், வெகுகாலமாக வழக்கில் வருவது, anything that is in practice from ancient times.

தொன்றூரயம், பாலாட்டங்கொடி, see ஆட்டாங்கொடி.

தொன்னீர், கடல், sea சமுத்திரம், ocean so called because of its water ageslong.

தொன்னேகம், பாலிருள் செடி, white spieces of இருள், which see.

தோகசம், பால், milk; see தோகம்.

தோகடம், குழந்தைப்பருவம், child hood.

தோகதம், இருதய நோய், disease of the heart; 2. அரோசிகம், nausea; 3. கருப்பிணி பண்டங்களின் மேல் இச்சைப்படல், longing of a pregnant woman for particular objects.

தோகதம், கருப்பம், pregnancy.

தோகதலட்சணம், பிண்டம், foetus or embryo; 2. பருவமாறுதல், passing from one season of life to another.

தோகதவதி, கருப்பவதி, a pregnant woman.

தோகதவதி, கருப்பிணி, a pregnant women

தோகபநயம், பால், milk.

தோகப்புல், சோளைப்புல், guinea grass — Panicum maximus.

தோகலயம், பால் கடுக்காய், white myrobalam of cuddappa Terminalia pallida.

தோகலி, அசோகு, asoka tree — Polyalthia longifolia.

தோகல், see தோகப்புல்.

தோகம், பிறந்த குழந்தை, new born child; 2. பால், milk; 3. கருப்பு அசுரம், an unknown drug, see உருத்திர நங்கை; 4. சிறுமை, smallness, minuteness.

தோகை, மயில் இறகு, peacock's feather; 2. மயிர், hair; 3. மயிற்றோகை, peacock's tail; 4. வால், tail; 5. பெண், woman; 6. பெருங்கொடி, a large creeper; 7. பனங்கிழங்கின் தோல், the outer skin of the palmyra cotycedon; 8. குழந்தைக்குத் தாயார், mother of a child; 9. இறகு, feather.

தோகைக்குழல், முதியார் கூந்தல், virginian silk — Periploca asclepidae.

தோகைமுகபூஷிணம், பூசுமஞ்சள், turmeric used by women for smearing the body while bathing.

தோக்கியம், காதுக் குறும்பி, ear wax — Cerumen.

தோக்குமம், see தோக்கியம்.

தோக்குளம், பருத்தி, cotton — Gossypium herbaceum.

தோசக்காய், வெள்ளரிக்காய், common cucumber — Cucumis sativus; 2. கக்கரிக்காய், field cucumber — Cucumis utilitissimus.

தோசிக்கொக்கு, பச்சைக் கொக்கு, green heron — Butorides javanica.

தோசை, அப்பம், rice cake.

தோசைக்கல், தோசை சுடுவதற்குப் பயன்படும் இரும்பு தகடு, iron plate or pan used for preparing rice cakes.

தோஞ்சல், குடலில் தொங்கும் ஓர் சவ்வு, a membraneous expansion which floats upon the intestines, epiploon — Omentum.

தோஞ்சை, see தோஞ்சல்.

தோஞ்சைப்பெருங்குடல், பெருங்குடல் நடுவிலிருக்கும் நரம்புக் கூட்டம், net work of nerves in the middle of the colon — Messenteric nerve plexes.

தோடகச்சிரங்கு, கொப்புளம் எழும்பிய சிரங்கு, itch marked by vesicles — Vesicular itch.

தோடகம், கொப்புளம், boil; 2. சிறு கொப்புளம், vesicle.

தோஷக்கணம், கணதோஷத்தா லேற்பட்ட ஓர்வகைச் சுரம், malignant fever associated with septic poisoning — Hectic fever.

தோஷக் கரப்பான், குழந்தைகளுக்குக் காணும் ஒருவகை சர்மநோய், Eczhema in children.

தோஷக்காய்ச்சல், கொடிய காய்ச்சல், malignant fever due to morbific diathesis; 2. விஷக்காய்ச்சல், fever due to some poisonous elements in the system see திரிதோஷ சுரம்.

தோஷக்கிலேசி, மாலையில் வாடும் பூடு, plant fading in the evening.

தோஷக்கினம், உடம்பின் முத்தோஷத்தால் நேரும் குற்றத்தை நீக்கல், removing the effects arising from humours.

தோஷக்கொக்கு, see தோசிக்கொக்கு.

தோஷக்கோளாறு, வாதபித்த சிலேட்டுமத்தால் நேர்ந்த குற்றம், derangement of the bodily humours from idiopathic causes.

தோஷசமனி, செங்கமாஞ்சில், இது திரிதோஷத்தைச் சமப்படுத்தும், Indian spikenard — Cyperus stolonoferus. It is said to keep the three humours in a state of equilibrium, see திரிதோஷசமனி.

தோஷசன்னி, See திரிதோஷசன்னி.

தோஷசுரம், See தோஷக்காய்ச்சல்.

தோடஞ்சிரங்கு, see தொடகச்சிரங்கு.

தோஷஞ, பொன்னுங்கன்னி sessile plant — luecebrum sessile, 2. திப்பிலி; long pepper — Piper longum.

தோஷத்தானம், ஒவ்வொரு தோஷத்தினிருப்பிடம், seat of each of the three humours—wind below the umbilicus, bile between the neck and navel, phlegm head and neck.

தோஷத்திரயம், தோஷக்குற்றம், vitiation of a humour.

தோடத்திரயம், தோஷத்திரயம், அதாவது வாதபித்த சிலேட்டுமமாகிய முப்பிணி, திரிதோஷம், the three humours. Vatha (wind) Pitha (bile), Kapham (phlegm) in the human system.

தோஷத்துவயம், இருவகைக் குற்றம் சேர்ந்தது, combined vitiation of any two humours.

தோஷநோய், அறுப்பான்—see page 898.

தோஷ நாடி, இயல்புக்கு விரோதமாய், நாடி இலட்சணங்களுக்கு விரோதமாக நடக்கும் நாடி, pulse that is not normal.

தோஷந்தீர்சக்கரம், குழந்தைகளைத் தாக்கும் கிரக தோஷத்தைத் தீர்க்கவேண்டிகட்டும் மந்திரச்சக்கரம், a talisman prepared and tied to children to get rid of the evil influences of planets and other things.

தோடந்தோல், கிச்சிலித்தோல், orange peel.

தோஷபேதம், see தோஷத்திரயம்.

தோஷமறுப்பான், see தோஷநோய் அறுப்பான் page 898.

தோஷமாந்தம், குழந்தைகளுக்கு தோஷக்கோளாறினாலேற்படும் அசீரணநோய், indigestion in children due to the derangement or disorder of any of the three humours or their combinations.

தோஷமிர்த்திக்குழம்பு, திரிதோஷம் அதாவது வாத பித்த சிலேட்டுமக் குற்றங்களினாலேற்பட்ட நோய்களை நீக்கு மருந்து, an infalliable remedy capable of removing the diseases or evil effects arising from the derangements of the humours in the humen system.

தோஷமுறிவு, தோஷம் நீங்கல், curing the derangement or disorder of the humour.

தோஷம், வகை, வைத்திய நூல், மாந்திரீக நூல் இவைகளின் படி இது பலவகைப்படும், according to Tamil Medicine and Mantric Science it consists of different kinds and they are:

According to Ayurveda:

I. 1. அபத்திய தோஷம், one arising from faulty diet.
2. ஸ்திரீசங்கமதோஷம், one arising from sexual intercourse.
3 விஷம தோஷம், poison.
4 சீதளதோஷம், chillness.
5. இரத்தசிம்மகம், one morbid by red inflamed tongue.
6. பீதசிம்மகம், one morbid by yellow tongue.
7. கிருஷ்ண சிம்மகம், one morbid by black tongue.
8. விஷ கீட தோஷம், one arising from poisonous insects.
9. கிருஷ்ண சிங்குவாத தோஷம்.
10. கிருஷ்ண தோஷம், typhoid fever.
11. சல தோஷம், morbid affections due to cold.
12. திரிதோஷம், morbid affections from the three humours of the body.
13. திருஷ்டி தோஷம், evil caused by malignant eyes.
14 தூரஸ்திரி பரிச தோஷம், one caused to the children by the touch of a woman in menses.

15. சையோக ஸ்திரி பரிசதோஷம், one affecting the children by the touch of a woman soon after intercourse and before bathing.

16. சையோக புருஷ பரிச தோஷம். one affecting the children by the touch of a male after intercourse and before bathing.

உடம்பு இளைத்தல், துர்நாற்றம் வீசுதல், உச்சி குழிவிழுதல், கண் சொருகுதல், முகத்தைக் கைகளால் தேய்த்துக் கொள்ளுதல் சகல தோஷங்களின் பொது குறிகுணங்களாம், எல்லாவித தோஷங்களுக்கும் 'ஓம் வாசிமய' என்றும், 'ஓம், வங், சிங், சிவயநம' என்றும் நூற்றெட்டுதரம் சொல்லி வேப்பிலையில் மந்திரித்தாலும், தண்ணீர் ஓதித் தெளித்தாலும் நீங்குமென கூறப்படுகிறது. ஒவ்வொரு வகைக்கும் தனி மருந்துகளும் உள்ளன. நாடியைப் பார்த்துக் கொடுக்கப் போம், According to Tamil Medicine Dosham is said to affect infants from 3rd month to one year. Sometimes elders are also affected by dosham caused faulty diet and by evil eyes. The one that affects the infants is classified into 8 big divisions. They are:—

II. 1. பட்சிதோஷம், (big bird) which is of four kinds — Male bird, female bird, sterile bird and eunuch bird which is neither male or female.

2. பறவை தோடம், (medium sized bird).

3. புள் தோஷம், (small sized bird) which is of ten kinds — swollen bird, *sleepy bird, lamp light eyed bird*, white eyed bird, red eyed bired, kite eyed bird, devil eyed bird, dry bird, *evening bird* and water bird.

4. எட்சித்தோடம், demoness dosham.

5. எச்சில்தோஷம், echil dosham.

6. பெண்தோஷம், female dosham which is of six kinds divided according to its causes.

7. ஆண்தோஷம், male dosham.

8. தேரைதோஷம், toad dosham.

When the shadows of the birds that are returning to their nests in the evenings, or the shardows of them that are leaving their nests in the early mornings were to fall on the infants they cause diseases which differs according to the character of the birds. The femala dosham is caused either by sight or touch of the woman who has not bathed after intercourse, 2. by the woman who is in menses 3 and 4 by the sight and touch of the *woman who has just bathed after* menses. 5 by the sight of the woman who has just worn an amulet in order to conceive, 6 by the sight of the woman who has just aborted. Male dosham is caused by the sight of the male who just returns after reteoms after intercourse, demoness dosham is caused by the demon, echil dosham is caused by the evil eyes of persons, by the fouled air from the faeces of some poisonous insects or the faeces itself and the toad dosham is caused by the feeling of the air from the toad.

The general symptoms are emaciation, a sort of foul smell from the body, great pitting in the anterior fonetnelle of the head, drowing of the eyes and rubbing the face with the hands. It can be cured by magic as well as medicines.

தமிழ் மருத்துவத்தில் தோஷம் என்னும் நோய் கைகுழந்தைகளை மூன்றும் திங்களிலிருந்து ஓராண்டுவரைத் தாக்கக்கூடும் என கூறப்படுகிறது, அவை இது கண்ணூற்றெருடுதல், கையாற்றெருடுதல், ஊருற்றெருடுதல் என மூன்று வகையாக வரக்கூடும். 1. பட்சிதோஷம்: இது ஆண்பட்சி, பெண்பட்சி, மலட்டுபட்சி, அரிபட்சி என நான்கு வகைத்து; 2. பறவை தோஷம், 3. புள் தோஷம், இது வீங்குப்புள் தோஷம் தூங்குபுள் தோஷம், விளக்கொளிக் கண் புள் தோஷம், வெங்கண்புள் தோஷம், செங்கண்புள் தோஷம், கருடக்கண் புள்தோஷம், பேய்க்கண்புள் தோஷம், வரட்புள் தோஷம், அந்திப்புள் தோஷம், நீர்ப்புள் தோஷம் என பத்து வகைத்து; 4. எட்சித்தோஷம்; 5. எச்சில் தோஷம்; 6. பெண தோஷம், இது பெண் தோஷம், முட்டு தோஷம், குளிச தோஷம், குளித்த பெண்கண்ட தோஷம், குளித்த பெண் எடுத்த தோஷம், கர்பம் அழிந்த தோடம் என ஆறு வகைத்து; 7. ஆண் தோஷம், 8. தோரைத் தோஷம் என மொத்தம் 25 வகைத்தாம். அன்றியும் அபத்திய தோஷம், கண்ணேறு தோஷங்களும் கூறப்படுகின்றன. இவை, கை குழந்தைகளுக்கு மட்டுமன்றி பெரியோர்களுக்கும் வரக்கூடும்.

அந்தி சந்தி நேரங்களில் கூண்டை நோக்கி செல்லும் அல்லது கூண்டை விட்டு வெளி செல்லும் பறவைகளின் நிழல் குழந்தைகளின் மீது படுவதினால் உண்டாகும்.

பட்சி, பறவை, புள் என்னும் சொற்கள் பறவைகளின் உருவத்தின் பெருமை, சிறுமை, நடுமைகளை உணர்த்த வந்தவையே யாகும்.

கணவனோடு கூடினவள் குளித்துத் துணி முதலியவைகளைக் கலையாத முன் எதிர்ப்படும் குழந்தையைப் பார்த்ததினால் அல்லது எடுப்பதினாலும் தூரமான பெண் குழந்தையை எடுப்பதினாலும், குழந்தை இல்லாதவள் குழந்தை தரிக்க வேண்டி குளிசங் கட்டிக் கொள்ளுங் காலத்தில் எதிர்ப்படும் குழந்தையைப் பார்ப்பதினாலும், சூல்அழிந்த காலத்து எதிர்ப்படும் குழந்தையைப் பார்ப்பதினாலும் முறையே பெண் தோஷம், முட்டுத்தோஷம், குளித்த பெண் கண்ட தோஷம், குளித்த பெண் எடுத்த தோஷம், குளிச தோஷம், கர்ப்பம் அழிந்த தோஷம் வரும். கெட்ட தேவதைகளினால் எட்சி தோஷமும், பெண்ணோடு கூடினவன் குளிப்பதற்கு முன் குழந்தையைப் பார்ப்பது அல்லது எடுப்பதினால் ஆண்தோஷமும், கண்ணேறாலும், விஷ பூச்சிகளின் எச்சம் அல்லது அவற்றின் காற்று படுவதினாலும் எச்சில் தோஷமும், தேரையின் காற்று படுவதினால் தேரைத் தோஷம் உண்டாகின்றன.

தோஷம், வாத பித்தசிலேட்டும குற்றத்திற்கு பொதுப் பெயர், a common term indicating the faults of any one of the three humours in the system.

2. கிரக தோஷம், morbific diathisis in children due to the evil influence of the planets.

3. மரணத்திற்கு அறிகுறியாக நிற்கும் நோயின் அவலட்சணங்கள், bad symptoms in sickness for boding death.

4. சன்னி, apoplexy, delerium etc. bringing about mental disturbances.

5. வெங்கலம், bell metal.

6. இருட்டு, darkness.

7. கெடுதி, bad consequence.

8. தடை, deterimental effect.

9. குற்றம், faults.

10. உடம்பில் அணுக்களைச் சுற்றியுள்ள ஊட்டப்பொருள்கள், the nutritious fluid that lies surrounding each cell of a tissue of the body — Lymph.

NOTE:— The three humours are called Doshas because they are often vitiated and rarely remain in perfect condition and proportion. No disease can ever occur which is not brought about by the vitiation directly or indirectly of these humours. Sometimes one some times any two and sometimes all the three are vitiated.

2 The three humours — Vatha, pitha and kapham must exist in the proportion of 4 : 2 : 1 in any healthy individual. That proportion must be maintained without allowing a particular humour to predominate. Only after vitiating the humours, the disease sets in. They rarely remain in that proportion.

தோடம், கிச்சிலிமரம், orange tree — Citrus aurantium nobilis; 2. தோஷம், evil influence, especially of planets as கிரகதோஷம், planetary influence; 3. குற்றம், defect, evil.

தோடம்பழம், கிச்சிலிப்பழம், orange fruit.

தோடவயம், பாற்குறட்டை bitter snake gouard — Trichosanthus palmata.

தோஷாக்கின குன்மநாசினி, பொடுதலை, creeping vervain — Lippia nodiflora — It is *so called from its curing dyspepsia.*

தோஷம் பிறத்தல், குழந்தைகளுக்கு பறவை, கிரகம், தீட்டு முதலிய வெளிக் காரணங்களினால் குற்றமேற்பட்டுப் பிணியுறல், attack of diseases in children from extraneous circumstances such as undue exposure in open places especially in early mornings and evening twilight when birds leave their nest or are returning to their nest, evil influences of stars, ceremonial uncleanliness etc.

தோஷாதிசாரம், குழந்தைகளுக்குப் பட்சி கிரகம் போன்ற பல தோடங்களால் உண்டாகும் பேதி, diarrhoea in children caused by some evil influences such as birds, stars, planet, evil eyes etc.

தோஷாமிர்தக்குழம்பு, முப்பிணி தோஷங்களைப் போக்கவும் நோய் கடுமையான காலத்திலும் குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கு மோர் லேகிய மருந்து, an electuary preparation prescribed for children in morbific diathesis, from evil influences that disturb the proportion of humours and cause diseases likey to terminate in death.

தோஷரத்திரவியம், அக்கிராகாரம், pellitory root — Pyrithri radix alias Anthemis pyrethrium. It is so called because it is one of those drugs capable of curing doshas in the system.

தோஷானுபந்தம், ஒவ்வொரு தோஷமும் இருக்கவேண்டிய அளவும், அவைகளுக்குள்ள சம்பந்தம் அல்லது சகவாசமும், the relation of the humours and their proportions.

தோஷோதகம், பாண்டுவினால் ஏற்பட்ட கெட்டநீர், morbid water caused by dropsy.

தோடு, பழத்தின் ஓடு, shell of a nut or fruit; 2. தாழை, fragrant screw pine — Pandanus odoratissimus; 3. இதழ், petal of a flower; 4. மேற்தோல், outer skin of a fruit or pulse.

தோடுமொக்கு, மராட்டி மொக்கு, maharatta buds. These are the very young and tender fruits of Bomoax malabaricum.

தோடுவாய்ப்பிலை, வள்ளைக்கொடியிலை, leaf of creeping bindiweed — Ipomaea aquatica.

தோடை, கிச்சிலி மரம், orange tree, see தோடம்; 2. ஆடாதோடை, malabar winter cherry — Adhatoda vesica.
1. ஆடாதோடை, 2. கச்சற்றோடை, 3. தேன்றோடை, 4. புளித்தோடை எனப்பல.

தோட்சூகம், பாற்சுறண்டி, which see.

தோட்டக்கள்ளன், ஓர் பறவை, a kind of bird frequenting gardens.

தோட்டக்கால், மிளகாய், புகையிலை, மஞ்சள் முதலிய தோட்டப்பயிர்கள் விளையும் நிலம், land on which garden products as chillies, tobacco, turmeric etc., are raised.

தோட்டக்கீரை, அரைக்கீரை, சிறுகீரை, தண்டுக்கீரை முதலிய தோட்டத்திற் பயிராகும் கீரை வகைகள், garden greens or Spinach cultivated in gardens and fields especially those belonging to Amaranthus family.

தோட்டி, அழகு, beauty; 2. செங்காந்தள், red November flower — Gloriosa superba; 3. நெல்லி, Indian goosebery — Epmblica officinalis.

தோட்டிகம், ஆனைத்திப்பிலி, elephant pepper — Scindapsis officinalis.

தோட்டிகி, நெல்லி, see தோட்டிகம்.

தோட்டுசம், காசித்தும்பை, Benaras tumbay cucus — Leucas linifolia.

தோட்டுச்சிரங்கு, see தோடகச்சிரங்கு

தோட்பட்டை, முதுகின் மேற்புறத்தேயுள்ள தோளெலும்பு, the bone of the shoulder on the upper portion of the back, blade bone, shoulder blade, spade bone — Scapula.

தோட்பலகை, see தோட்பட்டை.

தோணி, சிறுவழுதுணை, wild Indian brinjal — Solanum indicum (typica); 2. தண்ணீர், water; 3. மருதோன்றி, fragrant nail dye — Lawsonia alba; 4. சேறு, mud, mire.

தோணிவயிறு, தோணியைப் போன்ற வயிறு, boat shaped abdomed — Scaphoid abdomen.

தோண்டல், முதலை, crocodile, alligator.

தோண்டவம், பிச்சிப்பூ, large flowered jasmine, spanish jasmine — Jasminum grandi florum.

தோண்டான், கோனாய், a kind of wolf.

தோண்டி, வறட்சுண்டி, ulcer plant — Aristolochia bracteata; 2. கரந்தை, sweet basil — Ocimum; 3. மண்குடம், earthern water pot.

தோண்டிப்பட்டை,

தோண்மேல், பிடரி, nape of the neck.

தோதகக்கன்னி, கப்பொட்டி, an unknown plant probably, கப்பிட்டி, a kind of sirrisce.

தோதகத்தி, நூக்கமரம் அல்லது ஈட்டி, Indian rose wood, Malabar black ebony — Dalbergia latifolia; 2. புங்கு, India beech — Pongamia glabra.

தோதகி, சவுட்டுமண், fuller's earth.

தோதம், பசுங்கன்று, cow calf.

தோதரா, பிரமதண்டு, gamboge thistle — Mexican poppy — Argemone mexican.

தோதனு, சிறுகீரை, field spinach — Amaranthus campestris.

தோதிகம், பேராமுட்டி, fragrant sticky mallow — Pavonia odorata.

தோதிகா, செவ்வந்தி, which see.

தோதிப்பிரியம், இலவங்கம், clove — Eugenia caryophyllata.

தோதியம், பொந்தம்புளி, brahmin tamarind — Adansonia baobab.

தோத்திரம், see தொட்டிப் பாஷாணம்; 2. காது, ear; 3. துதிபாடல், hymn of praise; 4. காமநூற்படி பெண்களின் நிதம்பத்திற் சுண்டுவிரலை மாத்திரம் விட்டுக் குடைதல், according to sexual science boring into the vagina with the little finger.

தோத்திரயம், காட்டவரை, wild bean, forest bean — Mucana pruriens.

தோத்திரவம், வரகு, common millet — Panicum miliaceum alias Paspulam frumentaceum.

தோத்தை, சிறங்கை, hand ful.

தோபநசினி, வலதுகை, right hand. 2. வலக்கால், right leg.

தோப்பி, நெல்லி, Indian goose berry—Phythanthus emblica;

தோப்புநெல்லி, see தோப்பி.

தோப்பைமுலை, சரிந்தமுலை, loose breast—pendulous breast.

தோமபலம், கோஷ்டம், Arabian costus — Costus speciosus.

தோமம், தடித்த நாடி, arterio sclerosis.

தோமரம், இருப்புலக்கை, iron pestle.

தோயக்கலத்தல், நனையும்படி ஊற்றிக் கலத்தல், mixing after fully wetting.

தோயசம், தாமரை, lotus flower—Nelumbium speciosium.

தோயசூசகம், தவளை, frog.

தோயடம், சடாமாஞ்சி, Indian spikenard — Cyperus stoloniferus.

தோயதம், நெய், ghee.

தோயதாரம், see தோயடம்.

தோயதி, கடல், sea.

தோயநிதி, கடல், sea.

தோய பாணம், பொடுதலை, creeping vervain — Lippia nodiflora alias Verbena Capitata.

தோயப்பகை, நீர் விரோதம், அதாவது தண்ணீர் உடம்புக்கு ஒத்துக்கொள்ளாமை, disagreeableness of water of a place to one's health due to climate difference from the native one.

தோயப்பண்ணல், நீரில் மூழ்கும்படி செய்தல் immerse.

தோயப்பம், தோசை, pan cake.

தோயப்பிரசாதனம், தேற்றுமரம், clearing nut tree — Styrchmos potatorum.

தோயம், நீர், water.

தோயல், இரும்பைக் காய்ச்சித் தோய்த்தல், dipping of a heated red hot iron or instrument into water; 2. குளித்தல், bathing commonly in cold water.

தோயவல்லி, பாகல், bitter gourd — Momordica charantia.

தோயரஞ்சுபத்திரம், காட்டாத்தி, holy mounttain ebony — Bauhinia tomentosa.

தோயாப்பூ, தூரமாகாத பெண், woman not attained puberty though aged enough.

தோயாப்பூப்பு, பூப்படையாமை, not matured.

தோயேமசனம், நிலவேம்பு, french chiretta, ground neem — Justicia paniculata.

தோய்ச்சல், தோயல், the act of dipping a red hot instrument into water till it reaches a proper degree of hardness.

தோய்நரிசம், புத்திரசீவி, which see.

தோய்தலை, பொடுதலை, see தோயபாணம்.

தோய்தல், குளித்தல், bathing; 2. அமிழ்தல், being immersed; 3. புணர்தல், copulating; 4. உறைதல், congealing.

தோய்த்தல், ஊற வைத்தல், soaking in water or any liquid; 2. நனைத்தல், drenching; 3. துவைத்தல் washing as clothes; 4. பிறைகுத்தல், putting runnet in milk to curdle it, curdling.

தோய்த்தூட்டல், தண்ணீர் அல்லது எண்ணெயில் சுவறும்படி அடிக்கடி நனைத்தல், dipping frequently in water juice or oil.

தோய்ந்துபோதல், உறைந்து போகுதல், congealing.

தோய்பலம், கக்கரிக்காய், field cucumber—Cucumis utilissimus.

தோபனி, மிருந்தபனி, excess dew; 2. உறைந்தபனி, snow, ice.

தோய்வு, ஏற்றபடி கலத்தல், mixing or combining in due proportions; 2. கலப்பு, mixture, the act of mixing, 3. எண்ணெய் தேய்த்துக்கொள்ளாது குளித்தல், ordinary bath without anointing oil.

தோரா, துரா, which see.

தோரி, சோறு, cooked rice.

தோரை, இரத்தம், blood; 2. குழநெல், a kind of paddy; 3. ஓர் பனை, a kind of palmyra; 4. வெண்மை கலந்த சிவப்பு, whitish red; 5 மூங்கிலரிசி, bamboo rice or sago; 6. விரலிறை, joint of finger; 7. see துவரை; 8. நெல், paddy.

தோரையம், புல்லாமணக்கு, creeping castor plant — Sebastiana chamaelca.

தோர்மூலம், அக்குள் ,armpit — Axilla.

தோலடிப்பறவை, விரல்களுக்கு இடையில் தோலால் இணைக்கப்பட்ட பாதங்களையுடைய நீந்தும் பட்சி, birds having membraneous joints or folds of skin between their toes to enable them to swim in water as duck swan etc — Web footed birds.

தோலம், இலவு, silk cotton tree — Bombax malabaricum.

தோலறச் சீவல், மேற்றோல் முழுவதும் நீங்கும்படி கத்தியால் சீவுதல், removing the outer skin as in the purification of dry ginger or of a fruit with a knife.

தோலற்ற, தோலில்லாத, skinless, rindless, having no skin.

தோலா, கொக்கு மீன், stork pipe — long nosed fish.

2. கோனாய், Indian wolf—Canis pallipes.

3. வெட்டுக்கிளி, locust.

4. ஐந்து தோலாகொண்ட சிற்றுழாக்கு, small half ollock.

5. 180 - குண்டுமணி எடை, weight 180 grains.

6. ஒரு ரூபா எடை, one tola weight.

7. 3½ விராகனிடை, weight consisting of 3½ pagoda weight.

தோலாசை, பெண்மேலிச்சை, desire or craving for woman.

தோலாந்திரக் கிரியை, கிளிக்கட்டி எரித்தல், see தோலாந்திரங்கட்டல்.

தோலாந்திரங்கட்டல், கிளிக்கட்டல், see கிழிக்கட்டல்.

தோலாந்திரம், see டோலாயந்திரம்.

தோலாயந்திரம், மருந்துகளின் சத்து இரங்கும்படி அவைகளை ஓர் துணியில் முடிந்து எரிக்கும் பாத்திரத்திற்குள் தொங்க விடும்படி அமைக்கப்பட்ட யந்திரம், அல்லது ஒரு சட்டியில் சாற்றை விட்டு, நடுவே துவாரமுள்ள மற்றோர் சட்டியால் மேல் மூடி அத்துவாரத்தின் வழியாக சரக்குகளைக் கிளி கட்டித் தொங்கவிட்டு அவித்தெடுக்கும் ஓர் சூழ்ச்சி, an apparatus employed for purposes of obtaining the soluble constituents of a drug by the descent or suspension of a solvent through it. A kind of percolution see also டோலாயந்திரம்.

தோலி, ஓர் வகை மரப்பிசின், resin or gum lac; 2. ஓர் மீன், a small fish — Silurus; 3. அவுரி, indigo plant—indigofera tinctoria; 4. கருந்தொலி அதாவது நீலி, another variety of அவுரி which see.

தோலிகை, காது ear; 2. ஒட்டிய விரல்கள். fingers united by webs or folds of skin — Web finger.

தோலிக்கருவாடு, உலர்ந்த ஓர் சிறுமீன், dried silurus.

தோலியாய்ப் போதல், தோல் போலாதல், being reduced to skin and bone; 2. இளைத்தல், being emacited.

தோலிலேயூட்டல், தோலிற் சுத்திவைத்தல், wrapping in a skin as a process in absorption; 2. தோலுக்குள் ஊசியால் குத்திப் புகும்படி செய்தல் (in surgery — or modern medicine) introduction of medicine into the substance of skin — Intra dermic injection as opposed subcutaneous injection தோலின் கீழ் ஊட்டல்).

தோலின்கீழாக, மேற்றோலின் அடியில், immediately under the skin — Subcutaneous.

தோலுக்குரிய, தோலுக்கடுத்த, cutaneous.

தோலுண்ணி, ஓர் வகை யுண்ணி, skintick.

தோலுதிர்தல், மேற்றோல் உறிந்து உதிரல், falling of in scales or layers — Exfoliation.

தோலுந்துருத்தியுமாதல், சதையும் எலும்புமாதல், being reduced to skin and bone said of an emaciated person.

தோலுரிதல், மேற்றோலுரிதல், exfolication of the epidermis i.e. outer skin — Peeling of skin.

தோலுரித்தல், மேற்றோலைப்போக்கல், peeling off as skin of fruits.

. உடம்பின் தோலையுரித்தல், flaying as skin of body, escoriating.

3. தோல்போக்கல், husking as of grains or pulses, Decorticating.

4. சட்டை கழற்றல், casting away the outer skin as snakes do.

தோலுரித்தில், தோலுரியும்படி அடிப்பதாகத் திட்டல், a contemptible term used to induce fear stating that one would be flagged alive.

தோலுரித்தோன், குப்பைமேனி, rubbish plant — Acalypha indica; 2. கற்பமுறையால் சட்டை கழட்டியவன், one who causes the wrinkled outer skin (epidermis) to shed or thrown off as in Rejuvenation so as to look young.

தோலுள், உள் தோள், inner skin; 2. தோலிற்குள், inside the skin.

தோலுள்ளாக, தோலின் உட்புறமாக, into the skin — Intradermis.

தோலைப்பற்றிய, மேற்றோல் சம்பந்தமான, cutaneous.

தோல், அழகு, beauty; 2. துருத்தி, bellows; 3. மூங்கில், bamboo; 4. புறணி, (in botany) legumin; 5. விதையின் தோல், arillusor pod of seeds; 6. உடம்பின் தோல், skin of body; 7. பழத்தோல், rind of fruits; 8. மேல்மூடி, outer covering of any substance; 9. பெண்குறி, female generative organ; 10. சவ்வு, membrane, cuticle; 11. யானை, elephant.

தோல்காய்ப்பு, சதை காய்த்துக் கெட்டிப்படுதல், any thickened or hardened part on the surface of the human body or animal — Callosity.

தோல்கீழ்ப்பீச்சி, உடம்புத்தோலின் கீழாகப் பீச்சுவதற்காக உபயோகிக்கும் கருவி, a syringe for injecting substances beneath the skin — Hyperdermic syringe.

தோல்சிலிர்த்தல், நீண்டநேரம் தண்ணீரிற் கிடப்பதால் உடம்பின் சதை சுருங்கி வெளுத்தல், erection of the papillae of the skin as from remaining in water for a long time, goose flesh, cutis auserina.

தோல்சீவல், மேற்றோல் கழித்தல், scrapping off or removing the skin by rubbing.

தோல்தீய்ச்சி, தோலை சுடுதல், burning the skin with caustic.

தோல்நோய், சர்மநோய், skin disease in general.

தோல்நோய்க்காரம், உணர்ச்சி யுண்டாகும்படி சரும நோயில் மேற்பூச்சாகத் தடவு மருந்து, any stimulant application in skin diseases as சிமையகத்தி, cassia alata and தகரை விதை, ringworm seed see page 905.

தோல்புளி, சதைக்குறைந்தப்புளி, tamarind with very little pulp.

தோல்பொசுக்கி, சுட்டுத்தோலை நீக்கல், eschorotic.

தோல்போக்கல், see தோலுரித்தல்,

தோல்போலாதல், இளைத்தல், emaciating.

தோல்மட்டம், தோல்ஆழம், skin deep.

தோல்முட்டை, ஓடையாத முட்டை, egg laid before its shell is hardened.

NOTE :— It is not hardened for want of calcium in the system.

2. பக்குவப்படாத முட்டை, immature or undeveloped egg.

NOTE :— Hen that lays such egg is killed as it is considered as illomen. It fed with more calcium it will lay good matured eggs.

தோல்மூடல், சர்மம் மூடல், பக்குகட்டுதல், a coating of skin formed over a sore on healing as scab, cuticular ization.

தோல்வறட்சி, உடம்பின் தோல் பசையற்று உலருகை, obnormal dryness of the skin — Zezosis; 2. சொறியால் மேற்றோல் சொர சொரத்து வறண்டு காணும் ஓர்நோய், a disease marked by roughness and dryness of the skin especially in ichthyosis.

தோல்வியாதி, உடம்பில் ஏற்படும் சொறி, சிரங்கு, புண், தேமல், படை, கொப்புளம், கிரந்தி, புற்று முதலிய சருமநோய்கள், skin diseases or cutaneous affections such as pruritus, itch, sore, macula, ringworm, boil, ulcer, cancer etc; 2. பெண்போகத் தால் உடம்பில் ஏற்படும் மேக நோய்கள், skin affections arising from venereal and syphlitic causes.

தோவாந்திரம், குமதை, which see.

தோழி, கற்பூரவல்லி, country borage—Colius aromaticus alias Anisochilus carnosus.

தோளமேதி, எருமை விருட்சம், which see.

தோளி, அவுரி, indigo plant, see தோலி; 2. அரக்கு, lac; 3. பாடை, litter or dooly.

தோள், உற்காயத்தை (arm) நெஞ்சின் பக் கத்திலிணைக்கும் கையின் மேற்பகுதி, that portion of the upper arm of human being connected with the trunk, the junction of the arm and trunk — Shoulder.

தோள்காய்த்தல், தோள் காய்ப்பு, shoulder becoming callous

தோள்சந்து, அக்குள், armpit.

தோள்பட்டை, தோள் பலகை, shoulder blade.

தோள்பொருத்து, தோள் மூட்டு, shoulder joint.

தோள்பொருத்துவாதம், தோள்மூட்டுவாதம், இது வாயு பிரகோபித்து கபத்தைத் தாக்கி வறட்டுவதால் ஏற்படும், inflammation of the shoulder joint in which the enraged local vayu dries up the normal phlegmatic humour lying about the shoulder joints — Omartheitis.

தோள்மூட்டு, See தோள்பொருத்து.

தோள்மூலம்.

தோள்வதாம், தோள்வீங்கி, கண்டம், பிடரி, வலித்து, கழுத்து நோகும், ஓர் நரம்பைப் பற்றிய நோய், a kind of neuralgic pain of the shoulders marked by swelling and pain in the neck and nape; 2. வாயு தோஷத்தி னல் தோள் மூட்டு பசையற வற்றல், the vayu about the shoulder joint becomes excited, dries up the kapha which substains the shoulder joint; 3. வாயு கோளா றினல் தோள் மூட்டில் விறைப்புண்டாகி அசைக்க முடியாமற் செய்யும் ஓர் வாதம், stiftness of the shoulder joint in which the excited vayu causes the contraction of the muscles of the shoulder (c. f. அவபாகுகம்) 4. தோள்பிடிப்பு, rheumatism of the shoulder.

தோற்கட்டு, தோள்வல்லமை, strength of the shoulder.

தோற்கவிச்சு.

தோற்குடைச்சல், See தோள்வாதம்.

தோற்சட்டையுரித்தோன், காயகற்பம் சாப் பிட்டு அதனல் திரை நீங்கி, அதாவது உடம்பிலுள்ள சுருங்கிய தோல் கழன்று காயசித்தியடைந்த சித்தர்களில் ஒருவன், one of those Siddhars who rejuvenated their system and restored to youth by casting off the wrinkled skin on consuming the rejuvenating drug.

தோற்செவி, காது ear.

தோற்பாரை, ஓர்வகைப் பாரை மீன், இதன் உடம்பு சப்பையா யிருத்தலாலும், தோல் கனத்தியாலும் இதற்கிப் பெயர், a kind of horse mackerel fish — Chorinemus lysan. *It is so called from its flat body and* thickened skin.

தோற்புடைத்தல், மேல்தோல் போகும்படி முறத்தில் தேய்த்துப் புடைத்தல், winnowing by fan.

தோற்புரை, சதையின் உட்டுளை, a cavity or opening inside the skin containing pus — Sinus; 2. தோலின் சவ்வு பாகம், any membraneous portion of the skin.

தோற்புலவு, ஓர்வகை பிலாமரம், lance wood — Pterospermum reticulatum.

தோற்புழு, சதையின் அடியில் உண்டாகும் கயிறைப் போன்ற புழு, நரம்பு சிலந்தி, guinea worm.

தோற்றம், வலிவு, vigour, strength; 2. பிறப்பு, birth; 3. நூதனக் காட்சி, that which strikes as strange and uncommon anything extra ordinary, phenomena; 4. பார்வை as கண் தோற்றம், eye sight; 5. காட்சி, vision, outward appearance; 6. எழுவகைத் தோற்றம், (in theology) the evolution of things from their premitive elements as animate and inanimate, which are classified under seven heads.

தோற்றரவு, See தோற்றல்.

தோற்றல், புலப்படல், being perceived by the senses; 2. பார்வை தெளிதல், recovering eye sight; 3. தோற்றுதல், appearance; 4. see தோன்றல்.

தோற்றன், துருசு, sub acetate of copper, blue vitriol.

தோற்றுக்கிருமி, இரத்த நரம்புகளில் உலாவும் அணுவகைப் பூச்சிகளிலொன்று, one of the six rudi mentary or embryo form of an organism in the blood vessels.

தோற்றுதல், பிறத்தல், birth.

தோற்றுருத்தி, உடம்பு, body which is compared to belows.

தோற்றுவித்தல், கண்ணொளி யுண்டாக்கல், making the vision clear; 2. உண்டாக்கல் bringing to existence; 3. பிழைக்க வைத்தல், restoring to life; 4. தோன்றும்படிச் செய்தல், causing to appear.

தோறுய், ஓர்நாய், a kind of dog.

தோனிறம், உடம்பின் தோல் நிறம், colour of skin or of body — Cuticolour.

தோன்றல், பிறத்தல், being born; 2. முளைத்தல், sprouting; 3. ஆண்மகன், male; 4. பிரசவத்தில் குழந்தை உறுப்பு வெளிக்காணல், (in Midwifery) an appearance in labour of some particular part of the fetal body — Presentation; 5. குழந்தைப் பருவத்திலுண்டாகும் நோய்கள், diseases in childhood — Children's diseases.

தோன்றி, இரத்தம், blood; 2. காந்தள், November flower — Gloriosa superba; 3. வெண்தோன்றி, white November flower — Gloriosa superba (Alba); 4. செந்தோன்றி, red November flower — Gloriosa superba (rubrum); 5. மருதோன்றி, fragrant nail dye — Lawsonia alba; 6. ஆனைதோன்றி, heart leaved or dure tree — Slerculia alata; 7. குடைத்தோன்றி, same as ஆனைத்தோன்றி.

தோன்றியடி, காந்தள் கிழங்கு, plough shaped bulbous root of November flower— Gloriosa superba.

தோன்றுதல், see தோன்றல்.

தௌ

தௌசருமியம், சுன்னத்து, அதாவது ஆண் குறியின் முன்தோலை அறுத்தல், the act of cutting off the prepuce or foreskin of the penis — Circumcision.

தௌசாரம், குளிர், chillnes; 2. பனி, dew, fog.

தௌடி, கருக்கு, Nilgri elm — Celtis tetranda.

தௌதம், வெள்ளி, silver.

தௌதிகபிச்சி, சிமைப்பிச்சி, a kind of smooth jasmine — Jasminum trichotomum.

தௌதிகபீளை, பெரும்பீளை, Javanese plant— Illecebrum javanicum alias Aerna Javanica.

தௌதிகமுல்லை, காட்டு முல்லை, wild jasmine — Jasminum angustifolium.

தௌதியவரளி, செவ்வரளி, oleander rose bay — Nerium odorum (carnea).

தௌரிதம், துரிதம், swiftness, velocity.

தௌர்ப்பல்லியம், பலஹீனம், weakness.

தௌலேயம், ஆமை, tortoise, turtle.

தௌவல், கெடுதல், perishing; 2. இளைத்தல், wasting away.

தௌவை, செவிலித்தாய், nurse; 2. தமக்கை,

தௌற்பல்லியம், துர்ப்பலம், weakness.

தௌனியம், ஒருவகை மரத்தில் பூச்சியால் உற்பத்தியாகும் பொருள், a kind of gall caused by an insect in some tree.

ந

ந, வடமொழியில் நல்ல, உன்னத, என்பதை யும், சில விடங்களில் எதிர்மறையும் குறிக் கும், in Sanskrit it denotes goodness and respectfulness and in some places gives the opposite meaning.

(உ — ம்)

நப்பின்ஜை; நக்கீரை;
நபட்சணம்; நபுஞ்சம்;

நகக்கணுக்கட்டி, விரல் நுனியிற் காணும் கட்டி, இது விரலின் தசை நாரைமூடிக் கொண்டிருக்கும் சவ்வுக்கு தாபிதம் கண்டு சிவந்து மிக்க வலியையுண்டாக்கும், இது விரற்சுற்றி யென்னும் வகைகளிலொன்று, இதனுல் விரல் வீங்கி கையிற் பரவி விரல் அழுகி பழுதுண்டாகும், இதற்கு உடனே சிகிச்சை செய்யாவிடில் மிக்க கெடுதிகள் ஏற்படும். an abscess occuring at the end of the finger. In this the sheath containing the tendons of the fingers inflames and becomes red and terribly painful. It is one of the three forms of whitlow in the which the finger swells, the inflammation spreads into the hand and arm and the tendons or one or more bones of the finger are injured and slough out. It often results in some deformity either from a bone being lost or from the contraction of the tendons — Thecal abscess.

நகக்கணுநோய், நகத்தினடியிற் காணும் ஓர் வகை மேகநோய், இதனுல் விரலுக்கு அழற்சி கண்டு சிவந்து, ஓர்வித வெள்ளைத் தோல் நகத்தைச் சுற்றிலும் ஏற்படும், சில சமயம் நகமே விழுந்து விடும். a kind of skin disease occurrine on one side of the root of the nail, beginning with a little inflammation and throbbing pain. By degrees a whitish semitransparent bleb is formed extending more or less round the nail. Sometimes the nail may even be destroyed.

நகக்கணுவிரணம், கொப்புளம் எழும்பாமலே விரற்சதையிற் காணும் விரணநோய் அல்லது விரற்சுற்றி, இதிலும் கையில் வலி கண்டு வேர் அழுகி நகம் விழுந்து விடும், a form of whitlow occuring in the bulbous end of the finger and in which the pain extends into the hand and arm. The nail is usually destroyed.

நகக்கண், நகத்தினடி, root of the nail; nail bed; 2. நகமும் விரற்றேலும் கூடுமிடம், that portion where the nail end and finger muscle meet, the margin of the nail where it joins the finger.

நகக்கண்ணேய், உடம்பில் வாயு, பித்தம் கோளாறடைவதால் கொப்புளம், எழும்பி, சீழ்கொண்டு விண்ணென்று வலி ஏற்பட்டுத் துன்புறுத்தும் நகச்சுற்று, இதற்கு வடமொழியில் சிப்பம் என்று பெயர், a disease of the finger (whit low) in which the flesh of the finger nail is vitiated by deranged wind and bile in the system. It is marked by blister attended with severe throbbing pain and supurration.

நகக்கால், See நகக்கண்

நகக்காளான், நகத்தில் முளைக்கும் காளான், (Lit) a fungus in the nail bed, an epithelial tumour of the nail bed, fungus springing from nail parings

நகக்குறி, நகத்தினுலேற்பட்ட தழும்பு, a scar or impression left by nail; 2. கொக்கோக நூலின்படி பெண்களுக்குக் காமத்தை எழுப்ப வேண்டி உடம்பில் சிலபாகங்களில் நகத்தினுல் அழுத்தியுண்டாகும் தழும்பு, (in erotic science) an impression or mark made by pressing with the nails on some parts of the female body for the purpose of exciting passion, இக்குறியினுல், புருஷன் இல்லாத பொழுது நகக்குறியைப் பார்த்த வினுல் அவன் செய்த கலவியை நினைக்கச் செய்யும், நாயகன்மேல் ஆசையை அதிக மாக விளைவிக்கும், இது பலவகைப்படும், 1. அர்த்தசந்திரன், 2. மண்டலம், 3. புலி நகம், 4 மயூரபதம், மயிலடி. These marks, in the absence of her lover, will make her to recollect the enjoyment she had with him and increase her love towards him.

நகக்கொடி, விரல்களின் நகங்களைக் கொடி யைப்போல் வளரவிட்ட சுருட்டை, nails allowed to grow long and tortuously.

நகங்கறுத்தல், விரல்களிலுள்ள நகங்கள் கறுத்துக் காணல், இது ஓர் மரணக்குறி, nails turning dark which is considered as a symptom of death.

நகசிரிதர், see நகச்சிறிதம்.

நகசிறிதம், குன்றிமணிச்செடி, wild liquorice -- Albrus precatorius.

நகச்சதை, நகத்தைச் சுற்றிலுமுள்ள சதை பாகம், the portion of tissue around the nail.

நகச்சிராய், நகத்தருகு கிழிந்த சிம்பு, nail stump.

நகச்சிலந்தி, see நகக்கண் விரணம்.

நகச்சுவர், nail wall.

நகச்சுற்று, பொதுவாக நகக்கண் அல்லது விரலிற்காணும் நகச்சுற்று, இதனல் நகத்தைச் சுற்றிலும் வலியுடன் வீக்கமுண்டாகும், அன்றியும் எரிச்சல், சுரம் இருக்கும், சிலசமயம் ஒவ்வொரு நகங்களிலும் அடுத்தடுத்துக் கட்டிகள் எழும்புவதுமுண்டு, இதனல் நகங்களின் வேர் அழிந்து வேறு நகம் முளைக்கும், a common name for several forms of whitlow — Onychia c. f. Paronychia.

நகச்சூடு, இளஞ்சூடு, luke warm; 2. சிறுசூடு, moderati warm.

நகச்சூரம், பூனைப்புல், a kind of grass.

நகச்சொற்றை, சிதைவுற்றநகம், worm eaten nail or decayed nail.

நகடு, உடல் வெளுக்கை, paleness of the body.

நகட்டல், அரைத்தல், grinding; 2. நசுக்கல், crushing.

நகணம், முடக்கொத்தான், palsy curer — Cardiospermum alicacabum.

நகதிபீசம், புலித்தொடக்கி, a prickly shrub said to be capable of stopping the tiger — tiger stopper — Caesalpinia sepiaria.

நகத்தயிர், பூமிசருக்கரைக் கிழங்கு, இதுவே பூச்சர்க்கரைக் கிழங்கு, hill giant potato — Merna arenaria.

நகத்தழும்பு, see நகக்குறி.

நகத்துரோணம், தும்பை, leucas flower — Leucas linifolia.

நகநாகு, புளிக்கவைத்துச் சாராயம் இறக்குவதற்காக வுபயோகப் படுத்துமோர் மூலி, a drug used for fermenting spirituous liquor.

நகநாதிகம், சிவப்பு அடுக்கலரி, oleander rosebay — Nerium odorum (flore pleno curneo.)

நகநோகரம், மஞ்சிட்டி, which see.

நகநோக்கி, வேலிப்பருத்தி, hedge cotton — Daemia extensa.

நகபதம், see நகக்குறி.

நகபர்ணி, ஓர்செடி, a plant.

நகபலை, ஓர்பூடு, a plant.

நகபுட்பி, ஓர்வகை வெந்தயம், horse shoe fenugreek — *Trigonella corniculata.*

நகப்புண், நகத்திற்காணும் புண், see நகச்சுற்று; 2. நகங்கீறுவதாலுண்டான புண், scratch of the nail.

நகப்பூ, நகத்தில் விழும் வெண்ணிறமான புள்ளி, white spots occuring on the surface of nails.

நகமுண்ஸி, நகம் குறைந்து அல்லது விழுந்து போகும் ஓர்வகை நகச்சுற்று, a form of whitelow in which the nail is destroyed; 2. விரற்குறையும் குட்டம், a form of leprosy in which the fingers with nails are mutilated.

நகம், உகிர், nail; 2. பூமி, earth; 3. மலை, mountain; 4. மலைப்பச்சை, painter's gamboge—Garcinia xanthochymers; 5. தந்தரசம், essence of ivory; 6. அடிக்குளம்பு, the lower part of the hoof.

நகம், கை அல்லது கால் விரல்களின் நுனியில் அமைக்கப்பெற்ற கொம்பைப் போன்ற தகட்டுப் பாகம், இது மீத்தோல் சதை பாகத்தினின்று திரண்டு எழும்பி, தகட்டைப்போல் விரல் நுனியின் மேற்பாகத்தைக் கவர்ந்திருக்கும், இது அடியிற்கண்டபடி பலவகைப்படும், the *horny substance* growing at the end of human fingers and toes — Human nail. It is made up of flattened epithelial scales developed from one of the four layers of the epidermis of the skin. It consists of different kinds as mentioned below:

1. கை நகம், finger nail.
2. கால் நகம், toe nail.
3. சொத்தை நகம், decayed nail.
4. புலி நகம், tiger's claws.
5. மேல் வளைந்த நகம், the nail that is curved over the out sides of the fingers — Hippocratic nails.
6. கிளி மூக்கு நகம், curvation of the finger nail like that of a parrot's beak — Parrot beak nail.
7. ஆமையோட்டு நகம், nail great by distorted — turtle back nail.

8. பள்ளம் குழிந்த நகம், குழிநகம், nail with a depression in the centre and raised on the sides.

9. உள் வளைந்த நகம், the nail that is curved inside.

10. அழுந்தும் நகம், in grown nail.

நகசரம், யானை, elephant.

நகரங்கம், ஓர்வித வாசனை, a kind of odour; 2. see நகக்குறி.

நகரசனி, செடியும் அதன் காயும், a plant and its fruit.

நகரமுக்கத்தி, நாகமுக்கொற்றிச் செடி, moon flower.

நகரம்பழம், நவரை வாழை, which see.

நகரவரை, மொச்சை, country bean— Dolichos lablab.

நகரவாயிற்பழம், இதுவே பலசம், இது ஓர் புளிப்புள்ள பழம், இதினின்று சர்பத் தயாரிக்கப்படும், இதைப் புளிக்கவைத்து மது இறக்குவதுண்டு, இதற்கு துவர்ப்பு, குளிர்ச்சி குணங்களுண்டு, இதன் பட்டை கஷாயத்திற்கதவும், — Grewia asiatica. It is a small acid fruit. A sperbut is prepared from it. Spirit is also distilled after fermentation. The bark is used as decoction.

நகரவியக்கி, இரண்டு, a thorny sensitive plant — Mimosa rubicants. இதுவே புலித் தொடக்கி.

நகரவிரம், மயில், peacock.

நகராசிடமண், சவுட்டுமண், saline material in earth.

நகராணம், விந்து, semen; 2. விதை, seed.

நகராமுசி, ஈரல், liver; 2. நுரையீரல், the lungs.

நகராவம், அலரி, oleander —Nerum odorum.

நகரி, வறட்சுண்டி, a sensitive plant — Mimosa tripuetra.

நகரிகௌளி, தேட்கொடுக்கி, scorpion sting plant — Heliotropium indicum.

நகரிபகம், காகம், row.

நகரிபதம், see நகரிபகம்.

நகருதல், see நகர்.

நகருடம், மூக்கு, nose.

நகரேகை, நகத்தழும்பு, mark of a nail; nail impression; 2. see நகக்குறி.

நகரை, நறுள்மரம், small lance leaved, olive linden — Elaeocarpus amoenica; 2. ஓர் மீன், a kind of fish; 3. see நவரை; 4. பேய் நவரை, which see.

நகரொடதி, வாழை, plantain tree.

நகர், நகருதல், creeping as a child; crawling as a infant, 2. உட்கார்ந்தபடி நகருதல், moving along in sitting posture as a crippled does.

நகர்தீயிட்டோன்தந்தை, காற்று, wind.

நகர்துரோணம், தும்பை, leucas flower see நகத்துரோணம்.

நகர்வயம், பெருங்காயப்பால், a resinous gum obtained from the root of asafoetida plant — Ferula asafoetida.

நகலேகம், நகத்தாற்பீறிய காயம், a scratch with the nail.

நகவாதம்,

நகவியாக்கிரமம், புலித் தொடக்கி, tiger stopper, see நகதிபீசம்.

நகவியாக்கிரம், இண்டு, sensitive plant — Mimosa rubicaulis; 2. See நகவியாக்கிரமம்.

நகவிரணம், see நகக்கண்விரணம்.

நகவிலேகம், see நகரேகை.

நகவேலிகம், பெருங்குறட்டை, large corattay — Madecea bracteata.

நகளுதல், see நகருதல்.

நகள்தல், see நசுக்குண்டல்; 2. நகர்ந்து செல்லல், to move by crawling.

நகனேகம், மஞ்சிட்டி, madder of Bengal — Rubia cordifolia

நகாசாலிமூலி, செங்குன்றி, red bead vine — Abrus precatorius.

நகாசிப்பூ, நாகப்பூ, அல்லது நகேசுவரப்பூ, Ceylon ironwood — Mesua coromandelina.

நகாயுதம், சேவல், cock fowl; 2. புலி, tiger; 3. சிங்கம், lion; 4. நகமுள்ள மிருகம் அல்லது பறவை, any bird or beast possessing talons.

நகிர், தேள்கொடுக்கி, see நகரிகௌளி.

நகிலம், முலை, female breast.

நகிலவெலும்பு, முலைக்காம்புருவாய்க் காதின் பின்புறம் இருக்கும் ஓர் எலும்பின் பாகம், the bone resembling the nipple or breast behind the ear — Mastoid.

நகில், See நகிலம்.

நகுடம், மூக்கு, nose, nostril.

நகுதலிலை, நெட்டை நாரத்தை.

நகுதல், சிரித்தல், laughing; 2. மலர்தல், blooming.

நகுஷம், நந்தியாவட்டம், Indian rosebay — Taber montana coronaria.

நகுதாளிலை, நூலிலை, common cherry nutmeg — Polyalthia cerusoides.

நகுத்தம், புன்குமரம், Indian beech tree — Pongamia glabra; 2. காட்டு புன்குமரம், wild pongamia.

நகுலப்பூடு, கீரிப்பூடு, mungoose plant — Ophiorrhiza mungoos.

நகுலம், கீரி, mungoose, Bengal mungoose — Viverra icharcumon.

நகுலாநதியம், கண்குருடு, blindness; 2. ஓர் கண்ரோகம், see நகுலாந்தம், a disease of the eye.

நகுலாந்தம், இரண்டு கண்களையும் கீரிப் பிள்ளை கண்களைப் போல் சிவப்பாக்கி பீளை தள்ளி வெளி வஸ்துக்களை பலவித நிறங் களாகக் காட்டுமோர் கண்ணோய், a form of ocular affection in which the colour of the pupil of a person affected resembles that of a mungoose in consequence of which the external objects appear multi coloured in the day time It is marked by inflammation and muco purulent discharge.

நகுலாந்தம், கீரியைப் போல் குருடு, blind like mungoose.

நகுலார்த்தமம், கிரிப்பிள்ளை கண்கள்போலாகி இரவில் கண் தெரியாதிருத்தல், the eyes become like those of mungoose, and loose vision during night.

நகுலி, பட்டுப்பருத்தி, silk cotton tree — Bombax malabaricum.

2. பெண்கீரி, female mungoose or ichneaumon — Salmalia malabarica.

3. சடாமாஞ்சில், valerian or Indian spikenard — Cyperus stoloni ferus.

4. மஞ்சள், country saffron, turmuric — Carcuma longa.

5. துர்க்கந்தம், bad smell.

நகுலேட்டை, ஓர் பூடு, a plant.

நகுனகி, மோகங் கொண்ட பெண், a lustful woman; 2. பருவமடையாப் பெண், a girl before menstruation.

நாகேசிகம், புல்லூரி, parasitic plant.

நகேசிறு, See நாகேசிகம்.

நகை, பல், tooth; 2. சிரிப்பு, laughter; smile; 3. மொட்டு, flower bud; 4. ஈறு, gum of tooth; 5. மலருதல், blossoming; 6. நகைத் தல், laughing.

நகைகொட்டல், மிகச்சிரித்தல், laughing too much and too frequently.

நகைச்சோதி, மின்மினிப்பூச்சி, fire fly.

நகைத்தல், சிரித்தல், laughing.

நகைநோக்கம், மஞ்சள், turmeric, see நகுலி.

நகைமுகம், சிரித்தமுகம், smiling face. 2. முகப்பொலிவு, charming face.

நகையா, குறுப்பாலை grey barked nageia — Putranjiva roxburghii. see புத்திரன்சீவி.

நகையால், பகன்றைச்செடி, rattle nail dye — Crotolaria verrucosa; 2. நீர்முள்ளி, water thistle — Ruellia longifolia; 3. கல் லால், stone fig tree — Ficus infectoria; 4. கிலுகிலுப்பை, rattle wort — Crotolaria laburnifolia.

நக்கணி, see நக்கேணி.

நக்கப்பிட்டிஇலை.

நக்கபூசவெண்ணெய், உள்ளுக்குச் சாப்பிட வும், வெளிக்கு மேற்பூச்சு மருந்தாகத் தடவ வும் உபயோகப்படும்படி காய்ச்சி வடித்த தைலம், a medicated oil prepared so as to be useful for taking internally and also as an external application.

நக்கம், அம்மணம், nakedness.

நக்கரம், முதலை, alligator; 2. தேள், scorpion.

நக்கரி, see நகரிகௌளி.

நக்கரித்தல், தவழ்தல், crawl as an infant.

நக்கலாதகம், தகரை, ring worm plant — Cassia tora (typica).

நக்கலெண்ணெய், நாவால் பருகிச் சாப்பிடு மெண்ணெய், a medicated oil just taken internally by licking.

நக்கல், நாவால் பருகல், licking; 2. இலேகியம், electuary which is taken by the tongue; 3. எச்சில், spittle.

நக்கவரி, வறட்சுண்டி, see நகரி.

நக்கவாரத்தாழை, நக்கவாரத்தீவில் விளையும் ஓர்வகைத் தாழை, Nicobar bread fruit plant, screw pine growing in Nicobar island — Pandanus odoratessimus.

நக்கவாரத்தென்னை, நக்கவாரத் தீவில் விளையும் மஞ்சள் தென்னைமரம், yellow cocoanut tree of Nicobar islands.

நக்கவாரம், நக்கவாரத்தீவு, Nicobar islands.

நக்கவாரி, குள்ளத்தென்னை, dwarf cocoanut tree.

நக்கவாரிமூலி, விடத்தாரி, sore eye plant — Mmiosa cineria alias Acacia cineria.

நக்கனம், நிருவாணம், nakedness nudity.

நக்கன், நரி, fox 2. நிர்வாணப்பரதேசி, a nude mendicant.

நக்கி, நக்குவோன், one who licks.

நக்கிடல், நக்குதல், licking taking in by the tongue.

நக்கிதம், இண்டு, see நகவியாக்கிரமம்.

நக்கிப்பூ, தேட்கொடுக்கி, see நகரிகௌளி.

நக்கிரம், முதலை, see நக்கிரா.

நக்கிரா, முதலை, crocodile, alligator; 2. தேட்கொடுக்கி, see நகிர்.

நக்கிரை, நக்கிப்பூ, see நகிர்.

நக்கினதை, see நக்கனம்.

நக்கினம், பருத்தி, country cotton — Gossypium herbaceum; 2. செம்பருத்தி, tree cotton — Gossypium arboreum.

நக்கினிகம், பருத்தி, see நக்கினம்.

நக்கினிகை, நிருவாணப் பெண், a naked woman; 2. பத்துவயதுப் பெண், a girl of ten years.

நக்கினிக்கரணம், நிருவாணமாக்கல், stripping naked; 2. ஓர்விதலீலை, a love play in which the woman is stripped naked.

நக்குடகம், மூக்கு, nose.

நக்குணி, see நக்கி; 2. ஓர் பாம்பு, a small kind of snake.

நக்குதல், நாவினுல் பரிசித்தல், licking.

நக்குமருந்து, நாவாற் பருகுமருந்து, a thick syrupy medicament to be taken by licking — Lincture.

நக்கேலரி, ஓர் கருப்பு மரம், a black jujube— Canthium didymum alias C. cymosum; 2. ஓர்வகைக் கருங்காரை.

நக்ராரி, see நக்கவரி.

நங்கணவாய், See நாகணவாய்ப்புள்.

நங்காமணத்தி, செம்மணத்தி, red wood, decanny deodar — Erythroxylum monogynum.

நங்கெந்தம், அரிதாரம், orpiment.

நங்கை, பெரியாணங்கை, telegraph plant — Polygala telephioides. It is opposed to சிறியாணங்கை P. glabra; 2. பெண், lady.

நங்கை நான்குவகைப்படும் அவையாவன:

1. பெரியாணங்கை, 2. சிறியாணங்கை, 3. வனநங்கை, 4. வேப்பிலை நங்கை. There are four varieties of (நங்கை) Nanghai as mentioned above.

நங்கை நீர், மாதவிடாய் நீர், menstrual blood; 2. பெண் மூத்திரம், female urine, 3. நாத நீர், ovarian secretion in woman.

நங்கைமரம், புங்கமரம், poonga oil tree, Indian beech tree — Pongamia glabra.

நசலாய்க் கிடத்தல், நோயினால் படுக்கையிற் கிடத்தல், lying bed ridden by disease.

நசலாளி, நோயாளி, sick person, patient.

நசல், நோய், illness; 2. தீராநோய், a chronic disease.

நசாரி, காஞ்சிரை. nuxvomica — Strychnos nuxvomica.

நசிகோதி, மையல் பாகக்குற்றம். defects in cooking.

நசிதல், அழிதல், being destroyed.

நசிதவாரகம், பெருஞ்செருப்படை.

நசிதோஷணம், மிகவுஞ்சூடு அல்லது மிகவும் குளிர்ச்சியில்லாமை, neither too warm nor too cold.

நசித்தல், அழித்தல், destroying; 2. இறத்தல், dying.

நசியப்பிரசூதிகை, சாப் பிள்ளைப்பெற்றவள், a woman who has given birth to a dead child.

நசியஞ்செய்தல், மூக்கால் உள்ளுக்கிழுத்தல்; inheling medicinal fumes or powders through the nose.

நசியமிடல், மருந்தை புகைரூபமாய் உட் செலுத்தல், administering medicine internally in the form of fumes or vapour; exposing to smoke or vapour as of sulphur to *purify from infection inhaling disinfectant* fumes — Fumigation. See நசியம் செய்தல்.

நசியம், மூக்குத்தூள், இதுபிழி மருந்து விடுமருந்து என இருவகைப்படும், nose powder, snuff (pulverised leaves of tobacco)

2. மூக்குமருந்து, any medicinal or errhine powder to be inhaled into the nose to promote mucous discharge.

3. தும்மலையுண்டாக்கும் பொடி, an agent that causes sneezing — Errhine, stermitatory.

4. மூக்கில் பிழியுமருந்து, a liquid or juice squeezed into the nostrils.

NOTE: The term Nasya in the specific sense is particularly used with reference to the snuffing of an oleaginous substance with a view to make up the deficient oily matter in the brain. It may be used as an agent to bring out mucous matter.

நசியம் செய்தல், மூக்கினால் இழுத்தல், இதில் நோயாளியைப் படுக்கவைத்து கனத்த கடிதாசியில் புனல் செய்து அடியில் துவாரமிட்டு மூக்கில் செருகி மருந்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவிட்டு உள்ளே செலுத்துதல், make the patient lie down, and pass the medicine into his nostril through a tube and funnel.

நசியம்பிழிதல், மூலிகைச் சாற்றை மூக்கிற்குள் செலுத்தல், to pass the juice of herbs into the nostril.

நசியரி, குப்பைமேனி, rubbish plant — Acalypha indica.

நசிவாந்தம், பறங்கிபாஷாணம், a kind of mineral poison, sublimate of mercury.

நசிவு, நெரிவு, bruise; 2. நசுக்குண்டல், bruised or contused.

நசிவுகாயம், நசுக்குண்ட அல்லது நொறுங்குண்டகாயம், a bruished or contused wound.

நசுக்கல், நசுக்குதல், crushing; 2. நொறுங்குதல், pounding, mashing, beating into a confushed mass.

நசுக்கிப்பிழிதல், பசு மூலிகைகளை இடித்து சாறு பிழிதல், squeezing out juice by bruising the green herbaceous leaves.

நசுக்குண்டல், நெறிவுறல், being jammed, being beaten into a pulp or flat mass; squashing.

நசுநசுப்பு, ஈரம், dampness.

நசுவக்கிரந்தி, நசுங்கிய காயத்தைப்போல் காணப்படும் ஓர் வகை கிரந்திப்புண், a syphlitic sore resembling a bruised wound.

நசை, தசைநார், a bundle of fibres by which muscle is attached to the bone — Tendon.

நசைத்துடி, சன்னிபாத சுரத்திற் காணும் உடம்பின் தசைநார் முறுக்கு, a twisting movement of the muscles and tendons in a typhoid condition — Subsultus tendinum.

நசைவு, ஈரம், see நசுநசுப்பு.

நச்சம்பச்சை, நாபி, aconite root — Aconitum ferox.

நச்சரி, விஷகாரணங்களினால் உடம்பிலுண்டாகும் ஓர் நமைச்சல், itching through poisonous effects.

நச்சவரை, இண்டு see நகரவியக்கி.

நச்சறுப்பாய்ஞ்சான், see நச்சறுப்பான்.

நச்சறுப்பான், கழுதைப்பாலை, நஞ்சறுப்பான், இது ஓர் கொடி, இதன் சாறு சரும நோய்க்குப யோகப்படும், common Indian ipecacuanha — Tylophora asthmatica alias Asclepias prolifera. The juice of this creeper is useful in skin diseases.

நச்சாம்பல், (நச்சு + ஆம்பல்) விஷத்தன்மையுடைய ஓர்வகை ஆம்பல், a poisonous species of Indian waterlily.

நச்சிருமல், சிறுக்கிருமல், slight cough. 2. அடிக்கடி காணும் சொற்ப இருமல், a short feeble and frequent cough—Hacking cough.

நச்சிலை, நாய்ப்பாலை, dog paulay. See நச்சறுப்பான்.

நச்சிலைக்கூமா,

நச்சிலைக்கூரிகம், எருக்கிலை, madar leaf — Calotropis gigantia.

நச்சினி, நான்காமாதம், fourth month; 2. கேழ்வரகு, ragi plant — Eleusine coracana.

நச்சு, நஞ்சு, poison; 2. எட்டி, nuxvomica; 3. தொந்திரவு, trouble.

நச்சுக்கண், கெட்டபார்வை, evil eye.

நச்சுக்காற்று, விஷக்காற்று, unhealthy wind, poisonous breeze, contaminated air; 2. முச்சுவிடுங் கெட்ட காற்று, effluvium — Miasma.

நச்சுக்குழல், தூரதிருஷ்டிக்கண்ணாடி, teloscope.

நச்சுக்குழல், பெரியகுழல், long tube.

நச்சுக்கொடி, see நஞ்சுக்கொடி.

நச்சுக்கொட்டை, எட்டிக்கொட்டை, nuxvomica nut — Strychnos nuxvomica.

நச்சுக்கொட்டையிலை, வாயுவைக் கண்டிக்கும் ஓர்வகைக் கீரை, a kind of edible leaf eaten for curing the morbid wind in the system — Psonia morindifolia nictaginaea.

நச்சுதல், மோகங்கொள்ளல், growing lust.

நச்சுதிரல், விஷத்தையுண்டாக்கல், a general intoxication due to the presence of poison in the system.

நச்சுத்தலை, பாம்பின் தலை, head of a serpent containing poison; 2. See நச்சுத்தலைவலி.

நச்சுத்தலைவலி, அடிக்கடி உண்டாகும் சொற்பத் தலைவலி, slight head ache coming frequently; 2. விஷத்தினாலேற்படும் தலைவலி, head ache due to systemic poisoning — Toxic head ache

நச்சுத்தானம், கொக்கோக நூலின்படி பெண்களுடம்பி லமைந்திருக்கும் அமுதநிலைக் கேழாமிடம், (in Erotics) certain parts of the female body which if touched by men as per rules laid down in the erotic science of Kokkugha muni are supposed to produce disgust.

நச்சுநீர், விஷநீர், poisonous liquid; 2. துர்நீர், morbid fluid.

நச்சுப்பதார்த்தம், ஈயம், ரசம், பாஷாணம் முதலிய விஷத்தன்மையுடைய வஸ்துக்கள், poisonous substances such as lead, mercury arsenic etc.

நச்சுப்பல், விஷத்தன்மையுடைய பாம்பின் பல், the poisonous fangs of a serpent; 2. விஷத்தன்மையுடைய பல், tooth as a cause of evil utterance.

நச்சுப்பல்லன், விஷப்பல்லன், one having a poisoned teeth i. e. one whose words are illomened or venomous.

நச்சுப்பல்லி, விஷப்பல்லி, a woman whose utterance produces evil effects; 2. சிறிய பல்லி, a small wall lizard. (opotted)

நச்சுப்பால், சீழ்ப்பால்; the first milk drawn from a cow after calving.

2. கள்ளிப் பால், the milky juice of Indian spurge.
3. விஷங்கலந்தபால், milk mixed with poison.
4. குழந்தைக்கு இணங்காத பால், milk not suited to children.

நச்சுப்பார்வை, கொடிய பார்வை, harsh look; 2. மேகப்பார்வை, amarous look; 3. கண்ணூறு, evil eye look; 4. கோபப் பார்வை, angry look.

நச்சுப்பாலை.

நச்சுப்புகை, விஷப்புகை, poisonous smoke or gas.

நச்சுப்புல், சிவப்புத் தர்ப்பைப்புல், a red variety of poisonous grass; 2. உண்டவர்க்கு நோய் விளைவிக்கும் புல், grass causing sickness when eaten.

நச்சுப்பூடு, விஷப்பூண்டு, a poisonous variety of plant.

நச்சுப்பெண், மனிதனைக் கட்டித் தழுவித் தன் உடம்பில் ஏறியுள்ள விஷத்தினால் அவனுக்கு விஷமேறும்படி செய்யும் பெண் இத்தகைய செய்கை பெண்ணுக்கு நாளாவட்டத்தில் உணவுப் பொருள்களில் விஷம் கலந்து கொடுத்துப் பழக்கப் படித்தலினாலேற்படும், a woman who is trained by feeding her with poisanous food until her embrace is rendered sufficient to poison the system of any ordinary man — Poison maiden.

நச்சுப்பொடி, நஞ்சுசாரத்தூள், a powder containing the essence of poison; 2. சொக்குப் பொடி, a narcotic powder inducing; giddiness of sleep; 3. சிறியமீன், very small fish.

நச்சுப்பொய்கை, விஷநீரான நீர் நிலை, tank or pond containing contaminated water causing elephantiasis etc.

நச்சுமரம், எட்டிமரம், nuxvomica tree — Strychnos nuxvomica.

நச்சுமருந்து, விஷங்கலந்த மருந்து, medicine prepared with poisonous drugs.

நச்சுமிழ்நீர், விஷத்தன்மை யுடைய வாய்நீர், saliva containing certain toxius, poisonous saliva — Venomos saliva.

நச்சுவலி, மெல்லுவது போல் உடம்பில் காணும் குத்தல், gnawing pain in the body.

நச்சுவாயன், ஓயாமற் பேசுபவன், one who talks incessantly — a chatterbox.

நச்சுவாயு, உப்புவாயு, nitrogen gas. It is so called because of its proving fatal if breathed alone.

நச்சுவி, பேய்க்கரும்பு, devil sugarcane—Saccharum arundinaccum.

நச்சுவிறகு, விஷத்தன்மையுள்ள எட்டி நாபி, கள்ளி முதலியவைகளின் விறகு, twigs fuel of poisonous trees such as nuxvomica, aconite spurge etc.

நச்சுளி, ஓர் சிறு கடல்மீன், a very small sea fish.

நச்சுறுப்பான், See நஞ்சறுப்பான்.

நச்செண்ணெய், சேரான் முதலிய விஷ மூலிகைகளையும் விஷத்தாது வர்க்கங்களையும் சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்த எண்ணெய், medicated oil extracted from poisonous drugs such as dhoby's nut etc and mineral poisons such as orpiment sulphur etc; 2. புண்ணுக்கிடும் எண்ணெய், poisonous ointment applied to wounds.

நச்செலி, விஷவெலி, a species of rat, the bite of which is considered poisonous. bringing with it disease; 2. மூஞ்சூறு, musk rat, so called of its bite being poisonous; 3. சுண்டெலி, mouse.

நச்சேத்திரதிச்சி, நாணல், reed.

நச்சோலம், நாவி, aconite — a vegetable poison.

நஞ்சபாதம், குதிரைக் குற்றங்களிலொன்று, one of the defects in a horse.

நஞ்சம், நஞ்சு, poison, venom.

நஞ்சரி, See நச்சரி.

நஞ்சறப்பரிச்சான், ஓர் மூலிகை, a herb.

நஞ்சறப்பாய்ந்தான், See நஞ்சறுப்பான்.

நஞ்சறிவாளி, தக்கை, pith, solah pith plant Aeschynomens aspera.

நஞ்சறுகி, கொடிப்பாலை, see நஞ்சறுப்பான்.

நஞ்சறுத்தான்பூடு, நாய்ப்பாலை, see நஞ்சறுப்பான்; 2. குன்றி, jeweller's bead — Abrus precatorius.

நஞ்சறப்பாய்ஞ்சான், See நஞ்சறுப்பான்.

நஞ்சறுப்பான், கொடிப்பாலை, green wax flower — Dregea volubilis alias Hoya-viridiflora; 2. நாய்ப்பாலை அல்லது கழுதைப்பாலை, இது சருமரோகத்தைப் போக்கும், காய்ந்த இலைக்கும் வேருக்கும் கோழை அறுத்தல், வேர்வை யுண்டாக்கல், வாந்தித்தல் முதலிய குணங்களுண்டு, பச்சைவேரைத் தண்ணீரில் இழைத்து அடிக்கடி கொடுக்க பேதியாகும், இதற்கு விஷங்கொல்லி யென்றும் பெயர், இது மணற்பாங்கான விடங்களில் விளைவும், c. f. கொண்டைச்சாணிக் கிழங்கு, கொடிப்பாலை, See நஞ்சு முறித்தான்.

Dog paulay or dankey paulay, Indian ipecacuanha Tylophora asthmatica alias Asclepius asthmatica alias A. prolifera. It is used for skin diseases as an antidote. The dried leaves and root serve as an expectorant, diaphoretic and an emetic. Fresh root, in smaller and often repeated doses acts as cathartic. It is also known as poison killer and is generally found in sandy plains.

நஞ்சறுப்பான், நஞ்சு முறிச்சான், இதற்கு நாய்ப்பாலை, பேய்ப்பாலை என்றும் பெயர்; இக்கொடி, மணல், களிமண் தரைகளில் எங்கும் பயிராகும், வங்காளப் பிரதேசங்களில் விசேஷம், இது மருந்துக் கடைகளிலும் விற்கும், இது பருமனாகவும், திருகலாயும், துண்டு துண்டாகவு மிருக்கும், வெளுப்பு, கசப்பு, வெகுட்டல் உள்ளது, இது பாம்பின் விஷத்தை நீக்கும், கீரிப்பிள்ளை இதில் பிரண்டு எழும், இலையை உலர்த்திச் சூரணித்துக் கொடுக்க வாந்தியுண்டாகும், கஞ்சியாக வைத்து அபினியுடன் கொடுக்க சீதபேதி, அசீரணபேதி, சுவாசகாசம் போம், கொய்னவுடன் கொடுக்க முறைசுரம், விஷசுரம், மலைசுரம் போம், இதன் வேரினால் சீதபேதி குணமாகும்.

It is known as Nanju murichan ie. an antidote to poison. This is a creeper grown in sandy as well as clay soils. It is abundant in Bengal, It is sold in bazaars. It is stout and twisted. It cut into small pieces. It is white bitter and nauseous. It is a cure for snake poisoning. Mungoose. is said to roll over this plant after killing the snake. Powder of dried leaves acts as emetic. It given as gruel along with opium it cures dysentery, diarrhoea with indigestion and asthma. If given with quinine malaria and intermittant fevers are cured. Its root is good for dysentery.

நஞ்சறுப்பான்வேர், ஓர் வகைக் கள்ளி, a kind of spurge.

நஞ்சா. see நாச்சிநார்

நஞ்சாதவெலும்பு, முழங்காலெலும்பு, knee bone — Patella.

நஞ்சாமிர்தப்பிசின்.

நஞ்சானபிசின்.

நஞ்சி, குன்றிமணி, wild liquorice — Abrus precatorius; 2. கொண்டைச்சாணிக் கிழங்கு, the same as நஞ்சறுப்பான், which see. It is used as an autidote to poison.

நஞ்சிச்சி, குன்றிமணி, see நஞ்சி.

நஞ்சிடல், விஷஅமுதிடல், mixing up poison in food or drink — Poisoning.

நஞ்சிட்டுமயக்கல், விஷங்கலந்து கொடுத்து மயங்கும்படி செய்தல், confusing or stupefying one by administering narcotic drugs.

நஞ்சிலுறுக்கிப்பாய்ஞ்சான், நல்ல பாம்பின் கடி விஷத்திற்குபயோகிக்கும் ஓர் இலை, a leaf used in cases of cobra bites, see நஞ்சறுப்பான்.

நஞ்சினி, கேழ்வரகு, ragi — Eleusine coracana

நஞ்சீடு, விஷமிடுதல், poisoning.

நஞ்சு, விஷம், poison; 2. நஞ்சுக்கொடி, umbilical cord; 3. பாம்பின் விஷம், snake poison; 4. பிராணிகளின் விஷம், the poisonous fluid secreted by certain animals by biting, stinging etc — Venom; 5. முப்பு, (in Alchemy) a secret term for three mystic salts; 6. மூவகைவிஷம், the three kinds of poisons — Vegetable, animal and mineral; 7. ஓர்மரம், spurge laurel tree — Lasio siphon eriocephalus.

நஞ்சுகரத்தல், நஞ்சு கலத்தல், mixing poison.

நஞ்சுக்கல், சிலாவங்கம், lead stone, lead ore.

நஞ்சுக்குறி, விஷக்குறி, poisonous symptoms.

நஞ்சுக்கொடி, கொப்பூழ்க்கொடி, umbilical cord, navel cord after birth or secundines; 2. வழலை, (in Alchemy) quintessence salt; 3. (நஞ்சு = பெண் விந்து + கொடி = ஆண்விந்து) பரிபாஷையாக ஆண் பெண் இரண்டின் கலப்பைக் குறிக்கவந்த சொல், a secret term employed to indicate the mixture of two kinds of semen, male and female.

நஞ்சுக்கொடி, மாயை, இது தாய்க்கும் சிசுவுக்கும் சம்பந்தத்தை யுண்டாக்கும் மத்திய வுறுப்பு, கர்ப்பாசயத்தின் அடி அல்லது மேற்பகுதியோடு ஒட்டிக்கொண்டு சிசுவுக்கு நாபிக் கொடியினால் சம்பந்தப் பட்டிருக்கும்; ஆகவே இதில் தாயினதும் சிசுவினதுமான இரண்டு பாகங்களும் பொருந்தியுள்ளது, the placenta or after birth is a round, flat organ with in the uterus which establishes communication between the mother and the foetus by means of the umbilical cord. It is adhering by vessels to the fundus and anterior and superior part of the uterus and connected to the fetus by the umbilical cord and so it consists of both maternal and foetus portion — Secundines.

NOTE :— This is the popular designation of the placenta, cord and the membranes some times called the secundines although it specifically indicates only that part of the organ by which the embryo of mammals is attached to the mother placenta.

நஞ்சுக்கொடி செயநீர், சாகாவுப்பு செயநீர், இது கற்பத்திற்குதவும், a strong pungent alkaline fluid obtained by exposing to night's dew the salt extracted the naval card or after birth and used for Rejuvenation.

நஞ்சுக்கொடிச் சுண்ணம், குடற் சுண்ணம், a compound carbonate of calcium obtained from the umbilical cord by a special process laid down in Siddhar's science.

நஞ்சுக்கொடி நாளம், நஞ்சுக் கொடியிலுள்ள இரத்தக் குழாய், the vein in the umbilical cord. It carries the foetal blood back to the foetus after purification and being charged with nutrition which occur in the placenta. It contains pure red blood.

நஞ்சுக்கொடி விழல், பிள்ளைப்பேறின் மூன்றும் பாதம், third stage of labour when the placenta is expelled out of the uterus.

நஞ்சுக்கொடி விழாமை, நஞ்சுக்கொடி கருப்பையில் ஒட்டிக் கொண்டு வெளிவராமை, the non falling of the placenta from the womb — Retention of placenta.

நஞ்சுக்கொட்டை, காக்கைக் கொல்லிவிதை moon seed plant, crow killer — Anamirta cocculus.

நஞ்சுசுரம், பிரசவக்காய்ச்சல், puerperal fever.

நஞ்சுண்டபட்டை,

நஞ்சுண்டபாலை, see நச்சுப்பாலை.

நஞ்சுண்டமரம், ஓர் முள்மரம், a variety of montana — Gardenia turgida.

நஞ்சுண்டம், see நஞ்சுண்டமரம்.

நஞ்சுண்டல், விஷத்தை உட்கொள்ளல், taking or swallouring poison.

நஞ்சுண்டன், see நஞ்சுண்டமரம், spinous cape jasmine.

நஞ்சுண்டானெண்ணை, நஞ்சுண்டான் மரத்தின் விதையினின்று தயாரிக்கும் எண்ணெய், a fixed fatty oil prepared from the seed of the tree — Balanites egyptiaca —Zachun.

நஞ்சுண்டான், இங்கணம் அல்லது இங்குதி இதற்கு வடமொழியில் தாபசதரு என்னும் ஒரு பெயருண்டு; இம்மரம் சுமார் 20 அடி உயரம், இலைகள் மாறிமாறியும் இரண்டு பிரிவாகவுமிருக்கும், காம்புகளில் ஒரே பூ, பூக்கள் சிறியன, வாசனையுள்ளது. இதன் கொட்டை ஐங்கோணமாகவும் உட்புறம் ஒரே விதையுள்ளது. அதைச் சுற்றிலும் சோப்பைபோல் சதைப்பற்றிருக்கும், இது கசப்பும் கொழுப்பு நாற்றமுமுள்ளது, பழுக்காத காய்க்குப் பேதிகுணமுண்டு; பழம் தின்பதற்கு உதவும், விதைகள் இருமலுக்கு கொடுக்கலாம், பட்டையும் இலைகளும் வயிற்றுப் பூச்சிகளைக் கொள்ளும் பேதியாகும், இதன் பட்டை யரைத்து ஆடுமாடுகளுக் குபயோகப்படும், விதையினின்று எண்ணெய் எடுக்கலாம், கொட்டை வர்ணத்திற் குபயோகப்படும். இலையை அரைத்து விழுங்க சூனியம் போம்; Lingan

Goorood tree — Balanites acgyptiaca alias B. Roxburghii alias B. indica. Tree 20 feet leaves *alternate, bifoliate, pedicles one* flowered, flowers small, green fragrant, one seeded with a woody five angled nut, nut covered with a soft pulpy substance like soap bitter with an offensive greasy smell. Unripe fruits are purgative, ripe ones are eaten bark and leaves anthelmintic and purgative bark used *as a cattle medicine. Seeds* give fixed fatty oil, nut used in fireworks. Leaves pulverised and swallowed is said to cure diseases caused by sorcery.

நஞ்சுண்டான்சதை, நஞ்சுண்டை see நஞ்சுண்டான்.

நஞ்சுண்டை, தம்மதம், yellow flowered resin seed — Pittosporum floribundam.

நஞ்சுண்டை, இம்மரம் தட்சண தேசத்தின் சமவெளியில் கிடைக்கும், ஈஜிப்து தேசத்தின் பூண்டு வகையில் ஒன்று, இது கூர்ச்சரம் (குஜராத்) ஆந்திர தேசம் இவ்விடங்களில் பயிராகும், இதன் இலைகள் மாறி மாறியும்; மொசுமொசுப்பாயும் இரட்டை மடிப்புள்ளதாயுமிருக்கும், காம்புகள் நடுத் தண்டிலிருந்து முளைக்கும், சித்திரை வைகாசியில் பூக்கும், பூக்கள் கூட்டிமுனையைப் போல் கூர்மையாகவும் நிறம் பச்சையாயும் மிக்கவாசனை பொருந்தியதாயும் இருக்கும், பூவின் அடியிதழ் 5 வகுப்பினதாயுள்ளது. இதன் கொட்டை மிக்க கெட்டியாயும் ஒரு கூட்டில் ஒரே விதையுள்ளதாயு மிருக்கும், ஐங்கோணமுடையது; இக்கொட்டைக்குள் சோப்பைப்போன்ற சதை பற்றுள்ள வஸ்து இருக்கும், இது கசப்பும், கொட்டைகொழுப்பு நாற்றமுள்ளது, இது வெடி மருந்திற்குப யோகப்படும், இதில் துவாரம் செய்து உள்ளிருக்கும் பருப்பை எடுத்துவிட்டு அதற்கு பதிலாக வெடிமருந்தை நிரப்பி வெடிக்கச் செய்வதுண்டு, இதில் எண்ணெயும் இறக்கலாம், இதில் மற்றொருவகையுண்டு, இதன் இலைகள் புளிப்பாகவும், கிருமியைக்கொல்லும் தன்மை வாய்ந்ததாகவுமிருக்கும், காய் கசப்பானது, பேதியை யுண்டாக்கும், பழம் சாப்பிடத்தகுந்தது, இதன் பட்டை ஆடு மாடுகளுக்கு மருந்தாக உபயோகப்படும். This tree grows in the plains of Deccan. It is native of Egapt. It grows in Andra pradesh and Gujurat. Leaves are alternate and subescent. Flowers in May and June, flowers are green *and fragrant, five lobed* sepals. Fruit is hared with only one seed and is five sided It is pulpy inside, which is slightly *bitter with offensiva smell*. The oil extracted from it. The bark is used as medicine for cattle. Nut is used in fire works. A hole is made in the nut, and the kernel is removed and then filled with gun powder, and used as a cracker. The leaves are sour and hermifuge, fruits purgative. and bitter. *Riped fruit is edible.*

நஞ்சுண்ணி, விஷமுண்பவன், one who has rendered his body immune to poison — Toxophagist.

நஞ்சுதங்குதல், see நஞ்சுத்தடை.

நஞ்சுத்தடை, நஞ்சுக்கொடி விழாதிருத்தல், detention of placenta; 2. கருப்பை பலங்குறைந்து அதனால் நஞ்சைப் பிரித்து வெளியில் தள்ளப்போதுமான சக்தியில்லாமல் கருப்பையில் ஒட்டிக்கொண்டிருத்தல்; retention of after birth in the womb by adhering to its walls in consequence of in sufficient power to separate and expel it especially when the womb is weakened.

நஞ்சுத்தன்மை, விஷத்தன்மை, having the nature of a poison; 2. விஷமுள்ள, baneful, poisonous.

நஞ்சுநூல், விஷத்தைப்பற்றிய பொது விஷயங்களையும், அதன் செயல், குணம் அதை கண்டுபிடிக்கும் விதம், அதன் தன்மையை முறித்து சிகிச்சை செய்யும் விதத்தையும் கூறும் நூல், the scientific treatise on poisons in general as also their actions, their detection. their antidotes and the treatment of the conditions produced by them—Toxicology.

நஞ்சுபாகம்,

நஞ்சுபாலை. கழுதைப்பாலை, அல்லது நாய்ப்பாலை, an antidote for poison, see நஞ்சறுப்பான்.

நஞ்சுப் பாம்பின்வகை, பொதுவாக விஷப்பாம்பின் வகைகள், இது 64 வகை, அவையாவன; the different kinds of poisonous snakes in general. There are sixty four kinds and they are as follows:

1. ஆடு பாம்பு, dancing snakes as cobra etc. —8
2. விஷப்பல் பாம்பு, snakes with poisonous fangs. —6
3. கடிக்கும் விரியன், biting viper —4
4. புடையன் பாம்பு, cockatrice —6

5. சாரைப்பாம்பு, rat snake —3
6. சுருட்டைப் பாம்பு, carpet snake —4
7. கூழைப்பாம்பு, dwarf snake —2
8. கொம்பேறி மூக்கன், tree snake —2
9. சாணுக மூக்கன், a species of snake No. 8 —2
10. வழலைப்பாம்பு, bycodon snake —6
11. தண்ணீர்ப்பாம்பு, water snake —6
12. பச்சைப்பாம்பு, green snake see கண்குத்தி பாம்பு —2
13. இருதலை மணியன், sand snake —1
14. மலைப்பாம்பு, mountain snake —5
15. பூ நாகம், smallest kind of cobra in flowers —1
16. மண்ணுளிப்பாம்பு, earth serpent —6

64

நஞ்சுமாற்றுமருந்து, புலி, கரடி, சிங்கம், நரி முதலிய காட்டு மிருகக் கடியினலும், பாம்பு, தேள், எலி முதலிய கடியினலும் ஏற்பட்ட விஷத்தன்மை முறிக்கு மருந்து, an antidote especially as a cure for poisonous bites of wild animals such as tiger bear, lion, fox etc., as also those caused by snake bites, rat bites, scorpion sting etc — Theriaca; 2. அகத்தியர் குழம்பு, Agastya treacle, a celebrated mixture of ten drugs formerly prescribed as an antidote for poisons.

NOTE: A similar mixture consisting of sixty four drugs prescribed formerly in Europe in the middle ages is known well by the name of Venice treacle.

நஞ்சுமுறி, மணிக்குடல், the fold of peritonium which attaches the intestines to the posterior wall of abdomen — Mesentry.

நஞ்சுமுறிச்சான், நஞ்சறுப்பான் செடி, country ipecacuanha — Tylophorus asthmatica; 2. அவுரி, dog bite shrub, dyer's indigo — Indigofera tinctoria alias I emarginata.

நஞ்சுமுறிச்சான், இது தென்னிந்தியாவில் ஓர் சாதாரணப் பூண்டு, தோட்டங்களிலும் வயல்களிலும் பார்க்கலாம், இதன் வேர் அனேக நாரிழைகள் பொருந்தியது, அடித் தண்டு முறுக்குடையதாகவும், கோழியிறகு பருமனும், கிளைகள் உள்ளதாயும் இருக்கும், மேலும் இலைகள் நேர் நேராகவும், வேரை ஒட்டியும் 2—3½ அங்குல நீளமும் நுனியில் கூர்மையாகவும், காம்புகள் குட்டையாகவும் நடுவில் பள்ளமாயும் இருக்கும், பூக்கள் சிறியன, நட்சத்திரத்தைப் போன்ற வடிவம், பகலிலும், இரவிலும் பூக்குந் தன்மையது, பகற் காலங்களில் சூரிய வெப்பத்தினல் மூடிக் கொண்டிருக்கும், இதற்கு 5 இதழ்களுண்டு, முக்கோண வடிவம், உட்பக்கம் வெளிர் மஞ்சளாயும், அடியில் சிறிது சிவப்பாயும், புள்ளிகளுடையனவாகவும் இருக்கும், சதா பூத்துக் கொண்டேயிருக்கும், இதில் இருவகையுண்டு, பெரியதில் பூக்களும், இதழ்களும் பெரிதாயிருக்கும், இப் பூண்டில்தான் கீரிப்பிள்ளை பாம்பினல் கடிபட்டவுடன் ஓடிப்போய்ப் புரண்டு விஷத்தை நீக்கிக் கொள்ளும், இப்பூண்டு முழுவதற்கும் வாந்திக் குணமுண்டு, ஆகவே இது வாந்தி மருந்து என்று நமக்குத் தெரிந்திருந்தாலும் சாதாரணமாய் இதை உபயோகிப்பதில்லை, மருக்களங் காய், தேற்றன் கொட்டை முதலிய, 4-5 பேர் போன வாந்தி மருந்துப் பூண்டுகளில் இதையும் ஒன்ருகச் சொல்லலாம், இதைப் பாம்புக்கடி விஷத்தை நீக்குவதற்காக உபயோகிக்கலாம், அன்றியும் கீடசர்ப்பம், இடுமருந்து, பாஷாண விஷங்களையும் முறித்துவிடும், see நஞ்சறிப்பான். This is an ordinary plant growing every where in South India. It has no tap root. Its stem is twisted and is as thick as the feather of a fowl. Leaves are opposite and close to the root. 2—3½ inches long with short grooved petiole and acute tip, flowers small star shaped, blooms at all times, flower has five triangular shaped petals, pale yellow inside, slightly red at the base with dots.

After killing the cobra the mungoose is said to roll over this plant to get rid off the snake poison shed on it. It is an emetic but rarely used as such. It is used as an antitode for many poisons. See நஞ்சறுப்பான்.

நஞ்சுமுறித்தல், விஷதன்மையை நீக்கல், counter acting the effects of poison by autidotes or other means.

நஞ்சுமுறித்தான், See நஞ்சுமுறிச்சான், 'antidote.

நஞ்சுமுறித்தான் பாலை, நாய்ப்பாலை, see நஞ்சறுப்பான்.

நஞ்சுமுறிவு, விஷத்தின் தன்மையைப் போக்கல், counteracting the effects of poison by an antidote.

நஞ்சுமூதண்டம், எட்டிக் கொட்டை, nuxvomica used as an antidote in ancient days.

நஞ்சுமுறி, see நரிப்பாலை.

நஞ்சுவிஷமணி, மணிக்குடல், See நஞ்சுமுறி,

நஞ்சுருவித் திராவகம், சங்குத் திராவகம். which see.

நஞ்சுவிழாமை, நஞ்சுக்கொடி விழாதிருத்தல், retention of placenta.

நஞ்சுவெளிப்படுத்தல், மருந்து முதலியவைகளைக் கொடுத்தோ, அல்லது கைமுறையாகவோ கருப்பையினின்று நஞ்சை வெளிவாங்கல், management of after birth, the manner of treating the afterbirth by expelling it either with the aid of medicine or by other manipulation.

நஞ்சுள்ள, விஷமுள்ள, venomous.

நஞ்சுறை, விஷம் சேர்ந்த மருந்து, a medicine prepared with poison as one of the ingredients: 2. விஷத்தையே மருந்தாக வுபயோகித்தல், using a poison as a remedy or an antitode eg. cobra venom; 3. பாஷாணம், mineral poison.

நஞ்சூட்டல், விஷமிடுதல், administering poison, infecting or injuring with poison.

நஞ்செடுத்தல், விஷத்தை முறித்தல், counteract the poison with an antidote or remove the poison by giving emetics.

நஞ்சேறுவேகம், விஷமானது உடம்பில் பற்றுதலின் துரிதம், இது 3 வகைப்படும், the measure of rapidity of the action of the poison. It is of three varieties.

1. வாயுவேகம், as fast as wind.
2. வருணவேகம், as fast as rain.
3. அக்கினிவேகம, as fast as fire.

நஞ்சை, நாச்சுண்ணுர், spurge laurel — Lasiosiphon ericephalus, see நஞ்சு.

நஞ்சொழித்தல், விஷத்தை நீக்குதல், removing poison from the body

நஞ்சொளித்தல், பிரசவித்தபின் நஞ்சுக்கொடி வெளிப்படாதிருத்தல், the non appearance of the afterbirth subsequent to child birth, concealment of afterbirth in the womb.

நடகாயம், ஒர்பிரசவ மருந்து, an electuary given to woman after delivery, see நடைகாயம்.

நடக்கீதம், கௌரிபாஷாணம், yellow oxide of arsenic which is a prepared arsenic.

நடக்கையறிவாள், கொடிவேலி, lead wort Plumbago Zeylanica.

நடசபாரிடதம், யாளி, a fabulous animal supposed to attack lion.

நடச்சி, மைப்பரிதாரம், a prepared yellow orpiment.

நடநாயகன், கருடப்பச்சைக்கல், a green precious stone, இஃதோர் உபரசச்சரக்கு, It is considered as one of the 120 natural substances contemplated in Tamil Siddhar's science.

நடந்தாரைத் துடர்ந்தான், தெட்டங்காகச் செடி, an unknown kind of plant, perhaps sticking grass which adheres to the clothes of travellers (ஒட்டுப்புல்) — Panicum verticillatum.

நடபத்திரகம், கத்ரிச் செடி, brinjal plant — Solanum melongina.

நடபத்திரிகை. சேம்பு, a garden plant — Caladium nymphacfolium.

நடபேதி, குய்யபேதி, which see

நடப்பினம். நடக்கும் பிராணி, moving animal kingdom

நடமண்டனம், அரிதாரம், yellow orpiment

நடமாடல், பரம்புதல், prevailing or spreading epidemic; 2. உலாவுதல்; moving about after sickness.

நடமாடுநோய், தொத்துநோய், infectious disease, an epidemic disease.

நடமாட்டம், நடை, walking.

நடமாதிரை. கொத்தமல்லி, coriander — Coriandrum sativum.

நடமிடுமீசன், சரக்கொன்றை, purging cassia — Cassia fistula.

நடவலைமாலை, கருங்குன்றி, black licorice.

நடவு, தணக்கு, catamaran wood tree—Gyrocarpus jacquini.

நடராசதங்கம், மாற்றுயர்ந்த தங்கம், gold most superior in purity or refineness and is said to be 108 (மாற்று) matru of gold (1 matru = 2/1 carats of pure gold.

நடராசன், சங்கினி அதாவது மூன்ரும்சாதிப் பெண், கொக்கோக நூலின்படி இவள் மிக்ககாமி, the third and the most libidinous and irascible class of women as described in the Erotic science of sage Kokkoga muni.

நடலை, நடுக்கம், shivering, trembling.

நடவாமுடம், நடக்க முடியாத முடம், maimed or crippled person who cannot walk.

நடவை, தணக்கு, see நடவு.

நடனக்கருமூலி, தலைச் சுருளி, Indian birth wort — Aristolochia indica.

நடனச்சுழலான், சுழல்வண்டு, a kind of whirling beetle.

நடனபுலன், அரிதாரம், yellow orpiment.

நடனு, பச்சை, green.

நடு, கல்லுப்பு, stone salt; 2. பாறையுப்பு rock salt; 3. மத்திமம், middle, centre, 4. இடுப்பு, hip; 5. உயிர், life; 6. புருவ மத்தி, the space between the eye brows, 7. சாதாரணம், a prefix signifying 'middle' either situated in the middle or moderate—Meso; 8 நடல், planting transplanting; 9. உந்தி, navel.

நடுஅண்டம், see நடுவண்டம்.

நடுகு, குன்மம், indigestion, dyspepsia.

நடுக்கட்டு, பிரசவித்த பெண்களுக்குக் கட்டும் இடுப்புக் கட்டு, a bandage tied round the waist of a woman in labour.

2. ஐந்து மாத கர்ப்பிணியாயிருக்கும் போது இடுப்பைச் சுற்றிலும், முலைக்குக்கீழாகவும், இடுப்புக்குச் சிறிது கீழாகவும் கட்டும் கட்டு, a bandage for the woman made at the fifth month of pregnancy so as to reach from just below the breast to a little below the hips and round the hips—Abdominal belt.

3. விரைக்குத் தாபிதம் கண்டு வீங்கிக் காணும் காலத்தில் ஆண்பிள்ளைகளுக்கு இடுப்பிலும் பீசத்தைச் சுற்றிலும் கட்டும் கட்டு, a suspensory bandage tied in a triangular form round the waist like a belt and fastend after passing the middle end under and behind the testicles.

4. பாண்டு, நீர்க்கவிசை முதலிய நோய்களிலும், பெண்களுக்கு காணும் மாதவிடாய் தடைப்பட்ட காலங்களிலும் அடிவயிற்றைச் சுற்றிலும் கட்டும் கச்சை அல்லது கட்டு, an elastic abdominal belt used as a temporary relief and support in cases of men suffering from dropsy ascites etc and of women in amenorrhoea.

5. அரைக்கச்சை, இதனால் இடுப்புக்கு வலிவும் ஆண்மையுமுண்டாகும், waist belt which not only gives strength to the hip but also promotes manly power.

நடுக்கண்டம், சிரசிற்கும் பிட்டத்திற்கும் நடுவேயுள்ள பாகம், that part of the body between the head and buttocks.

நடுக்கண், கண்மத்திமம், middle of the eye — Meso retina.

நடுக்கம், நடுங்கல், tremulous ness, shivering as body from cold; 2. கிறுகிறுப்பு, reeling; 3. உடம்பு நடுக்கம், tremor; 4. பயத்தால் நடுங்கல், trembling out of fear.

நடுக்கல், see நடுக்கல்வாதம்; 2. நடுங்குதல், see நடுக்கம்.

நடுக்கல்வாதம், கை கால் எப்பொழுதும் ஆடிக்கொண்டேயிருக்கும் ஓர் வகை வாத நோய், a continuous tremor experienced in paralysis agitans, See உதறுவாதம்

நடுக்கற்காய்ச்சல், குளிர்சுரம், fever marked by a child followed by high fever and sweating, ague.

நடுக்கற்சுரம், see நடுக்கற்காய்ச்சல்.

நடுக்காது, காதின் நடுபாகம், middle ear.

நடுக்கால், சமானவாயு, one of the ten vital airs of the body, See சமானவாயு.

நடுக்கு, நடுக்கம், shivering; 2. கிறுகிறுப்பு, reeling; 3. மனச்சோர்வு, depression, see நடுக்கம்.

நடுக்குக்காய்ச்சல், See நடுக்கமற் காய்ச்சல்.

நடுக்குசன்னி, சன்னிபாத சுரத்தில் நடுக்கல் காணல், shivering in typhoid fever.

நடுக்குண்ணல், நடுக்கமுண்டாதல், being attended with shivering.

நடுக்குதல், நடுங்குதல், shivering; 2. நடுங்கச் செய்தல், causing tremor.

நடுக்குப்பித்தம், பித்தக்கோளாறினல் உடம்பில் பலவுறுப்புக்களுக்குக் காணும் நடுக்கம், a disease causing tremor in several organs of the body due to derangement of bile (humour).

நடுக்குவாதசன்னி, உடம்பு நடுக்கம், தலை சுழற்றல், நாக்குளறல், பார்வை மந்தம் முதலிய குணங்களை யுண்டாக்கி உயிருக்கு அபாயத்தை விளைவிக்குமோர் வகை சன்னி (யூகிமுனி 1200), a kind of delirium marked by mental disturbances followed by tremor of the body, reeling of the head, incoherence or utterance of meaning less words, dullness of vision etc.

நடுக்குவாதம், உடல் வெதும்பி, பிடரியிலும், தலையிலும் நடுக்கலுண்டாகி, கையிலும், காலிலும் உதறல் கண்டு, வசனம் தடுமாறி, முகமும் விழியும் கடுத்து, கண சுழித்து, இமைகொட்டி, துன்புறுத்தும் ஓர் வகை வாதநோய், a persistent tremor resembling that of paralysis agitans marked by pain all over the body, tremor of the nape and the head, incoherent utterance, reddening of the face and the eyes, whirling of the eyes, frequent winking etc. c. f. உதறு வாதம்.

நடுக்கெடுத்தல், நடுக்கம் காணல், being attacked with shivering or trembling as from cold.

நடுக்கை, குன்மம், indigestion, dyspepsia.

நடுங்கலன், திமிர் வாதக்காரன், அதாவது நடுக்கல் வாதக்காரன், one who suffers from shaking palsy or paralysis agitans.

நடுங்கல், நடுங்குதல், trembling; 2. நடுக்கல், tremor; 3. நோய், sickness; 4. நாத்தடுமாறல், மனங் குலேதல், தலையசைத்தல் முதலிய குறிகளை யுண்டாக்கும் நடுக்கம், trembling marked by stuttering of the tongue, agitation of mind, shaking of the head etc.

நடுசெயநீர், வழலையுப்பு செயநீர், a pungent liquid derived by exposing a prepared quintessence salt in the nights dew.

நடுச்சாமசுரம், நடு இராத்திரியிற் காணும் சுரம், fever that comes at mid night.

நடுச்சாமம், நடுஇராத்திரி, mid night.

நடுச்சாலை, ஓர்வகை மாம்பழம், a variety of mango fruit known as peethar, in Madras and crape in South.

நடுச்செவி, செவிமத்தி, see நடுக்காது.

நடுச்செவிநோய், நடுக்காதிலிருந்து சீழ் வடிதல், pusoozing from the mid ear--Otis media.

நடுத்தண்டெலும்பு, மார்பின் நடுவெலும்பு, sternum in the centre of the chest middle breast bone, mid sternam.

நடுத்தரம், see நடுநிலை, சமபருமன், medium sized.

நடுத்தரவுடம்பு, சமபுஷ்டி, medium stature — Mesosoina.

நடுத்தலை, உச்சி, crown of the head.

நடுநடுங்கியோடல், பயத்தால் நடுங்கி ஓடுதல், running away trembling with fear; 2. நோய் பயந்து உடம்பை விட்டகலல், getting rid off the disease, disease leaving the body out of fear said figuratively.

நடுநாடி, இது புருவ மத்திலமைந்துள்ள சுழிமுனைநாடி, உடம்பிலுள்ள ஆருதாரத்தையும் ஊடுருவிச் சென்று புருவ மத்தியிலொடுங்கி நிற்கும், the nerve that passes through the six psychic regions in the centre of the body and finally terminates between the eye-brows; 2. நடுநாடி மூன்று, அதாவது இடகலை, பிங்கலை, சுழிமுனை, (in yogo philosophy) the three chief nerve — currents of Prana in the human body supposed to pass from the coccyx or os occygis ie candal end of the spinal column to the head.

நடுநாட்டம், அழிமுனைப் பார்வை, gazing look between the eye-brows. This is done for concentrating the mind.

நடுநிசி, see நடுச்சாமம்.

நடுநிலைப்பற்றல், உலகத்திலிருந்தும் உலகப் பற்றிலகப்படாது பிரகிருதி சுபாவத்திற்கும் ஆன்மதத்திற்குமுள்ள நடுத்தரமான நிலைமையையடைதல் (In philosophy) holding a middle position by serving as an intermediary between material and spiritual manifestations, and this is possible only to those who renounce the world thus freeing themselves from the clutches of Maya.

நடுநிலைப்பிடித்தல், see நடுநிலைப்பற்றல்.

நடுநிலைமை, நடுத்தரமான நிலைமை. the state of being mediocre a middle state or degree; 2. நடுநிலைமை வாய்ந்தோன், a person of mediocre talents or abilities of any kind — Mediocrity.

நடுநிலைமையோன், நடுநிலைமைவாய்ந்தோன், mediverity.

நடுநெஞ்சு, நெஞ்சுக்குழி. pit of the stomach.

நடுநெஞ்செலும்பு, see நடுத்தண்டெலும்பு.

நடுநோக்கம், see நடுப்பார்வை.

நடுப்பகல், மத்தியானம், midday; noon.

நடுப்பச்சை, மரகதப்பச்சை, a precious green gem — emarald.

நடுப்பார்வை. சுழிமுனைப்பார்வை, looking or gazing between the eye-brows.

நடுப்புரைவிரணம், கருப்பை நடுவிலேற்படும் அழற்சி. inflammation of the middle layer of the womb — Meso metritis.

நடுமாதிரை, வாலுளுவை, spindle tree — Oleum nigrum.

நடுமுதுகு, முதுகெலும்பு வரிசை. spinal column.

நடுமூக்கு, மூக்கின் நடு. middle of nose — Mesonose.

நடுமூலம், மூத்திரம், சம்பழநீர். which see.

நடுமூளை, மத்திபமூளை, the middle cerebral vesicle of the embryonic brain; mid brain cerebellum.

நடுமையம். புருவமத்தி, middle of two eye-brows,

நடுராத்திரிசுரம், பாதி இராத்திரியில் காணும் சுரம் see நடுசாமசுரம்.

நடுவணைப்பதி, சிகாரம் (நமசிவய) the middle of the five mystic letter. 'சி'

நடுவண்டம், வழலையின் பெயர், name of quint essence salt.

நடுவயது, இளமைக்கும் முதுமைக்கும் இடையேயுள்ள வயது middle aged one; period between young and old ages.

நடுவயிறு, வயிற்றின் நடுபாகம். midgut.

நடுவலம், கரிமுருக்கு, a kind of coral tree— Erythrina indica.

நடுவளையம், ஆசனவாயிலுள்ள வளையத்தின் மூன்று பாகங்களில் நடுவேயுள்ள வளையம், the central ring of the three splincter muscles round the anus.

நடுவறுத்தான் மூக்குறட்டை அல்லது மூக்கறுத்தான் கொடி, spreading hogweed — Boerhaavia procumbens alias B. diffusa.

நடுவிஷக்கல், சிரசின் கல், the stone in the head.

நடுவிரல், நடுவேயிருக்கும் கை அல்லது கால்விரல், middle finger or middle toe.

நடுவீதி, வாய், செவி, மூக்கு, மத்தி. a mid way communicating with esophagus below and above larynx, mouth, nasal passages and eustachian tubes — Pharynx.

நடுவு, பெண்கள் இடுப்பு, hip of a woman; 2. see நடுநிலைமை.

நடுவுச்சிவாதம், உடம்பெல்லாம் நொந்து உச்சித்தலை வலித்து. கண் சிவந்து குளிர் காணும் ஓர் வாத நோய். a kind of nervous disease affecting chiefly the crown of the head and marked by pain in the affected parts, inflamed eyes and chillness.

நடுவுப்பு, கல்லுப்பு. stone salt; 2. பாறையுப்பு, rock salt

நடுவெலும்பு, நடுமுதுகெலும்பு—வம்சி. vertebrae of the spinal column.

நடுவைத்தல், நாற்றுநடுதல. transplanting.

நடுவோடி, வீணாத்தண்டின் நடுவேயோடும் சுழிமுனைநாடி, tht subtle passage supposed to run in the middle of the spinal coloumn through which Sushumuna runs.

நடை, நடப்பு, walk; 2 ஒழுக்கம், behaviour; 3. பழக்கம், practice; 4. வழக்கம், habit; 5. இயல்பு, nature; 6. நீண்ட நாள், long time.

நடைகாயம், பிள்ளை பெற்றவள், நடந்து திரியச்சக்தி வாய்ந்த காலத்தில் தினப்படி உடம்பைத் தேற்றிக்கொள்ளச் சாப்பிடும் மருந்து, a medicine like tonic prescribed for women debilicated consequent on delivery. It is prepared like an electuary consisting chiefly of common bazaar drugs and asafoetida.

நடைகூடம், உடம்பு, body.

நடைநீர், ஓடும் சலம், running water as river, stream.

நடைநோய், கிடைபாடில்லாத நோய், disease not so severe as to cause one to take to bed.

நடைபயம், நடப்பதற்கு அஞ்சுதல், morbid fear of walking — Basophobia.

நடைபரிதல், விரைந்து அல்லது வேகமாக நடத்தல், fast walking.

நடைபழகல், குழந்தைகள் நடப்பதற்கு முயலல், children attempting to walk.

நடைபிணம், உயிர்ப்பிணம், living corpse; 2 உலகத்திற்குப் பிரயோசன மற்றவன், a useless fellow or one who is a burden to the society or world.

நடைமருந்து, வீட்டினுள்ளேயிருந்து கொண்டு சாப்பிட வேண்டிய தில்லாத மருந்து, medicine that does not require rest and remain indoors; 2. பத்தியமில்லாத மருந்து, patent medicine without prescription of diet c. f. நடைகாயம்.

நடைமனை, உடம்பு, body.

நடைமாடு, ஆடு மாடு. cattle.

நடையாடுநோய், மூச்சுதிணறுநோய், a disease in which the respiration is obstructed as asthma, bronchitis etc; 2. நடமாட்டத்தைத் தடுக்காத வாத நோய்கள், certain classes of rheumatism which allow persons to move about freely without any difficulty, rheumatism not affecting the limbs. It is opposed to படுகிடை நோய், one causing to be bed ridden.

நடைவாதம், வாதக்கோளாறினால் நொண்டி நடத்தல், limping due to spasmodic attacks — Angina cruris — Intermittent clandication.

நடைவியாதி, வெகுநாட்பட்ட நோய், chornic disease.

நட்சத்திரகண்டகி, அனாசிச்செடி, pine apple plant.

நட்சத்திரக்காட்சி, வேங்கை, kino tree — Pterocarpus bilobus.

நட்சத்திரசீரகம், சீனத்திலிருந்து இறக்குமதியாகும் சீனச்சீரகம், இதற்கு நட்சத்திரத்தைப்போல் 6 அல்லது 8 முனைகளுண்டு, சாதாரணமாய் எல்லாக் கடைகளிலும் விற்கும், இதன் காய்களில் எண்ணெய்ச் சத்து அதிகம், இவ்வெண்ணெய் தண்ணீரை விட இலேசானது, இச்சீரகப்பொடி வாயுவைப் போக்கி சீரண சக்தியை உண்டாக்கும், இதைக் கறிமசாலையில் சேர்ப்பதுண்டு. cumin seed, star anisee — Illicium anisatum. It is imported from China. It is so called because of its resemblance to a star with 6 or 8 points. Common in most bazaars. Capsules abound in an esstential oil which is lighter than water. Powdered capsules are carminatives, used as a condiment in culnary preparations.

நட்சத்திரந்தோன்றி, பொன்னாங்கண்ணி, இதை முறைப்படி சாப்பிட பகலில் நட்சத்திரங் கண்ணுக்குப் புலப்படும், ஆகவே, இதற்கு இப்பெயர் வாய்ந்தது போலும், sessile plant — Illecebrum sessile. It is so called because stars are made visible in day light when consumed as per prescribed method.

நட்சத்திரநாளம், நட்சத்திரத்தைப் போன்ற நாளம், இது குண்டிக் காயின் கீழாக அமைந்துள்ளது, Star shaped plexus of veins beneath the capsules of the kidneys — Venae stellatae.

நட்சத்திரமீன், ஓர்வகைக் கடல்மீன், a kind of sea fish — Star fish.

நட்சத்திரம், விண்மீன் கூட்டம், (in Astronomy) a special form of constellation called asterism in the moon's path; star in general; 2. பூரம்.

நட்சத்திரவாயு, கண்களிலும், புருவங்களிலும் குத்தலுடன் விரணத்தை புண்டாக்கி, மூக்கில் நீர்வடியச் செய்யுமோர் கடைக்கண் ரோகம், a disease of the outer corner of the eyes marked by pricking pain in the eyes and the eye-brows inflammation of the eyes and running of the nose.

நட்சத்திராகிருதி, வெண் சோளம், white great millet — Holcus saccharatus.

நட்சமா, கூமா, which see.

நட்சை, தணக்கு, catamaran tree — Gyno carpus jacquine.

நட்டகண், கண் இமைக்காமல், கருவிழியும் அசையாதிருக்கும் கண், eye that remains still without winking; eye that has no reflex action.

நட்டசெவி, வெண்கடுகு, white mustard — Brassica alba.

நட்டச்சாரிமூலி, நாய்வேளை, dog cleome — Cleome viscosa.

நட்டச்சாருதம், கட்டுக்காடை, Indian roller — Corucias indica.

நட்டரிசியன்னம், நன்றுகச் சமையாத சாதம், பாதிவெந்த சோறு, not fully cooked rice; half cooked rice.

நட்டபீசம், விந்துறவின்மை, destitute of seminal secretion — Impotent.

நட்டமின், கள்ளி, Indian spurge — Euphorbia genus.

நட்டாமுட்டி மருந்து, பொருளறியாமருந்து, non effective medicine; 2. கைமருந்து, empiric medicine; house hold medicine.

நட்டம், வெந்நீர், hot water; 2. அம்மணம், nakedness.

நட்டுக்கொள்ளல், எழும்பல், projecting or rising as of penis.

நட்டுவக்காலி, see நட்டுவாய்க்காலி.

நட்டுவழியாள், நன்னாரி, Indian sarsaparilla — Hemidesmus indicus.

நட்டுவாக்களி, see நட்டுவாய்க்காலி.

நட்டுவாய்க்காலி, தேளினத்தைச் சேர்ந்த ஓர் வகைக் கருப்புப் பெரியதேள், lobster mouthed — Legged scorpion. See நண்டு வாய்க்காலி.

நட்பத்திரிகை, சேம்பு, Indian Kales — Colocasia antiquorum.

நட்பிலூட்டல், அனுபானத்திற் கொள்ளல், taking a medicine with its appropriate vehicle.

நட்புச்சரக்கு, மித்திரச்சரக்கு, friendly drugs as opposed to சத்துருச்சரக்கு, inimical drugs.

நட்புமருந்து, முதன் மருந்துக்கு முறைமையான அனுபான மருந்து, vehicle appropriate to the original or principle medicine.

நணந்தம், சணல், Indian hemp — Crotolaria juncea; 2. புன்கு, Indian beech — Pongamia glabra alias Dalbargia arbore; 3. காட்டுப் பச்சிலை, forest rose wood — Dalbergia lanceolara.

நணுவகம், மயிலை, a kind of jasmine.

நணைத்திறக்கி.

நணையாவறட்டி, ஆகாசத்தாமரை, a water plant known as sky lotus — Distia stralioles.

நண்டபிண்டல், உண்பதற்குத் தகாத குழைந்த சோறு, over cooked rice unfit for eating

நண்டல், குழைந்தது, that which is over boiled or cooked.

நண்டிறைச்சி, சமைத்த நண்டின் மாமிசம் cooked or boiled crab flesh.

நண்டு, குளிர், cold; 2. கள்ளி, milk spurge.

நண்டு, ஞெண்டு இது குளம், ஏரி, ஆறு இவற்றுள் சாதாரணமாக வசிக்கும், கடலிலும் இதன் இனம் உண்டு, இதை சாதாரணமாக ஏழை சனங்கள் புசிக்கலாம், இதற்கு மருந்துக்குணமுண்டு, ஆகவே, பத்தியக் கறியாகவும், உபயோகிக்கலாம், இதை ரசமாகச் செய்து நோயாளிகளுக்குக் கொடுக்க உடம்புவலி, சீதளம், சன்னி முதலியவைகளைக் குணப்படுத்தும், இது அடியிற்கண்டபடி பலவகைப்படும், அவையாவன, crab— Cancer pagurus. It is commonly found in tanks, lakes, rivers etc., but the bigger is found in the sea, it is generally eaten by poor classes. It has medicinal virtues and so used in diet, a soup is also prepared and given to patients in cases of pain in the body, chillness, delirius fever etc. It consists of different kinds as mentioned below:

1. குளநண்டு, small tank crab.
2. ஆற்று நண்டு, river crab.
3. கடல் நண்டு, sea crab.
4. கடுக்காய்நண்டு, small crabs of the size of gall nut used in medicine.

5. நீலக்காலிநண்டு, blue legged crab.
6. ஒருகால் நண்டு, crab with one claw only.
7. செம்பாறை நண்டு, large and red crab.
8. தில்லைநண்டு, black crab found under Tiger's milk tree on the sea shore.
9. வயல்நண்டு, field crab having medicinal virtues.
10. வெள்ளைநண்டு, milk crab.
11. கருப்புநண்டு, black crab, see No. 15.
12. வானம்பாடிநண்டு, another variety.
13. பால்நண்டு, the same as No 10.
14. பிநண்டு, crabs found in holes in moist ground.
15. சீமைநண்டு, English black clawed crab.
16. சூக்காய்நண்டு,
17. பெருநண்டு, big crab, see No. 3.

நண்டுகண்ணுக்கினி, எலுமிச்சை, lime fruit.

நண்டுகண்ணுப் பூடு, கடலுராய்ஞ்சி மரம், climbing partridge tree.

நண்டுக்கல், வெட்டை, மகோதரம் இவைகளைக் குணப்படுத்தும் கல், நண்டுக்கல், a kind of stone (forsil of crab) useful in venereal diseases abdominal dropsy etc.

நண்டுகழை, ஓர்வாழை, a variety of plantain tree.

நண்டுக்கறி, சமைத்தநண்டுக்கறி, dish prepared out of crabs.

நண்டுக்காற்கீரை, நண்டுக்காலைப் போன்ற கீரை, crab footed greens — Bergera verticillata.

நண்டுக்காற்புல், நண்டுக்காலைப் போன்ற புல், crab footed grass — Ischanium aristatum.

நண்டுக்குழிநீர், நண்டுவளைத் தண்ணீர், இதை நோயாளியின் தாகத்தைப் போக்கக் கொடுப்பதுண்டு, நீங்கா விக்கல், வமனம், விதாகம், உடம்பெரிச்சல் போம், the water lying stagnant in the crab's hole near the ridges of fields. It is given for quenching patients irresistable thirst, it cures also hiccup and vomiting.

நண்டுக்குழிமண், நண்டுக்குழியிலுள்ள மண், இது மாந்திரீகத்திற் குபயோகப்படும், the earth of crab's hole, it is used in magic.

நண்டுக் கொடுக்கு, நண்டின் பெருங்கால், the forceps of a crab.

நண்டுக்கொழுப்பு, நண்டின் கொழுப்பு, இது மருந்திற் குபயோகப்படும், crabs fat useful in medicine.

நண்டுக்கோது, நண்டோடு, crab's shell.

நண்டுச்சாறு, நண்டுச் சதையைச் சமைத்த குழம்புநீர், crabs' soup.

நண்டுச்சினை,

நண்டுச்செலவு, நண்டுவளை, crab's hole.

நண்டுதின்னிக்குரங்கு, நண்டைத் தின்று வாழும் குரங்கு, crab eating monkey — Macacus cynomolgus.

நண்டுதின்னிநாகம், நண்டுவளையிற்புகுந்து நண்டைத்தின்று வாழும் நாகம், cobra living on crabs. It enters the hole and catches the crab.

நண்டுதெருக்கால், see நண்டுவாய்க்காலி.

நண்டுநசுக்கு, சிறுகுழந்தைகள், babies.

நண்டுபெருங்கால், நண்டின் முன்னங்கால், the two forelegs of the crab.

நண்டுவளைத்தண்ணீர், வயல்களின் வரப்போரங்களிலும், குளம் அல்லது ஆற்றங்கரைகளிலும் காணப்படும் நண்டின் வளைக்குள் நிற்கும் தண்ணீர், இது மாறுத விக்கலுக்காகக் கொடுக்கலாம், stagnant water in the crabs' holes in ridges of rice fields and beds of rivers and tanks. It is prescribed for unceasing hiccup.

நண்டுவாய்க்காலி, தேள் இனத்தைச் சேர்ந்த ஓர் கருப்பு விஷ சந்து, இது விரியன் பாம்பின் வயிற்றில் பிறப்பதாகச் சொல்லப்படும், இது கடித்தால் நெறிகட்டி விக்கம், குடைச்சல், எரிச்சல் முதலிய குணங்களையுண்டாக்கி, வாயினின்று நுரை தள்ளச் செய்யும், crab coloured scorpion lobster mouthed legged scorpion. It is black coloured and is said to take its birth from the viper. Its sting is very poisonous and is marked by sympathetic bubo, swelling, boring pain, burning sensation, issue of froth form the mouth etc First it catches with its claws of the two forelegs, and then stings.

நண்டுருகால், நண்டின் சிறுகால், the eight small legs of the crab.

நண்டோடு, நண்டின் ஓடு, crab's shell.

நண்ணிடல், சேர்தல் copulate.

நண்பகல், நடுப்பகல், midday. noon; 2. பத்து நாழிகை முதல் இருபது நாழிகை வரை, a period of four hours from 10 a.m. to 2 p.m; 3. அறுபொழுதினொன்று, one of the six division of the day.

நண்பல், இரண்டு பற்களின் இடை, பற் சந்து, interspace between the teeth.

நண்பன், சணல், Indian hemp—Crotalaria junica, 2. சணற்பயிர், hemp crops.

நண்பாலம், see நண்பாலை.

நண்பாலை, வெட்பாலை, blue dying rosebay — Wrightia tinctoria alias W. tomentosa, alias Nerium antidy-sentericum.

நதம், தகரை விதை seeds of ring worm plant —Cassia Tora (seeds of); 2. நந்தியாவட்டம், Indian rosebay — Tabernaemontana coronaria.

நதாங்கி, பொன், gold.

நதாதி, கிழங்கான் மீன், Indian whiting — Sillago sihama.

நதி, கெந்திபுரிபாஷாணம், a kind of arsenic; 2. ஆறு, river.

நதிகடம்பு, நீர்க்கடம்பு, water cadamba — Nauclea purpurea.

நதிகரந்தை, திப்பிலி மூலம், root of long pepper — Piper longum (root of).

நதிகாந்தம், திப்பிலி மூலம், see நதிகாந்தை; 2. கடம்பு, small Indian oak — Barringtonia acutangula, 3. நொச்சி, quadrangular chaste tree — Vitex negundo.

நதிகாந்தை, see நதிகரந்தை.

நதிகூலம், பிரப்பஞ்செடி, water rattan — Calamus rotang.

நதிசம், நீர் மருது, arjuna myrobalan —Terminalia arjuna; 2. அவரை அல்லது மொச்சை, country bean — Lablab; 3. நீலாஞ்சனம், antimony; 4. தாமரை lotus flower; 5. ஆற்றில் பிறப்பன, river born or coming from a river.

நதிபதி, கடல், Ocean.

நதிமண்டலம், சூரியமண்டலம், solar region

நதிவாலுதிகம், கருங்கூளி, a large black eagle.

நதீசம், தாமரை, lotus flower.

நதீவடம், கருப்பு ஆலமரம், black banyan tree.

நதீவரம், தகரை, see நதம்; 2. நந்தியா வட்டை, see நதம்.

நதீவரி, குதம்பை, see கூத்தன் குதம்பை.

நதீளம், கடல் sea.

நத்தகா, புன்கு, Indian beech — Pongamia glabra alias Dalbergia arborea.

நத்தகாலம், இராத்திரி, night.

நத்தச்சூரி, see நத்தைச் சூரி.

நத்தபத்திரி, நந்தியாவட்டை see நதம்.

நத்தபோசனம், இராச்சாப்பாடு, night meals—Supper.

நத்தப்பாலை, எருக்கு, Indian madar — Calo tropis gigantea.

நத்தப்பிரகி, see நத்தப்பாலை.

நத்தப்பிலா, see நத்தப்பாலை.

நத்தப்பூரிதம், சிற்றரத்தை, smaller galangal — Alpinia galanga (minor).

நத்தமாதிதம், சிறிய சிவப்பம்மான் பச்சரிசி, அல்லது சிவப் சின்னம்பான் பச்சரிசி, red false raw rice plant —Euphorbia thymifolia.

நத்தமாலகம், see நத்தகா.

நத்தமாலம், புன்குமரம், see நத்தகா.

நத்தமுகை, இராத்திரி, night.

நத்தம், நத்தை, snail; 2. புன்குமரம், see நத்தகா; 3. சங்கு, conch; 4. மூக்கு, nose; 5. இரவு, night dark; 6. எருக்கு, see நத்தபாலை; 7. இருள், darkness; 8. வாழை, plantain.

நத்தயிலி, எரிப்பு, pungency, acidity; strong acid smell.

நத்தராகி, பூவாடங் கேழ்வரகு, a variety of ragi.

நத்தலை, பாவட்டை, pavetta --- Pavetta Indica.

நத்தலைச்சூரி, see நத்தைச்சூரி.

நத்தவீரம், இரத்தவீரச்சி.

நத்தலை வைரவன், see நத்தலை.

நத்தாங்கூடு, நத்தைத்கூடு, snail shell.

நத்தாந்த ரோகம், இராக்குருடு மாலைக்கண், night blindness failure or imperfect vision at night. It is caused by the deficiency of vitamin A. in the system; 2. அந்திமாலை, dull sight in the evening twilight or or in a dim light — Nyctolopia.

நத்தாமணி, வேலிப்பருத்தி, hedge cotton — Daemia extensa.

நத்திசின்னன், பரங்கி பாஷாணம் அல்லது வீரம், corrosive subtimate or perchloride of mercury.

நத்திநினை, புங்கங் கொட்டை, nut of Indian beech tree — Pongamia glabra.

நத்திபத்திரி, நந்தியாவட்டம், common wax flower dogbane — Tabernae montana coronaria alias Nerium coronarium.

நத்திரி, கோழிமுட்டை, fowl's egg.

நத்திவேர் சத்தெலும்பு, முழங்காலெலும்பு, knee cap — Patella.

நத்து, சங்கு, conch, shank; 2. ஓர் கூகை, a kind of owal; 3. உப்பு, salt; 4. மூக்கு, nose.

நத்துரு வண்ண நாதம், ஈயமணல், lead ore: lead mixed with sand.

நத்துளி, அத்திப்பால், milk from fig tree — Ficus racemosa (milk of).

நத்தை, ஊமச்சி, snail; 2. ஓர் புல்லுருவி, parasitic plant; 3. கடுகு; mustard; 4. நாரத்தை, bitter orange; 5. குளம், குட்டை முதலிய நீர் நிலைகளிற் காணப்படும் ஓர் பூச்சிக் கூடு, இதற்கு கண்மாய் எனவும் பெயர், இதை ஏழை சனங்கள் தின்பதுண்டு, ருசியாயிருக்கும், இதற்கு மருந்துக் குணமுண்டு, இது மூலத்திற்கு மிகச்சிறந்தது, உடம்பிற்கு மிக்க குளிர்ச்சி தரும், whelk Buceinum. It is generally found in tank, pond, lake and other places where water is stagnant; poorer classes eat this, it gives good taste. It has medicinal virtues for it serves as a remedy in cases of piles; cools the system; 6. சிப்பி, snail fit for eating — Helix pomatia; 7. வழலை, efflorescent salt in fuller's soil; 8. கொற்றான் (கொத்தான்) aircreeper — Cassytha filiformis; 9. கூன், hunch back.

நத்தைக்கட்டை, சாரணை, one slyed trianthema — Trianthema monogyna.

நத்தைக்கறி, ஊமச்சிக்கறி, இது மருந்திற்கு சிறந்ததாதலின் நத்தையை வைத்தியத்தில் ஓர் உபரசச்சரக்காகக் கொள்ளப்பட்டது. the dish of snail flesh, Because of its usefulness in Medicine, it is selected as one of the 120 kinds of natural substances in Tamil Medical Science.

நத்தைக்கிளிஞ்சில், நத்தாங்கூடு, snail shell cockle shell.

நத்தைக்குத்திநாரை, நத்தை கொத்தி நாரை; பெருநாரை.

நத்தைக்கூடு, see நத்தைக் கிளிஞ்சில்.

நத்தைக்கொத்தி நாரை, நத்தையைத் தின்னும் நாரை, crane or heron living upon snail snail pick heron — Shellibis — Anastomus oscitanus alias A albus.

நத்தைச்சதை, நத்தைக்கறி; இதை உண்ண நீண்ட நாள் வாழலாம், snail flesh — when eaten it causes longvity of life.

நத்தைச்சாதி, lanthina.

நத்தைச்சுண்டி, நத்தைச்சூரி. oyster pincher see நத்தைசூரி.

நத்தைச்சுண்ணும்பு, நத்தைக் கூட்டின் சுண்ணும்பு, choonam of snail shell c.f. கிளிஞ்சிற் சுண்ணும்பு.

நத்தைச்சூரி, நத்தைச்சுண்டி, இதற்கு குழிமீட்டான் என்றும் பெயர், இது ஓர் அபூர்வ மூலிகை, நத்தைச் சிப்பியை இப்பூண்டினுல் தொட சிப்பி வாய்பிளந்து திறக்கும், ஆகவே இதற்கு இப்பெயர் அடைந்தது போலும், இது ஒரு சிறிய செடி, ஒவ்வொரு கொத்திலும் 5 - 6 பூக்கள் உண்டு, பூக்களின் நிறம் வெள்ளை அல்லது நீலநிறம், காய்கள் முசுமுசுப்பாயிருக்கும், விதைகள் சாயற் சதுரமானவை, இலைகளின் ஓர் முருங்கைதப் போல் சிறிது கடினமாயிருக்கும் விதைதள் தாதுபுஷ்டியைக் கொடுக்கும், பூண்டு இரத்தப் போக்கை நிறுத்தவும், இரத்தமூலத்தைக் குணப்படுத்தவு முதவும், உடம்பைத் தேற்றி இரத்தத்தை நன்னரியைப் போல் சுத்திசெய்யும்; அன்றியும், இதன் வேர் கஷாயத்திற்கும் உபயோகமாகும், இக்கஷாயத்திற்குப் பழைய ரோகங்களைப் படிப்படியாய்க் குணமாக்கும் குணமுண்டு, இவ்வேரை பசுமையாய் அரைத்து ஆவின் பாலில் சேர்த்து பாகமாய்க் கலக்கி உட்கொள்ள உடம்பு வலுக்கும், பூதகணம் பிடித்தால் பேய் உடனே பறந்துவிடும்; கிராணி, கழிச்சல் போம், இவ்வேரை நத்தை கூட்டில் காண்பிக்க ஓடு சூரியனைப்போல் இரண்டாகப் பிளந்து காட்டும், "நத்தைச் சூரி நாயுருவி, எத்தைச் சொன்னுலும் கேட்கும்" என்பது பழமொழி தமிழ்ச் சித்த நூலில் இதற்கு குழிமீட்டான் என்றும் ஒரு பெயர், இவ்விலையை வாயிலிட்டு மென்று பிறகு கல்லைக் கடித்து நொறுக்கலாம் மேலும் கல்போன்ற வீக்கமெல்லாம் கரையச் செய்யும், bristly button weed; shaggy button weed — Spermacoce hispida alias S. articularis alias S. scabra. It is a rare plant and is so called because of a belief that an oyster will open its shell if touched by the plant. (The snail shell is seen to break when it comes in contact with this plant by C. D). Seeds are aphrodisiac, the plant is prescribed in cases of haemorrhage and haemorrides. It is an alterative and a purifier of the blood like sarsaparilla. The decoction of the root is a good alterative. The paste of the fresh root, mixed with cows' milk forms a good tonic, cures diarrhoea. According to Siddhar's science if the leaves are chewed, the teeth and gums become so strong as to crush stones into pieces. The paste of the leaves resolves swellings, when applied externally.

நத்தைத்திராளி, கம்புக்கொல்லையில் வளரும் ஓர் வகைக் கீரை, a kind of garden or vegetable green found grown in millet fields.

நத்தைப்படுவன், நத்தைக் கூடுபோல் கண் விழியிற்காணும் ஓர் வகைக் கட்டி, இதனுல் தலைகுத்துவலி, புருவத்தில் முளை எழும்பல் சோதி சிறுத்தல், கருவிழி புடைத்து வலி கண்டு சீழ் பெருகி பார்வை மந்தப்படல் முதலிய குணங்களுண்டாகும், the boil of an eruption like an oyster shell in the eye ball marked by head ache, contraction of pupil. swelling of the black of the eye, purulent discharge, diminushing of the eye sight etc.

நத்தையுப்பு,

நத்தையோட்டுக் கம்பு, உட்காதினுள்ளிருக்கும் நத்தையோட்டைப் போன்ற ஓர்எலும்பு, a bone of the internal ear having a conic cavity and resembling the snail shell— Cochlea.

நந்தகாரி, சிறுதேக்கு, இது குடலிலுள்ளவாயுவைப்போக்கும், knot plant — Cleodendron serratum. Its decoction cures flatulence.

நந்தகி, திப்பிலி, long pepper — Piper longum.

நந்தமலாதி, விரலின் நகம், nail of the finger or toe.

நந்தமாலம், புன்கு, Indian beech — Pongamia glabra. see நத்தமாலம்.

நந்தம், கஸ்தூரி, musk; 2.காக்கை: crow, 3. நாரத்தை, bitter orange — Citron; 4. கடாரநாரத்தை, bigarade orange — Citrus auremtium (bigaradia); 5. சங்கு, conch; 6. நவமணியினென்று, one of the nine precious stone or gems; 7. எருக்கு, madar plant — Calotropis gigantia; 8. வாழை, plantain tree — Musa paradisiaca, 9. புன்கு, see நந்தமாலம்.

நந்தல், கெடுதல், rotting, decaying.

நந்தளம், நத்தை, snail; 2. நாரத்தை, bitter orange, 3. ஓர் விஷப்பூடு, an unknown poisonous plant.

நந்தவனம், பூந்தோட்டம், flower garden usually attached to or belonging to temples and places.

நந்தனம், 26-வது வருஷம், 26th year of Hindu cycle; 2. பூந்தோட்டம், flower garden; 3. நத்தை, snail; 4. நாரத்தை, bitter orange.

நந்தன், சீபந்த பாஷாணம், a kind of arsenic

நந்தாமணி, உத்தாமணி, hedge cotton — Daemia extensa.

நந்தி, தூணுமரம், toon tree — Cedrela toona; 2. எருது, bull; 3. நந்தியா வட்டம், which see; 4. உப்புக்கீரை, Indian glass wort Suaeda nudiflora; 5. வாலை, Goddess energy; 6. நந்திதேவர், one of the members of the original school of Siddhars; 7. வெண்தேக்கு, white teak wood; 8. வசிவி, a prostitute; 9. கோணந்தி, yellow orpiment; 10. சிறுபூசினி, small pumpkin; 11. சின்னி, which see; 12. வலம்புரி, which see.

நந்திகம், உப்புக்கீரை, see நந்தி.

நந்திகேசரம், see நந்தியாவட்டம்.

நந்திகேசுவரீயம், ஓர் காமநூல், book on erotic science.

நந்திகை, மட்பாண்டம், earthern ware.

நந்திபத்திரி, see நந்தியாவட்டம்.

நந்திபண்ணை, வெடியுப்பு, potassium nitrate.

நந்திபராகமூலி, ஈசுரமூலி, Indian birth wort —Aristolochia indica.

நந்திபீசம், சோரங்கொட்டை, marking nut.

நந்திபூசினி, சாம்பற்பூசனி, ash pumpkin — cucurbita alba alias Ipomaea digitata.

நந்திமுகி, நீண்டும், மிருதுவாகவு மிருக்கும் ஓர்வகைக் கோதுமை, an elongated soft wheat.

நந்தியாவட்டம், நந்திகேசுரப்பூ, இது ஓர் பூஞ்செடி, 6-8 அடி உயரம், காம்புகளில் 3-6 பூக்கள், வெண்ணிறம், இரவில் வாசனை வீசும், வருஷ முழுவதும் பூக்கும், கோயில் பூசைக்காகத் தோட்டங்களில் வைத்துப் பயிராக்கப்படும்; மேற்கே காடுகளிலும் விசேஷமாய் வளரும், இதன் இலைச்சாற்றைக் கண்ணோய்க்குக் கண்ணில் பிழியலாம், இதில் பலவகையுண்டு, அவற்றுள் ஒரே அடுக்குப் பூதான் மிகச்சிறந்தது. பூச்சாற்றைக் கண்பூவுக்குப் பிழியலாம், அன்றியும் தலை ரோகங்களுக்கும் உபயோகிக்கலாம், இதன் வேரை மெல்ல பல்வலி போம், Indian rose bay — Tabernae montana coronaria. It is a flowering plant 6 - 8 ft, leaves opposite, peduncles bear 3 - 6 flowers, flowers white fragrant but more at night, flowering nearly all through the year, much cultivated in temple gardens of South India for it is used in worship. Juice of the leaves is dropped into eyes in ophthalmia but the juice of the single whorl flowers is more useful. The juice of the flowers mixed with oil is an efficacious remedy for relieving the burning sensations of sore eyes, a collyrium is prepared with the flower juice, tender, cocoanut water and juice of the flowers of Bengal currant — Carandas spinaraum as chief ingredients which is very useful for all eye diseases, By chevring the root the tooth ache is relieved, paste of the root in water is a vermicide. There are two varieties of these plant one bearing a single whorl flowers and the other bearing many whorl flowers.

1. ஒற்றைநந்தியாவட்டை, single whoral flowered Tabernaemontana coronaria.
2. அடுக்கு நந்தியாவட்டை, multi whorl flowered Tabernaemontana coronaria.

நந்தியாவட்டை, see நந்தியாவட்டம்.

நந்தியாவர்த்தம், see நந்தியா வட்டம்; 2. அரசமரம், holy fig tree — Ficus religiosa; 3 ஓர்வகைச் சிப்பி, a kind of shell or mollusc; 4. வலம்புரி, which see.

நந்தியுப்பு, நஞ்சுக்கொடி, naval card; 2. சத்தியுப்பு, சிவனுப்பு, கம்பியுப்பு, பூரம் இவைகளைச் சமனிடையாய்த் தூக்கி கல்வத்திலிட்டு அரைத்து ஒரு பீங்கானில் வாங்கி இரவியினில் காயப்போட்டுத் தயாரித்த வுப்பு, (இராம சிவயோகம் 200) a kind of salt prepared by grinding together the following: equal weights of Satti uppu, Shiva uppu, Kambi uppu and pooram (subchloride of mercury) and keeping the mixture under the sun.

நந்திரகம், சிவனார்வேம்பு, Shiva's neem — Indigofera asphala thoides.

நந்திரசின்னி, சிறுசின்னி, see நந்தி விருட்சம்; 2. see நந்தியாவட்டம்; 3. ஒடுகு, wodisha — Lebidioropsis orbicularis; 4. சின்னிமரம், a medicinal tree Acalypha fruiticosa.

நந்திவட்டம், see நந்தியாவட்டம்.

நந்திவாகனம், தூலதேகம், gross body or fleshy body as opposed to சூக்குமதேகம், subtle body.

நந்திவிருட்சம், தூணிமரம், Bastard cedar — Cedrela toona; 2. சின்னிமரம், Indian shrubby copper leaf — Acalypha fruiticosa.

நந்திகழற்பருப்பு.

நந்தீசர், பூர்வத்தில் உமாதேவியார் அர்த்த நாரியாக வேண்டுமென்று சதுரகிரிக்குத் தவம் செய்ய வேண்டிவரும் போது, அம்மையுடன் வந்த வீரகன் என்னும் பெயருடைய ஒரு கணநாதராவார், அம்மையார் தவமுடித் தபின் கணநாதர் சதுரகிரியை விட்டு வரப் பிரியம் இல்லாமையைக்கண்டு உமாதேவி நீ இவ்வடிவத்தை விட்டு அவ்விடத்தில் இருந்த சிலாதமுனிவருக்குப் புத்திரனாய்ப் பிறந்து வாழ்வாயாக என்று அருளிச் செய்தாள், அப்படியே கணநாதர் ஷியாருக்குப் புத்திரனாய்ப் பிறந்து நந்திதேவர் என்ற பெயருடன் சதுரகிரியில் வாழ்ந்து வந்தார், இவர் வாதவைத்திய யோகஞான நூற்களும் சோதிட நூற்களும் இயற்றி, தம்மாணாக்கர்களால் உலகத்தில் பரவும்படி செய்தார், இவர் செய்த நூற்களாவன; வைத்திய காவியம், கலைக்கியானம், நிகண்டு, கருக்கிடை, தண்டகபட்சணி, ஞானசூத்திரம், சங்கம விளக்கம், முப்பு சூத்திரம், முதலியனவும், இன்னும் பல சோதிட நூற்களுமாம்.

When Umadevi spouse of God siva came to Sathuragiri to make penance, she was accompanied by one named Veeragan. After the penance, she wanted to go back, but the man who accompanied her before refused to go back and wanted to remain at Sathura giri. As per his desire, he was born as the son of Cilathamuni, and lived at Sathuragiri. He was named as Nandhi devar. He compiled many books on Alchemy, Granam, Yogam, Philosophy, Medicine Astrology etc Vaidya kaviyam. Kalaignanam, Nigandu, Carukkadi, Thandaka patchini, Gnana soothiram, Muppu soothiram, Sangam Vilakam are the names of some of the books he had compiled.

நந்தீசர்நாடி, நந்திதேவர் செய்த நாடி என்னும் சோதிடநூல், a kind of Astrology based on Palmistry compiled by Nandideva.

நந்தீசர் வைத்தியம், நந்திதேவரால் செய்யப்பட்ட ஓர் தமிழ் மருத்துவ நூல், a Siddha system of medicine compiled by Nandideva.

நந்தீடம், வழுக்கைத்தலை, bald head.

நந்தீயம், நந்திகேசுவரால் செய்யப்பட்ட ஓர் வடமொழி வைத்திய நூல், an Ayurvedic science written by Nandigeshwar.

நந்து, சங்கு, conch; 2. நத்தை, snail; 3. பறவை, bird.

நந்துதல், சாதல், dying; 2. அவிதல், extinguishing; 3. வளர்தல், growing; 4. தழைத்தல், sprouting; 5. விருத்தியாதல், thriving as vegetables; 6. விளங்கல், shining.

நந்தை, கொற்றான்கொடி, air creeper — Cassytha filiformis; 2 தேற்றாமரம், water clearing nut — Strychnos potatorum; 3. முடக்கொற்றான், palsy curer — Cardiospermum hulicacabum; 4. கபிலைப்பசு, black cow with black udder.

நபசங்கமம், பறவை, bird.

நபசாரியம், மரு, maid's love — Artemesia abrotanum (pallens).

நபநஞ்சு, காற்றின் விஷம், poisons produced by micro organisms in the air; toxins, atmospheric poison.

நபாலயம், புகை, smoke.

நபிலம், கொள், horse gram — Dolichos biflorus.

நபுஞ்சகம், பேடித்தன்மை, the condition of an impotent man or of a castrated male — Eunuchism, loss of sexual power due to derangement of the pituitary secretion.

2. ஆண்தன்மையின்மை, loss of virile or manly power or erection power of the penis.
3. அலித்தன்மை, neither male or female — Hermophroditism.
4. புணரமுடியாமை, sexual incapacity — Impotentia cocunda consisting of different kinds.

1. Rental impotency, 2. Virile impotency, 3. congenital impotency.

நபுஞ்சகலிங்கம், எழுச்சியில்லாத ஆண்குறி, penis without erection power; 2. பேடியின் ஆண்குறி, ஆண், பெண் அல்லாக் குறி, the penis of a hermaphrodite, perhaps one not fully developed organ of neither sex.

நபுஞ்சகன், ஆண்குறியற்றவன், one deprived of a male organ — penis; 2. பேடி, hermaphrodite.

நபும்சகன், see நபுஞ்சகன்.

நபோமணி, சூரியன், the sun.

நபோரேணு, பரமாணு, atom.

நபோலயம், see நபாலயம்.

நப்பாசை, நாக்கின் தீராவாசை, ever craving for taste.

நப்பு, கொழுப்பு, as பச்சோந்தி நப்பு, fat as of green lizard.

நப்புசப்பு, உருசி, taste.

நமக்காரி, ஆடுதின்னுப்பாளை, black blood plant, worm killer — Aristolochia bracteata; 2. வறட்சுண்டி, a species of sensitive plant — Mimosa triquetra.

நமசிவயம், பஞ்சாட்சரம், அதாவது ஐந்து எழுத்து, the mystic five letters, the five lettered mantram or mystic prayer of the Shiva sect. If 'Om' is prefixed to these 5 letters, then it is called Shadae — Sharam representing the six psychic centres of the body ஆருதராம்.

நமச்சாரம், see நவச்சாரம்.

நமமுடு, see கமுடு.

நமட்டுச்சிரங்கு, சிறு புழுக்களால் உடம்பில் பலவிடங்களிற் காணும் நமைச்சலோடு கூடிய, வேர்க்குருவைப் போன்ற சிறு சிரங்கு, இது சாதாரணமாய் ஆசனவாய், மர்மஸ்தானம் முதலியவிடங்களிற் காணும், சில சமயம் கை மடிப்பு, தோள், முதுகு இவ்விடங்களிற் கண்டு இரவில் நமைச்சல் அதிகரித்து, தொந்தரவு கொடுக்கும், வயது சென்ற கிழவர், நீரிழிவு, ரோகி, கர்ப்பிணிகள் ஆகிய இவர்களுக்கும் இப்படியே, a kind of eruption or skin disease covered with pimplus or small vesicles with intense itching at the anus or the posterior parts and the privates. It sometime occurs in the flexores of the limbs or on the shoulders and back. It is a common complaint among old people and diabetic patients and a frequent complaint of pregnant woman consisting of intense itching of the external genitals.

இதற்கு கார்போகரிசி, நீரடிமுத்துப் பருப்பு, கொப்பரைத் தேங்காய், கசகசா, கெந்தகம் இவைகளைச் சமனிடை எடுத்து, குப்பைமேனிச் சாற்றிலரைத்து, புளித்த தயிரிற் கலந்து மேறபூசி 2 மணி நேரம் சென்ற பிறகு இலுப்பைப் பிண்ணாக்கை அரைத்து தேய்த்து 2-3 நாள் வெந்நீரில் குளிக்க ஆறி உதிரும், Babchi seeds, chalmugra kernel, dry cocoanut kernel, poppy-seeds and sulphur are taken in equal proportion and grinded with the juice of the rubbish plant into a fine paste and mixed with sour curd and then applied to the parts affected. After two hours bath must be taken using powder of tassia oil cake instead of soap.

நமட்டுச்சொறி, see நமட்டுச்சிரங்கு.

நமதம், புகை, smoke.

நமதாயம், யகாரம், இது ஐந்தெழுத்தி லொன்று, the mystic letter 'Ya' one of the five sacred letters of Shiva.

நமத்தம், சடாமாஞ்சில், valerian root — Indian 'spikenard — Cyperus stolonoferus alias Valerian jatamansi; 2. ஓர்மருந்து, a kind of medicine.

நமத்து, ஆக்கினை, the psychic centre of the cerebral region in the human body.

நமஸ்து, see நமத்து.

நமருதல், ஊறுதல், crawling.

நமரைவாழை, ஓர்வகைப் பச்சைவாழை, a kind of green banana — Musa para disiaca (troglody tarum).

நமர்கண்டன், ஓர்வகை சன்னி, a kind of delirium.

நமர்காணல், சன்னியுண்டாதல், getting shock or delirium.

நமவாருதி, தொடை, thigh; 2. ஆடா தோடை, which see.

நமஞர்தம்பலம், இந்திரகோபப் பூச்சி; lady's fly.

நமனை விரட்டி, தில்லைமரம், tiger's milk spurge — Excoccaria agallocha.

நமன், இயமன், God of death; 2. காரீய மலை, mountain containing plumbago; 3. எருமை, buffaloe.

நமன்கத்துவயம்,

நமன்கற்பத்தி, செம்பல்லிப்பூடு, red lizard plant.

நமன்கற்பம், நீர்க்கடம்பு, water kadamba— Stephegyne parviflora alias Nauclea parviflora.

நமன்வாகனம், எருமைக் கடா, he buffaloe.

நமன்வாதம்,

நமிடு, ஈறு, gum of the teeth; ஓர் வகை நாரை, a kind of heron.

நமிட்டுப்பறவை, ஓர் வகைப்பட்சி, இதன் கறிக்த சயத்தை நீக்கும் தன்மையுண்டு, உடம்பைத் தேற்றி வலுவைக் கொடுக்கும், a kind of unknown bird. Its flesh is a remedy in consumption and is very useful for improving the health of convolescents

நமிருது, (ந+மிருது) ரொம்பவும் பலம் அல்லது ரொம்பவும் மெலிவு இல்லாமை, neither too strong nor too weak.

நமுடு, கீழுதடு; lower lip; 2. ஓர் பறவை, a bird; 3. ஈறு, gum of teeth; 4. கொக்கு, stork.

நமுடுகடித்தல், குழந்தைகள் கீழ் உதடுகடித்தல், இது நோய் காணுவதற்கோர் அறிகுறியாகும், biting of the lower lip by children which is considered as a symptom foreboding illness.

நமுட்டுச்சிரங்கு, see நமிட்டுச் சிரங்கு; 2. வேர்க்குரு, prickly heat.

நமுட்டுதல், தினவெடுத்தல், itching.

நமுதா, இருமலுக்காகக் குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்கும் ஓர் வகை இலை, a kind of leaf used for cough in children.

நமேரு, உருத்திராட்சம், Rudras' bead—Elaeocarpus tuberculatus; 2. புன்னை, a flowering tree. Alexandrian laurel—Calophyllum inophyllum; 3. சுரபுன்னை, which see.

நமை, வெள்ளை நமைமரம். இதுவே வெக்காலி button tree — Anogeissus latifolia (parviflora); 2. தினவு, itching; 3. நமைச்சல், irritation; 4. சொறிவு, scratching sensation; 5. கத்தரி, brinjal; 6. பாசிமரம், moss tree.

நமைக்காய், கத்தரிக்காய், இது கரப்பான் அல்லது நமைச்சலை யுண்டாக்குவதாலிப் பெயர், brinjal — Solanum melongena. It is so called because of its causing irritation of the skin.

நமைக்கிரந்தி, தினவுடன் கூடிய கழலை, a small tumour with itching sensation.

நமைச்சல், தினவு, itching, irritation.

நமைச்சல்போக்கி, உடம்பின் தினவைப் போக்கு மூலி, drug that relivers the sensation itching — Autipruritic.

நமைச்சிரங்கு, see நமிட்டுச்சிரங்கு.

நமைச்சொறி, தினவை யுண்டாக்குமோர் வகைச் சொறி, a kind of eruption causing intense itching. 2. தினவு, irritation.

நமைத்தல், தினவு காணுதல், scratching or itching sensation.

நமைப்பு, சொறிவு, scratching; 2. சிரங்கு itch.

நம்பகன், சீர்பந்த பாஷாணம், see நந்தன்.

நம்பலங்கம், சாலாங்க பாஷாணம், இது 32 பாஷாணங்களில் ஒன்று, one of the thirtytwo kinds of native arsenics.

நம்பல், ஆசைப்பெருக்கம், intense desire, 2. மோகம், cupidity, amorousness.

நம்பி, தம்பூரச்சிகை, a medicinal plant used in Alchemy.

நம்பு, see நம்புலி.

நம்புலி, நாவல், jaumoon — Eugenia jambolina.

நம்பெரும், விந்துரசம் the juice of the seed.

நம்மிடசுவா, பசும்பால், cow's milk.

நயக்கன், நாய், dog.

நயநயப்பு, மிருது தன்மை, softness and smoothness — malleability.

நயநௌஷதம், (நயனம்+அவுஷதம்) கண் மருந்து, collyrium for the eyes, lotion for the eyes, eye wash.

நயப்புணர்வு, கண்ணோட்டம், kindness favourablenesa of disposition.

நயப்புள்ள அயம், மிருதுவான இரும்பு, malleable iron.

நயமாலி, மனோசிலை, இது விளைவு பாஷாணம். 32ல் ஒன்று, realgar — Arsenicum bisulphuretum. It is one of the 32 kinds of natural arsenics.

நயம், இன்பம், pleasure.

நயனகத்தூரி, (நயனம்+கத்தூரி) கண்ணுக்கிடும் கத்தூரியைப் போன்ற ஓர்சிறந்த மருந்து, an esteemed medicine like musk or application for the eye.

நயனகாசப்படலம், கண்மேலேற்படும் படல நோய், a film over the eyes.

நயனக்கத்தி, கண்ணிற்குள் சத்திரம் செய்வதற்காக உபயோகிக்கும் கத்தி, a surgical knife or other instrument used in the operation of the eyes.

நயனக்குறி, கண்ரோகத்தில் ஏற்படும் குறிகள், symptoms occuring in diseases of the eye; 2. கண்ணினால் காட்டும் சைகைகள், gestures of the eye as in love; 3. நோயினால் கண்ணில் தோன்றும் குறிகள், the symptoms that appear in the eye due to the disease eg. yellow eyes in jaundice, pale eyes in anemia.

நயனசஞ்சீவி, தூதுவளை, three lobed night shade — Solanum trilobatum; 2. கண்ணிற்குபயோகப்படும் சஞ்சீவியைப் போன்ற சிறந்த மருந்து, a reputed application for the eyes.

நயனசந்திராதிமாத்திரை, கண்ணீர் ஒழுக்கு, பீளை, கண் சிவப்பு, குத்தல் முதலியவை தீர்க்குமருந்து, மாத்திரை, a pill rubbed in a suitable media and applied to the eyes to cure watering of the eyes purulent discharge from the eyes redness and pain of the eyes.

நயனசாணம், நயகுஞ்சனம், ointment for the eye.

நயனசாஸ்திரம், see நயனநூல்.

நயனசூலை, கண் தத்தல் நோய், stabbing pain in the eyes.

நயனத்தரிப்பு, கண் நமைச்சல், irritation of the eyes.

நயனத்தாபிதம், கண்ணிற்கேற்படும் அழற்சி, inflammation of the eye — Ophthalmitis.

நயனத்திற்குனத்தி, தாமரைக்கிழங்கு, lotus root.

நயனத்தோன், புட்பராகம், a yellow or white transparent gem, topaz, oriental topaz.

நயனநீர், கண்ணீர், water discharged from the eyes.

நயனநூல், கண்ணினது ஒளியையும், பார்வையையும் பற்றிக் குறிக்கும் நூல், the science which treats of light and of vision; 2. கண்ணையும் கண்ணின் நோய்களைப் பற்றியும் கூறும் நூல், an ophthalmic book concerning the eye and its diseases.

நயனபார்வை, காமப்பார்வை, an amorous look.

நயனபூபதிமாத்திரை, கண்படலம், புண், பூ, காசம் முதலிய கண்ரோகங்களைத் தீர்க்கும் மாத்திரை, a pill that cures padalum, ulcer, cataract etc., when applied to the eyes through suitable media.

நயனப்பத்திரி, வட்டசாரணை, இதன் இலைகள் கண்ரோகத்திற் குபயோகப் படுவதா லிப்பெயர், rounded — mucronate — leaved trianthema — Orgia trianthemoides. It is so called because of its usefulness in ophthalmia and other diseases of the eye.

நயனப்பரிகாரம், கண்வைத்தியம், eye treatment, treatment of eye diseases — Opthalmiatrics.

நயனப்பரிகாரி, கண்வைத்தியன், one skilled in the treatment of eye diseases — Oculist.

நயனப்பரிட்சை, கண்ணைச் சோதித்தல், examination of the eye.

நயனப்பார்வை, கண்பார்வை, eye sight, vision of the eye; 2. காதல் நோக்கம், amorous look.

நயனப்பிரபந்தம், கடைக்கண், outer corner of the eye.

நயனம், கண், eye in general; 2. கண்மணி, pupil of the eye.

நயனரம், ஓர் கண்ணோய், a disease of the eye — Ophthalmia; 2. கண்ணில் அரத்தால் அறுப்பதுபோல் வலிகாணும் ஓர்நோய், an eye disease characterised by sawing pain in the eyes.

நயனரோகம், பொதுவாக கண்ணிற்கேற்படும் நோய்கள், diseases that diretly affect the eye, eye disease, See கண்ணோய்வகை.

நய்னவல்லி, வல்லாரை, Indian pennywort — — Hydrocotyle asiatica.

நயன்வாதம், கண்சதைக்கேற்படும் வாதவலி paralysis of the eye muscles — Ophthalmoplegia.

நயனவாரி, கண்ணின் நீரொழுக்கு, discharge of water from the eye — Lachrymation.

நய்னவிதி, நயன வைத்தியத்தைப் பற்றி அகஸ்தியர் செய்த ஓர் நூல், a book on the diseases of the eye and their treatment, as well as prevention of eye diseases by the sage Agastya.

நயனுஞ்சனம், கண்ணுக்கிடுமை, ointment for the eye.

நயனுமயக்கொடிச்சி, காட்டுக்கொள், wild horse gram, jungle horse gram — Atylosia scarabaeoides alias Rhynchosia scarabacoides.

நயனுமிர்தம், பச்சைக்கற்பூரம், சுத்தி செய்த சுருமாக்கல், மயில துத்தம், ரசாஞ்சனம், மர மஞ்சள், கடுகுரோகணி, பலகரை, இந்துப்பு, திரிகடுகு, கடல் நுரை, அதிமதுரம், ஸ்ரீகந்தம், சங்கு இவைகளைச் சமனெடை சேர்த்து மாதுளை ரசத்தாலரைத்து, மாத்திரை செய்து பிறகு தேன் அல்லது நெய்யில் அரைத்துக் கண்ணிற்கிடும் கலிக்கம், சகல கண்ரோகம் போம், a pill for several eye diseases is prepared by grinding the above mentioned drugs with the sweet pomegranate juice and applied to the eyes in honey or ghee.

நயனுவுடதம், கண்மருந்து, medicine for the eye.

நயனி, காந்தள், November flower—Gloriosa superba.

நயனை, கண்மணி, the pupil of the eye.

நயனோப்பாந்தம், கடைக்கண், see நயனப் பிரபந்தம்.

நயிட்டிசகன், நிட்டை தவறுதவன், one engaged in fixed ness of mind.

நய்யத்தட்டல், see நையத்தட்டல்.

நரகல், மலம், excreta, faeces, excrement.

நரகல்வாய், குதம், anus.

நரகவாயாய், குதம், anus; 2. மலவாயில், opening for fecal discharge.

நரகனுதி, தேட்கொடுக்கி, scorpion sting — Heliotropium indicum.

நரகாமயர், ஆத்துமா, soul.

நரகாலி, மாட்டுக்குண்டாகும் ஓர் நோய், cattle disease.

நரகாலிகம், சம்பைப்புல், a kind of sedge grass.

நரகோன்மத்தம், கொலைப்பைத்தியம், homicidal monomania.

நரங்குதல், வளர்ச்சிக்குறைவு; 2. மெலிதல்; 3. தேய்ந்து தேய்ந்து கெடுதல், wasting away.

நரசண்டன், ஆணலி, male herma phrodite.

நரசிங்கவங்கம், வெள்வங்கம், white lead, tin.

நரசிங்கிதம், கருந்துளசி, black basil — Ocimum sanctum (nigrum).

நரசிம்பக்கனி, கறிப்புடலை, snake gouard — Trichosantha anguina.

நரசிலன், நவச்சாரம், sal ammoniac.

நரசீவன், மானிடவுயிர், human life.

நரசெந்திரகம், மிருகமைதுனம், sexual connection with an animal — Bestiality.

நரண்டை,

நரத்துவம், மனிதத்தன்மை, human nature.

நரத்தை, உடுப்பைமரம், smooth lance leaved — Indian linden Grewia laevigata alias G. orbiculata.

நரநரவென்றுகடித்தல், பல்லை நரநரவென்று சப்தம் படும்படி கடித்தல், an imitative word signifying the sound made by striking the teeth together with noice.

நரந்தம், கஸ்தூரி மிருகம், musk deer; 2. புனுகுபூனை, civet cat; 3. காக்கை, crow; 4. see நரந்தகி; 5. வாசனை, smell.

நரந்தை, கொற்றான் கொடி, air creeper — Cassytha filiformis; 2. கிச்சிலி, orange; 3. பரிமளம், fragrant smell.

நரபலி, மனிதபலி, human scarifice.

நரபுடம், ஐந்தெருவைக் கொண்டு போடும் புடம், calcination of metals with the aid of five cowdung cakes.

நரப்பு, see நரம்பு.

நரமாமிசம், மனிதர் இறைச்சி, human flesh

நரம், மனிதப்பிறவி, human birth.

நரம்படுத்த, நரம்புக்குரிய, nervous, neural.

நரம்படைப்பு, நரம்புத்தடை, obstruction of nerves.

நரம்பற்ற, பலமற்ற, having no strength sinewless.

நரம்பன், ஓர் புகையிலை, a kind of tobacco; 2. இளைப்பினால் ஒல்லியாயும், நரம்பெழும்பிய உடம்புமுள்ளவன், a thin or meagre and emaciated person whose veins stand out; 3. நரம்பு பலமுடையவன், a man of nervous strength.

நரம்பாணி, முடிமாமிசம், skin on the top of the head, scalp.

நரம்பாண்மை, நரம்புபலம், nerve power — Neuropotential.

நரம்பி, உடம்பிளைத்து நரம்பெழும்பிய பெண், a slender woman having raised veins; 2. நரம்புபலமுடையவள், a woman with nerve energy.

நரம்பிசிப்பு, see நரம்பிழுப்பு.

நரம்பிசிவு, see நரம்பிழுப்பு.

நரம்பிலி, கருந்தும்பி, South India pine — Podocarpus latifolia.

நரம்பிழுப்பு, உடம்பின் நரம்பு மேலுக்கிழுத்தல், sterching of the nerves, contraction of nerves — Neurospasm; 2. வலிப்பு, convulsion; 3. தசைநார் சுருட்டிக் கொள்ளுகை, contraction of muscular fibres.

நரம்பிளைப்பு, நரம்பின் பலவீனம், nervous debility, nervous prostration — Neurasthenia.

நரம்பு, நாடி, artery; 2. காரிரத்தக்குழல், vessel carrying black blood — Vein. 3. உடம்பிலுள்ள குழாய், any duct in the body; 4. நார், sinew; 5. இஞ்சி, ginger; 6. தசைநார், muscular fibre; 7. இலை நரம்பு, leaf nerve — Veins of the leaf.

நரம்பு, மூளையிலும், முள்ளந்தண்டுக் கொடியிலுமிருந்து செல்லுகின்ற பலங்கொண்ட சிறிய கயிறு போன்ற வெள்ளைக் கொடிகள், இவை மனித உடம்பின் எப்பகுதிக் தம் கொப்புக் கொப்பாகக் கூந்தல் விட்டுச் செல்கின்றன, இவை நுட்பமாகிய நார்களானவை, உணர்ச்சியை ஒரு பாகத்தினின்று மற்றொரு பாகத்திற்குக் கொண்டு செல்லும், a cord like structure resembling a white creeper emanating from the cerebral and spinal regions. It consists of bundles of nerve fibres and it spreads over several parts of the body with several branches and so impulses are conveyed from one part of the body to another. The following are the different kinds nerves.

NOTE :— Hindu physiolgists say that in the human body there are 72,000 nerves and veins but another version mentions only 1008.

A. According to their characteristics nature etc:

1. கேள்வி நரம்பு, auditory nerve, acoustic nerve, 8th pair.
2. பரிசநரம்பு.
3. ரூபநரம்பு.
4. கந்த அல்லது வாசனை (நாற்ற) நரம்பு. 1st pair.
5. பார்வை நரம்பு, ophthalmic or optic nerve.
6. உஷ்ண நரம்பு, calorific nerve.
7. விசர்க்க நரம்பு,
8. ஒற்றுணர்வு நரம்பு, sympathetic nerve.
9. அழற்சி நரம்பு,
10. சலன நரம்பு.
11. பெருநரம்பு, large nerve.
12. சுவாசோதர நரம்பு, pneumo gastric nerve.
13. கசேரு நரம்பு.
14. நூரிதநரம்பு, excitor nerve.
15. எழுச்சி நரம்பு, erectile nerves as those of genital organs, rectum and bladder.

B. Nerves distributed over several organs and parts of the human body:

1. மூளைநரம்பு, cerebral nerves 12 pairs.
2. சிரநரம்பு, nerve of the head.
3. முகநரம்பு, facial nerve.
4. நெற்றிநரம்பு, frontal nerve.
5. கண்ணிரப்பை நரம்பு, ciliary nerve.
6. நாசிநரம்பு, nasal nerve.
7. கன்னப்பொறிநரம்பு, temporal nerve.
8. உண்ணாக்கு நரம்பு, tonsillar nerve.
9. கன்னநரம்பு, buccel nerve.
10. வெளிக்காது நரம்பு, nerve of the external nerve.
11. உட்காது நரம்பு, cochlea nerve.
12. கழுத்து அல்லது கண்டநரம்பு, cervical nerve.

13. தோள்நரம்பு, shoulder nerve.
14. கைநரம்பு, cutaneous nerve.
15. முதுகுநரம்பு, dorsal nerve.
16. முள்ளந்தண்டு நரம்பு, spinal nerve.
17. நுரையீரல் நரம்பு, pulmonary nerve.
18. ஈரல்நரம்பு, hepatic nerve.
19. இருதய நரம்பு, cordiac nerve.
20. உதரநரம்பு, abdominal and gastric nerve.
21. விலாநரம்பு, intercostal nerve.
22. பிட்டநரம்பு, gluteal or iliac nerve.
23. தண்டுநரம்பு, cavernous nerve.
24. கடிதடநரம்பு, pudendal nerve.
25. தொடைநரம்பு, sialic nerve.
26. உள்ளங்கால் நரம்பு, calcanean nerve.
27. இரத்த நரம்பு, the nerve that supplies the blood vessels — Nervivasorum.

நரம்புக்கடை, நரம்பின் இறுதி அல்லது முடிவு, terminus of a nerve.

நரம்புக்கழலை, நரம்பு வஸ்துவினு லாக்கப் பட்ட கழலை, a tumour made up of nerve substance — Neuroma tumour growing from a nerve.

நரம்புக்காய், முருங்கைக்காய், drum stick — Hyperinthera moringa, (fruit of): 2. நீண்டு மெலிந்தகாய், thin long fruit.

நரம்புக்கிரந்தி, நரம்புகள் உப்பி உட்புறத் தில் தடிப்பதனுல் இரசதாது ஓட்டமின்றி அதனுல் இரத்தம் தேக்கப்பட்டு நரம்புகள் உலர்ந்து முடிச்சி உண்டாகி நரம்புகளை வெளிப்பக்கம் எழுப்பப் பண்ணும் ஓர்வகை கிரந்தி, varicose veins in which the veins are enlarged or dilated. Enlargement or dilatation is due to sluggish of or impediment to the circulation of the blood through the veins and this sluggish ness may depend on debility or many other causes. The veins may be seen clustered in raised knots under the skin in different directions.

நரம்புக்கிரந்திக் கழலை, இரத்த நாடிகள் பருத்து, சிலசமயங் கிழிந்து அல்லது பலவீனப்பட்டு அதனுல் நாடிகளின் இரத்தம் ஒரு வாறு திரண்டு காணப்படும் பையைப் போன்ற கழலை, சிலசமயம் இதை அழுத்த ஓர்வித சத்தமும், வலியும் தோன்றும், a sac or tumour formed by the dilatation of the walls of an artery and filled with blood. It is accompanied with a systolic murmur and an increase of laminated coagulam caused by rupture disease or weakness of the arterial walls — Aneurysm.

நரம்புக் குடைச்சல், நரம்பின் உளைச்சல், neuralgia.

நரம்புக்குத்தல்.

நரம்புக்குத்து, நரம்புச்சூலை, nervous pain.

நரம்புக்கூடு, உடம்பு முழுவதும் பரவியுள்ள நரம்புக்கூட்டம், a set or series of nerves passing through the whole body — Nervous system.

நரம்புக்கூட்டம், நரம்புவலை, a net work of nerves — Plexus.

நரம்புக்கூறு, நரம்பின் பாகுபாடு, nervous system

நரம்புக்கேடு, நரம்புக்கு பலவீனத்தால் ஏற் படும் கெடுதி, nervous break down or prostration; 2. நரம்பிற்கு, அழற்சிகண்டு வெந்து மெலிதல், degeneration or deterioration of the proper nerve substance — Degenerative neuritis; 3 நரம்பிற் கண்டாகும் அழிவு, destruction or dissolution of nerve tissue — Neurolysis.

நரம்புக்கோளாறு, நரம்புக் கேற்படும் பல விதகுற்றங்கள், nervous affections or disorder or derangement.

நரம்புச்சக்தி, நரம்பின் வல்லமை, nerve power.

நரம்புச் சலனம், நரம்பிற்கேற்படும் அழற்சி, nervous irritability.

நரம்புச்சன்னி, இழுப்பு நோய், nervous apoplexy; functional apoplexy.

நரம்புச்சாலம், நரம்பின் கண்ணறை, nerve cell.

நரம்புச்சிலந்தி, உடம்பில் நமைச்சல் கண்டு, பிறகு கொப்புளம் எழும்பி உடைந்து அத னுள்ளிருந்து புழுக்கள் நூலிழைபோல் நீண் டும் வெளுத்தும் வெளிவரும் ஓர் வகைச் சிலந்திப்புண், இதில் புழுக்கள் அறுமல் வந்து விழுவது நலம், அப்படி அறுபட் டால் வீக்கம் வேதனை அதிகமாகும், இது சாதாரணமாக, சருத ஊறிய குளம், குட்டை, கிணறு, முதலிய நீர் நிலைகளில் உற்பத்தியான சிறு புழுக்கள், குடிக்கும் அசுத்த நீர் மூலமாகவாவது குளிக்கும் தண் ணீர் மூலமாகவாவது வாய் வழியாயும் உடம் பின் மயிர்க்காலின் வழியாயும் உட்புகுந்து

முக்கிய மாய்க்கால் அல்லது பாதங்களைத் தாக்கி அவ்விடத்தில் தீச்சுட்ட புண்ணைப்போல் நீர்க்கொப்புளம் போல் எழும்பி உடைந்து அநேக புழுக்கள் வெளிப்படும், இது 20—30 அங்குல நீளமிருக்கும், பெண்களைவிட புருஷர்களுக்கு இந்நோய் அதிகமாகக் காணும், சாதம், பாதரசம் இரண்டையும் அரைத்து வாழைப்பழம் பெருங்காயம் இவைகளை மத்தித்துக் கட்டவும் ஆறும். a thread like worm issued out from a blister occuring in any part of the body. This blister is frequently accompanied by itching of the body and when it breaks or is opened, the end of the worm may be found in it. This worm which exists in the stagnant water of dirty tanks, pools, wells etc saturated with dried leaves and other rubbish matter is believed to penetrate through the hair follicles or perspiratory ducts of the skin of persons while bathing or washing in them or enter into the stomach with the drinking water and then into the body making its way into the various parts of the body. It most frequently appears in the feet and legs in the form of blisters in which in numerable worms are coiled round These worms are generally 20--30 inches long.—Guinea worms disease.

NOTE: It is also called Medina worm which inhabits the subcutaneus or intermuscular tissues of man and several domestic amimals. Its embryos are discharged through the openings in the skin upon contact with water. It was formerly called Filaria medinensis.

The end of the worm as its presents in the blister should be caught by a roll of sticking plaster and then by very delicate management, it should be extracted by inches daily. If the worm breaks, abscess and fever are the general results, but sometimes dangerous illness may also arise. So, it should not be attempted without skilled advice. Injections of a drop of carbolic acid into the worm will kill it and assist the removal of it easily from the blisters.

Adequate quantities of lime to such contaminated water supplies as step wells, tanks etc. has proved in controlling the spread of the disease. By boiling the water and straining it through a fine muslin will suffice to remove the cause and render the water innocucous.

நரம்புச்சில்நந்திப்புழு, நரம்புச் சிலந்தி ரோகத்தில் உடம்பிலுண்டாகும் புழு, இது 20—30 அங்குல நீளமிருக்கும், guinea worm — Dracunculous medinensis. It is thread like worm 20—30 inches long.

நரம்புச் சுருக்கம், உடம்பின் கீழ் பாகத்தில் நரம்பு முடிச்சுக்களாகச் சுருங்குந்தன்மை, a morbid enlargement knotty in shape, as often seen in the veins of the lower tremities — Vericosity of the veins.

நரம்புச்சுருட்டு, நாளத்தில் இரத்தம் தேக்கப்படுவதினால் காணும் நரம்பு முடிச்சி, a varicose condition of the veins due to obstruction in the free passage of blood and formation of knots.

நரம்புச்சுளுக்கு, நரம்பின் சுளுக்கு, over straining of nerves — Sprain.

நரம்புச்சூலை, நரம்பு குத்து, nervous pain.

நரம்புச்சோர்வு, நரம்பு சோர்வடைதல், nervous prostration—Neurasthenia; 2. நரம்புத்தளர்ச்சி, nervous debility. nervous break down. see நரம்பிளைப்பு.

நரம்புத்தலைவலி, நரம்புக் கோளாறினால் ஏற்படும் ஒற்றைத் தலைவலி, a nervous affection marked by a periodic headache and various sensory disturbances—Migrane.

நரம்புத்தளர்ச்சி, நரம்பின் மெலிவு, nervous debility. see நரம்புச் சோர்வு.

நரம்புத்தாபிதம், நரம்புக்குண்டாகும் அழற்சி, inflammation of a nerve — Neurities.

நரம்புத்திடம், நரம்பின் உறுதி, nervous strength the specific energy peculiar to the nervous system — Neurosity.

நரம்புத்திரட்சி, நரம்பு நார்கள் வெளிப்படும், நரம்பு முடிச்சியைப் போன்ற சிறு உண்டை, a knot like mass of grey nervous matter forming a centre from which fibres radiate — Ganglion.

நரம்புத்திருகு, நரம்புமுறுக்கம், twisting of the veins.

நரம்புத்தேர்ச்சி, நரம்புவளர்ச்சி, developement of nerve tissue — Neurogenesis.

நரம்புத்தோற்றம், நரம்பின் எழுச்சி, enlarged or dilatated condition of the vein; 2. ஓர் மரணக்குறி, a symptom of death.

நரம்புநடுக்கம், நரம்பு நடுங்கும் ஓர் நோய், morbid nervousness with physical unrest — Nervosity.

நரம்புநரை, நரம்பிலுள்ள சாம்பல் நிறமான வஸ்து, the grey matter of the nerves.

நரம்புநார், நரம்பின் நார்போன்ற வஸ்து, nerve fibre

நரம்புநீக்கல், உடம்பினின்று நரம்பை அகற்றல், excision of a part of a nerve — Neurectomy.

நரம்புநோய், நரம்பைப்பற்றிய நோய், disease of the nervous system.

நரம்புப்பிடிப்பு, நரம்பிசிவு, spasm of the nerve; 2. நரம்புவலிப்பு, contraction of the nerve; 3. மூச்சுவிட முடியாது துன்புறுத்தும் நரம்பு வலி, spasmodic suffocotive attack — Angina.

நரம்புப்பிணைப்பு, நரம்புகள் ஒன்றோடொன்று பின்னிக் கொண்டிருத்தல், nerves or vessels interoven or twined together net work of nerves or vessels — Plexus of nerves or anastomosis of vessels.

நரம்புப்பின்னல், இரத்தக் குழல்கள் அல்லது நரம்புகள் வலைபோல் பின்னிக் கொண்டிருத்தல், See நரம்புப் பிணைப்பு.

நரம்புப்புடைத்தல், நரம்பு வீங்கிக் காணல், dilated or enlarged nerve or vein.

நரம்புப்புடைப்பு, நரம்பின்மேல் அழற்சியினால் முடிச்சிகள் உண்டாகி, சதைக்குமேல் காணும் எழுச்சி, a form of neuritis characterised by the formation of nodes in the nerves — Neuritisnodosa.

நரம்புறைப்பு, நரம்பின் உறுதி, nervous strength, specific energy peculiar to the nervous system — Neuricity.

நரம்புமணி, நரம்புப் போக்கிற்கு ஆதாரமான வஸ்து, any mass of nervous substance as a centre of nervous influence — Ganglion.

நரம்புமண்டலச்சூலை, நரம்பு மண்டலத்தின் செய்கை அல்லது ஊக்கத்தைக் குறைக்கும் நரம்புகள், nerves whose stimulation lowers or in hibits the activity of the nerve centre, inhibitory nerves of the nervous system.

நரம்புமண்டலம், நரம்பின் கோட்பாடு, அதாவது உடம்பின் தொழிலை இயற்றுவதற்காக வேண்டி பல நரம்புகள் கூடுமிடம், இதில் நரம்புகள், நரம்பு, தசை, நார், முடிச்சி முதலியவைகள் சேர்ந்தது, series of nerves unite in a common function, a collective name for all the nerves and nerve centres, nervous tissues and ganglia considered together.

நரம்புமத்திமம், நரம்பினடு, nerve centre.

நரம்புமுடக்கம், நரம்புப்பிடிப்பு, நோயாலும் அபத்தியத்தினாலும் நரம்பை இழுத்து முடமாக்கல், contraction of limbs rendering one disabled or crippled due to disease or faulty diet — Shrinking of sinews cramping spasms.

நரம்புமுடிச்சு, நரம்பின் முடிச்சி விழும் அல்லது சுருட்டையாகும் ஓர்நோய், nodes on the nerves — Neuritis nodosa, knotty nerves; 2. நரம்புருண்டை, a mass of nervous matter — Neuroganglion.

நரம்புமுறுக்கேறல், நரம்புக்கு வலிவு அதிகப்படல், அல்லது நரம்பு உறுதிப்படல், development of the nervous energy, nerve being strengthened like a twisted one, the hardening of the substance of nerve — Neurosclerosis.

நரம்புமூலம், நரம்பின் பிறப்பிடம், nervous origin.

நரம்புரோகச் சிகிச்சை, நரம்பு நோய்களுக்குச் செய்யும் பரிகாரம், treatment of nervous diseases — Neuriatry.

நரம்புவலி, நரம்பிற்கேற்படும் வலி, nervous pain, pain in a nerve or in nerves — Neurodysia.

நரம்புவலிமை, நரம்பு பலம், nerve energy; nerve potential.

நரம்புவாங்கல், நரம்பிழுத்துக் கொள்ளல், stretching of the nerves; 2. நரம்பு சுருங்கல், contraction of nerves; 3. உடம்பினின்று நரம்பு அல்லது நரம்பின் பாகத்தை நீக்கல், excision of removal of a nerve or its part.

நரம்புவாதம், நரம்பிற் கேற்படும் வாதவலி, இது நரம்பிலும் அல்லது நரம்போடும் மார்க்கத்திலும் காணும், நோயிலும் இவ்வலி காணும், இவ்வலி மிகக்கொடுமை வாய்ந்ததும், விண்விண்ணென்று தெறிக்கக் கூடியது மாயிருக்கும், இது உடம்பில் அனேக விடங்களிற்காணும், இடத்தையும் காரணத்தையும் கருதி இது பலவகைப்படும், (உ-ம்) மார்பு, முகம், சிரசு இவைகளும், விஷம், நீரிழிவு, சூலை முதலியவைகளும் காரணங்களாம், இதைக் கீல் வாதமெனக் கருதுவது தவறு, ஏனெனில், நரம்புவாதம் ஓரேயிடத்தில் நிலைத்து நிற்கும், ஆனால் கீல் வாதமோ பல மூட்டுக்களிற் காணுவதுமன்றி ஓடித் திரியும் சுபாவமுடையது, pain in a nerve or in nerves or the pain radiating along the course of a nerve — Neuralgia. It is also a name applied to pain due to diseases or other morbid conditions. The pain is of a severe darting or throbbing character attended by sensitiveness of the skin. It occurs in several parts of the body and is distinguished according to the part affected or to the cause as bronchial, malarial, *diabetic, gouty, facial, occipital* etc.

This should not be confounded with the rheumatic or arthritic pain as the former is confined to one particular part and the latter attacks several joints and is of wandering nature.

நரம்புவாயு, நரம்பிற்ந்க் காணும் அழற்சி, அல்லது வீக்கம், inflammation or swelling; of a nerve; 2. நரம்புத்தடிப்பு, thickening of a nerve or vessel; 3. விதைவாயு, inflammation of testis marked by pain and swelling of the spermatic cord—Orchitis See ஆனந்த வாயு.

நரம்புவிசை, நரம்பின் வேகம், agility or brishness of a nerve; 2. நரம்புபலம், strength of a nerve.

நரம்புவிறைப்பு, நட்டுக்கும்படி செய்யும் நரம்பு, nerve that causes erection.

நரம்புவீச்சு, நரம்பிழுப்பினால் ஏற்படும் வலி, pain due to stretching of the nerves.

நரம்புவீழ்ச்சி, உடம்பின் நரம்புகள் செயலற்று, சோர்வடைந்து அதனால் ஏற்படும் களைப்பு, extrenic exhaustion or powerlessness, a nervous disorder marked by nervous prostration — Neurasthenia.

நரம்புவெறி, நரம்புநோயில் ஏற்படும் சித்தப்பிரமை, nervous disease complicated with mental disorder — Neuropsychosis.

நரம்புவேதனை, நரம்பு வலி, pain in a nerve.

நரம்புவேர், நரம்புமொத்தை, a mass of nerve matter — Ganglion.

நரம்புறுதி, see நரம்புவலிமை.

நரம்பெழுச்சி, நரம்பு எழும்பிக்காணல், dilated or enlarged condition of a nerve or vein above the surface of the skin; 2. நரம்பு விறைத் தெழும்புதல், erectile power of the nerve.

நரம்போட்டம், நரம்பு உடம்பில் பலவிடங்களிலும் ஓடிப்பிரிந்து நிற்றல், running or spreading of nerves in different parts of the body.

நரம்போய்ச்சல், நரம்பு தளர்ச்சியினால் ஏற்படும் சோர்வு, exhaustion of nervous energy — Neurolysis.

நரல், செத்தை, dried or dead leaves.

நரல்வு, உள்ளோசை, murmur.

நரவதி, மஞ்சள், turmeric.

நரவம், அனிச்சை மரம், a kind of flowering plant or herb whose flowers so very sensitive that they droop when smelt or when the weather is cloudy pimpernel — Anagallis arvensis.

நரவானமண்டலம், மருக்காரை, common emelic nut—Randia dumetorum.

நரவானரம், வாலில்லாக் குரங்கு, a tailess monkey, more like a man—Ape; 2. பெரிய மனிதக் குரங்கு, one of the largest man like ape (a native of Sumatra) — Orang outang.

நரளி, கடலை, bengal gram; 2. வேர்க்கடலை, ground nut.

நரனை, see நறனை; 2. காட்டுப்பிரண்டை, iguana's foot vine — Vitis pedata.

நரனையிலை, see புளிநறனையிலை.

நரன், மனிதன், man.

நரன்னுதி, கடுகுரோகணி, black hellibore—Helliborus niger.

நரா, கன்றிப்போதல், becoming contused.

நராங்கம், நாரத்தை, bitter orange — Citrus aurautium alias Aurautium bigaradia; 2. (நர+அங்கம்) ஆண்குறி, pensis; 3. முகத்தில் எழும்பும் குரு, eruptions on the face pimples.

நராந்தகம், இறப்பு, death.

நராந்தம், காக்கை, crow.

நரி, சம்புகம், jackal — Lupus aurcus alias Oxigolis indicus.

Their nasal bones are enclosed in amulets and used as a talisman, their teeth are also used in magic.

நரிவகை: varieties, 1.குட்டி நரி, young jackal, 2. குள்ளநரி, fox; 3. பெருநரி, chitta; 4. நுழைநரி, fox; 5. குழிநரி; 6. வளைநரி, fox.

நரிக்கடி, நரியினாலுண்டான விஷக்கடி, poisonous bite of a fox.

நரிக்கண்டல், விஷ்ணுகண்டல், goat's horn, mangrove — Aegiceras majus.

நரிக்களா, சிறுகளா, downy Bengal currant — Carissa spinarum (hirsuta).

நரிக்காரம், பொரிகாரம் அல்லது வெங்காரம், borax; 2 புலி, tiger; 3. கோணாய், jackal.

நரிக்காய்ச்சி, ஓர்வகைப்பனை, இது சிறிய காய்களைப் பெறுதலாலிப் பெயர், a kind of palmyra tree yielding small fruits.

நரிக்கிண்டிவேர், கண் புகைச்சல் போம்.

நரிக்குழி, நரிதங்கும் குழி, fox's hole, dwelling place of fox.

நரிக்கொம்பு, நரித்தலை மண்டையோட்டின் மேல் காணப்படும் இரண்டு குமிழ், the two nodes or knotty protuberances on the top of the skull of a fox.

நரிக்கொன்றை, மைக்கொன்றை, யானைச் சொறியைப் போக்கும் ஓர் வகைக் கொன்றை, Rox burgh's cassia — Cassia javanica alias caesalpinia pulcherima. It is said to cure eczema; 2. செங்கொன்றை, red cassia, see மைக்கொன்றை.

நரிச்சல், ஓர்வகை வெளவால், a kind of bat.

நரிச்சின்னி, See சிறுசின்னி.

நரிச்சீரகம், சிறுசீரகம், common cumin seed — Cuminum Cyminum.

நரிஞ்சி, ஓர் காட்டு அவுரி, hill forest indigo — Indigofera pule hella.

நரித்தலை, முழங்கால் முட்டு, knee cap.

நரித்தலைவாதம், முழங்காலுக் குள்ளிருக்கும் சவ்வுக்கு தாபிதங்கண்டு, உளைச்சலுண்டாகி, நீர் சேர்ந்து எலும்பு வளர்ந்து நரித்தலையைப்போல் எலும்புகள் மொத்துகட்டி வீக்கத்தையு முண்டாக்கி நடக்க முடியாமற் செய்யுமோர் வாதநோய், இந்நோயில் முழங்கால் பருத்துக் காணுவதுமன்றி காலை நீட்டவும் முடக்கவும் முடியாது, a disease of the knee joint with a marked tendency to chronicity characterised by inflammation and swelling of the joint, accumulation of morbid fluid which are followed by over growth of articular cartilages and synovial membrane with destruction of those parts of the cartilages subjected to intra articular pressure and progressive deformity by assuming the shape of a jackal's head and there by rendering the patient unable to walk or move about. The knee becomes unusually large and makes him difficult to fold or stretch his leg. This is caused by excited vayu uniting with the vitiated blood produces the inflammation of knee joint — Rheumatoid artheritis — Synovitis of the knee.

NOTE :— It is marked by pain, heat and read ness of the part affected due to villous out growth from the synovial membrane, which cause impairment of function and crepitation. It is the atrophic and hypertropic changes in the bones that lead to marked joint deformity. It is often believed that the disease is rheumatismal or gouty in nature.

நரித்தலைவாய்வு, வெகுசீதள காலத்தில், வாயு, கப பண்டங்களை மிகுதியாகவுண்பதாலும், மிகு சையோகத்தினாலும் முழங்கால், கீல், பாதம் இவ்விடங்களில் வீக்கத்தையும் வலியையு முண்டாக்கும் ஓர்வித வாய்வு, இது மேகசூலை, வாதம், மேகவெட்டை முதலிய நோயின் காரணமாக வேற்படும், acute arthritis marked by inflammation of joints especially in knee and ankle, pain, heat, red-

ness and swelling due to gout, rheumatism gonorrhoea etc. It is said to be caused by errors in diet as by taking windy and phlegmatic substances, eating food in excess, indulging too much or too frequently in sexual intercourse.

நரித்தல், நொறுக்குதல், crushing.

நரித்தோல், நாவற்பட்டை, the bark of jaumoon tree — Eugenia jamboolana; 2. நரியின் தோல், the outer skin of fox or jackal.

நரிநவ்வல், சிறுநாவல், small jaumoon — Eugenia jambos.

நரிநறளை, சிறு நறளைக்கொடி.

நரிநாமம், ஐகாரம், the mystic mantric letter 'ai'

நரிநாவல், see நரிநவ்வல்.

நரிநிறம், பலநிறக் கலப்பு, a mixture of varied colours.

நரிப்பயம், புலிப்பயம், fear of big fox or cheetah.

நரிப்பயறு, மின்னிப்பயறு அல்லது பனிப் பயறு, fox gram — Phaseolus trilobatus; 2. நரிப்பச்சைப்பயறு, jackal green gram — Rothia trifoliata; 3. வயற்பயறு, field grain.

நரிப்பயற்றங்கீரை, நரிப்பயற்றுச் செடியின் கீரை, இது உணவோடு உண்பதற் குதவும், the green leaves of fox gram used as edible greens in food.

நரிபயற்றங்கொடி, சிறுபயறு, பித்தம், மேக வெட்டை, பித்த வெட்டை போம், green gram; it alleviates bile, gleet etc.

நரிப்பல், நரியின்பல், உது ஓர் கழுத்தணியுகு குழைந்தை தோஷங்களுக்காகக் குளிசமாட வுதவும், fox tooth used as an amulet in children's morbid affections.

நரிப்பாகல், காட்டுப்பாகல், bristly balsam apple — Momordiea hispida alias M. tuberosa; 2. சிறுபாகல், small spiked bitter cucumber Momordica humilis alias M. muricata.

நரிப்பாலை, சிறுபாலை, obtuse leaved ape flower — Mimusops roxburghiana.

நரிப்பித்தம், நரியின் ஈரல் பித்தம், the bile or gall of the fox — Vulpis fel.

நரிப்புடல், சிறுபுடல், அல்லது கொம்புப் புடல், short snake gourd — Trichosanthes nerviholia; 2. புடற்கொடி. common snake gourd — Trichosanthes anguina.

நரிப்புத்து, முட்சுண்டை, prickly shoonday —Solanum trilobatum.

நரிப்புள்ளடி, சிறுபுள்ளடி, (lit) small bird's foot, unifoliate tick trefoil — Hedysarum genus alias Desmodium latifolium.

நரிப்பூடு, கோவை, Indian caper — Bryonia grandis alias Cephalandra indica.

நரிப்பூலா, see சிறுபூலா.

நரிப்பொடுதலை, சிறு பொடுதலை, a small variety of creeping vervain — Verbena capitata.

நரிமகம், சிறுகோவை, small leaved Indian caper coccinea indica. It is opposed பெரிய கோவை larged flowered bryony.

நரிமகாகுரும்பை, சிறு குரும்பை, young immature cocoanut or palmyra fruit — Young fruit bud.

நரிமண்டையோடு, நரியின் மண்டையோடு. இது மாந்திரீகத்திற் குதவும். fox's skull, useful in magic.

நரிமருட்டி, கிலுகிலுப்பை, fox frightener— Crotolaria laburni folia; 2. குழந்தை களுக்குக் காணும் முகச் சுளுக்கு முதலிய குறிகள், facial spasm and other symptoms in children, see நரிமிரட்டி.

நரிமணையிலை, நக்கபீடாகு (in Telugu).

நரிமாமிசம், சிறு தும்பை, small leucas flower — Leuca genus.

நரிமிரட்டி, பேய்மருட்டி அல்லது பேய் விரட்டி, இதுவே கருந்தும்பை, devil frightener, black tumbay or malabar catmint — Anisomeles malabarice; 2. வட்டக்கிலு கிலுப்பை, crotolaria verrucosa.

நரிமுடுக்கி,

நரிமுருக்கு, பேய் முருக்கு, devil coral tree — Erythrina ovalifolia.

நரிமுருங்கை, தவசுமுருங்கை, tranquebar gendarussa — Justicia tranquebarensis. see நறுமுருங்கை.

நரியக்காளான், சிறுகாளான், small fungus growth.

நரியண்டம், நரியின் மண்டையோடு, இது மாந்திரீகத்தில் பயன்படும், the skull of a fox. It is useful in Magic.

நரியரிசி,

நரியன், குள்ளன், a dwarf.

நரியாணங்கை, see சிறியாணங்கை.

நரியன்கடம்பு, சிறுகடம்பு, a kind of cadamba —Justicia acaulis.

நரியிலந்தை, சிற்றிலந்தை, இது ஓர் முட்செடி, பூக்கள் சிறியன, மஞ்சள் நிறம், வேலிகளில் முளைக்கும், பட்டையும்வேரும் மருந்திற் குபயோகப்படும் காய் தின்னலாம், jackal bair, jackal jujube—Zizyphus albans alias Z. nummularia. It is a climbing thorny shrub flowers small, yellow, common hedge plant, bark and root used medicinally fruit eaten.

நரியிலவு, இலவமரம், silk cotton tree—Bambax malabaricum.

நரியீஞ்சு, சிற்றீஞ்சு, dwarf date — Phoenix farinifera.

நரியீராகி, சிறுபூனைக்காலி, whitish passion flower, fetid passion flower — Passiflora foetida.

நரியுடை, முசுமுசுக்கை, bristly bryony—Bryonia scabrella.

நரியுணரி, see நரியுண்ணரி.

நரியுண்ணரி, நண்டு, crab.

நரியுப்பு, கறியுப்பு, common salt.

நரியுமரிக்கீரை, உப்புக்கீரை, common Indian salt wort — Suaeda nudiflora.

நரியுருகா,

நரியூளை, நரிகத்தல், long doleful cry of fox —howl.

நரிவரி, நாய்நறுவிலி, scabrid leaved sebesten — Cordia monoica.

நரிவழுக்கை, பிரமிப்பூடு, brany, diabetes plant—Gratiola monnieria alias Herpestes monnieria.

நரிவாதம், நரித்தலைவாதம், which see.

நரிவாழை, ஓர் வாழை, long flowered glory tree — Clerodendron syphonanthus.

நரிவாமியம்,

நரிவாலலரி, ஆற்றலரி, common tamarisk — Tamarix galliea.

நரிவாற்புல், தரகம்புல், koen, jackal tail grass — Ductylis spicata.

நரிவிட்டையிலை, நரிவிட்டைப் பூண்டின் இலை, இதில் இரசம் கட்டும், an unknown plant said to possess the virtue of consolidating mercury.

நரிவிரியன், ஓர் நறுவிலி, narrow leaved sebesten — Cordia rothii.

நரிவிளா, குற்றிவிளா அல்லது குட்டி விளா, a species of wood apple tree — Feronia elephantum; 2. நிலவிளா, which see.

நரிவிளா, குட்டி விளா, இதன் இலையைக் கஷாயமிட்டுக் கொள்ள சுரம், பித்தம், அதிதாகம், கணச்சுரம், இரணச்சுரம் இவைகள் தணப்படும்.

நரிவிளி, வீழிச்செடி, which see.

நரிவிளிகா, சிறுதும்பை, small leucas flower.

நரிவிளிநாயகம், சுளுக்குநாயகம், which see.

நரிவிழி, உத்தாலமரம், which see.

நரிவெங்காயம், see நரிவெண்காயம்.

நரிவெண்காயம், காட்டு வெண்காயம், இதற்கு காட்டுள்ளி, காட்டீருள்ளி என்றும் பெயர், இது வெளிர்கபில அல்லது மஞ்சள் நிறமாயிருக்கும், சிறிய கிச்சிலிப் பழம் அளவுள்ளது, சிலசமயங்களில் மாதுளை பெரிதும் கிடைக்கும், ஒரே புடைப்புள்ளதாயுமிருக்கும், இதன் சூரணத்தினால் இருமல், மகோதரம், சுவாசம் இவைகள் போம். see காட்டு வெள்வெங்காயம், இதை இருமல், கோழை, விஷக்கடி இவைகளுக்கு மிளகுடன் சேர்த்துக் கொடுக்கலாம், இதில் சிறு நரி வெண்காயம் என்றும் ஓர் இனம் உண்டு, இதற்கு சாதாரண வெண்காயத்தைப் போல் உச்சியில் தாள்கள் உண்டு, ஆனால் மற்றொன்றுக்கு அபூர்வம், இதைத் தோண்டி எடுக்க தனித்தனியாய் அகப்

படும், ஆனால் மற்றொன்று கொத்தாக இருக்கும், இச்சிறு நரிவெண்காயம் வெளிர் கபில நிறம், வழவழப்புள்ளது, சாதிக்காய் பருமன் உள்ளது, பூண்டைப்போல் அவ்வளவு பல்லுகள் இல்லாவிடினும் 2-3 பல்லுகளுண்டு, இவை சருகுகளினால் மூடப்பட்டிருக்கும், மிகவும் கசப்பும் விருவிருப்பு முள்ளது.

சீமை நரி வெண்காயம் என்றும் ஓர் சாதியுண்டு, இதற்குச் சீமைப்பேயுள்ளி என்றும் பெயர், சீமைக் காட்டுள்ளி, இது வெகு நாட்பட்ட மார்ச்சளியினால் வருந்தும், வயது முதிர்ந்தவர்கள் உபயோகித்தால் மிக்க குணத்தைத் தரும், இது தென்ஐரோப்பிய கடற்கரை யோரங்களில் விளையும், இது உருண்டையாயும், வெங்காயத்தைப் போல் புரைபுரையாக தோலின் அடுக்குகள் உடையதாயு மிருக்கும், வாசனை யற்றது, கபத்தை அறுக்குந் தன்மையது, fox onion or squill — Scilla indica alias Urginia indica alias Ledebouria hyacinthoides alias Erythronium indicum. It is expectorant and diuretic and so used medicinally.

நரிவெந்தயம், சிறு வெந்தயம், ferugreek — Trigonella foenum graecum.

நரிவெருட்டி, see நரிமருட்டி.

நரிவெள்ளரி, கக்கரி, fox cucumber.

நரிவேங்கை, ஓர் வேங்கை மரம், Punjab kino — Ougeinia dabbergioides.

நருக்கரிசியன்னம், அரிசிக்கஞ்சி, rice conjee; 2. பாதிவெந்த சோறு, half cooked rice. இதனால் அலசரோகம் உண்டாகும், it creates loss of appetite.

நருக்கரிசிச்சாதம், பாதி வெந்த சாதம், இதனால் அலசரோகம் உண்டாகும், see நருக்கரிசியன்னம்.

நடுக்கல், ஓர்வித வயிற்றுவலி, a sort of stomach ache; 2. குத்தல்வலி, boring pain; 3. வேகாதசோறு, not well cooked rice — Half cooked rice.

நருக்காணி, பழுக்காதகாய், unripe fruit; 2. கறளைக்காய், immature fruit.

நருக்கித்துவட்டியதுபோல், நருக்கிப் பிழிந்தது போல், a term indicating or signifying the extreme pain of the body as if it is crushed and tursted or squeezed.

நருக்குண்டல், துண்டு துண்டாகச் செய்தல், to cut into pieces.

நருக்குதல், துண்டாகச் செய்தல், நொருக்குதல், cut into pieces; 2. நசுக்குதல், crushing.

நருக்குப்புடம், குறைந்தபுடம், calcination with small fire.

நருக்குமூலம், see நறுக்குமூலம்.

நருங்கல், வளர்ச்சிக்குறைவு, stunted growth.

நருஞ்சோந்தி, ஓர் வகைப் பூமரம், இது சணத்திலே கல்லுப்பைக்கட்டி வைரமாக்கும், an unknown plant capable of consolidating stone salt instantaneusly and making it as hard as a diamond.

நருநருத்தகாய்ச்சல்,

நருநரெனல், பல்லை நெறுநெறுத்தல், gnashing teeth.

நருமுதல், பல்லை நரநரவென்று கடித்தல், stricking or gnashing the teeth together with force.

நரும்புதல், See நருமுதல்.

நருவிஞ்சி, புருடர்வேட்டி, men's cloth.

நருவியுப்பு, நாயுருவியுப்பு, salt obtained from the ashes got by burning the plant Indian burr.

நருளிகை, சத்திசாரம், இது சித்தி முறைப்படி தயாரித்தவுப்பு; இது ஓர் பெண்சரக்கு, a kind of salt prepared as per process laid down in Siddhar's science. It is an acid salt and is opposed to சிவசாரம், an alkaline salt also prepared.

நருளிச்சாரம், See நருளிகை.

நருள், See நகரை.

நருள்குன்றி, ஓர் வகை விரணநோய், a kind of ulcer.

நரேந்திர போக்கியம், சந்தனமரம், sandal wood tree — Pterocarpus santalinus.

நரை, வெள்ளைமயிர், grey hair; 2. வெண்மை whiteness; 3. எருது, bull; 4. நரைத்தல், growing or getting grey; 5. சாம்பல் நிறம், ash colour; 6. நாரை, heron; 7. தெங்கு, cocoanut plam; 8. கருமை கலந்த வெண்மை mixture of white and black; 9. வெள்ளைக் குதிரை, white horse; 10. கவரிமான், yac.

நரைகொம்பு, எலும்பு, bone.

நரைகொள்ளல், மயிர் நரைத்தல் அல்லது வெளுத்தல், getting grey.

நரைக்கொள்ளு, சீர்க்கோழிப்பூடு, grey gram — Dolichos genus.

நரைங்கிப்போதல், See நரைதல்.

நரைதல், மெலிவுறல், emaciated being reduced.

நரைதிரை, வயது முதிர்ச்சியால் மயிர்கள் நரைத்து உடம்பின் சதை தளர்ந்து சுருக்கங் கொள்ளல், hairsturning grey body becoming relaxed and the skin forming into wrinkles due to old or advanced age. 2. கிழத்தன்மை, old age.

நரைதிரைபோக்கி, சிவனூர் வேம்புத் தைலம், இது நரைதிரை போக்கக்கூடியதாதலின் இதற்கிப் பெயர், a medicated oil prepared as per Siddha process from Shiva's neem plant. It is capable of removing grey hair and wrinkles of the skin ; and hence considered a rejuvenating drug.

நரைதிரை மாறப்பண்ணி, கானல்மா, a wild tree — Bachnania latifolia; 2. காட்டுமா. wild or jungle mango—Spondias mangifera. It is said to be a rejuvenating drug.

நரைதிரைமூப்பு, கிழவயதின் அடையாளங்கள், symptoms of or attributes to old age viz greyness wrinkles and hoary age.

நரைதிரையில்லான், கரிசலாங்கண்ணி, eclipse plant — Eclypta prostata; 2 காக்கை, crow.

நரைத்தலை, மயிர் வெளுத்தல், hoary head.

நரைத்தல், மயிர் வெளுத்தல், hair turning into grey.

நரைத்தல், மயிர்வெளுத்தல், hairs growing or turning grey.

நரைத்துப்பழுத்தல், முதலில் மயிர்வெளுத்து பிறகு மஞ்சள் நிறமாக மாறல், hair first becoming grey or white and later after some time turning yellow.

நரைநாசினி, விழுதி, a medicinal plant — Cadaba indica.

நரைப்பூதம், நாணற்றட்டை, reed stem.

நரைமயிர், வெளுத்தமயிர், grey hair.

நரைமாறிச்சி, கருநெல்லி, black gooseberry.

நரைமீறி, கொடுக்காய்ப்புள்ளி, sweet tamarind—Pithecolobium dulce.

நரைமை, மூப்பு, advanced age; 2. வெண்மை, whiteness.

நரையல்லி, வெள்ளாம்பல், white Indian lily — Nymphae lotus.

நரையன், பருந்து, kite; 2. நரைத்தவன் one with grey hairs; 3. பருவமின்றி நரைத்தவன், one prematurely grey; 4. சாம்பல் நிறமிருகம், grey coloured animal.

நரையுரன். காகம், crow; 2. மீன் குத்தி நாரை, a heron preying on fish; 3. செங்காலுரை, a species of crane with red legs; 4. தேய்ந்த குழந்தை, emaciated child; 5. நாரை, stork; 6. நாகப்பாம்பு, cobra.

நரையுகம், முள்ளந்தண்டெலும்புகளை ஒன்றோடொன்றாய் இணைக்கும் மூட்டு.

நரையேடு, இரத்த நீரின் மேற்புறம்படிந்த ஏடு, the pale buff coloured stratum on the surface of a blood clot which remains when coagulation is completed — Buffy coat.

நர்க்குடகம், மூக்கு, nose.

நர்த்தகம், ஆண் யானை, male elephant.

நர்த்தகி, பெண் யானை, female elephant.

நர்த்தனப்பிரியம், மயில், இது ஆடுவதில் பிரியமுள்ளதாலிப் பெயர் அமைந்தது போலும், peacock so called because of its desire to dance.

நர்மடம், சாதகப் புள், the common lark that signs as it flies — sky lark; 2. முலைக் கண், nipple pores.

நர்மாணி, முன்னை, Indian headahe tree — Premna integrifolia.

நர்மாமடிப்பட்டை,

நலகண்ணணி, see அழுகண்ணி, (Drosera Indica Lin) See நற்கள்ளி.

நலகீலம், முழந்தாள், knee.

நலங்கம், சாலாங்கபாஷாணம், a kind of native arsenic.

நலங்கிடல், உடம்பினில் அரைத்த குழம்பு மருந்தைப் பூசுதல், anointing the body with liquid medicine.

நலங்கு, அரைத்த குழம்பு see நலங்குச் சாந்து; 2. அம்மைக்கு பூசுமருந்து, an unctuous substance used for smearing the body in small pox consisting by margosa leaves and turmeric external application for small pax; 3. நறுங்கூட்டு, a mixture of perfumes.

நலங்குச்சாந்து, குழம்பாக அரைத்த மேற் பூச்சு மருந்து, a semi solid preparation of triturated medicine intended for external application.

நலங்குமா, குளிக்கும்போது உடம்பில் தேய்த்துக்கொள்வதற்காக வாசனைத் திரவியங்களைக் கொண்டு தயாரித்தமா அல்லது பொடி, a perfumed powder used instead of soap while bathing or washing the face.

நலங்குலைத்தல், கெடுத்தல், defiling or polluting; 2. கற்பழித்தல், bringing to a surrender. of chastity seducing.

நலங்குலைவு, கற்பழிவு, the carnal knowledge of a woman forcibly and against her will — Seduction, rape.

நலச்சம், விலாமிச்சை வேர், khuskhus root — Andropogon muricatus.

நலச்சி, வெட்சாரம், salt nitrate of potash

நலச்சூடு, சூட்டின் கடுப்பு, irritation or inflammation.

நலச்செப்பி, செந்திராய், red Indian chick weed—Mollugo.

நலதம், வெள்ளை வெட்டிவேர், white cuscus root. see நலச்சம்

நலதம்பு, வேம்பு, neem or margosa tree — Azadirachta indica

நலதை, சடாமாஞ்சில், fragrant cyprus — Nardostachya jatamansi.

நலத்தம், see நலதை.

நலநாறி, சிவகரந்தை, ceylon toolsy — Sphaeranthus Zeylanicus.

நலநிலம், துருசு, blue vitriol — Subacetate of copper.

நலந்தட்டுதல், விதை வாங்கல் castrating.

நலப்பாணி, see நலநிலம்.

நலப்பிரதி, பொட்டிலுப்பு. nitre — Potassium nitrate.

நலப்பேதிமூலி, விடத்தாரி, ashy babool— Dichrostachy.

நலமழிதல், அழகு குன்றல், becoming lessened in beauty.

நலமாலை, அத்திப்பிசின், the gum of fig tree.

நலம், சுக்கு, dried ginger; 2. அழகு, beauty; 3. மிருகத்தின் விதை, testicles of beasts especially bull; 4. செந்நிறம், redness.

நலம்நசுக்குதல், see நலந்தட்டுதல்.

நலம்பலம், இலந்தை, common jujube, Indian plum—Zizypnus jujuba.

நலம்பிசிந்துகூடும்புணர்ச்சி, தொழுகண்ணி, telegraph plant — Hedysarum gyrans.

நலம்புரிதம், வருடம், one year.

நலம்பெருசித்தன், காந்தம், magnet; 2. காந்தக்கல், load stone.

நலனி, தாமரைக் கிழங்கு, lotus root.

நலி, நோய், disease, illness; 2. நலிதல், suffering from disease; 3. மெலிதல், pining away — emaciating; 4. நோவு, pain.

நலிகம், சுருள்பட்டை, a red bark used in colouring or scenting medicinal oils.

நலிதம், தாமரை, lotus; 2. வெண்ணுரை, white stork; 3. நீர், water.

நலிதல், மெலிதல், see நலி.

நலிநீருகம், தாமரைத்தண்டு, lotus stalk.

நலிந்தோர், நோயால் பீடிக்கப்பட்டோர், one suffering from a disease - patient.

நலிப்பளம், கொசுத்திராவகம், which see.

நலிவித்தல், மெலியச்செய்தல், making thin — reducing the obesity.

நலிவு, அழிவு, the state of being emaciated, suffering.

நலினம், தாமரை நீர், lotus water; 2. வெண்ணுரை, white crane, white ibis — Ibis macei.

நல்கதி, காட்டாமணக்கு, which see.

நல்குந்தம், சரகண்ட பாஷாணம், a kind of arsenic.

நல்சித்நன், இராசவர்த்தக்கல், one of the two inferior varieties of diamonds with yellow specks — Lapezluzulis.

நல்துளசி, நல்லதுளசி, Ocimum sanctum.

நல்தேசி, see நற்றேசி.

நல்நாரி, சிவகரந்தை, see நலநாறி.

நல்நெருஞ்சி, நல்லநெருஞ்சி, see நெருஞ்சில்.

நல்மதியோன், குரங்கு, monkey.

நல்மருது, மருதமரம், murdah tree — Terminalia alata.

நல்மலையாதி, தாமரைக்கிழங்கு, lotus root.

நல்மிளகு, கருமிளகு, black pepper — Piper nigrum.

நல்முருங்கை, முருங்கை, drumstick tree — Hyperinthera moringa.

நல்முகிசம், சுக்குநாறி மரம், which see.

நல்லகாரை, செங்காரை, common honey-thorn — Canthium parviflorum.

நல்லகோவை, same as கோவை which see

நல்லகெந்தன், மேகநோய் பதினெண் வகைகளிலொன்று, one of the eighteen mega diseases.

நல்லங்கச்சுழி, சாமுத்திரிகா லெட்சணத்தின் படி உடம்பில் பல அங்கங்களில் ஏற்பட்ட சுழிகள், இது அதிர்ஷ்டம், துர்அதிர்ஷ்டம் முதலியவைகளைக் குறிக்கும், according to science of the body curls or other symptoms on the skin of the several parts of the body some fore boding luck and some ill luck in one's life.

NOTE :— Cattles bear these curls also. Good ones bring luck to the owner of the cattle, bad ones cause ill luck to the owner.

நல்லங்கோலம், see அழிஞ்சில்.

நல்லசங்கு, சங்கஞ்செடி, which see.

நல்லசந்தனம், செஞ்சந்தனம், red sandal — Ptero carpus santalinus (rubra).

நல்லசாமம், நடுச்சாமம், midnight.

நல்லசாரம், அத்திப்பிசின், gum of fig tree.

நல்லசாவு, நோயற்றசாவு, death without suffering from any ailment, pain less natural death.

நல்லசீயக்காய், சீயக்காய், true soap pod — Acacia concinna.

நல்லசீரகம், கறிச்சீரகம், cummin seed — Cnminum cyminum.

நல்லதக்காளி, பெரியதக்காளி, Indian winter cherry — Physalisperuviana alias P. esculenta.

நல்லதண்ணீர், குடிக்குந்தண்ணீர், drinking water, fresh water as opposed to உப்புத் தண்ணீர், brackish water.

நல்லதண்ணுளுவை, ஆற்றுளுவை, river goby — koke — Gobius gluris.

நல்லதாமரை, பொற்றாமரை, red lotus, see தாமரை.

நல்லதாளி, See நறுந்தாளி.

நல்லதுத்தி, பெருந்துத்தி, cake mallow — Abutilon indicum.

நல்லதும்பை, வெண்தும்பை, leucas flower — Leucas aspera.

நல்லதுரவம், கடுகு, mustard.

நல்லதுளசி, துளசி, holy basil — Ocimum sanctum.

நல்லதுறட்டை, ஓர் கடல்மீன், a sea fish.

நல்லத்தி, ses அத்தி.

நல்லநீர், நல்லதண்ணீர், fresh uncontaminated water; 2. மழைத்தண்ணீர், rain water; 3. வாலையில் வடித்தநீர், distilled water; 4. சிறுநீர், urine.

நல்லநெருஞ்சில், சிறுநெருஞ்சில், small caltrope — Tribulus tprrestris.

நல்லபசி, உணவு வேண்டுமென்கிற தீவிர உணர்ச்சி, good appetite.

நல்லபலசு, நீரல்லி, black honey thorn—Canthium didynum.

நல்லபாம்பு, நாகப்பாம்பு, இது மற்ற பாம்புகளை விட மிகக்கொடிய விஷமுள்ளது, இதற்குப் படமுண்டு, இதன் உடம்பும் வாலும் சமநீளம், வயிறு தட்டை, தலை குட்டை, உயர்ந்து கழுத்தோடு, சமமாக வித்தியாசமின்றி சேர்ந்திருக்கும், நாசித் துவாரம் விசாலம், கண்ணில் வட்டக் கண்மணிமேற் சிதல்கள் மிருது, படத்தைச் சுற்றிச் சிதல்கள் நெருங்க விருக்கும், விஷப் பல் நடுவில் பள்ளமாயிருக்கும் ஒன்று அல்லது இரண்டு சாதாரணப் பற்கள், அதற்குப் பின்புறம் முளைத்திருக்கும், கழுத்தை விரித்தால் சிதல்கள் அகன்றும், நிறமாறியும் காணப்படும், இது சாதாரணமாய் 3—4 அடிக்குமேலிராது, கனதி சுமார் 1¼ அங்குலம், இது படம் எடுக்காமல் எதிர்க்காது, தொந்திரவு ஏற்பட்டாலொழிய ஒருவரையும் எதிர்க்காது, அதனிடத்தில் சேட்டை செய்தால் சீறும், முட்டையிடக் கூடியது, முட்டைகள் 18—25 வரையிடும், தண்ணீரில் நீந்தும், மரங்களின் மேலும் ஏறும், இதை குடிசையின் கூரை சுவற்றின் பொந்து, கோழியிருக்குமிடம், பழங்கட்டடம், மரங்களின் அடி, செங்கள் காளவாய், கல், செங்கல்மண் கட்டடத்திலும் காணலாம், பாம்பாட்டிகள் இதை குழலூதி ஆட்டுவதுண்டு, அவர்கள் இதன் விஷப்பல்லைக் குட்டியாயிருக்கும்போதே பிடுங்கிவிட்டு உபயோகத்திற்கு வைத்துக்கொள்வார்கள், இதற்கும் கீரிக்கும்பகை, கீரிபாம்பைக் கொன்றுவிடும் பாம்பின் விஷம் மரணத்தை உண்டுபண்ணும், ஏனெனில் இதன் விஷம் உடம்பின் நரம்பு பாகங்களிற் பரவி அவற்றின் செயலறச் செய்வது மல்லாமல், நாளங்களின் இரத்தமும் விஷத்தன்மை யடைந்து உடம்பிற் பரவும், இதன் விஷத்தைத் தமிழ் வைத்தியத்தாலும் மாந்திரிகத்தாலும் குணப்படுத்துவார்கள், ஆனால் ஆங்கிலேய வைத்தியத்தில் இது அசாத்தியமெனக் கருதப்படும்; இதில் அடியிற் கண்டபடி பலவகையுண்டு, cobra — Cobra decapello. It is considered as the most venomous of all kinds of snakes. It has a hood, body and tail of moderate length. belly flat. head rather high and stout, not very distinct from neck, nosarils wide. eye of moderate size with round pupil, scales smooth, in numerous series round the hood. There are two fangs above — one on each side. The fang is grooved with a foramen at its extremity; one or two small ordinary teeth at a short distance behind it. The neck is marked and distinctly seen when the cervical disk is expanded, the scales then are distinct from one another and symmetrically arranged in rows. It seldom exceeds 3 or 4 ft. in length and is about an inch and quarter thick. Cobras never attack without distending the hood. They are not aggressive unless interfered with or irritated, but the moment they are disturbed they assume the menacing attitude. Cobra is oviparous the eggs which are hatched are from 18—25 in number, it can swim in water, and even climb trees in search of food. Cobras are not unfrequently found in the roofs of huts, holes in walls, fowl houses, old ruins, under logs of wood, old brick kilns, masonry of stone, brick work or mud. they are the favourites of the snake charmers. Who make then dance before a pipe which is played in front of them. They are rendered harmless by extraction of their fangs when young, their chief enemy is mungoose which can easily kill them. Snake poisoning is fatal for the reason that it paralyses the nerve centres and death occurs with great rapidity, especially when the poison enters the vein and is mingled in the circulation. Snake poison can be cured according to Tamil Medical and Mantric sciences, but this is considered impossible by the English.

The following are the several varieties recognised by the Tamilians.

1. கருநாகம், black cobra.
2. கரும்பட நாகம், black hooded cobra.
3. *பார்ப்பார நாகம், brahmin cobra.*
4. செட்டி நாகம், merchant cobra so called from its habit of looking about *on all sides when lifting up its* head.
5. நண்டுதின்னிநாகம், crab cobra because of its living on crabs.
6. பூ நாகம், flower cobra, the smallest kind found amongest flowers eg. pandanas being extremely venomous.
7. தாழை நாகம், found among leaves.
8. மலைநாகம், hill cobra.
9. செந்நாகம், red cobra.
10. இருதலை நாகம், two headed cobra.

11. முத்தலை நாகம், three headed cobra.
12. ஐந்தலைநாகம், five headed cobra.
13. தாழைநாகம், screw pine cobra which frequients caldera bush.
14. கோதுமை நாகம், wheat coloured cobra with a short thin body.
15. பாறைநாகம், same as No. 1.

NOTE :— Cobras feed on small animals birds, eggs, frogs, fish and insects, they rob hen roosts and swallow the eggs whole. None of the reputed antidotes will cure the bite of the cobra if the snake is full grown and if its poison fang is full. The most probable remedy in English Medicine in all cases of snake bite is the injection of ammonia.

நல்லபாம்புச்சட்டை, நாகப்பாம்பின் மேற்றோல், the outer skin of the cobra which it casts off.

நல்லபாலை, கொடிப்பாலை, green wax flower — Dragia volubitis.

நல்லபிரண்டை, சதுரப்பிரண்டை, square stalked wild grape — Vitex quadrangularis.

நல்லபுத்தி, சற்புத்தி, good sense.

நல்லபூசனி,! சர்க்கரைப்பூசனி, red pumpkin — Cucurbita pepo.

நல்லபூலாத்தி, ஓர்வகைப் பூலாத்தி, long sepalled feather boil — Phyllanthus longiflorus.

நல்லமஞ்சள், கஸ்தூரி மஞ்சள், musk turmeric, round zedoary—Curcuma aromatica.

நல்லமணி, பட்டாணி, peas – pulse — Pisum sativum.

நல்லமந்தனம், நல்லுவகை, elliptic obtuse leaved honey thorn — Canthium umbellatum.

நல்லமாதுளை, இனிப்புமாதுளை, sweet pomegranate.

நல்லமிளகு, கருப்பு கெட்டி மிளகு, black solid papper. Piper nigrum, it is opposed to வெள்ளைமிளகு, white pepper — special preparation of black peper.

நல்லமுத்து, கெட்டிமுத்து, solid superior pearl.

நல்லமுருங்கை, முருங்கை, sweet drum stick tree.

நல்லமெழுகு, தேன்மெழுகு, pure yellow wax.

நல்லமோர், பசுமோர், cow's butter milk.

நல்லம், கறுப்பு, blackness; 2. கரி, charcoal; 3. இஞ்சி, ginger.

நல்லம்மான்பச்சரிசி, ஓர்வகை அம்மான் பச்சரிசி, a kind of raw rice plant — Euphorbia indica.

நல்லரிசி, பச்சரிசி, raw rice; 2. see நல்லம்மான் பச்சரிசி; 3. கருப்புப்புட்டரிசி, black singapore rice.

நல்லவர்ணக்காரி, சவுரிக்காய், palmated gourd — Trichosanthes palmata.

நல்லவாகை, வெள்வாகை, sirissa — Albizza procera.

நல்லவாந்தம், வெண்காரவுள்ளி, pungent white onion.

நல்லவுப்பு, சவுட்டுப்பு, impure carbonate of soda.

நல்லவெயில், கொடியவெயில், powerful heat occasioned by the sun.

நல்லவெல்லம், கருப்பட்டி, jaggery — Saccharam officinarum, see வெல்லம்.

நல்லவேதைக்கனி, நாய்வேளை, dog mustard — Cleome viscosa alias C. dodecandia.

நல்லவேல், பச்சைவேல், green babool — Parkinsomia aculeata; 2. சீமைவேல்.

நல்லவேளை, நைவேளை, five leaved celome — Cleome pentaphylla alias Gynandropis pentaphylla; 2. நல்லகாலம், good time, see வேளை.

நல்லா, காராம்பசு, a sacred cow with black and nipples.

நல்லாசனம், ஓர்யோக வித்தை, a posture in yoga.

நல்லாட்டிக்கட்டி, கருப்புக்காசுக்கட்டி, black catachu — Catchu nigrum.

நல்லாதிமண், சவுட்டுமண், fuller's earth; 2. பிண்டமாவு, the white matter deposited on the foetus or on the body of new born child, an unctuous substance which covers the skin of the foetus — Vernix caseosa.

நல்லாரை, ஆரைக்கீரை, edible auray greens — Marsilea qudrifolia.

நல்லாள், பெண், girl, woman; 2. கற்புள்ள பெண், chaste woman.

நல்லி, ஆட்டுக்கால் எலும்பு, the leg bone of sheep; 2. முதுகெலும்பு, back bone.

நல்லிசம், கொள்ளுக்காய் வேளை, கொழுஞ்சி, zanzibar indigo — Tephrosia purpurea.

நல்லிடதம், உலோகத் திராவகம், mineral acid.

நல்லிடாமாசி, பத்மினி சாதிப்பெண், one of the four classes of women diveded according to lust.

நல்லிடையாள், உடும்பு, guana—Saccrta equana.

நல்லிரத்தக்குறைவு, உடம்பில் சுத்தரத்தக் குறைவு, deficiency of arterial blood in the body.

நல்லிருக்கை, நல்லிருப்பு, சுகமாயிருந்தல், healthy state.

நல்லிருப்பு, நல்லிருக்கை.

நல்லீரல், ஆட்டு ஈரல் முதலியன, the liver of sheep etc.

நல்லீரல், கல்லீரல், the liver; 2. மண்ணீரல், spleen.

நல்லுப்பு, கல்லுப்பு, stone salt, sea salt; 2. வழலையின் பெயர் see நல்லூரசரம்.

நல்லுவகை, see நல்லமந்தனம்.

நல்லுவை, see நல்லுவகை.

நல்லூரசரம், வழலையின் பெயர், efflorescence salt on the soil of fuller's earth.

நல்லெண்ணெய், எள்ளெண்ணெய், இது கண்ணைக் குளிர்ச்செய்யும், கண்ணோய் களைத் தீர்க்கும், கண்ணுக்குக் கட்டிக் கொள்ள சூட்டை அறுக்கும், தலை, காது, பாதம் இவ்வுறுப்புகளுக்குத் தேய்த்துக் குளிப்பதால் குளிர்ச்சியைத் தரும்; இதை முழுகிவருவதால் மலபந்தம், சுக்கிலமேகம் முதலிய மூத்திர நோய்கள் போம், gingelly oil — Sesamum oil In sierra cone this is called Bennie oil. It is cooling to the eyes. It is used for oil bath. It decreases the heat in the body removes constipation. It is recommended in cases of cut, punctured, lacerated, blistered and all other kinds of wounds. ulcers. burns, scalds, as well as bites of wild beasts and birds, ungents and lubricants are prepared with this oil. It is edible and most commandable of all oils.

நல்லெருமை, தொட்டிபாஷாணம், red arsenic.

நல்லேகவம், சரக்கொன்றை, cassia fistula.

நல்லேலம், சிற்றேலம், small cardomom — Ellcteria cardamomum.

நல்லேறு, ஆண் எருமை, male buffalo.

நல்லோகம், திரா, a kind of metal.

நல்வங்கம், மிருதாரசிங்கி, litharge, impure oxide of lead.

நல்வசம்பு, புறணி நீக்கிய வசம்பு, sweetflag purified.

நல்வசனை, see நற்பசனை.

நல்வாசி, வால்மிளகு, a fragrant drug chewed with betel, tail pepper — Piper cubeba.

நல்விளாஞ்சு, see நல்வெள்ளாஞ்சு.

நல்வெள்ளாஞ்சு, காட்டுப்பச்சிலை, bastard rose wood — Dalbergia lanceolaria.

நல்லவெள்ளைச்சாறு.

நல்வேளை, see நல்லவேளை.

நவகசக்தி, நற்சீரகம், common cumin seed.

நவகசாரம், சாரணைக்கொடி, one styled trisnthema — Trianthema monogyna.

நவகஷாயக்குக்குலு, விசர்ப்பம், கொப்புளம் இவைகளுக்குக் கொடுக்கும் ஆயுள் வேத மருந்து, an Ayurvedic medicine given for skin diseases such as itch, boil etc.

நவகதிரை,

நவகம், ஒன்பது, nine.

நவக்கிரகம், தாளகம், orpiment.

நவக்கிரக சம்பந்தமான பதார்த்தங்களும் அதன் குறிகளும்:

1. சனி — நீறுபூத்தல், சாம்பல் நிறம், கருமை, காறல், முள், வெகுட்டல். துர்க்கந்தம் இவைகளை யுடையதும் கடின பூமியில் உண்டாகிற பதார்த் தங்களுமாம், பிலியத்தி ரோகத்தை தீர்க்கும்.

The plants that belong to Saturn have the following characters— surface of the fruits or leaves are coated with white powder, ash or black coloured acrid in taste, nausiating, prickly or thorny, foul smelling, grow in hard soil.

They cure diseases of the spleen and bone Black lead is related to Saturn.

2. குரு — கசிவு, நன்மணம், நற்சுவை, சிவந்த அல்லது ஆகாய நிறமான பூ, கொழுமையான நல்ல பூமியில் உண் டாகும் பதார்த்தம்; இவை ஈரலைப் பற்றிய நோய்களை நீக்கும், இரசத் தைச்சுத்திரி செய்யும், காயம், புண் இவைகளை மாற்றும்.

The plants that belong to Jupiter are marked by the following characters—oozing of fluid, good odour, and taste, red or sky coloured flowers grow only on rich, fertile soils.

They cure wounds and purify mercury. Tin is related to this planet.

3. செவ்வாய் — கடினம், செந்நிறம், முள் வேகச் செய்த இவைகளை உடைய தாயும் வரண்ட பூமியில் உண்டாகும் பதார்த்தங்கள் பித்த ரோகத்தை நிவர்த்திக்கும்.

The plants that are related to Mars possess the following qualities — hard, red coloured, thorny or prickly grow on dry soil.

They are capable of curing diseases caused by bile humour. Iron is related to this planet.

4. சூரியன் — அதிக வாசனை, அதிக சுவை, சிவந்த பூ, சிவந்த இலை இவை களை உடையதாயும் மைதானங் களில் விளைவனவும் மறைவில்லாத வெளிகளில் உண்டாகும் பதார்த்தங் கள், இவை ஜீவசக்தியை வளர்க்கும் நேத்திர வியாதியை மாற்றும்.

The plants that belong to the Sun have the following characters — fragrant, very tasteful, red flowered, red leaved and generally grow in open fields.

They give life energy and are capable of curing eye diseases Gold belong to this planet.

5. சுக்கிரன் — இனிப்பு, நன்மணம், மிருது வானபூ, இலை, இவைகளை உடையதா யும் நல்ல பூமியில் விளையும் பதார்த் தம், சீரணசக்தியை விர்த்தி செய்யும்) பௌசகள் ரோகம், கர்ப்பாசயம், ஆண் குறி, பெண்குறி, குளிர்ச்சி, கொழுமை இவைகளைப் பற்றிய ரோகங்களை நிவர்த்தி செய்யும், சுக்கி லம், நிணம், தசை இவைகளைப் போஷிப்பிக்கும்.

The plants of Venous group have the following features — sweet and of agreeable smell, soft flowers and leaves grow on good ordinary soil.

They are capable of increasing the digestive power and increase the semen, fat and muscle by feeding them and cures the diseases of venereal origin, of the uterus (womb), of male and female genitals and of Phlegm humour. Copper is related to this planet.

6. சந்திரன் — தடித்த இலை, வெண்மை, சுவையற்றது, மிருது, வழவழப்பு, சாறுள்ள தன்மை, இவைகளை உடை யதாயும் ஈரபூமியிலும், சலத்திலும் உண்டாக்கும் பதார்த்தம், இவை பிடரி, கண், கை முதலிய அவைய வங்களின் பிணியைப் போக்கும்.

The plants that belong to Moon have the following features— thick leaved, white in colour, tasteless, soft, viscid and slimy, juicy and grow in water or in damp soils.

They are capable of curing the diseases of nape of the neck, eyes and arms. Silver represents this planet.

7. புதன் — இலேசத்தும், அறுத்துவம், கலந்த சுவை, கலந்த நிறம், கருமை கலந்த மஞ்சள், புகைநிறம் இவை களை யுடையதாயும் மணல் பூமியில் விளையும் பதார்த்தம், நாக்கு, கன், மூக்கு ரோகங்களை ஒழிக்கும், நரம்

புக்கு வலிவைக் கொடுக்கும், ஆகிய சப்தபதார்த்தங்களின் குணம்.

The plants related to Mercury posses, the following characters — light, atomics several tastes and colours, bluish yellow or smoke coloured and grow in sandy soils.

They are capable of strengthening the nerves and cure the diseases of tongue eye and nose. See 'கிரகம்'.

NOTE:—1. The seven planetary regions viz. Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn and the Sun.

1. The region of the Moon. It is a dead world with no air. water or vegetation. Frost between lunar midday and mid night. The lunar surface is composed of lava and ash which are the products of volcanic activity.
2. Mars—region is very cold, no air, no vegetation. and no life. Atmosphere is filed with fog and cloud.
3. Mercury— smallest plant and nearest to the sun. very hot.
4. Jupiter— no life is possible, atmosphere consists of only solid or liquid particles of water but no free air like earth.
5. Venus — though as big as earth, the atmosphere if different. It looks all over surrounded by clouds but no air. The height of the atmosphere will be about 6 ft. where as the earths atmosphere is more than a mile in thickness.
6. Saturn — the same as Jupiter.
7. Sun —It is the centre of the Solar system. It is the source of energy

NOTE:—2. The region of Uranus is the most distant of all the planets and the Neptune which is a planet beyond the orbit of Uranus and is remotest from the sun. These regions are very cold and no life is possible. Pluto, the region of volcanic fire is colder than Neptune and no life Therefore it is clear that earth alone is inhabited and other planets are dead worlds. Siddhars who visited all the planets must have known more about those planetary regions. Moreover, the spirituality of man is represented by the Sun, while materialisation by the Saturn which is contrary to Sun being the concret planet. The Sun is the giver of life ruler of the System and the controller of blood and brain. He has a sway on the moral side of man and it is he that confers magnetic personality and a disposition which is all courageous, firm, high spirited, generous, courteous and austre.

நவகிரகக்கிஷம், ஒன்பது கிரகங்களைப் பற்றிய ஓர் மாந்திரீக நூல், (in Magic science) a book on the nine planets.

நவக்கிரகத்தும்பை, தன்னுடைய உருவை அடிக்கடி மாற்றக்கூடிய தும்பை, a kind of leucas plant capable of changing its form frequently.

நவக்கிரகதோஷம், குழந்தைகளுக்கு நவக்கிரக கோளாறினு லேற்படும் ஒன்பதுவித நோய்கள், the nine kinds of diseases of infant's life which are attributed to the influences of the nine malignant stars or demons; 2. ஒன்பது கிரகம் அதாவது சூரியன், சந்திரன், செவ்வாய், புதன், வியாழன், வெள்ளி, சனி, இராகு, கேது, the nine planets viz , Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Satum, Rahu (the Moon's ascending node) and Kethu (the moon's descending node). The rule over the destinies of man, nation and the world itself.

நவகெந்தி, கெந்திக்கல், brim stone.

நவகோசாதிபதி, ஆக்கினை, one of the six mystic centres in the cerebral region.

நவசக்தி, ஒன்பதுவித சத்திகள், the personified female energies or faculties :

1. பிராமணி, eneray of Brahma.
2. கார்த்திகை, eneray of Subramania.
3. இந்திராணி, eneray of Indira.
4. மகேஸ்வரி, eneray of Shiva, the great Lord.
5. நரசிம்மி, eneray of Vishnu in man lion farm.
6. பிரதானி, eneray of the first originent.
7. ரௌத்திரி, eneray of Rudra.
8. வராகி, eneray of Vishnu in the form of boar.
9. வைஷ்ணவி, eneray of Vishu.

நவசாரகம், see நவச்சாரம்.

நவசாரணை, 9 தரம் சாரணை தீர்த்தல், animated nine times.

நவசாரத்தான், பொன் மணல், gold ore.

நவச்சாரமெழுகு, மெழுகான நவச்சாரம், salamnoniac turned into wax or prepared to form like wax.

நவசாரம், ஒன்பது நீரின் சாரம், a mixture of nine kinds of salt essences; 2. see நவ சாரம்.

நவசாரி, see நவச்சாரம்.

நவசி, பாக்குமரம், areca nut tree; 2. தென்னை மரம், cocoanut tree.

நவசித்தசாரம், see நவச்சாரம்.

நவசித்தர், காயசித்தியடைந்த ஒன்பது சித்தர்கள், the nine famous 'Siddhars' exempted form infirmities of old age see நவ நாத சித்தர்.

நவசிந்தாமணிலேகியம், தாம்பூர செந்தூரத்துடன் அனுபானமாகக்கொள்ளும் அகஸ்தியர் 300-ல் சொல்லியுள்ள ஓர் வகை லேகியம், a kind of electuary taken as a vehicle along with calcined red oxide of copper as contemplated in Agathiyas work 300.

நவசுரேபாங்குசரசம், சபித்தைப் போக்கி வியர்வையை யுண்டாக்கும் ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து, an Ayurvedic medicine which causes more sweating and curas fever.

நவசூதிகை, இளம்பிள்ளைக்காரி, a woman who has recently given birth to an infant.

நவச்சங்கு, முட்சங்கு, a kind of conch with thorn like elevations on its surface.

நவச்சாரச் சுண்ணம், ஆங்கிலேய முறைப்படி தயாரித்த ஓர்வகை நவச்சாரவுப்பு. இது ஆவியாய்ப் போகக் கூடியதும், காரமுடையதுமாகும், பதங்க முறையில் தயாரிக்கப்பட்டது, இது நெஞ்செரிச்சல், வயிற்று வலியைத் தணிக்கும், குருக்களை யெழுப்பும் சுரம், அம்மைத் தடிப்பு சுரம், அக்கினி விசர்ப்பி, தடிப்புத்தினவு, சொறி, குட்டம் முதலிய சருமநோய் ஆகிய விந்நோய்களில் மிக்க குணத்தைத்தரும், அன்றியும் நெஞ்சுக் கபக்கட்டு, சூதகப் பைத்தியம், பாரிசவாயு, அசுவரோகம் அறைவிட்டு சுரம், காசம், நீரிழிவு முதலிய நோய்களுக்கும் உபயோகப்படும், மேலும் மிக்க சலதோஷம் வாதபிடிப்பு இவைகளுக்கு உபயோகப்படுத்தும், வெந்நீர் குளியலில் இதைச் சேர்க்கலாம், இதன் ஆவியை மூச்சுத்திணறலுக்கும், மூர்ச்சைக்கும் பிரயோகிக்கலாம், carbonate of ammonia ($2NH_4 - OZCO_2$). It is a volatile and pungent ammoniacat salt derived by process of sublimation. It often affords speedy relief in cardialgia and gastrodynia. In scarlatina, rubeola. erysipalas, urticaria and some skin diseases especially lepra and psoriasis, it is a remedy of great value. In chronic and subacute pulmonary affections it proves serviceable as a stimulant expectorant. It is used with much advantage in cases of *hysteria, epilepsy, puerperal insanity,* paralysis, glanders, phlegmasia dolens and asthma. it is also prescribed as a remedy in diabetes and it forms a very useful addition to a warm bath in cases of violent cold and rheumatism. The vapour is often effectual in syncope and asphyxia.

நவச்சாரத்தண்ணீர், நவசாரங் கரைத்த தண்ணீர், water of Ammonia — Aqua ammoniac.

நவச்சாரப்பதங்கம், ஓர் வகை நவச்சாரப் புளிப்பு, Salamnonac turned into a sublimate.

நவச்சாரம், see நவாச்சாரம்.

நவச்சாரவாயு, பிராணிகள் அழுகுவதினாலும், நீலச்சாலையிலும், தோல் பதப்படுத்து மிடத்திலும் உண்டாகிற வாயு, a product of the putrifaction of animal matter or the gas evolved in indigo factories and tanneries — Ammonia gas.

நவச்சி, எவட்சாரம், nitre — Nitrate of Potash.

நயச்சென்னை, செந்தினை, red millet.

நவஞ்சம், ஓமம், bishop's weed — Omum — Sison ammi; 2. அசமதாகம், ajmood ajwaun — Pimpa - nella in volucrata.

நவச்சாரஆக்கிராணம், மூக்கினால் முகரும் காரவுப்பு, smelling salt of volatile.

நவதளம், தாமரைத்தளிர், tender leaves of lotus.

நவதாரணை, ஒன்பதுதாரணை, see தாரணை.

நவதாளகம், சர்க்கரைப்புளி, sweet tamarind.

நவதானியம், நவக்கிரக சாந்திக்காக ஓமம், மந்திரம் இவைகளில் உபயோகிக்கும் ஒன்பது வகைத் தானியங்கள், அடியிற்கண்டபடி ஒவ்வொரு தானியமும் ஒவ்வொரு கிரகத்தைக் குறிக்கும், nine grains proper presented with burnt offerings and oblations to nine planets, one to each planet as mentioned below;

1. கோதுமை, சூரியனுக்கு, wheat offered to sun.
2. நெல், சந்திரனுக்கு, paddy offered to Moon.
3. துவரை, செவ்வாய்க்கு, dholl offered to Mars.
4. பாசிப்பயறு, புதனுக்கு, green gram offered to Mercury.
5. கடலை, வியாழனுக்கு, bengal gram offered to Jupiter.
6. அவரை (கருமொச்சை) சுக்கிரனுக்கு' black bean offered to Vvenus.
7. எள், சனிக்கு, gingelly seed offered to Saturu.
8. உளுந்து, இராகுவுக்கு, black gram offered to Raghu.
9. கொள்ளு, கேதுவுக்கு, horse gram offered to Kethu.

நவதி, பொடுதலை, creeping vervain — Lippia nodiflora alias Verbina nodiflora.

நவத்தம், சடாமாஞ்சில், Indian spikenard — Cyprus stoloniferus.

நவத்தாழை, நத்தைக்கூடு, snail shell.

நவத்துவாரம், உடம்பிலுள்ள ஒன்பது துவாரங்கள், அவையாவன, 2 நாசி, 2 கண், 2 காது, 1 வாய், 1 குதம்; 1. மூத்திரத்துவாரம், இவை ஆண்களுக்குள்ளன, பெண்களுக்கோ இவற்றின் மேல் 3 துவாரம், அவை, 1 யோனி, முலைக்கண்கள் இரண்டு, the nine gates or natural passages or apertures in the body of a male viz. the two nostrils, two ears, two eyes, one mouth, one anus, (one meatus urinarius) uretheral orifice where as the female has three more openings — the two nipples (lactiferous ducts) and the orifice of the vagina — via nrturales.

நவநாகம், அசமதாகம், see நவஞ்சம்.

நவநாதசித்தத் தைலம், கையாந்தகரை, ஆடாதோடை, நொச்சி, ஊமத்தை, சதுரக்கள்ளி, கண்டங்கத்திரி, ஆமணக்கு, தழுதாழை, எருக்கு ஆக ஒன்பது சரக்குகளைக் கொண்டு சமஎடை கொண்டு மற்றும் சில கடைச் சரக்குகளையும், சேர்த்து நல்லெண்ணெய், விளக்கெண்ணெய், வேப்பெண்ணெயும் கூட்டிக் காய்ச்சிய தைலம், இதை தலை முழுகவும், வாத வலிக்குத் தேய்க்கவும் உதவும். A bathing and smearing oil for vadha diseases prepared with the juices of nine herbs, and three oils as mentioned above along with some bazaar drugs.

நவநாதசித்தர், மூலவர்க்க சித்தர்களுக்கு முன்பாக இருந்த நவநாத சித்தர்கள், இவர்களுக்குத் தலைவர் சிவன் என்று சொல்லப்படும், the nine original lord Siddhar's prior to the school of Moolavarge Siddhars consisting eighteen Siddhars. They are சத்திய நாதர், Satya nathar, சதோகநாதர், Sathoga nathar, ஆதிநாதர் Adinathar, அநாதி நாதர் Anadhinathar, வகுளிதநாதர், Vagulithanathar, மதங்கநாதர், Mathanganathar, மச்சேந்திர நாதர், Machendiranathar, கடேந்திர நாதர், Cadenthira nathar and கோரக்க நாதர், Korrakarnathar, God Shiva is said to be their head or chief.

நவநாதரசம், எலும்பைப்பற்றிய சுரங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும் ஓர் ஆயுள் வேத மருந்து, an Ayurvedic medicine given for fevers affecting the bones.

நவநீதகம், நெய், ghee, melted butter. 2. ஓர் வித கந்தகம், sulphur of a particular kind

நவநீதசெயநீர், தலைப்பிண்ட செயநீர், a strong pungent liquid extracted from the first born foetus.

நவநீதநதி, மூளை சலம், cerebral fluid, oily substance from the brain — Cerebrol.

நவநீதநீர், சுத்த சலம், nutritional fluid, see நவநீதநீர்.

நவநீதபாகு, மூளையின் பாகைப் போன்ற நீர், a syrup like liquid derived from the brain.

நவநீதபாணி, தலைச்சுருளி.

நவநீதப்பூடு, மூளையின் மாங்கிஷம், brain tissue — Cerebrin.

நவநீத மருவிப் பாய்தல், வெண்ணெயைப் போலாதல், becoming an oily mass like butter — Emulsion.

நவநீதம், புதுவெண்ணெய், fresh butter; 2. பசுவின் வெண்ணெய், butter collected from cow's milk; 3. புத்துருக்கு நெய், freshly melted ghee; 4. அசமதாகம், see *கவஞ்சகம்*; 5. *நாகசிங்கி,* which see; 6. தண்ணீரின் அடியில் நிற்கும் வண்டல், fine sediment at the bottom of water.

நவநீதம் பண்ணல், வெண்ணெயைப் போல் செய்தல், making as fine as butter, making an emulsion.

நவநீதரசம், இரசத்தோடு சாரம், வீரம், சிப்பி நீர், சேங்கொட்டை இட்டு உருக்க இரச வெண்ணெய், a glutinous mercury; 2. *சுத்தரசத்தினின்று தயாரிக்கும் 10 வகை ரசச சத்துக்களிலொன்று,* இதனால் உப ரசம் பொன்னாகும், one of the 10 kinds of mercury preparations as contemplated in Siddha medicine. It is capable of transmating inferior metals into gold and rejuvenating the human body.

நவநீதி, வெண்ணெய், butter.

நவநீதிச்சாரம், see *நவாச்சாரம்.*

நவபந்தனம், உடம்பிலுள்ள ஒன்பது வாயில் களையும் அடக்குதல், (in Yoga Philosophy) suppressing the action of the nine appertures in the body

நவபல்லவம், தளிர், tender leaf; 2. இலை யாமணக்கு, a kind of castor plant.

நவபாஷாணம், சாதாரணமாகக் கடையில் விற்கப்படும் ஒன்பது வகைப் பாஷாணங் கள், அவையாவன: the nine kinds of poisons generally sold in bazaars viz:—

1. வீரம், corrosive sublimate, per chloride of mercury — Hydrargiri perchloridum.
2. பூரம், subchloride of mercury — Mercurous chloride.
3. இலிங்கம், red sulphuret of mercury- *vermilion-cinnabar red mercuric* sulphide.
4. மனோசிலை, realgar, red orpiment — Arsenicum rubrum.
5. தாளகம், yellow orpiment — Arsenicum flavum.
6. கௌரி, golden coloured arsenic.
7. வெள்ளை, white arsenic, arsenious acid.
8. எலிப்பாஷாணம், rat's bane.
9. *கார்முகில்.*

மற்றொரு வகை: another variety:

1. வெள்ளை; 2. சங்கு; 3 செப்பு தொட்டி; 4. கௌரி; 5. தீமுருகல்; 6. இரத்தபாஷாணம்; 7. கார்முகில்; 8. குதிரைப்பல், 9, வீரம்.

நவபாண்டம், புதுப்பானை, new pot.

நவப்பிரத்தி, see *நவப்பிரீதி.*

நவப்பிரீதி, பொட்டிலுப்பு, nitre — Nitrate of potash.

நவபேதி, see *நவலோகபேதி.*

நவப்பிரமவுயிர், சுத்தசலம், amniotic fluid — Liquoramni.

நவமணி, *ஒன்பதுவகை இரத்தினம்,* the nine kinds of gems.

1. பவளம், coral.
2. வயிரம், diamond.
3. மரகதம் அல்லது பச்சை, emerald.
4. கோமேதகம், cinnamon stone.
5. வைடூரியம், cat's eye, lapis lazuli.
6. முத்து, pearl.
7. கெம்பு, அல்லது மாணிக்கம், ruby.
8. புட்பராகம், topaz.
9. நீலம், sapphire.

நவமணிகள் நவகிரகங்களுக்கு ஒப்பிடப் பட்டுள்ளன; மாணிக்கம் சூரியனுக்கும், முத்து சந்திரனுக்கும், வைடூரியம் கேதுவுக் கும், வைரம் வெள்ளி அல்லது சுக்கிரனுக் கும், மரகதம் (நற்பச்சை) புதனுக்கும் கோமேதகம் ராகுவுக்கும், பவளம் செவ் வாய்க்கும், நீலம் சனிக்கும், புட்பராகம் குரு (வியாழன்) வுக்குமாம். நவகிரகங்களைப் பூஜிப்பதுப் போல இந்த குற்றமில்லாத நவ மணிகளையும் அதற்கு உரிய இடத்தில் வைத்து முறைபடி பூஜித்துவந்தால் நன்மை யுண்டாகும். (See திருவிளையாடல் புராணம் மாணிக்கம் விற்ற படலம் 51-ம் செய்யுள்).

நடுவில் மாணிக்கத்தை வைத்து கிழக்கு திசையில் முத்தும், தென்கிழக்கு திசையில் வைடூரியமும், தெற்கில் வைரமும் (கமல மும்), தென்மேற்கில் மரகதமும், மேற்கில் கோமேதகத்தையும், வடமேற்கில் பவழமும், வடக்கில் நீலமும், வடகிழக்கில் புட்பராக மும் வைத்து வணங்க வேண்டும். See திருவிளையாடல் புராணம், மாணிக்கம் விற்ற

படலம் 35 ம் செய்யுள்) மணிகளில் குற்ற மிருந்தால் அவற்றை வைத்திருப்பவர் களுக்கு குற்றத்திற்கு ஏற்ப இன்னல்கள் தோன்றும்.

கோயில்களில் ராகு, சனி, கேது, இம் மூன்று கிரகங்களும் முறையே தென்மேற்கு, மேற்கு, வடமேற்கு திக்குகளிலுள்ளன. இம் மூன்றும் ஓரவரிசையில் மேற்கில் இருக்கின் றன. நவமணி அமைப்பில் இந்த கிரகங் களுக்கு ஒப்பிடப்பட்ட மணிகள் அங்ஙனம் அமையவில்லை. வடக்கிருந்து தெற்கு நோக் கினும் மேற்கிருந்து கிழக்கு நோக்கினும் ஒவ் வொரு வரிசையில் ஒவ்வொன்றுதான் இருக் கின்றது. ஆனால் அதததற்கு எதிரிலுள்ள கிரகங்கள் ஒன்றேயாகும். அதாவது ராகு வுக்கு (கோமேதகத்திற்கு) எதிரில் சந்திர னும் (முத்தும்), சனிக்கு (நீலத்திற்கு) எதிரில் சுக்கிரனும் (வைரமும்), கேதுவுக்கு (வைடூரியத்திற்கு) எதிரில் புதனு (மரக தமு) மாம். இந்த வேற்றுமை ஒற்றுமை களைக் கவனிக்கவும்.

The nine gems are compared to the nine planets. Ruby to Sun, Pearl to Moon, Cat's eye (lapis lazuli) to Kethu, Diamond to Venus, Emerald to Mercury, Cinnamon stone to Raghu, Coral to Mars, Sapphire to Saturn and Topaz to Jupiter. Ruby the sun is placed in the centre, Pearl the Moon in the east, cats eye the Kethu in South east, diamond the Venus in the South, emerald the Mercury in South west, Cinnamon stone the Raghu in the west, Coral the Mars in the north west, sapphire the Saturn in the north and topaz the Jupiter in the north east and daily worshipped as per rules, will be beneficial. Each gem must be flawless. (See Thiruvilayadal puranam — Manikkam vitra padalam stanza 51.)

In the temples the nine planets are arranged in a different way. Raghu, Saturn and Kethu are on the western side but the same planets are placed in the correspond- ing opposite side i. e. Mercury is placed against Raghu, Venus against Saturn and Moon against Kethu.

When selecting gems either for worship or adornment one must carefully examine them and chose one that has no flaw of any kind. According to the nature of the flaw, evil will happen.

நவமணிச்சிந்தூரம், வீரம், பூரம், இலிங்கம், கந்தகம், படிகாரம், வெண்காரம், நவாச்சா ரம், வெடியுப்பு, அயம் ஆகிய இவ்வொன் பது சரக்குகளைப் புடமிட்ட சிந்தூரம், red oxide obtained by calcining the following nine drugs — Corrosive sublimate, sub- chloride of mercury, vermilion, sulphur, alum, borax, salammoniac, *nitre* and *iron*.

நவமல்லி, சித்தினிசாதிப் பெண், one of the four classes of women divided according to lust.

நவமாதம், ஒன்பதாமாதம், ninth month; **2.** ஒன்பது மாதம், nine month.

நவமாலி, மனோசிலை, red orpiment.

நவமாலிகம், இரட்டை மல்லிகை, Jasminum sambac (double flowered).

நவமூர்த்திமெழுகு, நவாச்சாரம், வீரம், பூரம், கௌரி, தாரம், இலிங்கம், வெள்ளை, வெடி யுப்பு, கறியுப்பு ஆகிய இவ்வொன்பதையும் ஒவ்வொன்றாக நாதத்தினால் 9 நாள் மெழு கைப்போல் அரைத்துத் திரட்டி வைத்துக் கொள்ளும் ஓர்வகை மருந்து, a wax like preparation or medicine obtained by grind- ing for nine days the following nine drugs first separately and then all together with Natham a prepared fluid — salammoniac, corrosive sublimate, subchloride of mercury golden *arsenic, yellow orpiment vermilion*, white arsenic, nitre, common salt. They must be grinded till they obtain the wax *like consistency*.

நவமூலம், மூளை மூலம், இரத்த மூலம், சீழ் மூலம், உள்மூலம் முதலிய ஒன்பதுவகை மூலநோய்கள், the nine varieties of piles.

நவம், ஒன்பது, nine; **2.** பாம்பு, snake; **3.** *சாரணை*, one styled trianthema — Trian- thema monogyna; **4.** மாரிகாலம், rainy season; *5.* புதுமை, novelty.

நவரக்கனி, see நௌரக்களி.

நவரசமெழுகு, இராசபிளவை போம், a waxy medicine that cures diabetic carbuncle.

நவரசம், ஒன்பது வகைரசம், the nine kinds of juices or essences; **2.** வாலைமுப்பு, quintessence of salt.

நவரத்தினசத்து, நவரத்தினங்களின் சத்து, essence extracted from nine gems.

நவரத்தினம், see நவமணி.

நவரத்தின வைப்பு, ஒன்பது வகை இரத்தினங்களைச் செய்யும் வைப்பு முறையைப் பற்றிச் சொல்லும், சட்டைமுனி செய்த ஓர் வைத்தியநூல், a treatise on medicine compiled by Siddha named Sattaimuni dealing with the artificial process of making the nine gems synthetically together with their qualities and uses in medicine.

நவரம்பழம், see *நவரவாழை.*

நவரை, (கடல் மீன்) 1. கல் நவரை; 2. பேய் நவரை; 3. செங்நவரை; 4. பரு நவரை; என நான்கு வகை நவரை, a sea fish of four varieties.

நவரை, 90 நாளில் பயிராகும் நெல், paddy maturing in 90 days: 2. கருத்த நவரை அல்லது கருங்குருவை, black paddy possessing medicinal virtues; useful to prepare kadi; 3 see *நவரை வாழை.*

நவரை வாழை, மகரவாழை, a species of plantain.

நவரோதயம், சீனிக் கற்கண்டு, white sugar candy.

நவலோகக் களங்கு, நவலோகங்களையும் இரசத்தையும் சேர்த்துச்செய்யும்உருண்டை, alloy prepared with nine metals along with mercury

நவலோகக் களிம்பு போக்கி, தேவதாளி அல்லது பேய்ப்பீர்க்கு, snake luffa — Luffa echinata.

நவலோகச் சத்து, ஒன்பது லோக வகைகளைச் சேர்த்துப் புடமிட்டு எடுத்த சத்து, the essence derived by subjecting the nine metals to violent heat or calcination — calx of nine metals.

நவலோகத்தகடு, ஒன்பது லோகங்களையும் ஒன்று சேர்த்து உருக்கித் திரட்டித் தட்டிய தகடு, the foil or plate of an alloy of nine metals.

நவலோகத் தங்கம்,

நவலோகத் துரட்டி, see நவலோகாங்கம்.

நவலோக பூபதி மாத்திரை, ஒன்பதுலோகங்களையும் சேர்த்துத் தயாரித்து சுரம், சன்னி முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுக்கும் பூபதி என்னும் கூட்டு மருந்துக் குளிகை, a reputed pill prepared as per process of Tamil medicine from a mixture of nine metals.

நவலோகபேதி, கெந்தி பாஷாணம், a poisonous compound of sulphur in its native state, a mineral poison; 2. ஒன்பது லோகங்களையும் பேதிக்கச் செய்யும் மருந்து, (in Alchemy) any substance capable of acting *chemically on nine metals.*

நவலோக மரணன், see *சோரபாஷாணம்.*

நவலோகமாரணி, see **தாம்பூரச்சிகை.**

நவலோகமேமாக்கி, இலவண பாஷாணம், a kind of prepared arsenic; 2. குங்கும பாஷாணம், one of the 32 kinds of prepared arsenic

நவலோகம், ஒன்பது வகை உலோகங்கள்; அவையாவன: பொன், வெள்ளி, செம்பு இரும்பு, ஈயம், வங்கம், நாகம், குருத்துவும், குடவன் or பித்தளை, gold, silver, copper; iron, tin, lead, zinc, platinum and brass.

NOTE: சில நூல்கள் வேறுவகையாக கூறுகின்றன அவை: தங்கம், வெள்ளி செம்பு, அயம், வெள்வங்கம், காரீயம், நாகம், வெண்கலம், குடவன் என்பன. some books treat some other nine metals as Navalogam, they are: gold, silver, copper, iron, tin, lead, zinc, bell metal and brass.

நவலோக வக்கினி குமாரன், உடம்பினிலுள்ள நோய்களை நெருப்பைப் போல் தகிக்கக் கூடிய ஒன்பது லோகங்களைக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டவோர் மருந்து, a reputed or well known remedy for curing or reducing to nothing like fire, all ailments in the system radically, prepared with the aid of nine metals.

நவலோகவங்குசம், காந்தம், load stone, magnet.

நவலோகவேதிச்சி, கருநெல்லி, black Indian gooseberry — Phyllanthus emblica (nigrum)

நவலோகாங்கம், காந்தம், load stone, magnet.

நவவடிபிறந்தோன், விந்து, நாதம், fecundating fluid of either male or female; seminal secretion of a male or ovarian secretion of a female.

நவவாயில், நவத்து வாரம், the nine gates or openings in the human system.

நவளுகம், see நவளுகம்.

நவற்குப்பு, வெடியுப்பு, nitre.

நவஞகம், ஓமம், bishop's weed — Carum ajwaun; sison — Sison ammi.

நவாசாரகம், see நவாச்சாரம்.

நவாச்சாரக்காரம், நவாச்சாரநீர், strong solution of ammonia — Liquor ammoniac; 2. நவாச்சாரவுப்பு, carbonate of ammonia — Ammoniac carbonas; 3 நவாச்சார செயநீர், a liquid with a very pungent odour and strong alkaline reaction obtained by exposing salammoniac with other ingredients in the night's dew.

நவாச்சாரக்கட்டு, நெருப்புக்கு ஓடாதபடி கட்டிய நவாச்சாரம், consolidated salt ammoniac which resists fire.

நவாச்சாரக்கிராணம், நவாச்சாரத்தோடுகூட இரண்டு பங்கு சீமைச்சுண்ணும்பும் நன்ருகக் காயவைத்துக் கலந்து பதங்கமாக வெரித்த ஓர் வகை ஓடுஞ்சரக்கு, இது உள்ளுக்கு கொடுக்க உதவாது, ஆனுல் வலிப்பு இழுப்பு, மூர்ச்சை, சூதக சன்னி ஆகிய இந்நோய்களில் மூக்கில் முகருவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்படும்,smelling salt volatile salt of ammoniac. It is generally prepared by vaidyans by mixing sal ammoniac with a double quantity of a chalk, then drying them carefully and sublimating with strong heat. The sublimate is a volatile salt and is used as a local stimulant to nose in fainting, fits, langours and hysteria.

நவாச்சாரம், வாசனையற்ற, பளபளப்பான, நாரிழை போன்ற ஓர் வெண்மையான வஸ்து, இது சாதாரணமாய் இந்தியாவில் எல்லாக் கடைகளிலும் விற்கப்படும், இது செங்கற் சூளையில் வேகாத பக்கங்களினின்று சேகரிக்கப்படும், ஒட்டகம் முதலிய மிருகங்களின் எருவைப் போட்டு எரிக்கப்படும், சூளைகளில் மிகுதியாகக் கிடைக்கும், ஆனுல் இவ்விதமாகச் சேகரிக்கப்பட்டதை, சுத்தமானதென்று கருதப்படாது, ஏனெனில் மருந்துக்காக வுபயோகிக்க வேண்டிய இதைக் கொதிக்கும் தண்ணீரிலிட்டுக் கரைத்து இரட்டைத் துணியால் வடிகட்டிப் பிறகு காற்றில் ஆறவைத்துக் கட்டிகளாக எடுப்பார்கள், இக்கட்டிகள் கனதியாகவும், கசப்பும் விருவிருப்போடும் கூடியதாகவுமிருக்கும், இது மிக்க கடினமானதால் பொடி செய்வதற்கு கஷ்டமாயிருக்கும், இது தண்ணீரிலும், சாராயத்திலும் கரையக் கூடியது, சிறிய அளவில் உடம்பின் கோளாறுகளைப் போக்கக் கூடியதும், பெருமளவில் கோளங்களுக்கு சுறு சுறுப்பைத் தரக் கூடியதுமான குணம் வாய்ந்தது, இது வைத்தியத்தில் மிக உபயோகமாகும், நுரையீரல், கல்லீரல், மண்ணீரல் இவைகளின் கோளாறுகளுக்கும், ஈரல் கருப்பை நோய்களின் சம்பந்தமான பாண்டுரோகம், முக வாதத்திஞலேற்படும் இரத்தப் பெருக்கு இவைகளுக்கும் நரம்புகோளாறினுலேற்படும் தலைவலி, சூதகசிக்கல், கக்குவான் முறை அல்லது தொந்த சுரங்களுக்கும், உள்ளுக்குக் கொடுக்க குணமாகும், மேலும் இதைத் தண்ணீரில் கரைத்து சாராயத்துடன் கலந்து கழலைக்கட்டி, கோளவீக்கம், முலைக் கட்டிகள், முலைக்காம்பு ரோகம், ஒதம், வழுவுண்ட காயம், சுளுக்கு, சில சருமநோய்கள் முதலியவைகளுக்குப் பூசவுதவும், கன்ஞர் உலோக பாத்திரங்களுக்கு ஈயம் பூசுவதற்கும் இந்த நவாச்சாரத்தை உபயோகிப்பார்கள், இதை நெருப்பிற் கோடாதபடி கட்டிஞல் வாத வேலைக்குபயோகப்படும்; ஆனுல் கட்டுவது அசாத்தியமான காரியம், கசப்பும், புளிப்பும், வெதுட்டலுமுள்ளதாயுமிருக்கும்; மருந்துக்கு இதை சுத்தி செய்து உபயோகிப்பார்கள், இது உஷ்ணத்தைக் கொடுக்கும், கபத்தை அறுக்கும், வியர்வையை உண்டாக்கும், மூத்திரத்தை வடிக்கும், உடம்பில் புண்களைத் தாக்கும், வாத நோய், இடுப்புவலி, முகவாதம் இவைகளுக்கு விடாமல் கொடுத்து வரலாம், நன்ஞரி வேர்க் கஷாயத்தில் கொடுக்க முடக்கு வாதம், கீல்வாயு, சூலைச்கட்டுபோம், கற்பூர செயநீருடன் கலந்து கொடுக்க கருப்பையின்வலி, கருப்பவாயு இவைகள் போம், சூரணித்துத் தேனில் கொடுக்க மஞ்சட் காமாலை, பக்கசூலை, சீதபேதி இவைகள் குணமாகும், முருங்கைவேர்க் கஷாயம் அல்லது முள்ளிக் கஷாயத்தில் சூரணித்துக் கொடுக்க ஈரல்நோய், மகோதரம் போம், இதஞல் வயிற்றுவலி, குடல் குத்தல், பெருவயிறு அசுமரி போம், a colourless, inodorous and translucent fibrous mass known as salammoniac — Ammonii chloridum — Murias ammonia. It is generally procurable in almost all the bazaars in India. It is obtained from the unburnt extremity of brick kilns in which the manure of animals especially that of camel is used as fuel. It is always more or less impure. When it is intended for medicinal purpose, it requires to be dissolved in boiling water, strained through a double thick cloth and the solution evaporated to crystallisation. It is a thick heavy substance, it so hard that it cannot be easily powdered and is of a

bitter acrid taste. It is soluble in water and rectified spirit. It is an alterative in small and continued doses, but in large doses, it is a stimulant its action being chiefly directed on glandular structures. It forms a useful drug in medicine. In chronic affections of the lungs, the liver and the spleen, in dropsy connected with hepatic and ovarian diseases, in passive haemorrhage especially hemoptysis, in neuralgic and rheumatic affections of the face, in certain forms of nervous head aches, in amenorrhoea, hooping cough and in inter millent and continued fevers, it has been employed internally with advantage. Locally or externally, it is applied in solution to indolent tumours enlarged glands, incipient mammary abscesses, hydrocele, bruises, sprains and certain chronic skin diseases. Metal workers or solderers use it for cleaning surfaces of metals and tinmen for facilitating union between tin, iron or copper. When heated it volatilizes easily, but when consolidated it becomes useful in Alchemy but it is an impossible task ordinarily. If given in sarsaparilla decoction it cures rheumatism, in the decoction of the root of drumstick tree it cures ascites and diseases of liver and in honey it cures jaundice, dysentery and piueracy.

NOTE :— It is a compound formed by acids in union with alkalies and metallic oxides. It is not the sal ammoniac of ancients which is considered as impure common salt or perhaps rock salt. It has a nauscous taste and is generally covered by the addition of Indian liquorice.

நவாச்சார வாயு, நவாச் சாரத்தினின்று கிளம்பும் விஷக்காற்று, இது தனித்தும் கலந்தும் தாவரங்களிலும், தாது வகைகளிலும் பரவி இருக்கும், இது சிறிய வளவில் வாயு மண்டலத்திலும் பரவியுள்ளது, மனிதரின் மூத்திரத்திலும் காணலாம், அழுகி நாற்றமுள்ள சீவராசிகளிலும் பொருந்தியுள்ளது, இவ்வாயு நிறமற்றதாயும், ஒளிபாயுந் தன்மையதாயுமுள்ளது, எறிப்பு நாற்றமும், விருவிருப்பான ருசியுமுள்ளது, gas ammonia (NH_3). It is a poisonous gas found in Sal ammoniac. It is found widely diffused either in a free or combined state extensively in the organic and in organic kingdoms of nature. It exists in minute quantities in atmospheric air and is one of the constituents of urine in man; it is also a product of putrefaction in animal matters. It is a colourless transparent gas with a powerful pungent odour and acrid alkaline taste.

நவாச்சாரவாயு செயநீர், இதனால் தாம்பூர பற்பம், செந்தூரத்திலுள்ள தோஷங்கள் போம், solution of Ammonia. It is capable of removing the defects in calcined oxides of copper either red or white.

நவாத்து, மணற் சர்க்கரை, aska sugar.

நவான்னபானம், புது அரிசியைச் சமைத்த சோறு. புது மதுபானம். cooked new rice, and new wines. (old rice and old wines are always beneficial)

நாவான்னம், வெஞ்சோறு, சுடுசோறு, hot cooked rice.

நவித்தல், அவித்தல், baking.

நவிரம், உச்சி, crown of head; 2. தலை, head; 3. மயில், peacock; 4. மலை, mountain.

நவிரெழுசங்கு, முட்சங்கு, four spined monetia — Monetia tetra cantha alias Azima tetra cantha

நவிர், ஆண் மயிர், male hair, 2. முள் முருக்கு, Indian coral tree — Erythrina suberosa.

நவீன, புதிய, modern; 2. தற்காலத்திய pertaining to the present time; 3. அதிசயமான, novel.

நவீன நூலாராய்ச்சி, புதிய நூற்பரிசோதனை, modern scientific research.

நவு, கொத்துமல்லி, coriander.

நவுகா, see நவுகு.

நவுகு, கருமுருகி, அதாவது கையாந்தகரை, eclipre plant — Eclypta prostrata.

நவூரியம், சிவப்பு சிற்றகத்தி, red variety of sesban — Sesbania acgyptiaca.

நவோத்திருதம், வெண்ணெய், butter.

நவ்வங்கம், வெள்வங்கம், white lead, tin.

நவ்வல், தித்திப்பு நாவல், sweet jaumoon—Eugenia jambolina.

நவ்வல்பிசின், நாவல் மரத்துப் பிசின், gum of jaumoon tree.

நவ்வி, மான், deer; 2 அழகு, beauty; 3. இளமை, tender age; 4. பெண்மான் female deer.

நவ்வு, ஆடு, sheep.

நவ்வூகிதம், வரிக்கற்றாழை, striped aloe —Aloe genus.

நழுகிய பீலிகம், தன் இடத்தைவிட்டு நழுவிய இடப்பாட்டால், displaced spleen.

நழுக்குதல், சிறிது சிறிதாக மலம் போதல், frequency of stools little by little.

நழுவமிழ்து, கூழ், pudding.

நழுவல், இடம் விட்டுப் பெயரல், displacement.

நழுவுசாதம், see நழுவமிழ்து; கூழ்.

நழுவுதல், see நழுவல்; 2. கைநழுவவிடல் slipping out of the hand, 3. சப்பை நழுவுதல், dislocation of blade as of thigh or shoulder.

நழுவை வாதம், சாப்பிட்டணவு தங்காமல் வெளிவந்து வயிற்றினுள்ளே பிண்டத்தைப் போற் பிரண்டுகாட்டி மேலாக குலையிலேறி உளைந்து காணுமோர் நோய், an abdominal enlargement of moving swelling between the regions of the heart and abdomen due to indigestion or dyspepsia.

நளகம், காலின் உட்புறத்திலுள்ள எலும்பு காலின் பேரெலும்பு, the large bone of the lower leg situated on the medial side — Tibia; 2. முன்கால் எலும்பு, the skin bone; 3. குழாவைப் போன்ற உறுப்பு, a tubular organ of the body; 4. நீண்ட எலும்பு, any long bone of the body.

நளகி, தாமரை, lotus flower --- Nelumbium speciosum.

நளகுகா, சீனிக்கொத்தவரை, a kind of cluster beans — Cyamopsis psorulioides.

நளசிசுமஞ்சரி, துளசி, holy basil — Ocimum sanctum.

நளத்தம், சடாமாஞ்சில், Indian spikenard — Cyperus stoloniferus.

நளபன், சணல், hemp — Crotolaria juncea.

நளபாகம், நன்ருய்ச் சமைத்தது, dish well cooked.

நளப்பன், வெட்பாலை, dyer's oleander, blue dying rose bay — Wrightia tinctoria alias W. tomentosa.

நளமீன், ஓர்வகை மீன், a kind of fish.

நளம், தாமரை, lotus, see நளகி; 2. ஓர் பூடு, கிரந்தியம் — Phragmites harka alias Arundo Karka.

நளல், நண்டு, crab.

நளன், ஓர்வகைக் குரங்கு, a kind of monkey;

நளி, குளிர்ச்சி, chillness; 2. தேள், scorpion 3. வெண்சாரணை, a species of trianthema — Trianthema monogyna; 4. செறிவு, closeness as leaves.

நளிகை, ஓர்வகைக்குழல், a kind of syringe; 2. மூங்கிற்குழாய், bamboo pipe.

நளிர், குளிர், cold; 2. நண்டு, lobster.

நளிர்காய்ச்சல், குளிர்காய்ச்சல், shivering fever; ague.

நளிர்குளிர், நடுங்கும் குளிர், shivering cold.

நளிர்சுரம், குளிர்காய்ச்சல், see நளிர் காய்ச்சல்.

நளிர்தல், குளிர்தல், feeling chill; 2. நடுங்குதல், shivering.

நளிர்மண், செம்மண், red ochre.

நளிவிடம், தேள்விஷம், poison from scorpion sting.

நளினகங்கை, சித்தினி சாதிப்பெண், one of the four classes of women divided accurding to lust.

நளினநாபி, தாமரையைப் போன்ற கொப்பூழ், lotus shaped navel — Lotus navel.

நளினமாகுதல், குளிர் நடுக்கம் காணுதல், getting shiver with cold, trembling with cold.

நளினமாதா, சடாமாஞ்சில், a medicinal grass known as Indian spikenard — Cyperus stoloniferus.

நளினம், நாபியின் கீழ், குடலிருக்கும் வலது பாகத்தில் தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் 5 அங்குலமுள்ள பை, a wormlike diverticulum or pouch of the cecum about 5 inches in length just below the navel region; 2. தாமரை, lotus of 1000 petals; 3. நீர், water; 4. பாசி, moss.

நளினவிருட்சம், முண்டினி விருட்சம், an unknown tree.

நளினவேதி, செம்மரம், red wood.

நளினி, பாற்சோற்றி, Indian gutta percha — Dichopsis elliptica; 2. ஓர் வாசனைப் பண்டம், a fragrant substance; 3. தேங்காய்ப் பாலினின்று தயாரிக்கும் ஓர் வகைப் போதை வஸ்து, a fermented and intoxicating substance prepared from the milk extracted from the cocoanut kernal; 4. தாமரை, lotus; 5. பத்மினி சாதிப்பெண், first of the four classes of women divided according to lust.

நளினீசம், தாமரைமணி, lotus bead.

நளினிருகம், தாமரைத்தண்டு, lotus stalk.

நளு, அட்டை, centripede.

நளுங்கு, அளுங்கு, a large lizard, Manis brachyara; 2. ஓர் கிளிஞ்சல், bivalve.

நளை, ஏலத்தோல், the husk of cardamon.

நள், உச்சிப்பொழுது, noon; 2. நள்ளிருள், midnight.

நள்ளி, நண்டு, crab, lobster.

நள்ளிருவாறி, இருவாட்சி, a variety of jasmin — Jasminum sampuc.

நள்ளிருள், நடு இராத்திரி, midnight.

நறதியா, வட்டதுத்தி, Rox burghs lotus croton — Macaranga Rox burghii; 2. பூசினி, pumpkin.

நறநறவெனல், நறநறவென்ற சப்தமுண்டாகப் பல்லைக் கடித்தல், (imitative) sounding as by gnashing and grinding the teeth.

நறப்பிரியம், பற்பாடகம், fever plant — Mollugo cerviana.

நறம்பருப்பு, இஞ்சி, green ginger.

நறவம், அனிச்சை, snake jasmine — Rhinacanthus communis; 2. குங்குமமரம், scarlet croton — Mallotus philippinensis; 3. ஞாழல், which see; 4. தேன், honey; 5. வாசனை, fragrance, perfume; 6. ஓர்கொடி, a creeper; 7. கள், toddy; 8. ஓர் சிறிய மரம், caesalpinia.

நறவிகா, see நறவம்.

நறவு, see நறவம்.

நறவுசாரம், குங்குமம், saffron powder of a fine crimson colour worn by a woman on the fore head; 2. குங்குமப்பூமரம், a fragrant tree — Crocus sativus; 3. வாசனை, odour; 4. தேன், honey; 5. சாப்பிரா, monkey turmeric — Bixa orellana; 6. see நறவம்.

நறளை, காட்டு பிரண்டை, நறளைப் பூடு, இதன் காய் மேற்பக்கம் தட்டையாயும், அடி நான்கு பிரிவினையுடையதாயு மிருக்கும் இதனுள் விதை நான்கு, பூக்கள் பச்சை சிறியன, மழை காலத்தில் பூக்கும், இது அடியிற்கண்டபடி பலவகைப்படும், iguanas foot vine — Vitis pedata alias Cissus pedatus, medicinal plant used for purifying copper. It takes off the vardigris of copper especially the root. Fruit flattened at the top usually four to bed and four seeded. Flowers green and small, flowering in the rainy season. It consists of different kinds as mentioned below.

1. புளிநறளை, sore creeper — for grape — Vitis carnosa alias V. muricata, arid roots used in medicine.
2. பெருநறளை, heart leaved vine — Vitis lanata alias Vitis cordifolia.
3. பெறும் புளிநறளை, large acid naralay — Vitis muricata alias Cissus muricata.
4. சிறு புளிநறளை, small acid naralay — Vitis gmelina alias V. linnae.
5. சிறுநறளை, large wooly — lobed vine — Vitis tomentosa.

நறு, கள், toody; 2. வாசனை, fragrance; 3. தேன், honey.

நறுவி, பத்மினிசாதிப்பெண், see நளினி.

நறிவிரை, see நரிவிளா.

நறிவெங்காயம், see நரிவெண்காயம்.

நறு, அகல், coromandel ailanto — Ailanto excelsa.

நறுக்கரிசி, பாதிவெந்தசோறு, half cooked rice.

நறுக்குக் கொடிச்சி, தொழுகண்ணி, telegraph plant — Hedysarum gyrans.

நறுக்குத்திப்பிலி, கண்டத்திப்பிலி, root of long pepper அல்லது தேசாவரம்.

நறுக்குவெட்டி, வெட்டி நெட்டி, the stalathe — Aeschynomene aspera.

நறுக்குமூலம், திப்பிலிவேர், see திப்பிலி மூலம்; 2. வெட்டிவேர், khus khus root; 3. நன்னாரிவேர், sarsaparilla

நறுங்கரந்தை, நாறுகரந்தை, sweet basil — *Ocimum basilicum;* 2. *சிவகரந்தை, shivas* basil — Ceylon tools of Sphaeranthus zeylanicus.

நறுங்கற்றாழை, see கற்றாழை, aloe.

நறுங்குறிஞ்சி, நல்ல குறிஞ்சி, cone head — Strobilanthes genus; 2. சிறுகுறிஞ்சி, medium dense acriminate leaved cone head — Strobilanthes cuspidatus, china mindie — Lawsonia spinosa.

நறுஞ்சுதை, நல்ல பசும்பால், pure cow's milk.

நறுஞ்சோதி, ஒரு வாசனைப்பூ, a fragrant flower.

நறுதாளி, see நறுந்தாளி.

நறுநகை, see நறுந்தாளி.

நறுநன்றி, see நறுநிண்டி.

நறுநாற்றம், சுகந்தம், fine smell.

நறுநிண்டி, நன்னாரி, India sar■aparilla — Hemiduscus indicus (typica).

நறுநெய், பசுநெய், cow's ghee.

நறுந்தக்காளி, தக்காளி, Indian winter cherry — Physalis peruviana; 2. உபரசத்தின் தோஷத்தைப் போக்கு மோர்வகைத் தக்காளி, a kind of winter cherry capable of removing the impurities and purifying the *natural substances contemplated in the* Tamil Siddha Medicine.

நறுந்தாது, வாசனைச்சரக்கு, perfumes.

நறுந்தாளி, ஓர் வகை வாசனைத்தாளி, இதன் இலையைக் கீரையாக உபயோகிக்க உள்ளுறுப்பின் எல்லாவித அழலை, விரணம் முதலியவைகளைப் போக்குவதுடன் தேக உஷ்ணம், பிரமேகம் போம், சுக்கிலவிருத்தியாகும், தொண்டை, மார்பு ரணம் போம், இதுவே நல்லதாளி, a kind of fragrant tauli deer's foot — Convoluvlus arvensis alias C. gemellus; 2 நஞ்சுக்கொடி, the navel cord of a new born child.

நறுந்திகா, சுக்கு நாறிப்புல், ginger grass — Panicum repens.

நறுந்தேன், கொம்புத்தேன், honey collected on branches of trees.

நறுந்தைலம், வாசனைத் தைலம், an odoriferous oil, balsam.

நறுமரம், பெருமரம், பீநாறிமரம், foetid smelling tree.

நறுமருப்பு see நறும்பருப்பு.

நறுமகாசீரம், நற்சீரகம், cumin seed — Cuminum cyminum.

நறுமணம், நல்லவாசனை, fragrance, good smell.

நறுமணத்தக்காளி, மணித்தக்காளி, Indian hounds berry Solanum nigrum; 2. சிவப்பு மணித்தக்காளி, red Indian hounds berry — Solanum rubrum.

நறுமலர், வாசனைப் பூ, fragrant flower.

நறுமாதுளம், தித்திப்பு மாதுளை, sweet pomegranate — Punicum granatum.

நறுமுதல், பல்லைக் கடித்தல், grinding the teeth in children this *is a symptom of* worms in the intestines, 2. *பல்லாற் கடித்தல்* biting.

நறுமுதிரம், வனமிரட்டி.

நறுமுருக்கை, see நறுமுருங்கை.

நறுமுருங்கை, முருங்கை, drum stick — Hyperanthera moringa.

நறுமுலிகா. சுரபுன்னை, soora poon fragrant poon — Ochro carpus longifolia.

நறுமுறுக்கை, see நறுமுருங்கை.

நறுமுன்னை — முன்னை அல்லது பசுமுன்னை, Indian head ache tree. It is so called from the plant having an agreeable aromatic odour—Premna integrifolia.

நறுமை, சுகந்தவர்க்கம், வாசனைவர்க்கம், aromatic ingredients. a class or group of fragrant drugs; 2. வாசனை, perfume, scent.

நறும்பருப்பு இஞ்சி, green ginger; 2. சுக்கு dry ginger; 3. கழற்சி, bonduc nut — Caesalpinin bonduc.

நறும்பலா, ஈரப்பலா, bread fruit tree — Artocarpus incisa alias A. pubescens.

நறும்பிசின், சாதிசம் என்னும் ஓர் வகைப் பிசின், a kind of fragrant resin known as sadisam; 2. பறங்கிச் சாம்பிராணி, true olibanum frankincense ; 3. சூரியபோளம். socotrine aloe -- Aloe succotrina. black myrrh; 4. ஏலம், cardamum; 5. குந்திரிக்கம், which see.

நறும்பிலி, ஓர் வகைத்தாலி, South Indian pine — Podocarpus latifolia.

நறும்புகை, சாம்பிராணிப்புகை, fumes of frankincense; 2. வாசனைப்புகை fragrant smoke.

நறும்புல், வாசனைப்புல், fragrant grass— Andropogon muricatus.

நறுவல்லி, பிண்ணாக்குச் செடி, which see

நறுவிலி, வருச மரம், இதுவே பெரிய நறுவிலி, ஓர் வாசனை மரம், இதன் பழம் தின்பதற்கு உருசியாயிருந்ததால் இப்பெயர் வாய்ந்தது போலும், இது செடியாகவும், அல்லது மரமாகவும் இருக்கும், இலைகள் மாறிமாறியும், பூக்கள் கொத்தாகவும், காய்கள் அண்டவடிவாயும், உட்பக்கம் நான்கு பிரிவுகளாயும் பிரிவு ஒவ்வொன்றிலும் ஒவ்வொரு விதையும் உண்டு, பூக்கள் அனேக வித நிறங்களாயிருக்கும், தோட்டங்களிலும், மைதானங்களிலும் வைத்து வளர்க்கப்படும், இதன் கொட்டை களியைப் போன்ற சதைப்பற்றுள்ளது, இதன் மரப்பட்டை துவர்ப்பாகலின் கஷாயமிட்டு வாய் கொப்பளிப்பதாகவும், இதன் பழம் தின்னலாம், இதனின்று பிசின் எடுக்கலாம், உட்பட்டையினின்று கயிறு திரிக்கலாம், மரவண்டிகள் செய்யவுதவும், இதன் வேர் எலும்புருக்கியைத் தீர்க்கும் (2) இம்மரம் விலாசமாயும், இலைகள் அடர்ந்துமுள்ளது, பட்டை சாம்பல் நிறம், அனேக வெடிப்புகளுள்ளது, காய்கள் குலைகுலையாயிருக்கும், பழத்தின் சுலை மெதுவாயும், வழவழப்பாயுமிருக்கும், இப்பழம் அதிக இருமலைத் தணிக்கும், எரிச்சல், வறட்சி இவைகளைப் போக்கும், ஆகவே வாயில் அடக்கிக்கொள்வதுண்டு, அன்றியும் இரத்தபித்தம் பிரமேகம் போம், (3) இதன் கொட்டையை இடித்துச் சூரணித்து எண்ணெயிற் குழைத்துப் படைகளுக்குப் போடலாம், இலைக்கு மூலரத்தமும், வேருக்கு அஸ்திசிராவமும் குணமாகும், (4) முகத்திற் காணும் கொப்புளங்கள் பருக்களுக்கு இதன் இலையைப் பிழிந்து தடவுவதுண்டு; பட்டையை இடித்துக் காய்ச்சி கஷாயமிட்டு வாய்ப்புண், பல்லின் இரத்தம், பல்லாட்டம் இவைகளுக்குக் கொப்புளிக்கு நீராக உபயோகிக்கலாம், பட்டையின் சாற்றைத் தேங்காயெண்ணெயிற் கலந்து உட்கொள்ள வயிற்று நோய் குணமாகும், இதில் அடியிற் கண்டபடி பலவிதமுண்டு.

Sebesten — Cordifolique alias C. rothi C.Myxa. Itliterally means a fragrant tree and is so called from its fruit being pleasant to taste. *It is also known as lobesten.* It may befound as a tree or shrub. Leaves are alternate or nearly opposite; flowers in clusters, fruit is oval with one to four cells each with a seed, flowers of various colours according to kinds found grown in gardens and in plains, nut surrounded with mucilaginous pulp. *Dection of the bark* astringent and used as gorgle, pulp of fruit eaten given a gum, inner bark is made into rope; its root is a useful remedy in tuberculosis of the bones; wood is used in carriage works and for furmiture. The following are the different kinds.

1. பெரிய நறுவிலி, common large sebesten, broad leaved sebesten — Cordia oblique.
2. பொன்னறுவிலி, golden sebesten cuba sebesten alias Cordia sebestina.
3. சிறுநறுவிலி, small sebesten, phlem killer — Cordia myxa alias C. africana.
4. நாய்நறுவிலி, smaller disc leaved sebesten — Cordia monoica.
5. அச்சிநறுவிலி, rough leaved sebesten — Cordia sebestena typica.

நறுவிலியிலைத்தசைமடிப்பு, mystile shaped fleshy bodies — Carunculae myrti formis.

நறுவிலிப்பழம், நறுவிலிச் செடியின் தித்திப்பும், பிசுபிசுப்புமுள்ள பழம், the sweet mucilaginous fruit of sebesten.

நறுவிலியிலைச்சவ்வு, யோனித் துவாரத்திற் குள்ளிருக்கும் 4 மடிப்புகளுள்ள சுருங்கிய தசை, சிலர் பிறைச்சவ்வு கிழிந்து இவ்வாறு காணப்படுமெனத் தப்பு அபிப்பிராயம் கொள்வர், 4 rings or folds of the membrane in the vagina, resembling myrtle leaves — Carunenlae myrtiformis. They are not the remains of the ruptured hymen as is mistakenly construed.

நறுவிளம்பிஞ்சு, வாசனையுள்ள இளங்காய், fragrant tender fruit; 2. நறுவிலிச் செடியின் இளங்காய், the young fruits of sebesten.

நறுள், see நகரை.

நறை, கள், toddy; 2. புளித்தமது, fermented liquor; 3. தேன், honey; 4. சந்தனம், sandal paste; 5. நறும்புகை, incense fumes aromatic fumes; 6. வாசனை, perfumes; 7. வாசனைக்கொடி, fragrant creeper.

நறைக்காய், சாதிக்காய், இது பஞ்சவாசத் தொன்று, nutmeg. It is one of the five aromatics or spices.

நறைசகி, கடுக்காய், gallnut — Terminalia chebula.

நறைபடுபுகை, கொழும்புகை, incense.

நறையால், பகன்றைக் கொடி.

நற்கந்தம், நல்ல வாசனை, fragrant smell opposite of துர்கந்தம், stink.

நற்கரணுதியெலும்பு, மாரெலும்பு, breast — bone, chest bone — Sternum.

நற்கருணை, காராக்கருணை, elephant foot yam having no acrid taste — Typhonium orixense; 2. இராப்போசனம், supper.

நற்கல், ஆட்டுக்கல், granite stone mortar and pestle for grinding wet materials.

நற்கள்ளி, அழுகண்ணி, Indian weeping plant. இதில் மூன்றுவகைகள் உண்டு,

1. பெரும் அழுகண்ணி, Drosera peltata.
2. சிறு அழுகண்ணி, Drosera burmanni Vhl.
3. நாட்டு அழுகண்ணி, Drosera indica Lin.

NOTE :— Recent research by R. Kumarasamy M. A. it is identified as a carnivorus herb not tree.

நற்கனிச்சாறு, இனிப்பு பழத்தைப் பிழிந்த சாறு, juice of sweet fruit.

நற்காந்த பற்பமாக்கி, இடுகொள், four leaved cassia — Cassia absus. It is capable of calcining load stone.

நற்காமம், ஒத்தகாமம், equal pleasure, equal lust.

நற்காரம், வழலை, efflorescent salt found on the soil of fuller's earth.

நற்குணி, நல்ல குணமுடைய பொருள், drug with good properties.

நற்குலமேரு, செம்புமலை, mountain of copper ore.

நற்கேசி, see நற்கோலி.

நற்கையான், கரிசலாங் கண்ணி, eclipse plant — Eclipta prostrata.

நற்கொம்மட்டி, கொம்மட்டி மாதுளை, which see.

நற்கோலி, தக்கோலம், which see.

நற்கோவை, தித்திப்புக் கோவை, sweet caper — Lehneria umbellata; 2. see நல்ல கோவை.

நற்சகுனம், நல்ல சகுனம் அல்லது குறி, happy angury.

நற்சங்கு, சங்கஞ்செடி, four spined monetia — Azima tetracantha.

நற்சத்தி, நவாச்சாரம், which see.

நற்சந்தனம், சாதிச்சந்தனமரம், இக்கட்டையால் சீழ்ப் பிரமியம் போம், அறிவும், காம விச்சையு முண்டாம், good sandal wood. It cures gonorrhoea; increases sexual passion; 2. இழைத்த சந்தனம், Sandal paste.

நற்சரக்கு, உயர்ந்த அல்லது மேலான சரக்கு, superior material; 2. கலப்பில்லாச் சரக்கு, unadultered drug.

நற்சர்ப்பம், நல்லபாம்பு, cobra.

நற்சா, happy death; 2. பிணிபடாச் சாவு, death without sufferings from disease.

நற்சாங்கம், தாலம்ப பாஷாணம், a kind of native arsenic.

நற்சாந்தம், நச்சுப்புல், red poisonous grass.

நற்சாந்து, சுண்ணச்சாந்து, slaked lime paste with sand; 2. சந்தனக் குழம்பு, sandal paste.

நற்சாளை, ஓர்வகைச் சாளைமீன், fringed labeo — Labeo fimbriatus.

நற்சாறி, see நவாச்சாரம்.

நற்சித்தன், இராசவர்த்தக்கல், which see.

நற்சித்தி, கருநொச்சி, an unknown black variety of chaste tree — Vitex genus; 2. விழுதி, which see.

நற்சிலை, கருங்கல், granite stone.

நற்சிறிது, நிலவேம்பு, French chiretta — Andrographis paniculata alias Justicia paniculata.

நற்சீந்தில், சீந்தில், moon creeper — Menis permum cordifolium, c. f. பொற்சீந்தில், which is a sweet kind growing in hilly places, yellow within when broken.

நற்சீரகம், கறிச்சீரகம், cumin used in cooking.

நற்சீர், நற்சீரகம், which see.

நற்சீனப்பால், see பரங்கிப்பட்டை, China root.

நற்செங்கல், மஞ்சள் காவிக்கல், yellow ochre; 2. காவிக்கல், red ochre.

நற்சேவகன், கோடங்கிழங்கு, கார்த்திகைக் கிழங்கு, root of Malabar glory — Gloriosa superba.

நற்பசளை, See பசளை.

நற்பச்சை, துரிசு, blue vitriol — Subascetate of copper.

நற்படிரம், சந்தனம், sandal wood paste.

நற்பரகுன்றி, சிந்துலவணம், Sindh salt; 2. கடலுப்பு, sea salt.

நற்பலம், வெட்பாலை, blue dying rose bay — Wrightia tinctoria alias Nerium anti dysentericum.

நற்பலா, வேர்ப்பலா, trunk jack fruit — Artocarpus in tegrifolia.

நற்பவளம், நல்லபவழம், good coral.

நற்பனை, பெண்பனை, female palmyra tree.

நற்பன்னகம், பாம்புவிஷம், snake poison.

நற்பாசகெந்தி, சுத்த கெந்தகம், pure sulphur.

நற்பாம்பு, நல்லபாம்பு, cobra.

நற்பாலை, பாற்சோற்றிப்பாலை, milk tree — Malabar paulay —Dichopsis elliptica.

நற்பீடகம், வாதுமைக் கொட்டை, almond.

நற்பீர்க்கு, கறிப்பீர்க்கு, common luffa — Luffa acutangula.

நற்பிரியம், பற்பாடகம், fever plant — Mollugo cerviana.

நற்போசனம், நல்ல சாப்பாடு, rich meals, dainty dish.; 2. சைவசாப்பாடு, vegetable food.

நற்றலைதேவி, பொற்றலைக் கையாந்தகரை, மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி, See கரிசலை.

நற்றாய், பெற்றதாய், own mother as opposed to செவிலித்தாய், foster mother.

நற்றாளி, தாளிக்கொடி, hedge bind weed — Ipomea sepiaria; 2. சிறுதாளி, common creamy white bindweed — Ipomea obscura (gemella).

நற்றும்பை, தும்பை, leucas flower — Leucas aspera.

நற்றுடி, நாவல்மரம், jambu tree — Syzigium jambolanum alias Eugenia jambolana; 2. வேர், root.

நற்றுளசி, நல்லதுளசி, holy basil — Ocimum sanctum.

நற்றுளி, அத்திப்பிசின், gum of fig tree; 2. அத்திமரம், fig tree — Ficus glomereta alias F. racemosa.

நற்றூக்கம், அயர்ந்த தூக்கம், deep sleep.

நற்றூபம், சாம்பிராணி, frankincense, benzoin; 2. வாசனைத்தூபம், fragrant fume.

நற்றேசி, கழுதை, ass.

நனந்தம், புன்கு, poon tree — Calophyllum tomentosum alias Dalbergia saborea; 2. சணல், hemp.

நனந்தலை, உச்சி, crown of the head; 2. நடு, middle.

நனவு, விழிப்பு, wake fulness as opposed to கனவு, dream; 2. மயக்கம் நீங்கல், being free from drowsiness,

நனை, கள், toddy; 2. தேன், honey; 3. பூ மொக்கு, flower bud; 4. நனைத்தல், soaking; 5. எறும்பு, ant; 6. கச்சோலம், an aromatic drug; 7. பூவரும்பு, flower not yet blosomed.

நனைதல், ஈரமாதல், becoming wet.

நனைத்தல், ஈரமாக்கல், wetting, soaking.

நனைந்தவம், சிறு கட்டுக்கொடி, which see

நனையாவரட்டி, ஆகாசத் தாமரை, sky lotus — Distia stralioles alias Pistia stratiotes.

நனையாவிருட்டி, கொட்டைக் கரந்தை fish eye plant—Sphaeranthus indicus.

நனைவிற்காட, ஈரமில்லாப்பூமி, dry place.

நனைவு, ஈரம், dampness, moisture.

நன்காடு, சுடுகாடு, cremation ground.

நன்பகல், நடுப்பகல், midday — noon.

நன்பஞு, சணல், hemp — Crotolarea juncea.

நன்பன், see நன்பஞு.

நன்பெருமாள் வித்து, இரசம், mercury.

நன்மஞ்சள், பூசுமஞ்சள், raw turmeric used for smearing the face.

நன்மரம், காய்க்குமரம், fruitful tree.

நன்முத்து, கெட்டிமுத்து, solid natural pearl. — Superior pearl.

நன்முருங்கை, நல்லமுருங்கை, drumstick.

நன்மை, ருது, puberty.

நன்ருச்சி, கௌரி பாஷாணம், a kind of prepared arsenic yellow oxide of arsenic.

நன்ருய்த் தாளித்தல், சுவைப்படுத்தல், seasoning highly; 2. நன்ருய் வேக வைத்தல். slaking as lime (slacked lime).

நன்று, வாழ்வு, welfare.

நன்றுசமைதல், பெண் ருது, girl's puberty.

நன்னருக்கல், சொற்பநோய், slight disease indisposition; 2. வயிற்றில் வலித்தல், stomach pain; 3. பிரசவ இடுப்புவலி, labour pain.

நன்னலம், அழகு, beauty.

நன்னல், மதகிரிவேம்பு, Indian Mahogany — Cedrela toona.

நன்னூரி, பாற்கொடி, வாசனைக்கொடி, இது கோடைகாலத்தில் உபயோகிக்க உடம்பின் உஷ்ணத்தைப் போக்கிக் குளிர்ச்சியைத் தரும், இதற்குக் கிருட்டினவல்லி என்றும் பெயர், இது முறுக்கிக் கொண்டிருக்கும், கொடியின் அடிபாகம் வழவழப்பாயும், இலைகள் இருபக்கமும் வளைந்து முனையில் கூராகவும் காம்புகளுடையனவாயும், பூக்கள் வெளிப்பக்கம், வெளிர்ப்பச்சையாகவும் உட்பக்கம் கருஞ்சிவப்பாகவுமிருக்கும், மழை காலத்தில் பூக்கும், சாதாரணமாய் இழிந்த நிலங்களில் விளையும், கடைகளில் இதன் நீளமான வேர்களை நன்ருய்த் திரட்டிக்கட்டி கட்டுகளாக விற்பார்கள், வேர்ப்பட்டை வெடித்துச் சுரசுரப்பாயிருக்கும், புதிகாகக் காயப்போட்டவேர் வாசனையுள்ளது, சிறிது இனிப்பாகவும், சுவைக்க விருவிருப்பாகவுமிருக்கும், இக்கொடி வட இந்தியா, வங்காளம், திருவனந்தபுரம், (கோடிக்கரைக் காடு), இலங்கை இவ்விடங்களில் விசேஷமாய்க் கிடைக்கும்.

இதன் காய்ந்த வேர் உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்தையும், பல விருத்தியையும் உண்டாக்குவதுமன்றி, நீர் அதாவது மூத்திரத்தையும் வடிக்கும், அன்றியும் வியர்வையையும் உண்டாக்கும், இதை கஷாயமாக வைத்து

அத்துடன் பசும்பாலையும் சேர்த்து, கல்லடைப்பு, நீர்ச் சுருக்கு முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுக்கலாம், நமது நாட்டு வைத்தியங்கள் செரியாமை, குன்மம், பசியின்மை, சுரம், சரும நோய்கள், விரணம், மேக நோயினுலேற்பட்ட கிரந்திப்புண், வாதப்பிடிப்பு, பெண்களுக்குக் காணும் வெள்ளை முதலிய நோய்களுக்கும் இதை உபயோகிப்பார்கள், மேலும் இது இரத்தத்தைச் சுத்தம் செய்து, பித்தத்திலுண்டான வாய்க் கசப்பையும் போக்குவதற்கு இக்கஷாயத்தைச் சீரகத்தோடு சேர்த்துக் கொடுப்பதுண்டு, இதன் வேர் கஷாயத்தோடு பால், சர்க்கரை சேர்த்துக் குழந்தைகளுக்குக் காணும் இருமல், அசீரணபேதி முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுக்கக் குணமாகும், வைத்திய பாகத்தில் இவ்வேர் அனேக மருந்துகளுடன் சேரும், வேர்க் கஷாயத்தோடு வால் மிளகு, குக்குலு, கொம்மட்டிவேர், இவைகளைச் சேர்த்து ஆயுள்வேத வைத்தியர்கள் கிரந்தி, ஆனைக் கால், பாரிச வாயு, திமிர் வாயு முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுப்பார்கள், யூனானி வைத்தியர்களும் இதனின்று ஷர்பத் தயா தயாரித்து பல விருத்தி மருந்தாக உபயோகிப்பார்கள், 1 நாட்டு நன்னாரி, 2 சீமை நன்னாரி, 3. பெருநன்னாரி, 4. சிறு நன்னாரி; country Sarsaparilla, fragrant root — Hermidesmus indicus alias Periploca indicus. It is also called black creeper. It is a turning creeper, stem glabrous leaves cuspidatus sometimes peduncled, flowers on the outside, pale green and dark blood coloured on the inside, flowering in the rainy season common in waste ground.

The drug—dried roots is sold in bazaars in the form of small bundles, the bark in cracked and fissured longitudinally. The fresh dried root has a peculiar fragrant smell and is sweet but slightly acrid in taste. The plant is found in abundance in Northern India, Bengal, Travancore and Ceylon.

Dried root is an alterative, a divertic and a diaphoretic, decoction of this root mixed with cow's milk is given in cases of gravel and stranguary Vaidyans prescribe it for indigestion, dyspepsia, loss of appetite, fever skin diseases and ulcerations of syphilitic origin, chronic rheumatism and leucorrhoea. It is also used to purify the blood and corecrt the acrimony of the bile. Decoction or infusion of this root mixed with cumin seeds is also given with advantage in urinary complaints. Infusion of root bark mixed with milk and sugar is a good alterative tonic especially for children in cases of chronic cough and diarrhoea. The root is very commonly used as one of the ingredients in medicinal preparations. A decoction of this root with that of colocynth mixed with long pepper twice daily has been held in esteem in chronic skin diseases, syphilis, elephantiasis, hemiplegia and loss of sensation. It is used by unani doctors in the form syrup as a tonic. There are two varieties.

1. நாட்டுநன்னாரி, country sarsaparilla.
2. சீமைநன்னாரி, jamica sarsaparilla.

நாட்டு நன்னாரியில் இருவகையுண்டு. அவை,

1. பெருநன்னாரி அல்லது மாகாளிக் கிழங்கு.
2. சிறுநன்னாரி, country sarsaparilla is of two kinds large known as Magalli Kizhangu and small.

நன்னாரியுபயம், இரு நன்னாரி, அதாவது சிறு நன்னாரி, பெருநன்னாரி, the two kinds of Indian sarsaparilla viz. small leaved and large leaved — Hermidesmus indicus.

நன்னாறி, பன்னீர், rose water.

நன்னிக்கல், கலுவக்கல் செய்யவுதவும் கடினமானகல், hard stone used for making mortar which is used for grinding medicines.

நன்னி, பருத்தி, cotton; 2. சிறு. small.

நன்னிப்பயறு, துலுக்கப்பயறு, a variety of green gram — Phaseolus aconite folius.

நன்னிறம், வெண்மை, whiteness, white colour.

நன்னீர், மென்னீர், soft water; 2. பனிநீர், dew water.

நன்னு, பெண், girl.

நன்னுதல், நல்ல நெற்றியையுடைய பெண், a damsel with a beautiful fore head.

நன்னெறிஞ்சில், சிறுநெருஞ்சில், small caltrops — Tribulous terrestris.

நா, நாக்கு, tongue; 2. நடு, middle, centre.

நாககம், நாகசம்பங்கி, which see.

நாககர்ணம், செவ்வாமணக்கு, a red variety of castor seed plant.

நாககள்ளி, நாகதாளிக்கள்ளி, snake hood fig — Opuntiadillenii.

நாகக்கற்பம், சிவப்பு ஈயம், red lead — Lead tetroxide Pb_3O_4.

NOTE :— Red lead is formed by heating lead monoxide of lead in air between 470° — 480° F. It is a scarlet powder used in the manufacture of flint glass and glazes for pottery, paints & matches.

நாககாலன், கருடன், brahmini kite.

நாககெத்தி, நேர்வாளம், croton oil plant — Croton tigilium; 2. வஞ்சிக் கொடி, a creeper — Calamus rotang.

நாககேசம், சிறுநாகப்பூ, serpent champak, iron wood of ceylon — Mesua ferrea, see நாகசம்பங்கி.

நாககேசரம், see நாககேசம்.

நாககேளி, பெருமருந்து, அல்லது ஈஸ்வர மூலி, indian birth wort — Aristolochia indica.

நாகக்கசடு, நாகமலையை உருக்கும் போது தங்கும் கசடு, a soft bluish metal obtained in the smelting of zinc ores. It is found deposited in the zinc furnace — Cadmium.

நாகக்கட்டு, வாதமுறையில் கட்டிய நாகம், consolidated zinc by process of Alchemy.

நாகக்கல், சிலாநாகம், red zinc ore zno; 2. see கருடக்கல்.

நாகக்கள்ளி, see நாகதாளி.

நாகக்கறுப்பு.

நாகக்கிண்ணி, நாகத்தினாற் செய்த பாத்திரம், basin or broad vessel made of zinc.

நாகக்குந்தளமாக்கி, நாகபாஷாணம், zinc poison used in Tamil medicine and alchemy.

நாகக்குமரி, சொர்ணபேதி, a mineral dissolving gold, a mineral solvent.

நாகக்குவடு, செம்புமலை, mountain containing copper ore.

நாகக்கொல்லி, சர்க்கரை வேம்பு, a sweet variety of margosa tree — Azadirachta indica.

நாகங்கட்டி, கருங்காளான், black mushroom; 2. இம்பிலிவேர்ச்சாறு, juice of the root of common satin ebony — Maba buxi folia, capable of consolidating zinc.

நாகசம், சிந்தூரம், red oxide; 2. ஈயம், lead; 3. வங்கம், white lead.

நாகசண்பகம், சொர்ணப் பட்டி, common yellow trumpet flower tree — Tecoma stans.

நாகசப்பூ, see நாகப்பூ.

நாகசகம், ஓர்விதலீலை, சர்ப்பத்தைப் போல் பிணையுதல், a kind coitus like that of snakes.

நாகசம்பங்கி, வெண்சம்பங்கி, இதன் வாசனையால் நாகம் வசித்தலால் இப்பெயர், white champak — Tecoma undulata Title from resort of serpents under this tree due to odour of its flowers; 2. சிறுநாகப்பூ, see நாககேசரம்.

நாகசம்பவம், செவ்வீயம், red lead, see நாககற்பம்.

நாகசர்ப்பம், நாகப்பாம்பு, cobra snake.

நாகசாகம், பேரிலாமும்.

நாகசாபூ, see நாகசம்பங்கி.

நாகசிகு, சிவப்பு பாஷாணம், அதாவது மனோசிலை, red arsenic.

நாகசிங்கி, குளம், தடாகம் முதலிய நீர்நிலைகளில் முளைக்கும் ஓர் வகைப்பூடு, இதை பொழுதுக்கு முன் பிடுங்க தும்மலையுண்டாக்கும், a rare plant, generally found grown in tanks, pools and other places where water is stagnant. It is known to cause sneezing - which is a peculiar characteristic of this plant when it is plucked before the dusk.

நாகசிங்கு, கலப்புகுவன்னி, இது நவலோ கத்தையும் பாஷாணத்தையும் பேதிக்கு மூலிகை, an unknown drug probably of வன்னி (Mesquit) variety capable of acting on nine metals and arsenical poisons chemically. It is supposed to be useful in Alchemy; 2. பொடுதலை, creeping vervain — Lippia nodiflora alias verbena nodiflora.

நாகசிந்தூரம், see நாகசெந்தூரம்.

நாகசிலை, see நாகசிலைக்கல்,

நாகசிலைக்கல், சிலா நாகம், இது உபரச வகைகளிலொன்று. red zinc ore — zno; a kind of mineral stone containing zinc. It is one of the 120 kinds of natural substances contemplated in Tamil medicine.

நாகசீவனம், துத்தநாகம், common zinc of commerce.

நாகசுரம், see நாகேசுரம்.

நாகசுவத்தை, கிரிப்பூண்டு, which see.

நாகசெண்பகம், see நாகசண்பகம்

நாகசெந்தூரி, நாகத்தை செந்தூரிக்கும் மூலிகை அதாவது மாகாளி, சுரபுன்னை, drug capable of turning zinc into red oxide by process of calcination viz big sarsaparilla and soora poon — Ochrocarpus longifolius.

நாக செந்தூரிச்சி, மாஞ்சரோகினி, ஓர் காய சித்தி மூலிகை, an unknown rejuvenating zinc into red oxide, a plant much used in clearing dimness of eyes.

நாகசத்துமூலி, பிரமி, which sec.

நாகச்சாரம், ஏமமணல், sand mixed with gold dust — Gold ore.

நாகச்சுண்ணம், முப்பு, a mystic salt prepared from zinc as one of the ingrediants.

நாகஞ்சம், விஷ்ணு காந்தி.

நாகஞ்செம்பாக்கி, செம்மரம், red wood capable of turning zinc into copper.

நாகஞ்சேர்வை, நாகஞ் சேர்ந்தது, an alloy of zinc or any compound of zinc.

நாகஞ்சேர்வை செந்தூரம், மற்றச் சரக்கு களுடன் நாகத்தைச் சேர்த்துப்புடமிட்ட செந்தூரம், a red oxide of zinc prepared with other drugs by process of calcination.

நாகணத்தி, காக்கட்டான், crow creeper — clitoria ternatea.

நாகணப்பேரி, சுடலையாவரை, tanners cassia found grown in burial ground — Cassia auriculata.

நாகணம் நேர்வாளம், croton oil plant — Croton tigilium; 2. நகம் என்னும் ஓர் வாசனைச் சரக்கு, இதனால் மலடு, கண்ணோய் பெருவயிறு போம், a perfumed or aromatic drug which is useful in sterility, eye disease and ascites; 3. நாகணவாய்ப்புள், which see; 4. சங்கு, conch.

நாகணவாய், see நாகணவாய்ப்புள்.

நாகணவாய்ப்புள், மைனுக்குருவி, the mina bird—Mainate.

நாகணி, புன்கு, malabar poon—Calophyllum tomentosum.

நாகநண்டிகை, see நாகதந்தம்.

நாகதந்தம், யானைத் தந்தம், ivory; 2. பாம் பின்பல், snake fang.

நாகதந்தி, ஓர் மரம், Heliotropeum indicum: 2. பேய்த்தும்மட்டி, bitter apple, Cucumis colocynthus; 3. முள்ளங்கி, garden radish.

நாகதந்தி, நேர்வாளம், croton, see நாகணம்.

நாகதமனம், தண்ணீர் விட்டான், common asparagus—Asparagus officinalis.

நாகதமனி, மாசிபத்திரி, Indian worm wood Artemesia vulgaris alias Centipeda vulgaris.

நாகதமனியம், பழுபாகல். prickly carolah—Momordica hispida; 2. காய்ப்பாகல், buffalo carolah — Momordica tuberosa; 3. தலைச்சூடுவள்ளி, Indian birth wort — Aristolochia indica.

நாகதமாலம், புங்கமரம், Indian beech — Pongamia glabra.

நாகதவனம், விஷமூங்கில், poison bamboo — Crinum asiaticum.

நாகதாளி, ஓர் வகைத் தாளி, இதற்கு நாகத்தேமனி, ஈசேகுகாரி என்றும் பெயர், இதன் இலைக் குங்குமப் பூவின் வாசனை, இலை வெற்றிலையைப்போலிருக்கும், இதன் சூரணத்தைப் பொடித்து வெருகடி ஒரு மண்டலம் தேனிற்கொள்ள நோய்கள் தீரும். நரைதிரை மாறும், இதை 3 மாதம் தின்ன பாதாளம் தெரியும், பாம்பு விஷங்களைப் போக்கும், 1. கருநாகதாளி; 2. செந்நாகதாளி; 3. அடுக்கு நாகதாளி; 4. மஞ்சள் நாகதாளி என நான்கு வகை, a kind of தாளி, Ipomea plant. Its leaves smell like European saffron and the resemble betel leaves. Powdered dry leaves when taken in honey for 40 days cures all kinds of diseases, turn gray hairs black, remove wrinkles in the skin of the body. When taken for 3 month, burried substances will be visible. It is an antitode for snake poisoning.

NOTE :— This is an unknown plant contemplated in Tamil Medicine. It is quite different from the one which is commonly called as நாகதாளி, prickly pear — cactus — Opuntia nigricans given else where.

நாகதாளி, சதுரகிரி மலையிலுள்ள மூலிகை, இதன் இலை சிறிய வெற்றிலையைப் போலவும், மஞ்சள் நிறமுடையதாகவும் இருக்கும், இதற்கு நாகமணி இலை என்றும் ஈசுவர மூலிகை என்றும் பெயர், இந்த இலையை அரைத்துத் துணியிற் பொட்டளங் கட்டி முடிந்து வைத்துக் கொண்டு, ஒரு சட்டியில் சூதமும் அதன் அளவு நல்லெண்ணெயும் விட்டு ஒரு சாதிவிறகு கொண்டு தீயெரித்து எண்ணெய் காய்ந்தவுடன் அந்த நாகதாளி இலைப் பொட்டணத்தை எடுத்துச் சாறு பிழிந்தால் சூதம் கட்டிப்போகும், அதை செந்தூரமாக்கி ஆவின் நெய்யில் ஒருவாரம் சாப்பிட்டுவர தேக சித்தியாகும்.

நாகதாளி, சப்பாத்திச்செடி, இதற்கு சப்பாத்திக் கள்ளி, சப்பாத்து முள், மஞ்சள் நாகதாளி, நாகக்கள்ளி, பலகைக் கள்ளி எனப் பல பெயர்களுண்டு, இது சாதாரணமாய் இந்தியாவில் எங்கும் கிடைக்கக் கூடியதாயிருந்தாலும், அமெரிக்காவிலிருந்து கொண்டுவந்து பயிராக்கப்பட்டது என்றும் சொல்வதுண்டு, இதன் பூ பெரியது, மஞ்சள் நிறம், 2 அங்குல குறுக்களவு, அடித்தண்டு சப்பை, சதைப்பற்றுள்ளது, நாளாகக் கெட்டியாயும், கிளைகள் பிரிந்தும், பாத்திரம் போல் உருண்டையாயும் இருக்கும், இதன் பழம் மஞ்சள், பச்சை அல்லது சிவப்பாயிருக்கும், பட்சிகள் இப்பழங்களைத் தின்னும், இது மைதானங்களில் முளைத்துச் சீக்கிரம் பரவும், முள்ளுகள் அடர்ந்திருக்கும், இதை அழித்தாலும் சீக்கிரத்தில் துளிர்த்து வளரும், இதைக் கொளுத்திச் சாம்பல் எடுப்பதுண்டு, இதினின்று உப்பு தயாரிக்கப்படும், இதன் பழம் கக்குவான் இரைப்பிருமல் முதலிய நோய்களுக்குதவும், இதனுள் ஓர் மிருதுவான சதைப்பற்றைச் சாப்பிட உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்தையும் குளிர்ச்சியையும் தரும், slipper milk hedge — Opuntia spinoussimy. It is known by different names as shoe milk hedge, oblong indian fig snake hood fig, plate leaf milk hedge etc. Although it is found grown and easily procurable almost every where in India it is said to be a plant of S. America naturalised here. It bears large bright, yellow flowers two inches in diameter, stems when young fleshy and nearly flat but in age become hard, cylinderical and branched. Fruits are green, yellow or red, birds live on them. It is found grown in waste arid soils and plains and is covered with prickly thorns. Its growth is rapid and as such is very difficult to erradicate Potash may be prepared from the ashes of the burnt plant. The fruit is esteemed as a remedy for whooping cough and asthma. A jelly like pulp found in it is cool and refreshing.

நாகதாளி, அநோ அல்லது அர்வதா இதற்கு வடமொழியில் சோமலதை எனப்பெயர், இது பாம்புகடிக்கு உபயோகப்படும், ஆகவே பாம்பாட்டிகள் இவ்வேரைக் காட்ட பாம்பு தலையை வாங்கிக்கொள்ளும், எடுக்க மறுபடி தலையை நீட்டும், snake poison plant — Cucumis anguinus. In Sanskrit it is known as moon creeper. It is a medicinal plant used as antidotes by snake charmers. The root is said to have a peculiar effect on snakes which draw their heads and retire when the root is shown to them and resume in its absence.

நாகதாளி, பேய்ப்பீர்க்கு, bitter luffa or wild luffa — Luffa acutangula.

நாகதாளிக்கள்ளி, இது மலையில் விளையும் ஓர் இனம், விஷதாளிக் கள்ளி, இச்செடி ஆசாம் தேசத்திலும், கொரநாடு, மலையாளம், நேபாளம் இவ்விடங்களிலும் விசேஷம், இலைகள் விஷகடிக்கு நல்லது, இவ்விலையைக் கசக்கி உடம்பு முழுமையும் தடவ நல்லபாம்பு விஷம் தீரும், கொழுந்து காரமுடையது, வியர்வையை யுண்டாக்கும், மேகநோய்க்கும் கொடுக்கலாம்; இதிலிருந்து வரும் பாலை 10 துளியளவு சர்க்கரையிற் கலந்து கொடுக்க பேதியாகும், முட்களை கழித்துவிட்டு, கட்டிகளுக்கு வைத்துக் கட்ட அழுந்து விடும், பழம் குளிர்ச்சியைத் தரும், பழச்சாற்றில் சர்க்கரைகூட்டி சர்பத்தாக கரண்டியளவு சாப்பிட்டுவர சங்கம விஷம், தாவரவிஷம், மகாவாத ரோகம், இருமல் முதலிய நோய்கள் போம், many spined prickly pear — Opuntia dillennic alias O. nigricaus. This is another variety found grown in hills and as such is very common in Assam, Coromandel coast. Malabar, Nepal and other places. Leaves are used as an antidote to snake bites and other poisons, tender leaf little acrid and

diaphoretic. It is prescribed for venereal complaints, 10 drops of the milky juice of this plant mixed with sugar is a good purgative. The leaf when got rid of prickles may be applied locally to suppress boils and abscesses. Fruit juice mixed with sugar is a refreshing sharbat and cures cough etc. It is an antitode to vegetable and animal poisons and cures rheumatism.

நாகதூமம், சீமையாதளை, common quince — Cydonia vulgaris.

நாகதெந்தி, நேர்வாளம், croton seed plant — Croton tigilium.

நாகதெய்வம், இந்துப்பு, rock salt.

நாகதேமணி, மணித்தக்காளி, black berried solanum — Solanum nigrum.

நாகதேவதாளி, நாகதாளி + தேவதாளி, ஆக இரண்டு மூலிகைகள், இது இரசத்தைக் கட்டும், துரிசை வெளுப்பாக்கும், Snake hood fig — Opuntia nigricans + snake luffa — Luffa echanata. They are used for Consolidating mercury and turning copper acetate to white colour and as such they are useful in Alchemy.

நாகதேனி, பெருமருந்து, see ஈசுரமூலி.

நாகதோரணி, சிவப்புஎலிச் செவிக்கீரை, a red variety of rat's ear plant — Ipomea rheniformis.

நாகத்தி, மையிலை, small elliptia, leaved wild tea — Goldonia obtusa.

நாகத்தினுயிர் பெந்தத்தி, வெள்ளைக் கிலு கிலுப்பை, white flowered rattle wort — Crotolaria pulchenima.

நகத்தின்சத்துரு, சிறுபூனைக்காலி, passion flower — Passiflora leschenaultic alias P. foetida.

நாகத்தின் பாம்பு, பூநாகம், small snake found in flowers. It is smallest kind of cobra extremely venomous.

நாகத்துரு, நாகமரத்தின்வேர், root of Jammoon tree.

நாகத்துக்குருவாணி, பழுபாகல், see நாக தமனியம்

நாகத்தேமணி, நாகதாளி, which see.

நாகத்தைச்சூரணமாக்கி, வெற்றிலை, betal leaf capable of reducing zinc into powder.

நாகத்தைச்செந்தூரம்பண்ணணி, அழுகண்ணி, see நலகண்ணி.

நாகத்தைச் செந்தூரியாக்கி, கருமத்தை, black dhatura; 2. கசம்புப்பசளை, bitter portulaca or spinach.

நாகத்தைச் சொர்ணமாக்கி, அஸ்திபேதி, a solvent capable of converting zinc into gold.

நாகத்தை நாசமாக்கி, முருங்கை, moringa.

நாகத்தைப்பற்பமாக்கி, மான் செவிக்கள்ளி, spiral leafy milk hedge — Euphorbia nivulia capable of calining zinc into a white powder.

நாகத்தைப்பேதமாக்கி, செப்பு சதுரக்கள்ளி a red variety of milk spurge capable of transmuting zine into gold.

நாகத்தொட்டி, நாகம் சேர்ந்த ஓர்வகைத் தொட்டிபாஷாணம், a kind of prepared arsenic compound.

நாகநந்தி, ஓர்மரம், a tree.

நாகந்தி, நேர்வாளம், நாகணம், which see.

நாகநாகிக்கிழங்கு, ஓர்வகைகிழங்கு, a kind of tuberous root.

நாகந்தகன், கருடன், brahmini kite.

நாகபடம், முள்ளில்லாக் கற்றுழை, இது ஓர் கற்பமூலிகை, thorn less aloe. It is a rejuvenating drug.

நாகபடலம், கடைக்கண்ணில் சதை படரும் ஓர் கண்ணோய், an eye disease in which a film is formed over the pupil of the eye, see நாகப்படலம்.

நாகப்படிக்கற்றுழை, see நாகபடம்.

நாகபந்தனி, நாகத்தைக்கட்டும் மூலிகைகள், அதாவது:

1. ஆடுதின்னுப்பாளை, worm killer — Aristolochia bracteata.
2. பொன்னுவரை, fetid cassia — Cassia sophera.
3. பாலிருள், a white species of iron wood — Mesua.

நாகபந்து, அரசமரம், peepul tree — Ficus religiosa.

நாகபரணி, சப்பாத்திச்செடி, prickly pear — Opuntia nigricans.

நாகபலம், ஒருபூடு, Sida spinosa alias S. alba.

நாகபலா, நாகமல்லி, yellow jasmine, tree jasmine — Jasminum arborescens; 2. காரை, இது பலவிருத்தி மூலிகை, elephant tonic —Canthium parviflora.

நாகபலி, சுக்கு, dried ginger — zingiber officinale.

நாகபலிகை, திரண்டபெண், a woman who has recently matured.

நாகபலை, நாகமல்லி, which see.

நாகபற்பம், நாகத்தைப் புடமிட்ட பஸ்பம், இது வாந்திபேதி, காக்கை வலிப்புக்கும் உபயோகப்படும், calcined oxide of zinc It is used for cholera and epilepsy.

நாகபற்பம், நாகத்தை இலுப்பை நெய்யில் 20 தரம் உருக்கிச் சாய்த்து பிறகு சுத்தியானவுடன், நாகத்தை உருக்கிக் கள்விட்டாடுகையில் இலைக்கள்ளியை அதிலிட்டு இரும்புக் கரண்டியால் துழாவிக் கொண்டேயிருக்க அது புகைந்து சாம்பலாய்ப் போகும், இதை நெருப்பில் வறுத்துக் கொண்டேயிருக்கப் பொருமி நீறிப்போகும், இதையெடுத்து மெல்லிய துணியினால் வடிகட்டி அடியில் நிற்பதை எடுத்துக் கொள்ளவும், இதுவே பற்பமாகும், இதை வைத்தியர்கள் இரத்தப் பிரமியம், வெள்ளை, வெட்டை முதலிய நோய்களுக்கு உபயோகிப்பார்கள், தமிழ் வைத்தியத்தில் அநேக வகையாக சித்தர்கள் முறையாகத் தயாரிப்பதுண்டு, வியாதிக்குத் தக்கபடி அனுபானத்தில் கொடுப்பதுண்டு, calcined (white) powder of zinc — Lana philo sophica The preparations of Native Doctors are as follows : *Zinc is taken in sufficient quantity* and is cleaned first by melting and pouring it in Mahua oil and this process is repeated twenty times when the zinc is considered to be purified. The zinc so obtained is then melted in an earthern pot when green leaves of leafy milky hedge (Euphorbia nercifolia) are thrown into the melted mass, which is constantly stirred with an *iron spoon*. It then inflames in the usual manner with a yellow smoke leaving only ashes which are continued to be kept till they acquire a fine white colour. The finest parts are separated from the rest by sifting through a piece of fine muslin and preserved for use Vaidyans employ this powder for gonorrhoea gleet etc.

There are several ways by which this powder is prepared by Vaidyans as per processes adopted by several Siddhars and is prescribed for several diseases, through several mediums or vehicles.

NOTE:—Calcined powders are prepared *from zinc with other substances instead of* the leaves of leafy milky hedge. They are 1: leaves of Abutillon and stirring it with the root of Abutillon. 2. Eclipse plant; 3. Plant — Tephrosia purpurea and used for bleeding piles, chronic diarrhoea, dysentry etc. It is also prepared along with mercury sulphur etc, by alchemical process, contemplated in Siddha medicine and used for *transmutation to obtain gold*. The method is no doubt secret, complicated and incomprehensible to a lay man attempting at this art and this cannot be arrived at successfully without the aid of a spiritual Guru — teacher.

நாகப்பச்சை, ஆற்றுப்பச்சை ஓர் பச்சைக்கல் இது உபரசங்களில் ஒன்று, an inferior green stone contemplated as one of the 120 kinds of natural substances mentioned in Tamil medicine.

நாகபாஷாணம், சூதம், இலிங்கம், கருவங்கம், பச்சை, பொன்னிரிதாரம், காரம் இவைகளை பொடித்துக் குகையில் வைத்து மேல்மூடிச் சீலைமண் செய்து கஜப்புடத்தில் போட்டு மூசிர அனல் மூட்டிப்பிறகு ஆறியபின் உடைத்துப்பார்க்க மருந்து உருகி ஈயம் போல் வலிந்து இறுகிக்கட்டியாயிருக்கும், இதுவே நாக பாஷாணம், உலோகத்தில் *பழுத்திடும்*, a *kind of prepared arsenic an* alchemical compound of zinc. It is prepared as follows. Mercury, vermilion, black-*lead, vitriol yellow orpiment, borax, are all* powdered and the mixture is then secured in a crucible which is covered and luted air tight and placed in a conflagration. It is then taken out and cooled and when the crucible is broken the product left will be found to be a melted rigid mass resembling tin. 2. நாகம் சேர்ந்த பாஷாணம், zinc poison.

நாகபாணி, தில்லைமரம், tigers milk spurge — Excoecaria crenulata.

நாகபாலி, சிறுகிழங்கு, small yam — Goa potato — Dioscorea aculeata.

நாகபித்து, நாகபாம்பின் பித்தம், bile of cobra. see பேரிலாழம்.

நாகபுட்பம், சண்பகம், chambak — Rottleria tinctoria; 2. சிறுநாகப்பூ, iorn wood of Ceylon — Mesua ferrea.

நாகபேதி, இந்திர கோபப்பூச்சி, lady's fly — Mutella occidentalis. It is so called from its probability of acting upon zinc alchemically.

நாகப்பகை, நாகப்பாம்பிற்குச் சத்துருவான கருடன், brahminikite so called from its being inimical to cobra.

நாகப்படக்கற்ருழை, சப்பாத்திச்செடி, இது சதுர கிரிமலையில் விளைவதாகச் சொல்லப்படும் ஓர் மூலிகை, இது பாம்புபடம் எடுப்பது போலும் வரிவரியாய் நீர்வடிந்து கொண்டும் இருக்கும் இந்தக்கற்ருழையைச் சமூலமும் பிடுங்கி வந்து பால் விட்டு அரைத்து பாலோடு சேர்த்துக் கலக்கிச் சாப்பிட ஒரு முகூர்த்த நேரம் மூர்ச்சையாகும், அப்போது அடிக்கடி ஒரு கரண்டி விதம் பால் கொடுத்து வரமூர்ச்சை தெளியும், காயசித்தியாகும், pink coloured prickly pear — Opuntia nigricans. It is so called from the resemblance of its leaf to snake hood. It is said to grow in Sathuragiri hills The whole plant ground with cow's milk and taken with the milk causes unconciousness and fainting for about one and half hours. During this period the person must be fed with teaspoonful of milk every now and then. After some time conciousness will be regained, and the body will be rejuvenated.

நாகப்படலம், இருகண்களிலும் சிவந்து, அழுத்தமான தடித்த சதை வளர்ந்து வெள்விழி முழுதும் கடந்து கருவிழியிலும் படர்ந்து நடுவிலிருக்கும் பாவையையும் நாளாவட்டத்தில் மறைந்து, கண்ணீர் வடிந்து அரிப்புண்டாக்கும் ஓர் வகைக் கண்ணோய், an eye disease characterised by inflammation of both eyes choroid coating or film spreading over the pupil and thus affecting the eye sight by covering the cornea. It is marked by discharge of water from the eyes followed by itching.

நாகப்பழக்காடி, நாகப்பழத்திற்குத் தண்ணீர் சேர்க்காமலே பிசைந்து பிழிந்தெடுத்த சுய ரசத்தைப் புளிக்க வைத்தகாடி, a fermented essence obtained by pressing and squeezing out the juice of jaumoon fruit without adding water to it.

நாகப்பழம், நாவல் பழம், jaumoon fruit, fruit of Eugenia jambolina.

நாகப்பழம், நாவல் மரத்தின் பழம், the fruit of jamboo tree.

நாகப்பற்று, துத்தநாகப்பிடிப்பு, a disease due to exposure to zinc fumes.

நாகப்பாம்பு, see நல்லபாம்பு and also நாகம்; 2. வயிற்றுப்பூச்சி, round worm a parasite in the intestines — Ascaris.

நாகப்பாம்பு விஷம், நாகங்கடித்த விஷம், poison from snake bite — Cobra venom.

நாகப்பாலை, கொடிப்பாலை, cotton milk plant — Dregea volubilis (typica).

நாகப்பத்திரி, பெருவாகை, parrot tree — Albizzia lebbck.

நாகப்பிரண்டை, படப்பிரண்டை, a kind of adament creeper—vitex species.

நாகப்பிராசிகம், சிமைப்பிச்சி, chinese jasmine — Trachelospermum jasminoides.

நாகப்புல்லுருவி, நாகமரத்தில் வளரும் புல்லுருவி, a parasite growing on jamboo tree.

நாகப்புல்வரி, நாகப்புல்லுருவி, which see.

நாகப்பூ, நாவல்மரத்தின் பூ, flower of jamboo tree; 2 சிறுநாகப் பூ: Ceylon iron wood — Mesua ferrea; 3. ஓர் சிவப்புப் பூ, scarlet flower plant—Pentapetes phoenicea; 4. பெருநாகப்பூ, இதுவே, தக்கோலம், a species of iron wood — Calyprtranthes jambolana.

நாகப்பூ, ஓர் மருந்து, a kind of prepared medicine; 2. பூப்போன்ற துத்தநாகம், flower of zinc.

நாகப்பூச்சி, நாக்குளிப் பூச்சி, an intestinal round worm—Ascaris; 2. பூநாகம், an earth worm.

நாகமணல், துத்தநாகம் சேர்ந்த மணல், இது உபரசவகைகளில் ஒன்று, zincore. It forms one of the 120 kinds of natural substances according to Tamil Medicine.

நாகமணி, நாகரத்தினம், gem (ruby) supposed to be on the head of a species of *cobra* — *Carbuncle.*

நாகமண், செம்மண், red earth, red ochre.

நாகமதி, துளசி, holy basil — Ocimum sanctum.

நாகமதுசெம்பாக்கி, செவ்வலரி, oleander rosebay — Nerium odorum (roseum).

நாகமதுநித்தார்நயனம், உத்திராட்சம், which see.

நாகமம், சுக்கு, dried ginger—zingibar offinale.

நாகமரம், see நாவல்மரம்; 2. வெள்ளைநாகமரம் அல்லது வெக்காலி, chirimaun — Anogassus latifolia.

நாகமலை, துத்தநாக மெடுக்கும் மலை, mountain containing zinc ore.

நாகமல்லி, அனிச்சைச் செடி, இதற்கு ஊரசு மல்லி, விஷமல்லிகை என்றும் பெயர், 4—5 அடி உயரம், பூவின் காம்பு குட்டை, பூ சிறியது, வெண்மை, இது திருவாங்கூர், மாவலிபுரம் முதலிய விடங்களில் அதிகம், இதற்கு நாகமுட்டி யென்றும் பெயர், இதன் பச்சைவேரையும் இலையையும் இடித்து எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் குழைத்துத் தடவ, வண்டுகடி, படை, சொறி சிரங்கு முதலிய சரும நோய்களைப்போக்கும், இதைப் பாலிற் போட்டுக் காய்ச்சி உட்கொள்ள காமத்தை அதிகரிக்கும், இவ்வேர் பாம்பு கடிக்கு உதவும், இது உஷ்ணத்தைத் தரக்கூடியதால் பழய நோய்களைப் படிப்படியாய்ப் போக்கும் குணமுடையதாகும், இலையைக் கசக்க வெகுட்டலாயிருக்கும், இதன் இலையையாவது வேரையாவது மென்று தின்னப் பாம்பு விஷம் நீங்கும், ring worm root, white flowered justicia — Rhina canthus communis alias Justicia nasuta. It is a shrub of 4—5 ft. short petioled flowers small and white It is found grown in Travancore and Mahablishwar. The fresh root and leaves bruised and mixed with lime fruit juice are reckoned as a useful remedy in ring-worm, itch, scabbies, and other cutaneous affections. Milk boiled with this root is considered as an aphrodisiac. The root mixed with lime fruit juice and pepper or boiled in milk is an useful remedy in snake bites. As it lends heat to the body, it is a useful alternative. Leaves when bruished give a disagreeable odour. The leaves or root when chewed and taken in is considered as an antidote to snake poison.

நாகமல்லி, பெருமல்லி அல்லது காட்டுமல்லிகை, jungle jasmine — Jasminum latifolium.

நாகமல்லிகை, see நாகமல்லி.

நாகமல்லிகை, Downy jasmine — Jasminum arborescens.

நாகமாணிக்கம், நாகத்தின் தலை மேலிருக்கும் ஓர் உயர்ந்த இரத்தினம். see நாகமணி.

நாகமாதா, துளசி, holy basil — Ocimum sanctum.

நாகமாதிகம், see நாகமாதா.

நாகமாரண், இதிர்க்கிழங்கு, wild elephant yam — Dracontium polyphyllum.

நாகமுட்டி, விஷமுட்டி, முறுக்கிக்கொண்டிருக்கும் ஓர் கொடி, இலைகள் அண்டவடிவு, கூர்மையான முனை, இலைக் காம்பு இலையின் பாதி நீளம், சிறிய பூக்கள், வாசனையாயும், வெண்மையாயும், சாதாரணமாக வேலிகளில் முளைக்கும்; இரண்டு கற்களைக் கொண்டு, நசுக்கித் தண்ணீரில் குழைத்துக் கொடுக்க சகல பாம்பு விஷம் நீங்கும், யானைகாலுக்கும் இது உபயோகமாகும், இலைக் கஷாயம் இரணப் புண்களுக்கு உதவும், creeper mushty, frog creeper — Tiliacora racemosa alias Coccuslus acuminatus. It is a twining shrub, leaves ovate, acuminated, pedicles usually about half the length of the leaf, one flowered, flowers small cream coloured and fragrant. It is used as an antidode to snake bites being rubbed between two stones and given internally mixed with water and is also applied to elephantiasis (cohinleg). decoction of leaves is applied externally in ulcers.

நாகமுட்டி, எட்டிமரம், nuxvomica tree — Strychnos colubrina; 2. நாகமல்லிகை, which see.

நாகமுத்தக்காசு, நீண்டகோரை, இதற்கு வடமொழியில் பத்திரமுஸ்தை என்றும் பெயர், straight sedge — Cyperus pertinuis.

நாகமுல்லை, ஊரகமல்லி, see நாகமல்லி.

நாகமுழுணரிவேர், நாகதாளிவேர், இதைப் பாம்பு விஷத்திற்கு கொடுப்பதுண்டு, root of நாகதாளி, which see It is an antidote to snake poison

நாகமுள்ளு, சப்பாத்திச்செடி, prickly pear cactus indus alias Opuntia nigricans.

நாகமூக்கத்தி, see நாகமூக்கொற்றி.

நாகமூக்கொற்றி, விஷமூக்கொற்றி, ஓர் மருந்துச் செடி, இலை பெரிது, மிருதுவானது, இலைக்காம்பு நீளம், 1-5 பூக்கள் பூக்கும், பூக்கள் மிகப்பெரிது, சுத்த வெண்மை சூரியன் மறைந்த பிறகு பூக்கும், காலையில் சுருக்கமடையும், மழைகாலத்தில் பூக்கும், இதன் வேர் நெய்ச்சத்துள்ளதாயும், உப்புச்சரக்கு வாய்ந்ததாயுமிருக்கும், வேர்ப்பட்டை பேதியாகும் தன்மையது, முத்ராத விதைகளைத் தின்னலாம், இதில் சீமைநாக மூக்கொற்றி என்று ஓர் இனம் உண்டு, இக்கொடியின் பூ வெண்மையாயிருக்கும், இதன் இலைக்கும் வேருக்கும் பாம்புகடி விஷத்தைக் குணப்படுத்தும் தன்மையுண்டென்று கருதப்படும், இதன் விதைகளையும் தின்னலாம், Indian moon flower, Moon creeper — Ipomaea glaberrima alias I. bona-nox alias convolvulus muricatus. It is a herb leaves large, very smooth and pointed, peduncles very long, I—5 flowered, flowers very large, pure white, opening at sun set, fading next morning, flowering in rainy season. The root contains a sort of resin, fatty matter, volatile oil, albumen starch, malic acid and various salts. Bark of root is used as a purgative, seeds eaten when young.

The well known foreign variety is American moon flower — Ipomaea bonanax having the same characteristics as above, leaves and roots are supposed to have virtues in snake bites, seeds are eaten when young.

நாகமூசிகை, குங்குமமரம், saffron tree monkey turmeric — Bixa orellana; 2 கபிலப் பொடி, Kamela dye.

நாகமோதோவாக்கி, காட்டுக்கொள், wild gram — Rynchosia genus.

நாகம், நல்லபாம்பு, cobra; 2. துத்தநாகம், zinc; 3. பூண்டின் முதற்பெயர், (உ-ம்.) நாகமல்லி, நாகதாளி, நாகமுள்ளு, நாகவல்லி முதலியவை, plants first term as naga malli etc; 4. இருசாதியைக் காட்டும் மொழி, term joining two genera as மலைநாகம், பூநாகம்; 5. அம்மணம், நிர்வாணம், nakedness; 6. நாவல்மரம், which see; 7. ஓர்வகை அப்பிரகம், one of (நாகம், பேகம், பிநாகம், வச்சிரம்) the four kinds of mica; 8. வெற்றிலை, betel leaf; 9. சிறுநாவல், small jaumoon; 10. see நாகசம்பங்கி; 11. காரீயம், black lead; 12. ஆகாயம், sky; 13 ஒலி, sound; 14. கருங்குரங்கு, black monkey; 15. குரங்கு, monkey; 16. ஞாழல், fragrant herb; 17. புன்னாகம், (புன்னை மரம்) Alexandrian laurel; 18. மலை, mountain; 19. நாகபாஷாணம், which see, 20. நாகப்பச்சை, which see; 21. ஓர் பஞ்சலோகம், an alloy of five metals, see பஞ்சலோகம்; 22. கஞ்சாங்கோரை, white basil, — Ocimum album; 23. விலாமிச்சவேர் a fragrant root — Andropogon muricatus; 24 கண்டத்திப்பிலி, root of long pepper — Piper longum root of (in Philosophy) deep sleep trance; 25. துத்தநாக வகை, அதாவது சிறுகண்ணுகம், பெருகண்ணுகம், உக்காநாகம், term referring to different kinds of zinc as mentioned above; 27. கந்தகம், sulphur; 28 கரபுன்னை, which see.

நாகப்பாம்பு, 5 விதம், 1. கருநாகம், 2. பரநாகம், 3 கல்நெஞ்ச நாகம், 4. ஊமை நாகம், 5. கண்ணெரியநுகம், In Indian Mythology there are snake Gods and these have human heads and bodies of serpent. They are supposed to in habit the (நாகலோகம்) under world.

நாகப்பூ, ஓர்மருந்து, a kind of prepared medicine; 2. பூப்போன்ற துத்தநாகம், flower of zinc.

நாகம்போல்படமமுக்கி, அமுகண்ணி, which see also see நற்கள்ளி.

நாகரகம், see நாகரங்கம்.

நாகரங்கம், கமலா, கிச்சிலி, sweet orange — Citrus a urantum; 2. நாரத்தை, bitter orange; 3. தேன்ரூடை (கிச்சிலி), a kind of orange.

நாகரங்கம், தேன்ரூடை, a kind of sweet orange.

நாகரசகந்தகம், see நாகரசச் செந்தூரம்.

நாகரசச்செந்தூரம். நாகம், இரசம் இவ்விரண்டையும் முதன்மையாகக் கொண்டு, கந்தகம் முதலிய மற்ற சரக்குகளையும் சேர்த்துச் சேர்த்துச் செய்யும், ஓர் புடமிட்ட செந்தூரம், இது வாத முறைக்கும், காயகற்பத்துக்கும் உதவும், an alchemical preparation consisting of zinc, mercury as chief ingredients mixed with sulphur and other drugs by process of calcination.

நாகரசவிந்து,

நாகரசவூஞ்சல், நாகரசத்தை அண்டத்தில் வார்த்துப்பிறகு, புடத்துக்குமேல் ஊஞ்சவிட்டு எரித்தெடுத்த மருந்து, an alchemical preparation consisting of zinc and mercury which are secured in a fowl's egg and then placed in a vessel suspended over the fire and burnt till the required medicine is obtained.

நாகரஜஸ், சமீபத்தில் ருதுவான பெண், a girl recently menstruated or attained maturity.

நாகரத்தம், கபிலப்பொடி, karmela dye — Mallotus philippinensis.

நாகரமத்நகம்,

நாகரம், சுக்கு, dried ginger—Zingiber officinale; 2. நாகரவண்டு, which see; 3. அறுபத்து நான்கு விலைகளிலொன்று, one of the 64 kinds of coitus or sexual embrace; 4. ஓர்விதக்கிச்சிலி, a kind of sweet orange; 5. ஆத்மஞானம் அடையும் விருப்பம், a desire for final beatitude; 6. கோரை, straight sedge — Cyperus pertinuis; 7. இளைப்பு, emaciation; 8. தேன்றோடை, a kind of sweet orange.

நாகரம், ஓர் காமவிலை, இதில் மல்லாந்து படுத்துக் கொண்டிருக்கும் பெண் இருதுடைகளாலும் புருஷன் துடைகளை நெருக்கிப் பிடிப்பது இவ்விதமாகவே புருஷனும் மாறித் தன் துடைகளால் பெண்ணின் துடைகளை புணர்ச்சியில் நெருக்கிப் பிடிக்கும் ஓர் நிலைமை, a posture of consisting of two attitudes in which one of the couple lying on the back grapples with the thighs, the thighs of the other in the course of coitus It is known as urban attitude intended for equal fit unions.

நாகரவண்டு, பெண்வண்டு இது ஓர் உபரசச் சரக்கு, gold coloured beetle — Cantharides. One of the natural substances according to Tamil Medicine; 2. ஓர் வகை நத்தை, a kind of snail; 3. சிறு குழந்தை, baby.

நாகரவண்டுத்தூள், பாம்புப் புத்துகளில் சிதைந்து கிடைக்கும் வண்டுகளின் உடம்பிலுள்ள தோல், the wings of insects usually found on the ant hills.

நாகரவிந்தாதி லேகியம், உண்டவுணவு கிரமம்படி சீரணித்து உடம்பிலுள்ள அவயவங்களுக்குப் பூரணசக்தியை உண்டாக்கும் ஓர் லேகியம், இதனால் இந்திரியம் கெட்டிப்படும், an electuary which causes good appetite and digestion, and gives energy and strength to the body and binds the semen.

நாகராதி, சுக்கு நாகரம், which see.

நாகராதித் தைலம், சுக்குத்தைலம், அதாவது சுக்குடன் மற்றக் கடைச் சரக்குகளும் சேர்த்துக் காய்ச்சிய தைலம், oil prepared with dry ginger as chief ingredient.

நாகரி, குருக்கத்தி, Hiptage madablota; 2. தவசி முருங்கை, see நாகரிசம்.

நாகரிசம், தவசிமுருங்கை, Tranquebar gendarussu — Justicia tranquebarensis.

நாகரிபு, கருடன், brahmini kite.

நாகரீகசெம்பு, தண்டு, ஆண்குறி, penis — Membrum virile.

நாகருகம், தேன்றோடை, a kind of sweet orange.

நாகருடப்பூடு, கீரிப்பூண்டு, mungoose plant — Ophiorrhiza mungoos.

நாகரேணு, செவ்வியம், root of black pepper plant 2. மிளகு, black pepper — Pipper nigrum.

நாகரேணுவம், See நாகரேணு.

நாகரை, கறிப்புடோல், அதாவது புடலங்காய் snake gourd — Trichosanthus anquina 2. நாகரவண்டு, which see.

நாகரொட்டியெலும்பு, மார்பெலும்பு, chest-bone —Starnum.

நாகலதை, ஆண்குறி, male genital — Penis.

நாகலிங்கம், ஆவுடையார் மரம், இது ஓர் உயர்ந்த மரம், சிவப்பு வாசனையுள்ள பூ, இப்பூவின் மத்தியில் இலிங்கத்தைப் போன்ற முளையும், நாகப்படத்தைப் போல் இதழுமுள்ளது, இது ஆவுடையாரைப் போலிருப்பதாலிப் பெயர், இது சூரியன் சாயுங் காலத்து இலிங்கத்தைச் சுற்றியுள்ள பாகம் நாகப்படத்தை ஒத்த மேலிதழோடு பிரிந்து விழுந்துவிடும், canon ball tree — Couroupita ginanensis. It is a tall big tree, flowers dark red and fragrant. In the centre of this flower will be found a protruberance just like the shape of 'Avudaiyar' — the phallic emblem of Siva representing the male and the female organ. After sun set this portion will be found separated from the rest of the flower portion and dropped on the ground.

நாகல், நாவல், which see.

நாகவங்கம், நாகவங்கமணல், an ore consisting of lead and zinc or more correctly zinc blende and galena; 2. வங்கமணல், sand mixed with lead graphite.

நாகவம், திருகுகள்ளி, tursted spurge — Euphorbia tortilis; 2. பாம்புகரணம், union of two snakes.

நாகவல்லரி, வெற்றிலை, betel leaf.

நாகவல்லி, வெற்றிலைக் கொடி, betel vine; 2. நாகவல்லியிலை, betel leaf; 3. ஒரிதழ்த் தாமரை, one petal lotus; 4. பாம்புக்கொடி, snake creeper — Bacchinia anguina; 5. கீரிபுரண்டான், mungoose plant — Ophiorrhizo mungos.

நாகவல்லித்தழை, நாகவல்லிச்செடியின் இலைகள், leaves of நாகவல்லி, which see.

நாகவள்ளி, ஓர்வகை வள்ளிக்கிழங்கு, a kind of sweet potato.

நாகவள்ளித்தளம், வெற்றிலை, betel leaf.

நாகவாடை, துத்தநாகப் பிடிப்பு, a disease due to exposure to zinc fumes; 2. செம்பூறல், verdigris.

நாகவாதி, நாகத்தைக் கட்டியாடும் வாதி, an alchemist handling consolidated zinc; 2. பாம்பு பிடாரன், snake charmer.

நாகவாரிகம், மயில், peacock; 2. கருடன், brahminikite.

நாகவாயு, நாகன், தசவாயுக்களி லொன்று, one of the ten vital airs in the human body supposed to assist in extending and contracting the body and in speaking.

நாகவாலெலும்பு, மார்பு எலும்பு, breast bone — Sternum. Title probably from its resemblance to cobra tail.

நாகவி, வெட்டிவேர், Khuskhus root — Andropogn muricatus.

நாகவிஷபாகம், துத்தநாகத்தினுல் ஏற்பட்ட விஷம், zinc poisoning.

நாகவிஷம், துத்தநாகக் களிம்பு, verdigris of zinc; 2. நாகப்பாம்பின் விஷம, cobra poisoning; 3. துத்தநாகம் சேர்ந்த மருந்தினுலேற்பட்ட விஷபாக நோய், chronic zinc poisoning due to medicines consisting of zinc compounds as ingriedients — Zincalism

நாகவுப்பு, துத்தநாகவுப்பு, zinc salt.

நாகவெள்ளி, வாதத்திலும் சிவபூசையிலும் உபயோகிக்கும் ஓர்வித வெள்ளி, an alloy of zinc and copper used in alchemy and the worship of Siva.

நாகவெள்ளை, நாகபற்பம், an Indian preparation of zinc oxide prescribed for gonorrhoea, see நாகபற்பம்.

நாகவேதம், மருது, winged myrobalan — Termenalia tomentosa.

நாகனழைத்தான்வேர்.

நாகனவல்லி, வெற்றிலை, betel leaf.

நாகனுதி, தேட்கொடுக்கி, scorpion sting plant — Heliotropium indicum.

நாகனுய், இலைக்கள்ளி, leaf spurge — leafy milk hedge — Euphorbia nerifolia.

நாகனி, திருகுகள்ளி, tursted milk hedge — Euphorbia tortilis

நாகன், நாகவாயு, கொட்டாவி, விக்கல், வாந்தி முதலிய குணங்களையும் இலிங்கத்தின் எழுச்சியையு முண்டாக்கும். See நாகவாயு, one of the ten vital airs in the human system which is said to be responsible to cause yawning, hiccups, vomitting and erection of penis.

நாகன்சண்பகம், நாகேசுரம், which see.

நாகாகுயம், சிறுநாகப்பூ, Ceylon iron wood — Mesua ferrea.

நாகாங்கம், ஆடாதோடை, Malabar winter cherry — Adadhota vesica.

நாகாசம், அசோகு, asoka tree — Uvaria longifolia.

நாகாசனன், கருடன், brahmini kite; 2. கருடன் கிழங்கு, sky root — Bryonia epigaea.

நாகாசி, காய்ப்பாகல், spiked bitter cucumber — Momordica charantia.

நாகாஞ்சனம், துத்தம், white vitriol.

நாகாதோரம், கருப்பத்தி லேற்படும் பிண்ட அழிவு, a kind of decay of the foetus in the womb, See நாகோதர கர்ப்பம்.

நாகாந்தகன், see நாகாராதி.

நாகாமஸ்தா, ஓர்வகைக் கோரை, a species of cyperus grass.

நாகாராதி,
நாகாரி, } கருடன், brahmini kite.

நாகிதசரம்,
நாகிதம், }

நாகியந்தம், பால், milk.

நாகினி, வஞ்சிக்கொடி, common rattan of S. India — Calamus rotang; 2. வெற்றிலை betel leaf.

நாகினிப்பாலை, வெட்பாலை, oleander rose-bay — Wrightia tinctoria.

நாகு, இளமரம், tender tree; 2. சங்கு, conch; 3. நத்தை snail; 4 பசி, hunger; 5. மீன், fish; 6. பெண் எருமை, she buffalo; 7. சங்கஞ்செடி, smooth volkameria — Cleodendron incrame; 8. பெண் மீன், female fish; 9. கடல்நத்தை, sea snail.

நாகுதாளிலை, See நாகுதாளிலை.

நாகுராசிகம், சீயக்காய், soap pod — Acacia concianna.

நாகுருவேர், உஷாமூலம், dhobies earth soil.

நாகுலி, அரத்தை, galangal — Alpinia galanga; 2. கீரிபுரண்டான், mungoose snake root — Ophiorrhiza mungoos; 3. செவ்வியம், root of black — pepper creeper — Piper nigrum; 4. பேரரத்தை, greater galangal.

நாகுலி, ஒருவகை அரத்தை, said to be a a variety of galangal or Rasna — Vanda Roxburghii which is substituted for it.

நாகுலிகம், சுக்கு, dried ginger — Zingiber officinali.

நாகுளறல், பேச்சுத்தடுமாறல் stammering.

நாகூர்ச்சல்லி, செம்பைப் பற்பமாகச் செய்ய வேண்டியதற்கு இச்சல்லி உபயோகப்படும், இது பழைய செம்பு நாணயம், ஆதலால் கூடிய வரையில் சுத்த செம்பு என்று கருதப்படும், an old copper coin made of pure copper; so fit for making medicine.

நாகூலகி, சிறுகாஞ்சொறி, climbing nettle — Tragia involucrata alias T. cannabina.

நாகேசரம், See நாகேசுரப்பூ.

நாகேசர், யூனானி வைத்தியத்தில் நீரடைப்பு, மலச்சிக்கல் இவைகளைப் போக்க உபயோகப்படும் மருந்துப்பூடு. (In Unani medicine) a drug used for curing stranguary constipation etc; 2. சிறுநாகப்பூ, see நாகேசுரப்பூ; 3. சுரபுன்னை, soorapoon — Ochrocarpus longifolius.

நாகேசுரப்பூ, சிறு நாகப்பூ, இதற்கு நாகாசிப்பூ அல்லது நாகப்பூ என்றும் பெயர், இது மலையாளம், தென்கன்னடம் முதலிய மேல் சமுத்திரக் கரையோரங்களிலும் உற்பத்தியாகும், இம்மரம் 40 உயரம், பூக்கள் பெரியன, வெண்ணிறம், வாசனையுள்ளது, பழம் கிச்சிலிஅளவிருக்கும், இதன் வாசனைக்காகவே வீடுகளில் இதைப் பயிரிவார்கள், உலர்ந்த பூவை சந்தன முதலிய வாசனைச் சாமான்களுடன் சேர்ப்பதுண்டு, காய்சிவப்பு பழுத்தால் சுருக்க மடையும், உலர்ந்த பூவை, வாசனையைக் கருதிக் கடைகளில் விற்பார்கள், இதன் வேருடன் இஞ்சியை அரைத்து உள்ளுக்குக் கொடுக்க வியர்வை உண்டாகும், இது உஷ்ணத்தையும் பசியையும் கொடுக்கக் கூடியது, இதைக் கஷாயமிட்டுச் செரியாமை, மூலரோகம், பலக்குறைவு, பசியின்மை முதலிய நோய்களுக் கொடுக்கக் குணமாகும், இதைச்சாறு பிழிந்து கருப்பிணிகளுக் குண்டாகும் நீர்க்கட்டுக்கு உபயோகிப்பதுண்டு, ஆண் தறியில் விழும் வெள்ளை, காசரோகம் இவை விலகும், இதன் தனிச் சூரணத்தில் தேன் அல்லது சர்க்கரை கலந்து குழைத்துக் கொடுக்க வயிற்றுவாயு, நீரடைப்பு, பெண்கள் உதிரச் சிக்கல் போம், சதாப்பிலையுடன் கலந்து அரைத்துக் கொடுக்க முறை சுரம் போம், தனிச் சூரணத்தை வெண்ணெய் அல்லது சர்க்கரையில் கொடுக்க சீதரத்தபேதி; இரத்தமூலம், பெரும்பாடு, பெண்களுக்குக் காணும் வெள்ளை இவைகள் குணமாகும், இதன் இலைகளைப் பாலில் கொதிக்க வைத்து நீர்த் தோஷத்திற்காகத் தலையில் வைத்துக் கட்டலாம், இலைகளைக் கஷாயமிட்டு உள்ளுக்குக் கொடுக்க கோழை, இருமல் நீங்கும், காய்பிஞ்சிலிருந்து எண்ணெய் எடுத்து மேலுக்குப் பூச, கைகால் குடைச்சல், வாதப்பிடிப்பு இவைகள் குணமாகும், இதன் பட்டைவேர் இவைகளைக் கஷாய மிட்டுக் கொடுக்க பலவிருத்தி யுண்டாகும், serpent Champak — Mesua ferrea. It is also known as iron wood of Ceylon and cobra flower. It mostly cultivated in Malabar, South Canara and along the west coast. In the east along

Coromandal coast. The tree is 40 ft high, flowers large, white and fragrant fruit about the size of a small orange. It is mostly cultivated in houses and temples owing to its sweet fragrance. Dried flowers are mixed with other aromatics such as sandal etc and used as a perfume. The fruit is red and wrinkled when ripe, dried flowers are sold in bazaars being much esteemed for their fragrance. The root rubbed up with fresh ginger is given internally as a sodorific and also both internally and externally in snake bites. It is a stimulant and stomachic. Decoction of flowers is prescribed for indigestion, piles debility loss of appetite, suppression of urine occuring in pregnant woman and also for gonorrhoea and asthma in males. Powdered flowers mixed with honey or sugar from an excellant remedy in cases of wind in the stomach, stranguary and dysmenorrhoea; mixed with the pulverised leaves of Ruta graveolens is given for inter mittent fever, mixed with butter or sugar it is given with advantage for dysentery, hemorroides, menorrhagaea and leucorrhoea. Apoultice is made from the leaves boiled in milk and in applied the catarrh, a decoction of them is given in cases of phlegm and cough. An oil extracted from the young fruits is applied externally for rheumatism and pain in the limbs Decoction of root and bark is a good remedy as a tonic.

நாகேசுரம், see நாகேசுரப் பூ.

நாகேசுவரம், நாகபற்பம், இளங்கம், மனோசிலை, கந்தகம் ஆகிய இவைகளை ஒன்றாய்ச் சேர்த்து பழச்சாற்றால் அரைத்து ஆயுள் வேத முறைப்படி புடமிட்டெடுத்தஓர்வகைப் பற்பம், இதை தாதுவிருத்திக்காக உபயோகப் படுத்துவதுண்டு, a calcined powder prepared as per process of Ayurveda grinding flower zinc, vermilion, red arsenic or realgar, and sulphur with the juice of lime fruit. It is given for increasing the vitality.

நாகேசுவரரசம், சுத்தி செய்த ரசபற்பம், நாகபஸ்பம் இவைகளோடு தாம்பிர பஸ்பம் சங்கு பஸ்பத்தைச் சேர்த்து எருக்கின் இலைச் சாற்றாலரைத்து ஆயுள் வேத முறைப்படி புடமிட்டெடுத்து சயம், சோகை, மூலம், கிராணி சுரம், குன்மம் முதலியவைகளுக்கு கொடுக்கு மருந்து, an Ayurvedic preparation given for curing consumption, anaemia, piles, diarrhoea fever etc. It is prepared according to the text by grinding and calcining the calcined powders of mercury zinc, copper, and conch with the juice of the leaves of madar.

நாகேந்திரன், சார்வலை, shaurvalai Trianthema decandra.

நாகை, வெற்றிலைக்கொடி, betel vine; 2. ஓர் வகை நாவல், tail leaved black plum—Eugenia rostrata; 3. நாவல் common black plum — Eugenia Jambolina, 4. சிறுநாவல் small jaumoon — Eugenia arnottima; 5, வெள்ளை நாகை — Anogeissus latifolia.

நாகைமேல், வெண்கலம், bronze an alloy of zinc copper and tin.

நாகோதரகருப்பம், (நாக+உதர+கருப்பம்) சையோகத்தினால் உண்டான சுக்கில சுரோணிதம் பெண்கள் கருப்பையில் விழ, கருப்பை வாயுவினால் சரிவர கரு முதிராமல் பெண் சிலநாள் கருப்பிணியாயிருந்து பிறகு அல்குலின் வழியாய் ஓயாமல் இரத்தம் வடிந்து கடைசியாக மறைந்துவிடும் ஓர் வகைத் தோஷநோய், இத்தகைய நூலுக்குக் காரணமான வஸ்துக்கள் கருப்பையில் தங்கிநிற்கும் பொய்க் கற்பத்திற்கே நாகோதரம் என்று பெயர், இதை சிலர் அறியாமல் கிரகசேட்டை என்று சொல்வதுண்டு, false or ampullar pregnancy. A combination of ovum and semen arising from sexual intercourse may not give rise to a successful fecundation due to deranged vayu in the womb, but leads to the distension of the abdomen as in pregnancy which again at any time may disappear of itself Such impregnated matter sometimes lying concealed in the uterus is known as Nagodara. This ascribed by the ignorant to the influence of malignant spirits or stars.

NOTE :— by C. D. This, in my opinion, is tubal pregnancy i. e. pregnancy development of the ovum in the fallopian or uterine tubes giving rise to the commonest variety of ectopic gestation. In such cases though amnion and chorion are formed true decidua is never present, the gestation usually ends by extrusion of the ovum through the obdominal opening. It is not uncommon for the tube to rupture into the peritoneal cavity, giving rise to severe haemorrhage and necessitating surgical interference.

நாகோதரம், கருப்பையில் உண்டாகும் கருவின் கேடு, tubal abortion occuring in the oviduct; 2. கருப்பம் விருத்தியடையாது மெலிந்து நடமாட்டமின்றி வயிற்றில் தங்கி விடுதல், abortion of the ovum in the tubal pregnancy into the abdomen where it gets absorbed slowly; 3. *பாம்புவயிறு*, belly not bulging out - Flat belly.

நாக்கசப்பு, பித்தாதிக்கத்தினால் ஏற்படும் வாய்கசப்பு, bitterness of taste experienced when the bile is excited.

நாக்கடு, நாக்கின் பின்புறத்தின்மேற் காணப்படும் முள் போன்ற சிறுசிறு முளை, small elevations found on the back (upper) surface of the tongue — Fusiform papilla.

நாக்கடுகு, see நாய்க்கடுகு.

நாக்கடைப்புரட்டி, see நாகபாஷாணம்.

நாகட்சரம், நாக்கில் காணும் சிறுசிறு கொப்புளங்கள், ulceration of the tongue — Ulcerative stomatitis.

நாக்கப்பாம்பு, நாக்குப்பூச்சி, round worms in the intestines —Ascaris; 2. மண்புழு earth worm.

நாக்கப்பூச்சி, நாக்கப்பாம்பு, which see.

நாக்கரளை, நாவில் கரளையைப்போற் காணுமோர் நோய் an epithelial tumour of the tongue — Perhaps pappilloma.

நாக்கரிக்கிரந்தி, கிரந்தியினால் நாக்கிலெழும்பும் சிறுசிறு கொப்புளங்கள் நாளாவட்டத்தில் நாக்கை அரிக்கும். ulceration of the tongue due to syphilitic causes. It is followed by cutaneous lesions and necrosis.

நாக்கரிப்பு, (நாக்கு+அரிப்பு) நாக்கு அரித்தல், see நாக்கரிக்கிரந்தி; 2. (நா+கரிப்பு) வாதாதிக்கத்தினால் நாக்கில் உப்புக்கரித்தல் saline taste in the mouth when the wind is excited in the system.

நாக்கழற்சி, நாக்கு வெந்துகாணல், inflammation of the tongue — Glossitis.

நாக்காளப்பூச்சி, see நாகப்பூச்சி.

நாக்களின்கற்பம், காக்கை, கரிச்சான், செந்தலைக்கருடன், கழுகு ஆகிய இவைகளின் நாக்குகளை வாங்கி எடுத்துலர்த்தி வஸ்திரகாயம் செய்து ஒரு மாவிடை மண்டலம் தேனிற் கொள்ள உடம்பை வச்சிரகாயத்தைப் போற் செய்யும், இது சித்தருண்ணும் கற்பவகைகள் 108 ல் ஒன்று, a rejuvenating powder prepared by drying and then pounding the tongues of crow, black bird, red brahmini kite and vulture. The fine powder is obtain by sifting it through fine muslin 1/20 Pw of this is taken with honey for 40 days the body will become very strong. This is one of the 108 kinds used by the Siddhars for rejuvenating the body.

நாக்கறுத்தல், நாக்கை கத்தியாலறுத்தல், incision or excision of the tongue — Glossotomy.

நாக்கறுத்தான், தர்ப்பைப்புல், இதன் இலை கூர்மையாக விருக்கும், ஆகவே இதின் மேலிருக்கும் தேனைப் பாம்புகள் ஆவலோடு கொள்வதற்காக வந்து நக்கும்போது நாக்கு அறுப்புண்டு போவதா லிப்பெயர் உண்டாயிற்றென கதையாகச் சொல்வதுண்டு, sacrificial grass or kusa grass — Erogrostis cynosurioides. The blades of this grass are generally sharp. It alludes to a legend that serpents which greedily lick the honey or amrita fallen on this grass get their tongue forked. Hence the name.

நாக்கறுப்பு, (நாக்கு + அறுப்பு) நாக்கையறுத்தல், cutting or incision of the tongue; 2. (நா + கறுப்பு) நாக்கில் உண்டாகும் கறுப்பு நிறம், இது சாதாரணமாக நாக்கில் ஏற்படும், கண்ணுக்கெட்டாப் பூச்சிகளினால் உண்டாகுமெனக் கருதப்படும், the dark colour of the tongue. It is a condition in which the dorsum (upper surface) of the tongue has a blackish discolouration due to the presence of microphites — black tongue — Glossophytia.

நாக்கனிடும்கூர்மை, கெந்தியுப்பு, அதாவது கெந்தியுடன் மற்றசரக்குகளைச் சேர்த்துச் செய்யும் ஓர் உப்பு, a prepared salt from sulphur mixed with other ingredients.

நாக்காம்பூச்சி, See நாக்குப்பூச்சி.

நாக்கி, அலம்புசா என்னும் ஓர்வகை நாடி, இதுவே அலம்புடை, இது தசநாடிகளிலொன்று, இது ஆசனவாய் தொட்டுக் காதுவரை பரவி நிற்கும், one of the ten tuberous vessels of the human body extending from the anal region to the level of the ears.

நாக்கியாக்கிரம், கருஞ்சுண்டி என்னும் ஓர் முள் செடி, bipinnate sensitive tree — Mimosa rubicaulis.

நாக்கிரந்தி, நாக்கிலுண்டாகும் கிரந்திப்புண், இது நோய்கொண்ட பெண்களைப் புணருவதாலுண்டாகும், syphilitic ulcers formed on the surface of the tongue. It is chiefly due to veneral causes.

நாக்கிலாம்பூச்சி, see நாக்களாப்பூச்சி.

நாக்கிழுப்பு, நாக்குத் தடிப்பினால் ஏற்படும் நோய். இதற்கு கடுகு கஷாயத்தில் காடி அல்லது தேன் சேர்த்து வாய்க் கொப்புளிக்கப் போம், a disease of the tongue marked by the thickness of the tongue. By gorgling the decoction of mustard (black) mixed either with honey or vinegar, the disease will disappear.

நாக்கு, இது உடம்பில் ஓர் சிறந்த உறுப்பு. ஏனெனில் இது நமது உடம்பின் பாதுகாப்பிற்கும், போஷணைக்கும் இன்றியமையாதது. உணவுப் பொருள்களின் சுவையை அறிந்து உடம்பிற்குள் செலுத்துவதுமன்றி மனத்திற்கு களிப்பையும் உண்டாக்கும், உடம்பிற்கு உதவாத உணவுப்பொருள்களை விலக்கவும், எச்சுவையையும் நாக்கின் எப்பாகமும் உணரும்படி அதன் மேற்புறம் அமைக்கப் படவில்லை, ஆனால் நாக்கின் மேலுள்ள மூன்று தானங்கள் மட்டும்தான் சுவையை அறியக்கூடிய சக்தியுடையவை, ஒவ்வொன்று அதற்குரிய சக்தியினால் ஒவ்வொரு சுவையையும் அறியக்கூடும், நுனி பாகம் இனிப்பு, பின்புறம் கசப்பு சுவையை அறியலாம், நாக்கின் இருபுறமும் புளிப்பு சுவைகளை அறியும் சக்தியுண்டு, இனிப்பு, புளிப்பு சுவையறியும் பாகங்களுக்கு நடுவில் உப்பு சுவையறியும் பாகமுள்ளது, நாக்கின் கீழ்ப்பாகம் வெண்ணெய் கொழுப்புப் பண்டங்களின் சுவையையும், பொதுவாக நாக்கின்மேற் பரடை அடைந்தால் தான் ருசி ஏற்படும், tongue is a muscular organ of speech and taste. It is an important organ of the body for the reason that it acts as an agent subserving the special sense of taste and assisting to thrust the food down below into the gullet and as such it plays an important role in the protection and upkeep of the body.

The tongue is made up of three elements — epithelium, muscles and glands. Two types of special structures — Papillae and taste buds are seen on it. Taste buds are the end organs of taste. Sweet taste is felt at the tip, salt on the dorsum arteriorly, sour at the sides and bitter at the back of the tongue. Mid — dorsum has got no taste sensation. One of the eight special examinations (அஷ்டஸ்தான பரிசை்ஷ) tongue is one. The eight are நாடி, நா, நிறம், சப்தம், பரிசம், கண், மலம், மூத்திரம், (by C. D.)

நாக்குக்கறுத்தல், see நாக்கறுத்தல்.

நாக்குக்குளறல், பேச்சுத்தடுமாறல், faltering; 2. நாவுக்குளறல், having tongue unable to move freely — tongue tacked or tongue tied.

நாக்குச்சப்பல், நாக்கைச் சப்புக்கொட்டல், making a sharp noise with the tongue as is done by a child when sucking.

நாக்குச்சாதல், நாக்கின் சுவை யுணர்ச்சி யறல், loss of sensation of taste in the tongue.

நாக்குச்சூலை, நாக்கில் உண்டாகும் ஓர் குத்தல் நோய், pricking or gouty pain of the tongue — Glossagra.

நாக்குச்சொறசொறப்பு, நாக்குமுள் பாய்தல், rough ness of the surface of the tongue, furrowed tongue.

நாக்குட்டிநகசம்வேர், probably நாய்க்குட்டி மரம். which see.

நாக்குண்ணரி, நாக்கை தின்று கொண்டே போகும் ஓர்வித ரணநோய், cancer of the tongue.

நாக்குத்தட்டல், நாக்கினால் ஒலியுண்டாக்கல், making a sharp sound with the tongue when tasting.

நாக்குத்தம்பனம், நாக்கெழாமல் செய்தல், (In sorcery) arresting of the movements of the tongue and there by rendering one unable to talk; 2. நாக்கின்பலவீனம், pull of the tongue.

நாக்குத்தடிப்பு, நாக்குப் பருமன், இதற்கு மருதம்பட்டைக் கஷாயம், வாய் கொப்புளிக்கத்தீரும், tongue getting thick. This is cured by gorgling the decoction of the bark of Terminalia arjuna.

நாக்குத்தவறு, தவறிப் பேசுதல், slip of the tongue — Lapsus linquae.

நாக்குத்தள்ளல், நோய் அல்லது வேறு காரணங்களைக் கொண்டு நாக்கு வெளியே தள்ளல், protrusion of the tongue from disease or other extraneous causes — Glossocele.

நாக்குத்திமிர், நாக்கின் உணர்ச்சியறல், 'loss of sensation of the tongue — Glossoplegia.

நாக்குத்துடிப்பு

நாக்குத்தேய்த்தல், நாக்குவழித்தல், cleaning of the tongue.

நாக்குத்தொங்கல், நாக்கு வெளிக்காணும்படி கீழ்தள்ளல், paralytic protrusion of the tongue — Glossoptosis.

நாக்குநீளம், உணவின் மேல் விருப்பம், craving for food.

நாக்குநோய், இது 6 வகை, disease of the tongue. It is of six varieties.

நாக்குப்பிடிப்பு, நாக்கின் அடிப்புறம் ஏற்படும் சதைப்பிடிப்பு, a defect at the inferior surface of the tongue — Tongue tied.

நாக்குப்பிரளாமை, நாக்கைப் புரட்ட முடியாமை, limitation of the movement of tongue — Tongue tie.

நாக்குப்பிளவை, நாக்கில் தோன்றும் கட்டி, carbuncle of the tongue — Glossanthrox.

நாக்குப்புண், நாக்கில் உண்டாகும் விரணம், ulceration of the tongue, application of borax with honey is beneficial.

நாக்குப்புற்று, நாக்கில் கொப்புளங்களால் ஏற்படும் விரணம், sore characterised by fungoid granulations on the surface of the tongue.

நாக்குப்பூச்சி, நாக்கில் ஏற்படும் பூச்சிகள், micro organisms found on the surface of the tongue — Tongue worm — Linguatula; 2. குடற்புழு, இதில் 4 பேதங்களுண்டு, அவற்றுள் மூன்று குடலிற் காணப்படும், இது உடம்பின் சத்தினுல் உயிர் பிழைக்கும், ஆகவே, மனிதருக்கு வயிற்றுவலி, இழுப்பு, சோகை முதலிய நோய்களுக்கு இதுவே காரணமாகும், round worm in the intestines. There are four varieties and of these three are found in the intestines. They are parasitic in man and as such will produce several diseases as colic, anemia, convulsions etc. 3. மிருகங்களின் உறுப்புகளில் காணப்படும் பூச்சி, a genus of worm found in the organs of animals as monkeys, lions etc—Porocephalus. 4. see நாகப்பூச்சி.

நாக்குப்பூர்த்தல், See நாக்குமா.

நாக்குமம், சுக்கு, dry ginger.

நாக்குமறுத்தல், நாக்கில் உணர்ச்சியில்லாமை, See நாக்குத்திமிர்.

நாக்குமா, நாக்கில் படரும் ஊத்தை, white layer on the surface of the tongue.

நாக்குமாபடிதல், நாக்கின் மேல் மாவைப் போல் வெண்மையாகப் படரும் ஊத்தை, tongue covered with a whitish layer — Coated tongue.

NOTE :— Coated tongue indicates disease whether in adult or child.

நாக்குமீன், எருமை நாக்குமீன் அல்லது கடல்நாக்கு மீன், இது பார்வைக்கு நாவைப் போல் மெல்லியதாகவும், தட்டையாகவு மிருந்ததால் இப்பெயர், India sole flat fish — Pleuronictus solea. It is a sea fish and is so called from its resemblance to the tongue which is flat and soft.

நாக்குமுடிச்சு, நாக்குப் பிடிப்பு, tongue tie — Ankyloglossia.

நாக்குமுள், நோயினுல் நாக்கில் காணப்படும் முள்ளைப்போன்ற எழுச்சி, roughness of the tongue due to some diseases — Furred tongue, See களசுண்டி.

நாக்குமூக்கு, மூக்கிரட்டை, spreading hog weed — Bochaevia repens alias B. procumbens.

நாக்குமூக்குசாதல், நோயினுல் நாக்கிலும், மூக்கிலும் உணர்ச்சியற்றுப் போதல், loss of sensation of taste and smell of the tongue and nose due to sickness.

நாக்குமூக்குச்சுடல், சூட்டுக்கோலினுல் நாக்கையும் மூக்கையும் சுடுதல், இப்படிச் செய்வதினுல் உடம்பு சுத்தியாகும் என்ற பூர்வீகக் கொள்கை, இதற்குப் பிராய்ச் சித்தம் என்று சொல்வதுண்டு, branding the tongue and the nose which is considered by the ancients as a purification of the contaminated body of an out caste.

நாக்குமூக்குநடுவெறுத்தான், மூக்கிரட்டை, see நாக்குமூக்கு.

நாக்குரோதம், காட்டாமணக்கு, bronze leaved physic nut — Jatropha gossypifolia.

நாக்குவரி, நாக்குவெடிப்பு; caracked tongue, fissure of the tongue.

நாக்குவலி, நாக்கில் ஏற்படும் வலி, pain in the tongue — Glossalgia.

நாக்குவழு, நாக்கின் மேற்காணும் வளவளப்பு, white or yellow slimy matter deposited on the surface of the tongue.

நாக்குலரல், நாக்குப்பசையறல், parchedness of the tongue.

நாக்குவாங்கல், நாக்கையிழுத்து நீட்டல், stretching the tongue; 2. நாக்கையிழுத்தல், paralysis of the tongue.

நாக்குவாதம், வாயுவினால் நாக்கெழாது பேச முடியாமை, when the excited vayu affects the nerves supplying the voice box and tongue paralysis of the tongue may occur rendering the patient unable to eat, drink or speak — Paralysis of tongue.

நாக்குவிப்புருதி, நாக்குண்ணி, cancer of the tongue; 2. நாக்கில் எழும்பும் கட்டி, abscess of the tongue.

நாக்குவிரணம், நாக்கழற்சியாற் காணும் விரணம், inflammation of the tongue; 2. நாக்குப்புண், ulceration of the tongue; 3. நாக்கில்வரும் சிவப்புத் தழும்புகள், red patches on the tongue — Psoriasis linguae.

நாக்குவிழல், நாக்குச்சோர்வடைதல், paralysis of the tongue—Glossolysis.

நாக்குவீக்கம், நாக்கிலுண்டாகும் வீக்கம், swelling of the tongue — Glossoncus.

நாக்குவெடிப்பு, நாக்கின் சளி சவ்வுக்கு அழற்சி கண்டு வெடித்தல், see நாக்குவரி, fissure in the mucous membrane marked by white thickened patches — Leukoplakia.

நாக்குழறல், நாக்குக் குழறுதல், aphasia with utterance of meaningless phrases.

நாக்குழிஞ்சான், ஓர் செடி, a plant — Capparis maxima.

நாக்குளிப்பாம்பு, பூநாகம், இது பாம்பைப் போல் நீளமாய் இருக்கும், earth worm resembling a small snake; 2. குடற்புழு, long intestinal worm — Teresworm; 3. நாக்குள்ளிருக்கும் கண்ணுக் கெட்டாப் பூச்சி, micro organism of the tongue.

நாக்குளிப்பூச்சி, see நாக்குளிப்பாம்பு.

நாக்குள்ளிழுத்தல், நாக்கு உள்ளுக்கு வாங்கல், retraction of the tongue — Glossocoma.

நாக்கூறல், நாவில் தண்ணீர் கசிதல், salivation.

நாக்கெடுத்தல், நாக்கை அறுத்து எடுத்து விடல், removing of the tongue — linguation.

நாக்கெரிச்சல், குன்மநோயினால் நாக்கிற் காணும் எரிச்சல், burning sensation of the tongue as in cases of dyspepsia — Glossopyrosis.

நாக்கேஸரி, பொ.மருந்துப்பூடு, Indian birthwort — Aristolochia indica.

நாக்கை, see நாக்குளிப்பூச்சி.

நாக்கைப் பிடுங்கல், சாதல், dying.

நாக்கைப்புரட்டல், அடிநாக்கை அண்ணக் கிற்படும்படி மேலெழச் செய்தல், இது யோகாப்பியாசப் பழக்கம், turning the tongue upwards to reach the palate. This is one of the several postures adopted in yoga practice.

நாக்கொட்டி, நாக்கு எழாமல் அடிப்பக்கம் ஒட்டிக்கொள்ளல், adhesion on the tongue at the bottom — Ankylo glossia.

நாக்கொட்டுதல், (நாக்கு+ஒட்டுதல்) நாக்கு வறளுகை. dryness or parchedness of the tongue.

நாக்கொட்டுதல், (நா+கொட்டுதல்) உருசி மிகுதியால் நாக்கைத் தட்டுதல், sounding with the tongue from excessive taste.

நாக்கொப்புளம், நாக்கில் புறப்படும் கொப்பளங்கள் இதற்கு மருதம்பட்டை வெள்ளைக் காசுக்கட்டி இரண்டையும் தூள் செய்து நாவில் கொஞ்சமாய்த் தெளித்து விட தீரும், ulceration of the tongue. Dusting of the mixture of powders of the bark of Terminalia arjuna and white catechu.

நாங்கல், நாகசம்பங்கியின் ஓர் இனம், இதில் இரண்டுவிதம் உண்டு, 1. மண்ணை நாங்கல், 2. நீர் நாங்கள், a species of white champak. It consists of two kinds viz land borne and water borne plants — Mesua genus.

நங்கில்மரம், சிறுநாங்கில், பெருநாங்கில் see நாங்கு.

நாங்கு, Ceylon ironwood — Mesua ferrea.

1. கருநாங்கு long pointed broad leaved ceylon iron wood — Mesua ferrea (typica).
2. தாடி நாங்கு the same as No. I.
3. மலை நாங்கு, large flowered Ceylon iron wood — Mesua ferrea (speciosa)
4. நீர்நாங்கு, same as No 3.
5. மண்ணை நாங்கு, narrow leaved Ceylon iron wood—Mesua ferrea coromandelina.

நாங்குழு, see நாங்கூழ்.

நாங்கூழ், see நாக்குளிப்பாம்பு, 2. பெருங் குடலின் துவக்கத்தில் வெளிப்படத்தொங் கும் நாகப்புழுப் போன்ற சவ்வு, a worm shaped process of the coccum — Vermiform appendix.

நாங்கூழ்கோளாறு, நாங்கூழின் நோய், disease of the Vermiform appendix.

நாசகாரி, நோய்களைக் கண்டிக்கு மருந்து, an infalliable remedy.

நாசகாரி வாயு, nitrogen.

நாசகேரளம், சிவதைவேர், India rhubarb; Indian jalap — Ipomaea turpethum.

நாசப்பழக்கம், கெட்ட பழக்கம், pernicious habits.

நாசம், அழிவு, destruction; 2. சாவு, death.

நாசவக்கணை, காகதும்புரு, kanjilals' mottled ebony — Diospyros kanjlali.

நாசவாயு, see நாசகாரி வாயு.

நாசனம், see நாசம்.

நாசனி, அழிக்கக் கூடியது, anything capable of destructing.

நாசாகிராவம், மூக்கிலொழுகும் இரத்த வொழுக்கு, bleeding from the nose — Epistaxic.

நாசாக்கிரம், மூக்கு நுனி, tip of the nose.

நாசாதக்கணம், வலது நாசி, right nostril.

நாசாபாக்கரோகம், ஓர் மூக்கு நோய், a noss disease.

நாசாபுடம், மூக்குத் துவாரம், nostril.

நாசாரிசம், மூக்கில் வளரும் மாமிசம், polypus of the nose.

நாசாவாமம், இடது மூக்கு; 2. மூக்கு, nose.

நாசி, மூக்கு, nose, 2. வஞ்சி, rattan of S. India — Calamus rotang; 3. மூக்குத் துவாரம், nostril.

நாசிஉக்கிரமம் மூக்கு நோய், disease of the nose.

நாசி உதிரம், மூக்கில் இரத்தம் வடிதல், bleeding from the nose — Epistaxis.

நாசி உயிர், சுக்கிலம், யோகாப்பியாசத் திற்கு இது முக்கியமான தாலிப் பெயர், இது வன்றி மூச்சடக்கமுடியாது, semen which is considered important for suppressing the breath in the yoga practice and hence the name.

நாசிக சுரோத்தம், நாசித்துவாரம், nostril.

நாசிகதமம், மூக்குச் சிந்தல், blowing the nose.

நாசிகமலம், மூக்குப் பீ, nose dirt; 2. மூக்குச்சளி, mucous from the nose, snot.

நாசிகாக்கிரம், see நாசாக்கிரம்.

நாசிகாசர்ப்பம், பசுவின் மூக்கினின்று உற் பத்தியாகி வெளிவரும் எனச் சொல்லும் ஓர் வகைப்பாம்பு, a kind of snake said to take its birth in the cow, and came out from its nose.

நாசிகாசிராவம், மூக்கினின்று அதிகமாய் நீர் வடியும் ஓர் வகைப் பீனசம், catarrh of the nose.

நாசிகா சூரணம், நாசிவழியாக ஏற்றும் அல் லது இழுக்கும் மருந்துப் பொடி, a medicinal powder sniffed; 2. மூக்குத்தூள், snuff.

நாசிகாபீடம், மூக்கிற்தள் சதை வளரும் நோய், polypus of the nose.

நாசிகாபீடை, மூக்கழுக்கு, rheum; 2. மூக்குச் சளி, mucous from the nose snot.

நாசிகாமலம், see நாசிகமலம்.

நாசிகாரோகம், பொதுவாக மூக்கில் வரும் நோய்கள், diseases in general of the nose.

நாசிக்கனப்பு, மூக்கில் வீக்கம், swelling of the nose.

நாசிக்கிரந்தி, மூக்கையரிக்கும் கிரந்தி, a kind of syphilitic ulcer eating away or otherwise affecting the nose.

நாசிம்சவேதனை, பாகல், bitter cucumber — Momordica charantia.

நாசி சிந்தல், மூக்குச்சிந்தல், blowing the nose.

நாசிச்சளி, மூக்குச்சளி, mucous from the nose

நாயச்சுரம், மூக்கில் வருமோர் நோய், a disease of the nose.

நாசித்தாரு, மேல் வாய்தறப்படி.

நாசித்தாரை, மூக்குத்துவாரவழி, passage of the nose.

நாசித்துவாரம், மூக்குத்துவாரம், nostril.

நாசித்துளை, see நாசித்துவாரம்.

நாசிநீரோட்டம், மூக்கின் வழியாய் நீர் வழிதல், catarrh of the nose.

நாசிநீர்ப்பாய்ச்சல், மூக்கினின்று நீர்வழிதல், See கண்ணீர்ப் பாய்ச்சல்.

நாசிநீர்வர்த்தினி, மூக்கு நீரொழுகச் செய்து தும்மலை யுண்டாக்கும், Errhinc.

நாசிபங்கம், மூக்கழிவு, decaying or destruction of the nose.

நாசிபாகம், மூக்கிலுண்டாகும் அழற்சி, inflammation of the nose 2. a purulent inflammation and presence of pimples in the nostrils owing to the vitiated condition of the local pittam (bile humour) attended with slimy secretion and fetid odour.

நாசிப்பரிசோஷம், மூக்கடைப்பு, இது மூக்கின் வறட்சியினால் சளி திரண்டு மூச்சுவிட முடியாமல்படி மூக்கை யடைத்துக் கொள்ளும், இது வாயு, பித்த சம்பந்தத்தினால் இவ்விதம் நேருமெனக் கருதப்படும், difficulty of respiration caused by the drying up and consequent thickening of mucous accumulation in the passages of the nostrils through the action of deranged Vayu and bile.

நாசிப்பரிச்சிராவம், ஓர் மூக்குநோய், இதனால் இராக்காலங்களில் மூக்கினின்று சதா சளி நீர் வழியச்செய்யும், a disease of the nose in which there is a transparent water like secretion of Kapha through the nostrils more particularly at night — Fluent Coryza.

நாசிப்பிணி, பீனசம் முதலியவை, various diseases of the nose.

நாசிப்பிரதிநாகம், மூக்கடைப்பு, சிரசில் நிற்கும் உதான வாயு, கோளாறடைந்து சளியோடு கூடி மூக்கின் துவாரத்தை அடைக்கும், the condition under which the upcoursing Udana Vayu of the region of the head is deranged in its passaged by a surcharge of kapha stuff the nasal passages.

நாசிப்பீனசம், மூக்கின் சளி சவ்வுக்குத் தாபிதங்கண்டு அதனால் மூக்கின் வழியாய் நீர்ச் சளியாய் வடிதல், a catarrhal affection of the nasal mucous membrance attended with a ropy discharge from the nostrils — Coryza.

நாசிப்புண், நாசியில் தோன்றும் புண், ulcer in the nose.

நாசிப்பூடு,

நாசிப்பொடி, மூக்குத்தூள், snuff; 2. மூக்குச் சூரணம், powder for snuffing.

நாசிமரியாதா, மூக்குத்துவாரங்களின் நடுவே நிற்கும் முருந்து பாகம்.

நாசிமலம், மூக்குப்பீ, see நாசிமலம்.

நாசிமாந்தம்,

நாசியடைப்பு, மூக்கடைப்பு, obstruction of the nostrils through cold. see அபிநாசி.

நாசியிரத்தபித்தம், மூக்கினின்று இரத்தம் வடிதல், bleeding from the nose — Epistaxis.

நாசியிலுறையப் பிழிதல், மூக்கில் உறைக்கும்படி பிழிதல்.

நாசியுக்கிரமம், see நாசிஉக்கிரமம்.

நாசியெலும்பு, மூக்கெலும்பு, nasal bone.

நாசியோனி, பெண் யோனியை மூக்கினால் முகராது சம்போகம் செய்ய முடியாத, காம விச்சையில்லாத பலவீனன், a weak or passionless man who has no desire for cohabitation without smelling the genital of a female.

நாசிரந்திரம், மூக்குத்துவாரம், nostril nose aperture.

நாசிரோகம், மூக்குநோய், disease of the nose.

நாசிவால், மணத்தக்காளி, black berried solanum — Solanum nigrum.

நாசிவிரணம்போக்கி, see சக்கிரவர்த்தி.

நாசினி, திப்பிலிமூலம், root of long pepper.

நாசுகம், see நாசுகாதீதம்.

நாசுகாதீதம், பீர்க்கு, gourd plant, strainer vine — Cucurbita acutangularis; 2. விழி, அதாவது விழுதி, chilli fruited capper — Cadaba indica alias Stromeria tetrandra (Rox).

நாசுடம், கட்டுமருந்து, இது நாட்டு வைத்தியர்கள் உபயோகிக்கு மருந்து, a quack patent or secret remedy — Nostrum.

நாச்சநார், நஞ்சா, spurge laurel — Lasciosiphon eriocephalus.

நாச்சிநார், see நாச்சகார்.

நாச்சூலை, see நாக்குசூலை.

நாச்செவி.

நாடகம், தேரையர் செய்த ஓர்தமிழ் வைத்திய நூல், மருத்தும் பாரதம், a medical science by Therayar.

நாடக்கரிவாள், வெள்ளாடு, goat.

நாடன்பருத்தி, பெரியபருத்தி, Indian cotton, Indian lint—Gossypium herbaceum.

நாடன்பூ.

நாடன்மஞ்சள், ஓர்மஞ்சள், a kind of turmeric.

நாடாப்புழு, நீண்ட தட்டையான பூச்சி, tape worm; 2. பெரிய நாடாப்புழு, the largest tape worm of man — Broad tape worm.

நாடாப்பூச்சி, நாடாப்புழு, tape worm, see நாடாப்புழு.

நாடி, ஆண்மயிர், tuft of hair of a male; 2. உட்டுளை, a tube tubularity; 3. நரம்பு, an artery; 4. மூக்கு, nose; 5. மணிக்கட்டின் மேல் நிற்கும் தாது, pulse at the wrist or ankle; 6. 24-நிமிஷங் கொண்ட கால வளவு, a period of 24- minutes; 7. செவ்வி ரத்தம் செல்லும் குழல், vessel conveying pure red blood, artery; 8. வளையலுப்பு a kind of salt — Glass gall; 9. நஞ்சுக் கொடி, navel cord; 10. நாடி நரம்புகள் சுருங்கும் விரியும் தன்மை, the expansion and contraction of an artery which is generally felt by the finger; 11. வடமொழியில் பொதுவாக துவாரம், (in Sanskirt) sinus; 12. பூண்டுகளின் துவாரம் வாய்ந்த தண்டு, (உ-ம்.) நாணல், தாமரை, tubular stalk of any plant as reed, lotus etc; 13. விநாடி, Indian minute; 14. இரத்தத்தை இருதயத் திலிருந்து உடம்பின், ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் செலுத்துகிற திரண்ட வடிவுள்ள குழல்கள், tubes or tubular organs as veins and arteries of the body; 15. பவுத்திரப்புண், fistulous sore; 16. ஓர்வகைப்புல், a kind of bent grass; 17. சுழிமுனை நாடி; the nerve passing the 6 regions of the body. see தசநாடி; 18. வாதபித்த சிலேட்டுமங் களைக் குறிக்கும் தாதுநரம்பு, vital nerves indicating the humours of the human body; 19. பூவின்தாள், flower stalk.

நாடிஅழுந்தல், நாடி நடைக் குறைவு, sinking of pulse.

1. அற்று நிற்றல், scarcely felt.
2. சிதறிஓடல், vibrating and excessively unsteady.
3. சுழன்றுகாணல், whirling.
4. அழுந்தி நிற்றல், sinking.
5. உதறி நிற்றல், agitated.
6. கதிப்பொடு துடித்து நிற்றல், rapid pulse with strong vibrations.
7. தணித்துத் தளரல், becoming weak.
8. துரிதமாய் ஓடல், rapid or abrupt pulse.
9. மாறி ஓடல், irregular pulse.
10. நடுங்கி ஓடல், small, feeble tremulous pulse.
11. இரண்டுற ஓடல், two beats following each other.
12. அடுத்தடுத்தோடல், beating intermittently.
13. விரிந்து ஓடல், hawing expansion in the beat.
14. கூர்மையாய் ஓடல், becoming sharp.
15. புழுப்போலூர்தல், hawing a worm like movement.
16. வலித்து ஓடல், hawing a stretching movement.

நாடிகம், பொட்டிக் கீரை, bristle leaved jew's mallow — Corchorus olitorius; 2. தொண்டை, wind pipe throat.

நாடிகரணம், தண்டைப் போன்ற கால்களு டைய பறவை, stalk legged bird.

நாடிகளின் தொகைகள், சிரசில், 7000; இரண்டு செவிகளில் 310, இரண்டு விழிக ளில் 4000, மூக்கில் 3330, இரு கன்னங்க ளில் 5000, தோள்களில் நாடி 1000, கண்ட ஸ்தானத்தில் 1000, இரண்டு கைகளில் 3000, தொண்டை கொப்பூழ் 916, பிடரி யின் கீழ் 8000, விலாவில் 3000, லிங்கம், யோனி, அடிவயிறு இவைகளில் 7000, மூலத்தில் 3500, இடைசந்தில் 2000, பாதங் களில் 1000, (In Philosophy) சுழிமுனை நாடி, அன்னநாடி, இடைகலை நாடி, பிங் கலை நாடி, முதுகுநாடி, கரநாடி, பாதநாடி, நாசிநாடி, நேத்திரநாடி.
தசநாடி — இடகலை, பிங்கலை, சுழிமுனை, காந்தாரி, புருடன், அத்தி, சிங்குவை, அலம் புடை, சங்கினி, குருநாடி.

நாடிகுடிலம், வளைந்து அல்லது குறுக்காக ஓடும் நாடி நடை, a bent or crooked movement of the pulse.

நாடிகெற்பம், மரமஞ்சள், tree turmeric.

நாடிகேரளம், தென்னை, cocoanut palm.

நாடிகேளம், see நாரிகேளம்.

நாடிகை, சுத்த அல்லது அசுத்த இரத்தக் குழல், any lubular organ as artery or vein.

நாடிக்கட்டி, நாடிவித்திரதி, abscess of vessel.

நாடிக்கதிப்பு, நாடிக்குழல்கள் தடித்தல், அல்லது தடிப்பதினால் குழல்கள் வாய் சிறுத்தல், the undue augumentation or abnormal preponderance of the connective tissue and other elements in the walls of capillaries and arteries — Arterio capillary bibrosis; 2. நாடிநடையின் விரைவு, rapid pulse.

நாடிக்கபாடம், இரத்தம் பின்னிட்டு ஓடாத படி தடுக்கும்படி நாடிக்குழாய்க்குள் அமைந்த பூட்டைப் போன்ற வஸ்து, a fold in the vessels preventing the reflux of the contents — Semilunar valves of the vessels.

நாடிக்கமலம், மூக்கினின்று வடியும் நீர், the watery discharge from the nose.

நாடிக்கவசம், நாடிச்சுவரின் உள், நடு, வெளி ஆகிய மூன்று பகுதிகள், the three coats of the walls of an artery 1. inner coat lunica intima, 2. middle coat — lunica media, 3. outer coat lunica adventia.

நாடிக்காயம், நாடிக்குழல்களுக்குக் காணும் காயம், *injury or wound to blood vessels.*

நாடிகுணம், மூன்றுவித நாடியின் குறி அல்லது தன்மைகள், அதாவது வாதம் கைகால் உளைச்சலையும், பித்தம் வாய்க் கசப்பையும், ஐயம் இருமல், கோழை, இளைப்பையும் உண்டாக்கும், the characteristic symptoms of the three kinds of humours in the system viz. Vatha (wind) boring pain in the limbs, Pitham (bile) bitterness of taste, Kapham (phlegm) cough mucons fatigue.

நாடிக்குழல், சுத்தஇரத்தம் கொண்டு செல்லும் குழல், arterial tube conveying the bright red blood.

நாடிக்குறிப்பு, see நாடிநிதானம்.

நாடிக்கேள்வியந்திரம், நாடியோடும் சப்தத்தைக் கேட்கும்படி யமைக்கப்பட்ட யந்திரம், an apparatus for rendering audible the vibrations of the pulse — Sphpgm ophone.

நாடிசங்கம், காக்கை, crow; 2. ஓர் நாரை, a fabulous crane.

நாடிசந்திதாத்தோமம், Glyoma.

நாடிசலனம், நாடியடித்தல், beating of the pulse.

நாடிசளைத்தல், இரத்தவோட்ட வேகம் குறைதல், decrease in the rapidity of the circulation of blood; 2. நாடியோட்டம் குறைவுபடல், lowering of the pulse.

நாடிசுத்தம்; நாடிக்குழல்களின் இரத்தத்தை சுத்தியாக்கல், the process of making the blood arterial, changing the dark venous blood into a bright arterial blood — Arterialization.

நாடிசுத்தி, சித்த நூலின்படி காயசித்தி செய்வதற்கு முன் உடம்பினில் நாடிகளின் சுத்தியைப்பற்றி கூறு முறைகள், the processes or principles to be adopted in the purification of blood in the system before rejuvenation as contemplated in Tumil Siddhars Science.

நாடிசுருக்கம், நாடிக்குழலின் சுருக்கம், constriction of an artery — Arteriarctia; 2. நாடிக்குழலைச் சிறுக்கச் செய்தல், narrowing the calibre of an artery.

நாடிசுவேதம், மருந்துப்புகையைக் குழலின் வழியாகவிட்டு நோயுள்ள விடங்களில் காட்டல் application of medicated fumes through a pipe to the affected parts of the body.

நாடிசோதனை, கைபிடித்துப்பார்த்து நாடியின் நடையை சோதித்தல், examination of pulse; 2. நாடிக்குழல்களைப் பரிசோதித்தல், *(in Anatomy)* examining the walls of an artery or of a vein.

நாடிச்சக்கரம், உடம்பின் அனேக பகுதிகளில் காணப்பட்ட நரம்பிழையின் கூட்டங்கள், தமிழ்யோக நூற்படி உடம்பில் மேற்கண்ட பகுதிகளில், முக்கியமாய்த் தேர்ந்து எடுக்கப்பட்டவை ஆறு இடங்கள் இவற்றையே, ஆருதாரம் எனப்படும், an interlacing or a network of various kinds of nervefibres — Nerve plexus. According to *yoga philosophy referred to in Tamil Medical Siddhars' Science,* six suchnerve-plexus are selected for yoga practice.

நாடிச்சமநிலை, see நாடியளவு.

நாடிச்சிதைவு, நாடி சிதைந்து ஓடுதல், irregular pulsation due to disturbances of rhythum and force — Sinus Arrythemia.

நாடிஞானம், நாடி நிதானத்தை அறியுமறிவு, knowledge of pulse.

நாடிதயம், குழலின் வழியாக இழுத்தல் அல்லது குடித்தல், sucking or drawing through a tube.

நாடிதரங்கம், ஓர் விதபாஷாணம், a kind of poison.

நாடிதாது, nervous tissue.

நாடிதாரணை, see நாடி நடை.

நாடிதித்தம், ஓர் வகை வேம்பு, a kind of margosa tree.

நாடித்தடிப்பு, அழற்சியினால் செவ்விரத்தக் குழாயின் தடிப்பு, a condition of thickening of the coats of the arteries with inflammatory changes — Avteriosclerosis.

நாடித்தபம், நாடியழற்சி, அதாவது செவ்விரத்தக்குழாய்க்குக் காணும் அழற்சி, inflammation of an artery — Artiritis.

நடித்தமம், நாளம் தடிப்பது அல்லது வீங்குவதினால் நாடி துரிதமாக அடித்தல், swelling of veins causing a quicker pulse agitation.

நாடித்தலம், வாதம் மலத்திலும், பித்தம் சலத்திலும், ஐயம் விந்துவிலும் அடங்குவதால் மூன்று நாடியும் சஞ்சரிக்குமிடம், the three places where the three humours in the system are subservient. viz — wind in faeces, bile in water i.e. urine, phlegm in semen; 2. நாடி அடிக்குமிடம், the place where the beating of the pulse is noted c.f. நாடித்தானம்.

நாடித்தனித்தலம், உடம்பில் நாடிநடையைக் குறிப்பிடக்கூடிய இடங்கள், அதாவது குதிக்கால், உந்தி, மார்பு, கைம்மூலம்,சந்து, கண்டம், காதடி, இருகை, கவின் துண்டம், the places in the human body where in the pulsation is perceivable viz — Heel, navel, chest or breast, elbow, limbfold, neck, ear-lobe, arms, and temples.

நாடித்தானம், மூன்று நாடிகளின் இடங்கள், அவையாவன; the seat of the three pulses in the system; 1. உந்தியில் வாதம், vatha in the navel region; 2. மார்பில் பித்தம், bile in the chest region; 3. சிரசில் சிலேட்டுமம், phlegm in the head and neck.

நாடித் துடிப்பு, இரத்த வோட்டத்தினல் உடம்பில் பலவிடங்களில் காணும் படபடப்பு, the beating of the pulse felt at several parts of the body owing to the circulation of blood — Arterial beat; 2. நாடி வேகமாய் அடித்தல், rapid pulsation.

நாடித்தூக்கம், நாடியொடுக்கம், sinking of the pulse.

நாடித்தொகுதி, பல நாடிகள் சேர்ந்த கூட்டம், group or network of arteries or capillaries — Anastomosis.

நாடித்தொந்தம், மூன்று நாடிகளும் ஒன்றுடன் மற்றொன்று கலக்குந்தன்மை அதாவது வாதபித்தம், வாதசிலேட்டுமம், பித்தசிலேட்டுமம், the combination of two humours, or interchanging of the three humours.

நாடித்தோற்றம், 96 அங்குல உடம்பில் காணப்படும் 72,000 நரம்புகள், there are 72,000 nerves in the 96 inches body.

நாடிநடை, உடம்பில் இருதயத்தின் இடது சடரம் குவியும்போது கண்டரையின் வழியாகச் சென்று சகல நாடிகளுக்கும் இரத்தம் பரவும், அப்போது நாடிகள் விரியும், மறுபடியும் இடது சடரம் விரியும்போது நாடி நரம்பிலிருக்கும் இரத்தம் குறைந்து நாடி சுருங்கும், இவ்விதமாக இருதயம் விரியவும், சுருங்கவுமாக இருத்தலால் அதனுடன் சேர்ந்த நாடி நரம்புகளுக்கும் இவ்விரண்டு தன்மையுமுண்டு, இச்செய்கைக்குத்தான் நாடிநடை என்று சொல்லப்படும், ஆகவே நாடிநடை என்பது செவ்விரத்தக் குழல்களின் துடிப்பே யொழிய வேறல்ல, இத்துடிப்பு, குழாயின் நெடுக அலையைப் போல் மேன் மேலும் விரிந்துழலும் விம்மலே உடம்பில் பலவிடங்களில் காணலாம், எவ்வெவ்விடங்களில் எலும்பை ஒட்டி சர்மத்திற்த அடுத்தாற்போல் நாடி குழல்கள் ஓடுகின்றனவோ அவ்விடங்களிலெல்லாம் இதன் துடிப்பை எளிதில் அறியலாம்; குழல் கனத்தில் குறையக் குறைய நாடி நடையும் குறையும், இது ஒரு இமைப் பொழுதில் 30 அடி தூரம் வீதம் பாய்ந்து ஓடும், வைத்திய முறைப்படி நாடி நடையை சரியானபடி அறிய வேண்டின் கணுக்கையன்டை மணிக்கட்டில் தான்

பார்க்க வேண்டும், ஏனெனில் இவ்விடத்தில் தான் நாடி நன்றாய் அறிவதற்குத் தகுந்த படி அமைந்திருக்கிறது, விரல்களினால் அழுத்திப்பார்க்க நாடித்துடிப்பு தெரிவாக விளங்கும், 1. வாத நாடி, 2. பித்த நாடி; 3. சிலேட்டும நாடி; 4. சாத்திய நாடி; 5. அசாத்திய நாடி; 6. வாதபித்த நாடி; 7. பித்த சிலேட்டும நாடி; 8. சன்னிநாடி; 9. மரண நாடி.

1. வாலிபருக்கு நிமிஷம் ஒன்றுக்கு 70 —74 தரந் துடிக்கும்.
2. பெண்களுக்கு நிமிஷம் ஒன்றுக்கு 76 — 80 தரம் துடிக்கும்.
3. ஒருசிலருக்கு நிமிஷம் ஒன்றுக்கு 50 — 60 தரம் துடிக்கும்.
4. அபூர்வம் நிமிஷம் ஒன்றுக்கு 80 தரம் துடிக்கும்.

இதற்குக் குறைந்தால் தேக நிலைமை சரியல்ல வென்று கருதவேண்டும், நாடியின் வேகம், மெதுவு இருதயத்தின் வலிவையும், பலவீனத்தையும் ஒட்டியிருக்கும், ஒழுங்கீன நாடி உடம்பிற்கு அபாயமெனக் கருதவேண்டும், அசீரணநாடி, மத்திரிதய நாடி, ஸ்திரி சங்கை நாடி, மலபந்த நாடி, சன்னிவாத நாடி, in the human body, when the left ventricle is contracted the blood is forced out into the great artery Aorta. The walls of the artery and its branches will then dilate and like wise when the left ventricles dilates the blood in the arteries will be decreased and so the walls of the arteries contract. As heart dilates and contracts, the arteries also take up these two functions.

Therefore the pulse is in fact nothing but that distention and contraction of the arterial walls travelling in the form of a wave. This wave movement is carried through the several parts of the body and where ever the artery runs beneath the skin and close to the bone, there the pulse is clearly perceptible. When the thickness of the arterial wall is lessened the pulse movement will likewise will be found decreased. It is said that the pulse wave runs 30 feet per second. According to Medical Science the pulse is usually felt in the radial artery at the wrist for the reason that it is favourably situated so as to be felt distinctly and without difficulty.

The pulse rate or the number of pulsations per minute in the human body is as follows:

1. In an adult per minute is varied from 70 — 74.
2. In a woman per minute is varied from 76 — 80.
3. In some persons per minute is varied from 50 — 60.
4. Rarly per minute is varied from 80. less than these considered not satisfactory. Pulsation much depends upon the strength or otherwise.
5. In healthy persons the rate varies from 60 — 75 (per minute)
6. In old persons from 65 — 80.
7. In foetus the rate is from 110 — 120
8. In new born child is from 130 — 140.

NOTE 1. In healthy persons it is sometimes so low as 50 or so high as 90. The number of beats varies according to age. If in a man the rate is more than 120 his condition is critical, if it is more than 150 he is sure to die.

NOTE 2. For different kinds of Nadi see introduction to this book Vol - 1 page 38.

நாடிநரம்பு, இரத்தக் குழலும் நரம்பும், blood vesels and nerves.

நாடிநாளம், செவ்விரத்தக் குழலும், காரிரத்தக்குழலும், artery and vein.

நாடிநிதானம், இரத்தவோட்ட நிலைமை, the state or condition of the circulation of blood in the arteries; 2. நாடியின் நிச்சயம், the certainty of pulse; 3. நாடி ஓட்டத்தின் ஆதிகாரணம், the elementary principles of pulsation.

நாடிநிலை, நாடியின் நிலைமை, the state of pulse.

நாடிநிறம், மூன்று வகை நாடிகளின் நிறம், அதாவது வாதம் - கருப்பு, சிவப்பு; பித்தம் - மஞ்சள், பச்சை; ஐயம் - வெள்ளை, the different colours of the three humours in the human body viz — Vatha (wind) black and red; Pitha (bile) yellow and green; Kapha (phlegm) white.

நாடிநூல், நாடி நிலைமையினால் உடம்பின் திரிதோஷ இலட்சணங்களைக் குறிக்கும் நூல், a treatise on pulse and pulsation referring to the three humours in the human system.

2. அகஸ்தியர் தமிழில் செய்த நாடியைப் பற்றிய ஓர் நூல், Agastiyar's work in Tamil on pulse and pulsation.

3. நாடிகளைப்பற்றிய விஞ்ஞான நூல், the science of arteries—Arteriology.

4. பொதுவாக நாடியைப்பற்றிக் கூறும் நூல்; the sum of what is known regarding the pulse — Sphygmology.

நாடிநோய், செவ்விரத்தக் குழல்களுக்கு ஏற்படும் நோய்கள், diseases of an artery or arteries — Arteriopathy.

நாடி நோவு, நரம்புவலி, pain in the nerve.

நாடிபடபடப்பு, நாடி துரிதமாய் அடித்தல், frequency of pulse.

நாடிபதுங்கல்,

நாடிபத்திரம், ஓர் வகைச் சேம்பு, cocoa root — Colocasia antiquoram.

நாடிபத்து, see தசநாடி.

நாடிபயிலுதல், நாடி நூலிற் கூறியுள்ள தாதுக்குறிகளை நோயாளிகளிடம் கண்டு தேர்தல், undergoing the practical course in pulse by examining patients directly.

நாடிப்பார்த்தல், நாடியின் நிலையைப் பரிசோதித்தல், தாது பார்த்தல், feeling the pulse; 2. நாடிக்குறியறிதல், ascertaining the symptoms by the indication of the pulse.

நாடிப்பார்த்தல், நோயாளிகளின் கையைப் பிடித்து நாடிநடையைச் சோதித்தல், examination of pulse of a patient.

நாடிபேதம், நாடியின் வேறுபாடு, variation in the beating of the pulse.

நாடிப்பஞ்சை, செவ்விரத்தக் குழலின் சுவர் பஞ்சுபோல் மெதுவடைதல, abnormal softness of arterial coats — Arterio malacia.

நாடிப்பயிற்சி, தாது அறியும் அறிவு, practice of feeling the pulse and knowing its indications.

நாடிப்பரிட்சை, நாடியைச் சோதித்தல் அதாவது நோயாளியின் வலது அல்லது இடது கையைப் பிடித்து நெட்டைவாங்கி அனல் பிறக்கத் தேய்த்து, பெருவிரல் பக்கமாக ஆரையெலும்பின் மேலோடும் நாடியை மணிக்கட்டுக்கு ஓரங்குலம் மேலாக மூன்று விரல்களால் சமமாக மெதுவாக அழுத்தியும் விரல்களை மாறிமாறி அழுத்தியும், தளர்த்தியும் பார்த்து, பின் நாடி நடையின் முறை கிரமமாக விருக்கிறதா வெனத் தெளிதல், நோயின் மாறுபாடுகளையும், விருத்தியையும்; நாடிப்பரிசோதனையினால் அறியவேண்டும், அதுதான் தகுந்தமுறை, ஆகவே மணிக்கட்டு மேலோடும், நாடிக் குழல்தான் நாடி நடையை கிரமமாகக் காட்டும், கைபிடித்து நாடிபார்க்கும்போது வைத்தியன் நாடியின் அழுத்தமும் விரைவும் கிரமமும் மற்றுமுண்டான வேறுவித இலட்சணங்களையும் விரல்களில் காணப்படும் உணர்ச்சியைக்கொண்டு தெரிந்துகொள்ளலாம்; ஆட்காட்டி விரல் உணர்வது வாதம், நடுவிரல் உணர்வது பித்தம்; மோதிரவிரலில் உணர்வது ஐயம்; பலவித நாடி ஓட்டங்களாவன, 1. எலிவாலைப் போல குறைந்துகொண்டே போகும் நாடி; 2. எறும்பூருவதைப்போல் அறியக்கூடாத நாடி; 3. வெள்ளாடு துள்ளுவதைப்போல் துள்ளக்கூடிய நாடி; 4 எழும்பியும், அழுந்தியும் காணப்படும் நாடி, examination of the pulse and the method adopted by physicians is as follows: He should get hold of the patient's right hand if male and left hand if female stretch the knuckles to cause a crackling noise and rub the hand, over and over again till warmth is produced. To feel the pulse in the right hand, he must use his left hand, and to feel the pulse in the left hand the right hand must be used. In feeling the pulse, he had to touch with the tips of his middle three fingers — ring finger, middle finger and forefinger, the radial artery just about one inch above the wrist in such a way that the forefinger, remians nearet to the wrist, and the ring finger further from the wrist, then press gently with equal pressure and relax alternately until he satisfices as to the regularity of the pulse or other wise. The space between the two adjoing tips of the fingers must be about half a centimeter He must be able to appreciate the rise of the pulse wave under each finger simultaneously and learn their proportious pulse felt by the distal finger — forefinger is Vatham, by the middle finger is Pitham, by the proximal

finger — ring finger is Kapham. He can also note if there is retrograde pulsation. He must be able to learn the rate of the pulse, rhythm indicating whether the beats are equidistant or not and tension. The approximate measure of the systolic pressure. It is determined by nothing the amount of pressure required to obliterate the pulse wave. Examination of pulse is of great clinical importance. From it not only the condition of the heart of the arteries the extent of blood pressure, but the cause of the disease, the present condition of the disease and the disease itself can be known.

The different kinds of pulsations best described by Galen the great physician of Greecc are as follows: 1. Sharptailed pulse — so called as it sinks progressively and becames smaller and smaller like a mouses tail — Pulses myurus; 2. Ant - like pulse being scarcely perceptible like the motion of the ant — Pulsus formicans; 3 Goat leap pulse as it seems to leap like a goat — Pulsus dercadisans; 4. Undulating pulse — Pulsus fluctuosus.

நாடிப்பிடிப்பு, இரத்தக் குழாய்க்கு ஏற்படும் தடதடப்பு, sudden movements caused by spasm to blood vessels — Vasospasam.

நாடிப்புண், நரம்புச்சிலந்தி, see நாடி விரணம்; 2. இரத்தக் குழல்களுக்கு ஏற்படும் புண், local lesions found on the walls of the arteries.

நாடிப்பேதாபேதம், நாடிநடையின் வித்தியாசம், variations in the beatings of the pulse.

நாடிப்போக்கு, இரத்தக் குழல்களுக் குண்டாகும் அலையைப் போன்ற அலைவு, movements like waves of the blood vessels especially arteries — Pulse wave.

நாடிமண்டலம், நரம்பு மண்டலம், nervous region; 2. நிரட்சம், (in Astronomy) terrestrial equator equinoetial; 3. ஆகாசச் சக்கரம், celestial equator; 4. See நாடித் தனித்தலம்.

நாடிமர்மம், ஓர் விரணநோய், an ulcer.

நாடிமூங்கில், குழாய் மூங்கில், hallow bamboo — Bambusa arundinacea.

நாடிமூன்று, இடகலை, பிங்கலை, சுழிமுனை, which see; 2. வாதபித்த, ஐயம் அல்லது கபம், Vatha, Pitha, Kapha pulses.

நாடியடங்கல், நாடித்துடிப்பு குறைவுபடல், sinking of the pulse; 2. ஓர் மரணக்குறி, a death symptom

நாடியடித்தல், நாடியோடல், beating of the pulse — Pulsation.

நாடியந்திரம், குழாவைப் போன்ற யந்திரக் கருவிகள், tubular cyclinderical instruments like syringe etc; 2. நாடி நடையைப் பரிசோதிக்கும் யந்திரம், an instrument for finding out the movements and force of the arterial pulse — Sphygmograph.

நாடியழற்சி, see நாடித்தபம்; 2. இரத்தக் குழலுக்கு ஏற்படும் தாபிதம், inflammation of an artery — Arteritis.

நாடியளவு, நாடிநடையின் வேகத்தினளவு, அதாவது வாதம் 1, பித்தம் ½, ஐயம் ¼ இவ்வளவே யிருக்கில் உடம்பில் நோயில்லை எனக் கொள்ளப்படும், இதற்குத்தான் சமநிலையென்று சொல்லப்படும், Vatham, Pitham and Kapham in normal state must be in the proportion of 1: ½: ¼ any difference in the proportion indicates disease.

நாடியாதீதம், நாடியளவு மீறித்துடித்தல், pulse which is faster in rate than normal — frequent pulse.

நாடியிங்கு, கம்பிலிப்பிசின், cumby resin tree — Gardenia gummifera.

நாடியியக்கம், நாடிநடை, beating of the pulse.

நாடியியங்கல், நாடிநடத்தல், movement of the pulse found in any one of the ten centres in the body.

நாடியியங்குமிடம், நாடிநடையைத் தெரிந்து கொள்ளும் உடம்பிலுள்ள 10 இடங்கள், அதாவது மணிக்கட்டு, குதிகால், கழுத்து, கைம்மூலம் முதலியன, pulse beat centres in the human body as wrist, heel, neck, ellow etc., see நாடித்தனித்தலம்.

நாடியிரைச்சல், இரத்தக் குழல்களில் உண்டாகும் ஒலி, arterial murmur.

நாடியிலக்கணம், பொதுவாக நாடியைப் பற்றியும் நாடிநடையைப் பற்றியும் கூறும் நூல், the sum of what is known regarding the arteries, the science or study of the arteries — Arteriology.

நாடியுதைத்தல், முன்னுகை எழும்பிய நாடி பிறகு எழும்பிய மட்டத்திற்கு வந்து சேர்தல், pulse springing and then rebounding or receding to the original position.

நாடியுப்பு, வளையலுப்பு, which see.

நாடியேற்றம், see நாடியாதீதம்.

நாடியோடுக்கம், தாது விழல், waning or sinking of the pulse; 2. இரத்தக் குழலின் ஒடுக்கம், narrowing of the lumen of arteries and capillaries.

நாடியோடல், see நாடியோட்டம்.

நாடியோடுதல், நாடியியங்குதல்.

நாடிரம், செவ்விரத்தக் குழாய்க் கேற்படும் அழற்சி, inflammation of the artery. see நாடித்தபம்.

நாடிராவம், நாடியிரைச்சல், which see

நாடிவகை, see introduction pages 37 and 38. Vol - I.

நாடிவலுத்தல், மெலிந்த நாடிநடை மீண்டும் பழைய நடையைப் பெறுதல், waning pulse becoming improved in its movements and resumes its original force.

நாடிவிசை, நாடி நடையின் வேகம், the rapidity of the pulse.

நாடிவிதி, நாடி திட்டம் அறிவிக்கும் நூல், science of pulse.

நாடிவித்திரதி, செவ்விரத்தக் குழாயின் புரைகள் விரிந்து கட்டியைப்போற் காணப்படும் ஓர் நோய், இது ஓர் அபாயகரமான நோயெனக் கொள்ளப்படும்; இதனால் வலி, மயக்கம் பாரிசவாயு முதலிய குணங்களுண்டாகும், as abscess like formation due to the dilatation of the walls of an artery marked by pain, giddiness, paralysis etc. It is a dangerous ailment.

நாடிவிரணம், ஆயுள்வேதப்படி சீழ்கொண்டு வீங்கிய கட்டியைக் கவனிக்காது முழுதும் சீழ்கொள்ளும்படி விட்டு அதனால் புரையோடி அனேக கண்களை விடும், சீழ் வெளிவர அனேக துவாரங்களை யுண்டாக்குவதால் இதற்கிப் பெயர், இதனால் சுரம், எரிச்சல், மேல் மூச்சு, வாயுலரல், மூர்ச்சை முதலிய குணங்களேற்படும், இத்தகைய பயங்கரநிலைமை ஆவிகொள்ளும் தன்மையதே என்று கருதப்படும், (In Ayurveda) an abscess in which the pus or swelling burrows into the affected part, if the patient neglects it in its fully supurated stage. It is so called owing to the presence of a large number of recesses or cavities in its side. It is attended with fever, burning sensation, difficulty in breathing, dryness of the mouth and syncope. An attack of this type should be regarded as dreadful and fatal casting around the gloom of death.

நாடிவிரணம், குழிவிரணம், deep seated ulcer, or absress; 2. நரம்புச் சிலந்தி, guinea worm; 3. உட்டுளையேற்பட்ட பௌத்திரம், fistula; 4. புரையோடிய புண், sore with a sinus; 5. புரையோடிய கட்டி, abscess with a sinus or sinuses; 6. நரம்புகளில் உண்டாகும் கட்டி, abscess of the arteries or other vessels.

நாடிவிரிதல், செவ்விரத்தக்குழலின் சுவர் விரிந்து காணல், distension of an artery.

நாடிவிழுதல், see நாடி ஒடுங்கல்.

நாடிவிழுதல், தாதுவின் ஒடுக்கம், sinking of the pulse.

நாடிவேகம், நாடி நடையின் துரிதம், rapidity of pulse.

நாடீகம், ஓர் வகை சேம்பு, see நாடிபத்திரம்.

நாடீமர்மம், see நாடிமர்மம்.

நாடு, உள்ளூர், referring to our country as opposed to சீமை foreign as for example நாட்டுச்சர்க்கரை × சீமைச்சர்க்கரை indigenous or country sugar × foreign sugar or white sugar.

2. பூண்டின் முதற்பெயர், plants first term as நாட்டு வாதுமைக்கொட்டை, country almond.

3. உள்நாடு, as opposed to வெளிநாடு as country liquor as opposed foreign liquor.

4. விளைவுநிலம், agricultural land or rural tract as opposed to forest tract (உ-ம்) நாடுபடுதிரவியம், country products as opposed to காடுபடு திரவியம், forest products as honey sandal, teak etc.

5. நிலம், land as opposed to கடல், sea (உ-ம்) நாடுபடு திரவியம், products of land as opposed to கடல் படுதிரவியம், products of sea as fish, salt, coral etc.

6. ஊர், city as opposed to மலை mountain or hill (உ-ம்)ஊர்க்குருவி × மலைக்குருவி.

NOTE: — It is a term generally indicating Indian as opposed to English or European. It also means country in the oblique form.

நாடுபடுதிரவியம், 1. செந்நெல்; 2. செவ்விளநீர்; 3. சிறுபயறு; 4. கரும்பு; 6. வாழை, country products red paddy red tender cocoanut. green gram. sugarcane; and plantain. these five are important products of the country.

நாடோடித்தனம், வீட்டில் தங்காது ஊர்சுற்றும் பிரியமேற் கொள்ளும் ஓர் வகைப்பித்து, a morbid dislike of home life but with a desire or mania for wandering — Apodemialgia.

நாட்காலம், விடியற் காலம், early morning.

நாட்குணம், நறுங்குறிஞ்சி conchead — Stobilanthus genus.

நாட்கூறு, முற்பகல், fore noon.

நாட்சோறு, காலை உணவு, morning meal.

நாட்டகத்தி, அகத்தி, West Indian sesbane — Sesbania grandiflora as opposed to சீமையகத்தி foreign agatti — Cassia alata.

நாட்டக்ரோட்டு, வங்காளத்தில் விளையும் அக்ரோட்டுக் கொட்டை, இதன் பருப்பு தின்பதற்குதவும், இதினின்று எண்ணெய் எடுத்து விளக்கெரிப்பார்கள், பிண்ணாக்கு எருவாகக் கொள்ளப்படும், Bengal wall nut — Aleuritis triloba alias A. mollucaua, Kernels are eaten and oil extracted is used for burning lamps. oil cake is used as a manure.

நாட்டமிலி, குருடன், blind man.

நாட்டமைதி, ஊரில் நோயின்மை, state free from epidemics.

நாட்டம், கண், eye; 2. விருப்பம், desire, liking.

நாட்டவரை, அவரை, country bean as opposed to சீமைஅவரை, French beans.

நாட்டா, (நாட்டு + ஆ) ஊர்ப்பசு, country cow as opposed to காட்டுப்பசு, wild cow or சீமைப்பசு, foreign cow.

நாட்டாமணக்கு, ஆமணக்கு, Castor oil plant — Ricinus communis as opposed to காட்டாமணக்கு, common physic nut — Jatropha cureas; சீமையாமணக்கு, foreign castor J. montana; மலையாமணக்கு, hill physic nut — J. multifida.

நாட்டாரஞ்சி, நாட்டுக்கிச்சிலி, country orange — Citrus aurantium as opposed to காட்டுக்கிச்சிலி, wild orange or lime — Atlantia monophylla.

நாட்டாவாரை, ஆவாரை, tanner's senna — Cassia ariculata as opposed to மலையாவாரை அல்லது காட்டாவரை, six leaved senna — Cassia tomentosa; 2. பேயாவாரை, wild cassia — Cassia occidentalis, சீமையாவாரை, Sumitra senna — Cassia siamia.

நாட்டிகம், வெண்முத்துச் சோளம், white guinea wheat — Zesmays.

நாட்டிஞ்சி, இஞ்சி, Ginger — Zingiber officinale as opposed to காட்டிஞ்சி, wild ginger — Z. capitulum.

நாட்டியெடுத்தல்.

நாட்டிலந்தை, இலந்தை, Indian plum — Zizyphus jujuba as opposed to காட்டிலந்தை, jungle jujube — Z. rugosa.

நாட்டிலவு, இலவு, silk cotton — Bombox mallabaricum as opposed to காட்டிலவு, false traganth — Cochlospermum gossypium.

நாட்டிலுப்பை, இலுப்பை, mahwa of S. India — Bassia longifolia as opposed to காட்டிலுப்பை, forest or wild mahwa — Bassia latifolia alias Carysophyllum Rox burghii. It is distinguished from சீமையிலுப்பை, mohwah — Achras sapota.

நாட்டீருள்ளி, see நாட்டு வெங்காயம்.

நாட்டு, ஊருக்குரிய relating or referring to country; 2. சுதேசிய indigenous as opposed to பரதேசத்திய foreign.

நாட்டுஅக்ரோட்டு, நாட்டக்ரோட்டு, இம்மரம் வெகு அழகாகவிருக்கும், தென்னிந்தியாவில் அனேக பிரதேசங்களில் காணலாம், இது கோடைகாலத்தில் செழித்துப் புட்பிக்கும், இதன் கொட்டையிலிருந்து ஓர்வித எண்ணெய் எடுக்கலாம், இதற்கு ஆமணக்கு எண்ணெயைவிட விசேஷக் குணம் உண்டு, குமட்டல், வயிற்றுவலி முதலான குற்றங்களில்லாமலே உடம்பைக் குளிரும்படி செய்யும், It is a large and hand-some tree. In S. India it is found grown in several provinces, It flowers in the rainy season. From the nut is extracted a large proportion of fixed oil which is pronounced to be superior to castor oil. Its medical properties will be found that it acts as a mild and sure purgative being unattended either by nausea, or colic and other ill effects. It cools the system.

NOTE :— It is distinguished from English walnut or European walnut tree — Juglaus regia and white walnut — Juglaus cinerea.

நாட்டுஅதிமதுரம், அதிமதுரம், country liquorice, Indian liqurice — Glycirrhiza glabra, see *அதிமதுரம்*. It is distinguished from English liquorice root cultivated in England.

நாட்டுஅதிவிடயம், அதிவிடயம், which see.

நாட்டுஅமுக்கார கிழங்கு, அசுவகந்தி, as opposed to *சீமை அமுக்காரக் கிழங்கு*, withania somnifera.

நாட்டுஇரேவல்சின்னி, see *நாட்டுமஞ்சட் சீனக்கிழங்கு*.

நாட்டுஈச்சை, *சாதாரண ஈச்சமரம்*, common date — Phoenix dactylifera as opposed to *காட்டீச்சை*, wild date — Phoenix sylvestris.

நாட்டுஊமத்தை, ஊமத்தை, Indian datura in comparison with Europe datura — Datura stramonium cultivated in Britain.

நாட்டுஎரிவண்டு, எரிவண்டு, Telimifly — Indian cantharides — Mylabris chicarii in *comparison* with Blister beetle or Spanish fly collected in Russia, Sicily and chiefly in Hungry.

நாட்டுக்கஞ்சா, Indian hemp as distinguished from Canadian hemp — Apocynum cannabinum

நாட்டுக்கடலை, கடலை, Bengal gram — Cicer aurictinum as opposed to *காட்டுக்கடலை*, wild Bengal gram — Mulua rotundifolia.

நாட்டுக்கடுகு, கடுகு, mustard — Brassia juncea as opposed to காட்டுக்கடுகு, wild mustard and *சீமைக்கடுகு*, black mustard.

நாட்டுக்கடுகு ரோகணி, கருப்புக்கடுகு ரோகணி, black hellebore — Helleborus niger compared with the English white hellebore — Helleborus foetidus.

நாட்டுக்கடுக்காய், கடுக்காய், Indian gall nut — Terminalia chebula as compared with white gall nut from which, gallic acid and tannic acid are prepared in Europe.

நாட்டுக்கத்தரி, கத்தரிக்காய், common brinjal as opposed to *காட்டுக்கத்திரி*, wild brinjal — Capparis sepiaria.

நாட்டுக்கதலி, நாட்டுவாழை.

நாட்டுக்கந்தம், பேராமுட்டி, fragrant pavonia — Pavonia odorata.

நாட்டுக்கமுகு, கமுகு, areca nut palm — Areca catechu as opposed to *காட்டுக்கமுகு*, Celyon betel palm — Areca concinna.

நாட்டுக்கரு, ஐங்காய மெழுகு, a medicine prepared from the foetus by a secret process and used in magic; 2. *வழலையின் பெயர்*, salt found on the soil of fuller's earth.

நாட்டுக்கருணை, *கருணைக்கிழங்கு*, elephant foot yam — Typhonium trilobatum alias T. orixeuse as opposed to *காட்டுக்கருணை*, forest kachvu and *மலைக்கருணை*, mountain elephant yam — Amorpho phallus campanulatus.

நாட்டுக்கருவா, கருவாப் பட்டை, country cinnamum as opposed to *காட்டுகருவா*, wild cinnamum — Cinnamonum wightis.

நாட்டுக்கருவாழை, ஓர்வகை வாழை, a kind of country plantain.

நாட்டுக்கருவேல், கருவேல், black babool, Indian gum — Acacia arabica distinguished from *சீமைவேல்*, black wattle — Acacia decurrens or Australian black wood — Acacia melanoxylon.

நாட்டுக்கல்நார், see *கல்நார்*, as distinguished from *சீமைக்கல்நார்*, a fibrous mineral substance — Asbestos which is in combustible.

நாட்டுக்கறிவேப்பிலை, சாதாரண கறிவேப்பிலை, curry leaf tree — Murraya Koenigii as opposed to *காட்டுக்கறிவேப்பிலை*, common shruby wampee tree — Clausena indica.

நாட்டுக்கற்பூரஇலை, கற்பூர இலை, camphor leaf as opposed to *சீமைக்கற்பூர இலை*, sage-tea plant — Salvia genus.

நாட்டுக்கற்பூரவல்லி, கற்பூரவல்லி, country lavender — Lavendula carnosa as opposed to *சீமைகற்பூரவல்லி*, common lavender — Lavendula veera.

நாட்டுக்கற்றாழை, *கற்றாழை*, Indian aloe — Aloe vera (typica) as opposed to *சீமைக் கற்றாழை*, foreign aloe or fetid aloe — Foureroya gigantea.

நாட்டுக்கிச்சிலி, உள்ளூர்க் கிச்சிலி, Indian country orange as distinguished from வெளியூர்க் கிச்சிலி, one of foreign countries as Ceylon Portugal, Batavia, China etc.

நாட்டுக்கிச்சிலிக் கிழங்கு, கற்பூரக்கிச்சிலிக் கிழங்கு, orange root — curcuma zeoloaria as opposed to சீமை or சீனக்கிச்சிலிக் கிழங்கு, camphor zedoary — Hedycharum coronarium.

நாட்டுக்கிளுவை, கிளுவை, Indian balsam tree — Balsmodendron berriyi as opposed to மலைக்கிளுவை, hill balsam — Protium caudatum.

நாட்டுக்கீழாநெல்லி, feather foil — Phyllanthus poly phyllum as opposed to காட்டுக் கீழாநெல்லி, forest feather foil — P. reticulatis.

நாட்டுக்கெந்தி, கௌரி பாஷாணம், a kind of prepared arsenic — yellow oxide of arsenic.

நாட்டுக்கொடி முந்திரிகை, கொடி முந்திரிகை, common grape vine—Vitis vinifera as opposed to காட்டுக் கொடிமுந்திரிகை, jungle grape vine — Vitis latifolia.

நாட்டுக்கொட்டைக்களா, கொட்டைக்களா, Sweet thorn — Flacourtia rammtchi as opposed to சீமைக்கொட்டைக்களா, Ceylon sweet thorn — F. inermis.

நாட்டுக்கொய்யா, கொய்யாப்பழம், common country guava — Pisidium guyava (pyriferum) as opposed to காட்டுக்கொய்யா, wild guava of Ceylon —Myrtus canescens or சீமைக்கொய்யா — Chinese guava —Psidium cattleyianum.

நாட்டுக்கொழுஞ்சி, சிறுகிச்சிலி, small orange — Glycomis penta phylla compared with சீனக்கொழுஞ்சி, musk lime — Triphasia trifoliata.

நாட்டுக்கொன்றை, சரக்கொன்றை, common cassia — Cassia fistula as opposed to காட்டுக் கொன்றை, wild kondray — Pithecolobium bigeminum.

நாட்டுச்சடாமாஞ்சி, சடாமாஞ்சி, Indian spikenard — Nardostachya jatamansi as compared with விளைத்தி சடாமாஞ்சி, foreign spikenard — Patrinia jatamansi.

நாட்டுச்சடாமாஞ்சி யெண்ணெய், தலைமயிர் வளரவும், நரைத்த மயிர் கருப்பாகவும் உபயோகிக்கு மெண்ணெய், இது சடாமாஞ்சிலோடு மற்றச் சரக்குகளையும் சேர்த்துத் தயாரிக்கும் எண்ணெய். a medicated oil prepared from valerian root as a chief ingredient along with other drugs for luxuriant growth of hair and for turning grey hair into black.

நாட்டுச்சணச்சி, பேய்த்தும்பை, Leucus linifolia.

நாட்டுச்சண்பகம், சண்பகம், golden champak —Michelia nilagirica as opposed காட்டுச்சண்பகம், white champak — Michelia genus.

நாட்டுச்சதகுப்பை, சதகுப்பை, dill plant— Anethum sowa distinguished from சீமைச் சதகுப்பை, dill plant — Anethum gravelons cultivated in England and middle Europe, and opposed to சதகுப்பிசக்களவன் which is காட்டுச் சதகுப்பை, a wild plant akin to common dill — Anethum graveolens.

நாட்டுச் சந்தனம், சிவப்பு சந்தனம், red sandal wood — Pterocarpus santalinus; 2. வெண்சந்தனம், white sandal wood — Santalinum album as opposed to காட்டுச் சந்தனம், bastard sandal — Erythroxyon monoxynum.

நாட்டுச்சரக்கு, உள்ளூர்ச் சரக்கு, country produce as opposed to வெளியூர்ச்சரக்கு, foreign produce.

நாட்டுச்சர்க்கரை, உள்ளூர் கரும்பினின்று காய்ச்சியெடுக்கும் சிவப்பு சருக்கரை, இது மருந்துகளுக்கு உதவும், Indigenous. country brown sugar, prepared from sugarcane, it is useful in Medicine as vehicle, and to prepare some medicines as syrups, electuary etc; 2. சுத்தி செய்த வெள்ளைச் சருக்கரை, white sugar purified from brown sugar, It is distinct from சீனி or சீமைச் சருக்கரை which is beet root sugar imported from foreign countries.

நாட்டுச் சர்க்கரை வள்ளி, சர்க்கவரவள்ளிக் கிழங்கு, sweet potato — Ipomaea batatas as opposed to மலைச்சக்கரைவள்ளி, mountain sweet potata — Manihot utilissimia. இதுவே ஆள்வள்ளிக் கிழங்கு, Tapioca plant.

நாட்டுச்சலம், கீழ் பூமித்தண்ணீர், water of low level countries as distinguished from மேல்பூமிசலம் அதாவது சுனைநீர், மலைநீர், water of high land countries as mountain water or hill water.

நாட்டுக்கவுக்காரம், உழமண், fuller's earth; 2. சுண்ணும்புச் சவுக்காரம், country soap — Sapo indica It is opposed to சீமைச்சவுக் காரம், soap imported from Europe.

நாட்டுச்சவுண்டல், தகரை, பெருந்தகரை, west Indian bead tree — Leucena glanea.

நாட்டுச்சாதிக்காய், ஊரில் பயிராகும் சாதிக் காய், common nutmeg cultivated in countries—Myristiea fragrans alias M. aromatica. It is distinct from காட்டுச்சாதிக்காய், wild nut meg Myristica laurifolia and from மலை சாதிக்காய், M. malabarica.

நாட்டுச்சாமந்தி, சாதாரண சாமந்தி, Indian chamomile — Chrysanthemum indicum as opposed to சீமைசாமந்தி, Europe chamomile — Anthemis nobilis and காட்டுச் சாமந்தி, wild chamomile — Matricuria chamomile.

நாட்டுச்சாம்பல், சம்பு, common jamoon — Eagenia jambulina as compared with காட்டுச் சாம்பல் or சம்பு, water jaumoona — Eugenia munronii.

நாட்டுச் சாம்பிராணி, குந்துருக்கம் பிசின், Indian olibanum, Indian frankincense — Boswellia serrata alias B. glabra. It is quite different from மலாக்கா சாம்பிராணி, Mallaca benzoin (Eastern Archipelago) — Styrox benzoin.

நாட்டுச்சாரி, சுடலையாவாரை, a kind of senna — Cassia genus.

நாட்டுச்சேவல், உயர்தரமில்லாச் சேவல், country cock.

நாட்டுச்சிமிக்கி, சிமிக்கி, passion flower — Passiflora buonapartea as opposed to மலைச் சிமிக்கி, mountain passion flower — P. leschenaulties.

நாட்டுச்சிவதை, சிவதை. Indian Rhubarb Indian jalap Ipomea turpethun as opposed to சீமைச்சிவதை, Rhubarb root — Rheum officinal.

நாட்டுக்சீயக்காய், நல்ல சீயக்காய், soap pod tree — Acacia concinna as opposed to காட்டுச்சீயக்காய், sensitive tree — Mimosa rubicaulis.

நாட்டுச்சீரகம், சீரகம், common cumin — Cuminum cyminum as opposed to காட்டுச் சீரகம், wild cumin — Vernonia anthelmintica.

நாட்டுச்சீரகவல்லி, சீரகவல்லி, common yam — Dioscorea sativa as opposed to காட்டுச் சீரகவல்லி, prickly yam — Dioscorea pentaphylla.

நாட்டுச்சீனி, சிவப்புச்சர்க்கரை, brown sugar See நாட்டுச்சருக்கரை.

நாட்டுச்சுண்டெலி, வீட்டுச்சுண்டெலி, common mouse as opposed to காட்டுச் சுண்டெலி, forest mouse, Musrodentia used in unani medicine.

நாட்டுச்சுண்டை, சுண்டை, unarmed night shade — Solanum pubescens as opposed to காட்டுச்சுண்டை or மலைச்சுண்டை, wild brinjal—Solanum verbacifolium alias S. torvum.

நாட்டுச்சுரை, பெருஞ்சுரை, large bottle gourd as opposed to காட்டுச்சுரை, false calabash — Cucurbita lagenarius.

நாட்டுச் சேங்கொட்டை, பெரிய சேரான் கொட்டை, glabrous marking nut — Semicarpus anacardium (typica) as opposed to காட்டுச் சேரான், jungle marking nut — Holigarna arnottiana or தேன் சேங் கொட்டை, Malabar marking nut Semicarpus travancorica.

நாட்டுச்சோளம், சோளம், great millet — Sorghum vulgare as opposed to காட்டுச் சோளம், wild cholum — Lantana indica.

நாட்டுத்தமரத்தை, தமரத்தை, coramandal goose berry — Averrhoa carombola as opposed to காட்டுத்தமரத்தை, hill carombola — Avorrhoa genus.

நாட்டுத்தாமரை, நீர்த்தாமரை, Lotus — Nelumbium speciosum as opposed to காட்டுத்தாமரை, wild lotus and மலைத் தாமரை, hill lotus Similax macro phylla.

நாட்டுத்துவரை, துவரை, common dholl — Cajanus indicus as opposed to காட்டுத் துவரை, jungle dholl — Atylosia candollei.

நாட்டுத்துளசி, துளசி, holy basil — Ocimum sanctum as opposed to காட்டுத்துளசி, wild basil — Ocimum adscendens.

நாட்டுத்தேவதாரி, தேவதாரி, Deccany deodar — Erythroxylon monogynum as opposed to சீமை தேவதாரி, English deodar — Pinus longifolia.

நாட்டுத்தேன், ஊரில் கிடைக்கும் தேன், country honey collected in town as opposed to காட்டுத்தேன், honey collected in the forests.

நாட்டு நவாச்சாரம், தமிழ்வைப்பு முறைப் படி தயாரிக்கும் நவாச்சாரம், salammoniac prepared according to Tamil pharmaccutical method as distinguished from சீமை நவாச் சாரம், the one prepared by English method.

நாட்டு நன்னாரி, நன்னாரி, country sarsaparilla Hermi desmus indicus as opposed to சீமை நன்னாரி, Jamaica sarsaperilla.

நாட்டு நாரத்தை, நாரத்தை, bitter orange — Citrus aurantium distinct from காட்டு நாரத்தை, wild bitter orange — Atlantia monophylla.

நாட்டுநாவல், நாவல், jaumoon — Eugenia jamboo as opposed to காட்டுநாவல், wild jaumoon — E. acquea and மலைநாவல், black plum Eugenia caryophyllum.

நாட்டு நிலவாகை, see நாட்டு நிலாவிரை.

நாட்டு நிலாவரை, see நாட்டாவாரை.

நாட்டு நிலாவிரை, நிலாவிரை, Tinnevelly Senna — Cassia lanceolata alias Cassia angustifolia as compared with சீமை நிலாவிரை, foreign senna — Cassia acutefolia.

நாட்டுநூக்கு, சாதாரணநூக்கு, Indian black wood — Dalbergia latifolia as opposed to சீமை நூக்கு, West Indies Mahogany— Soymiah mahogany

நாட்டுநொச்சி, நொச்சி, five leaved chaste tree — Vitex negundo as opposed to காட்டுநொச்சி, tall chaste tree — Vitex altissima.

நாட்டுப் பஞ்சு, see நாட்டுப்பருத்தி.

நாட்டுப் பயறு, பயிரிட்டப்பயறு, cultivated green pulse as opposed to காட்டுப்பயறு, pulse growing in forests of its own without cultivation.

நாட்டுப்பருத்தி, பருத்தி, country cotton — Indian cotton — Gossypium herbaceum as opposed to காட்டுப்பருத்தி அல்லது மலைப் பருத்தி, golden silk cotton—Cochlospermum gossypium and சீமைப்பருத்தி—Barbadoss cotton — Gossypium berbadense.

நாட்டுப்பலா, ஊர்ப்பலா, common jack — Artocarpus integrifolia as opposed to சீமைப்பலா, foreign jack — Artocarpus incisa and also காட்டுப்பலா, wild jack — A. hirsuta and மலைப்பலா, mountain jack — Navelea purpurea.

நாட்டுப்பன்றி, ஊர்ப்பன்றி, country pig as distinguished from காட்டுப்பன்றி, wild boar or வெள்ளைப்பன்றி, white pig (English pig).

நாட்டுப்பாதாம், see நாட்டுவாதுமை.

நாட்டுப் பிரண்டை, பிரண்டை, adamant creeper — Vitis quardrangularis as opposed to காட்டுப்பிரண்டை, Iguana's foot vine— Vitispedata.

நாட்டுப்பிராய், பிராய், demon tree — Streblus as per as opposed to காட்டுப் பிராய், elliptic leaved mercury — Coelodepas calycinum.

நாட்டுப் புகையிலை, புகையிலை, tobacco — Nicotiana tobacum as opposed to காட்டுப் புகையிலை, wild tobacco — Lobelia nicotianafolia.

நாட்டுப்புளி, புளி, tamarind — Tamarindus indica as opposed to காட்டுப்புளி, Manilla tamarind — Pithecolobium dulce and மலைப் புளி, hill tamarind — Garcinia Xanthochymus.

நாட்டுப்புரு, வீட்டுப்புரு, home pigeon — Columba livia as opposed to மலைப்புரு, rock pigeon — Columba intermedia and காட்டுப்புரு, wood pigeon — C. haviala.

நாட்டுப்பூரா, நாட்டுச்சருக்கரை, see நாட்டுச் சீனி.

நாட்டுப்பூவரசு, பூவரசு, portia tree — Thespesia papulnea as opposed to காட்டுப்பூ வரசு, false fern tree — Filicium decipicus.

நாட்டுப்பூனை, வீட்டுப்பூனை, cat as opposed to காட்டுப்பூனை, wild cat.

நாட்டுப்பேய்ப்புடல், see நாட்டுமாதரை, as opposed to காட்டுப் பேய்ப்புடல், forest devil gourd — Trichosanthes lacinosia.

நாட்டுப் பைத்தியம், எப்பொழுதும் ஊரி லேயே வசிக்க மனங்கொள்ளல், a mania for living in the country — Citymania as opposed to காட்டுப் பைத்தியம், எப்பொழு தும் தனித்துக் காட்டிலேயே வசிக்க மனங் கொள்ளல், insane passion for solitude — Agromania.

நாட்டுமகிழம், மகிழம்பூ, ilanji — Mimusops elengi as opposed to சீமை மகிழம்பூ, foreign ilanji — Sydoroxylon incrine.

நாட்டுமஞ்சள் சீனக்கிழங்கு, இது ருஷயா, சீனம், துர்க்கி இவ்விடங்களில் விளையும். இந்தியாவில் விளைவது அவ்வளவு சிறந்த தல்ல, ஆகவே இப்பெயர், இதன் பச்சை வேரில் புளிச்சத்தும், சுண்ணும்புச் சத்தும், உண்டு, கசப்பும் ஓர் விதமான வாசனையும் வாய்ந்தது, இதந்த துவர்ப்புக் குணமுள்ள தால் பேதியாகும் குணம் குறைவாகவே யிருத்தல், ஆகவே, இது மலபந்தம், பாண்டுரோகம் உடையவர்களுக்கும், கர்ப் பிணிகளுக்கும் சிறந்தது, பிரசவப் பெண் கள், குழந்தைகளின் மலபந்தம், பெண் களின் சோகை, சூலைப்பிடிப்பு, இவைக ளுக்கு மிகச் சிறந்தது, பழைய மலத்தை

வெளியாக்கி மலத்தைக் கட்டிவிடும், இதை தனியாகவாவது மற்றச் சரக்குகளுடன் சேர்த்தாவது குன்மத்திற்குக் கொடுப்ப துண்டு. இதற்கு மற்ற விரேசன மருந்து களைப்போல் வேகமில்லாமல் அமைதியான குணமுண்டென்பதே ஒரு சிறந்த வித்தியா சம், வழக்கமாகவே மலபந்தம் உடையவர் கள் மற்ற பேதிமருந்துடன் கலந்து சாப்பிடு வது உத்தமம், Indian rhubarb — Rheum emodi It is less active than that grown in China. Turkey and Russia and hence its name. In fresh root oxalic acid exists in the juice and crystals of oxalate of lime give gritliness to the roots. The dried roots taste bitter and faintly astringent and aromatic with a peculiar odour. So it is primarily a mild and efficient cathartic and secondarily astringent. It is generally prescribed in constipation, dropsy and also for pregnant women. In the puerperal state of women, in the constipation of children, anemic females and gouty subjects it is especially recommended owing to the mildness in its operation. It proves highly useful in diarrhoea depending upon the presence of crude and irritating ingesta. In some forms of dyspepsia it is a remedy of great value either alone or combined with other drugs or agents. It differs from many cathartics is not causing irritation of the alimentary canal. If prescribed in cases of habitual constipation, it should be combined with some other laxative.

NOTE:— 1. It is also called Himalayan rhubarb. The root or this plant in the elevated portion of the Himalayas. There are two principal varieties The large one — Rheum emodi, occurs in twisted and cylenderical pieces of various sizes and shapes. It is of a dark brown colour, feeble odour and bitter astringent taste and the powder of a dull brownish yellow colour. The small variety — Rheum webbianum, consists of short transverse segments of the root branches and is of a dark browynish colour, odourless, with a bitter astringent taste Both varieties are liable to considerable variation in physical characters. The indigenous rhubarb procured in the bazaars is an inferior variety and is not so good as the Chinese or Turkey rhubarb.

NOTE:— 2. Rhubarb acts as a stomachic and slight astringent in small doses, as a purgative in large doses. Its purgative action is generally followed by constipation dependant on its astringent constituents. In consequence of its purgative properties, it is often used at the commencement of diarrhoea depending on the presence of irritent matter in the canal which is thus expelled and the subsequent astringent effect proves very valuable. It is frequently combined with magnesia when given to children. In scrofulous children, it is sometimes useful, if combined with a mercurial alterative aiding and giving tone to the digestive organs. Externally it is applied to indolent ulcers Hakeems use this more often than the Vaidyans. The petioles are used in cooking.

நாட்டுமஞ்சள் சீனக்கிழங்கு, see இரேவல் சின்னிக்கிழங்கு.

நாட்டுமண், செம்மண், red ochre.

நாட்டுமந்தாரை, மந்தாரை, mountain ebony — Bauhini a varigata as opposed to காட்டு மந்தாரை, wild mountain ebony — B. tomentosa.

நாட்டுமரவட்டை, ஓர்வகை அட்டை, இது கடித்தால் உடம்பில் தடித்துப் பொடி சிரங் குகள் எழும்பும், wood louse. Its fluid is poisonous and so its bite gives rise to elevated swelling patches — Scabilis.

நாட்டுமருக்காரை, மருக்காரை, common emetic nut — Randia dumetorum as opposed to மலை மருக்காரை, hill emetic nut — Randia candolleana.

நாட்டுமல்லிகை, மல்லிகை, jasmine — Jasminum sambuc as opposed to காட்டுமல்லிகை, wild jasmine — J. angustifolium and மலை மல்லிகை, tree jasmine — Millingtonia hortensis.

நாட்டுமாசிபத்திரி, மாசிபத்திரி, Indian alsinth — Artemesia vulgaris. Madras absinth — A madra patana as opposed to English absinth — Artemesia absinthium. Both are useful as stimulent and powerful bitter tonic. See மாசிபத்திரி.

நாட்டுமாதரை, பேய்ப்புடல், devil's gourd — Trichosanthes cucumerina. See காட்டுப் பேய்ப்புடல்.

நாட்டுமாதளை, மாதளை, common pomegranate — Punica granatum as opposed to சீமை மாதளை, common guince — Cydonia vulgaris.

நாட்டுமிளகாய், மிளகாய், common chilly — Capsicum fruitescens as opposed to சீமை மிளகாய், Nephane chilly c f nepalense.

நாட்டுமிளகு, மிளகு, common black pepper — Piper nigrum as opposed to காட்டு மிளகு, wild black pepper — Piper sylvestore.

நாட்டுமீன், குளம் அல்லது ஆற்றுமீன், fresh water fish — Trout as opposed to கடல்மீன், sea fish.

நாட்டுமுள்ளங்கி, முள்ளங்கி, country radish — Rappanus sativus as opposed to காட்டு முள்ளங்கி, forest country radish — Sonchus oleraceous.

நாட்டுமுயல், முயல், hare as opposed to காட்டுமுயல், jungle hare — Oddicnemus crepitaus.

நாட்டுமுருங்கை, முருங்கை, country horse radish — Hyperinthera moringa as opposed to காட்டு முருங்கை, jungle moringa — Ormocarpum sennoides.

நாட்டுமூங்கில், குழாய்மூங்கில், hollow country bamboo as opposed to காட்டு மூங்கில், stone bamboo or solid bamboo.

நாட்டுருழிமஸ்தகி, பூனைக்கண் குங்கிலியம், mastich tree — Pistacia lentiscus. It is a resinous exudation from the tree. see பூனைக்கண்குங்கிலியம்.

நாட்டுரேவல்சின்னி, see நாட்டுமஞ்சட் சீனக்கிழங்கு.

நாட்டுரோஜா, வங்காள அல்லது சீனரோஜா Bengal or China rose — Rosa indica.

நாட்டுவசம்பு, வசம்பு, sweet flag — Acorus calamus as opposed to மலைவசம்பு, mountain sweet flag — Costus speciosus.

நாட்டுவள்ளி. சர்க்கரை வள்ளி, sweet potato — Ipomea batatus as opposed to காட்டுவள்ளி, Goa potato — Dioscorea aculeata.

நாட்டுவறியாள், பெருங்குறிஞ்சா, vomitting swallow root — Secamone emetica.

நாட்டுவாகை, வாகை, common sirissia — Albizzia lebbek as opposed to காட்டு வாகை jungle sirissa — Acacia lebbek and மலைவாகை, hill sirissa — Albizzia procera and சீமைவாகை, rain tree — Enterolobium saman.

நாட்டுவாதுமை மரம், இது மலாக்கா மரமாயிருந்தாலும் இந்தியாவில் எங்கும் விளையும், இம் மரம் உயரம் 50 அடி, இலைகள் கிளைகளை ஒட்டியிருக்கும், காம்புகள் சிறியன, பூக்களும் சிறியவை, மங்களான வெண்மை, இதன் கொட்டை தித்திப்பு, பாதாம் கொட்டையைப் போலிருக்கும், பருப்பினின்று பாதிக்கு மேலாகவே எண்ணெய் எடுக்கலாம், இவ்வெண்ணெயைப் பாதாம் எண்ணெய்க்குச் சமமாகவே சொல்லலாம்; இதை நாட்பட வைத்திருந்தால் காறலடிக்கும், இதன் பட்டை, இலை பல்லுக்குச் சாயமேற்றவுதவும், இதன் பருப்பைப் பாதாம் பருப்பைப் போல் தின்னலாம். It is a Molucean cultivated all over India. Country almound — Terminalia catappa. Tree 50 ft. leaves about the extremities of the branchlets, short petioled, flowers small, dull white, the nut is almost the same as sweet almond. The kernel yields more than 50% of pure bland oil similar to sweet almond oil. It is apt to become turbid by keeping long; the root and bark are used to dye teeth.

நாட்டுவாழை, நாட்டுக்கதலி, வாழை, common plantain—Musa paradisiaca as opposed to காட்டு வாழை, wild plantain — Musa superba நாட்டு வாதுமை, வாதாமரம் country almond — Terminalia catappa as oppsed to சீமை வாதுமை, sweet almond—Amygdala communis alias A. dulcis of S. Europe and Persia.

நாட்டுவாறிகம், நெருஞ்சில், caltropes —Tribulus terrestris.

நாட்டுவெண்டை, வெண்டை, lady's finger — Hibiscus esculants as opposed to காட்டு வெண்டை wild musk mallow — Hibiscus ficulneus and மலை வெண்டை, hill rose mallow — Hibiscus collinus.

நாட்டுவெள்ளரி, முள் வெள்ளரி, common cucumber — Cucumis sativus.

நாட்டுவேங்கை, வேங்கை, common kino-tree — Pterocarpus marsupium as opposed to மலைவேங்கை அல்லது முள்வேங்கை spinous kino tree — Bridelia retusa.

நாட்டுவேம்பு, வேம்பு, country or common margosa—Azadirracta asindica opposed to மலை வேம்பு, hill neem — Melia composita சீமைவேம்பு, foreign neem—Melia azaderach.

நாட்டுவேல், வேலமரம், common babool — Acacia genus as opposed to காட்டுவேல், umbrella thorn babool —Acacia plani frons or சீமைவேல் அல்லது பரங்கிவேல், foreign solah — Parkisona acubaata.

நாட்டுவைத்தியம், உள்நாட்டுக்குரிய ஆயுள் வேதம் அல்லது சித்த வைத்தியம் அல்லது யூனானி முறைகளைக்கொண்டு செய்யும் வைத்தியம், practice of indegenous systems of medicine as Siddha, Ayurveda and Unani as opposed to சீமை வைத்தியம் Allopathic medicine.

நாட்டுவைத்தியன், உள்நாட்டு வைத்தியன் Native physician as apposed to சீமை வைத்தியன், English doctor.

நாட்டெரிவண்டு, கொப்பளிக்கச் செய்யும் ஓர் வண்டு, telnifly.

நாட்டையகலத்தான்,

நாட்டோடரிசி, வெள்ளைப்பூண்டு. garlic.

நாட்பட்ட கழிச்சல், கிராணி—chronic diarrhoea.

நாட்பட்ட சரக்கு, சத்து நீங்கிய சரக்கு, an old drug without effect.

நாட்பட்டநோய், தீராத நோய் long standing or chronic disease.

நாட்பழக்கம், தினப்பழக்கம், daily practice.

நாட்பு, வலிமை, strength

நாட்பூ, அப்போது மலர்ந்த பூ, flower blossmed afresh.

நாட்போது, see நாட்பூ.

நாணங்கப்புல், கஸ்தூரி நாறிப்புல், musk grass.

நாணமாலை, தேரையர் செய்த ஓர் வைத்திய நூல், a medical treatise by Teraiyar.

நாணயத்தங்கம், செம்பிட்டு, காசடிப்பதற்கு தகுதியான பொன், gold suitable to mint coins with a proportionate quantity of copper.

நாணல், காணற்புல், buffalo reed — Saccharam spontanoum. It is generally found grown on banks of rivers and hedges; 2. பெருநாணல், large reed — Phragmites karka ; 3. எழுதும் நாணல், pen reed grass — S. amndinaceum.

நாணல்தட்டை, நாணற்புல்லின் அடித் தண்டு, the stalk of reed grass.

நாணவந்தான், புதரில் வசிக்கும் ஓர் வகை மைனாப் பறவை, a maina bird frequenting bush — Bush maina —Maina cristatelloides. see நாகணவாய்ப்புள்.

நாணற்கரும்பு, ஓர் வகைத் தட்டைக் கரும்பு. இதன் இரசத்தால் வமனம், வயிற்று நோய், அதிதூலம், இரைப்பு, பாண்டு சாந்தமாகும், reedy sugar cane —Saccharum amndinaceum — Its juice alleviates vomitting, stomach ache, anemia, obesity and athma.

நாணற்குளம், நாணற்கற்கண்டு, sugar candy prepared from reeds.

நாணற்கோரைக்கட்டை, clansena indica.

நாணற்புதர், reed grass bush.

நாணற்புல், நாணல், which see.

நாணற்பூ, பழுத்தவெள்ளை நிறமான நாணற்பூ, the yellowish white flower of reed grass figuratively used for grey hairs.

நாணற்றூது, pollen grains of the reed grass.

நாணுங்கள்ளி, see நாணுக்கள்ளி, 2. இலைக் கள்ளி, leaf spurage — Euphorbia nirulia.

நாணி, தொடை நரம்பு, nerve of the thigh.

நாணுக்கள்ளி, குதிரைச் செவிக்கள்ளி, a kind of hedge spurge the leaves of which resemble the ears of the horse, horse's ear kalli —Euphorbia genus.

நாணுகம், குதிரை, horse; 2. நறுஞ்சோந்தி which see.

நாணுவத்தான், see நாணுவம்.

நாணுவம்,see நாகணவாய்ப்புள், maina bird, a bird called Martinho in Portugal — Gracula tristis.

நாணுவான், see நாணுவம்.

நாஞெளிப்புளி, ஓர்வகைப் புளியமரம், a kind of tamarind —Tamarindus (genus).

நாண், தேள், scorpion; 2. தலைச்சுருளிவேர், root of Indian birth wort — Aristolochia indica.

நாண்மலர், see நாட்பூ.

நாண்முதல், அதிகாலை, dawn of the day.

நாதகம், பூரகம், inhalation; 2. சினைப்பை, ovary.

நாதகலை, தொனிச்சவ்வு, the membrane of the larynx.

நாதகிங்கணம், வெள்ளெருக்கு, white flowered giant swallow wort — Calotropis gigantea (albiflora).

நாதகுருத்தைலம், அகஸ்தியர் கல்லாடத்தில் சொல்லியுள்ள ஓர்வகைக் குழித்தைலம், a medicated oil prepared by the process described in the Tamil medical work — Kalladam — by the Saint Agstya.

நாதகோதகம், கர்ப்பகோளாறினால் ஏற்படும் காமாலை, jaundice arising from disorder in pregnancy — ovarian dropsy.

நாதகோளச்சூல், நாதகோளம், கருக்கொள்ளல், ovarian pregnancy.

நாதகோளத்தபம், சினைப்பையின் அழற்சி, inflammation of the ovary — Ovaritis.

நாதகோளம், சினைப்பைக் கோளம், the female sexual gland in which the ova are formed — Ovary.

நாதக்கரு, மஞ்சட்கரு, yolk.

நாதக்கல், மாக்கல், pot stone which is soft and of a grey bluish colour; 2. வெள்ளைக் கல், white stone referring to guartz.

நாதக்குடம், சங்கு, chank or konch.

நாதக்குமிழ், நாதாசயத்தின் கோளத்தில் அடங்கியுள்ள சினைப்பை, the small sac holding the ovum in the ovary — Graflan vesicle.

நாதக்குவடு, செம்புமலை, mountain containg copper ore.

நாதக்குழல், நாதம் கருப்பப்பைக்குச் செல்லும் பாதை, oviduct — fallopian tube.

நாதக்குழல், பெண்களின் சினைப்பைகளுக்கும், கருப்பையின் மேல் முனைக்கும் இடையே பக்கத்துக்கொன்றாக அன்னதாரையைப்போல் நீண்டவுறுப்பு, இது 2, 3 அங்குல நீளமுள்ளது, See நாதக்குழல்கள்.

நாதக்குழல்கர்ப்பம், கருப்பையில் ஏற்படாது நாதக்குழலில் உண்டாகும் கர்ப்பம், pregnancy or gestation taking place with in an oviduct or failopian tube — Tubal pregnancy. See நாகோதர கருப்பம்.

நாதக்குழல்கள், 2, 3 அங்குல நீளம் கூபகத்தின் குறுக்காய்ச் செல்லச்செல்லப் பருத்துப் பாம்பைப்போலாகி, இதன் முனைகள் அந்தரத்தில் அசைந்து கொண்டிருக்கும், நாதாசயத்திற்கும், கருப்பாசயத்திற்கு மிடையேயுள்ளவை, muscular tubes 2 or 3 inches long running across the pelvis. They become larger and more serpentine in their course. The extremities float loosely in the pelvis. They are the media of communication between the uterns and the ovaries — Fallopian tubes.

நாதக்குழற்குஞ்சம், நாதக் குழாயின் சுருக்கங்களுடைய ஓரம், fringes of the fallopian tube — Fimbria.

நாதக்குளம், சுரோணிதம் தங்கும் தடாகம், அதாவது யோனி, Vagina — the seat of reservoir of the menstrual blood.

நாதக்கோளங்கள், சினையடங்கியுள்ள கோளங்கள், egg glands.

நாதங்கட்டுதல், பெண்களின் நாதம் சீர்குலைதல். மரவிழிக் கிழங்கைப் பாலில் அரைத்துண்ண கட்டிப்போகும், காமம் அதிகரிக்கும், நாவில் அமுதமூறும்.

நாதசத்தி, துத்தநாகம், zinc; 2. ஆறு காய்ச்சலுப்பு, nitre boiled and filtered six times i. e. 'purified sixtimes; 3. ஆறு தடவைக் காய்ச்சி யெடுத்த 5 மாதத்திய பிண்டவுப்பு, a salt extracted from the foetus 5 months old, boiled and filtered six times.

நாதசத்திருபகம், மூன்றுமாதத்திய கருப்பிண்டம், a foetus three months old.

நாதசலசயம், விலாமிச்சை வேர், cuscus root — Andropogon muricatus alias A. aromatica.

நாதசாரம், சிவசாரம், a kind of prepared salt, the process of which is unknown.

நாதசிரோமணி, கருங்குன்றி, black dhall creeper — Rynchosia cyanosperma.

நாதசீலை, ருதுச்சீலை, cloth piece used by women for receiving the menstrual blood during the menses; 2. காவிவேட்டி, dyed cloth used by megdicants.

நாததல்லி, வழலை, salt found on the soil of fuller's earth.

நாதத்தி, செம்பல்லிப்பூடு, an unknown plant used by Siddhars for rejuvenation.

நாதநாதம், பேரரத்தை, greater galangal — Alpinia galanga (major).

நாதநீர், பனிக்குடத்துநீர், (in Midwifery) amniotic —fluid Liquoramni.

நாதத்துபீடம், துத்தநாகம், zinc.

நாதபரவாசல், பெண்குறி, the vagina in the female genital.

நாதபரவெளி,

நாதபருவளி, மலம், fecal matter.

நாதபாதம், சிகாரம், the sacred sound of the letter 'Si' (சி) one of the five mystic letters the operation of which in the human system is unknown to a layman.

நாதபீசம், கெந்தி, Sulphur.

நாதமாய்கை, கதி.

நாதமுட்டை, சினை, ovum, see நாதக்குமிழ்.

நாதமூலச்சாலம், சினையுற்பத்தியாகும் மூலச்சாலம், the premordial cell from which the ovarian egg rises—Oogonium

நாதம், பெண்ணின் காம நீர், the overian discharge in a female. semen mulibre.

2. சோணிதம், the menstrual blood.
3. பூமிநாதம், அதாவது பூநீறு, the fluid obtained from soil of the fuller's earth.
4. சினை, ovum.
5. நவபேதத்திலொன்று, சித்தாந்தத்தின் கொள்கைப்படி ஒன்பது வித சிருஷ்டிகளில் ஒன்று, அதாவது நாதவிந்து செயலின் தோற்றம், according to Siddhanta philosophy it is one of the 9 varied forms of creation, this being the process evolved out of the union of two viz semen virile with *semen mulibre*.
6. வெங்கலம், bronze - bell metal.
7. கெந்தி, sulphur.
8. முட்டையின் மஞ்சட்கரு, the yellow yolk of an egg.
9. உவர்மண், fuller's earth.
10. இரசம், mercury.
11. உகாரம், the mystic letter 'wu' (2) representing the female energy while அகரம் represents the male energy.
12. ஓர் வாசனை, a kind of perfume.
13. மனோசிலை, red arsenic.
14. தாமரை, lotus flower.
15. முதிர்ந்த சினை, fertilised ovum—Oosperm.
16. அப்பிரகம், mica.
17. மாயை, maya.
18. நாதக்குமிழ், which see.

NOTE:—1. The first produced movement in the ideating cosmic consciousness leading up to the Sound Brahman from which all ideas, the language in which they are expressed and the objects which they denote are derived see சப்த பிரமன்.

It represents the nature of Shiva and Sakthi and hence the gross body (தூல சரீரம், while Bijam representing the astral or subtle body (சூக்கும சரீரம்).

NOTE:— 2. During sexual intercourse a sticky fluid is powred into the vagina as a secretory fluid which the ancients considered to be the semen of women (ovarian fluid) but the modern scientists are of opinion that women do not have semen like men and that the fluid is mere a lubricating fluid to facilitate the intercourse. Greatest virtues are attributed to this fluid in Siddhar's Science and so it is a matter for research.

நாதயந்தனஞ்சரி, சிறு குறிஞ்சா, small Indian ipicacuanha — Gynema sylvestris.

நாதயம், இந்துப்பு, rock salt.

நாதயோனி, நாதம் சனிக்கும் பெண்குறி, the female genital secreting semen muliebre.

நாதயோனிசெயநீர், பூ நீருப்பு செயநீர், a pungent fluid prepared out of the fluid extracted from fuller's earth.

நாதரவி, உடம்பின்கொழுப்பு, fat in the body,
2. வெண்கண்டங்கத்திரி, white flowered prickly night shade — Solanum robustum.

நாதர், நாததத்துவத்தில் நிலைத்தவர், one having a firm belief in the philosophical truth that existence of all creations rest in the union of the two energies; 2. நவ நாத சித்தர், nine Siddhars of the original school.

நாதவச்சிரவாணி, முடி மாமிசம், the flesh of the head.

நாதவடியுப்பு, கறியுப்பு, common salt used in curries.

நாதவணு, பெண சுரோணிதத்தின் அணு, ovum in a female as opposed to விந்துவணு spermatozoa.

நாதவஸ்து, நாதச் சினைக்குள்ளிருக்கும் அணு விற்கணுவான வஸ்து இது எல்லாவுயிர்க் கும் காரணமானது, a microscopic matter in which life is manifested and as such forms the essential material of all plants and animal cells. It is usually viscid holding fine granules in suspension — Protoplasm.

நாதவத்தம், பெருநெருஞ்சில் large caltrope— Pedalium marex alias Tribulus longinosm.

நாதவாகி, கருப்பையில் காணப்படும் நாதக் குழலின் ஒடுக்கமான பாகம், the narrow part of the fallopian tube found on either side of uterus.

நாதவிடை.

நாதவிந்து, முட்டையின் மஞ்சட்கருவும், வெள்ளைக்கருவும், the yolk and white of an egg; 2. சிவந்த பூமியிலுள்ள சுத்த சல மும், பிரமகற்ப வெள்ளைக் கல்லும், the water of the red soil and the white crys-talilsed stone; 3. நஞ்சுக்கொடி, the navel cord; 4. அகரம், உகரம், mystic, letter 'Au' and 'Wu'; 5. சிவந்த பூமியி லுள்ள சுத்த சலம், the pure water in the red soil.

நாதவிந்துவிழுங்கும் வாயு, நாதமும் விந்து வும் சேர்ந்து பருவமடைவதற்கு ஆதாரமான வாயு, the vital air necessary for the gesta-tion union of the male and the famale fluids.

நாதவிருத்தி, பெண் காமநீர், கஸ்தூரியில் இது வலுவடையும், நெய்ச்சிட்டிக்கிழங்கை உலர்த்திச் சூரணித்து, பாலில் காய்ச்சி யுண்ணவும், மேலும் இளந்தென்னம்பாளை யரிசியைப்பால் விட்டரைத்து எலுமிச்சை யளவு காலையில் கொள்ள நாதம் விருத்தி யாகி இடுப்புக்கு வலிவுண்டாகும், increase in the growth of healthy ova Musk improves the growth. The root of vernonia cinerea, dried powdered and boiled in milk can be taken, the tender flowers of the cocoanut tree can be ground with milk and taken to improve their growth.

நாதவுப்பு, பூமியில் உண்டாகும் உப்பு, salt. under the earth.

நாதவெள்ளை, வெள்ளைக்குக் கொடுக்குமோர் வகைச் சூரணம், a medicinal powder pre-scribed for gonorrhoea and leucorrhoea.

நாதவொளி, பொன், gold.

நாதன், சித்தர்களில் தேறியவன், an emi-nent person amongst Siddhars master of Siddhars; 2. குரு, sage any worthy per-son; 3. கெந்தக பாஷாணம், a kind of native arsenic.

நாதன் பூ.

நாதாக்கள் சட்டை, மரவுரி, coat made of fibres of the bark of a tree known as bark tree — Antiaris toxicaria. In olden days. the mendicants used to wear this to protect themselves from severe cold in the forest.

நாதாங்கி, இலைக்கள்ளி, leafy milk spurge— Euphorbia nereifolia.

நாதாசயப்பாண்டு, நாதாசயக் கேட்டினால் காணும் பாண்டு, a cystic tumour of the ovary causing dropsy. Pressure of the growing tumour causes the dropsy and anaemia. Swelling of the feet and difficulty in breathing are the symptoms — Ovarian dropsy.

நாதாசயம், சினைப்பை, சோணிதம் உண்டா கும் சிறுபை, egg glands — Ovarium.

நாதாசயம், சினைப்பைகள், இந் நாதாசயங் கள் கர்ப்பாசயத்துக்கு 1½ அங்குல தூரமா கவும், நாத குழல்களுக்கு சற்று கீழாகவும், தட்டையாய் இலுப்பைக் கொட்டையைப் போல் நீண்டிருக்கும், இலைகளில் நெருங் கிய வலையைப்போன்ற சவ்வினால் இணைக் கப்பட்டு இரத்த தசரங்கள் ஒன்றாய்ச் சேர்ந் திருக்கின்றன, Ovaria which are two flat-lened bodies situated a little below the fal-opian tubes and about 1½ inches from the uterus They consist of a close and com-pact texture composed of a number of highly vascular vesicles.

நாதாட்சி, சிவதாட்ம், which see.

நாதாந்தகற்பம், வழலைகற்பம், a rejuvenating and alchemical drug made of three drugs known as mystic salt.

நாதாந்தக்குவடு, செம்புமலை, mountain containing copper ore.

நாதாந்தமூலியிலை, இந்த இலையை அரைத்து நாகத்திற்கு அப்பிப் போட ஒரே புடத்தில் கட்டும், an unknown leaf.

நாதாந்த மௌனசாரம், சிவசாரம், an unknown secret salt used in alchemy as opposed to சத்திசாரம்.

நாதாந்தம், கற்பரிபாஷாணம், இது மலைக் கடியிலும், குன்றுகளுக்கடியிலும் அகப்படும், an unidentified salt said to be found at the bottom of rocks and mountains; 2. கொசசுத்திராவகம், an unknown acid used in alchemy; 3 படிகக்கல், crystal glass.

நாதாந்தவுப்பு, முப்பு, quintessent salt made of salt found on the soil of fuller's earth.

நாதாந்தி, பொன்னிமிளை, gold pyrites.

நாதாந்திக்காவி, கற்காவி, இது உபரச வகைகளில் ஒன்று, red ochre which is one of the 120 kinds of natural substances referred to in Tamil medicine; 2. இரத்தப் பாஷாணம், red arsenic.

நாதி, ஓர்வகைப் பெருங்காயம், a kind of asafoetida; 2. தான்றிக்காய், devil's abode see தான்றி; 3 see நாதம்.

நாதிருடி, எருக்கிலை, giant swallow wort — sun plant — Calotropis gigantea (leaf of).

நாதேயம், இந்துப்பு, rock salt; 2. சீந்தில், moon creeper — Menispermum cordifolium; 3. கடலுப்பு, sea salt; 4. கல்லுப்பு, natural salt found at the bottom of the sea; 5. கோரைக் கிழங்கு; 6. நீராஞ்சனம், coray root — Cyperus rotundus; 7. நாணல், reed grass — Saccharus spontaneum; 8. நதியில் பிறப்பன, those which originate or take birth in rivers; 9. வஞ்சிக்கொடி, common rattan — Calamus rotang; 10. துரிசு, blue vitriol.

நாதேயின்வதி, நாவல், jaumoon tree — Eugenia Jambulina.

நாதேனி, see நாதேனிகம்.

நாதேனிகம், மணித்தக்காளி, Indian hounds berry — Solanum nigrum.

நாத்தம், கந்தகம், sulphur; 2. வசம்பு, sweet flag — Acorus calamus.

நாத்தழும்பல், நாக்கு அப்பியாசப் பட்டிருத்தல், well tutored tongue.

நாத்தழும்பேறுதல், see நாத்தழும்பல்.

நாத்தன் தகரை, கெட்ட வாசனையுள்ள தகரை, fetid cassia — Cassia occidentalis.

நாஸ்தா, (in Unani) சிற்றுண்டி, lunch.

நாத்தாங்கி, இலைக்கள்ளி, leafy spurge — Euphorbia neriifolia; 2. வலி, கொருக்கு வலி, cramp.

நாத்தி, (நாஸ்தி) அழிவு, destruction, annihilation.

நாத்தியோஷம், வரகு a kind of black millet — Paspalum frumentaceum.

நாத்திவேடம், அசோகு, Asoka tree — Polyalthia longifolia.

நாத்தொங்கல், நாக்கு வெளிகண்டு தொங்கல், protrusion of the tongue — Glossocile.

நாநாழி, பெரியபடி ஒன்று கொண்ட அளவு, one Madras measure.

நாநீட்டுதல், நாக்கை நீட்டுதல், stretching the tongue; 2. பேசுதல், talking.

நாநம், see நானம்.

நாந்தம், நாரத்தை, bitter orange — Citrus aurantium.

நாந்தரீயகம், உள், inward, not external; 2. இயல்பானது, inherent in, naturally pertaining.

நாந்தல், ஈரம், dampness.

நாந்தற்காலம், மழைகாலம், winter season; 2. சீந்தற்காலம், damp weather.

நாந்திகந்தரு, மரமஞ்சள், tree turmeric — Coscinium fenes tratum.

நாந்தேனி, ஓர் விஷப்பூண்டு, a poisonous herb.

நாபகம், கடுக்காய், Indian gall nut — Terminalia chebula.

நாபம், நாபி, country aconite — Aconitum ferox.

நாபாஞ்சம், பற்பாடகம், fever plant — Mollugocerviana.

நாபாரிசம், நாக்குப்பக்கம், sides of the tongue; 2. நாபாகம், parts adjoining the tongue, lingual region.

நாபி,நாவி, see நாபம்; 2. கொப்புழ, navel; 3. கஸ்தூரி, musk; 4. நாபித்தானம், umbilical region; 5. மூலத்தானம், principal seat in the human system, இடுப் பெலும்பு, Pelvis; 6. குருவண்டு, which see.

நாபிகண்டம்.

நாபிகந்தம், கஸ்தூரி வாசனை, musk odour.

நாபிகை, உந்தியைப்போன்ற குழி, a navel like cavity, ஓர் பூண்டு, a plant — Achyranthes arto purpureas.

நாபிக்கட்டி, கொப்பூழில் எழும்பும் ஓர் வித்திரதிக் கட்டி, a deep seated local abscess in the navel region.

நாபிக்கமலம், கொப்பூழ், lotus like navel; 2. உந்தியைச் சுற்றிலுமுள்ள இடுக்குகள், the interstice space about the umbilicus — Umbilicus areola.

நாபிக்கமலவிரணம், நாபியழற்சி, inflammation of the navel Omphalitis; 2. நாபியைச் சுற்றிலும் காணும் கொப்புளங்கள், boils around the navel in the navel region — Omphalelcosis; 3. நாபியின் கீழ்க்கொண்ட விரணம், suppurative lesions of the umbilical region or navel ill — Omphalo phlebitis.

நாபிக்கம்பம்.

நாபிக்கழலை, நாபிக் கமலத்தில் காணும் கழலைக்கட்டி, tumour of the umbilicus — Omphaloma.

நாபிக்கிழங்கு, பச்சை நாவிக்கிழங்கு, green aconite root — Aconitum ferox (root of).

நாபிக்கூரிகம், நேர்வாளக் கொட்டை, Croton seeds — physic nut — Croton tigilium.

நாபிக்கூர்மம், மனிதர்களின் நாபிஸ்தானத்திற்கு இடது புறத்தில் முகத்தையும், வலது புறத்தில் புச்சத்தையும் ஊர்த்துவ முகங்களான இடது கை காலும், அதோமுகமான வலது கைகாலும் பெற்றிருக்கும்.

நாபிக்கொடி, கொப்பூழ்க் கொடி, navel or umbilical cord; 2. காந்தள், country aconite — Gloriosa Superba.

நாபிச்சக்கரம், தொப்புள் வளையம், navel circle.

நாபிசாருவாதம், தொப்புளைப்பற்றிய வாதம், a kind of monoplegia about the navel region.

நாபிசுத்தி, வசநாபிக் கிழங்கைச் சிறு துண்டுகளாக நறுக்கிப் பசு மூத்திரத்தில் 3 நாள் ஊறவைத்து, பிறகு தோலை உரித்து விடுவதே சுத்தி, ஒவ்வொரு நாளும் புது பசு மூத்திரத்தில் ஊறவைக்க வேணடும், purification of Aconite, the root should be cut into small pieces and soaked in fresh cow's urine for full 24 hours. This must be repeated for two more days. Then it should be taken out and peeled.

நாபிச்சுற்று, நாபிக்கமலம், which see.

நாபிச்சூத்திரம், see நாபிக்கொடி.

நாபிச்சூரை, see நாபிச்சூலை.

நாபிச்சூலை, தொப்புளிலும், கீழ் வயிற்றிலும் குத்தல், வயிற்றுவலி, நடுக்கல் வாந்தி, ஆண்குறியிலும் வலி முதலிய குணங்களைக் காட்டும் ஓர் வாதநோய், a kind of disease of the navel region marked by cruciating pain in the navel, abdomen & stomach, vomiting, trembling pain in the anus and genital.

நாபித்தாரி, வசம்பு, sweet flag — Acorus calamus.

நாபிநாடி, உந்திக்கொடி, umbilical cord; 2. உந்தியின் இரத்தக் குழாய்கள், arteries of the navel region — Navel artery.

நாபிநாளம், நஞ்சுக்கொடி, umbilical card; 2. நஞ்சுனின்று பிண்டத்திற்குப் போகும் இரத்தக் குழல், a vessel which conveys back the blood after its purification from the placenta to the foetus — Umbilical vein.

நாபிநாளோதயம், பிரசவத்தில் நஞ்சுக்கொடி வெளிகாணல், (in Midwifery) presentation of navel cord or umbilical cord.

நாபிபதுமம், மணிபூரகம், which see; 2. தாமரைப் போன்ற உந்தி, navel lotus and the power to destroy and create is acquired

நாபிப்பாலாமிர்தம், சாராயம், arrack.

நாபியம், வெள்ளுமத்தை, white flowered dhatura — Datura fastuosa (alba) alias D. metel.

நாபியாவர்த்தம், see நாபிலம்.

நாபியுருக்காந்தம், ஊசிக்காந்தம், magnet attracting needles.

நாபிரசம், விந்து, semen.

நாபிரணம், see நாபிக்கமல விரணம்.

நாபிரம், see நாபிரசம்.

நாபிலம், கொப்பூழ்க்குழி, cavity of the navel.

நாபிவத்திகம், கொப்பூழில் சிறு கொப்புளம், umbilical vesicle.

நாபிவர்த்தனம், நாபியின் பிதுக்கம், umbilical hernia; 2. தடித்தவுடம்பு, corpulency.

நாபிவளையம், தொப்புள் வளையம், umbilical ring — Annulus umbilicus.

நாபிவிரேசனம், மருந்தை நாபியில் தடவ பேதியாதல், causing evacuation from the bowels by an external application of medicine on the navel region.

நாபிலம், பெண்ணின் தொடைச் சந்து, groin of a woman; 2. கடிதடம், female genital; 3. கொப்பூழ் குழி, see நாபிலம்.

நாப்பந்தம், நாக்கு அசையாமை, tongue tie.

நாப்பால், நாக்கு, tongue.

நாப்புளித்தல், நாக்குப்புளித்தல், sourness of the tongue due to biliousness.

நாப்புற்று, நாவற்றை, cancer of the tongue.

நாப்பொடிதல், நாக்குலர்தல், parchedness of the tongue

நாமகம், தும்பை, leucas flower — Leucas genus.

நாமகரணி, வெள்ளுமத்தை, see நாபியம்,

நாமகள், மனோசிலை, red arsenic; a kind of orpiment.

நாமகா, நாரத்தை, bitter orange — Citrus aurantium.

நாமகி, சாதிபத்திரி, yellow coloured pulp extending over the nutmeg — Mace.

நாமக்கரடி, ஓர் கரடி, a kind of bear.

நாமக்கரும்பு, நாமம் போல் கீறுகளுடைய கரும்பு, sugarcane with stripes.

நாமக்கல், ஒருவித வெள்ளை களிமண், pipe clay (white).

நாமக்காரல், ஓர் வகைக் காரல் மீன், a fish of Equucila genus.

நாமக்கோவை, ஓர் வகைக் கோவை, a variety of Indian caper —Cephalandra indica alias Bryonia grandis.

நாமசேயம், வெண்சாரணை, white shauranay —Trianthema monogyna.

நாமச்சி, நத்தை, snail.

நாமதாரி, ஓர் வகை மூங்கில், a kind of bamboo.

நாமத்தம், see சடாமாஞ்சில்.

நாமத்தவளை, ஓர் தவளை, a king of frog.

நாமத்துத்தி, திருநாமத்துத்தி, lobe leaved Mysore mallow — Decaschistia trilobata.

நாமத்துரு, சவ்வு, membrane.

நாமநாத்தி, வக்கணத்திப் பூடு, mottled ebony — Diospyros montana; 2. இலவங்கப்பத்திரி, which see.

நாமபீடம், மணிபூரகம், one of the six nervous plexuses in the human body occupying the navel region.

நாமபேதி, குய்யபேதி purgative. evacuation from the bowels.

நாமப்பாறை, வெண்ணிறமான ஓர் கடல் மீன், a white sea fish.

நாமம், திருமண், pipe clay — Argilla figuli; 2. ஓர்வகைத் தும்பை, leuca flower — Leuca genus; 3. நாரத்தை; bitter orange see நாமகா; 4. பாசி, moss; 5. செப்பு நெருஞ்சில், which see.

நாமருதை, வெள்ளைக் குன்றிமணி, white jeweller's beed — Abrus precatoruis (alba).

நாமலிங்கானுசாசனம். சமணர் காலத்தில் தென்னிந்தியாவில் கீர்வாண பாஷையில் செய்த ஓர் ஆயுர்வேத வைத்திய நிகண்டு சிந்தாமணியைப்போல் இதையும் திராவிட வைத்தியம் அதாவது தமிழ் சித்த வைத்திய மொழிபெயர்ப்பு என்று கருதப்படும், a medical vocabulary on Ayurvedic lines compiled in Sanskirt during the Jains period in S. India. It is said to be a translation of Tamil Siddha Medicine.

நாமலைக்கி நீலம், துருசு, blue vitriol — Copper acetate.

நாமலோமலம், கொறுக்காய்ப்புளி, Malabar tamarind — Garcinia cambogia or Manilla tamarind—Pithecolobium dulce.

நாமவந்தம், பெருநெருஞ்சில், elephat or large caltropes — Pedalium marcx. alias Tribulus longnosus.

நாமவந்திகம், பெருந்தும்பை, large variety of leuca flower.

நாமவாழை, ஓர் வகை செவ்வரி படர்ந்த வாழை, red streaked leaved banana.

நாமவிரி, பெரியவரி, நறுவிலி, large sebesten — Cordia obliqua.

நாமவெகுண்டம்
நாமவைகுண்டம் } தும்மை, which see.

நாமுடி, நாக்கு நுனி, tip of the tongue.

நாமுள், நாக்கில் இலவ முள்ளைப்போல் காணும் தோஷக்குறி, morbid symptom in which the tongue is found furred — Furred tongue.

நாமுள் தோஷம், கர்ப்பகாலத்தில் தாய்க்கு ஏற்பட்ட பசி, வருத்தம், தாகம் முதலிய குற்றத்தினால் குழந்தைகளுக்கு நாக்கில் முள்ளுண்டாகி, சுரம்காய்ந்து, பொறி கலங்கி, தலை நடுங்கி, மூச்சுண்டாகி, பாலுண்ணாது இருவிலாவும் இழுத்து மிரள மிரள விழிக்கச் செய்யும் ஓர் நோய், a congenital disease in children inherited while in the womb when the mother was especially suffering from hunger, thirst, mental worry etc. It is marked furrowed tongue, fever, mental agitation, trembling of the head, hard breathing, not inching to suckle, spasm of the intercostal muscles roolling eyes etc.

நாம்பல், இளைத்தல், becoming emaciated.

நாம்பிபோடம், சுக்கு, dried ginger.

நாம்பு, இளைத்தல், growing thin, emaciating.

நாயகமேனி, See நாயகிமேனி.

நாயகம், கிரந்திநாயகம், an unidentified plant used for syphilitic affections — Ruellia stepeus? ; 2. சன்னிநாயகம், another unindentified plant used for Convulsions; 3. ஒருவித கஸ்தூரி, a kind of musk; 4. தலைமை, a term generally used to show superiority or preeminence as in கிராந்தி நாயகம், சிலந்திநாயகம், சுளுக்கு நாயகம், நேத்திரநாயகம், which refer to plants curing diseases prefixed as syphilitic sores, ulcers, sprains, pertaining eyes respecting.

நாயகிமேனி, மரகதப்பச்சை, a green gem — Emerald.

நாயகிவாளி, சங்கினிசாதிப் பெண், one of the four kinds of woman classified according to lust.

நாயகன், கருடக்கல், a kind of stone used in snake bites; 2. கந்தக பாஷாணம், a kind of native arsenic.

நாயகை, சிறிய பெரிய கட்டிகளாகவுள்ள ஓர்வகைக் கஸ்தூரி, one of the five kinds of musk.

நாயங்கியிலை; கள்ளி, spurge tree.

நாயற்ல், எருமை நாக்கி, which see.

நாயிகாசித்தி, ஒருவகை மந்திரம், sexual black magic known as phallic sorcery.

நாயிராஞ்சி, நாயுருவி, Indian burr — Achyranthes aspera; 2. சிமைநாயிராஞ்சி, Stachiturphata indica.

நாயிருமல், நாயைப்போல் இருமுதல், a deep resonant cough caused by compression of the bronchi — Dog cough; 2. தொண்டையை அமுக்குவதைப் போல் அருவருப்பாகி உண்டாகும் இருமல், compression cough.

நாயிலந்தை, நரியிலந்தை, small round errate and obtuse leaved Jujube — Zizyphus horrida alias Z. xylopyrus.

நாயிலை, இலைக்கள்ளி, leafy spurge — Euphorbia neriifolia.

நாயிறுதிரும்பி, பொழுது வணங்கி, அதாவது சூரியகாந்தி, sunflower — Helianthus annus.

நாயிறுவணங்கி, See நாயிறு திரும்பி.

நாயுண்ணு, தோற்புலவு, heart leaved woolly jacket — Erialaena quinquelocularis.

நாயுருவி, இந்தியாவில் எங்கும் காணக்கூடிய செடி, எக்காலத்திலும் பயிராகும், ஆனால் மழை, குளிர் காலங்களில் ஏராளமாய் விளையும், இப்பூண்டின் உயரம் 3 - 4 அடி, நாலு பக்கமும் கிளைகளையுடையது, அடித்தண்டு நேராகவுள்ளது; பூ ஊதாவும், பச்சையும் கலந்தது, இதன் இலைகள் தண்டினிடமே கிளைக்கும், காய்களில் 5 விதைகள் இருக்கும், திருவாங்கூர், கொறநாடு, வங்காளம் இவ்விடங்களிலும் விளையும், சிலவிடங்களில் சிலர் இதன் வேரைப் பற்குச்சியாக உபயோகிப்பார்கள், வருஷமெல்லாம் பூக்கும், இதன் சமூலத்திற்குத் துவர்ப்புக் குணமும் மூத்திரத்தை வடிக்கும் தன்மையுமுண்டு ஆகவே இதன் கஷாயம் மூத்திர நோய்க்கும், நீர்க்கோவைக்கும் உபயோகப்படும்; இதன் இலை அதிசாரம், இரத்த மூலம், வியர்வை இவைகளைப் போக்கும்; விரையைப் பாலில் கலந்து சாப்பிட பசியில்லாமலிருக்கும், மேலும் இவ்விரைகள் வெறிநாய்கடி, பாம்புகடி, தேள்கடி விஷங்களுக்கும், கண்ணோய், சருமநோய் இவைகளுக்கும் கொடுக்க குணமாகும், இலைகளைப் புதிதாகப் பறித்து கசக்கி உருட்டித் தேள்கடிக்கு கொட்டு வாயில் தேய்க்க விஷமிறங்கும், இதன் மொட்டுகளுடன் சர்க்கரை சேர்த்து மாத்திரைகளாகச் செய்து வெறிநாய் கடிக்கு உள்ளுக்குக் கொடுப்பதுண்டு, சமூலம் எரித்தசாம்பலில் கஞ்சியைக் கலந்து மகோதரத்திற்குக் கொடுக்கலாம், இலைக் கஷாயம் உட்கொள்ள தண்ணீராகப் பேதியாகும், இதன் வேரைப் பல் துலக்குவதால் பல்வலி தீர்ந்து முகத்திற்கு மேனியைத் தரும், அன்றியும் இது மாந்திரீகத்தில் உபயோகப்படும், கருப்பிணிகளுக்கு இதைக் கஷாயமிட்டுக் கொடுக்க கருவை அழிக்கும், அல்லது பிரசவ இடுப்பு வலியை உண்டாக்கும், இலைகளை மிளகு, பூண்டு இவைகளுடன் அரைத்து மாத்திரைகளாகச் செய்து கொடுக்க முறைசுரம் போம், இலைச் சாற்றிலுடன் அபினியைக் கலந்து வெயிலில் வைத்து, தடிப்பானவுடன் கிரந்திப்புண்களுக்குமேல் தடவ குணத்தைக் காட்டும், வேர்க் கஷாயம் குடற் கோளாறுகளுக்கு மெத்தவுதவும், இச்சாம்பலின் நீர்த்தெளிவை இறுத்து அத்துடன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக் காய்ச்சி, காதிற்குள் விட காதிரைச்சல், செவி முதலியவை சாந்தப்படும், பறித்த இலைக் கொழுந்துடன் கூட மஞ்சள் சேர்த்து அரைத்து மூலத்திற்குத் தடவலாம், இதன் இலை கலவங் கீரையில் சேர்வதுண்டு, ஆகவே, உண்ணவுதவும், இது இரத்த மூலம், அதிசாரம், கபநோய், வியர்வை, தந்திப்பிரமேகம் இவைகளை விலக்கும்; சமூலத்தைச் சுட்டெரித்த சாம்பல் பிரசவித்த பெண்ணின் உதிரச் சிக்கலைப் போக்கும் அன்றியும் வங்கத்தைச் செந்தூரிக்கும், Indian burr, dog prick, rough chaff flower—Achyranthes aspera. *The plant is found all over India* and especially in Travancore, Coromandal and Bengal and at all seasons. It is found grown in abundance during the rainy and cold seasons. The shrub is 3 - 4 ft. high, branch somewhat four sided, stem erect; flowers purplish green; leaves on short petioles, capsules five seeded reddish. In some parts of India its root is used by the people as a tooth brush, flowers at all seasons of the year. It is an astringent and a good diuretic and as such is used in urinary diseases, found efficacious in renal dropsy. Leaves are found useful in cases of diarrhoea due to indigestion, hemorrhoids perspiration etc. The seeds boiled with milk and taken internally remove hunger, seeds are given in hydrophobia and in cases of snake bites, as well as in ophthalmia and cutaneous diseases. Fresh leaves pulverised into a pulp and rubbed at the place of scorpion sting will be found efficacious. The flowering spikes rubbed with a little suger are made into pills and

given internally to patients bitten by mad dogs. The ashes of the burnt plant mixed with conji is a remedy in dropsical cases. Decoction of the leaves taken internally is a drastic purgative. Root used as a tooth brush removes not only the tooth ache, but lends lustre and charm to the face. The *plant in itself possesses hypnotic virtue* and so is largely used in magic and enchantment. Decoction of the plant taken by pregnant woman leads to abortion or produces labour pains. Fresh leaves ground into a paste by mixing it with pepper and garlic and made into pills are used in alternative fevers and as an antipyretic and antiperiodic. Opium mixed with the juice of the leaves is kept under the sun till it becomes a thick paste, and applied to primary syphitic sores. It proves to be an effecient and excellent remedy. An infusion of the root is prescribed as a mild astringent in bowel complaints. Sessamum oil mixed with the alkaline water, filtered from the solution of the ashes of this plant and boiled in the usual manner is found to be a useful remedy when dropped into the ear in cases of noise in the ears and also in deafness. Leaves and spikes rubbed into a paste by mixing with turmeric forms and useful external application for piles. The leaves though not alone, are mixed with other greens and cooked and eaten. The plant is generally used in cases of diarrhoea hemorroides, cough and other phlegmatic diseases, perspiration, gleet etc. The ashes of the burnt plant is used efficaciously in cases of after birth. It is capable of calcining zinc and lead. There are two varieties red and black.

NOTE:—It is successfully used by Vaidyans in menorrhagia and in diarrhoea. The whole plant when incinerated yield. a considerable quantity of potash. It is used also incontations and sacrifies. There is also another variety *சிறு நாயுருவி* small Indian burr — *Achyranthes srostrata. It is so called from* its curved prickles like dog's teeth. Ashes used as mordants. In Sanskrit it is known as Karamanjari (*கரமஞ்சா*).

நாயுருவி அரிசி, *நாயுருவியின் விரை,* seeds of the plant—Indian burr.

நாரிருவிச்சாம்பல், *சமூலத்தை எரித்த சாம்பல்,* ashes obtained from the burnt plant Indian burr in an impure state.

நாயுருவியுப்பு, *நாயுருவிச் சாம்பலினின்று தயாரித்த மரவுப்பு,* salt prepared out of the ashes of the burnt Indian burr — Potash.

நாயுருவிவேர். *பூண்டின் வேர், இது வசியத் திற்குபயோகப்படும்,* root of Indian burr. It is used in magic and for enchanting.

நாயுள்ளி, see *நரிவெங்காயம்.*

நாயெலுமிச்சை, *ஓர் எலுமிச்சை,* winged lime —Limonia acid issima.

நாய், *நாய்,* dog, 2. *பூண்டின் முதற்பெயர் இது நாட்டினத்தையும் தாழ்வையும் குறிக்கும்,* plants first term indicating its wildness and inferiority as in *நாய்வேளை,* dog velay or *நாய்கடுகு*—dog mustard; 3. *புளிய மரம்,* tamarind tree — Tamarinchus; 4. *பாய்ச்சிகை,* cowries; 5. *ஓர் வகை நட்சத்திரம்,* a star between Bortes and great bear — Canum vinaticorum.

நாய், *இது நாற்கால் பிராணி, வீடுகள் தோறும் காவலுக்காக உபயோகப்படும். மிக்க விசுவாசமுள்ளது. இதில் அனேக விதங்களுண்டு, அவையாவன,* a dosmestic quadruped - dog - canis. It is found in almost every house and is kept for guarding the house. It is greateful creature and is of different species viz.

1. *நாட்டுநாய்,* country dog.
2. *சீமைநாய்,* European dog.
3. *கோனாய்,* Indian wolf canis pallipes.
4. *ஓநாய்,* wolf.
5. *நீர்நாய்,* water dog otturdutra vulgaris
6. *வேட்டைநாய்,* hound.
7. *சீமை ஓநாய்,* European wolf—Lupus.
8. *காட்டுநாய்,* wild dog — Dhole.
9. *பரநாய்,* pariah dog — Mongrel.
10. *கோம்பை,* poligar dog.
11. *நரிநாய்,* fox or jackal dog — Lomree.
12. *செந்நாய்,* red dog — Canisdu Khunensis. They kill tiger.
13. *கடல் நாய்,* sea dog.
14. *மரநாய்.*

நாய்க்கடம்பு, *வெள்ளைக் கடம்பு,* bastard cedar of Palghat — Hymenodictyon excelsusm.

நாய்க்கடி, நாய்க்கடியினால் ஏற்படும் விரணம், dog bite injury.

நாய்க்கடிசன்னி, நாய்க்கடியினால் ஏற்படும் சன்னி, delerium due to dog bite.

நாய்க்கடிசன்னிவாதம், நாய்க்கடி சன்னியினால் ஏற்படும் சன்னிவாத நோய், rabies with symptoms like those of acute paralysis — Paralytic hydrophobia.

நாய்க்கடிபோக்கி, நாய்க்கடுகு, dog mustard.

நாய்க்கடிப்புண், நாய்க்கடியால் வந்த புண், இது ஊமத்தையால் போகும், ulcer due to dog bite. It is cured by datura.

நாய்க்கடிவேர், நாய்க் கடிக்குபயோகிக்கும் வேர், root used for dog bite.

நாய்க்கடுகு, நாய்வேளைப் பூண்டின் விதை, இது இந்தியாவில் எங்கும் பயிராகக் கூடியது, இதற்கு காட்டுக் கடுகு என்றும் பெயர், பார்வையிலும் உபயோகத்திலும் கடுகுக்குள்ள தன்மையுண்டு, ஆகவே இதை, சிலர் கடுகுக்குப் பதிலாகவும் உபயோகிப்பார்கள், ஆனால் உஷ்ணத்தைத் தரக்கூடியது, புதிதாகப் பறித்த இலையின் சாற்றை வாத சம்பந்தமான காது வலிக்கும், பொதுவாக வலியுள்ள இடங்களில் பற்று போடவும் உதவும்; அவ்விடம் சிவந்து கொப்புளிக்கச் செய்யும்; வயிற்றிலுள்ள திமிர்ப்பூச்சிகளையும், நாக்குப் பூச்சிகளையும் வெளிப்படுத்தும்; இதை சில சமயங்களில் துவையலாகச் செய்து அசீரணம், கீல்வாயு இவைகளுக்குப் புசிக்கலாம்; இதன் விதையிலிருந்து இறக்கும் தைலத்தை சொறி, சிரங்கு, புண் இவைகளுக்குத் தடவலாம், வாத குன்மத்தையும், வாத சம்பந்தமான நோய்களையும் போக்குவதில் சிறந்தது, பெண்களுக்குண்டான சூதக வாயுவையும், உதிரச் சிக்களையும், பசியின்மையையும் குணப்படுத்தும், the seeds of dog mustard plant which is available every where in India — cleome viscosa. It is also known as forest mustard. This almost resembles the mustard proper in appearance as well as in its use and some persons use this as a substitute for mustard although it lends heat to the body. The juice of the fresh leaves is a useful remedy in deafness, leaves are also used as poultice for rheumatic complaints. It is a rubifacient and anthelmintic and as such used externally. Internally it is given for intestinal worms. Seeds are used as chutney with food when it is said to cure indigestion rheumatism and arthritic complaints. Oil extracted from the seeds is an excellant application for cutaneous affections as scabbies etc. It is also prescribed for amenorrhoea and loss of appetite in women.

நாய்க்கடுகு, நாய்வேளைப் பூண்டின் விரை, seeds of dog mustard — Cleome viscosa; 2 காட்டுக்கடுகு, jungle mustard — Polanasia icosandra, see நாய்வேளை.

நாய்க்கட்டம்.

நாய்க்கரணை, சிறுகாஞ் சொறி, which see.

நாய்க்கரந்தை, குன்றி, which see.

நாய்க்கரந்தை, குன்றிமணிக்கொடி, Indian liquorice plant — Abrus precatorius.

நாய்க்கரிச்சான்பட்டை.

நாய்க்கரும்பு, நாணல், buffalo reed — Saccharam spontaneum.

நாய்க்கரும்பு, See நாணல்.

நாய்க்கல், நாய்க்கண்டால் வாயினாற் கவ்வித் தூரத்திலெறியும் ஓர்கல், இதை இருவர்க்கிடையில் போட விரோதமுண்டாம், a peculiar stone which when found will be picked up by dogs with their mouth and thrown aside. This stone when dropped between two persons will create illfeeling between them; 2 ஓர்வகைக்கல், a kind of stone, dog stone — Satyrium.

நாய்க்கள்ளி, நாய்நாக்குக்கள்ளி, அதாவது இலைக்கள்ளி, நாய்நாக்கி, which see.

நாய்க்கற்றாழை, பேய்க்கற்றாழை, demon aloe — Agave americana.

நாய்க்காத்தான், குன்றிமணி, Jeweller's bead, retty seed — Abrus precatorius.

நாய்க்காய்ச்சல், நாய்க்கடியால் உண்டாகும் சுரம், fever due to dog bite.

நாய்க்காளான், see நாய்க்குடை.

நாய்க்கிட்டம், see நாயுருவி.

நாய்க்குடை, குடைக்காளான், இது அழுகும் பண்டங்களினின்று உற்பத்தியாகும், umbrella mushroom, grows from rotten wood etc — Fungus genus

நாய்க்குட்டிச்செடி, see நாய்க்குட்டி மரம்.

நாய்க்குட்டிமரம். சுணங்கன் விருட்சம், இம் மரத்தின் அடியில் சென்றால் நாய்போல் இரையும், இதன் பட்டையைக் குழித்தைலம் இறக்கி வாதத்தில் உபயோகப்படுத்துவதுண்டு, இதன் பூவின் தூள், இலைத் தூளிலும் வாதம் செய்யலாம், இதற்கு நிழல் இல்லையென்று சொல்வதுண்டு, காயை மையாக செய்து பேசாதார் கையில் விட பாதாள நிதிதோன்றும், வேர்க்குளிசம் கவனம் பாயும், (lit) dog or pup tree — A peculiar noise or cry like dog bark will be produced and heard when one approches the tree. The oil extracted from the bark is useful in Alchemy. so also the powdered flowers and leaves. Ablack magic paint is prepared to findout the buried treasures, root treated under ceremonia magic will enable one to travel in the air,

NOTE:—This an unidentified plant and so its virtues are astounding. There are great many plants and minerals in the world which no materialists can have access to and they are not open to them but only to the spiritualists, who are not greedy for material progress.

நாய்க்குரங்கு, கட்டைவாற் குரங்கு, a monkey with short tail.

நாய்க்குருவி, இலைக்கள்ளி, leaf spurge— Euphorbia neiriifolia alias E. niriilia.

நாய்க்குமிழ், காட்டுக்குமிழ், இதுவே ஆற்றுப் பூவரசு, vervain leaved mercury — Travia nudiflora.

நாய்க்கெளிறு, இது ஓர் கடல் கெளிற்றுமீன், இதற்கு நாய் முகம்போலிருப்பதால் இப் பெயர்; இது மேற்கு கடலோரங்களில் வசிக்கும்; 6 அங்குல நீளமுள்ளது, a kind of sea fish of the Microne genus. Title from its face resembling a dog. It is found generally on the West coast; 6 inches long — Psendentropis mitchellis.

நாய்க்கெளுத்தி, see நாய்க்கெளிறு.

நாய்க்கொட்டான் வேர், காட்டுக் கொட்டையின் வேர்; see நாய்க்கொட்டான்.

நாய்க்கொல்லி, ஓர்வித சிமை நாபி; a kind of European aconite known as wolf strangler; dog bane — Aconitum napelleus.

நாய்க்கோலம், மனிதன் தானே ஓநாய் ரூபமாக மாறக்கூடிய சக்தி; அல்லது வேறு மனிதரை ஓநாயாக சிலநேரம் மட்டும் மாற்றக்கூடிய சக்தி, the power possessed by a person changing himself or others into a wolf for a while—Were wolf; 2. தானே ஓநாயென்று கருதக்கூடிய, மனிதனுக்குண்டாகும் வெறி, a kind of madness in which the person fancies himself to be a wolf — Lycanthrophy.

நாயக்கோலன், நாய்ரூபமாக மாறக்கூடிய அல்லது பிறரை மாற்றும் சக்திவாய்ந்தவன், a person supposed to be able by natural gift or magic art to change himself or convert others for a time into dog.

நாய்ச்சாறு, நாய்மூத்திரம், dog's urine.

நாய்ச்சீரகம், காட்டுச் சீரகம், wild cumin— Vernonia anthil mintica.

நாய்ச்சிலிகம், நாய்க் கட்டம்.

நாய்ச்சுண்டை, பேய்ச்சுண்டை, wild brinjal — Solanum pubescens.

நாய்ச்சூலை,

நாய்ச்சொறி, மனிதனுக்குக் காணும் நாய்ச் சொறி, a comunicable cutaneous disease of domestic animals as dog etc — Mange. 2. நாய்க்கு ஏற்பட்ட சொறி, scabbies of dogs.

நாய்ச்சோளகம், வெண் துவரை white dholl — Cajanus indicus (flava).

நாய்த்தருவை, ஓர் வகைப்புல், a kind of grass.

நாய்த்திராட்சை, திராட்சையைப் போன்ற ஓர் செடி; ஒவ்வொரு பாகமும் விஷத் தன்மை பொருந்தியது, இதைக் கண்ணில் விட கண்விழியை விரியச் செய்யும், காயைச் சாப்பிட மயக்கமுண்டாகும், இது நோயின் வேகத்தைத் தணிக்கும் குணமும் முறைச்சுரத்தைப் போக்குங் குணமுடையது, dog grape, dog angoor, every part of it is poisonous. It dilates the pupil of the eye. berries when eaten gives intoxication. It is a sedative and antiperiodic.

நாய்த்துளசி, கஞ்சாங்கோரை, white basil wild marjoram — Ocimum album. 2. காட்டுத்துளசி, wild basil — Ocimum sanctum (typica).

நாய்த்துளசி, கஞ்சாங் கோரை, இப்பூண்டின் இலை உட்புறம் பச்சை, வெளிப்புறம் சிறிது வெள்ளை கலந்த சாம்பல் நிறம், பின்புறம் சொரசொரப்பு, இலைகள் காம்புகளில் இருந்து மாறிமாறியும் துளசியைப்போல் வாசனையுடையதாயும் இருக்கும்; பூ வெண்மை நிறம், காய்கள் காம்பை ஒட்டி அடுக்கடுக்காயும் ஒவ்வொரு அடுக்குள்ளும் இதழ்க்குள்ளும் 5-6 காய்களும் இருக்கும், இதனால் சிணுக்கிருமல், கோழை, சன்னி பாதசுரம் இவைகள் போம், இலை தேயிலையைப்போல் உபயோகப்படும், white basil, wild morjoram, Indian tea — Ocimum album. Leaves of the plant inward green, outward greyish white and rough, leaves petioled, smelling like holy basil, flowers white, fruits close to pedicles, 5 - 6 seeds in each layer. It is used in irritation of the throat, phlegm and typoid fever. Leaves used like tea. For further particulars, see கஞ்சாங்கோரை.

நாய்த்துளசியிலை, தேயிலைக்குப் பதிலாக உபயோகிக்கும் நாய்த்துளசியிலை, leaves of *white basil used as a substitute for tea* — Indian tea.

நாய்தேக்கு, கற்றேக்கு, இது ஓர்வகைப் புன்னை, இம்மரம் 20 அடி உயரம், பார்ப்பதற்கழகாயிருக்கும், இளை அரும்பு வாய்ந்தது, பூ வாசனையுடையது, பொன்னிறம், பூ, காய் இவைகளைத் தின்னலாம், dog teak — *Dillenia pentagyna. It is 20 ft high hand*some tree, leaves serrated, flowers fragrant and golden coloured, flowers and fruits are eaten.

நாய்நரம், குழந்தைகள் கழுத்தில் கட்டும் ஓர் நரம்பு, a nerve used as a talisman for children.

நாய்நாக்கி, see நாய்நாக்கு.

நாய்நாக்கு, நாயின் நாக்கு, tongue of the dog; 2. see நாய்நாக்குக்கள்ளி.

நாய்நாக்குக்கள்ளி, ஓர்வகை இலைக்கள்ளி, இதன் இலைகள் நாயின் நாக்கைப் போலிருக்கும், ஆகவே இப்பெயர், a kind of leafy *milk spurge — Euphorbia nirillia.*

நாய்நறுவிலி, நறுவிலி, scaboid leaved sebestan — Cordia monoica.

நாய்ப்பயறு, பச்சைப்பயறு போன்ற ஓர் வகைப்பயறு, dog green gram — Title from its resemblance like green gram — Indigofera penta phylla alias I. glabra alias I. fragrans.

நாய்ப்பல், நாயின்பல், கோரைப்பல், canine of dog; 2. கூர்மையானபல், *pointed eye* tooth, canine tooth

நாய்ப்பனிப்பூண்டு, ஓர்வகைப் பனிப்பூடு, a *kind of dew plant — Cyonotis cucullata; 2.* நெருஞ்சி, caltropes — Tribulus genus.

நாய்ப்பாகலியம், நாய்மூத்திரம், dog's urine.

நாய்ப்பாகல், காட்டுப்பாகல், பூர்வத்தில் பாஷாணம், சாதிலிங்கம் இவைகளைச் சுத்தி செய்ய இது உபயோகப்படும், wild carolah — Momordica dioica alias Bryonia mysorensis. It was formerly used for purifying arsenical poisons and vermilion.

நாய்ப்பாக்கு, சிறுசிலும்பான், an unknown plant.

நாய்ப்பாலிலை, சாரணை இனத்தைச் சேர்ந்த ஓர் மூலி, a plant of the species of trianthema, dog milk greens — Crystallina.

நாய்ப்பாலை, பேய்ப்பாலை, இதற்கு நஞ்சறுப்பான், நஞ்சுமுறிச்சான் என்றும் பெயர், காக்காய்ப்பாலை என்றும் சொல்வதுண்டு, இது ஓர் முறுக்குப்பாய்ந்த கொடி, காம்புகள் குட்டை, பூக்காம்பு நீளம், பூ பெரிது, வெளிப்புறம் பச்சை, உட்புறம் ஊதா, காய்ந்த இலைகள் கனதி, வெளிர் மஞ்சள் நிறம், வேர் 6 அங்குல நீளம், வேர்கபமறுக்கும், வியர்வை விடும், வாந்தியை யுண்டு பண்ணும், சிறியவளவில் பேதியாகும், இலைச்சாற்றுக்கும் இக்குணமுண்டு, அதிகமாகச் சாப்பிட்டிருந்தாலும் வாந்தியெடுக்க வேண்டியிருந்தாலும் இதை உபயோகிக்க நன்மையுண்டு, அன்றியும் இதன்வேர் இலைச்சாறு, சீதபேதி, பீனசம் இவைகளில் உபயோகப்படும், சலதோஷம், இருமல் முதலிய நோய்களில் அதிக குணத்தைக் காட்டும், இதன் சாறு பாம்பு கடிக்கும் வாந்திபண்ணச் சொல்லிக் குணப்படுத்த இதை உபயோகிக்கலாம், Indian ipecacuanha — Tylophora asthmatica. It is also called poison cutter and poison breaker, crow milk plant is another name. It is a twining creeper, peduncles short, flowers rather large on long pedicles, externally pale green and

internally purple. Dried leaves are rather thick of greenish white colour, root 6 inches long, expectorant diaphoretic and emetic, in small doses cathartic, juice of the leaves also possess similar properties. In over loaded state of the stomach and other cases requiring the use of emetics, it acts efficiently. It has also been found useful in dysentery and catarrh. In catarrhal and chronic coughs it seems to act well. The best treatment of snake bite consists in producing free emesis by the expressed juice of this plant. See நீர் குறிஞ்சா.

NOTE :— The root of this plant is sold in bazaars in the form of thick contorted pieces of a pale colour, bitterish and some what nauseous taste. The operation of the dried leaves is also found more uniform and certain. As a specific emetic, it acts like *Ipecacuanha*.

நாய்ப்பிசன், see நாய்ப்புடுக்கண்.

நாய்ப்புகையிலை,

நாய்ப்புடுக்கன், இருட்பூ அல்லது இருள்; மரம் 60 அடி உயரம், பூ வெள்ளை, வேருக்கு விரேசன குணமுண்டு, இதன் இலையைப் பாலிலிட்டுக் கொதிக்க வைத்து சிறிது தேன் விட்டு உடம்பில் பூச சொறி, சிரங்கு, குட்டம் முதலிய சருமநோய்கள் குணமாகும், விதையினின்று எண்ணெய் மேற்கண்ட நோய்களுக்குப் பூசுமருந்தாக உபயோகப் படும், dog's matrix — Cynometra ramiflora alias Cassia ramiflora, dark flower tree or dark tree, 60 ft high, flower white, root is a purgative. A lotion is made from the leaves boiled in cow's milk which mixed with honey is applied externally in scabies, lebrosy and other cutaneous diseases. An oil is also prepared from the seeds and used for the same diseases.

நாய்ப்புடேல், பேய்ப்புடோல், இது வெள்ளை பூக்களையுடைய ஓர் கொடி; புடலையினத் தைச் சேர்ந்தது, இதன் விதைகள் வயிற் றுக் கோளாறைப் போக்கும்; காய் மிக்க கசப்பு; ஆயினும் கறியாகச் சமைத்துண்ப துண்டு, இதன் காய்ந்த விதையும் கொழுந் தும் கசப்பு, மலத்தை இலக்கும் கஷாய மிட்டுச் சர்க்கரை கலந்து கொடுக்க சீரண சக்தியுண்டாகும், விதை சுரத்தைத் தடுக் கும், பூ வயிற்றுப் பூச்சிகளைக் கொல்லும், இலைச்சாறு வாந்தியை யுண்டுபண்ணும், வேர்ச்சாறு பேதியை யுண்டாக்கும், அடித் தண்டு கோழையை அறுக்கும், bitter snake gourd — Trichisanthes lacinlosa alias T. cucumarina. It is a creeper of the vegetable snakegourd genus. The seeds are reputed good in disorders of the stomach, the unripe fruit is very bitter but is eaten curries. The tender shoots and dried capsules are very bitter and aperient and laxative. They are used in infusion, a decoction with sugar is given to assist digestion. The seeds are antifebrile and anthelmintic. The juice of the leaves is an emetic and that of the root is a purgative, the stalk in decoction is an expectorant.

நாய்ப்புல், சுணங்கன்புல், dog grass; 2. அறுகம்புல், dogs tooth grass — Cynodon dactylon.

நாய்மலம், நாயின் காய்ந்த மலம், dried excreta of dog — Album graecum.

நாய்மண்டையோடு, நாய்தலை அண்டம், dog's skull bone.

நாய்மரம், ஓர்வகை மரம், dog wood used as a tonic and in ague.

நாய்மீன், ஓர்வகை சுறுமீன், குரங்கன்சுறு, dog fish, fawn coloured shark — Chiloscyllium indicum; 2. ஓர்வகை உல்லமீன், dog erring — Salmomicrops.

நாய்முருகை, ஓர் முருகைக்கல், a kind of stone.

நாய்முள், இலவமுள்ளைப்போல் பெரியவர் களுக்கு உடம்பில் எழும்பும் குருக்கள், thorny erruptions on the body of adults.

நாய்முள்தோஷம், காணகடி, Nettle rash.

நாய்முள்ளி, கறிமுள்ளி, Indian night shade — Solanum indica (typica).

நாய்மூங்கில், ஆண் மூங்கில், அதாவது கல் மூங்கில், dog bamboo, stone bamboo — Bambusa stricta.

நாய்வணங்கி, see நாயுருவி.

நாய்விட்டைக்கல், ஓர்வகை சுண்ணும்புக் கல், a kind of lime ston.

நாய்விருட்சம், see சுணங்கன் விருட்சம்.

நாய்விஷம், நாய்க்கடி விஷம், dog poison from bites of dog believed to be due to a micro organism which is as yet undiscovered.

நாய்விஷக்கடி, வெறிநாய்க்கடி, இது கடிப் பதிளுல் மனிதருக்குண்டாரும் சன்னிநோய், a disease communicated to man by bite of a mad dog, followed by catching of breath, tetanic spasms etc — Hydrophobia.

நாய்விளா, குட்டிவிளா, dog wood apple — Limonia acidi.

நாய்விளாஞ்சு, Dulbergia paniculata.

நாய்வெள்ளை, நாய்த்தைவேளை, See நாய் வேளை.

நாய்வேம்பு, சிறுவேம்பு, black neem, viscid wild indigo plant Indigofera viscosa.

நாய்வேளை, see நாய்வேம்பு.

நாய்வேளை, நாய்க்கடுகுச்செடி, இதற்குப் பெருவேளை என்றும் பெயர், செடி 2-3 அடி, பூக்கள் சிறியன, மஞ்சள் நிறம், வருஷந் தோறும் பூக்கும், காய் 2-3 அங்குல நீளம், இதற்குள் கருப்பு விதைகளுண்டு, இதுவே காய்க்கடுகு, இலைகள் காரவாசனை, இதன் வாசனை பெருங்காயத்தைப் போலிருக்கும், இதன் இலையை நசுக்கி வைத்துக்கட்ட கொப்புளம் உண்டாகும், இலைச்சாறு தலை வலி, சீதளசன்னி இவைகளுக்கு மேலுக்குப் பூசலாம், இலைகளை காடி எலுமிச்சைச் சாறு அல்லது வெந்நீரிட்டு அரைத்து வைத்துக் கட்டவுதவும், இலைச்சாறு காதில் பிழிய வுதவும், இதைக் கீரையாகச் சாப்பிடலாம், இதில் ஊதா நாய்வேளை என்றும் ஓர் இன முண்டு, இதன் விதையைப்பற்றி நாய்க் கடுகின்கீழ்ப் பார்க்கவும், dog mustard plant — Cleome viscosa. It is also known as large mustard or forest mustard. Small plant 2-3 ft high, flowers small, yellow, flowering nearly all the year, the plant has a powerful odour like black currents. Capsules 2 3 inches long contains dark brown or black seeds which are known as dog mustard. They taste like mustared. The plant smells like asafoetida, leaves have pungent odour, when palverised and applied to the surface of the body is found to blister the portion. Their juice is applied to head ache and apoplexy from cold. They are used externally as a poultice by bruising them with vinegar, or lime fruit juice or hot water, pure juice is used as ear drops. Fresh leaves are eaten as greens. There is another variety purple dog vailay or blue — Cleome chelidonii. For details of seeds, see நாய்க்கடுகு.

NOTE :— There are also other varieties I. Limonia acidissim (Atlas).

நாரகம், கிச்சிலி, sweet orange — Aurantium nobilis; 2. காட்டுக்கொழுஞ்சி, wild lime — Atlantia racemosa.

நாரக்கரந்தை, நாட்டு முள்ளங்கி, பழைசுவ ரின் சந்துகளிலும் சுடுகாட்டிலும் விளையும், இதுவே சுவர் முள்ளங்கி, wall radish — Bluemia amrita, See சுவற்று முள்ளங்கி.

நாரங்கசீகம், சித்தாமுட்டி, yellow stick mallow — Pavonia Zeylanica alias P. glechomifolia.

நாரங்கபத்திரகம், மஞ்சள் காட்டுக் கிழங்கு Indian wild carrot, yellow carrot — Asparagus ascendens.

நாரங்கம், கடாரநாரத்தை, bigaradi orange— Aurantium bigaradia; 2. கிச்சிலி, orange tree — Aurantium nobilis; 3. கொழுஞ்சி தேன் தொடை, country orange — Citrus aurantium (nobilis); 4. மிளகு பூண்டின் சாறு, the juice of pepper plant; 5. காட்டுக் கிழங்கு, carrot.

நாரங்கி, ஓர் வகைக் கிச்சிலி, mandarian orange; 2. சடைச்சி, which see.

நாரங்குத்துவம், see நாரத்தை.

நாரசிம்மரசம், சரகரால் சொல்லப்பட்ட புரான சுரத்தை ஓட்டும் ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து, an Ayurvedic preparation prescribed for chronic fever named Narasunha rasam.

நாரஞ்சி, see நாரங்கி.

நாரணவன், மாட்டு நோயில் ஒன்று, one of the cattle diseases.

நாரணன் செடி, விஷ்ணுகரந்தை, Vishnu's basil — Sphoeranthus hirtus.

நாரணு, நெட்டி, solah pith plant — Aeschynomene aspera.

நாரத்தங்கச்சல், இளநாரத்தை, unriped bitter orange; 2. நாரத்தக்கச்சல் ஊறு காய், dried bitter orange pickle, see போசன கஸ்தூரி, இதனால் சீதளம், அரோசகம், வயிற்றுப்பொருமல் போம்; சுரநோயாளிக்கு ஊறுகாய்போட்டு உணவில் சேர்த்து புசிக்க உதவும், it is useful to remove the gas from the abdomen, nausea etc.

நாரத்தந்தகரை, பேயாவரை, wild cassia—Cassia occidentalis.

நாரத்தந்தோல், நாரத்தம் பழத்தோல், peel of bitter orange — Aurantic cortex.

நாரத்தம், see நாரத்தை; 2. சடாமாஞ்சில் Indian spikenard valerian root — Cyperus st-loniferus; 3. வசம்பு, sweet flag — Acorus calamus.

நாரத்தம்பழம், நாரத்தையின்பழம், ripe fruit of bitter orange — Aurantium bigardia.

நாரத்தம்புல், ஓர் வாசனைப்புல், a kind of scented grass, orange grass.

நாரத்த வச்சிரவாணி, முடிமாமிசம், the fleshy portion of a foetus head.

நாரத்தை, ஓர் கசப்பு நாரத்தை, இதன்தோல் பழம், விதை யெல்லாம் கசப்பாயிருக்கும்; இதில் அனேக சாதிகள் உண்டு, சில மருந்துக்கு மிகவும் உபயோகமானவை, இது சீதளத்தை உண்டுபண்ணும் குணமுடையது, வீடுகள் தோறும் ஊறுகாய் போட்டு சாப்பிடுவார்கள், பழத்தின் இரசத்தைச் சர்க்கரையில் சேர்த்து சர்பத் மாதிரி செய்து கொள்ள காய்ச்சல், பித்தாதிக்கம், தாகம், வாந்தி முதலிய நோய்கள் போம்; மேற்படி இரசத்தை தண்ணீரில் கலந்துசாப்பிட எரிச்சல்போம், இரைப்பைக்கு பலத்தைக்கொடுக்கும் சிறு நீரைத் தாராளமாக இறங்கச் செய்யும், சாராயத்தின் வெறியை முறிக்கும், இரத்தத்தின் கொதிப்பை அகற்றும், இதன் கொட்டையின் பருப்பைத் தின்ன பாம்பு விஷம் இறங்கும், 1. கடார நாரத்தை. 2. கொடி நாரத்தை, 3. காட்டு நாரத்தை, 4. மலை நாரத்தை, 5. நெத்து நாரத்தை, 6. கருநாரத்தை, 7. சாதி நாரத்தை, 8. கொழுஞ்சி நாரத்தை, 9. கிச்சிலி நாரத்தை 10. சர்க்கரை நாரத்தை, 11. கசப்பு நாரத்தை, Mandarin orange, bitter orange, Aurantium bigardia, the fruit, the seed taste bitter. There are different varieties and some of them are much useful in medicine. It is cooling to the system. It is mostly used as pickles. The juice of the ripe fruit mixed with sugar and used as (sherbat) syrup, it proves efficacious in fevers, biliousness, thirst, vomitting, mixed with simple water removes the burning sensation in the stomache. It is also stomachic and diuretic. It removes intoxication from liquor, allays heat in the circulatory system. The kernel of the seeds is said to have to some effect on snake bite and to decrease the man power.

நாரப்புண், நாற்றப்புண், foul sore or ulcer. 2. நரம்புப்பல், swelling of the nerves.

நாரப்பூண்டு,

நாரம், see நாரத்தை; 2. பாசி, moss; நீர்வாழ்புள், water bird; 4. பசுங்கன்று, cow calf, 5. ஆன்மா, the soul.

நாரயணம், அரத்தை, galangal — Alpinia galanga.

நாரல், cherry black plum — Eugenia opereulata

நாரவசி, மனோசிலை, red arsenic — Arsenicum rubrum.

நாரகுண்டம், பால், milk.

நாராசகர், ஓர் விஷப்பிசின், a poisonous gum.

நாராசம், ஓர்வித மருந்து, a particular medicament; 2. சலாகை, probe.

நாராயணக்கீரை, செம்புளிச்சைக் கீரை, red sorrel — Hibiscus gossypi folius.

நாராயணதைலம், ஆயுள்வேத முறைப்படி தயாரித்த தைலம், an oil prepared as per process mentioned in Ayurveda.

நாராயணமண்டூரம், ஆயுள்வேத முறைப்படி இரும்புக் கிட்டத்தினின்று தயாரித்த ஓர் வகை செந்தூரம், a calcined red oxide of iron dross prepared according to the process in Ayurveda.

நாராயணம், அரசமரம், peepul tree — Ficus religiosa; 2. மீன், fish; 3. ஓர் உபநிஷதம், one of the 32 kinds of upanishads; 4. அனேக மூலிகைகளைக் கொண்டு தயாரித்த தைலம், a medicinal oil prepared by utilising many herbs.

நாராயணரசம், சன்னிபாதமுதல் எல்லாவித சுரத்திற்காக அசுவினி தேவர்களால் கூறப்பட்டுள்ள ஓர் ஆயுள்வேத மருந்துக் குளிகை, an Ayurvedic preparation given for all fevers. It is said that the prescription was given by Aswini devars.

நாராயணன், ஓர்வகை நாரை, a kind of stork.

நாராயணன்சூலி, மஞ்சட் செம்முள்ளி, lesser yellow naildye — Barleria cuspida.

நாராயணன்பூடு, சவரிக் கொடி, palmated gourd—Trichosanthes palmata.

நாராயணி, தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு, water root — Asparagus racemosus alias A. sarmentosus; 2. அரசமரம், peepul tree — Ficus religiosa.

நாராயணிச்சதம், நாரை, crane.

நாராயணிதம், கௌரிபாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

நாராயணீயம், கருவங்கம், black lead, graphite.

நாரி, நங்கை, a young woman; 2. தேன், honey; 3. வீாசனை, fragrance; 4. கள், toddy; 5. நன்னாரி, Indian sarsaparilla; 6. பன்னாடை, the web or net work of fibres about the bottom of a palmyra or cocoanut tree; 7. தாளகம், orpiment; 8. இடுப்பு, hip.

நாரிகாமணக்கு, சிற்றாமணக்கு, small seeded castor plant — Ricinus communis.

நாரிகேரம், see நாரிகேளம்.

நாரிகேளம், தென்னைமரம், cocoanut tree — Cocos nucifera; 2. ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து, a particular medicament in Ayurveda; 3. இளநீர், tender cocoanut water; 4. பாலினின்று இறக்கிய ஓர் புளித்தகாடி, a fermented liquor made from the milk.

நாரிகேளாஞ்சனம், தேங்காயினின்று தயாரிக்கும் ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து, மரமஞ்சள் கடுக்காய், தான்றி, நெல்லி வற்றல், அதிமதுரம் சமன் சேர்த்து படிதேங்காய்த் தண்ணீரிலிட்டு எட்டிலொன்றாய்க் காய்ச்சி, மறுபடியும் சிறுதீயில் ஆழாக்காகும்படி காய்ச்சி அதில் பச்சைக் கற்பூரம், இந்துப்பு, தேன் விட்டரைத்துப் போடுங் கலிக்கம், இதனால் சகல கண்ரோகம் போம், an Ayurvedi collyrium prepared with many ingredients and cocoanut water and used for all eye diseases.

நாரிகேளி, தென்னை, see நாரிகேளம்.

நாரிக்கரு, பெண்களின் சினைப்பை, இதனால் தான் கருப்பம் ஏற்படும், the female reproductive cell which develops after impregnation — Ovum; 2. முப்பு, mystic salt (in Alchemy).

நாரிக்குத்து, இடுப்புவலி, இது பிரசவ காலத்திலேற்படும், hip pain which induces or facilitates child birth, labour pain.

நாரிசண்டன், பெண்ணலி, fememale hermaphrodite c. f. நரசண்டன்.

நாரிசி, பேய்த்துவரை, a kind of bitter dholl.

நாரிசுரம், மாதவிடாய்ப் பெண்களோடு சம்போகிப்பதனா லேற்படும் ஓர்வகைச் சுரம், இதற்கு சுகசன்னி யென்னும் பெயர், a kind of fever with characteristic features of an apoplexy due to sexual intercourse with a woman during her menstrual period.

நாரிசுக்கிலம், புணருங் காலத்துப் பெண்களுக்கு யோனி வழியாய் வழியும் நாதம், ovarian discharge in female during sexual intercourse.

நாரிச்சுண்ணம், முப்பு, see நாரிக்கரு,

நாரிட்டம், சடராக்கினி, fire of digestion, gastric fire; 2. சுவாசக் காற்று, the wind of birth; 3. மல்லிகை, Arabian jasmine.

நாரிண்டு, நுரையிண்டு, அதாவது ஓர்வகை இண்டஞ்செடி, a kind of plant of the mimosa genus.

நாரிப்பால், முலைப்பால், woman's breast milk,

நாரிப்பிடிப்பு, இடுப்புப் பிடிப்பு, catch in the hip.

நாரிமருந்து, see நாரிசுக்கிலம்,

நாமின்னுள்கரு, see நாரிக்கரு.

நாரிமூலம், நன்னாரிவேர், root of Indian sarsaparilla.

நாரியங்கம், பெண்ணின் உடம்பு, female body, 2. பெண்குறி, the genital of a female; 3. தேன்னேடை, which see.

நாரியதாபம், பருந்து, kite.

நாரியர்பால், see நாரிபால்.

நாரிரோகம், பொதுவாக பெண்களுக்கு ஏற்படும் நோய்கள், diseases in common of a female, diseases peculiar to women.

நாரிவலி, see நாரிக்குத்து.

நாரிவல்லபம், ஞாழல், which see.

நாரிவிரசு, see நாய் நறுவிலி,

நாரிவெருட்டி, புலிநகக்கொன்றை, a species of cassia tree with branches and petioles, armed with recurved prickles like tiger's claws — Caesalpinia ligulata; 2. நன்னாரி வேர், root of Indian sarsaparilla.

நாரிவேர், சென்னநாரி, which see.

நாரீசம், பிண்ணாக்குச் செடி, pat fibre —Cor chorus capsularis.

நாருடும்பை, ஓர் வகை உடும்பைமரம், sage leaved Indian linden tree—Gravia salvifolia

நாருபுன்னம், சொற்பனம், dream.

நாரை, கொக்கைப் போன்ற ஓர் நீர்வாழ் பறவை, இது மீன்களைத் தின்று வளரும், இப்பட்சியைச் சுட்டுத் தின்பதுண்டு, இது அடியிற்கண்டபடி பலவகைப்படும், crane, heron, It is classified under ibis genus. It lives on fish and serves as human food. There are several varieties viz:—

1. கரு நாரை, black heron or ibis — Germticus papullasis.
2. பெரு நாரை, large heron or ibis — Gragulus carbo.
3. செங்கால் நாரை, felicon ibis — Tantalus gangeticus.
4. வெள்ளை நாரை, white heron or ibis — Ibis macci.
5. நத்தைகுத்தி நாரை, Shell ibis — Anastomas osciteus.
6. நெடலை நாரை,
7. சாம்பான் நாரை, pariah heron — Herodias alba.
8. அகத்திப்பூ நாரை, crested heron.
9. கொய்யடி நாரை,
10. குருட்டு நாரை, blind heron — Ardeola leucopetra.
11. கரண்டி மூக்கு நாரை, spoon bill ibis — Platalea leucorodia.
12. கருமூக்கு நாரை, black bill heron— Herodias garzetta.
13. சிறு நாரை, small cormorant — Graculus javanica.

நாரை, நாரைப்புள் பொது, stork, crane in common — Ardea niveda; 2. ஓர் விதப் பசு, a kind of cow.

நாரைப்பசு, ஓர் பசு, a kind of cow.

நாரைப்பசும்பால், நாரை என்னும் ஓர்வகைச் சாதி பசுவின் பால், the milk of a species of cow known as ' Narai '.

நாரைப்பதி,

நாரைமூலி, see நற்கள்ளி and அழுகண்ணி, இது ஒரு பூடு.

NOTE: due to research by R. Kumarasami M. A. it is identified as a carnivoras plant— Drosera peltata.

நாரொடுப்பை, நார்+ஒடுப்பை, ஒடுப்பை= ஒடுவை.

நார், நாரிழை, fibres of any sort; 2. கல் நார், Indian asbestos; 3. நாற்றம், stink offensive smell; 4. மேற்றோல், rind; 5. அழுகல், decay, rotteness; 6. தூக்கம், (பரிபாஷை) sleep; 7. நார்க்கயறு, string, rope.

நார், சாதாரணமாய் தாவரம், தாது முதலிய வஸ்துக்களினின்று மயிரிழையைப்போலும் நூலைப்போலும், பிரித்தெடுக்கும் வஸ்து, ஆகவே இது அடியிற்கண்டபடி பலவகைப்

படும்; பலவகையாகவும் உபயோகப்படும், a fine slender substance which is separated or extracted from the constituent part of plants, animals minerals etc., resembling any fine hair or slender thread. Fibre, filament. It consists of various kinds as mentioned and their uses are many vegetable fibres:

1. சணல் நார், hemp fibres from which fine ropes and strings are made.
2. பூண்டு நார், plant fibres.
3. காய்கறி நார், vegetable fibres used for making fine flexible strings etc.
4. பட்டை நார், bark fibres.
5. தேங்காய் நார், cocoanut fibre used for mattres, and used to get materials for cordage etc.
6. வித்து நார், seed fibres.
7. கற்றாழை நார், aloe fibres for manufacturing threads.
8. முள்ளி நார், nettle fibres.
9. பருத்தி நார், cotton fibres for making cloths—Yarn.
10. வாழை நார், plantain fibres used to plait flowers.
11. எருக்கு நார், madar fibres to make waist thread for infants.
12. செம்புளிச்சை நார், fibre of red sorrel — Hibiscus subdariffa.
13. வக்கை நார்,

நார்வகை, (in Physiology) Fibre is an elongated thread like structure of organic tissue animal fibres.

1. நரம்பு நார், nerve fibre.
2. உப நார், accessory fibre.
3. தசை அல்லது நரம்பிணைக்கும் நார், anastomatic fibre.
4. மூளை இடை நார், commisural fibres.
5. மயிர் நார், hair fibres.
6. பாவை நார், lens fibre.
7. பாசி நார், moss fibre.
8. தசை நார், muscle fibre.

NOTE :— The above are the principal fibres obtained from the indigenous plants of S. India. Besides there are many miscellancious substances from which fibres are extracted by different methods from barks, stems, leaves, stalks, seeds etc.

நார்வகை சம்பந்தத் தசை, சம்பந்தத்தசையின் நார். connective tissue fibre.

நார்ச்சிலந்தி, ஓர்வகைப் புழு, a worm; 2. நரம்பு நார்சிலந்தி ஓர் விரணநோய், a disease.

நார்த்தங்குருவி, ஓர் வகைக் குருவி, a kind of sparrow.

நார்த்தந்தகரை, பேயாவாரை, occidental cassia — Cassia occidentalis.

நார்ப்பூடு, நன்னாரி, which see.

நார்மூலம், நார் உற்பத்திக்கு காரணமாயிருப்பது, the elementary substance forming the basis of the structure of a fibre.

நார்வகை, நார்த்தொகுதியின் கிரமம், fibre system; 2. நார்களின் பேதங்கள், the differences in their structure.

நார்வெண்டி, ஓர் வெண்டி, kydia calycina.

நார்வேர், நெல், கம்பு, சோளம், பயிர்களின் வேர், the root of the green crops as poddy millet etc; 2. நாரோடு கூடிய வேர், fibrous roots of plants.

நாலம், தாமரை முதலிய பூவின் காம்பு, pedicles of flowers like lotus.

நாலறிவுயிர், நண்டு, வண்டு முதலியன, animals with four senses.

நாலாங்காண்டம், கொடி மாதுளை, lemon citron — Citrus medica (limoni —medica).

நாலாங்காய்ச்சலுப்பு, நான்குதரம் காய்ச்சித் தெளிவிறுத்த வெடியுப்பு, nitre boiled and filtered four times i. e. four times purified nitre; 2. நான்குமாத கருப்பிண்டத்தை பனிக்குடத்து நீர்விட்டு நான்குதரம் எரித்து வடிகட்டி தெளிவிறுத்த ஓர்வகைப் பிண்டவுப்பு, a salt prepared from four months foetus by boiling it with amiotic fluid four times and filtering the same.

நாலாங்காய்ச்சல், நாண்குதரம் காய்ச்சி எடுத்தது, that which is boiled and filtered four times; 2. வெடியுப்பு, nitre.

நாலாட்டுயா படிலம், ஏலரிசி, cardamon seeds.

நாலாதிசீலம், மேல் பூமிசலம், water from the hills and mountains above the sea level.

நாலாமாறல், நான்காமுறைக்காய்ச்சல், a form of malarial fever which causes the paroxysm to recur every third day — Quartan fever. It is infitrated into bones and as such is considered very dangerous as it often terminates fatally.

நாலாமுறைக் காய்ச்சல், see நாலாமாறல்.

நாலாவிதட்டசணி, தலைச்சுருளி, flame flower — Gloriosa superba.

நாலி, கார்த்திகைக் கிழங்கு அல்லது பூ; root or floor of November flower plant— Gloriosa superba 2. முத்து, pearl; 3 தகரை. ring worm plant — Cassia tora.

நாலிகம், எருமை, buffalo; 2. தாமரை, lotus; 3. காக்கை, crow.

நாலிகாடி, காட்டாமணக்கு, purging nut, physic nut — Jatropha curcus.

நாலிகை, மூங்கில், bamboo.

நாலிக்கம், தராபித்தளைதகடு, alloy of copper and spelter.

நாலிலைப்புன்னை, நான்கு இதழ்களுடைய புன்னை, four leaved poon, rhomb leaved poon — *Calophyllum trapezifolium.*

நாலிலைப்பைரவி, சதையொட்டி, a plant consisting of four leaves said to have the virtue of uniting the fleshy portions in the human system.

நாலிலொன்ருய்க் காய்ச்சல், கஷாயங்களை நாலில் ஒரு பங்காகும்படி சுண்டக்காய்ச்சல், boiling down any decoction to one fourth of its original quantity.

நாலிவாடி, கருங்குளவி, black beetle or wasp.

நாலுகண்சட்டி, அடியில் நான்கு துவாரமிட்ட மண்சட்டி, an earthern ware or pot with four holes underneath.

நாலுகண்மீன், சாதாரணமாக இரண்டு கண்ணும், வாலுக்கு முன்பக்கத்தில் பக்கமொன்றுக்கு ஒவ்வொரு பெரிய கண்ணைப் போன்ற புள்ளிகளும் அமையப்பெற்ற ஓர் வகை காக்கைசேல் மீன், a kind of sea fish of carp family with two dark eye marks on the lateral line of the tail and along with the two natural eyes — Crow carp — Chaetodon meaulatus.

நாலுகாற்பாய்ச்சல், இரண்டு காலினலும், இரண்டு கையினலும் தவழ்ந்து செல்லுதல், man walking like a quadruped with his two hands on the ground.

நாலுகாற்பிராணி, நான்கு கால்களையுடைய மிருகம், four footed animal — Qudruped.

நாலுகாற் புணர்ச்சி, மிருகங்களைப் போற் பெண்களுடன் சம்போகித்தல், இது 64 விலைகளிலொன்று, having sexual union with females like qudripeds. It is one of the 64 postures described in the Erotic Science of Kokkogamuni — See பசுகரணம்.

நாலுசாதிப்பூ, See நால்வகைப் பூ. (கோட்டுப் பூ, கொடிப் பூ, நீர்ப் பூ, நிலப் பூ), four varieties of flowers.

நாலுசாதிப் பெண், கொக்கோகத்திற் சொல்லியுள்ள நான்குவகைச் சாதிப்பெண்கள், அதாவது பத்மினி, சங்கினி, சித்தினி, அத்தினி, four kinds of woman classified according to their lust and described in the Erotic Science by Kokkogamuni.

நாலுசீலைமண் செய்தல், மருந்துப் பாண்டங்களைப் புடமிடுவதற்குமுன் 4 தரம் சீலையால் சுற்றி மண் பூசுதல், luting the medicinal pots four times with clay and piece of cloth before subjecting it to calcination.

நாலுதல், கழுத்தில் சுருக்கிட்டுத் தொங்கல், suicidal hanging.

நாலுதலையிலை, see நாலிலைப்புன்னை.

நாலுநாள்வட்டம், நாலுநாள் சுற்று, a cycle of four days.

நாலுவித்தை, தமிழ் சித்தர் நூலிற் சொல்லியுள்ள வாதம், வைத்தியம், யோகம், ஞானம் அல்லது 1. வாதம், 2. வசியம், 3. மாற்றம், 4. அஞ்சனம், the four kinds of arts or magic such as Alchemy, Medicine, Yoga and wisdom or Alchemy, magical enchantment, transformation and crystal gazing.

நாலைங்கள்ளி, இலைக்கள்ளி, leafy spurge — *Euphorbia neirii folia.*

நாலொன்ருக்கல், see நாலொன்ருய்க் காய்ச்சல்.

நாலொன்ருய்க் காய்ச்சல், நான்கு பங்கை ஒரு பங்காகும்படி காய்ச்சுதல், boiling down to ¼ of the original quantity.

நாலோடகம், ஆடாதோடை, Malabar winter cherry — Adhatoda vesica.

நால், பிரம்பு, cane.

நால்கண்ணடி, கோரோசனை, cow's bezoar.

நால்சாதிக்கரு, See நால்சாதி விஷக்கல்.

நால்சாதிப்பூ, See நாலுவகைப்பூ.

நால்சாதிவிஷக்கல், நான்குவகைச் சாதிப் பெண்களின் கருப்பிண்டம், the foetuses of four kinds of women divided according to their lust as referred to in the Tamil Erotic Science.

நால்தலையன், கரிக்குருவி, black bird.

நால்மித்திரம், நான்குமித்துருச் சரக்குகள், அவையாவன, சாரம், வெண்ணெய், இந்துப்பு, மெழுகு, (in Alchemy) four friendly drugs viz—Salammoniac, butter, rock salt and wax.

நால்வகைப்பூ, கொடிப்பூ, கோட்டுப்பூ, நீர்ப்பூ, புதற்பூ (நிலப்பூ) என நான்குவகைப் பூக்கள், the four kinds of flowers viz—flowers of creepers, 2. those of branches, 3. water flowers, 4. flowers of bushes and thicket.

நால்வகைப்பொன், ஆடகம், கிளிச்சிறை, சாதரூபம், சாம்பூநாதம், the four varieties of gold, 1 Adagam. 2. Kilichirai, 3. Satharuppam, 4. Sambunatham.

நால்வகைமருந்து, 1. சல்லியகரணி, 2. சந்தானக்கரணி, 3. சமனியகரணி, 4. மிருதசஞ்சீவினி, four varieties of medicine.

நால்வகையுணவு, the four kinds of food; 1. உண்பன, that which is eaten; 2. தின்பன, which is nipped with teeth and masticated; 3 நக்குவன, which is licked; 4. பருகுவன, which is drunk.

நால்வகையோனி, நான்குவித யோனிகள், the four varieties of vagina.

நால்வலங்கம் · seeநால்வெள்ளங்கு,

நால்வரோதயம், மணித்தக்காளி, black berried solanum — Solanum nigrum

நால்வாய், யானை, elephant.

நால்வாசகி, சிறுவிழுதி, chilli fruit caper — Cadaba Indica.

நால்வெள்ளங்கு, கல்வெள்ளங்கு, bastard rosewood — Dabergia lanceolaria, See நல் வெள்ளங்கு.

நால்வேதியன், கல்லாரை, an unidentified creeper of the Marselia *genus found grown* at the foot of the hills. It is said to be a rejuvenating plant used by Siddhars.

நாவகம், பாம்புக் கரலைம், copulation of snakes.

நாவக்கலப்பூர்வசத்து, பலகல்லின் சத்து, essence of several kinds of stones.

நாவசிகரம், வில்வம், Indian bael — Aegle marmelos.

நாவச்சென்னை, செந்திணை, red italian millet.

நாவடக்கம், மருக்காரை, common emetic nut — Randia dumetorum; 2. மௌனம் சாதித்தல், pursuing silence; 3. நாக்கு ருசியை அடக்கல், suppressing the sense of taste; 4. நாவெழாமற் பண்ணுதல், rendering one incapable of moving the tongue through sorcery.

நாவடங்கணம், தேத்தான் கொட்டை, water clearing nut — Strychnos potatorum.

நாவடமஞ்சள், திணைகப்பூச்சி, a hypnotic insect inducing in men when treaded upon, perplexity of mind.

நாவடிக்கோளம், நாக்கின் அடிபாகத்திலுள்ள சிலேட்டும கோளங்கள், the smallest of the salivary glands placed beneath the tongue on either side — Sublingual gland.

நாவடைசலம், மேல்பூமி தண்ணீர், water of an elevated place as hill, mountain, plateau etc., which are above the sea level.

நாவடிவீக்கம், நாக்கினடி வீங்குதல், swelling below the tongue — Glossitis. If this assumes an intense form the tongue which swells and suppurates becomes paralysed.

நாவடைத்தல், பேசக்கூடாமை, being unable to speak.

நாவட்சரம், நாக்கில் சிறுசிறு கொப்புளங்கள் காணும் ஓர் நோய், a form of stomatitis characterised by shallow ulcers on the tongue — Ulcerative stomatitis.

நாவணம், உண்ணாக்கு, the pendulam of the palate — Uvula.

நாவதாரு, வீரம், corrosive sublimate or mercuric chloride.

நாவறட்சி, நாக்கு வறளல், parched ness of the tongue; 2. தாகவிடாய், thirst for water.

நாவரணை, நாக்குப்புற்று, cancer of the tongue.

நாவரனை, see நாவரணை.

நாவறட்சிக்கஷாயம், வட்டத்திருப்பி, ஓமம், கருஞ்சீரகம், மிளகு, நிலப்பூச்சி, வசம்பு, நிலவேம்பு, இவைகளைச் சட்டியிலிட்டுக் கருக்கிக் காய்ச்சும், கஷாயம், இதனால் காய்ச்சலில் கண்டதாகம் தீரும், the above drugs are slightly fried, and a decoction is prepared as per rules. This is given to arrest thirst in fever.

நாவறட்சிக் காய்ச்சல், நாக்கை வறளச் செய்யுமோர் வகைக் காய்ச்சல், a kind of malarial fever marked by dryness of the tongue.

நாவலர்க்காந்தம், சந்திகாந்தம், moon flower see நாகமுக்கொற்றி.

நாவல், நாவல்பழமரம், இதுவே நாகப்பழம், இம்மரம் விலாசமாக அநேக விடங்களிற் காணலாம்; மைதானம், தோப்பு வழிப் பாதை, இவ்விடங்களிற் சாதாரணமாய் விளையக்கூடியது, இம் மரம் 70 - 80 அடி உயரம், இலைகள் 3, 6 அங்குல நீளம், அண்டவடிவு, பூக்கள் சிறியன வெண்மை நிறம், மாசி பங்குனியில் பூக்கும்; 40 வருஷத்தில் பூரணமாய் விளையும்; பழம் சிறியது, ஊதா நிறம், துவர்ப்பு, பட்டைக்கும் இதே குணம், பழம் மிருதுவாயும் பளபளப்பாயுமிருக்கும்; இதை நசுக்க கற்பூரவாசனை வரும்; இதைவாலையிலிறக்க பச்சை நிறமான எண்ணெ யெடுக்கலாம்; இதன் பழத்தினின்று இறக்கிய காடி குடற் கோளாறைப் போக்கி, சீரணசக்தியை யுண்டாக்கும், நீரைவடிக்குங்குண முண்டு, இதன் சாற்றை வாலுகையில் வைத்துச் சாம்புவம், இறக்குவதுண்டு, இப்பட்டையைத் தனியாகவாவது மற்றச் சரக்குகளோடு சேர்த்தாவது துவர்ப்புக் கஷாய மிறக்கி வாய்ப் புண்களை ஆற்றுவதற்கு, கொப்பளிக்கவும் கழுவு நீராகவும் உபயோகிப்பதுண்டு, இதன் பட்டைச் சாற்றை வெள்ளாட்டுப் பாலிற் கலந்து, குழந்தைகளின் அதிசார பேதிக்குக் கொடுக்கலாம், பழத்தைத் தின்னலாம், பஞ்சகாலத்தில் கொட்டையையும் தின்பதுண்டு, இப்பழத்தை உப்பிலிட்டு ஒருமணி நேரம் வைத்திருந்து பிறகு குலுக்கிச் சாப்பிட அதிக ருசியாயிருக்கும் மரத்தினின்று பிசின் எடுக்கலாம், அன்றியும் இப்பட்டையின் சாறு பாஷாணத்திற்கு சுருக்கி கொடுக்கவுதவும்.

மரம் முழுவதுக்குமே துவர்ப்புக்குணமுண்டு, இலையும், பட்டையும் வைத்தியத் திற்குதவும்; பட்டையைக் கஷாயமிட்டு அல்லது சூரணித்து, சீதபேதிக்கு கொடுப்பதுண்டு, பழக்கொட்டையைச் சூரணித்து நீரிழிவுக்குக் கொடுக்கலாம், கொட்டையை கஷாயமாக வைத்துக் காப்பியைப் போல் மது மூத்திர ரோகத்திற்கும், சூதகப்பெருக்கிற்கும் கொடுப்பதுண்டு, பழத்தினின்று சர்பத் செய்து குடிக்க பசியையுண்டாக்கும்; அசீரண முதலிய வயிற்றுப் போக்குகளையும் நீக்கும்; இதன் புல்லுருவி இந்திரியத்தைக் கட்டும், பட்டையை நிழலிலுலர்த்திச் சூரணித்து வயிற்றுளைச்சல், கிராணி, மூலம், கடும்பித்தம், முதலிய நோய்களுக்கு வெள்ளாட்டுப் பாலில் வெருகடிப்பிரமாணம் கொடுக்கலாம்; இச் சூரணத்தை இரத்தம் சொரிகின்ற புண்ணின் மேல் தூவ இரத்தம் நின்று ஆறச் செய்யும்; அன்றியும் இச் சூரணத்தைக் கருங்குருவை அரிசி மாவுடன் சேர்த்து பிட்டவியலாக வேகவைத்து சர்க்கரை சேர்த்துச் சாப்பிடப் பெரும்பாடு இரத்தக்கழிச்சல் முதலியவைகள் போம், மேலும் வாயில் பிறக்கும் நோய்கள், இருமல், ஈளை பிள்ளைகளின் கிரக தோஷங்கள், வியங்கம், இலாஞ்சனம் என்னும் மச்சபேதங்கள் முதலியவைகள் தீரும், இதன் வேரால் கரப்பான் புண், மச்சை மேகம் இவைகள் விலகும், பழம் தொண்டையைக் கட்டும்; கருப்பிணிகளுக்குதவாது, இதன் கொட்டையை ஆடுதின்னும்பாளை விட்டு அரைத்து மாத்திரைகளாகச் செய்து சாப்பிட மதுமேகம் சாந்தமடையும், common jaumoon — Eugenia jambolina. This tree is found almost every where in abundance. It is grown in plains topes, avenues. The tree is 70, 80 ft. high, leaves 3-6 inches long oval shaped flowers small, white, flowering in March; it attains its full size in 40 years, fruits round and small, purple and astringent, kernel and bark are also astringent, fruits smooth and shining, when crushed it has a

camphor odour and on distillation yields a bright green oil. A vinegar prepared from the juice of the ripe fruits is an agreeable stomachic, carminative, and diuretic, a sort of spirituous liquor called 'jambuva' is prepared by distillation from the juice, the bark is astringent and is used alone or in combination with other drugs of its class in the preparation of astringent decoction for gorgles and washes, the fresh juice of the bark is given with goats milk in diarrhoea of children; the expressed juice of the leaves is used alone or in combination with other astringents in dysentery. Fruit is eaten, in times of famine the kernels are also eaten, fruits well mixed with a small quantity of common salt and kept for an hour will be found much improved in taste, and prevents the increase of phlegm humour and cold which the fruit is liable to cause. The bark yields a good gum.

The whole tree has astringent properties; leaves and bark are used in Indian Medicine. The bark as a decoction or powder is used as an efficient astringent in dysentery. The kernel or stone of the fruit is used as a remedy in diabetes; it is also powdered and used as a coffee for diabetes and menorrhaegia; the syrup prepared from the juice of the fruit is an effective remedy for promoting appetite, arresting motions from disorder of stomach The parasite of the plant is said to arrest easy discharge of semen, the bark dried in the shade and powdered and mixed in goats milk is prescribed for diarrhoea, chronic dysentery, hemorrhoids etc; the powder when dusted over bleeding wounds arrests the bleeding and heals the wound; more over the said powder mixed with the flour of red rice (*காரரிசி*) and backed and eaten with brown sugar is found to be of great advantage in cases of menorrhaegia, hemorrhoides, aphthous diseases, cough asthma etc. It is also recommended in children's diseases due to planetary influences and diseases of the skin marked by discoloured protuberances such as warts, moles etc; in the human body. The root of this tree is found to be useful in scabbies, eczema, diseases of the morrow of the bones etc. The stone in the fruit ground with the juice of the leaves of the ulcer plant (Aristolochia bracteata) and made into small pills is prescribed for diabetes mellitus.

The following are the different varieties:

நாவல்வகை:

1. *சிறு நாவல்*, small jaumoon—Eugenia aruttiana alias E. rubicunla.
2. *பெரு நாவல்*, large fruited jaumoon—E. jambos.
3. *சம்பு நாவல்*, Malacca jaumoon — Eugenia malaccensis.
4. *வெண்ணாவல்*, white jaumoon — Eugenia zeylanica alias E. hamisphericus.
5. *கொட்டை நாவல்*, seed jaumoon — Eugenia jambolana.
6. *நாட்டுசம்பு நாவல்*, country or malabar jaumoon — Eugenia malabarica.
7. *நீர் நாவல்*, water jaumoon gardners black plum — Eugenia gardneri alias E. munronii.
8. *சிவப்பு நாவல்*, red jaumoon — Eugenia aquea alias Jambosa aquea.
9. *காட்டு நாவல்*, wild jaumoon — same as No. 8.
10. *மலைநாவல்*, clove like black plum — Eugenia caryophyllae.
11. *கொர நாட்டு நாவல்*, coromandal jaumoon Eugenia bracteata.
12. *ஜாவா நாவல்*, Java jaumoon — Eugenia javanica (*இதுவே குலாப்ஜாமு*).
13. *குழி நாவல்*, common myrtle —Myrtus communis.
14. *நிழல் நாவல்*, *கருநாவல்*, same as No. 16.
15. *திப்பிலி நாவல்*, Indian mulberry — Morcas indica.
16. *கரு நாவல்*, cherry jaumoon; cherry black plum — Eugenia opurculata.
17. *கொடி நாவல்*,
18. *புளி நாவல்*,
19. *நரி நாவல்*,
20. *வெள்ளை நாவல்*, rose apple — Eugengia hemiospheric.
21. *மலாக்கா நாவல்*
22. *கரும்பு நாவல்*, black plum — Eugenia Rostrata.
23. *ஈழத்து நாவல்*, Ceylon jaumoon — Eugenia zeylanica.
24. *பூ நாவல்*, (*பூநாகை*) Nilgiri black plum — Eugenia montana.
25. *பூமிஜம்பு நாவல்*, lowly jaumoon — See *சிறுதேக்கு*.

26. ஓரநாவல், alternate leaved black plum — Eugenia alternifolia.

NOTE: 13, 15 and 25 come under different botanical group and as such they are of the species of நாவல், although they end with the same termination

நாவல்நீர், நாவல் மரத்து வேருறியநீர், இதனால் கழிச்சல் நீரிழிவு நீங்கும்; ஐயம், சுரம், மந்தம் இவைப் பெருகும்; உடற்குக் குளிர்ச்சியையும் ஆண்மையையும் தரும், water where in the root of the jaumoon tree is soaked. This cures diarrhoea and diabetes but causes fever, loss of appetite, and phlegm. It cools the body and gives manliness.

நாவழற்சி, see நாக்கழற்சி.

நாவழி, நாக்குவழிக்குங் கருவி, a blade for cleaning the tongue.

நாவழித்தல், நாக்கு வழித்தல், cleaning the tongue by scraping.

நாவழுக்கல், நாக்கில் மாசு படருதல், tongue being covered with a coat of pale matter; 2. நாக்குத் தவறல், slip of the tongue.

நாவழுக்கு, நாக்கின் மேலுண்டாகும் அல்லது படரும், வெள்ளை அல்லது மஞ்சள் நிறமானமாசைப் போன்ற அழுக்கு, the whitish or yellowish layer or coating on the surface of the tongue consisting of recently deposited matter or desquamated epithelium etc.

நாவழுவழுத்தல், நாக்கு வழவழப்பாயிருத்தல், a feeling of the tongue from mucous or slimy secretion in the mouth owing to the irregular action of the liver.

நாவளநோக்கு, மட்சம், mole.

நாவளம், see தீவதாட்சி.

நாவறட்சி, நாக்குலர்வு, parched ness of the tongue; dryness of the mouth from lack of the normal secretion — Xerostomia; 2. தாகம், thirst.

நாவறட்சிக் காய்ச்சல், see நாவரட்சிக் காய்ச்சல்,

நாவறளுதல், நீர் விடாய்த்தல், feeling thirsty from dryness of the tongue.

நாவறளை, see நாப்புற்று.

நாவற்கோவை.

நாவாசீகம், சிற்றெருவை, an unknown tree.

நாவாஞ்சகம், சிறுகாடை, common quail.

நாவாயெலும்பு, கைக்குழைச்சின்மேல் வரிசையெலும்புகளில் ஒன்று, one of the bones in the proximal (upper) row of wrist — Scaphoid bone — the title due to its shape — boat shape (by C. D.)

நாவாய்க்குழி, யோனியின் உதடுகள் விரிகிற உட்புறத்தே அடிப்பக்கமாக விருக்கும் குழி, a groove or furrow seen on separating the labia between their inferior extremities, a boat shaped hollow or cavity behind the vaginal aperture — Fossa navicularis.

நாவி, ஓர் விஷவேர், aconite root, Aconitum ferox; 2. ஊமத்தை, dhatura plant — Datura stramonium alias D. fastuosa; 3. கஸ்தூரி மிருகம், musk deer; 4. புனுகு பூனை, civet cat; 5. பச்சைக் கருப்பூரம், crude camphor; 6. கருநாபி, black aconite; 7. சவ்வாது, zibet.

நாவி, இதற்கே வடமொழியில் வசநாபியென்று பெயர், தமிழில் பச்சை நாவியென்றும் சொல்வதுண்டு, இது பச்சையாய் அகப்படுவது மிகவும் கஷ்டமும், அபூர்வமுமாகும், ஏனெனில் இது சாதாரணமாய் இமாலயத்திலும் அதன் சுற்றிலுமுள்ள விடங்களில் தானகப்படும்; இது ஓர் செடி, மேலதண்டு 2-3 அடி உயரம, நேராகவுள்ளது, வேர்கிழங்கு 4 அங்குல நீளம், வெளிப்புறம் சிறிது கருப்பாகவும், உட்புறம் வெண்மையாயுமிருக்கும், கிளைகள் மொசுமொசப்பு, இலைகள் ஐந்து பிரிவினையுடையன, பூக்கள் பெரியவை; நீலநிறம், வெண்மையோடு கூடிய சாம்பல் நிறம், இதழ்கள் சிறிது உள் வளைந்திருக்கும், பூமிக்கடியிலுள்ள சொர சொரப்பான வேர்க்கிழங்கு 3-4 அங்குல நீளம், ½ to 2 அங்குல பருமன், கருப்பும், கபில நிறமும் கலப்பு, ஒடிக்கக் கூடியது, எளிதில் சூரணமாக்கலாம், இது வாசனையற்றதாயும், சிறிது கசப்பாயும், நாக்கில் விருவிருப் புண்டாகி, சுவர்வையற்று, பார்வைக்கு வசம்மைப் போலிருக்கும், இதைப் பூச்சி அரிக்காதபடி பசுவின் மூத்திரத்தில் ஊறப்போட்டு எடுப்பதுண்டு, இக்கிழங்கை அரைத்துப் பூசவுதவும், விடாச் சுரங்களுக்கு இதை உள்ளுக்குக் கொடுக்கலாம், தேள்கடி, பாம்புக்கடி இவை கட்கு, பிராந்தி, சாராயம் முதலியவைகளில் இழைத்துத் தடவலாம், இது தாதுக்களின் கொதிப்பைத் தணிக்கும், அன்றியும் நோயைத் தணித்து, தீட்சண வியாதிகளைச் சமனப் படுத்துந் தன்மையது, நமது நாட்டு வைத்தியர்கள் குட்டநோய்க்கும் உபயோகப் படுத்துவார்கள், இது சீமை நாபியை விட சக்தி வாய்ந்தது; மலை நாட்டார்கள் அம்பின் நுனியில் தடவவும், குளம், கேணி முதலியவைகளில் விஷம் கலக்கவும் உபயோகிப்பார்கள்; இவ்வேர்க் கிழங்கு அதிக விஷத்தன்மை பொருந்தியதால்,

உள்ளுக்குக் கொண்டாலும் அல்லது இரணங்களுக்குப் பூசினாலும் மரணத்திற்கு ஏதுவாக்கும், தீராத வாத நோய்க்கும் இது உபயோகப்படும், இதை 10 வருஷத்திற்கு வைத்திருந்தாலும் இதன் விஷத்தன்மைமாறாது: இதைத் தனிப்பட உபயோகிக்கவே கூடாது; யூனானி வைத்தியர்கள் மற்றசரக்குகளுடன் சேர்த்து வாந்தி, பேதி, முறை சுரம், பல்வலி, பாம்புகடி இவைகளுக்கு உபயோகிப்பார்கள், இதைக் கடையில் விற்பார்கள், நாட்டு வைத்தியர்கள் இதை சுத்தி செய்தே மருந்தில் சாக்கிரதையாக உபயோகிப்பார்கள், சன்னிபாதசுரம், பாண்டு, மகோதரம், வயிற்றுவலி, அஸ்தி சூடு, தலைநோய், பாம்புகடி இவைகளுக் தக் கொடுப்பதுண்டு இதை பூசுந்தைலமாக நரம்புவலி, வாதப் பிடிப்பு, இவைகளுக்குபயோகிக்கக் குணத்தைத்தரும், இதைப் பாரிசவாயுவுக்கும் நரம்பு பல விருத்திக்கும் கொடுக்கலாம். ஆயுர்வேத வைத்தியர்கள் இத்துடன் மற்ற கடைச் சரக்குகளும் சேர்த்து மருந்துகள், தயாரித்து, சுரத்தினால் மூளையைப் பற்றிய கோளாறுகளுக்கும், அசீரணம், பசியின்மை, தொண்டைக்கட்டு, இருமல், ஈளை, சரும வியாதிகளுக்கும் உபயோகிப்பார்கள்; இது அடியிற் கண்டபடி பல வகைப்படும், Indian aconite, Monk's hood, wolf's bane — Aconitum ferox. In Sanskrit it is known as poison root, and in Tamil green poison root. Green root can be found very rarely and with much difficulty for the reason, it grows only in the Himalayan regions. It is a plant, the stem of which is only 2-3 feet high, erect. The tuberous root 3, 4 inches blackish outside and white inside, branches villus, leaves deeply five parted; flower large deep blue, hoary, petals slightly incurved. Simple tuberous roots 3, 4 inches long and ½—2 inches in diameter; blackish brown, brittle readily reduced to a coarse powder, and in this state destitute of odour, slightly bitter to the taste, the tongue being subsequently benumbed where ever touched on, some what resembles the roots of sweet flag, it is steeped in cow's urine to preserve them from being eaten away by insects (the root is purified by steeping it in cows urine for three days. (by C. D.) Roots much used medicinally as external application, being reduced to a paste and spread upon the skin (must be used only after purification). Internally is chiefly used for chronic intermittent fevers, used in large doses along with stimulants as brandy arrack in snake bites and scorpion stings. It is sedative, anodyne and antiphlogistic. Native doctors employ it in leprosy. This root is more powerful and potent than that of Europe, used in hilly districts for poisoning arrows and to poison tanks and wells. The root is highly poisonus and equally fatal whether taken internally or applied to wounds, it is used by Indian practitioners in cases of chronic rheumatism; by Unani doctors it is mixed with several other drugs and given for cholera, intermittent fevers, tooth ache, snake bites. The root maintains its effect even after ten years, it is never to be used singly (Alagalavisha thailam is prepared only with aconite and castor oil and used externally for convulsions (by C. D.). It is commonly sold in bazaars. Native doctors are careful enough to use it only after cleaning it sufficiently and then prescribing it along with other drugs in cases of typhoid, dropsy, colic, diseases of bones, head ache snake bites etc. As a linement, it is used for neuolgia. rheumatic affections, and paralysis. Ayurvedic doctors mixing it with other drugs use with great advantage in cases of fevers, complicated with cerebral symptoms, dyspepsia, with loss of appetite sore throat cough, asthma, and skin dissases.

It consists of several varieties as mentioned below.

நாவி வகை:—

1. வெண்ணாவி, white bachnang — Aconitum ferox.
2. கரு நாவி, black aconite root — Aconitum ferox.
3. சீமை நாவி, Europe aconite — Aconitum napellus (of Europe).
4. அந்தண நாவி, அல்லது பிரம நாபி, same as No. 1.
5. சத்திரிய நாபி, அல்லது செந்நாபி red aconite — Aconitum palmatum.
6. வைசிய நாபி, blue aconite — Aconitum luridum.
7. சூத்திர நாபி, the same as No. 2.
8. அரச நாபி, nepaul aconite — Aconitum napellus of Himalayas.
9. பச்சை நாபி, green aconite

NOTE: *The root is so very poisonous that it is even considered that its effluvia will poison the air where the plant grows.* The active principle of the root is Aconitia. It is rarely used as tincture. The alkoloid aconitia is a white uncrystallizable solid. When an individual is fully under its influence, the pulsations of the heart are diminished in number, as likewise the frequency of respiration. Aconite is said to cause contraction of the pupil, on account of its diuretic properties it is used with great advantage in dropsy. In hypertrophy and other diseases of the heart, it is prescribed to allay palpitation. It is stated to have marked antiphlogistic powers. In different forms *neuralgia, its internal adminis*tration is often attended with marked relief, the same happens in sciatica, chronic rheumatism, muscular rheumatism as lumbago. After all, it is at best a dangerous remedy to make use of internally. Now, it is rarely used but onl y by a very limited practitioners. The root is generally mistaken for by horse radish and thus led to several cases of poisoning. In taste they differ — this one produces tingling and numbing sensation while the other is sweet and pungent, in shape this is conical and the other is cylinderical.

Symptoms of poisioning. Burning and dryness in the throat, numbness of the tongue and the mouth, nausea, vomitting, pain in the epigastrium staggering while walking loss of power in the limbs, pupils dilated pulse irregular and gradually beoming imperceptible, skin cold and clammy. Delirium is present is some cases. Heart action is lowered.

நாவிகாக்கிழங்கு, கலப்பைக்கிழங்கு, plough root — Methonica superba.

நாவிகாக்குவளை, செங்குவளை, red nelumbo, red waterlily — Pontederia genus.

நாவிகாசங்கு, பீச்சங்கு, fetid smooth volkameria — Cleodendron inerme.

நாவிக்கிழங்கு, See நாவி.

நாவிகீ, *கஸ்தூரி நாறிப்புல்,* musk grass — Andropogan genus.

நாவிக்குழம்பு, புனுகு, civet.

நாவிச்சட்டம், கஸ்தூரி, musk — Moschus moschiferus; 2. புனுகு, civet — Viverra civettina (product of); 3. சவ்வாது, zibet.

நாவிச்சூரை, see நாவிச்சூலை.

நாவிச்சூலை, வசநாவியினுல் ஏற்படும் சூலை நோய், *a kind of severe colicky pain in the* abdomen arising from taking aconite internally. This is a disease due to the complications attributed chiefly to over doses of the drug or by using the medicine where in this drug is added without proper purification.

நாவிடம், உடம்பின் நரம்பு, nerves in the body; 2. நாக்கின் விடம், the evil nature of the tongue noted in speech; 3. சாபம், curse, utterance or speech devoted to destruction, pronounced curse — Anathema.

நாவித்தண்டை, ஒரு முட்டைப்பீநாறி, stinking plant — Ballota disticha.

நாவிநெய், மயிர்ச்சாந்து, a perfumed ungent or compound or composition used for dressing the hair — Pomatum; 2. நாவிக் கிழங்கினின்று வடிக்கும் ஓர் பச்சை நிற மான எண்ணெய், a bright green oil extracted from aconite root; 3. புனுகு, civet.

நாவிப்பிள்ளை, புனுகுபூனை, civet cat — Viverra civettina; 2. சவ்வாதுபூனை, zibet cat.

நாவிப்புருதி, see நாக்குவிப்புருதி.

நாவிப்புழுகு, புனுகு, civet; 2. மான்மதம், musk of deer.

நாவிப்பூனை, See நாவிப்பிள்ளை.

நாவிமிருகம், கஸ்தூரிமான், musk deer; 2. புனுகுபூனை, civet cat; 3. சவ்வாது பூனை, zibet cat.

நாவியப்பூ, கார்த்திகைப்பூ, november flower, superb lily — Methonica superba.

நாவியம், see நாவியப் பூ.

நாவிரணம், see நாக்குவிரணம்.

நாவிலட்சரம், see நாவட்சரம்.

நாவிலரணை, see நாவரணை.

நாவிலை, வெற்றிலை, betel leaf.

நாவில்லாவலரி, குப்பி அலரி, pagoda tree — Plumeria acutifolia.

நாவில்லான், நாக்கு இல்லாதவன், a person without a tongue — Aglossus; 2. ஊமை, the dumb.

நாவிழுதல், see நாக்குவிழல்.

நாவிழுப்பு, நாக்கு உள்ளே இழுத்துக் கொள்ளுதல், இதனால் பேசமுடியாது, இது பாரிச வாயு, இழுப்பு முதலிய நோய்களினு லேற்படும். with drawal of the tongue there by rendering in capable of utterance. This occurs in some diseases as paralysis, convulsions etc.

நாவிற்கிதம், நாவிற்கு ருசி, pleasing to taste.

நாவிற்பசைத்தல், நாக்கில் ஈரமுண்டாக்கல், to make the tongue wet.

நாவின்கற்பம், நாக்களின் கற்பம்.

நாவின்மா, நாக்கில் படரும் மாப்போன்ற பசை, see நாவழுக்கு.

நாவின்முடிச்சி, நாக்கு எழாதபடிக்கு நாக்கின் அடியிற்காணும் முடிச்சி, tongue tie.

நாவீங்கித்தொங்கல், நாக்குவீங்கித் தொங்கல், swelling and protrusion of the tongue.

நாவு, நாக்கு, tongue.

நாவுக்கிதம், நாவுக்கினிமை, உருசியாயிருக்கை, sweet and tasteful to the tongue.

நாவுப்புற்று, நாக்கிலேற்படும் புற்று, cancer of the tongue.

நாவுரி, ஒன்றரைப்படி, one and half measures or 6 ollocks.

நாவுலர்ச்சி, see நாவறட்சி.

நாவுழலை, see நாக்குளறல்

நாவுவிழுத்தல்,

நாவுழற்றல், see நாவறட்சி; 2. தாகமெடுத்தல், feeling thirsty.

நாவுழற்றுதல், நாவறண்டு காந்துதல், tongue getting parched and dry.

நாவுப்புளித்தல், see நாப்புளித்தல்.

நாவுளறல், நாக்குளறல், indistinct utterance of the tongue; 2. பேச்சுத் தடுமாறல், faltering in speech.

நாவூறுபடுத்தல், நாவாற் சுடல், blight of the tongue.

நாவெலும்பு, ஓர் காலெலும்பு.

நாவெழுச்சி, tongue assuming elevated position accompanied by burning and itching sensation mucous discharge and salivery secretions, Ranula.

நாவேர்ப்பட்டை, ஓர் காட்டு மரத்தின் பட்டை, bark of a forest tree.

நாவேறு, நாக்குவிஷம், blight from the tongue supposed to produce evil; 2. சபித்ததினுலேற்படும் தோஷம், affection through curse.

நாவெடிப்பு, நாக்கு வெடிப்பு, fissures of the tongue.

நாவெழாமை, நாக்கிலேற்படும் பிடிப்பினுல் பேசமுடியாமை, a peculiar form of aphasia due to spasm of the muscles of the tongue — Aphthongia; 2. நாக்குவாதம், which see.

நாவொட்டிக்காய்ச்சல், ஓர்வகைக் காய்ச்சல், இதனுல் சுரம் தோன்றி எலும்பில் தாக்கி, நுரையீரல் வெந்து கரைந்து, நாக்கிலும் வெந்து காணும், a kind of fever marked by fever, affection of the bones, inflammation and wasting away of the lungs.

நாழல், cassia occident alis; 2. caesalpinia pulcherima; 3. மல்லிகை, Jasminum; 4. குமரிநாழல், which see.

நாழி, ஒருபடி, a measure; 2. 16 பலம் கொண்ட நிறை, 16 palams weight or about 560 gms; 3. இரண்டுரி கொண்ட அளவு, a measure consisting of two oories; 4. நாழிகை, அல்லது கடிகை, an Indian hour equivalent to 24 English minutes.

NOTE:—by C.D. நாழி என்றால் ஒருபடிஎன்று பொருள் கூறப்பட்டுள்ளது. இது எத்தனை

ஆழாக்கு கொண்டபடி என்பது விளக்கப் படவில்லை.

இப்போதுகூட வியாபாரிகள் கிராமங் களில் பொருள்களை ஒருதூக்கு என்கிற ஐம் பது பலம் எடை அளவாக வாங்கி, நாற்பது பலம் கொண்ட வீசையளவாக விற்று நான் கில் ஒருபங்கு லாபம் அடைவதைக் காண லாம். அதுபோலவே முற்காலத்தில் ஐந்தா ழாக்குக் கொண்ட படியளவாக வாங்கி நான்கு ஆழாக்கு கொண்ட படியளவாக விற்று நான்கில் ஒருபங்கு லாபம் அடைந் தனர். இந்த ஐந்தாழாக்குக் கொண்ட படி யைத்தான் நாழி என்றனர். அதில் பாதி உரியாகும். நான்கு ஆழாக்கு கொண்டபடி சிறியபடி அல்லது பழைய படியாகும் உழக்கு அதில் பாதியாகும். பட்டணம்படி பெரியபடி, இது எட்டாழாக்குக் கொண் டது.

'உண்பது நாழி உடுப்பது நான்கு முழம்' இந்த பழமொழியில் குறிப்பிட்டுள்ள 'நாழி' ஐந்தாழாக்கு கொண்ட படியேயாகும். ஒரு வர் ஒரு தினத்திற்கு உண்ண வேண்டியது நாழியில் பாதி அரிசியும், மற்றபாதி பருப்பு வகை, மந்தம், வாதம் செய்யும் பொருள்களா கிய கிழங்கு, முதிர்ந்த காய்வகைகள், கீரை வகைகள், இளங்காய் வகைகள் என நான்குமாகும்.

It is given here that Nazhi is a measure. Its exact volume is not mentioned. There is one Madras measure of eight ollocks and an old measure of four ollocks and a new measure litre.

Till recently in the rural parts merchants purchased articles by weight called Thuku (தூக்கு) which is equivalent to 50 palams and sold the same by weight called viss which is equivalent to 40 palams and thus had ¼ or 25% gain. Similarly, in the olden days certain articles were purchased in measure — Nazhi and sold in the old measure of 4 ollocks making ¼ or 25% gain. So, Nazhi is equivalent to five ollocks nearly equivalent to one kilo.

There is a proverb 'உண்பது நாழி' which means that "one must eat one nazhi a day. Half of it being rice and the other half is made up of the following 1. pulses, 2. greens, 3. tender fruits, 4. root tubers and half riped fruits. Root tubers and riped fruits are clubed together because of their similar qualities of being slightly hard to digest and of rising the wind humour. (vatham) in the system.

நாழிகை, see *நாழி*.

நாழிகைக்குள் காயசித்தி, கருநெல்லி, a black variety of Indian gooseberry said to rejuvenate the system in one Naligay i.e. within a brief time of 24 minutes. This is unknown in the present day and so it should not be confused with black berried featherfoil or black honey shrub—Phyllanthus reticulatus which is quite different from that contemplated in Tamil Siddhar's Science.

நாழிகைவட்டில், பூர்வகாலத்தில் தென் னிந்தியாவிலுள்ள தமிழர்கள் கால அளவை நிர்ணயிக்கும் பொருட்டு ஒரு குறித்த பாத்தி ரத்தின் அடியில் துளையிட்டு, தண்ணீரின் மேல் அப்பாத்திரத்தை மிதக்கவிட துவாரத் தின் வழியாய் தண்ணீர் உட்புகுந்து, சில நேரத்திற்குப் பிறகு தண்ணீரில் மூழ்கி விடும், இதுவே நாழிகை கொண்ட கால அளவு. இது தற்காலத்திய இங்கிலீஷ் மணிப்படி 24 நிமிஷம் கொண்டது, ஆகவே இத்துளையிட்ட பாத்திரத்திற்குத்தான் நாழிகை வட்டில் என்று பெயர். a contrivance used in olden days by the Tamilians of South India by which time (Naligay) was determind. It consists of an empty vessel of the shape of a plate of certain size made to float on water. There is a small hole at the bottom through which water enters. The size of both the vessel and the hole is so proportioned that if care be taken, the vessel sinks at the termination of every Naliga (24 English minutes).

நாழியுரி, ஒன்றரைப்படி, a measured and a half.

நாழில், கொடிக்கொத்தான், moss creeper, air creeper — Cassytha filiformis.

நாளகம், இலாமிச்சு. fragrant grass — Andropogon muricatus.

நாளகி, சூழ்ந்து, torch tree — Ixora parviflora.

நாளசம்பந்தம், நாளத்திற்குரிய, relating to veins, venous.

நாளஞ்சுருக்கி, இரத்த நாளத்தைச் சுருங்கச் செய்யு மருந்து, drug which contracts veins as alum.

நாளதபம், நாளத்திற்கு ஏற்படும் அழற்சி, inflammation of a vein — Phlebitis; 2. கருப் பையிலுள்ள நாளத்திற்குண்டாகும் அழற்சி inflammation of uterine veins following child birth — Puerperal Phlebitis.

நாளம்

நாளதாபனரோகம், நாளத்தின் அழற்சியால் ஏற்படும் நோய்கள், அதாவது வீக்கம், நோய்கொண்ட பாகங்களில் விறைப்பு, வலி, பல கட்டிகள், காதுநோய், கருப்பை நோய்கள் disease such as edema, stiffness and pain in the affected part, multiple abscesse disease of the ear, uterine diseases due to inflammation of the veins.

நாளக்கபாடம், நாளக் குழலின் பூட்டு, valve of the vein.

நாளச்சுருட்டு, நரம்புச் சுருட்டு, varicose vein.

நாளதாரை, நாபி நாளத்திற்கும் ஏரல் இடது நாளத்திற்கும் மத்தியிலுள்ள குறுகிய பாதை, a canal which conveys blood from the vena portae of the liver to the ascending venacava in the foetus—Canalis venosus.

நாளத்தி, ஊதும் துருத்தி, bellows.

நாளத்தீகதம், இரட்டை ஊது துருத்தி, double bellows.

நாளத்தூதல், துருத்தியைக் கொண்டுதல், blowing with bellows.

நாளத்தைலம், கிரகணிக்காக, தேரையர் கூறிய வோர் சிறந்த தைலம், a superior medicated oil prepared as per process described in Theraiyer treatise and prescribed for chronic diarrhoea.

நாளந்தகம், *தாமரை வளையம்,* coils of lotus stalk.

நாளம், உட்டுளை, tubularity; *2.* காம்பு,hollow stalk; *3.* குழாய், pipe; *4.* குழல், tube; *5.* பூந்தண்டு, tender stalk of flower; *6.* பொன்னரிதாரம், yellow orpiment; *7.* ஆண் குறி துவாரம், male urethra; *8.* உதிர நரம்பு, vein, *9.* தாமரை வளையம், hallow stalk of the lotus; *10.* நஞ்சுக்கொடி, navel string or cord; *11.* உடம்பின் குழல், any tubular vessel in the body; *12.* துருத்தி bellows; *13.* *சரவுலை,* an apparaties for melting metals.

நாளம், உடம்பிலிருக்கும் தந்துகிகள் எனப்படும், சின்னஞ்சிறிய குழல்களில் நிறைந்திருக்கும் இரத்தத்தை வாங்கிக்கொண்டு இருதயத்திற்கு கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கும் காரிரத்தக் குழல்கள், இது உடம்பு முழுவதிலும் நாடிகளைப்போலவே பரந்து நிற்கும், அமைப்பிலே இந்த நாளங்களின் சுவர்கள் நாடியைப் போல மூன்று சொக்காய்கள் பெற்றதாயிருக்கும். ஆயினும் நாடியைப்போல் அவ்வளவு தடிப்பாயிராது, ஆகவே, நாளத்தைத் துண்டிக்க அதன் ருபம் அழியும், நாளத்தின் மத்திய சொக்காய் மாத்திரம் நாடியிலிருப்பதைவிட மிக்க கனமானது, இந்நாளங்களுக்கு அனேகமாய்க் கபாடங்களுண்டு, இக் கபாடங்கள் நாளத்தைக் கவர்ந்துகொண்டிருக்கும் சவ்வின் மடிப்பினால் ஆக்கப்பட்டவை, பெரிய நாடிகளுக்கு ஆழ்ந்த நாளங்களுண்டு.

இரத்தச் சுழற்சியில் நாளங்களின் முக்கிய உபயோகம் என்னவென்றால் இவைகளின் உள்ளிருக்கும் கபாடங்களே, நாளங்கள் போகும் வழியிலுள்ள தசைகள் அங்கங்கே நாளங்களை அமுக்குவதினால் இரத்த வோட்டம் உதவி பெறுகின்றது, அன்றியும் இரத்த வோட்டத்தில் இரத்தம் பின்னுக்குத் செல்லவொட்டாமல் இக் கபாடங்கள் தடுக்கும்; அனேக நாளங்களில் கபாடங்கள் கிடையவே கிடையாது.

A vessel which conveys the blood from a system of minute tubes termed capillaries to or towards the heart. These veins like arteries are distributed through the whole body. All veins (with a few exceptions) carry dark impure blood. In structure veins like arteries have three coats — inner, middle and outer, but the coats are not so thick as those of the arteries and so their walls collapse when cut or when empty and thus lose their shape. The middle coat of the veins is thicker than that of the artery. There are valves in great many of the veins and these are pouch like folds formed of redulication of their lining membrance i. e. inner wall of the vein. The larger arteries have deep veins.

In the circulation of blood in the human body the usefulness of the veins chiefly consists in the structure of valves within them. The veins especially which lies in the muscular parts of the body receive presure to facititate the running of the blood towards the heart and this is greatly helped by the valves which impede the passage of blood thus preventing blood from passing in the opposite direction. Great many veins (portal vein) have no valves and they are absent in the largest trunks and in the smallest branches The different kinds of veins derive the names from the places through which they run or in regard to their varied actions etc.

1. கேள்வி நாளம், auditory vein.
2. இருதய நாளம், cardiac vein.

3. ஈரல் நாளம், hepatic vein.
4. குண்டிக்காய் நாளம், renal vein.
5. புப்புச நாளம், pulmonary vein carries pure blood.
6. கன்னநரம்பு, buccal vein.
7. மூலக்கரு நாளம், the veins of the earlist embroyonic life — Cardinal veins.
8. மூளை நாளம், cerebral veins.
9. உதர நாளம், veins of the stomach.
10. தண்டு நாளம், vein of the pains — Dorsal vein.
11. முக நாளம், facial vein.
12. குதமூல நாளம், hemorrhoidal veins around the lower rectum.
13. கழுத்து நாளம், jugular vein.
14. பிடரி நாளம், jugular vein posterior external.
15. கண்ணுளம், ophthalmic vein.
16. விந்து நாளம், spermatic veiu.
17. மண்ணீரல் நாளம், spleenic vein.
18. விசுத்தி நாளம், thyroid vein.
19. நாபி நாளம், umbilical vein carries pure blood.
20. துடைநாளம், femoral vein.

NOTE:—(by C. D.) Though it is stated that veins carry impure blood, the pulmonary veins and umbilical vein carry purified blood from the lungs and placenta respectively.

நாளயம், சின்னம்மான் பச்சரிசி, thyme leaved spurge — Euphorbia thymifolia.

நாளரம், இலாமிச்சம்புல், See நாளகம்.

நாளராவம், காரிரத்தக் குழலின் அழுக்கு, impurities in the vein—Venous matter; 2. இரத்தங்குத்தி யெடுத்தல், blood letting bleeding.

நாளவம், ஒட்டநாளம், elder wood tree vine —Lua sambucina.

நாளவா, see நாளவம்.

நாளவிரிவு, அகன்று திருகிய இரத்த நாளம், enlarged and twisted veins — Varicose veins.

நாளளவு, இன்னமருந்தை இத்தனை நாளைக் குத்தான் கொள்ள வேண்டும் என்கிற வரம்பு, limitation or restriction as to a particular medicine to be taken only for a particular period.

நாளாய்ந்தோர், இத்தனை நாளுக்குள் சாவான் என்று நிச்சயித்தோர், அதாவது வைத்தியர், a physician who is capable of determining the time of death of a particular individual.

நாளாவட்டத்தில்குணப்படல், நோய் நாள் செல்லச்செல்ல நீங்கி வருதல், recovering from illness gradually or in the usual course.

நாளாவட்டம், நாள் செல்லச்செல்ல, after lapse of some days or some time.

நாளாவர்த்த வாதரோகம், மூத்திரம் கலங்கிய சுக்கிலம் போல் நாளத்தின் அதாவது ஆண்குறியின் துவாரத்தின் வழியாய், பொருத்து பொருத்து ஒழுகுவதுமல்லாமல் குழலில் குத்தலையும், வலியையு முண்டாக்கு மோர்வகை வாதநோய், a kind of rheumatism with the symptoms of gonorrhoel uretheritis such as milky appearance of urine pain in the urethra — Gonorrheal rheumatism.

நாளி, கள், toddy; 2. நாய், dog; 3. கற்றாழை, aloe; 4. நாழிகை, 24 minutes; 5. புளிச்சைக்கீரை, Deccani hemp — Hibiscus camabinus.

நாளிகம், தாமரை, lotus; 2. வள்ளைக் கொடி, a creeping annual plant found on the borders of tank and moist places — Convolvulus creeper; 3. see இலாமிச்சை.

நாளிகயேலசம், நறும்பிசின், socotrine aloe — Aloe socotrina.

நாளிகா, சுணைக்கோரை, rough sedge grass — Fairena scirpoides.

நாளிகாசு, see நாளிகாதி.

நாளிகாதி, கிளிமுறுக்கு அல்லது முள்முருக்கு, Indian coral tree — Erythrina. indica; 2. காட்டாமணக்கு, common physic nut — Jatropha curcas.

நாளிகாயந்திரம், மருந்தை வடிப்பதற்காக உபயோகிக்கும் வாலையந்திரம், distillary apparatus.

நாளிகாவித்து, பாற்சோற்றி, a viscid liquid or juice taken from plants and evaporated in the sun — Cantchouc.

நாளிகேரகிருதம், தேங்காயெண்ணெய், cocoanut oil; 2. தேங்காய்ப்பாலுடன் மற்ற சரக்குகளைச் சேர்த்துக் காய்ச்சி வடிக்கும் ஓர் மருந்தெண்ணெய், a medicated oil prepared from milk of cocoanut kernel and other drugs.

நாளிகேரம், see நாளிகேளம்.

நாளிகேரளம், see நாளிகேளம்.

நாளிகேளம், தென்னைமரம், cocoanut tree—Cocos nucifera.

நாளிகை, see நாழிகை; 2. நாளம், a tube.

நாளிதம், சேம்பு, Arum colocasia.

நாளிமியாவரை, சூரத்து நிலாவாரை, Surat senna — Cassia lanceolata.

நாளினி, புளி மா மரம், sour mango tree — Spondias mangifera

நாளினுநாளும், பிரதிதினமும், everyday.

நாளீபம், கடம்பு, cadamba-Nauclea cadamba.

நாளுக்கிருமுறை, ஒரு நாளுக்கு காலை, மாலை ஆகிய இரண்டு தடவை, twice a day viz, morning and evening; 2. தினத்திற்கு இரண்டு தடவை, twice a day — Bis indics.

நாளுக்குநாள், நாள்தோறும், from day to day; 2. தினந்தோறும், daily.

நாளெல்லை, மரணகாலம், period or time of death.

நாளை, ஓர் மரம், இதன் இலையால் பெண்கள் ரத்தகுன்மகட்டி போம், கிழங்கிற்கு பிரமேகம், கரப்பான், மூலம், அழிவிரணம்போம் a tree, its leaves cure uterine tumour its tuberus root cures gleet, piles, and some cutaneous diseases.

நாளைப்போவான் நாயகம,

நாளையென்பான் நாயகம், see நாளை போவான் நாயகம்.

நாளொரு மேனி பொழுதொரு வண்ணம், change for the better every day and every time in the improvement of beauty and complexion said especially of a girl or child.

நாள், தினம், day; 2. விடியற்காலம், dawn; 3. காலம், time; 4. ஒரு இரவும் ஒரு பகலும் கொண்டது, a solar day and night; 5. இயற்கையாகவே செல்லும் தினம், a natural day.

நாள்படாநோய், சீக்கிரம் குணப்படக் கூடிய நோய், a disease curable in a short time; 2. குணப்படுநோய், curable disease as opposed to தீராநோய், chronic disease.

நாள்பட்ட நோய், மருந்திற்கு வசப்படா நோய், an incurable disease, chronic disease.

நாள்பட்டமேகம், பெண்கள் வெள்ளையொழுக்கு — Leucorrhoea.

நாள்பழக்கம், தினந்தோறும் கைக்கொள்ளும் பழக்கம், daily routine.

நாள்வட்டம், see நாளாவட்டம், நாள்சுற்று cycle of one day.

நாறல், மணத்தல், giving out fragrance; 2. நாற்றம் வீசுதல், stinking; 3. தோன்றல், coming toexistence; 4. முளைத்தல், springing out — Shooting forth.

நாறல் தேகம், நாற்றவுடம்பு, vile body.

நாறல் வாயன், ஊத்தை வாயன், man of foul mouth, a person with stinking breath.

நாறற்பாக்கு, ஓர் வகை நாற்றப்பாக்கு, a kind of areca nut with fetid smell.

நாறணு, சடைச்சிப் பூடு, Aechynomene aspera.

நாறுக்கரந்தை, சிவகரந்தை, Shiva's basil — Sphaeranthus amaranthoides.

நாறி, கற்றாழை, Indian aloe—Aloe vera officinalis; 2. நன்னாரி, Indian sarsaparilla—Hemidesmus indicus; 3. நாற்றமுள்ளது, anything giving smell—good or bad, sweet or foul; 4. பீநாறி, fetid tree — Sterculic fetida; 5. பெருங்காயம், asafoetida—Fetula asafoetida.

நாறி, வகை; 1. அத்த நாறி, கட்டுக்கொங்கை, prussic acid tree — Pygeum wightiana; 2. அதிககாறி, Plumbago genus; 3. மிளகு நாறி; பூதாங்குசம்; devil's good — Croton oblongi folius; 4. முடைநாறி, செம்பிரண்டை, small downy lobed vine — Vitis linnaci; 5. சுக்நாறி, காச்சப்பட்டை, yellow flowered resin seed — Pittosperum tetraspermum; 6. பீநாறி, fire brand tree — Premna tomentosa; 7. போதக நாறி, same as No. 6, 8. பிடங்கு நாறி; அல்லது புறங்கை நாறி, see கிருஷ்ணபாலை; 9. கஸ்தூரி நாறி; 10. பெருங்காய நாறி.

நாறிப்போதல், அழுகி நாற்றமெடுத்தல், stinking after becoming rotten, rotting away.

நாறிமரம், பெருங்காயம் see நாறி.

நாறிவிரணம், see நாறுவிரணம்.

நாறு, நாறுதல், stinking; 2. நாறென்னேவல், the act of being fragrant; 3. உண்டாதல், coming to existence; 4. முளைத்தல், shooting sprouting; 5. முளை, sprout.

நாறுகட்டி, பெருங்காயம், see நாறி.

நாறுகம், பெருங்காயப் பால்மரம், asafoetida tree, see நாறி.

நாறுகரந்தை, கொட்டைக் கரந்தை, Indian globe thistle —Sphaeranthus indicus, which is opposed to நாறுக்கரந்தை, which see; 2. சிவகரந்தை, Shiva's basil — Sphaeranthus amaranthoides.

நாறுகா நீர், சிறு நீர், மூத்திரம், urine because of its stinking.

நாறுகோச்சினை, வாசனையுள்ள புதிய கோரோசனை, fragrant bezoar obtained afresh.

நாறுசிலந்தி, நாற்றமுள்ள அழுகிய சிலந்திப்புண், foul ulcer rapidly spreading and sloughing ulcer — Phagedenous ulcer.

நாறுதகரை, see நாற்றந்தகரை, foetid cassia — Cassia foetida.

நாறுதல், see நாறல்.

நாறுநறுவிலி, வாசனை நாவல், clove leaved jaumoon — Eugenia jambolina (caryophyllifolia).

நாறுமதம், புனுகு, civet; 2. கஸ்தூரி, musk.

நாறும்பூ, கந்தகம், sulphur so called from its smell.

நாறுவிரணம், foul smelling ulcer; ulcer emitting bad odour due to suppuration. collection of pus and fetid matter which are not properly drained and the surrounding tissues begin to putrify and sinuses are produced.

நாற்காலி, நாற்கால் பிராணி, four legged animal—Quadruped.

நற்காலிப்பூண்டு, எருமை நாக்கி, which see.

நாற்கிழங்கு, மருட்கிழங்கு, root of Hyacinth aloe — Sausievera zeylanica.

நாற்கை சீவன், குரங்கு காட்டு மனிதன் முதலிய நான்கு கைகள் பிராணிகள், four handed animals like monkey, ape etc., an order of mammals comprising the monkey tribe usually characterised by all the four limbs terminating in prehansible hands — Qudrumana.

நாற்கோணக்கொடி, வெள்ளை வட்டச் சாரணை. white flowered trianthema — Trianthema pentandra.

நாற்சந்தி, மூக்கின் உட்புறத்தில் காது, கண், தொண்டை, ஆகிய நான்கு துவாரங்களும்கூடுமிடம், இதற்கு வடமொழியில் சிருங்காடகம் என்று பெயர், the pharyngeal opening or cavity which forms the junction of four passages viz—nose, ears, eyes and throat and so having communication with the said four organs. It is very doubtful if it communicates with the eyes instead of mouth.

நாற்சாதி, நான்கு வகை சாதி, the four different castes as brahmin etc; 2. கொக்கோக நூலிற் சொல்லியபடி நான்கு சாதிப் பெண், the four classses of women divided according to their lust viz; Padmini, Sankini, etc, contemplated in Tamil Erotic Science named Kokkogam; 3. நான்கு ஆண் சாதி, the four classes of men divided according to their passion etc. 4. பொதுவாக நான்கு பிரிவைக்குறிக்கும், any classification into four.

நாற்சாதிக்கரு, சித்த நூலில் வகுத்தபடி பிரம, சத்திரிய, வைசிய, சூத்திர கருப்பிண்டங்கள், the foetuses of the four classes of women divided according to Siddhar's science probably refering to different ages.

நாற்சாதிப் பெண், see நாற்சாதி, 2. வாலை, தருணி, பிரவிடை, விருத்தை, ஆக நான்கு பெண்களுக்குரிய பருவங்கள், the four periods in women's life viz., 1. girl under maturity; 2. girl from 12-13 years of age; 3. middle aged; 4. women in the last stage of life.

நாற்பதாண்டு மூலி, சித்தர்கள் பசியெடுக் காதிருக்க வேண்டி 40 வருடத்திற்கொரு முறை சாப்பிடும் ஓர்சிறந்த மூலிகை, a kind of rare medicinal drug used by Siddhar's once in forty years to suppress or get over hunger. This is apparently used to save themselves from being disturbed by hunger in their yoga practice.

நாற்பத்து முக்கோணம், இது 40 கோணங் களினுலேற்பட்ட ஓர்வகை மந்திரச் சக்கரம், இது தொண்டு தொட்டு வரும் நமது தேசிய சரித்திரத்திற்கும் பழமையானது, இதன் இரகசியங்களை எளிதில் அறியக்கூடாதது, மனிதருக்குள் அடங்கியுள்ள சக்திகளை இன்ன விதமாய் எழுப்புமென்று சொல்ல முடியாது, பண்டைக் காலத்தில் சித்தர்கள், இச்சக்கரத்தைப் பூசை செய்து அணிமா, இலகிமா முதலிய அஷ்ட சித்திகளையும், 64 கலைக்கியான வித்தைகளையும் பெற்று ஆடி வந்தார்களெனக் கருதப்படுகிறது.

இது தேவிக்கு ஆதி பீடமென்றும், வித் தைகளுக்கெல்லாம் ஆதி வித்தை யென்றும், இதில் அட்சரங்களடைத்துப் பூசை செய் யில் தேவி நிருத்தம் செய்வாளென்றும் சொல்லப்படுகிறது, மனோ விருப்பத்தைத் திடப்படுத்த வேண்டி நித்திய நேமநிட்டை, யந்திர, தந்திர பூசை முக்கியமானது மல்லா மல் ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் பூரண நம்பிக்கையும் ஏற்பட வேண்டும், மாந்திரீக சக்தியை எழுப்புங்காலத்தில் தெய்வ நாமத் தையும், பீசமந்திரத்தையும் உச்சரிக்க வேண்டும், இதை பூசிக்கும் முறை தெரி யாது, பூசிக்க முயன்ருல் அபாயங்கள் நேரிடும், பைத்தியமும் கொண்டு விடுமெனச் சொல்வதுண்டு, ஆகவே " செய்வன திருந்தச் செய் " என்னும் கற்பனையை விடாது கொள்ள வேண்டும்.

இச்சக்கரத்தைக் கலப்பில்லாத பொன், வெள்ளி அல்லது செம்புத் தகட்டில் முறைப் படி, எழுத்துக்களைப் பதித்து உபயோகிக்க வேண்டும், மந்திர யந்திர எழுத்துக்களில் மாத்திரமே பலன் ஏற்பட்டு விடுமெனக் கருதப்படாது, பூசை பக்திக் கிரமங்களி னுல் முக்கியமாய்ச் சித்தியுண்டாகும், a mysterious digram consisting of forty triangles. It is a secret science as old as or older than history; Its a secrets are not easily comprehensible. It exercises an incalculble influence in the hidden powers in man. It is through the medium of this faculty that Siddhars of yore are considered to have attained the eight super natural powers viz Anima etc, as also (64) sixty four arts and magic.

It is also considered as the principle seat of Sakthi representing the Universal Energy and as extra ordinary art of all arts and magic. All mysteries of magic, all figures and letters of occultism are resumed in the sign of this figure. Ceremonies, vest ments, perfumes, characters and figures are absolutely necessary to employ the imagination in the education of the will and the success of the magical operations depends on the faithful observance of every hite. When evoking the mystical combirations of the Divine names are generally made use of. Its use, however, is most daugerous to operators who do not completely and perfectly understand it. It is said that one will be driven mad by its improper use. So magical ceremonies relating to it must be scrupulously and exactly accomplished in every thing.

It is generally engraved in pure gold, silver or copper plates in consistant with the rules and principles laid down in this repect. The sign by itself may be nothing, but it may derive strength from the doctrine it resames.

NOTE :— It can be roughly compared to the Pentagram described in the ceremonial magic of the Kabalistic School of thought or to the double triangle of Solomon called the six pointed star or the Soloman seal. If it be asked how a sign can exercise that immense power which is claimed for the said diagram, we enquire in turn why the christian world bows before the sign of cross.

நாற்பால்மரம், ஆல், அரசு, அத்தி, இத்தி, the four milk yielding trees — Banian, peepul, fig and nomboid leaved fig (Ficus virens).

நாற்பிரியம், விஷ்ணுகரந்தை, Vishnu's basil — Saphacranthus indicus.

நாற்பூ, see நால்வகைப்பூ.

நாற்பொன், நான்குவகைப் பொன், இதை வடமொழியில் ஆடகம், கிளிச்சிறை, சாத ரூபம், சாம்பூநதம் என்பர், the four kinds of gold divided according to its fineness viz., red, yellow, green etc; 2. தமிழில் கரும்பொன், செம்பொன், வெண்பொன், மஞ்சட்பொன் என்று கூறுவர், in Tamil it refers to the four kinds of metals black gold — iron, red gold — copper, white gold—Silver and yellow gold — Gold itself.

நாற்றக்கருங்காலி,

நாற்றசூதகம், துர்கந்தமுள்ள மாதாந்திர சூதகரத்தம், the discharge of menses characterised by an offensive odour — Bromomenorrhea

நாற்றத்தமானி, ஊன், fat, flesh.

நாற்றநரம்பு, தொப்புள் கொடி, navel string, umbilical cord; 2. காரிரத்தக்குழல், veins; 3. வாசனையை உணர்த்து நரம்புகள், nerves that perceive the smell — Olfactory nerve.

நாற்றந்தகரை, நாற்றமுள்ள தகரை, பேயாவிரை, fetid cassia — Cassia foetida alias C. occidentalis.

நாற்றமடித்தல், துர்க்கந்தம் வீசல், stenking.

நாற்றமாற்றி, கெட்ட வாசனையைத் தடுக்கக் கூடிய வஸ்துக்கள், அவையாவன, பொடி கரி, சாம்பல், மண், அரம்பத்தூள் முதலியன, deodorising powders such as charcoal dust, ashes, earth, sawdust etc — Deodorising agent. It is capable removing undesirable or offensive odours.

நாற்றமெடுத்தல், see நாற்றமடித்தல்.

நாற்றம், கள், toddy; 2. வாசனை, good or bed smell; 3. கந்தகம், sulphur; 4. வசம்பு, sweet flag — Acorus calamus; 5. வாணகெந்தி, sulphur used in fire works; 6. அங்கப்பிச்சு, bile duct; 7. தாளகம், yellow orpiment; 8. புனுகு, civet.

நாற்றம்போக்கி, see நாற்றமாற்றி; 2. நாற்றமறச் செய்யும் மருந்து, a drug that over comes or destroys ill smells — Anti bromic.

நாற்றரத்தவொழுக்கு, சிரங்கு புண் இவைகளினின்றும் நாற்றத்தோடு ஊன், சீழ், இரத்தம் முதலியன வெளிப்படல், a fetid ichorous discharge of serum, pus, blood etc., from a wound or ulcer — Sanious discharge.

நாற்றீ, நான்கு தீ, தீபாக்கினி, கமலாக்கினி கதலியாக்கினி, காடாக்கினி, நான்குவித நெருப்புகள், four kinds of fire as lamp, lotus colourd fire, plantain flower coloured fire and conflagration fire.

நாற்றுத்தேங்காய், பிள்ளைத்தேங்காய், the best kind of cocoanut.

நானமா, கஸ்தூரி மிருகம், musk deer.

நானமால்லி, கவுரிபாஷாணம், a kind of prepared arsenic.

நானம், நெய், ghee; 2. மான்மதம், musk; 3. கவரிமான், musk deer.

நானம், கஸ்தூரி, musk; 2. கவரிமான், musk deer — Moschus moschiferus; 3. நெய், ghee; 4. சுண்ணம், lime; 5. புனுகு, civet; 6. குளித்தல், bath; 7. வாசனைப் பண்டம், fragrant substance.

நானல்கூர்தல், பேசாதிருத்தல், preserving silence.

நானவெண்ணெய், வாசனை யெண்ணெய், perfumed oil, scented oil, fragrant oil.

நானு, பல, several.

நானுங்கள்ளி, இலைக்கள்ளி, spiral leafy milk hedge — Euphorbia neirii folia alias E. nivulia.

நானுமருந்து, பலவகைச் சரக்குகள் சேர்ந்த மருந்து, a mixture or compound of different medicinal drugs.

நானுவிதச்செடி, வேப்பிலை நங்கை, pepper mangay — Polygala Chinensis.

நானுளைமாறன், நாலாமுறைக் காய்ச்சல், fever coming once in three days — Quartan fever.

நான்காமீற்றுப் பசும்பால், 4 தடவை கன்று போட்ட பசுவின் பால், முத்தோஷம் நீங்கும், உடம்புக்குச்சுகம், the milk yielded by the cow in its fourth calving. This milk is good for the body, it removes the bad effects of the deranged three humours.

நான்காமுறைக் காய்ச்சல், see நாலாமாறல், நானுளை மாறன்.

நான்காம்குட்டம், உடம்பெங்கும் பச்சை நிறம் பெற்று இரணத்தை யுண்டாக்கும் ஓர் வகைக் குட்ட நோய், a kind of leprosy marked by green pallor of the skin and lesions all over the body.

நான்குகைப்பிராணி, see நாற்கைச்சீவன்.

நான்குலி, முன்னை, Indian head ache tree — Premna integrifolia alias P. latifolia.

நான்மலர், see நால்வகைப்பூ.

நான்மறை யுதிர்த்தகரு, பெண்குறி, the genital of a female so called probably of its rendering inert the versatile genius of Vediclore.

நான்மறையோன், முப்பூவாதிகள், the greatest scientist capable of finishing முப்பூ, a product transmuting metals into gold and rejuvenating the human body; 2. நான்கு வேதங்களில் சிறந்தவன், one well versed in the four vedas; 3. பிரம்மா, Brhma — the God of creation.

நான்மறைவல்லி, திருகுகள்ளி, twisted milk hedge — Euphorbia tortilis.

நான்முகக்கள்ளி, see சதுரக்கள்ளி.

நான்முகப் பிரண்டை, பிரண்டை, square stalked wild grape — Vitis quadrangularis.

நான்முகப்புல், சதுரப்பட்டைப் புல், wild sugarcane — Saccharum spontancum probably so called of its four faced or square stalk.

நான்முகவேதியன், கல்லாரை, an unidentified or unknown plant of the Marselia said to be found to the food of the hills. It is said to be rejuvenating plant.

நான்முகன், see நான்முகப் பிரண்டை; 2. நான்குபக்கம் சதுரமாயுள்ள செடி, அதாவது நான்முகப்புல் சதுரக்கள்ளி முதலியன, any plant having four faced stem as that of spurge

நான்முகன்தேவி, மனோசிலை, red arsenic.

நான்றவாய், நால்வாய், hanging mouth or jaw as in dislocated jaw.

நான்றீஅளவு, இரண்டு பலம் அல்லது இரண்டு விராகனிடை அளவு, six tola weight or two pagoda weight.

நிகசம், சாப்பாடு, meals, உணவு, food.

நிகடை, உ.லோகங்கள் உருக்கும் குகை, a melting pot used by goldsmiths, chemists and others for melting metals etc. — Crucible.

நிகண்டகம், கடலைச் செடி, Bengal gram plant — Cicer arietinum.

நிகண்டு, பொதுவாக ஒரு சொல்லுக்குள்ள பல பொருட்களைச் செய்யுள் வடிவாக விளக்கும் நூல், any book containing words arranged in order with their several meanings explained briefly in verses — Poetic vocabulary; 2. வைத்திய நிகண்டு, a word book which communicates information in an entire subject or branch of a subject in Medicine arranged in verses, a medical vocabulary of plants and drugs compiled in intelligible verses.

NOTE: This is a book of reference in a particular language to explain doubts and it is not in alphabetical order like a dictionery or lexicon in the English language. In Tamil there are சூடாமணி அல்லது பதினோராவது நிகண்டு. பன்னிரண்டாவது நிகண்டு and in Medicine போகர் நிகண்டு சட்டமுனி நிகண்டு composed mainly in verses. In Sanskrit there are also works like this as அபிதான நிகண்டு, அமரகோசம், In Tamil there are also vocabularies as திவாகரம், பிங்கல நிகண்டு etc, There is also extant under the name of ஔவை a nigandu known as ஔவைக்குறள் in verse containing the Tamil synonyms of the Materia medica but it is not in general use.

நிகப்பூதம், இரகசியத்தில் பாடல், ஆடல், சிரித்தல் முதலிய குணங்களைக் காட்டும் ஓர் பேய் நோய், a disease caused by possession of a devil marked by singing, dancing, and laughing with in one-self.

நிகமம், ஓர் வடமொழி நூல், இது 4 வேதங்களின் தொகுதியைக் குறிக்கும், வேதாந்தத்தைப் போலவே சித்தாந்தம் என்பது, சைவ நெறிகளைக்கூறும். Vedictext; it is a collective name for the four Vedas and is of opposed to Agamam referring Shaiva regligous rites.

நிகரணம், மிடறு, pharynx; 2. தொண்டை larynx, throat; 3. விழுங்குதல், swallowing

நிகரஞ்ஞாகி, காதிற்குள் நடுவரையிலிருந்து மிடற்றுக்குச் செல்லும் குழல், the tube which forms a communication between the internal ear and the back of the mouth — Eustachian tube.

நிகரில்லாகறை. கரிசலாங்கண்ணி, eclipse-plant — Echypta prostata.

நிகரில்லாவாசான், ஞானக்கண், eye of wisdom.

நிகரோதயம், சிற்றரத்தை, lesser galangal — Alpinia galanga (minor).

நிகர், சமன், equal portion or quantity.

நிகர்தி, இருப்புலக்கை, iron pestle.

நிகலம், தோள்மேல், the upper part of the shoulder.

நிகவா பிரமிப்பூடு, hyssop plant; zoofa — Hyssopus officinalis; 2. நீர்ப் பிரமி, Indian brahmi — Gratiola monicri.

நிகழாசம், இரேசகம், exhabation of vital air in scientific breathing. It is opposed to பூரகம்,

நிகழ்சாதி, சமாசாதியாகிய ஆண் சாதி நான்கு வகைகளில் ஒன்று, one of the four classes of men.

நிகளம், நீர்க்கடம்பு, water cadamba tree — Nauclia parviflora; 2. மலம், filth.

நிகன்னம், கொலை, murder.

நிகாசகம், வெள்ளாம்பல், white Indian water lily — Nymphaea pubesaens.

நிகாசம், see நிகாசகம்.

நிகாதயம், சந்திரகாந்தி, moon flower — Ipomaea grandiflora.

நிகாயம், குக்கில், Indian dammar resin — Shorea robusta.

நிகாரம், பனி, dew; 2. உறைந்த பனித் தூள், white particles of frozen dew, hoar frost.

நிகாலம், கழுத்து, neck.

நிகாவப்புடவி, see நிகாவா.

நிகாவரி, see நிகாவா.

நிகாவா, see நிகவா.

நிகு, மஞ்சள், turmeric — Curcuma longa.

நிகுஞ்சகம், ஓர் மரம், a tree.

நிகுஞ்சரம், சுக்குநாறிப்புல், ginger grass — Andropogon nardus.

நிகுதி, முன்தோல், the fore skin of penis — Prepuce.

நிகுதிமுறுத்தல்நோய், கோசத்தின் அக்கிரம சருமம் சுருங்குவதால் அல்லது சாதாரண மாக சிறுத்தலால் இலிங்க மணியைப் பிதுக்க முடியாத அதாவது வெளிப்படுத் தக் கூடாத நிலைமையை யுண்டாக்குமோர் நோய், இது பிரமேக விரணமேக சம்பந்தத் தாலுண்டாகும், இதற்கு வடமொழியில் நர்தாபிரகாஷ் என்று பெயர், பெண்களுக் கும் இதேமாதிரி, யோனிலிங்கத்தில் ஏற்படு வதுமுண்டு, இதற்கும் நிகுதி மொய்த்தலுக் கும் பேதமுண்டு. an affection of the prepuce in which it cannot be drawn back so as to uncover the glans penis. This is due to tightness of the fore skin of the penis in the male, it may also happen in venereal and syphitical diseases — Phimois. This is also known as the incarcerating Phimosis mason good. Such an analogous condition is also to be found in females affecting the clitories is known as atresia of the vagina — Phimosis vaginalis This disease in males is opposed to paraphimosis for which see.

நிகுதிமொய்த்தல், See also நிருத்தமணி.

நிகுதிமொய்த்தல்நோய், கோசத்தின் அக்கிர சருமம் மேலுக்கேறியது சுருங்கி, விங்கிக் கீழுக்கிறங்காமலிருக்கும் நிலைமையை உண் டாக்கி, துன்புறுத்துமோர் நோய், இது மேக சம்பந்தத்தினாலும், அல்லது அக்கிரம சருமத்தில் விரணம், புண் இவைகள் உண் டாவதாலும் ஏற்படும், an affection of the prepuce when it is drawn quite behind the glans penis and cannot be drawn over the gland, retraction of a narrow or inflamed foreskin which cannot be replaced. It is said to be due to venereal causes or due to venereal or syphilitical ulceration or other local lessions — Paraphimosis, formerly known as strangulating phimosis of good — Circum ligatura. See நிருத்தப்பிரகாசம்.

நிகுமம், See நிதம்பம்.

நிகும்பசாரி, காட்டாமணக்கு, parging nut — Jatropha curcas.

நிகும்பம், நேர்வாளம், croton oil plant — croton tigilium; 2. நேர்வாளக் கொட்டை, croton seed; 3. காட்டு நேர்வாளம், small wild aumanac — Jatropha multifida; 4. எலி யாமணக்கு, rat aumanac, adul oil plant — Jatropha glandulifera; 5. சிவதை, Indian rhubarb — Ipomaea turpethum.

நிகுரம், பினத்தல்சன்னி, delirium; 2. ஓர் விதவெறி, frenzy — Phrenitis.

நிகேசரம், சம்பங்கிமரம், champauk tree — Michelia champaca; 2. சம்பங்கிப் புல், a kind of grass with fragrance of champauk.

நிகோடா, கரடிப்புங்கு, four — leaved soap nut — Sapindas tetraphyllus.

நிக்குரோதம், காட்டாமணக்கு, see நிகும்ப சாரி.

நிக்ருரோத்தம், see நிக்குரோதம்.

நிங்கசம், சங்குத்திராவகம், which see.

நிசக்கண், உடம்பின் இயற்கைக்கண், natural eyes as opposed to artificial eyes (செயற்கைக்கண்).

நிசக்கர்ப்பம், உண்மையான கர்ப்பம், true pregnancy as opposed to பொய்க்கர்ப்பம், false pregnancy.

நிசக்கல்லு, சிதாங்கபாஷாணம், a kind of mineral poison.

நிசக்கால், உண்மையான இயற்கைக்கால், natural leg as opposed to artificial leg. (செயற்கை கால்.)

நிசக்கை, உண்மையான இயற்கைக் கை, natural arm as opposed to artificial arm. (செயற்கை கை.)

நிசசோகை, சோகையால் உடம்பு முழுவதி லும் ஒரேகாலத்தில் வீக்கங்கண்டு பரவுதல், swelling of the whole body at a time due to anemia: anemia affecting the whole body, the entire organism — General anasurca.

நிசஞ்சனம், விருப்பம் அல்லது மோகமற்ற இயல்பு, devoid of passion or emotion.

நிசத்தூக்கம், உண்மையான நித்திரை, as opposed to பொய்த் தூக்கம், pretended sleep.

நிசபோகம், சுழுத்தி, (In philosophy) one of the five states of the soul in the body.

2. உண்மையாகவே அனுபவிக்கும் அநு போகம், enjoyment of pleasure in its true sense.

3. மெய்மறந்தநிலை, (In occultism) entire insensibility, a state of trance i. e. a state of insensibility to ones own surroundings.

4. விழிப்பில் அனுபவிக்கும் சுகம், enjoyment in the waking state as opposed to கனவிற்போகம், one experienced in the dreamy state.

நிசப்பசி, உண்மையாக அல்லது சாதாரணமாக வுண்டாகும்பசி, true hunger occuring in the usual course as opposed to பொய்ப் பசி, false hunger.

நிசரோகம், உடம்பின் தோஷங்களாகிய வாத பித்த சிலேட்டுமத்திலிருந்து ஏற்படும் நோய்கள், diseases arising from the derangement of the three humours in the system — Wind, bile and phlegm

நிசர், இராத்திரி, night; 2. நடு இராத்திரி, mid night.

நிசர்மசேபம், தோலுட்புகட்டல் (lit) inserting through the skin intra dermal.

நிசவலி, உடம்பில் நோயினுலுண்டாகும் வலி, true pain from diseases of the body.

நிசவிரணம், திரிதோஷங்களினுலும், தொந்தத்தினுலும் ஏற்படும் விரணம், sores caused in the body either constitutionally or by infection. It is opposed to inflicted wounds or injuries.

நிசாகசம், வெள்ளாம்பல், white Indian water lily — Nymphaea pubescens. see நிகாசகம் 2. மகிழமரம், morning face flower — Mimusops alingi.

நிசாகசி, தாமரைக்கொடி, lotus creeper — Nelumbium speciosum.

நிசாகம், மஞ்சள், turmeric—Curcuma longa.

நிசாகரம், கோழிக்கீரை, cocks green — Portulaca oleracea.

நிசாசலம், பனி, dew; 2. (நிச+அசலம்) that which is fixed firmly. 3. பூமி, earth; 4. மலை, mountain-Himalyas

நிசாகரி, கூகை; owl.

நிசாசரமண்டலம், கருப்பு வட்டம், இதனுல் இருட்டில் சஞ்சரிக்க முடியும்.

நிசாடு, மஞ்சள் see நிசாகம்.

நிசாடுகம், see நிசாடு.

நிசாதல், நவாச்சாரம், Ammoniac chloride.

நிசாதனம், பழமுள்ளிபாலை, edible palay— Mimusops kanki.

நிசாந்தம், விடியற்காலம், day break dawn.

நிசாபதி. கற்பூரம், camphor.

நிசாபிகம், மரமஞ்சள், tree turmeric — Coscinium fenestratum.

நிசாபிகாரி, சிற்றுமரைப்பூ, small lotus flower.

நிசாபிசா, see நிசாபிகம்.

நிசாபுட்பம், ஆம்பல், water lily, Nymphaea lotus; 2. உறைபனி: frozen dew; snow, 3. செவ்வாம்பல்; red Indian waterlily — Nymphaea esculenta alias N. edulis.

நிசாமணி, மின்மினி, glow worm, fire fly; 2. சந்திரகாந்திச் செடி, moon flower plant — Ipomaea grandi flora.

நிசாமனம், உடம்பின் உள்ளுறுப்புகளைக் கருவியால் சோதித்து நிர்ணயித்தல், a kind of diagnosis or determining the disease by examination of the internal organs of the body through instruments such as Stesthoscope used for chest auscultation.

நிசாமனி, இருதயத்துடிப்பு முதலிய உள்ளுறுப்புகளின் நிலைமையைக் கண்டறியும் கருவி, an instrument used for determining or distinguishing the state of the internal organs of the body — Stethoscope.

நிசாரணம், கொலை, murder.

நிசாரம், மஞ்சள், turmeric — Curcumalonga. 2. பயனற்றது, that which is worthless; 3. ஓர் வகைக் கழிச்சல். a kind of diarrhoea; 4. வாழை; plantain; 5. சாற மற்றது, that which sapless.

நிசாவர்த்தி, மஞ்சள், இந்துப்பு, கடுகு, குங்கிலியம், இவைகளை தேனில் அரைத்துத் துணிக்குத் தடவி வர்த்தியாகச் செய்து நாடிவிரணம், பவுத்திரம் முதலியவைகளுக்கு இடுமோர் மருந்து, a medicinal gauze or wick used for introducing into a simus ulcer or fistula; the gauze or wick is smeared with the paste prepared with turmeric mustard, conkany resin, rocksalt and honey.

நிசி, நடு இராத்திரி, mid night; 2. பொன் gold; 3. மஞ்சள், turmeric; 4. கஸ்தூரி, musk.

நிசிகம், மஞ்சள், see நிசி.

நிசிச்சுரம், நடு இராத்திரியில் வரும் சுரம், midnight fever.

நிசிதாவி, செங்கொன்னை, red cassia — Cassia marginata.

நிசித்தண்ணீர், நீராகாரம், cold rice water.

நிசுலம், அலரி, oleander — Nerium odorum.

நிசுவாசம், கீழ்விடுமூச்சு, breathing out air exhaled from the lungs — Exhalation. It is opposed to உசுவாசம் அதாவது உள்ளுக்கிழுக்கும் அல்லது மேலுக்கிழுக்கும் மூச்சு, breathing in — Inhalation; 2. மூச்சற்றிருத்தல், breathlessness.

நிசுளம், நீர்க்கடம்பு, water cadamba — Stephegyne parviflora alias S. purpurea.

நிசுனம், see நிசுளம்.

நிசோதகம், செஞ்சிவதை, a red variety of turbith root — Ipomaea turpithum.

நிச்சடம், தாளிக்கொடி; hedge bindweed — Ipomaea sepiaria alias Convolvulus marginatus; 2. காட்டுத்தாளி, kaldanah — Convolvulus muricatus.

நிச்சதம், செடிக்காசரைக் கீரை, அதாவது குப்பைக்கீரை, dung hill green — Amaranthus virdis.

நிச்சலம், பட்டினி, starvation; 2. அசைவின்மை, state of being without motion or movement, state of being still.

நிச்சனதாரி, மாமரம், mango tree — Mangifera indica.

நிச்சன், see நிச்சடம்.

நிச்சாணம், இரசம், mercury — Hydrargyrum (Hg)

நிச்சாரகம், காற்று, wind.

நிச்சித்தம், மனோலயம், cessation of volition.

நிச்சியம், வெள்ளைப்பூண்டு, garlic — Allium sativum.

நிச்சுவசனம், பெருமூச்சு, sigh; 2. கோபம், anger.

நிச்சுவாசம், see நிசுவாசம்.

நிஷா, போதை, intoxication; 2. குடிமயக்கம், giddiness due to drunkenness.

நிஷாதைலம், பவுத்திரத்தின் மேல் பூசும் ஓர் தைலமருந்து, an ointment used in fistula.

நிஷாஸதா, கோதுமைசத்து, malt prepared from wheat.

நிஷேகம், கருத்தரித்தல், conception.

நிஷ்கம், see நிட்கம்.

நிஷ்காமியம், முற்றுந்துறத்தல், leaving or abandoning one's house i. e. casting off the house holders mode of life for adoption of sanyasam or life of renunciation; 2. விருப்பமின்மை, freedom from selfish desire as in the proper performance duties.

நிஷ்பாவம், Vigna catjany.

நிஷ்க்கிரமப் பிரசவம், அக்கிரமப் பிரசவம், abnormal labour.

நிஷ்டபேதி.

நிஷ்டோ, அழிஞ்சில், which see.

நிடலம், நெற்றி, foreherd.

நிடாடம், ஆந்தை, owl.

நிடுதனம், கொலை, killing.

நிட்கம், பலம், one pallam weight (3 tolas); 2. பொன், gold; 3. ஒருவராகனிடை, a pagoda weight.

நிட்கலம், பெண்குறி, female genitals.

நிட்கலி, மாதவிடாய் நின்றபெண், a woman whose menstruration has stopped i. e. a woman of 40 or 45 years old.

நிட்களக்கல், சீதாங்கபாஷாணம், a mineral poison.

நிட்காமியம், ஆசையின்மை, freedom from desire.

நிட்குடி, ஏலம், cardomum — Elleteria cardamomum.

நிட்சேபம், புகட்டல், injection.

நிட்சைமாதுறுதம், சிற்றரத்தை, lesser galangal — Alpinia galanga (minor).

நிட்டீவனம், வாந்தி, vomiting.

நிட்டுரம், கொடுமை, harshness, in humanity.

நிட்டை, மனம் அசைவற்றிருத்தல், a posture in the fixed ness of mind.

நிட்பலம், பலமின்மை, devoid of strength, weakness, debility.

நிட்பலா, See நிட்கலி; 2. காய்க்காதபலா, jack tree not baring fruits.

நிட்பவம், அவரை, lablab; 2. மொச்சை, country bean.

நிட்பாவம், மொச்சைக்கொட்டை, drybeans.

நிண, கொழுப்பான, fatty; 2. நெய்ப்பான, sebaceous.

நிணக்கழலை, உடம்பின் சதைக்கடியில் உள்ள கொழுப்புக் கோளங்களின் கழிவுகள் வெளிவராது தங்கி நிற்றலால் உடம்பில் உண்டாகும் கழலை, a cyst formed by the retention of the secretions of a sebaceous gland — Sebaceous tumour.

நிணக்கழிவுப்பை, உடம்பின் தோலுக்கடியில் அமைக்கப்பட்டு எண்ணெய்ப்பசை கூடிய கழிவையுள்ள சிறுகோளம், a small secretory or excretory sac or gland — Sebaceous gland.

நிணக்கோளம், உடம்பின் தோலுக்குள் அமைக்கப்பட்டு கொழுப்புச் சத்துகளை வெளிப்படுத்தும் கோளம் அல்லது பை, any gland secreting sebaceous matter, situated in the corium or true skin — Sebaceous gland.

நிணங்கொண்ட, கொழுப்பெடுத்த, fatty.

நிணஞ்செருக்கல், கொழுப்பதிகமாதல், abnormal growth of fat.

நிணத்தல், கொழுத்தல், becoming fatty.

நிண நரம்பு, கொழுப்பு நீர் செல்லுங்குழல், lymphatic vessel.

நிண நீரோட்டம், lymphatic circulation.

நிண நீர், கொழுப்புநீர், lymph; 2. ஊனீர், nutritional fluid.

நிண நீர்அண்டம், நிணநீர் சேர்ந்த பிடுக்கு, lymph scrotum — Chyloderma.

நிண நீர்க்கட்டி, கொழுப்புநீர்க்கட்டி, lymph tumour.

நிண நீர்க்கழலை, நிணநீர்த் தாரைகளினால் ஏற்படுங்கழலை, a tumour composed of newly formed lymph channels — Lymphangioma; 2. நிணநீர்ச் சத்திலேற்படுங் கழலை, any tumour made of lymphoid tissue — Lymphoma; 3. a tumour containing lymph — Lymphocele.

நிண நீர்க் கிரந்தி, துடையிடுக்கு; அக்குள் முதலிய இடங்களில் கட்டியைப் போலக் காணப்படும் நிணநீர்க் கோளவீக்கம், swelling of lymphatic gland in the groin, armpit etc.

2. மேகசம்பந்தத்தினால் நிண நீர்க் கோளங்களுக்கேற்படும் அழற்சி, inflammation of lymphatic glands from venereal causes.

3. நிணநீர்த்தாரையின் கோளாறு சம்பந்தமாய், சிறுபிராயத்தில் உடம்பில் ஏற்படும் மஞ்சள் நிறமான கிரந்திப் புண்கள்; a skin disease of early life marked by yellow vesicles connected with the affection of lymphatic vessels.

நிண நீர்க்குழல், கொழுப்பு நீர்க்குழல், see நிணநரம்பு.

நிண நீர்க்குழாய், நிணநீரைக்கொண்டு செல்லும் குழல், a vessel conveying lymph—Lymphatics.

நிண நீர்க்கோளம், கொழுப்புநீர்க் கோளம், lymphatic gland.

நிண நீர்க்கோளாறு, நிணநீரினால் உடம்பிற் கேற்படும் கோளாறுகள், constitutional disorders due to lymph — Lymph cachexia.

நிண நீர்ச்சவ்வுக்கழலை, நிணநீர்க் குழாயின் உட்சவ்வில் ஏற்படுங்கழலை, a tumour arising from the membrane that lines the lymphatic carrties — Endothelioma.

நிண நீர்ச்சோகை, நிண நீர்க் கோளாறடைந்து அதனால் சுறுசுறுப்பு அற்று, மெதுவு, ஆலசியம் முதலிய குணங்களேற்பட்டு, தாதின் வலிவு குறைவுபட்டு மரணத்திற்கேதுவாக்கும் ஓர் வகை நோய்; a disease marked by lymphatic temperament such as slow and sluggish habits, lowered vitality and sometimes death — Lymphatism.

நிணநீர்த்தாரை, கொழுப்புநீர் செல்லுங் குழல், lymph ducts.

நிணநீர்த்தாரை, நிணநீரைக்கொண்டு செல்லும் வலபுறத்திலும் இடபுறத்திலுமுள்ள இரண்டு முக்கிய குழல்கள், ducts or the two principle lymph canals of the body known as the right and the left lymphatic ducts.

நிணநீர்நோய், நிணநீர்க்கேட்டினல் உண்டாகும் நோய்கள்; any disease of the lymphatics.

நிணநெய், கொழுப்புருக்கிய நெய், the fat of cattle sheep ect. melted and separated from the fibrous or membraneous matter — Tallow.

நிணந்துன்னிப்போதல், கொழுப்பு மிகுதல், becoming very fatty.

நிணப்பு, கொழுப்பு, fat.

நிணமமிலதம், உடம்பில் கொழுப்புச் சதைகளின் சிறு பைகளுள் அடங்கியுள்ள ஓர் வெண்மையான திரவ வஸ்து, a white crystalline fat found in harder fats as tallow — Stearin.

நிணமுடிச்சு, மூளைக்கால்களின் மேற்பக்கத்திலுள்ள வெண்மையும் சாம்பல் நிறமும் கலந்த இரண்டு நரம்பு வேர் முடிச்சு; the two greyish white knotty prominences in the ganglia of the brain — Corpora geniculata.

நிணமுருக்கு, உடம்பிலுள்ள கொழுப்பைக் கரையும்படி செய்யும் ஓர் நோய், a disease tending to decrease fat in the system, a wasting disease as tuberculosis etc.; **2.** உடம்பின் கொழுப்பைக் கரையச் செய்யு மருந்து, any medicine prescribed for reducing the fat in the body.

நிணவெலும்பு, கொழுப்புப் பசையுள்ள எலும்பு, bone containing marrow.

நிணம், கொழுப்பு fat.

நிதகம், நீர்முள்ளி, water thistle — Nygrophila spinosa alias Barleria longiflora.

நிதகாரி, நிதகம், which see.

நிதத்துரு, சோணைப்புல், guinea grass —Panicum maximum.

நிதந்துய்த்தல், நாள்தோறும் புசித்தல், eating all through the day.

நிதம், நஞ்சு, poison; **2.** பிரதிதினம், daily.

நிதம்பக்குழல், யோனித்துவாரம், the canal in the female genital leading inwards to the womb — Vagina.

நிதம்பச்சூலை; பிரசவித்த காலத்தில் கருப்பையின் அழுக்கை சரிவர வெளிப்படுத்தாத குற்றத்தினல் அல்குலிற்காணும் ஓர் வகைக் குத்தல் நோய், an acute pain in the genital of a female due to retention of afterbirth in delivery, lack of cleaning the uterus properly.

2. பொதுவாகப் பெண் குறியிற் காணும் குத்தல் நோய், acute pain in the uterus — Metralgia.

3. பெண் குறியில் வாயு சேர்ந்து அதினல் புரைச்சவ்வு முளைத் தேங்காைப்போல் முத்தி இறுகுவதினல் ஏற்படும் வலி, pain in the genital due to rigidity of the tumour formed by the lining membrane of the uterus just resembling the excresence of a cocoanut arising from the deranged vayu prevailing in the affected part.

நிதம்பம், பெண்களின் இடுப்புக்கும் துடை மூலத்திற்கும் நடுவேயுள்ள வெளிப் பாகத்திலுள்ள பெண் குறி, that portion of the body of a woman between the two groins and the hip including those parts of the generative organs visible externally — Pudendum muliebre.

2. அல்குல், the pubic portion of the genital — Mons veneris — vulva.

பெண்பிட்டம், the buttocks or hinder part of a woman.

4. பெண்ணின் இடுப்பு, பிட்டத்தின் மேலுள்ள சுற்றளவு, the circumference of the hip and the loin in the female.

5. கற்பரிபாஷாணம், a kind of native arsenic.

6. மலைப்பக்கம், mountain side.

7. தோள், shoulder.

8. யோனியின் பேரிதழ், அல்லது வெளி நிதம்பம், labia majora.

9. உள்நிதம்பம், labia minora.

நிதம்பவித்திரதிரோகம், நிதம்பத்திலும் அதன் உட்பக்கங்களிலும் காணுமோர் வகைச் சீழ்க்கட்டி, இது பெரும்பாலும் பிரமேக தாபனத்தினுற்காணும், a purulent abscess formed on the vulva and extending internally said to be due to venereal — causes.

நிதம்பினி, பருத்த அழகான இடையுள்ள பெண், a woman with large and handsome hips.

நிதற்பம், வேம்பு, margosa — Azadiracta indica.

நிதனம், சாவு, death; 2. அழிவு, loss; destruction.

நிதாகர், முதிர்வேனிற் காலம், dog days; severe summer days; 2. உட்காங்கை, internal heat; 3. வியர்வை, sweat, perspiration.

நிதானகாண்டம், வாத பித்த சிலேட்டும கூறுகளின் கெடுதியினுல் உடம்பிலுண்டாகும் பலவித நோய்களைக் குறித்துச் சொல்லும் ஓர் ஆயுள்வேத நூல்; இதில் நோயின் காரணங்கள், தன்மை, குணகுணம், குறிகள் முதலியவை கூறப்பெற்றுள்ளன, that branch of medicine in Ayurveda which treats of the essential nature of diseases, their structural and functional changes, their causes and symptoms etc — Pathology. They are generally attributed to the three humours in the system — wind, bile and phlegm.

நிதானநூல், மாதவநிதானம் என்னும் ஆயுள்வேத நூல், an Ayurvedic book called Mathava nithanam.

நிதானபஞ்சகம், ஐந்துவகை இலட்சணங்கள், the five characteristics.

நிதானம், முதற்காரணம், primary cause; extrinsic which started, the disease and which gives clue to diagnosis; 2. பொன், gold; 3. இரத்தினப்பொது, gem in common; 4. see நிதான காண்டம்; 5. நோயின் முதற்காரணம் அதைப்பற்றிய விசாரணை, (in Medicine) the first or primary cause of diseases and its relative investigation or study into the theory or the sum of knowledge regarding the symptoms — Etiology. 6. மாதவநிதானம், ஓர் ஆயுள்வேத நூல், an Ayurvedic work on etiology.

NOTE :— Though the term is usually restricted to Pathology it also includes Etiology, Symptomology and Pathognomy. It includes symptoms of incubation, that of diseases, certainly from experimental prognosis as also ascertaining the strength of the disease.

நிதானம், நோயின் காரணங்கள், those causes which induce diseases.

நிதானவித்தை, நோயின் காரணத்தையும், குறியையும் தெரிந்து கொள்ளும் வித்தை, the determination of a disease, its causes and symptoms — Diagnosis.

NOTE :— It is due to the perverted cause of 1. the special senses; 2. the general functions of the mind and body; 3. the several seasons. They produce Idiopathic diseases. The special or direct causes are 1. Trauma, 2. Poison, 3. Magnetic or sudden mental impulse.

நிதி, பொன், gold.

நிதிகோமல், முருங்கை, moringa tree — Hyperinthera moringa.

நிதிக்திகா, கண்டங்கத்திரி, prickly night shade; yellow berried night shade — Solanum jacquini; 2. ஏலம், cadomum.

நிதிசம், பெருவழுதலை, long brinjal — Solanum melongina (longa).

நிநித்திகம், see நிதிக்திகா.

நிதித்துருஞ்சு, வெண்கருங்காலி, egg fruited ebony — Diospyros vocarpa.

நிதிநதிகம், கண்டங்கத்திரி, See நிதிக்திகா.

நிதிநாயகன், வெட்டிவேர், cuscus root — Andropogon muricatus.

நிதிநூல், புதையலைக் கண்டுபிடிக்கும் விஷயத்தைப்பற்றிக் கூறும்நூல், a system of metallurgy discovering burried treasures.

நிதிந்தம், see நிதிக்திகா.

நிதியம், மிளகு, pepper — Piper nigrum.

நிதியவம், சிறுதேக்கு, bettle killer — Cleodendron serrata.

நிதியோபம், குங்கிலியம், bdellium — Shorea robusta.

நிதைருநூறு, சீந்தில், moon creeper — Menispermum condifolium alias Tinosphora cordifolium.

நித்தக்கத்திரி, பெரியகத்திரி, long brinjal, see நிதிசம்,

நித்ததேசபூதம், பெண்களை வழிமறித்து வெருட்டல், சாம்பல் குப்பை, சுடுகாட்டில் படுத்தல் முதலிய குணங்களோடு கூடிய ஓர் பேய், a devil which threatens women way lays them and dwells in ashes and burial ground.

நித்தம், நீர்முள்ளி, see நிதகம்.

நித்தரு, கற்பூரம், camphor — Camphora officinarum.

நித்தற்கத்திரி, see நித்தக்கத்திரி.

நித்தலம், முத்து, pearl — Margarita sinensis.

நித்தவஞ்சி, பூவந்தி, soap nut tree—Sapindas trifoliatus.

நித்தாசம், நிலவேம்பு, ground neem, french chiretta — Justicia paniculata.

நித்தாசில்லி, பொருத்துள் பொசியும் பாணி, an alkaline fluid contained in a joint cavity — Synovia — a secretion like the white of an egg moistening the joints.

நித்திகம், கண்டங்கத்திரி, See நிதிக்திகா.

நித்திடம், கொடிக்கத்திரி, climbing brinjal — Solanum trilobatum.

நித்திட்டம், செஞ்சந்தனம், red sandal — Pterocarpus santalinus.

நித்தியகல்யாணி, ருப்பைவேளை, Vinca rosea. இது புற்றுநோயை சமனபடுத்தக் கூடும், This is found to be effective in certain cancers.

நித்தியசிலேட்டும ரோகம், சதா ஒக்காளம், இருமல், சுரம் முதலிய குணங்களையுண்டாக்கும் ஓர்வகை ஈளைநோய், a kind of phlegmatic disease marked by constant straining to vomit, fever, cough etc; 2. ஈளைநோய், asthma.

நித்தியசீவி, சதா சீவித்திருப்பது, that which exists for a long time — Everlasting; 2. அழிவில்லாச் சீவன், eternal spirit; 3. என்றும் சிரஞ்சீவி, eternal being.

நித்தியசையோகம், தினப்புணர்ச்சி, அல்லது பிரதி தினமும் பெண் கலவியில் அழுந்துவது இதனுல் நேரும் நோய்களுக்கு அளவே கிடையாது, indulging in daily sexual intercourse. It is said that diseases arising from this are inumerable.

நித்தியபோசனம், தினச்சாப்பாடு, daily food; 2. சதாபுசித்துக்கொண்டே யிருத்தல், eating always without limit.

நித்தியமல்லி, சிவப்புப் பூக்களையுடைய ஓர் பூடு, jasmine bendy — Hibiscus hirtus; 2. ஓர் வகை மல்லிகை. a kind of jasmine.

நித்தியம், பிரதிதினம், daily; 2. வருடந்தோறும், (in Botany) annual, perennial,

நித்தியவஞ்சி, கொஞ்சி வஞ்சி, gum lac tree — Schleichera trijuga.

நித்தியாதேவா, தழுதாழை, wind killer — Cleodendron phlomoides.

நித்தியானந்தரசம், வெங்கலத்தோடு இரசம் சுத்தச் செம்பு, வங்கம், (ஈயம்) சுத்திசெய்த தாளகம், துத்தம், சங்குச் சுண்ணும்பு, கந்தகம், இஞ்சி, திப்பிலி, மிளகு, திரிகடுகு இவைகளைக் கொண்டு தயாரிக்கும் ஆயுள் வேத மருந்து, an Ayurvedic preparation consisting of bell metal, mercury purified copper, tin, purified orpiment, galena or sulphide of lead calcined conch shell sulphur ginger, long pepper, and black pepper. It is given for hydrocele and elephantiasis of scrotum.

நித்திரகாசம், நொச்சி, notchi—Vitex nigundo.

நித்திரம், கண்டங்கத்திரி, see நித்திகம்.

நித்திரவரி, see நித்திகம்.

நித்திராகாரி, தூக்கத்தை யெழுப்பும் அல்லது உண்டாக்கும் மருந்து, any medicine or drug inducing or producing sleep or stupor —Narcotic; 2. மூளையைத் தாக்காமலே தூக்கத்தை மூட்டும் மருந்து — Hypnotic. 3. கஞ்சா, bhang.

நித்திராகாரிபானம், soothing syrup.

நித்திராகாரி லேகியம், தூக்கத்தைத் தரு மருந்து, anodyne confection or electuary.

நித்திராபங்கம், தூக்கமின்மை, sleeplessness.

நித்திராவி, ஊமத்தை, dhatura — Datura stramonium.

நித்திரை, sleep; 2. உணவினாலேற்படும் மயக்கம், drowsiness arising from taking food (உண்ட மயக்கம் தொண்டருக்குமுண்டு); ஆழ்ந்த தூக்கம், deep sleep; 4. சுழுத்தி, (in philosophy) entire insensibility in deep sleep; 5. மாயத்தூக்கம், hypnotic sleep — Trance; 6. யோக நித்திரை. அதாவது தூங்காமற் தூங்கல் (in yoga philosophy) a conscious sleep; 7. தூக்கம், which see.

நித்திரை குலைத்தல், தூக்கத்தைக்கலைத்தல், disturbing sleep.

நித்திரைகொள்ளல், தூங்குதல், sleeping.

நித்திரை கொள்ளாமை, தூக்கம் பிடியாதிருத்தல், sleepless; 2. பைத்தியத்தினால் தூக்கம் பிடியாமை, entire absence of the capacity to sleep as in sanity — Ahypnosis.

நித்திரைக்கலிதம், தூங்கும்போது விந்து கழலுதல், reflex emission of semen during sleep — Nocturnal emission wet - dream; 2. தூக்கத்தில் தன்னை அறியாமலே அடிக்கடி விந்து கழலும் ஓர் நோய், an involuntary, too frequent and excessive discharge of semen without copulation — Sperma torrhoea

நித்திரை செய்தல், தூங்கல், to sleep.

நித்திரை சோபம், drowsiness.

நித்திரை தெளிதல், தூக்கந்தெளிதல், recovering from drowsiness or sleep; 2. தூக்கத்தினின்று எழுதல், rising from sleep.

நித்திரைபங்கம், தூக்கம் வராமை, இதற்குப் பச்சைக் கஞ்சாவை வெள்ளாட்டுப் பாலில் அரைத்து உள்ளங்காலுக்கு, படுக்கைக்குப் பூசிக்கொண்டு நாசித் துவாரங்களில் முலைப்பால் 4, 5 சொட்டு விடவும், நித்திரை பங்கத்தினால் புத்தி தெளிவுபோம். ஐம்புலச் சோர்வு உண்டாகும்.

நித்திரைப்பரிகாரம், தூக்கம் வராதிருக்கும்படி செய்யும் முயற்சி, preventive measures taken for doing away with sleep; 2. நான்கு வகை பரிகாரத்தி லொன்று, one of the four prescribed remedies i.e. preventing sleep.

நித்திரைமயக்கம், தூக்கக்கலக்கம், sleepiness, drowsiness.

நித்திரைமருந்து, தூக்கத்தைத் எழுப்பு மருந்து, a drug or medicine that has the quality of inducing profound sleep — Soporific.

நித்திரைவருதல், தூக்கம் பிடித்தல், becoming sleepy, to be sleepy.

நித்திரைவருவித்தல், தூக்கம் வரும்படி செய்தல், படுப்பதற்குமுன் இதற்கு விரோனால் 5 - 7 துளி தண்ணீரில் கலந்து குடிக்க தூக்கம் வரும், inducing sleep 5 or 7 grains of veronal taken mixing in water before bed time is enough.

நித்திரைவெறி, தூக்கத்திலாவது தூக்கத்தினின்று எழுந்தாவது திடீரென முறை பிசகான காரியத்தைச் செய்தல், a condition of incomplete sleep in which some of the faculties are excited when the person becomes violent — Sleep drunk ness, Somnolentia.

நித்திலம், முத்து, pearl.

நித்தில், நொச்சி, five leaved chaste tree — Vitex negundo.

நித்தை, see நித்தாசில்லி.

நிந்து, சாப்பிள்ளையையுடைய கருப்பிணி, a woman bearing a dead child.

நிபதேசம், கோரோசினை, bezoar.

நிபத்து, தாமரைவளையம், lotus stalk.

நிபம், கடம்பு, cadamba tree — Nauclea cadamba; 2. வேம்பு, margosa — Azadiracta indica; 3. நீர்சாடி, water jar.

நிபலம், முடக்கொத்தான், palsy creeper — Cardiospermum halicacabum.

நிபாக்கினி, தீமுறுகல், phosphorous.

நிபாக்கினிச்சத்து, தீமுறுகற்சத்து, phosphate.

நிபிடாருட்சா, கருப்புக்கடலை, black bengal gram.

நிபிடிதம், நிதம்பத்தின் மேல் கோசத்தால் தட்டி உள்ளுத்றுதல்.

நிபீடிதம், பிசைதல், squeezing; 2. தழுவல், embracing.

நிமிஷம், 60 விநாடி கொண்டகாலம், a period of 60 minutes i. e. a minute; 2. சிமிட்டுக் கண், contimous winking — Blepharism.

நிமிண்டி, ஓர்வகை எலும்பு, a species of ant.

நிமிதகம், கொக்கோக நூலின்படி ஓர்வகை முத்தமிடல், (In sexual science) a mode of kissing, limited or normal kiss in which the girl merely touches the lips of her lover with her own but not operate or take any other active part.

நிமித்தகாரணம், மூலகாரணம், primary cause.

நிமித்தசுரம், வேண்டுமென்று உண்டாக்கிய சுரம், fever that is wantenly brought about —induced fever.

நிமித்தம், பெண்கள் ஆண்கோசத்தை நாக்கு, வாய், உதடு இவைகளினால் பற்றுதல், woman licking the glans of the penis with her tongue or sucking it with her lips and mouth.

நிமிர்ச்சுவாசம், நிமிர்ந்தபடி இருந்தாலொழிய மூச்சுவிட முடியாமை, inability to breathe except in an upright position — Orthopnea.

நிமிர்தல், உடலை நேராக்கல், keeping the body straight or erect.

நிமிர்ந்து படுத்தல், சாய்ந்தபடி படுத்தல், recumbent or leaning posture.

நிமிளை, இது ஓர்வகைத்தாது, தமிழ் வைத்திய நூலில் இதை ஒரு உபரசச்சரக்காக எடுக்கப்பட்டுள்ளது, இது இந்தியாவில் அபூர்வமாயிருந்தாலும், இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரியா, ஜர்மனி, அமெரிக்கா சிலபாகங்களில் விசேஷமாக அகப்படும், இது கந்தகமிருக்கும் இடங்களிலிருந்துதான் வெட்டியெடுக்கப்படும், இது சுத்த உலோகமாகவே அகப்படும், கந்தகம் பிராணவாயுவுடன் சம்பந்தப்பட்டு கலப்பாயகப்படுவது வெகு அபூர்வம், இக்கலப்பு மஞ்சள் அல்லது வெளிர் சிவப்பு நிறமாயும், வாசனை, ருசியில்லாததாயு மிருக்கும், இது உருகக் கூடியதும், தீப்பற்றி எரியக்கூடியதுமான வஸ்து, எரியும்போது சுய நீலநிறமாகக் காணப்படும், இத்துடன் சாம்பலுப்புச்சத்து சேர்த்து உருக்கிப் பிறகு அதினின்று உப்பையும், வெடியுப்பையும் பிரித்தெடுக்க சுயமான நிமிளை உண்டாகும், ஆங்கிலேயர் இதினின்று பஸ்பம் செய்வார்கள், இப்பஸ்பம் திராவகத்தைச் சேர்த்துச் செய்வதனால் நிறம் வேறுபடினும் குணம் ஒன்றுதான், இப்பஸ்பத்தில் வெடியுப்புச்சத்து சேர்ந்திருப்பது ஓர் இனம், இதைப் பொதுவாக குன்மம், வயிற்றுவலி, நெஞ்செரிவு, எதிர்க்களிப்பினால் தொண்டை, வயிறு இவைகளின் எரிச்சல், வயிறு விரணம், கழிச்சல், அதிதசிதபேதி, கிராணி, வாந்தி முதலிய நோய்களில் மெத்த உபயோகமாகும், இதைப் பன்றி நெய்யில் குழப்பி உதடு வெடிப்பு, ஆசனவெடிப்பு, முலைக்காம்பு வெடிப்பு முதலிய ரணங்களுக்கும் களிம்பாக உபயோகிக்கலாம், பெண்களுக்குக் காணும் வெள்ளை, தந்திமேகம் முதலிய நோய்களுக்கும் பயன்படும், இதற்குத் துவர்ப்பு குணமுள்ளதால் சருமத்தில் தாக்கி சொறிசிரங்கு, இரணம் முதலிய தோலைப் பற்றிய நோய்களைக் குணப்படுத்தும், இது குடலிற்குள் கரைவதில்லை, ஆகவே, பேதியைக் கட்ட உபயோகமாகும், குடலின் சவ்விலும் வேலை செய்யும், இது இரத்தத்தில் சேராது; அப்படிச் சேரினும் மிகச் சொற்பாமே, சாதாரணமாய் மூத்திரத்தின் வழியாய் வெளிவரக்கூடியது, அன்றியும் இதை காக்கா வலிப்பு முதலிய நரம்புநோய்களுக்கும் கொடுக்கலாம், bismuth —Bismuthum. It is a kind of metal and as such forms one of the 120 kinds of natural substance classified in Tamil Medical Science. It is rare in India but common in England, Austria, Germany, and in some parts of the United States. It occurs in a combined state in place where sulphur is dug out. It exists generally in the metallic state, nearly pure but more rarely in combination with sulphur and with oxygen. In a combined state it is found to be of yellow or reddish white colour without taste or smell, it is both fusible and combustible. It burns with a blue flame. When melted with nitrate of potash, the nitre and salt are then separated purified bismuth is obtained (Bismuthum purificatum). Oxide of bismuth prepared by the British is of a different colour but still is the same in quality as that prepared by Tamilians by action of acid. Subnitrate of bismuth which is a white powder is another variety and this generally used in atonic dyspepsia, gastralgia gastrodynia pyrosis marked by heartburn, burning sensation in the esophagus and stomach with sour eructations due to acide dyspepsia ulceration of the stomach, atonic diarrhoea and advanced stages of dysentery in which it is found greately serviceable. By thoroughly mixing it withs hag's fat, it forms an useful application in

fissures of lips, the anus, nipples etc. Its use is found with some success in cases of leucorrhoea and gleet. As it is an astringent, sedative and alternative it is often found to be of great service in scabbies wounds, and injuries and in other chronic cutaneous affections. It is not soluble in the fluid in the intestines and so it is used with occasional success in arresting motions. It can act on the lining membrane of the intestines. It does not mingle with blood and even if it does so, it will only be in a very minute quantity. It also finds its way out in the secretion of urine. It is also given, in some nerve diseases as epilepsy and is said to be occasionally of service.

NOTE: Bismuth is found generally in a fairly pure condition in a free state. It also occurs combined with sulphur as bismuth glance ($Bi_2 S_3$) and with oxygen as bismuth ochre. The native bismuth is a greyish white solid resembling antimony; but it has also a faint reddish tinge. In bismuth, the metalilc qualities preponderate, while in antimony and arsenic, the non - metallic properties predominate. Antimony is intermediate between bismuth and arsenic.

Some of the early writers confused bismuth with antimony Metallic bismuth was originally called marcasite a term formerly employed somewhat vaguely for any ore with a metallic appearance and especially to ores now classed as pyrites. The term is now confined to a special variety of iron pyrites. See மாட்சிகம்.

நிமிளை, இது பஞ்சலோகத் தொன்று; இது பொன் நிமிளை, வெள்ளி நிமிளை, வெண்கல நிமிளை, செம்பு நிமிளை எனநான்கு வகையாக தமிழ் வைத்தியத்தில் சொல்லப்படும்; இது விந்துவை வளர்க்கும், bismuth which is considered to be one of the five metals and according to Tamil medicine it consists of 4 varieties called pyrites as gold pyrites, silver pyrites, bronze pyrites and copper pyrites. It has a peculiar property of promoting the secretion of semen.

2. அம்பர், amber.

3. உபரசச் சரக்கிலொன்று, one of the 120 kinds of natural substances as per Tamil Medicine.

4. பொன் மணலில் இரசம் விட்டு உருக்கின சரடு, a crude product obtained by melting a gold ore mixed with mercury.

நிமிளைச்சத்து, பொன்னி மிளையோடு அரிதாரம், வங்கம், பூநாகம் முதலியவைச் சேர்த்து நூலிற் சொல்லியபடி தயாரிக்கப் படும் ஓர் வைப்புச் சரக்கு, a prepared compound of bismuth obtained from a mixture of gold pyrites, orpiment lead and earthworm as laid down in Tamil Medical Science.

நிமிளைச் சத்து மூலி, வில்வம், bael tree—Crataeva marmelos; 2. புளியாரை, sour-sorrel — Oxalis corniculata.

நிமிளைபற்பம், சுத்தி செய்த நிமிளையோடு வெடியுப்பையும் மற்ற சரக்குகளையும் சேர்த்து அரைத்து புடமிட்ட பற்பம், white bismuth or subnitrate of bismuth—Bismuth subnitrus. It is a white powder obtained by calcining the product of purified bismuth which is ground well with nitre mixed with other drugs as laid down in Tamil Medicine

NOTE. It should not be confounded with oxide of bismuth which is dull lemen yellow powder, the therapeutic properties of which are similar to the carbanate of bismuth which acts also in the same manner as the subnitrate.

நிமிளை புஷ்பம், see நிமிளை பற்பம்.

நிமிளைவகை, தமிழ் வைத்திய நூலின்படி இது அடியிற்கண்ட வாறு பலவகைப்படும், according to Tamil Medical science bismuth consists of the following varieties; 1. பொன்னிமிளை, (எமி நிமிளை) gold pyrites; 2. வெள்ளி நிமிளை, (இரசித or சுவேத நிமிளை) silver pyrites; 3. செம்பு நிமிளை, copper pyrites; 4. ஈய நிமிளை, tin pyrites; 5. வெண்கல நிமிளை, bronze pyrites; 6. உலோக நிமிளை, ron pyrites ; 7. சத்தி நாத லோக நிமிளை; 8. துரைச்சி நிமிளை.

நிமிலனம், கண்ணிமைப்பு, twinkling of the eye; 2. மரணம், death.

நிமேசகம், மின்மினிப்பூச்சி, firefly, glow-worm.

நிமேஷவர்த்தமம், கண்ணின் இமைச்சந்தில் வாயு நிற்கும்போது, ஓயாது இமைகளைக் கொட்டி, ஒரு வேளை மூடவும், திறக்கவும் செய்யுமோர் வகைக் கண்ணோய், an eye disease characterised by constent winking of the eyelids owing to the incarceration of the deranged vayu within the nerves or veins controlling their winking.

நிமேஷா, அடிக்கடி கண் சிமிட்டல். winking very often.

நிமை, கண்ணிமை, twinkling of the eye; 2. இமைப்பொழுது, as much time as taken for twinkling of an eye - moment; 3. கண் இரப்பை, eye lid.

நிமைக்கழலை, கண் இரப்பையில் வரும் கட்டிகள், a tumour in the eyelid — Blepharoneus.

நிமைக்கொட்டல், கண் இரப்பையை மாறி மாறி வேகமாக மூடவும் திறக்கவும் செய்தல், closing and opening the eye lids alternatively and also rapidly—nictating; 2. சாடை காட்டல், giving a hint or intimation by the motion of eyelids.

நிமைதுனம், புணர்ச்சியினின்று விலகி நிற்றல், abstaining or refraining from copulation.

நிமைத்தடிப்பு. இமைத் தடிப்பு, the morbid thickening of an eyelid — Blepharopachynsis.

நிமைத்தொங்கல். கண் இரப்பை வாயுவால் செயலற்றுத் தொங்கல், drooping of the upper eyelid from paralysis.

நிமைமூடல், கண் இரப்பை மூடல், shutting or closing of the eyelids.

நிமையழற்சி, கண் இரப்பைக்குக் காணும் அழற்சி, inflammation of the eyelids — Blepharitis.

நிமையாட்டம், கண் இரப்பையின் ஆட்டம், constant movement of the muscles of the eyelid.

நிமையொட்டல், கண் இரப்பைகளைச் சேரத் தைத்தல், to stitch the upper and lower lids together — the plastic surgery of the eye lids — Blepharoplasty.

நிமைவீழ்ச்சி, கண் இரப்பை செயலறல், paralysis of an eyelid — Blepharoplegia.

நிம்தேசன், கொத்தான், air creeper — Cassytha filiformis.

நிம்பகம், வேம்பு, margosa tree — Azadiracta indica.

நிம்பக்காய், வேப்பங்காய், margosa fruit; 2. எலுமிச்சங்காய், lime fruit.

நிம்பங்காய், வேப்பங்காய், margosa fruit.

நிம்பசேதம், முடக்கொத்தான், palsy curer— Cardio spermum halicacabum.

நிம்பச்சளி, வேப்பம் பிசின், resin of gum of margosa tree.

நிம்பச்சாறு, எலுமிச்சம்பழச்சாறு, juice of lime fruit or margosa fruit.

நிம்பதரு, வேப்பமரம், margosa tree; see நிம்பகம்; 2. எலுமிச்சை மரம், lime tree— Citrus medica (acida).

நிம்பதேசி, முடக்கொத்தான், see நிம்ப தேசம்.

நிம்பதைலம், வேப்பெண்ணெய், margosa oil; 2 வேப்பெண்ணெய்த் தைலம், a medicated oil prepared with the margosa oil as the chief ingredient along with other drugs.

நிம்பத்தோல், வேப்பம்பட்டை, bark of margosa tree.

நிம்பநெய், வேப்பெண்ணெய், margosa oil; 2. வேப்பெண்ணெயினின்று கசப்பெடுத்த நெய், ghee extracted from the margosa oil by getting rid of its bitterness—Margo ghee.

நிம்பபஞ்சகம், வேப்பமரத்தின் ஐந்து பாகங்கள் அதாவது இலை, பட்டை, பூ, காய் அல்லது பழம், வேர், the five products or parts of the tree — root; bark, leaf, flower and fruit.

நிம்பபத்திரி, வேப்பிலை, margosa leaf.

நிம்பப்பழம், வேப்பம்பழம், margosa ripe fruit; 2. எலுமிச்சம்பழம், lime fruit.

நிம்பப்பாசி, வேப்பம்பாசி, an acquatic plant — Moschara corallina.

நிம்பப்பாசிகம், எலுமிச்சம் பழச்சாறு, juice of lime fruit.

நிம்பப்பூ, வேப்பம் பூ, margosa flower.

நிம்பமரம், வேப்பமரம், margosa tree, see நிம்பதரு.

நிம்பமேற்புல்லுருவி, வேம்பின் புல்லுருவி, a parasitic plant growing on margosa tree— Margosa parasite.

நிம்பமோலி, வேப்பம்பட்டை, bark of margosa tree.

நிம்பம், வேம்பு, margosa tree; 2. எலுமிச்சை, lime tree.

நிம்பயிலே, வேப்பிலே, margosa leaf; 2. கறிவேப்பிலே, curry leaf used in preparation of food — Murraya koenigii.

நிம்பயீர்க்கு, வேப்பிலே யீர்க்கு, the leaf stock of margosa tree.

நிம்பவித்து, வேப்பங்கொட்டை, margosa seed.

நிம்பழச்சாறு, எலுமிச்சம்பழச்சாறு, juice of margosa fruit or lime fruit.

நிம்பாதிச்சூரணம், நிலவேம்பு ஆதியாக மற்ற கடைச் சரக்குகளுடன் சேர்த்து விஷசுரத்துக்குக் கொடுக்கும் (ஆ. வே.) சூரணம், an Ayurvedic powder preparation containing the powder of ground neem as chief ingredient useful for fevers.

நிம்பிச்சி, சர்க்கரை வேம்பு, sweet margosa so called from its bark being sweet after some years.

நிம்பியம், வாழை, plantain tree — Musa paradisiaca.

நிம்புகம், எலுமிச்சை, lime — Citrus medica.

நிம்பெண்ணெய், வேப்பெண்ணெய், margosa oil obtained from the seeds of the tree.

நியக்கி, மான், deer, 2. நியக்கு, which see.

நியக்கியம், நரிமுருங்கை, tranquebar genderussa—Justicia tranque barensis.

நியக்கு, நாளம், elder wood tree vine — Leea sambucena.

நியக்குரோதம், ஆலமரம், banyan tree— Ficus bengalensis.

நியங்கு, பொன், gold.

நியதி, கிரமம், fixed order of things; 2. ஊழ், destiny, fate; 3. செய்கடன், religious or moral duty; 4. தத்துவம், one of the thirty six principles in mystic philosophy.

நியதீசம், சுனைப்புன்கு, rusty soap nut— Erioglossum adule.

நியதேந்திரியன், இந்திரியங்களை அடக்குபவன், one who suppresses the five senses, one restraining his passions.

நியமம், நீர் முள்ளி, water thistle — Barleria longifolia; 2. இடம், place, location, 3. ஒவ்வொருவரும் அனுசரிக்கவேண்டிய கடமைகள், certain minor duties to be observed by every man; 4. செய்கடன், moral obligation or duty; 5. முறைமை, established course rite or ceremony; 6. அஷ்டயோகத் தொன்று, (in philosophy) one of the eight stages of yoga. i.e. the second stage of yoga; 7. மதக்கொள்கை, religious observances, a rule or precept laying down or specifying something otherwise optional; 8. மனவடக்கம், restraint of the mind; 9. யோகாப்பியாசத்தில் இயமம் என்பதைத் தவிர்த்து மற்ற முறைகளை அனுசரிப்பது, any act of voluntary penance or meritorious piety in yoga practice other than yamam; restraint of appetite especially a lesser vow or minor dependant on external condition, not so obligatory as இயமம்; 10. உலோகங்களில் அவைகளில் முக்கியமாக இரச முறையில் அனுசரிக்க வேண்டிய கோட்பாடு, a process applied to minerals especially to quick silver.

நியமனம், வேம்பு, margosa.

நியமித்தல், பிறப்பித்தல், causing to originate, bringing into being.

நியரசம், see நியரதம்.

நியரதம், வேம்பு, margosa tree.

நியா, சிவதுளசி, Shiva's basil — Basilicum alba.

நியாக்கியம், பொரியரிசி, fried rice.

நியாக்குரோதம், see நியக்குரோதம்.

நியாசதி, அனிச்சை, snake jasmine — Rhinacanthus communis.

நியாசம், முணுமுணுத்தல், uttering words with a low voice and compressed lips — muttering; 2. அங்கநியாசம், கரநியாசம்,

இது அனுஷ்டான முறைகளைச் சேர்ந்தது, appropriation or the assignment or various parts of the body to tutelary divinities, while repeating incantations in the daily worship; 3. வேம்பு, margosa tree; 4. துறவு; renouncement.

நியாசிசம், a painless circular eruption of dark colour — Chloasma.

நியாதம், வேம்பு, margosa tree.

நியாயம், தர்க்கம், logical conclusion; 2. நையாயிகம், Nyaya philosophy — one of the six schools of philosophy; 3. தரிசனம் அதாவது ஆத்மத்தின் தெய்வத் தன்மையையும், மூலகாரணத்தையும், உலக விஷயத்தில் மாயையின் சம்பந்தமும் அதன் கோட்பாடுகளும், கடைசியாக அதினின்று விலகி பரமாத்மாவில் ஐக்கிய படுமென்பதையும் உணர்த்தும் தத்துவம், the study of philosophy which teaches man the devine nature and origin of his immaterial part with unreality of corporeal enjoyments or worldly forms and which separating him during life from terrestrial objects secures him after death a final emancipation from existense and reunion with the universal spirit.

நியானம், பொதுவாக ஞானம், knowledge in general; 2. தத்துவஞானம், knowledge of a specific and religious kind derived from meditation and study of philosophy; 3. ஆண் அல்லது பெண்ணின் பெயர், name of male or female especially among christians.

நியுத்தன், பொருளில் இச்சையுள்ளவன், materialist; 2. பொருளாசையில் மனங் கவிந்தவன், one engrossed in matter or material.

நியுப்பிசம், நோய், disease; 2. உப்பிசமில்லாமை, not shout but thin and slender; 3. வீக்கமின்மை, absence of swelling.

நியோதுாற்றி, கடம்பு, cadamba tree — Nanclea cadamba alias N purpurea.

நிரகுள்ளி, நொச்சி, five leaved chaste tree — Vitex negundo.

நிரசசாஸ்திரம், விளைதாதுவைப் பற்றிக் கூறும் நூல், the science which treats of the properties of mineral substances and *their classifications — Mineralogy.*

நிரசநூல், see நிரசசாஸ்திரம்.

நிரசபாஷாணம், விளைதாதுவினால் ஏற்பட்ட விஷம், minoral poison.

நிரசம், ரசமற்றது, சாரமற்றது, juiceless, inorganic.

நிரசவஸ்து, தாதுப்பொருள், mineral substance.

நிரசவர்க்கம், தாதுவர்க்கம், mineral kingdom.

நிரசவிஷம், see நிரசபாஷாணம்.

நிரசவுப்பு, தாதுவுப்பு, mineral salt.

நிரசனம், வாந்தியெடுத்தல், vomiting.

நிரசன்னி,

நிரஞ்சத்திமூலி, நிலத்துளசி, ground basil — Ocimum prostatum.

நிரஞ்சனம், இரசகற்பூரம், Subchloride of mercury — Hydrargiri Subchloridum; 2. ஞானக்கண், eye of wisdom; 3. உணவு கொள்ளாமை, abstaing from food.

நிரட்டிகா, கண்டங்கத்திரி, yellow berried night shade — Solanum jacquini.

நிரந்த, நிரமற்ற, exsanguini, colourless.

நிரந்தரம், குரங்கு, monkey; 2. சமம், equality; 3. நெருக்கம், closeness.

நிரத்திரியம், பேடித்தனம், impotency; 2. ஆண்மையில்லாமை, destitute of manly power.

நிரபம், நீரற்றது, sapless ness; 2. சாறற்றது, devoid of juice.

நிரபி, மரமஞ்சள், tree turmeric — Coscinium fenestrutum.

நிரப்பலா, ஆசினிப்பலா, the bread fruit tree — Artocarpus incisa.

நிரம்பியபுட்பம், வாழைப்பூ, plantain flower.

நிரம்பியமரம், வாழைமரம், plantain tree — Musa paradisiaca; 2. தென்னைமரம், cocoanut tree — Cocos nucifera; 3. ஆலமரம், *banyan tree — Ficus bengalensis.*

நிரயாசிப்பால், see நிரியாசப்பால்.

நிரா, தென்னங்கள்ளினின்று உண்டாகும் ஓர் தித்திப்பான மது, a sweet drink extracted from the cocoanut toddy — Cocoanut wine.

நிராகம், உடலின்மை, not having a material body — Incorporeality.

நிராகாரநிலை, உண்ணுமலை நிற்கும் யோக நிலை, a stage of yoga in which the practising yogi remains abstaining from food and drink.

நிராகாரம், உணவின்மை, want of food; 2. உணவு வேண்டாமை, no appetite for food.

நிராசிராவம், மாதவிடாய் இரத்தம் படாமை; absence of discharge of blood.

நிராடகோலம், வேங்கைப்புலி, man - eater.

நிராடபதி, உடும்பின் கொழுப்பு, fat of guana.

நிராதாரம், சுவாதிட்டானம், which see. One of the six regions of the body situated in genitals. c. f. ஆருதாரம்.

நிராதேவி, வட்டத்திருப்பி, sickle leaf — Sida acuta.

நிராபாதை, துன்பம் அல்லது வலியற்றது, not causing any injury or pain — Painlessness.

நிராமச்சுரம், (நிர் + ஆமச்சுரம்) ஆமாசயக் கெடுதியால் புசிக்கும் அன்னம் சிரணியாமல் அதிசுபேதி, தாகம், நாவறட்சி முதலிய குணங்களைக் காட்டும் ஓர்வகைக் காய்ச்சல், இது 7 நாளைக்கு மேற்பட்ட சுரம், a kind of fever arising from gastric disorders in the stomach. It is marked by indigestion, violent diarrhoea, thirst, dryness of the tongue etc. It continues for over seven days.

நிராமயசெயநீர், அண்டச் செயநீர், a pan gent liquid extracted from a fowl's egg or from the foetus.

நிராமயதி, கலவியின் பந்தருகை, giving pleasure by sexual union.

நிராமயம், நோயின்மை, absenee of illness; 2. சௌக்கியம், healthy; 3. பன்றி, hog.

நிராமயன், நோயற்றவன், one who is free from illness, healthy man; 2. கும்பிப்பவன், one who suppresses respiration; 3. யோகி, a yogi.

நிராமலம், விளா, wood appie tree — Feronium elephantum.

நிராமாதிசாரம், உஷ்ண பேதி, diarrhoea from excessive heat of the body; 2. சீதபேதி, dysentery.

நிராமாலு, விளாமரம், see நிராமலம்.

நிராமிலம், திராவகச்சத்தற்ற, non acid.

நிராலம்பம், that which has no support i. e. by which the mind's connection with the world has been removed and realisation of the infinite established.

நிரிகதபம், இருருயத்தின் உட்புறத்து சவ்விற்குக் காணும் அழற்சி, இது வாதசூலை, அதிதசுரம் முதலிய நோய்களிற் காணும், inflammation of the epithelial lining of the heart (endocardium) — Endocarditis. It is generally associated with acute rheumatism and febrile diseases.

நிரிகதாபனரோகம், முட்டையின் வெள்ளை அம்புலியைப் போன்ற திரவம் யோனியிலிருந்து வெளிப்படுமோர் நோய், a whitish viscid discharge like the white of an egg from the vagina and uterine cavity — Leucorrhoea.

நிரிகம், தாமரைக் காயின் அல்லது இருதயத்தின் உட்புறத்து சவ்வு, the membrane lining the interior of the heart — Endocardium.

நிரியசம், வேம்பு, margosa or neem tree — Azadirachta indica.

நிரியம், தினை, Italian millet — Panicum italicum.

நிரியாசப்பால், எரிகாசு, java storax — Althingia excelsa, See நெரியாசிப்பால்.

நிரியாசம், மராமரம், Indian dammar, black dammar — Shorea robusta; 2. ஓர் பிசின், gum or resin of Engenia racemosa; 3. மரத்தின்பால், Exudation from tree as சால நிரியாசம், அசுவகரண நிரியாசம், which means shorea resin; 4. பூண்டின்பால் அல்லது ரசம், juice of plants resin, milk any thick fluid substance from plants, see நெரியாசிப் பால்.

நிரியானக்குறி, மரணக்குறி, symptoms of death.

நிரியாணதிசை, சாவுங்காலம், period of death.

நிரியாணம், மரணம், death; 2. பிறவி நீங்கல், freedom from birth.

நிரீட்சணம், பார்வையின்மை, blindness; loss of sight.

நிருகம், மானிடருக்கடுத்த வியாதி, diseases peculiar to human beings — Endemic.

நிருக்கிட்டுக்கொடுத்தல், மருந்தை அளவிட்டுக் கொடுத்தல், giving medicine in proportionate doses.

நிருக்கிரம், (நிர் + உக்கிரம்) கொடுமையின்மை, absence of violence, non - violent; 3. உக்கிரமற்றது, non — malignant as in fever, tumour etc

நிருச்சுவாசம், மூச்சின்மை, absence of breath; 2. மூச்சடக்கம், suppression of breath; 3. மூச்சொடுக்கம், suspension of breath.

நிருதிதா, கோடாசூரி, a virulent mineral poison.

நிருதிரம், குரத்தம், அதாவது இரத்தமின்மை, (நிர் + உதிரம்), bloodless ness — Anemia.

நிருத்தகண்டம், மூச்சுவிட முடியாமை, having the breath obstructed; suffocated; 2. தொண்டை அடைப்பு; obstruction in the throat.

நிருத்தகுதம், ஆசனச் சுருக்கம், constriction of the anus stricture of the rectum; contraction or obstruction the anus. In this cathetars should be used or inserted in the same way as in case of urethra.

நிருத்தப்பிரகாசம், வாயுவினால் இலிங்க மணிக்கு மேலாக இழுத்த முன் தோல் அம்மலரில் பிதுவாக பிடித்து அதனால் கீழுக்குத் தள்ள முடியாமலும், மூத்திரத்தாரையை நீர் வெளிவராது அழுத்தியும் வலியை யுண்டாக்கி துன்பத்தைக் கொடுக்கும் ஓர் நோய் the prepuce affected by deranged vayu when once drawn quite behind the glans penis cannot be drawn down to its original position owing to its contraction by which the passage of the urethra is obstructed and the emission of urine is completely stopped — Paraphimosis, see நிருதி மொய்த்தல்; 2. மேக சம்பந்தத்தினால் மூத்திரத்தாரை அடைப்பட்டு, அதனால் சிறுநீர் வெளிவராது வருத்தத்தையும் வலியையும் உண்டாக்குமோர் நோய் obstruction to the free passage of urine due to the abnormal narrowing of the urethra either from contraction or from deposit of abnormal tissue. This condition is attributed to venereal or syphilitic causes.

நிருத்தப்பிரசவம், பெண்ணின் யோனித் தாரையில், கழலையாவது தடுத்தும் அல்லது மேற்படி தாரைச் சுருக்கம் அடைந்தும் இருப்பதால் கருப்பிண்டம் வெளிவர முடியாது கஷ்டப்படும் பிரசவம். child birth which is attended by some mechanical hindrance as from a tumour or a contracted parturient cannal — Obstructed labour.

நிருத்தமணி வாயுவினால் ஆண்குறி முனைத் தோல் சுருக்கமடைந்து அதனால் மேலுக்குப் போகாமல் துன்பத்தையும், வலியையுமுண்டாக்குமோர் நோய், இதனால் மூத்திரம் சன்னமாக விறங்கும், a disease in which the foreskin of the penis becomes contracted and consequently it cannot be drawn backwards without much pain and difficulty. In Sanskrit it is called பரிவர்த்திகம் — Phimosis. see நிகுதிமுருத்தல் நோய்.

NOTE: Even if it is drawn behind the head of the penis it takes the form of a knotly growth hanging down wards.

நிருத்தமண்டலம், iris.

நிருத்தம், எந்த தாது பற்பமாக செய்யப்படுகிறதோ அந்தத் தாதுவை எவ்வித உபாயத்தினாலும் அப்பற்பத்தினின்று பிரித்தெடுக்கக் கூடாமை, the impossibility of eliminating by any contrivance or means. the element from the calcined compound of which it formed a component part.

நிருபாதி, வருத்தம் அல்லது வலியின்மை absence of pain or suffering.

நிருபாதிகம், உபாதியில்லாமை, freedom from secularities.

நிருமலம், பால் துத்தம், white vitriol — Sulphate of zinc.

நிருமாலியம், கூவிளம், garlic pear — Crataeva religiosa (nurvala).

நிருமிதி, நிருவாணம், nakedness.

நிருமூலி, நிர்மூலி, see நீர்மூலி,

நிரும்போன், இரும்பு, iron — Ferrum.

நிருவாகசக்தி, power of retension.

நிருவாகம், complete realisation.

நிருவாணதீட்சை, சிவ தீட்சை மூன்றில் ஒன்று, the last of the three introductory rites & ceremony of intiation by a spiritual Guru according to Saiva system

நிருவாணம், 1. அம்மணம், nakedness, quite naked — Inpuris naturalibus.

2. அமைதி, absolute repose; freedom from disturbance or agitation

3. மௌன நிலை, quietude of an ascetic.

4. அபேத நிலை, indifference to pain or pleasure insensibility to bodily or mental pain — Stoicism.

5. ஆத்ம விமோசனம், (in Philosophy) emancipation of the soul.

6. ஆத்ம லாபத்தைப்பற்றிய புத்தமதக் கொள்கை, (In Budha Philosophy) a term used for final emancipation from matter and reunion with the deity.

7. நிவிருத்தியாலும் உண்மையறிவை அடைவதினுலு முண்டாகும் ஆத்ம விமோசனம், the final emancipation conferred upon the soul by the right apprehenson of truth.

8. விதேகமுத்தியைப் பற்றிய ஜைன்ய அல்லது சமண மதக் கொள்கை, (In Jain Philosophy) the highest state of bliss to which a man is exalted by meditation and renunciation

9. நீதிமுறை பிசகாது தியாகத்தை மேற் கொண்டு நடத்தலினுல் ஏற்படும் ஆத்ம விமோசனம், (in Moral Philosophy) the transcendant perfections of conduct and self mortification leading one to the spiritual goal.

நிருவாணி, சக்தி, the Universal energy represented in the form of a naked woman; 2. தோஷிதச வித்தைகளிலொன்று, one of the ten active powers of the female energy or deity.

நிருவாணி பூண்டகிண்ணி, அப்பிரகத்தில் சத்தெடுத்து அதை உருக்கிச் சாய்த்து வார்த்த கிண்ணி, அப்பிரகக்கிண்ணி, mica dish, which is made from the essence of mica by melting it and casting in a mould.

நிருவாலி, காட்டுப்பூவரசு, false fern tree — Folicium decipiens.

நிருவிகற்பசமாதி, சவிகற்பசமாதி முற்றி அருளம்மையால் அறிவிக்கப்பட்ட அருளாளன் ஆகிய அப்பனை அறிந்த ஞான்றே சிவ தத்துவங்களும் அவற்றின் செயற்கைகளும் நன்கு விளங்கப்பெற்று, அந்தப் பரம் பொருளைக் கூடிநின்று விட்டுப் பிரியாது மகிழுவதாம், a state of ecstacy in which one obtains wisdom by the grace of the diety and enjoys the bliss by the union with the almighty.

நிருவிகற்பசமாதி, தன்னை மறந்து தூக்க முறும், மயக்கம்போல பிறர்சத்தம் காதிற் கேளாது ஐம்புலனும் ஒடுங்கி, சித்தமானது பூரணத்தில் இலயித்திருக்கும் ஓர் யோக நிலை, விவகாரத்தாலே உலகமே பொய்யென் றுணர்ந்து உலக பாசத்தைத் தள்ளி நிற்பதி னுல் அடையும் சைதன்யநிலை, that state of perfect and spiritual ecstacy experienced by a sitting yogi, in which he remains in audible to the surrounding disturbances being absorbed in eternal bliss. Saitanyam (சைதன்யம்) is a stage where nothing exists but the transformation of mental consciousness in the form of Atman (Soul). It is an abstract meditation

நிருவிகற்பதோஷம்.

நிருவிகற்பமாதல், விவகாரத்தாலே உலகமே பொய்யென்று தனக்குள் நினைத்து உலக பாசத்தைத்தள்ளி சைதன்யநிலையை அடைதல், that state of insensibility to one's own surroundings, arrived at by a practising yogi by renunciation being appraised of the supreme knowledge that the material world is false. This stage can only be acquired by those who altain super natural illumination without the aid of physical or mental organs.

நிருவிகற்பவாழ்க்கை, மவுனம் சாதித்தல், to remain silent.

நிருவிஷப்பாம்பு, நஞ்சு இல்லாத பாம்பு, serpent with poison.

நிருவிஷம், விஷமற்ற ஓர்வகை நாபிக்கிழங்கு, இதற்கு வடமொழியில் நிர்பிஸி என்றும், அரபிபாஷையில் ஜாத்வார் என்றும் சொல்வதுண்டு, இது ஓர் கடைச்சரக்கு, வடசீனத்தி லிருந்தும், இமயகிரிக்கு அப்பாலிருந்தும் ஏற்றுமதியாகும், இதற்கு சீமை சாத்துவார் என்றும் பெயர்; இது ஓர் புல்செடி, இது முளைத்திருக்கும் இடத்தில் நாபி முதலிய விஷப்பூண்டு முளைத்தால் இதன் சக்தியால் விஷத்தன்மை மாறிப்போம், இது ஐதராபாத் பம்பாயில் விலை சரசமாயும், சென்னை பட்டணத்தில் ஏற்றமாயுமிருக்கும், ரூபா

எடை 1 — 10 ரூபாய், போலி சரக்கும் விற்பார்கள், இது உளுக்குந் தன்மையது, சரியான கசப்பாயிருந்தால் உளுக்காது. இது நரம்பாதிகளை முறுக்கேற்றி பலப்படுத்தும்; ஆண் சக்தியை உண்டாக்கும்; இது 5 - 7 வகையெனினும் மூன்றுவகைதான் பிரதானம், அதிலும் ஒன்றுதான் சிறந்தது. இது $\frac{1}{2}$ - 1 அங்குல நீளம், கோரைக் கிழங்கைப் போல் உள்ளே துளையுள்ளது, தாமரை முகிழ் போல் கூம்பினதாய் இருக்கும், சுருங்கித் திரைந்து மடிப்புள்ளதாயும், கரடு முரடுள்ளதாயு மிருக்கும், கத்தியால் இலேசாய்த் தறிக்க முடியாது, உள்ளும் புறமும் கருப்பு அல்லது ஊதா நிறம் பெற்றதாயிருக்கும், கலப்பற்ற சிறு கசப்பும் விருவிருப்பும் கரகரப்புமுள்ளது, உளுக்க மாட்டாது, மற்றொரு இனம் முதல் தரத்தைப் போலிருந்தாலும் கரடுமுரடு இல்லாதது, உட்பக்கம் இருண்ட ஊதாவும், வெளிப் பக்கம் சுத்த ஊதாவர்ணமும் பொருந்தியது, சிறு கசப்பு உருவத்தில் நாபியைப்போலவிருக்கும், ஆகையால் இதை நீக்குவதே உத்தமம், மூன்றாவது இனம் $1\frac{1}{4} \times 1 \times 1\frac{1}{2}$ அங்குலம் திரண்ட வடிவு, தாமரை முகிழ் போலும் சல்லிவேர்க் கணுக்கள் கரடுமுரடாயுமிருக்கும், வெகு லேசாய்க் கத்தியால் தறிக்களாம், ஆனால் முதலில் சொன்ன இனந்தான் மருந்திற் குபயோகமாகும்; இது வியாதபேதகாரி, காமவிர்த்தினி, சடராக்கின வர்த்தனி, பலகாரி, விஷநாசகாரி இக் குணங்கள் பொருந்தியது, இது பார்வைக்குக் கரு நாபியைப் போலவிருக்கும், இதன் வேரைச் சிறிது வாயிலிட்டு மெல்லப் பல்வலி நீங்கும், அன்றியும், வாதக் குடைச்சல், சுரம், வாதப்பிடிப்பு, பாம்பின் விஷம் இவைகள் நீங்கும், இதன் சன்னவேரைக் கஷாயமாகவும், சூரணித்து தேனிலும் உட்கொள்ள சுரம், அதனாலுண்டான நரம்பிசிவு, கைகால் குடைச்சல் மேகம் இவைகள் போம்,

இதைச் சூரணித்து அம்பர், குங்குமப்பூ இவைகளுடன் சேர்த்து மாத்திரையாகச் செய்து கொடுக்க இந்திரிய உடைச்சலையும், ஆண்குறித் தளர்ச்சியையும் குணப்படுத்துவதல்லாமல் இருதயம், மூளையைப் பற்றிய நோய்களுக்கும் கொடுக்கலாம்.

சாதாரணமாக மருந்துக் கடைகளில் ஆகாசக் கருடன் கிழங்கின் வற்றலை நிர்விஷம் என மோசடியாய்க் கொடுப்பது வழக்கம், ஆனால் இங்கு கூறப்பட்ட சரக்கு வேறு இனம், non — poisonous aconite root — Delphinium denudatum. In Sanskrit it is known as Nirvishi, in Arabic 'Jadwaur', it is a bazaar drug. It is exported from North China and far regions of Himalayas. It is also called foreign Jadwaur. It is a grassy plant and in places where it is found grown, the other poisonous plants lose their efficacies and are reudered inoperative. It is sold cheaply in Hydrabad and Bombay, but is very dear in Madras for the reason that one rupee weight of this drug is sold for 1.7 Re, sometimes substitutes are also sold It is worm eaten and as such is unfit for use, if bitter, it will not be affected by worms. It tones the nervous system and promotes verile power. Although the drug consists of 5 or 7 varieties only three of them are generally spoken of and out of them only one is selected for use in medicine.

This variety is $\frac{1}{2}$ to 1 inch in length resembling the tuberous korray root (cyperus pertenuis) with a cone shaped like lotus bud, slightly wrinkled longitudinally, marked with rough surface, difficult for cutting into slices, purple or dark purple in and out, slightly bitter and acrid, not worm eaten.

The second variety though resembling the first is devoid of rough surface, internally dark purple and purple out side, slightly bitter, appearance like aconite, found unfit for use. Where as the third variety $\frac{1}{4} \times 1 \times 1\frac{1}{2}$ cinches cylinderical in shape, tapering towards a point like lotus bud, surface rough with root let scars, easily sliced.

The first variety is the one useful in medicine. It is altrative, aphrodisiac and stomachic, a tonic and also an antidote. It resembles black aconite in appearance the root when chewed removes the tooth ache. It acts successfully in rheumatic pains, fever, gout, snake poison etc. The tender roots as decoction or as powder mixed with honey are found useful in nervous pain, rheumatic pains of the limbs veneral complaints etc. Powdered drug mixed with amber and European saffron is made into pills and prescribed for seminal disorders,

impotancy and also in cardiac and cerebral complaints. The dried sky root is substituated and sold in bazaars. The root here dealt with is quite a different drug.

NOTE :— This should not be confounded with கஸ்தூரி மஞ்சள், round zedoary — *Curcuma zedraria also called* Nirvisham and Jadwaur referring to non poisonous aconite litle has no connection with zedoary. The Singalese name Nirvisha is often applied to *the root of வசநாபி* (Aconitum ferox) but it is not restricted to that drug.

நிரூகணம், வஸ்திப் பிரயோகத்தினுல் மலங் கழுயும்படி செய்தல், causing to purge with the aid of a clyster.

நிரூகம், மலங்கழிவதற்காக ஆசனத்திற்குள் புகட்டும் யந்திரம், a purging clyster, an enema not of an oil kind.

நிரூகவஸ்தி, கஷாயம் முதலியவைகளை ஆசன வழியாய் உள்ளுக்கு செலுத்திக் குடலைக் கழுவல், a liquid form of medicine as decoction etc., thrown into the rectum by a clyster.

நிரூபணம், மெய்ப்பித்தல், to prove.

நிரூபம், உருவில்லாமை, shapeless ness.

நிரை, பசு, cow; 2. பசுக்கூட்டம், herd of cows.

நிரைகர்ப்பம், பூரணகர்ப்பம், full term pregnancy.

நிரைகிளம்பி, சூலாடு, a pregnant sheep.

நிரைசன்னி, சுரம் அதிகரிப்பதால் தொண்டைத் துடிப்பு முதலிய குறிகளையுண்டாக்கும் ஓர்வகைச் சன்னி, paroxysm attended with affection of throat in febrile delirium.

நிரைபாரமாய்ப்பூட்டல், அம்மை நெருங்கக் காணல், confluent small pox; confluent variola.

நிரைபூத்தி, கோடகசாலை, coromandal genderussa — Justicia procumbens alias J. ascendens, very common in pasture ground in coromandal coast. Juice of the leaves is squeezed into the eyes in ophthalmia.

நிரைமணி, அவுரி, indigo plant — Indigofera tinctoria.

நிரைமதி, பௌர்ணமி, full moon.

நிரைமாதம், பூரணகர்ப்பம், full term pragnancy.

நிரோகி, நோயில்லாதவன், one free from disease, healthy man.

நிரோதகரணி, மின்சார சக்தியைத் தடுக்கும் வஸ்து, a substance which does not transmit electricity — Non-conductor.

நிரோதம், தடை, obstruction; 2. சுருக்கம், stricture.

நிர்க்கிரந்தம், தங்குதடையில்லாமை, free from all ties and hindrances; 2. உலகத்தை வெறுத்து துறவறம்பூண்டு நிர்வாணமாய்த் திரியும் சன்னியாசி, a saint who has with drawn from the world, living as a hermit or religious mendicant and wandering about naked.

நிர்க்குணம், without attributes.

நிர்க்குண்டி, வெண்ணொச்சி, white notchi — Vitex negundo; 2. தாமரைக் கிழங்கு, lotus root; 3. கருநொச்சி, black variety of five leaved chaste tree — Vitex negundo — (nigrum).

நிர்கூடம், மரப்பொந்து, hollow of a tree.

நிர்ச்சலதேசம், நீர்வறட்சியுள்ள நாடு dry or barren country.

நிர்த்தகனம், சேரான்கொட்டை, marking nut — Semi carpas anacardium alias Sansviera roxburghiana; 2. புதைத்தல், burying not burning.

நிர்த்தித்தம், கண்டங்கத்திரி, yellow berried night shade — Solanum xanthocarpum.

நிர்த்துகம், கஷாயம், decoction.

நிர்ப்பத்தியம், பத்தியமின்மை, no restriction in diet; non-diet.

நிர்மலத்துவம், நிர்மலமாயிருத்தல், the state of being pure.

நிர்மலம், அழுக்கின்மை, free from dirt; freedom from impurity; 2. சுத்தம்; pure; 3. ஓர்பூடு horse shoe fenugreek — Trigonella corniculata.

நிர்மலிபாவனம், தேத்தான் கொட்டை, water clearing nut — Strychnos potatorum.

நிர்மாலியம், நிர்மலம், which see.

நிர்மாலினியும், கண்சுத்தம் அல்லது துலக்கம், clear eyes.

நிர்மூலி, ஒரு பூடு, Aglaia minutiflora.

நிர்லோகம், வெள்ளைப்போளம், myrrh — Balsmodendran myrrha.

நிர்வமிசியம், வீணுத் தண்டின்மை, absence of spine, absence of back bone or veretral column; having a body consisting of single cavity enclosing all their vital organs as sponges, corals, starfish, worm, centipede spider insect etc. It is opposed to வமிசியம்.

நிர்வாகம், புணர்ச்சியில் ஏற்படும் நீண்ட போகம், prolonged inter course.

நிர்வாணி, ஆடை யில்லாது அம்மணமாயிருப்பவள், a naked woman; 2. சக்தி; Godess of power energy.

நிர்வபனம், சம னப்படுத்தல், soothing.

நிர்விஷக்கிழங்கு, சதாவேரிக் கிழங்கு, water root — Asparagus racemosus.

நிர்விஷம், விஷமில்லாதது, non - poisonous; non - venomous; 2. விஷமில்லாத பாம்பு, non - venomous snake; 3. கஸ்தூரி மஞ்சள், round zodoary — Curcuma zedoaria; 4. ஜாத்துவார், non - poisonous aconite root— Delphinium denudatum. See நிருவிஷம்.

நிர்விஷம், bite or mark without inflammation or changes of blood.

நிர்விஷம்சுத்தி; நிர்விஷத்தைத் துண்டுதுண்டாக நறுக்கி எருமைச்சாணியும், எருமை மூத்திரமும் கலந்து அதிலிட்டு எரித்துக் கழுவி உலர்த்தி யெடுப்பது ஓர் சுத்திமுறை, cleaning process of non poisonous aconite root. In this the root drug is sliced and soaked in buffalo dung and urine mixture and boiled. The product is then taken out, washed and dried.

நிர்விவரம், நெருங்கவிருத்தல், (உ-ம்) பெண் முலை, contiguousness as of female breasts.

நிர்வீரியம், ஆண் தன்மையில்லாமை, impotency; 2. சோர்வு, exhaustion.

நில, நிலத்தைச் சேர்ந்த, pertaining to land as distinguished from water; 2. பூண்டின் முதற் பெயர், plant first term as referring to lowly habit, often joining the two genera.

நிலஅவுரி, பேராவுரி, a large variety of indigo plant—Indigofera tinctoria.

நிலஆவரை, நிலாவாரை, senna leaf — Cassia angustifolia alias C. senna; see நிலாவாரை.

நிலஇலந்தை, See நிலவிலந்தை.

நிலகடகம், சிவதுளசி, Shiva's basil — Basilicum alba.

நிலகந்திகம், நொச்சி, notchy — Vitex negundo.

நிலகாருடம், கரு நாய், black dog.

நிலகி, கள்ளிக் கொடி, creeping milk hedge — Sarcostemma intermedium.

நிலகிக்கொத்தவரை; சீனிக் கொத்தவரை sweet cluster bean — Cyamopsis psora lioides.

நிலக்கடம்பு, சீமை நிலக்கடம்பு; இது ஐரோப்பியா, அமெரிக்கா, இந்தியா இவ்விடங்களில் உண்டாகும்; இதன்சமூலம் வாசனையாயிருக்கும்; இலைகள் அகலம்; மேற்பக்கம் சிறுபச்சை; உட்பக்கம் நீலம்; மஞ்சள் கலப்பு, பூ இந்திர நீலநிறம், காரம், விருவிருப்பும் வாசனையும் பொருந்தியது; இதைக் கஷாயமிட்டுக் கொடுக்க வாந்தியையும் பேதியை யுமுண்டாக்குவதுடன் வாயுவைக் கண்டித்து, நீரை வடித்து ஈரல், மண்ணீரல், இரைக்குடல் இவற்றிலுண்டாகிய அழுக்குகளை அகற்றும்; இதன் சமூலத்தைச் சூரணித்துத் தினம் கொள்ள கீல்வாயு, காமாலை, கபம், கல்லடைப்பு, உதிரச்சிக்கல் இவைகள் போம், இச்சாற்றைக் கண்ணைச் சுற்றிப் பற்றுப்போட கண்வலி நீங்கும், இதை நல்லெண்ணெயுடன் சேர்த்துத் தைலமாகக் காய்ச்சி மூழ்கிவர பைத்தியம், சித்தபிரமை முதலிய நோய்கள் குணமாகும், இதன் இலையைச் சூரணித்து நசியமிட மூக்கின் சளியறும், foreign kadamba; asara baeca — Asarum Europaeum. This is not a native of India but a foreign plant and it is generally found in Europe, America and some parts of India where it is naturalised. The plant is aromatic, leaves broad,

greenish out ward and blue inside with a yellowish linge; flowers blue like saphire pungent and acrid to taste with a fragrant smell. It is diuretic and antispasmodic. The leaves as a docoction cause violent purging and vomiting and as such curing liver and spleenic disorders. The powdered dried plant is given internally with great success in rheumatic artheritis, jaundice, phlegm, stranguary, menstrual disorders etc. The juice of the leaves applied externally round the eyes in ophthalmia; medicated oil prepared by mixing the juice with gingelly oil etc., is applied to the head in bath in cases of insansity and other cerebral disorders. The leaves are also used as an errhine.

நிலக்கடம்பு, நீபமரம், which see; 2. சிறு கடம்பு, small Kadamba — Justicia acaulis; 3. குதிரைக்குளம்பு, horse hoof plant.

நிலக்கடலை, வேர்க்கடலை, இதற்கு மணிலா கொட்டை எனவும், கடலைக்காய் எனவும் பெயர் வழங்கும்; இது தென் இந்தியாவி லும்; பம்பாய், வங்காளத்தில் சிலபாகங் களிலும், மணிலா தீவிலும் விசேஷமாய் விளை யும், மற்றும் தென் அமெரிக்கா, மேற்கு அமெரிக்காவிலும் உற்பத்தியாகும். இது ஓர் படர்கொடி; பூமிக்குள் விதையுண்டாகும், இது வருஷத்திற் கொருமுறை பயிராகி அழிந்துவிடும்; மணற்பாங்கு நிலங்களிற் செழிப்பாய் வளரும், இலைகள் இரண்டு ஜதை, கொடிகள் நீளம், பூக்கள் மஞ்சள், காய்கள் நீளம், விதைகள் அடுக்காயும் ஓரே கூட்டில் 2 - 3 விதைகள் இருக்கும், ஆனி மாதத்தில் பூக்கும், இதன் விதையினின்று எண்ணெய் எடுக்கலாமெனக் கருதி நமது நாட்டில் மிகுதியாகப் பயிரிடுவார்கள், அமெ ரிக்காவில் இதன் வறுத்த பருப்பை சாக் லெட்டுக்குப் பதிலாக உபயோகிப்பார்கள், ஏழை சனங்கள் இதன் பருப்பைத் தின்ப துண்டு, எண்ணெயை விளக்கெரிக்கவும், பதார்த்தங்களுக்கு சமையல் பாகத்திலும் உபயோகிப்பார்கள், இதன் கொட்டை பூமிக்குள்ளிருந்து பிடுங்கி எடுக்கப்படும், இலைகள் ஆடு மாடுகளுக்குணவாகும், இக் கடலை வெளியூர்களுக்கு விசேஷமாய் ஏற்று மதியாகும், இது இரண்டு விதமாயிருக்கும், இதற்கு நாட்டுக்கடலை, மணிலா அல்லது சீமைக்கடலை என்று பெயர், நிறமும் கபில நிறம், வெள்ளை நிறம் என இருவகையா யிருக்கும்.

நிலக்கடலை

வைத்தியத்தில் இவ்வெண்ணெயை ஆலிவ் எண்ணெய், பாதாம் எண்ணெய் இவைகளுக்குப் பதிலாக உபயோகிப்பார் கள், இதற்கு மலத்தை இளகச்செய்யும் குணமுண்டு, இதை உணவாகவும் கொள்ள லாம், இதன் பிண்ணாக்கு நிலங்களுக்கு எரு வாக வுபயோகப்படும், இது மற்றஎண்ணெ யைப்போல் சீக்கிரம் கெடாது, ஆகவே வீடு களில் மிகுதியாக உபயோகமாகும், Manilla nut. It is also called by other names as pea nut, earth nut etc — Arachis hypogaea alias A. americana alias A. africana. It is commonly cultivated in South India and is also grown in Bombay and some parts of Bengal. It is also cultivated in South America, West Africa, Manilla island and other parts of the globe. It is a creeper and the seeds are dug out from the earth. an annual plant, common in sandy places, diffuse stem hardy, leaf lets 2 pair, creepers long, flowers yellow, legumes long stalked; seeds found in layers, 2-3 seeded flowering in June.

It is chiefly cultivated for the sake of the oil yielded by the seeds. The seeds are roasted in America and are substituated for choclate. Oil expressed from them is much used in India for lamps and also in curry preparations. Dehydrated oil is much freely used in preparations of sweet etc. The people boil or roast the fruits and eat the nuts. The leaf affords excellent food for cattle. The cake after extracting the oil from the seeds is also a good food for cattle and is also used as manure. The seeds are largely exported to foreign countries. It consists of two kinds country and foreign nut, the one is brown and the other white. It forms a substitute for almond and olive oils. It is a laxative and an emollient. It is advantageously used as food for the reason that the ground nut meal is superior to any other vegetable product of a similar nature. It does not become rancid so quickly as other oils, as such is much esteemed for domestic purposes.

NOTE:—1. The plant வேர்க்கடலை is so called from the pods burying them selves in the earth where they ripen. After they ripen they are dug out.

NOTE:—2. (by C. D.) There is another variety of short duration which is not a creeper but an erect plant, its nut is called pea nut. Its fruit is also found under the ground. It is only two seeded. It is harvested by pulling out the plant.

நிலக்கடை, See நிலக்கடலை.

நிலக்கடற்செடி, கடலாரை, sea sorrel — Marsiles genus.

நிலகஸ்தூரி, கருமத்தை, black datura.

நிலக்கரி, விளைகரி, இது பூமிக்குள் அகப்படும் கரி, சாதாரணமாகப் பூமியில் அனேக காலமாகப் புதைந்து கிடக்கும் மரம், கட்டை முதலிய எரியும் வஸ்துக்கள் பூமியின் உஷ்ணத்தால் தீய்ந்து மாறும் வஸ்து, மற்ற உலோகவஸ்து, வாயு சம்பந்தத்தைவிட கரி அதிகமாகக் கொண்ட வஸ்து, இது கரியினின்று வாலை ரூபமாக இறக்கும் எண்ணெய்ச் சத்துக்குத்தான் தார் என்று பெயர் சொல்வது, இதினின்று மருந்து தயாரிக்கப் படும், நிலக்கரியில் அனேக விதங்களுண்டு, Coal. It is a black solid inflammable substance dug out of the earth and used as fuel. It is formed from vast masses of vegetable matter deposited under the earth partially burned. It is a general term for various substances, characterised especially by the presence of carbon in excess among smaller quantities of other matters gaseous and mineral. The dark semiliquid product extracted from coal by distillation is called coal tar from which many medicines are derived.

1. ஈரக்கரி, Ligniteore brown coal; 2. சமைந்தகரி, Pitch or just coal; 3. கல்கரி, Anthracite coal; 4. பொய்க்கரி, Fossil coal; 5. விறகுக்கரி, Peat coal; 6. நைப்புக்கறி, Bituminous coal; 7. சிடுசிடுப்புக்கறி, cannel coal.

NOTE: It is the result of mineralization of vegetable remains. That is to say vegetable tissues converted into a substance proportionately poorer in water and volatile ingredients but richer in carbon. The different varieties of coal are only transformations in the stages of metamorphosis due to pressure of the deposits of sand mud etc., extending over long periods of time.

நிலக்கரிவாயு, நிலக்கரிப்புகை, coal gas.

நிலக்கருணை,

நிலக்கருவேல், see கொடிக்கருவேல்.

நிலக்கறையான், புற்றுக் கட்டும் கறையான். white ant that builts anthill on the ground which serves as a hole for snakes to rest.

நிலக்கலி, பெருங்கட்டுக்கொடி, big broom creeper — Cocculous villosus.

நிலக்கலியானபூசனி, see நிலப்பூசினி,

நிலக்கன்று, இளம்பயிர், tender plant; 2. சிறுபயிர், small plant.

நிலக்காரை, முட்காரை, thorny webra — Webra tetranda.

நிலக்காடை,

நிலக்காலி, அவுரி, indigo plant — Indigofera tinctoria.

நிலக்காளான், குப்பையில் முளைக்குங் காளான், furgus growing on rubbish — Toad stool.

நிலக்காற்று, பூமியினின்று வீசுங் காற்று, land breeze.

நிலக்கிழங்கு, see நிலப்பனங் கிழங்கு, 2. பிண்டம், foetus.

நிலக்கிழவி, மூவிலைக் குருந்து, thin leaved wild lime — Trichilia spinosa.

நிலக்கீல், கீல், bitumen, as phalt.

நிலக்குன்டி, குன்றிமணி, jeweller's bead.

நிலக்குதம், சேனைக்கிழங்கு, elephant ham — Typhonium trilobatum alias Dracontium maxima.

நிலக்குமிழ், இதுவே நீலக்குமிழ், இது ஓ செடி, இலைகள் நேர் நேராகவும் காம்புகளுடையதாகவுமிருக்கும், முட்கள் வாய்ந்தது, கிளைகளின் முனையில் பூக்கும், பூக்கள் பெரியவை, மஞ்சள் நிறம், வருஷ முழுவதும் பூக்கும், இது பித்தகாரி, காமவிர்த்தினி, இது சல மந்தபேதி, வாதக் கடுப்பு, வெட்டைச்சூடு, வாதப்பிடிப்பு, மந்தம் இவைகள் போம், இதன் இலையைக் கத்தையாகக் கட்டி, தண்ணீரில் சிறிது பொழுது வரை அலசிவர நீர் குழம்பாகத் தடிப்பேறும், இதை உட்கொள்ள, பிரமேகம், மேக வெட்டை, நீர் எரிச்சல் இவைகள் குணமாகும், இதன் வேரை அரைத்து காலையில் நீராகாரத் தண்ணீரில் கலந்து கொடுக்க

உட்சூடு போம்; இதை கண் எண்ணெயில் சேர்த்து குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க கணச் சூடு, இரத்தக் கழிச்சல் முதலியவை போம், small Cashmere shrub — Gomelina asiatica. Leaves opposite, petioled. spines axillary flowers from the end of the tender twigs on peduncles, flowers large and sulphur coloured, flowering all the year. It is demulcent and aphrodisiac.

Leaves lied in lumps and tossed about in water renders the water musilaginous, which taken internally proves a useful remedy in gonorrhoea and other venereal affections. It is also employed for the cure of the scalding of urine in gonorrhoea. The root ground into a paste and taken in the morning, mixed with cold rice water tends to remove the internal heat in the system. It also forms one of the ingredients in the preparation of medicated oil prescribed for tabes mesentrica in children.

நிலக்குமிழ், சிறுகுமிழ், இது கர்ப்பத்தை வெளிப்படுத்தும், a shrub of the Gmelina genus — Gmelina asiotica. It is said to be capable of causing miscarriage. It is an abortive drug.

நிலக்குரா, நிலக்குரோசினை, இது பித்தளை யின் களிம்பை அகற்றும் வெடியுப்பைச் செந்தூரம் செய்யும், an unknown drug capable of removing verdigris from brass and converting nitre into a red calcined powder.

நிலக்குரோசினை, நிலக்குரா, which see.

நிலக்குழி, பூமியில் தோண்டும் குழி, a pit dug out in the ground.

நிலக்குழியிலிடல், பூமிக்குள் புதைத்தல், burying under-neath the earth.

நிலக்கூந்தல், see எலிச்செவிப்பூடு, rat's ear — Evolvulus emarginatus.

நிலக்கொடிவேலி, See நீலக்கொடிவேலி.

நிலக்கொட்டு, ஓர்வகைக்காளான், a kind of fungus.

நிலக்கொட்டை, see நிலக்கடலை; 2. ஓர் செடி, a plant — Tragia chamaelia.

நிலசம், துருசு, blue vitriol — Copper acetate.

நிலசம்பங்கி, flowering plant — Polyanthus tuberosa alias Koemp feria rotunda.

நிலச்சருக்கரை, பூமிசருக்கரைக் கிழங்கு, wild ground potato — Merma arenaria.

நிலச்சாதிரசம், நிலத்திலூறும் தண்ணீர், well water.

நிலச்சுருங்கி, தொட்டாற் சுருங்கி, sensitive plant — Mimosa pudica alias Oxalis sensitive.

நிலச்சேறு.

நிலஞ்சோதி, see நீலஞ்சோதி.

நிலஞ்சோதி, சோதிவிருட்சம், tree luminous in the dark burning tree.

நிலத்தண்டு, வேர்த்தண்டு, a stem resembling a root — Rhizome; 2. கீரைத்தண்டு, garden green — Amaranthus blitum.

நிலத்தாமரை, முட்செவ்வந்தி, rose flower — Rosa damascena; 2. அடுக்கு ரோசா, cabbage rose — Rosa centifolia.

நிலத்தாமை, பூமியில் வாழும் ஆமை, இதன் தலை, கால், வால் முதலியவைகளும் ஓட்டிற் குள் அடக்கி வைத்திருக்கும், நீரில்வாழும் ஆமைவேறு, அது மெதுவாக ஊரும், இது கொரநாட்டுக் கடலோரங்களிலும் புதர்களி லும் உஷ்ணவேளையில் மறைந்து கிடக்கும், land tortoise — Testudinidae. The starred tortoise. It has the head, feet and tail concealed or retracted completely within the shell. It is opposed to sea — tortoise, movements very slow. It is found in coromandal coast and low jungles of the Carnatic remains in concealment beneath shrubs or tufts of grass during the heat of the day.

நிலத்திநாகம், பூநாகம், earth worm.

நிலத்துத்தி, அரிவாள்மணைப்பூண்டு, இது ஓர் செடி, பூக்கள் நடுத்தரம், மஞ்சள், இதில் வரும் சளிபோன்ற சாற்றில் அன்னத்தைக் கலந்து கொடுக்க சீதபேதி, சுரம் குணமா கும், விதைகளை வயிற்றுவலி, முக்கல், வெள்ளை முதலிய நோய்களைக் கேட்கும், அன்றியும் ஆரம்ப மூலரோகத்தையும், வித் திரதிக் கட்டிகளையும் போக்கும், கருவங்கத் தைப் பற்பமாக்கும், வேருடன் சுக்கு சேர்த் துக் கஷாயமிட்டுக் கொடுக்க முறைசுரம் போம், வேர்ப்பட்டைத் தூளுடன் பாலும் சர்க்கரையும் சேர்த்துக் கொடுக்க அடிக்கடி உண்டாகும் நீர்ப்போக்கு, பெண்களுக்குக் காணும் வெள்ளை முதலியவை நீங்கும், shrubly balah, ground mallow — Sida cordi-

folia. A shrubby plant, flowers middle sized, yellow its mucilege mixed with rice is given in dysentery and fevers, its seeds in colic, tenesmus and gonorrhoea and also early piles and abscess. Decoction of the root with dry ginger cures intermittent fever, powder of the root bark is given with milk and sugar for frequent micturition and leucorrhoea. it calcifies black lead.

நிலத்தும்பை, தும்பை, leucas flower — Leucas genus.

நிலத்துழாய், see நிலத்துளசி.

நிலத்துளசி, தரையோடு தாழ்ந்து முளைத்திருக்கும் துளசி, holy basil grown lowly on land — Geniospermum prostratum.

நிலநாவல், Premna herbacia.

நிலநீர்முள்ளி.

நிலநெல்லி, நிலக்கடம்பை, இது ஓர் தாழ்ந்த மரம், நேராகவும், குறுகலாகவும் இருக்கும், விசாலமான கிளைகள், பூ, காம்பு இவைகள் சிறியவை, காயின் விதைகள் பளபளப்பாயிருக்கும், சாம்பல் நிறம், இதைத் தண்ணீரிவிட்டு ஊறவைக்க தண்ணீர் சளியைப் போல் வழவழப்பாயிருக்கும், இக்குணத்தைக்கருதி மருந்திற் குபயோகிப்பதுண்டு, இதன் பருப்பிலிருந்து எண்ணெய் எடுப்பதுண்டு; இது கொட்டையைப்போல் ருசிக்கும், Madras phyllanthus—Phyllanthus madras-patensis. It is a lownelly tree, very variable in habit, erect or decumbent below, stem low with spreading branches flowers, petioles, leaves small, the seeds are polished, grey colour, soaked in water, they become thickly coated mucilage on account of which they are used in Medicine. Kernel is oily and the nut has a sweet nutty taste.

நிலப்பயிர், நிலத்தில் விளையும் பயிர், land crops; 2. பெண், girl.

நிலப்பரணி, சிற்றீஞ்சு, small date fruit — Phoenix farinifera.

நிலப்பலா, வேர்ப்பலா, trunk fruit — Artocarpus integrifolia.

நிலப்பனங்கிழங்கு, நிலப்பனை, which see.

நிலப்பனை, இது ஓர் செடி, ஆகவே அடிமரமற்றது, இதன் வேர் துவாரமுள்ளது, பல இழைகளுள்ளது, இலைகள் குறுகியவை, பூக்கள் மஞ்சள் நிறம், வருஷமுதுவதும் பூக்கும், இலைகள் முனை பூமியில்பட அனேக முளைப்பூண்டுகளுண்டாகும், ஈரம் வாய்ந்த காடுகளில் முளைக்கும், இதன் வேர்க்கிழங்கு சுருங்கி துளை வாய்ந்தது, 4 அங்குல நீளம், ருசிக்க வழவழப்பாயும், சிறிது கசப்பாயுமிருக்கும், இக்கிழங்கு பல விருத்தியுண்டாக்குந் தன்மையது, இதைச் சூரணித்து சாப்பிட வெண்குட்டம், பெரும்பாடு, மேகவொழுக்கு, விலாக்குத்து இவைகள் நீங்குவதுடன் தாது விர்த்தியும், காம இச்சையும் உண்டாகும், இதை லேகியத்தில் சேர்த்துக் கொடுக்க மூத்திரநோய், வெள்ளை, உடம்பு உஷ்ணம் போம், இதை சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி, பாலில் இட்டு அவித்து வர்த்தி சூரணம் செய்து உட்கொள்ள, இடுப்புவலி, மாரடைப்பு, மூலரோகம், சொறி சிரங்கு, மேகவூறல் இவைகள் மாறும், அன்றியும் பால் சருக்கரையுடன் இச்சூரணத்தைக் கலந்து கொடுக்க பலவீனம், ஆண்தன்மைக் குறைவு, காசம், காமாலை, கழிச்சல், வயிற்றுவலி முதலியவைகள் போம், இச்சூரணத்தை பாலிலிட்டுச் சர்க்கரை கலந்து சாப்பிட, பெண்களுக்குண்டாகும் வெள்ளை, உதிரச்சிக்கல் போம், இதைத் தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு முதலிய மற்ற சரக்குகளோடு கலந்து சூரணித்து தேன் அல்லது வெண்ணெயில் குழைத்துச் சாப்பிட, கிழத்தனத்தினுலேற்பட்ட பலவீனம் போம், ground palm — Curculigo orchioides. It is a stemless plant, root tuberous with many fine tissue fibres, leaves narrow, slender, flowers yellow flowering nearly all year, a pices of the leaves are viviparous and will produce young plants if allowed to rest on ground, grows in moist forests, roots 4 inches long, wrinkled, slightly bitter and mucilaginous to the taste. The root has tonic qualities, it is considered demulcent, diuretic and restorative. Powdered root is said to be a useful remedy in cases of white leprosy, menorrhagia and gonorrhoea, side pain, it is an aphrodisiac and as such promotes lasciviousness. It is prescribed in the form an electuary for urinary

diseases, gonorrhoea and bodily heat. The root when sliced, soaked in milk and then dried and pulverised forms an useful remedy in cases of lambago angina pectoris, piles, scabbies, pruritis from venereal causes etc. The said powder mixed in milk and sugar is given for debility, impotence asthma, jaundice, diarrhoea and colic. The tubers mixed with other drugs such as asparagus etc., and taken internally forms an efficacious remedy in the debility of old age.

நிலப்பாகல், தரையோடு படர்ந்த பாகற்கொடி, a lowly creeper of bitter gourd, ground pagal, lowly pagal — Mimordica humitis.

நிலப்பாகை, see நிலப்பாகல், Mimordica humilis.

நிலப்பாசம், நாகப்பாம்பு, cobra.

நிலப்பாலை, see நிலம்பாலை; 2. ஒழுகு, ground paulay, round leaved discous feather foil — Cleistanthus collinus alias Amanoa collina; 3. அம்மான் பச்சரிசி, which see.

நிலப்பாலை, see பாலை.

நிலப்பாளை, பங்கம்பாளை, Indian worm killer — Aristolochia bracteata.

நிலப்பாறைச்சத்து, பலகல்லின்சத்து, rock which had undergone fusion, igneous rock.

நிலப்பிப்பிலி, ஒருபூடு, Lippia nodiflora.

நிலப்பிரண்டை, ஓரிலைத்தாமரை, one leaf lotus — Ionidium suffruticosum.

நிலப்பீர்க்கு, நிலத்தில் படரும் பீர்க்கு, ridged gourd that spreads on the ground.

நிலப்புரண்டி, இது ஓர் மாந்திரீக மூலிகை, இது பூமியின் மேல் மற்ற செடிகளைப்போல் தழைத்து வளர்ந்திருப்பினும், மனிதர் வாடை பட்டமாத்திரத்தில் பூமியைச் சீய்த்துக்கொண்டு மண்ணிற்குள் எிறங்கி மறைந்துவிடுந் தன்மையது, இதைக் கண்டு பிடிக்க வேண்டின் இரண்டொரு தேத்தான் கொட்டையைக் கையில் வைத்துக் கொண்டுபோக அச்செடியுள்ள விடத்தில் அக்கொட்டை தானாய் வெடிக்கும், அப்பொழுது அம்மூலிகை கண்களுக்குத் தெரியும், பிறகு பூமியில் இறங்காது, இதனால் புதையல் இருக்குமிடம் அறியக்கூடும், இதை அரைத்து ஒரு செம்பு கலத்தில் பூமியில் தெளித்து மறுநாள் காலையில் நோக்க வெடித்துக் காணும், இதனால் அற்பவிஷ ரோகங்கள் நீங்கும், புருஷவிசியம் உண்டாம்.

இப்பூண்டை அரைத்துக் கொட்டைப் பாக்களவு தினம் இருவேளை 3 நாள் கொடுக்க அற்ப விஷங்களினால் ஏற்பட்ட ஊறல், தடிப்பு இவைகள் போம், இதை வசியத்திற்காக ஞாயிற்றுக் கிழமை காப்புக் கட்டி பிடுங்கி குளிசமாவதுண்டு, தேள் விஷத்திற்கும் கொடுக்கலாம், an unknown psychic with magical virtues. Though it is found grown luxuriently on the ground like other plants, it has the peculiarity of disappearing from men's sight on their approach by burying itself under the earth. For discovering this plant it is said that a man taking with him two water clearing nuts will find the nuts crack on his approach near the plant and the plant will then be visible without concealing itself under the earth as before. Therefore with the aid of this plant buried or hidden treasure can be discovered. The plant is well ground and macerated in a vessel with water and then sprinkled on the ground which will be found in next morning leaving cracks. The well ground plant is made into small balls of areca-nut size and are given both morning and evening for three days for small poisonous bites marked by severe itching and raised patches or swelling. It is used for enchanting men and the ceremony performed in this case is to root out the plant after tying it with a yollow thread ceremoniously on one sunday selected for the purpose. The root is then taken and enclosed in a talisman and then worn by woman to fascinate men. The plant is also used as an antidote for scorpion sting. c. f. நின்றுட்சுருங்கி having similar properties and magical virtues.

நிலப்புழு, தரைப்புழு, earth worm in common; 2. பூமிநாகம், worm dug out from red soil; 3. ஓர் பூண்டு, an unknown plant.

நிலப்பூ, தாளி, convolvulus genus; 2. நால் வகைப் பூவிலொன்று, one of the four kinds of flowers. see நாற் பூ.

நிலப்பூசினி, நிலப்பூசினிக் கிழங்குச் செடி; இதற்குப் பால்மோடிக்கம் என்றும் பெயர்; இதற்கு வடமொழியில் பூமிக்கூழ் மாண்டம் எனச் சொல்வதுண்டு; இதன் அடித்தண்டு முருக்கேரியது; கனதியாயும் வழவழப் பாயுமிருக்கும்; இலைகள் பெரியவை; விரல் கள் விரித்த கையைப் போன்றது; 5-7 பிரி வுகள் உள்ளது. வழவழப்பும் காம்புகளும் பொருந்தியது; பூக்காம்பு இலைக்காம்பைவிட நீளம்: அனேகம் பூக்கள் உடையது; உச்சி முதல் அடிவரையில் இரட்டைப் பூக்களாகப் பிரிந்துள்ளது; பூவின் உள்ளிதழ் ஊதா நிறம்; அடிப்பக்கம் குறுகியது; மழை காலத்தில் பூக்கும்; விதைகள் நீளமாயும் மொசமொசப்பாயுமிருக்கும்; பூக்கள் பெரி யவை, ரோஜாவைப்போல் சிவந்த நிறம்; கறுப்பும் ஊதாவும் கலந்த புள்ளியுடையது; கிழங்கு தனியாயும் கிளைகள் கூடியது மானது; இது 40 - 50 பவுன் கனமுள்ளது; வெளிப்பக்கம் கபில நிறமாயும் முடிச்சிகள் பொருந்தியதாகவு மிருக்கும்; குறுக்காக அரிந்தால் உட்புறம் சிறிது வெண்ணிறமா யிருக்கும்; இதினின்று பிசுபிசுப்பான பால் கசியும்; துவர்ப்பும் விறுவிறுப்புமுள்ளது; பால்வடியும் கண்கள் அனேகமாயிருக்கும்; இக்கிழங்கை எடுத்து வெயிலில் காய வைத்து மேற்றோலை நீக்கி தூள் செய்து பால் சர்க்கரை சேர்த்துக் கொதிக்கவைத்து மருந்தாக உபயோகப்படுத்தப்படும்; இது பலவிருத்தி, காம விருத்தி, அழற்சி நிவர்த்தி பால்விருத்தி இலதுமலகாரி, பால்காரி முத லிய குணங்கள் வாய்ந்தது.

இக்கிழங்கினால் தளர்ந்த தேகம் இறுகும்; இளைத்த சப்த தாதுக்களுக்குச் செழுமையும் சரும தாதுவிற்கு ஒளியும் நுட்பமான அறி வும்உண்டாகும்; மலமந்தம் நீங்கும்; இளைத்த தேகம் புஷ்டியாகும்; சய நோயாளிக்குக் கொடுத்துவர உடம்பை இளைக்கவிடாது; பிரசவித்த பெண்களுக்கு பால் அதிகமாகச் சுரக்கும்; மூத்திரத்திலுள்ள அழுக்குகளை போக்கி உடம்பின் சூட்டை அடியோடு களை யும்படி செய்யும்; இச்சூரணத்துடன் கோதுமை மாவு, அல்லது பார்லி அரிசி மாவைக் கூட்டி அடையாகச் சுட்டு, குழந் தைகளுக்குக் கொடுக்க உடம்பு புஷ்டியாகும்; அடிவேர்த்தண்டைச் சூரணித்து, சாராயத் தில் குழப்பிக் குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்க உடம்பிளைப்பு, பலவீனம், செரியாமை இவை களைப்போக்கும்; கிழங்கின் சூரணத்தை நெய் யோடு கலந்து வேகவைத்து, பெண்களுக் குக் கொடுக்க உடம்பு தடித்து மாதருது போக்கைச் சாந்தப்படுத்தும்; கிழங்கின் சூரணம் பேதியை உண்டாக்கிப் பித்தத்தை அகற்றும், giant potato; earth pumpkin—Ipomaea digitata. It is also called in Tamil Palmodikka (milk plant) and in Sanskirt Bhumi kushmandam (ground pumpkin) stem twining, glabrous thick; leaves large palmate 5-7 cleft, glabrous, petioled; peduncles much exceeding the petioles; many flowered dichotomous; corolla purple, narrowed at the base; seeds long hairy; flowering in the rainy season; flower large rose coloured with a dark purple eye. The root is simple or branched tuber sometimes weighing 40-50 lbs; externally it is of a brown colour and some what warty and scabrous; when a transverse section is made, the cut surface is of a dirty white colour and from the laticiferous vessels a viscid milky fluid exudes. The taste is astringent and some what acrid.

Root dried in sun reduced to powder and boiled with sugar and butter is medicinally a tonic, alterative, aphrodisiac demulcent, lactogogue. It is also laxative. It strengthens the broken down body by old age; fertilises the seven constituent parts of the humen body; lends vitality to the subcutaneous tissues and promotes lustre to the body; restores keen intellect. It also removes constipation and tones the emaciated body. It also protects asthmatic patients by preventing them from emaciation increases secretion of milk in women after child birth. It forms an useful remedy in eleminating the impurities from the

urine and allaying or soothing out the bodily heat. The powdered root mixed with wheat or barley flour and made into round cakes and baked is prescribed for children who are weak and emaciated. Powdered root stalk mixed in wine serves as a useful remedy especially to children in cases of emaciation, debility, indigestion and also in spleen complaints. Powdered sun dried root boiled in sugar and butter when taken internally has the effect of promoting obesity and moderating menstrual discharge. The powdered root also acts as a purgative and chologogue and is useful in liver complaints.

NOTE: This plant is indigenous to the hotter parts of India and largely cultivated as an ornamental plant. The roots of a smaller variety are known in Bombay as asgand and used for the same purposes as the above.

There is also another variety Hill giant potato — Ipomaea pentaphylla.

நிலப்பூசினிக்கிழங்குக்கட்டி, பிதாரிகை என்னும் ஓர்வகைக் கட்டி, இது நிலப்பூசினிக் கிழங்கைப்போல் பருத்து வட்டமாயிருப்ப தாலிப்பெயர், a hard round abscess as large as a full grown earth pumpkin.

நிலப்பூசுணை, நிலப்பூசினி, which see.

நிலப்புச்சி, தரையில் வசிக்கும் பூச்சி, ground insects. see நிலப்புழு.

நிலப்பொட்டு, ஓர்வகைக்காளான், a kind of fungus.

நிலமகள், சீதா செங்கழுநீர், which see.

நிலமல்லி.

நிலமாதுளை.

நிலமுள்ளங்கத்திரி.

நிலம், பூமி, earth; 2. கள்ளி, milk spurge — Euphorbia genus; 3. தாளி, a running plant of the convolvulus genus; 4. நீரிழிவு, diabetes; 5. ஐவகை நிலம், குறிஞ்சி, மருதம், முல்லை, நெய்தல், பாலை என்பவை, the five kinds of tracts viz. Hilly, agricultural sylvan, maritime and arid or desert tracts.

நிலம்பாலை, கும்பம் பாலை, blue dyeing rose bery — Wrightia tinctoria.

நிலம்புரண்டி, கார்த்திகை முதலிய மழை காலங்களில் புல்லில் நுரைபோல் தோன்றி அதற்குள்ளிருக்கும் பச்சைப்பூச்சி, a green insect found in the middle of frothy substance that appears on grass during rainy seasons.

நிலம்பூ, see நிலப்பூ; 2. கள்ளி, milk spurge — Ephorbia genus; 3. கொசு, musquito; 4. சீதா, custard apple — Anona squamosa; 5. தாளி, a running plant of convolvulous genus.

நிலலோகபற்பாந்தம், நறும்பிசின், a fragrant resin or gum; 2. see குந்திரிக்கம்.

நிலவடலி, சிறுபனை, small palm — Borrasus genus.

நிலவம், சோதிவிருட்சம், see நிலம்சோதி.

நிலவறுகு,

நிலவாகு, நிலத்தின் தன்மை, nature of the soil c.f. தேசவாகு; 2. நிலச்செழுப்பின் வேறுபாடு, difference in the fertility of the soil.

நிலவாகை, நிலாவிரை, East Indian senna — Cassia angustifolia; see நிலாவாரை.

நிலவாகைச்சூரணம், நிலஆவாரையைச் சூரணித்து பேதிக்காகக் கொடுக்கும் மருந்து, senna powder given as a purgative.

நிலவாமியம், சீதா செங்கழுநீர், purple Indian water lily — Nymphae odorata.

நிலவாவிரை, See நிலாவாரை.

நிலவாழை, கல்வாழை, rock plantain Indian shot — Canna indica.

நிலவிந்தை,

நிலவிப்பனை, நிலப்பனை, which see.

நிலவிலந்தை, இலந்தைமரம், கொடியிலந்தையென்னும் வகையினின்று வேறுபடுத்திக்காட்ட நில என்னும் அடைமொழியைக் கட்டப்பட்டது, Common jujuba tree. The term நில is prefixed to distinguish it from jujuba creeper.

நிலவிழுது, see நிலப்பனை.

நில்விளா, குற்றிவிளா அல்லது, குட்டிவிளா monkey fruit; 2. *சிறுவிளா,* a smaller variety of wood apple tree — Feronia elephantum.

நிலவிளாத்தி, see நிலவிளா.

நிலவீரியம், see *நிலவீரம்.*

நிலவீரம், பூநீறு, soda earth; fuller's earth; 2. நிலத்தின் கொடுமை, the virulity of the soil; 3. குட்டிவேர், side roots under the earth.

நிலவுகாய், எருக்கங்காய், fruit of sun plant — Caltropis gigantia; 2. உகாய்மரம், Mahomadon tooth brush tree—Salvadora persica.

நிலவுப்பு, நிலத்திலிருந்து வெட்டி யெடுக்கப்படும் உப்பு, இதனுல் பொரிகாரம் சாகும, இத்துடன் ரெங்கு சேர்ந்தால் கைக்கு கங்கணமாகும், இது சலத்தில் கரையாது, இதனுல் பழந்துணி வெளுக்கப் பார்க்கும், any salt dug out from the earth. It is opposed to நீருப்பு salt prepared from sea water or salt dug out from the rocks at the bottom of the sea; 2. *வீரம்,* per chloride of mercury.

நிலவுமரி, உமரிக்கீரை, sea side indian salt wort — Suacda maritima; a species of salsola.

நிலவூமத்தை, நீல ஊமத்தை, blue flower datura.

நிலவேம்பு, சிரட்குச்சி, இது ஒருவருஷத்திற்குள் அடிக்கடி பயிராகும் பூண்டு, இதன் அடிமரம் ½ அடி நீளமாயும், நாலுமூலையாகவும் வழவழப்பாயும், சிறிது கருப்பாயும், இலைகள் இருபக்கங்களிலும் நேர் நேராகவும் நுனியில் கூராகவும், பூக்கள் தூரமாக மாறிமாறி ரோசாப்பூ நிறத்தில் அல்லது வெள்ளை நிறத்தில் ஊதா வரிகளையுடைய தாயுமிருக்கும்; விதைகள் 3-4 அங்குலம், பூண்டு 1-2 அடி உயரம், இது வங்காள தேசத்தில் ஈரமில்லாத மரத்தடி நிழலிலும் விளையும் விசேஷமாய் திருநெல்வேலி, தென் தேசம், ஆந்திர தேசத்தின் வட பாகங்களிலும், இந்தியாவில் பல விடங்களிலும் வேலிகளிற் காணலாம், இது ஐப்பசி மாதத்தில் பூக்கும், இதன் உலர்ந்த குச்சி எல்லாக் கடைகளிலும் விற்கப்படும், இதன் சமூலம் மிகக்கசப்பு.

இதன் இலைக்கஷாயம் குழைந்தை வயிற்றுவலி, வயிற்றுப் பொருமல், வாதசுரம், பித்த மயக்கம் இவைகளுக்கும் பெரியவர்களுக்கு நாள்பட்ட சீதபேதி, சுரதோஷம், நீர்க்கோவை, இவைகளுக்கும் கொடுக்கக் குணமாகும், இதற்கு பலகாரி, சடராக்கினி வர்த்தினி, சுரகரகாரி, குணங்கள் வாய்ந்தது, இதை மற்றக் கடைச் சரக்குகளோடு சேர்த்துக் கொடுக்க சுரத்தைக் கண்டிப்பதில் மிக்க சிறப்பு வாய்ந்தது; பஞ்சமூலிக் கஷாயத்திலும் சேர்ப்பதுண்டு, இதை சில வேளை வாந்திபேதி, சீதபேதிக்கும் கொடுப்பதுண்டு, இதை அரிஷ்டமாகச் செய்து பல வித குன்ம நோய்களுக்கும் உணவு செல்லும் பாதை சோர்வுற்ற காலத்திலும் கொடுப்பதுண்டு, இதன் இலைச்சாறு குழைந்தைகளின் உடற் கோளாறுகளைக் கண்டிக்கும், Indian Chiretta — Andrographis paniculata alias Justicia Paniculata. It is known as ground neem. It is an annual and is frequently cultivated.

Stem quadrangular about 1½ ft in length pointed and smooth; dark in colour, leaves opposite, lanceolate on short petioles. flowers remote alternate rose coloured or white streaked with purple, seeds 3.4 in each, the whole plant is 1—2 ft high. It is found grown in Bengal in dry places under shades of trees, commonly caltivated in Tinnevelly, southern districts and the northern districts of the Andhra province. It is common in ledge rows throughout the plains of India. Dried stems are sold in all bazaars of India. The whole plant is very bitter.

It is an authelmintic, stomachic, tonic, febrifuge and antiarthritic and antibilious. Decoction of the leaves is generally prescribed by Vaidyans in children's disease such as colic, flatulency, fevers, biliousness etc. and in adults for chronic dysentery, fevers cold etc. The plant is much valued for its stomachic and tonic properties. Mixed with other bazaar drugs it is successfully used in general debility and convalascense after fevers. It forms an ingredient in the decoction extracted from a mixture of five drugs. It is occasionally used in cholera and dysentery. The tincture is a stimulant and a gentle aperiant and so proves valuable in the treatment of several forms of dyspepsia and also in the torpidity of the alimentary canal. The expressed juice of the fresh leaves is a domestic remedy in the bowel complaints.

NOTE:— It is a Non aryan bitter plant. It has properties smiliar to these of chiretta. The bitter is due to a non basic principle. there being no alkaloid Medicinally it forms basis of French and Portuguese bitter tincture known as drogue amere. It is very analogus to quassia or gentian in action.

The Indian varieties though differ more or less from the officinal chiretta in many respects are similar in bitterness and possesses the same medicinal properties. The bitterness is due to the two principles viz Ophetic acid cheratin.

நிலவேர், நிலத்தின் வேர், root found under the earth; 2. பூநாகம், earth worm; 3. நாக்கில்லாப் பூச்சி, tongueless worm; 4. ஆண், male; 5. குற்றிவிளா; a variety of wood apple.

நிலாக்கிளத்தி; முதியார் கூந்தல்; which see.

நிலாப்பிறை, சந்திரனின் மூன்றாம்பிறை, the third phase of the moon, seen on the third day of full or new moon — Crescent shaped. semilunar.

நிலாமணி, சந்திர காந்தக்கல், moon stone.

நிலாமுகி, see நிலாமுகிப்புள்.

நிலாமுகிப்புள், சகோரப்பட்சி, bartavelle or greek partridge feeding on moon beams—*Perdii rufa*.

நிலாவல், **பரவுதல்**, spreading; extending.

நிலாவாரை, நிலவாகை, இது ஆவாரை இனத்தைச் சேர்ந்தது, இது இந்தியாவில் குஜராத் முதலிய பலவிடங்களிற் காணப் பட்டாலும், தென் இந்தியாவில் திருநெல் வேலியில் விளைவதுதான் மிகச் சிறந்தது, இது பம்பாயிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியாகும்; இதைப் போலவே சூரத்து நில ஆவாரை என்றும் ஓர் இனம் உண்டு. இதன்றியும் சீமை நிலாவாரை என்றும் உண்டு, சென்னாமுக்கி என்பது ஓர் வகை. இது அரேபியாவில் ஏராளமாய் பயிராகி ஏற்றுமதியாகும், ஈகிப்து, இதாலியிலும் பயிராகும், ஆனால் திருநெல்வேலி ஆவாரை தான் சிறந்ததாகும், இது வருஷித்திற்கொரு முறை பயிராகி ஓயாக் கூடியது; அடிமரம் நேராகவும், மிருதுவாயும்; இறகைப்போல வும் இருக்கும்; இலை குறுகல், இலைக் கொழுந்து 4—8 ஜோடி கூர்மை; மேற்புறம் வழவழப்பு; அடிப்பக்கம், சொரசொரப்பு இலைக்காம்பு இலையைவிட நீளம், இதழ்கள் முழுமஞ்சள் நிறம், காய்கள் 1½ அங்குல நீளம், அனேக விதைகள் உள்ளது, ஐப்பசி மார்கழி, தை மாதங்களிற் பூக்கும், இதன் இலை கசப்பும் வெகுட்டலுமுள்ளது, கடைச் சரக்கு சுத்தமாயிராது இவ்விலைகள் விரேசன மருந்தாய் உபயோகப்படும்; இது சில சமயம் வயிற்றுக் கடுப்பு குமட்டலையும் உண்டாக்கும், சுரத்தால் பீடிக்கப்பட்ட காலத்திலும், கர்ப்பிணியாயிருக்கும் காலத் திலும் இது உதவாது. மூல ரோகிகளுக்கு இதைக் கொடுக்கப்படாது; இதைக் குழந் தைகளுக்கும் தக்க அளவில் பயமின்றிக் கொடுக்கலாம், இலையிலிருந்து எண்ணெ யும் இறக்குவதுண்டு, இலையைக் கஷாய மிட்டுக் கொடுக்க குன்மம் வயிற்றுப்பிசம் ஆசன வெடிப்பு. மலச் சிக்கல் இவைகள் நீங்கும், சூரணித்துச் சாப்பிட அதே குணங் களுண்டு, இது கபம், பித்தம்; வண்டல் (வாதம்) இவற்றை பேதி மூலமாய்க் கழிக் கும், தீய்ந்துபோன சத்துக்களை வெளிப் படுத்தும் மூளையில் தங்கி நிற்கும் வாத நீர் பித்த நீரைப் போக்கும்; காசம், அதி மூச்சு இவைகளைக் கண்டிக்கும், வாயு, கீல்வாயு, பக்கநோய், சூலைநோய், உடம்பில் ஆழ்ந்து கிடக்கும் துர்நீர், நரம் பிசிவு, வயிற்றுப்புழு இவைகள் போம், இத் துடன் பாதம்நெய் அல்லது ரோஜாப்பூ சேர்த்து உபயோகிக்க மெத்த அனுகூலமா யிருக்கும், அன்றியும் மூலவாயுவுக்கும், சிழ்ச் சிரங்குகளுக்கும் இது சிறந்தது, இதன் இலை யைக் கஷாயமிட்டு இத்துடன் காடிசேர்த்து சொறி, சிரங்கு, படை இவைகளுக்குப் பூச ஆறும், கூந்தல் உதிரும் இடங்களில் இதைப்பூசிவர உதிராமல் தடுக்கும், இவ் விலையுடன் மருதோன்றி இலையையும் கூட்டி அரைத்து செம்பட்டை அல்லது சிவந்த மயி ருக்குப் பூச கருக்கும், இத்துடன் மற்ற கடைச்சரக்குகளையும் சேர்த்து கஷாயமாக தேகவானத்துத் தக்கபடி பிரயோகிக்கலாம், Indian senna, Tinnevelly senna — Senna indica alias Cassia lanceolata alias C. elongata. Though it is grown in many parts in India as Guzerat, Surat, Bombay state etc., the one grown in South India, Tinnevelly is considered the best of its kind. It is exported to foreign countries from Bombay Presidency. There are different varieties

as Surat senna, Foreign senna, Italian senna, Arabian senna, Egyptian senna etc., which are not in anyway superior to Tinnevelli senna.

It is annual stem erect, smooth, pinnated leaf lets 4-8 pairs lanceolate, smooth above rather downy beneath, staks longer than leaves, petals bright yellow, legumes pendulous about 1½ inch long many seeded. Flowers in October to December. Leaves are bitter and cause nausea. Those that are sold in bazaars are often found adulterated with rubbish and are not pure. The purgative properties of senna are well known and it is the most commonly employed of all cathartics. It is apt to gripe and cause nausea, it should not be prescribed in cases of fever nor during pregnancy nor in the exsistence of piles. It may be given safely to children and elderly persons. Volatile oil is also extracted from the leaves. Decoction of the leaves is successfully given in cases of dyspepsia flatulency, fissure of the anus, constipation. Powdered leaves have the same effect. Moreover, it is given with great advantage for phlegmatic and bilious complaints, removes impurities through motions, eliminates the burnt or dead useless matter from the system, bringing bad accumulation of fluid in the cerebral region Checks asthma and moderates hard breathing. It is found to be a useful remedy in arthritic complaints, side pains, paraplegia heart disease accumulation of bad fluids in the system, spasms, worms in the intestines etc. It is always good to mix the decoction in fusion with almond oil or rose bud. It has long been held in high repute inflatulency and suppurating itch. Decoction of the leaves mixed with venigar forms an efficacious application for scabbies, ring worm and other cutaneous diseases. It is also applied by women for falling hairs, the leaves mixed with naildye ground into a paste and applied to brown hairs on the head changes the colour into black. The leaves [are also mixed with other bazaar drugs in infusion or decoction and administered according to the] disease of the patients or other idiosyncrasis.

NOTE:— 1. The leaf of the Indian senna (Tinnevelli) is nearly two inches long while the Alexandrian, Egyptian senna are only one inch long. It is acute in shape also unequal at the base, green in colour and of sweet taste. Senna is often aduterated with a similar looking leaf of the Argel — Salenostemma Argel, but these leaves are thicker and stiffer than that of senna, they are equal at the base and bittterest in taste. Both Indian senna and Argel are purgative like Egyptian seen but they gripe which Alexandria senna rarely does.

Senna is a safe and efficient purgative well adapted for childhood, for old age and for delicate or weak persons. But it is not so well adapted for nursing woman as it may render the milk purgative and so cause colic in the child. The taste of senna may be disguished by sweetening the infusion by adding milk, when it resembles an ordinary tea. Infusion of senna with epsom salt constitute the once much used black draught.

NOTE:—2. In commerce three kinds of senna are distinguished 1. Bombay or Mocha or East Indian senna; 2. Tinnevelli senna; 3. Alexandrian senna. The 3rd is most used in Europe, the first is a branch of the Second, and the second is much used in India. The confection of powdered leaves commonly called Laxative electuary is also a mild Laxative. Syrup is also made from this and given to children. Infusion is an excellent family medicine. A table spoonful of brandy will add to its stomachic properties.

Tinnevelli senna is highly esteemed in Britain and is preferred to all other sorts as being both purer and cheaper. The cause of griping after being taken is due to its being adultered with other poisonous leaves. It is often adultered with Argel leaves which are thicker and stiffer. Indian senna is divided into Tinnevelli senna and East Indian, Indian senna and they are obtained from one variety viz Cassia elongata.

Senna is a brisk purgative increasing considerably the peristaltic action and also to some extent the liquid flow from the intestines. It appears to act chiefly on the small intestines and less on the colon and the rectum than aloes. It is sometimes combined with salines as epsom salt or tartalic of potash and some are matics.

It is prescribed when constipation is present in dyspepsia and in almost all febrile and inflammatory diseases. It should not be given when the alimentary canal is much affected. Syrup is also an effectual preparation.

The following are the different varieties:—

1. நிலஆவாரை, ground senna or Aleppo senna — Cassia obovata.
2. எகிப்து நில ஆவாரை, Alexandrian senna — Senna Alexandrina.
3. திருநெல்வேலி நிலாவாரை, Tinnevelly sanna — Cassia angustifolia.
4. பம்பாய் நிலாவாரை, Bombay senna — Cassia lanceolata.
5. நாட்டு நிலாவாரை, the same as No 3.
6. கீழ்நாட்டு நிலாவாரை, East Indian senna — Cassia elongata.
7. சீமை நிலாவாரை, foreign senna or Nubian senna — Cassia acutifolia.
8. சூரத்து நிலாவாரை, Surat senna —Cassia acute folia same as No 7.
9. மோகா நிலாவாரை, Mocha senna the same as No. 3.
10. காட்டு நிலாவாரை, Italian senna — the same as No I.

நிலாவிரை, நிலாவாரை, which see.

நிலாவிரைலேகியம், நில ஆவாரையைக் கொண்டு தயாரிக்கும் இலேகியம், இது மலச்சிக்கலுக்குக் கொடுப்பது, confection of senna prescribed for constipation

நிலாவிழுது, see நிலப்பனை.

நிலிகாவியங்கம், முகத்திற்காணும் ஓர் வகைப்பரு, a variety of mole.

நிலிஞ்சிகை, பசு, cow.

நிலிநாரியம், பாண்டுக்குக் கொடுக்கும் ஓர் சூரணம், a medicinal powder for dropsy.

நிலுமைக்கல், இராசவர்த்தக்கல், a kind of gem — Lupis luzuli.

நிலை, குணம், character; 2. நிலைத்தல், being settled in a place; 3. இடம், place; 4. பொழுது, time; 5. நிற்குநிலை, posture as in யோகநிலை.

நிலைகுலைதல், see நிலைபெயர்ச்சி.

நிலைகுலைந்தேகல், இருந்த இடத்தை விட்ட கலல், leaving away the original seat said of a disease.

நிலைகுலைந்தோடல், see நிலைகுலைந்தேகல்,

நிலைக்கண், சிமிட்டாக்கண், fixed eyes — no reflex action.

நிலைக்கண்பட்டிருத்தல், see நிலைக்குத்திடல்.

நிலைக்கல், ஆட்டுக்கல், sheep's bazoer.

நிலைக்கால், முடவாட்டுக்கால், see ஆட்டுக் கால்.

நிலைக்குத்தல், கண்சிமிட்டாமை, gaze, stare look; 2. ஓர் மரணக்குறி, see நிலைக்குத் திடல்.

நிலைக்குத்திடல், கண் சிமிட்டாது நிலையாக விழித்தபடியே இருத்தல், இது சில நோய் களில் காணும் குறி, eyes becoming fixed as a symptom of some diseases; 2. கண் விழித்தபடியே நின்றல், upward and inward turning of the eyes simultaneously — a death symptom c.f. ஆணியாடுதல்.

நிலைக்குற்றலிடல், see நிலைக்குத்திடல்.

நிலைக்கூடம், பித்தளை, brass; 2. யோகநிலை யிலிருக்கும் பிரத்தியோகமான இடம், a secluded hall intended or set apart for yoga practice.

நிலைசன்னி, மாருதசன்னி, an irrecoverable apoplexy; 2. நிலைக்கண்ணிட்டசன்னி, apoplexy marked by a fixed look.

நிலைத்தல், நிலை பெறுதல், becoming permanent or fixed to a place.

நிலைத்துத்தி, see நிலத்துத்தி.

நிலைபாஷாணம், பரங்கிப் பாஷாணம், a mineral poison sublimate of mercury.

நிலைபெயருதல், குறித்த அல்லது ஏற்பட்ட விடத்தை விட்டகலல், the act of removing or being removed from the normal position or place, displacement — Ectopia.

நிலைபெயர்ச்சி, நிலைகுலைதல், removal from the usual or proper place — Displacement; 2. இடம் விட்டு இடமகலல், (in physiology) mal position of an organ in the body.

நிலைபெயர்ப்பு, see நிலை பெயர்ச்சி.

நிலைபெறுதல், பெயராது நிற்றல், get fixed as opposed.

நிலைபெற்றதூடா, சுழல்வண்டு, a whirling beetle often found in water.

நிலைபெறுத்துகை, பழைய நிலைமையடைகை, classticity. see சித்தாபகம்.

நிலைபெற்ற காயம், கற்பத்தினுல் நெடுங் காலம் சீவித்திருக்கும் உடம்பு, a rejuvenated body living for long ages.

நிலைபெற்றநோய், உடம்பைவிட்டு அகலாத நோய், a chronic disease.

நிலைபெற்ற மனம், ஒரு வழிபட்ட மனம், settled mind—Concentrated mind.

நிலைப்பூசினி, see நிலப்பூசினி.

நிலைமந்தம் வேர், மேகநோய்க்குபயோகிக் கும்வேர்; a root used for disease of venereal origin.

நிலைமை, குணம், quality, 2. இருக்கும் தன்மை, state; 3. காலநிலைமை, condition of time.

நிலையற்றதேகம், நிலையில்லாத காயம். body not lasting or continuing in the same state.

நிலையற்றநாடி, அலைவுற்ற நாடி, undulating pulse.

நிலையற்ற மனம், தளும்புமனம், wavering mind; 2. அடிக்கடி மாறும் மனம், fickle mind.

நிலையாத்தாபம்,

நிலையாவாரை, see நிலாவாரை.

நிலையிற்பிரியான், தான்கொண்ட கொள்கையினின்று மாருதவன், one who does not change his view.

நிலையிற்பிரியான், சதா யோக நிலையில் நிற்பவன், one who is absorbed in yoga 2. சமாதி நிலையில் நிற்பவன் one in the stage of samathi.

நிலையுரல், பெருவிரல், thumb; 2. ஒருஇடத்தில் பதித்த உரல், mortar fixed in a place.

நிலையுறல், நிலைத்தல், becoming fixed or permanent.

நிலைவிட்டுப் பெயர்தல், நோய் குணப்படுதல், disease getting cured.

நிவசதி, ஓர் பூண்டு, an unknown plant.

நிவசனம், சீலை, cloth; 2. சீலைத்துண்டு, piece of cloth.

நிவர்தல், ஓங்குதல், growing high.

நிவலம், அவுபலபாஷாணம், one of the 32 kinds of native arsenic.

நிவாரணம், நீங்குகை, removal, 2. குணமாதல், cure; 3. பழைய நிலையைப் பெறுதல், restoration to the former state or position; 4. சாப நிவாரணம், making reparation for, expiration.

நிவாரணி, நோயைக் குணப்படுத்து மருந்து, curative agents or medicines.

நிவாரம், காட்டு நெல், see நிவாரி.

நிவாரி, see நிவாரணி; 2. காட்டு நெல், wild paddy; 3. காட்டரிசி, wild rice; 4. மலை நெல்; mountain paddy.

நிவிமரம், மாமரம், mango tree — Mangifera indica.

நிவிருத்தப்பிரசவம், பிரசவத்திற்குப் பிறகு ஐந்து வருஷத்திற்கு மேலாகும் வரையில் பிள்ளையில்லாதிருத்தல், a woman in whom conception does not occur for a period more than five years after a previous child birth.

நிவிருத்தி, பிறப்பறல், release from transmigration; 2 ஆன்மா கதிபெறல், final emancipation of the soul; 3. குணமாதல், cure; 4. the return or dissolution process in the yoga practice; 5. ஒழிவு, extinction or cessation; 6. லயம், dissolution c. f. பிரவிருத்தி.

நிவிர்த்தி, see நிவிருத்தி; 2. துறவு, renunciation; 3. அசையா நிலை, cessation of action or motion.

நிவிர்த்தன், ஆசாபாசங்களை அறுத்தவனாகிய துறவி, ascetic free from bondage of life.

நிவிருத்தி, the cessation from all acts and freedom from desire. It leads to emancipation.

நிவேசம், உடம்பில் ஊசியேற்றல், இது ஓர் பிரார்த்தனை, (in Religion) hook swing in satisfaction of a vow; 2 நோயால் வேண்டி உடம்பில் மருந்தை ஊசியால் புகட்டல், the act of throwing of a liquid medicine into the body through a needle — Injection; 3. உடம்பில் ஊசிப் பிரயோகம், insertion of a needle into the body for any purpose — Inoculation.

நிழலில், சாயைபடுதல், casting a shadow.

நிழலி, காற்று, wind; air.

நிழலுணர்த்தல், நிழலுலர்த்தல், drying in the shade

நிழலுலர்த்தல், சூடுகாட்டி உலர்த்துவதால் மூலிகைச்சத்து போய் விடுமெனக்கருதி, நிழலில் காயவைத்தல், the drying of drugs in the shade — Airefaction. This is done before powdering because of the fact that drugs would lose their virtue by either exposing them to the sun or by heating them in fire.

நிழல், சாயை, shadow; 2. வெயில் மறைப்பு, shade; 3. குளிர்ச்சி, coolness; 4. நோய், disease.

நிழல்நாவல், ஓர்வகைக் காட்டுப் புதினா, a kind of fragrant wild mint — Ocimum menthoides; 2. கருநாவல் மரம், a kind of black Jaumoon tree.

நிழற்காத்தவிருட்சம், See நிழற்காந்தம்.

நிழற்காந்தம், சாயாவிருட்சம், a tree which does not cast shadow for the reason it allows the sun's rays to pass through.

நிழனாவல், see நிழல் நாவல்.

நிறக்குமஞ்சள், கப்புமஞ்சள், பூசுமஞ்சள், turmeric used by women while bathing.

நிறக்குருடு, உள்ள நிறம், புலப்படாமை, colour blindness.

நிறசாயம், மூன்றெழுத்திலொன்றாகிய 'கிலி' one of the three mystic letters viz ஐயும், கிலியும், சவ்வும்.

நிறஞ்சனுதிமூலி, சிவதுளசி, Shiva's basil — Ocimum hirsutum.

நிறஞ்சோதி, மரமஞ்சள், tree turmeric — Coscinium fenestratum.

நிறத்தகண்காரி, குண்டுமணி, wild licorice —Abrus precatorius.

நிறப்பதார்த்தம், நிறத்தைக் கொடுக்கும் வஸ்து, colouring matter; 2. உடம்புக்கு மேனியைக் கொடுக்கும் வஸ்து, that which gives beauty or lustre to the body.

நிறமாறி, நிறம் மாறும்படியான வஸ்து, anything in which the colour is changed; 2. பச்சோந்தி, chameleon capable of changing its colour.

நிறமாற்றி, நிறத்தை மாற்றச் செய்யும் வஸ்து, anything capable of altering the colour of a substance.

நிறமானபழத்தி, மணித்தக்காளி, black berried solanum — Solanum nigrum.

நிறமுற்றநிட்களன், துரிசு, blue vitriol — Copper acetate.

நிறம், உடம்பு, body; 2. வர்ணம், colour; 3. குணம், quality; 4. மார்பு, breast; 5. நவச்சாரம், salammoniac — Ammonium Chloride.

நிறுத்தல், நிறுக்குதல், weighing; 2. தடைபடுத்தல், stopping as in bleeding, purging, vomiting, coughing etc; 3. ஒரு வஸ்துவின் இடை, கனம் முதலிய குணங்களை நிர்ணயிப்பதற்காக தராசு கொண்டு நிறுத்தல், determining the natural property of matter *proportionate to its bulk and density of its* parts by balancing in a scale against some known or acknowledged weights placed on the opposite side. This is done by jewellers, gold smiths, merchants, physicians etc; 4. நிலைப்படுத்தல், establishing, settling; 5. கொடாமை, putting off, keeping back.

நிறை, நிறுத்தளவு, Indian standard weights; 2. நூறுபலம், hundred palams; 3. நிறைவு, perfection, fullness; 4. நீர்ச்சால், a large water pot; 5. வரையறை, standard degree.

நிறைகருப்பம், பூரணகருப்பம், full term pregnancy.

நிறைகருப்பிணி, பூரண கர்ப்பப்பெண், woman quick with child; 2. மாதம் நிறைந்த பிள்ளைத்தாய்ச்சி, a woman with full term pragnancy.

நிறைசன்னி, மூடுசன்னி, cerebral apoplexy marked by fatal comatose.

நிறைசூல், see நிறைகருப்பம்.

நிறைதருதுறு, சிந்தில், moon creeper — Menispermum cordifolium alias Tinosphora cardifolium.

நிறைநாடி, பூரணநாடி, full pulse as opposed to feeble pulse.

நிறைந்திடல், நிறைதல், becoming full; 2. பெருகுதல், over flowing, suffusion.

நிறைபிள்ளைத்தாய்ச்சி, பத்து மாதமும் நிறைந்த பூரணகற்பிணி, a woman of full termed or advanced pregnancy.

நிறைப்பிணி, see நிறைகருப்பிணி; 2. முழுப் பிணி, disease in full.

நிறைப்பு, உடம்பினுள் சத்துக்களை யூட்டு மருந்து, a medicine that gives tone to the system — Tonic.

நிறைப்புறை, see, நிறைப்பு. 2. மூன்று வகை மருந்துகளிலொன்று, அதாவது உடம்பினுள் உலோகச்சத்து, உப்புச்சத்து முதலியவைகள் குறைந்த காலத்து அதை நிறப்பும்படி உண்ணும் பற்பம், செந்தூரம், இலேகியம் முதலிய மருந்து, one of the three kinds of medicines for reestrblishing healthy functions of the system i. e. a medicine which produces favourable changes in the process of its repair when vital essences are found wanting in the system.

நிறைமாதம், கழிந்த பத்துமாதம், full term of ten months when referring to pregnancy.

நிறைவீக்கம், பூராணவீக்கம், full swelling.

நிரேுவடி, பொன்னுங்காணி, sessile plant — Illecebrum sessile.

நிற்காங்கு, See நிருவாலி.

நிற்குண்டி, வெண்ணொச்சி, negundo — Vitex negundo.

நிற்சரம், அமுதம், nectar.

நிற்பீசம்.

நிற்மலம், குற்றமற்றது, இது சிவனைக் குறிக்கும், free from all dirt referring to God Shiva.

நிற்மலன், குற்றமற்றவன், one who is free from all faults as Shiva.

நினைவுதடுமாற்றம், புத்திமாறல், mental derangement; 2. மனமாற்றம், confusion of mind; 3. சித்தப்பிரமை, delirium; 4. சுவர்ணமாறல், change of consciousness; 5. ஓர்மரணக்குறி, a death symptom; 6. நினைவுகெடல், failure of memory.

நின்பம், நிம்பம் அல்லது வேம்பு, neem tree — margosa tree — Azadirachta indica alias Melia indica.

நின்மலரசம், பத்துவகை ரசச்சத்துக்களில் ஒன்று, இது சாரணைக்குதவும், இதை 201 தரம் சாரணைத் தீர்த்தால் கவுனம் பாயலாம், (in Alchemy) one of the ten kinds by which mercury is animated. If this process is continued to 201 times, it will enable one to travel in the aerial regions and round the planets.

நின்மலாவஸ்தை, சாக்கிர முதலாயுள்ள ஐந்து வகையான உயிர்நிலை உபாதிகளை நீக்குவதற்காக அடையும் நிலைகள், (in Philosophy) the physical and in tellectual state attained by a practising yogi in each of the five stages when reaching the reopective five stations of the soul with a view to seek deliverance from Malam. They are five fold viz:—

1. நின்மலசாக்கிரம், soul coming to a full vision.
2. நின்மலசொற்பனம், soul being affected by dream.

3. நின்மலசுழுத்தி, insensibility to sinful desires.

4. நின்மலதுரியம், reaching the regions of happiness.

5. நின்மலதுரியாதீதம், enjoying transcendental bliss which is the highest state of the soul free from all corporal entanglements.

NOTE :— This kind of practice leads a practising yogi to those great planes of mental activity out side of the ordinary field of consciousness and shows him the wonderful things to be found there.

1. The peaks and valleys of the self.
2. The mental spectrum with its wealth of mental colouring.
3. The nature and cause of feeling and how it affects our lives and influences our judgements.
4. The cause of instinct and the influence of instinctive feelings upon our actions and thought.
5. The operations of the sub conscious mental faculties.
6. The higer powers of the soul — the *super consciousness.*

நின்றவிடம்தீஞ்சான், குருவிச்சை, honey suckle mistle toe — Loranthus elasticus; 2. புல்லுருவி, a parasitic plant — Strigalut.

நின்றுட்சிணுங்கி, see நின்று சிணுங்கி.

நின்றுல்மேனி, மனிதர் நிழல்பட்டால் பொன்னிறமாக மாறும் பூடு, இதில் இரசங்கட்டும், வங்கம் சுண்ணமாகும், a plant that turns to golden colour when men's shadow fall on it. It is capable of binding mercury and calcifying tin.

நின்றிகா, சிற்றேலம், small cardamom.

நின்றிடம் தீஞ்சான், see நின்றவிடம் தீய்ஞ்சான்; 2. பல்லிப்பூடு, lizard plant — Buchnera asiatica or Striga lutea (Lour).

நின்றிதம், தரைப்பசலி, malabar night shade — Basella prostratum.

நின்றுசிணுங்கி, சிறியாணங்கை, a herb that is continously emitting water c. f. அழுகண்ணி, இது பாம்பு விஷத்தை நீக்கும், பெண் வசியத்திற்குதவும், cures snake bites and is used to enchant women.

நின்ரேசி, நாகப்படக் கற்றாழை, thorn less aloe.

நீ, மலைவேம்பு, hill neem — Melia composita.

நீகம், தவளை. frog; 2. மேகம், cloud.

நீகாரம், பனி, dew, frost.

நீக்கம், இது காப்பு, நீக்கம், நிறைப்பு என்னும் மூன்றுவகை மருந்துகளில் ஒன்று, இது வந்த நோய்களைத் தீர்க்குமருந்து, one of the three kinds of treatment by medicine i. e. curing diseases; 2. நீக்குகை, act of separating.

நீக்கல், தன்னையடையாது தடுத்தல், preventing so as not to over take one; 2. கொல்லல், killing

நீக்குப்பல்லன், குட்டிப்பல்லன், one having snaggy teeth; 2. சிங்கப்பல்லன், one having high teeth i. e. with one cuspid or point.

நீங்கல், குணமாதல் as நோய் நீங்கல் (lit) leaving as disesse, leaving the body i e. being cured of the disease; 2. காட்டுப் பூவரசு, false bern tree — Filicium decipiens; 3. நீங்குதல், being liberated or released from; 4. பிரிதல், separating from; 5. அகற்றல், removing expelling; 6. மாறுதல் (in Astrology) being changed as planets.

நீங்காசலமலம், கடற்பாசி, sea weeds — Gracilaris lichenoides alias G. confervoides.

நீங்காதவோரசையோன், சங்கு, conch.

நீங்காவிக்கல், non stopping or continuous hiccups

நீசகம், தண்ணீர், water.

நீசடுவா, பால். milk.

நீசம், மஞ்சள், turmeric — Curcuma longa.

நீசரக்கு, see நீசம்.

நீசப்புணர்ச்சி, குறைந்த அளவுடைய ஆண் அளவு மிகுதியாயுள்ள பெண்ணுடன் கூடினால் அப்பெண்ணுக்குக் காம விகாரம் அடங்காது, the passion of women will not abate when a man smaller than she copulates with her.

நீச்சசலம், மூத்திரம், urine.

நீச்சத்தாலி, இரசம், mercury

நீச்சநாற்றம், ஓர் இழிவான அல்லது கெட்ட வாசனை, stink offensive smell.

நீச்சுபிரமேகம், கோசத்தில் குத்தலுடன் விறுவிறுப்புண்டாகி, நரம்பு சுருங்கி, அடிவயிறு வலித்துக் கள்ளைப்போல் மூத்திரம் இரங்கி, சீழ்வடியும் ஓர் வகைப் பிரமேகம், a catarrhal inflammation of the genital mucous membrane marked by contraction of nerves pain in the abdomen, discharge of milky urine with pus — Gonorrheal urithritis.

நீடசம், குருவி, a kind of sparrow.

நீடசேந்திரன், கருடன்; brahmini kite.

நீடல், நீளுதல், elongating growing long. 2. பரவுதல், spreading, extending as disease.

நீடாணம், கறிக்குழம்பு, curry soup, soup extracted from mutton or meat.

நீடாலைக்கோடு, சூடாலைக்கல், இது உபரச் சரக்கிலொன்று, load stone which forms one of 120 kinds of natural substances contemplated in Tamil Siddha Medicine.

நீடித்தசுரம், பழஞ்சுரம், long continued or chronic fever.

நீடித்த துன்பம். நெடுநாளாய் அனுபவிக்குந்துன்பம், long standing suffering.

நீடித்தநோய், நெடுநாளாக உடம்பில் தங்கி நிற்கும் நோய், long standing disease or complaint, chronic ailment.

நீடித்த பிடிப்புவாதம், நாட்பட்ட வாதப் பிடிப்புநோய், chronic rheumatism.

நீடித்த பிரசவம், கிரமப்படியில்லாது அதாவது வழக்கத்துக்கு விரோதமாக அதிக நேரமாகத் துன்புறுத்தும் பிரசவம், labour which is prolonged beyond the ordinary limit — Protracted labour.

நீடித்தமலபந்தம், நெடுநாளாக விருக்கும் மலச்சிக்கல், chronic constipation.

நீடித்ததாகம், விடாய் நீங்காத தாகம், unquenchable thirst.

நீடு, நீண்டகாலம், long time; 2. நீளுதல், prolonging.

நீடுநினைத்திரங்கல், நெடுங்காலமாகக் கடவுளை நினைந்துவாடல், being afflicted with by constantly thinking of God; 2. நீடு நினைந்துருகல், pining away by continued attention of the mind in looking forward to the appearance of God.

நீடுநினைந்துருகல், see நீடுநினைந்திரங்கல்.

நீடுருவாணி, சித்திரத்தை, lesser galangal — Alpinia galanga (minor).

நீடுவாளி, நீடூழிகாலம் உயிரோடிருப்பவன், one who is living for ages or for long time.

நீடுவாளிசெயநீர், சாகாவுப்பு செய நீர், a pungent saline preparation retaining the body for a long time as contemplated in Tamil Siddha Medicine.

நீடுரம், பாஷாணம், poison.

நீடூழி, நெடுங்காலம், longtime; ages.

நீடூழி காலம், நெடுங்காலம், great length of time.

நீடூழிவாழ்தல், அனேக காலம் உயிரோடிருத்தல், living to a great age as Rishis.

நீடோத்பவம், பறவை, bird; 2. காக்கை crow.

நீட்டக்கத்திரி, நீண்ட கத்திரி, long brinjal.

நீட்டக்காவிதம், சுரைக்காய், bottle gourd — Cucurbita lagenaria.

நீட்டக்கொத்தவரை, பெருங்கொத்தவரை, long clusterbean —Cyamopsis psoralioides.

நீட்டச்சோதி, சோதி விருட்சம், a tree luminous in the dark — Phosphorous tree.

நீட்டப்பாகல், கொம்பன் பாகல், long balsam pear — Momordica charantia.

நீட்டல், கைகால் நீட்டுதல் stretching of the limbs; 2. கொடுத்தல், (உ-ம்) "தேனதிலே நீட்டிப்பாரு" given as in the above phrase, 3. காலங்கடத்தல், postponing, extending the time.

நீட்டல்குறுக்கல், நீட்டுதல் முடக்குதல், stretching and folding of the limbs, contraction and relaxation as of muscles and nerves.

நீட்டாகவம், பம்பளிமாசு, Batavian lemon — Citrus decumana.

நீட்டாக்கால்கை, குறுகிய அல்லது முடங்கிய கைகால், contraction of the limps not enabling one to stretch out.

நீட்டித்தல், பொழுது போக்கல், spending long time; 2. முடித்தல், accomplishing.

நீட்டினவிரல்குறித்தான், கிரந்தி நாயகம், ulcer plant — Ruellia stupens.

நீட்டுக்கதியோன், வெள்ளாடு, goat.

நீட்டுக்கால், முடவாட்டுக்கால், goats foot — Ipomea biloba.

நீட்டுசெடிச்சி, பேய்த்தும்பை, devil toombay — Leucas linifolia — alias Phlomis zeylanica.

நீண்டகண், தூரப்பார்வையுள்ள கண், see நெடுங்கண்.

நீண்டகையான், காண்டாமிருகம், rhinoceros.

நீண்டதும்பை, see நீட்டுச்செடிச்சி.

நீண்டமயல், காமத்தாற் பெருமயக்கம், long cherished sensual infatuation or lust by either sex.

நீண்டமலக்கிருமி, குடலிலிருக்கும் நாகப்பூச்சி, round worm — Ascaris.

நீண்டவிந்து, சுக்கிலம், emen.

நீண்டவிலை, ஆடாதோடை, Malabar nut — Adathoda vasica.

நீண்டொழுகுமேகம், see தந்துமேகம்.

நீதகம், நீர்வல்லி, betel leaf vine — Piper betle.

நீதசெம்மண், மேல் பூமிமண், the red soil of a table land.

நீதச்சிலைசூதம், நிலாஞ்சனம், black antimony; sulphate of antimony — Stibium.

நீதப்பரிமளம், சிதாங்கபாஷாணம், a kind of native arsenic.

நீதம், தானியம், grain; 2. நவச்சாரம், sal-ammoniac; 3 நீதி, equity justice; 4. நன்னெறி, correct deportment.

நீதரசிதம், வெள்ளி, silver.

நீதியாசம், கடல்நுரை, cuttle fish; Sepia octopodia; 2. மீனெலும்பு, fish bone.

நீதுரசு, காடிக்காரம், silver nitrate.

நீதுரிக்கமிலம், வெடியுப்புத் திராவகம், nitric acid.

நீத்தம், தண்ணீர்விட்டான் கிழங்கு, water root asparagus — Asparagus racemosus; 2. வெள்ளம், flood.

நீத்தல், துறவறமேற் கொள்ளல், renouncing the world as ascetic; 2. பிரிதல், seperating from; 3. நீங்கல், deparling from.

நீத்தவஞ்சி, ஓர்வகைப் பூவரந்தி, a kind of soap nut tree — Sopindas tripoliatus.

நீத்திருணி, காமப்பால், semen virile.

நீந்தல், கடத்தல், (in Philosophy) passing over or through escaping from.

நீபம், கடம்பு, cadamba—Eugenia racemosa; 2. வெண்கடம்பு, white Indian oak — Barringtonia racemosa; 3. நீபமரம், Niepa bark tree — *Samadera indica*.

நீமம், ஒளி, light; 2. பிரகாசம், lustre.

நீம், வேம்பு, margosa tree; neem tree — Azadiracta indica.

நீம்பயம், பனிதாங்கி, southeren wood — Artimisa abrotanum.

நீம்பல், வெடியுப்பு, nitre—Potassium nitrate.

நீயம், see நீபம்.

நீரங்கொண்டி, நொச்சி, five leaved notch — Vitex negundo.

நீரசம், தாமரை, lotus flower — Nelumbium speciosum; 2. மாதுளை, pome granate — Punica granatum; 3. சலவாயு, hydrogen.

நீரடி, நீரடிமுத்து, which see.

நீரடிமுத்தம், see நீரடிமுத்து,

நீரடிமுத்து, நீர் வெட்டி முத்து, இதற்கு மரவெட்டி என்றும் பெயர், இது திருவாங்கூர், மலையாளம், இலங்கை இவ்விடங்களிலுள்ளது; இம் மரம் 50 அடி, இலைவழவழப்பு, காய் உருண்டை, வெகு கடினம், ஆப்பில் பெரிதிருக்கும், விதைகள் அனேகம்; பூக்கள் சிறியன, வெண்மை நிறம், கொட்டையின் உள் சதைப்பற்று குமட்டல் வாசனை, வழவழப்பு, சிறிது விருவிருப்புமுள்ளது, இதினின்று எடுக்கும் எண்ணெய் பாதம் எண்ணெய் போலிருக்கும், ஆனால் மிக்க தடிப்பாயிருக்கும், இது மிக்க கொடுமையுள்ளது; குஷ்டம் முதலிய சர்ம நோய்களுக்கு மேலில் தடவவுதவும், மேலோட்டைத் தூள் செய்து காடி அல்லது விளக்கெண்ணெயில் குழைத்துகால்சிரங்கு, சொறி சிரங்குக்குப் போடலாம், பழத்தைச் சாப்பிட மயக்கத்தை உண்டு பண்ணும், இதன் விரை மீனைக்கொல்லும், விரையைச் சூரணித்துச் சாப்பிட வாதநோய், நமைச்சல் போம்.

விதையைச் சூரணித்து மெழுகுச் சேர்த்துச் சருமநோய்களுக்குத் தடவலாம், எண்ணெயைக் குறைந்த அளவில் உள்ளுக்குங் கொடுக்கலாம், கண்ணில் அதிகமாக நீர்வடிந்தால் இவ்வெண்ணெயை உபயோகிக்கலாம், வேப்பம் பட்டை, பூவரசம் பட்டை, சிவனார் வேம்பு இவைகளை இடித்து கஷாயமாக இறக்கி அத்துடன் இவ்வெண்ணெயையும் சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்துச் சர்க்கரையிற் கலந்து சிறிதளவு கொடுக்க தோல் சம்பந்தமான நோய்கள் போம்.

இதன் பருப்புடன் சுக்கு, அமுக்கிரா, நன்னாரி வேர், பறங்கிச்சக்கை இவைகளைப் பாலில் அவித்துக் காயவைத்துச் சூரணித்துச் சர்க்கரையும் நெய்யும் சேர்த்து இலேகிய பாகத்தில் கொள்ள தோலைப் பற்றிய நோய்கள் போம்,

இதன் எண்ணெயை உடக்கே தயாரிக்கும் சால்முகரா எண்ணெய்க்குச் சமமாகச் சொல்லலாம், சால்முகரா கிடைக்காத விடத்தில் இதை உபயோகிக்கலாம், fish poison tree — Hydnocarpus incbrians alias H. venenata alias H. wightiana. It is also called jungle almond. Maravatty, Hydragogue nut tree, Tamana oil tree, Tree is 50 ft high and common in Travancore, Malabar and Ceylon, leaves glabrous, fruit globose, very hard as large as an apple seeds numerous, flowers small, white, Kernel of seed has a nausesus smell and tastes unctuous and a little acrid.

Oil got from the seed by expression resembles almond oil in appearance, but much thicker. Oil is in great repute as

drastic. It is applied externally for leprosy and other cutaneous diseases, kernels and thin shells sometimes ground together, mixed with castor oil or vinegar is applied externally to cure scabbies and uclers in the feet. Fruit if eaten occasions giddiness, seeds act as poison to fish; powdered seeds are used in rheumatic complaints and itching. It is also mixed with wax and used as an ointment for skin affections. Oil can be taken internally in small quantities and applied to the eyes externally in cases of ophthalmia marked by increased flow of tears. The kernel mixed with other ingredients viz dry ginger, horse root, sarsaparilla and china root and ground into a powder to which are added subsequently sugar and butter and used for skin affections. The oil almost the same in effieacy as chalmoogra oil prepared in the North and it may be used with great advantage in places where the latter is not procurable Margosa bark, Portia bark and Shiva's neem are all pounded together and boiled with water and the extract is filtered out. To this equal quantity of this oil is added and boiled and filtered. This oil will be found very useful and effective in skin affections.

NOTE :— The tree is very common on the Western coast and is generally found over hanging tanks. The fruit is greedily devoured by fishes which are therefore rendered unfit for eating. The oil from the seeds is sedative and used as a remedy in scabbies. Some writers call this as chaulmoogra oil itself an this is wrong although the effect is the same.

The oil prepared with other ingredients such as Margosa bark etc., is found to be very an efficacious remedy in venereal and syphilitic sores and ulcers.

நீரடிமுத்தெண்ணெய், நீரடிமுத்துக் கொட்டையினின்று தயாரிக்கும் எண்ணெய், oil prepare from the kernel of Hydnocarpus wightiana nut is almost equal to chaulmoogra oil. See நீரடிமுத்து.

நீரடை, பன்றிப்புடல், hog snake gourd or small snake gourd — Trichosanthes dioica; 2. ஓர் அப்பம், a kind of confection or coke

நீரடைத்தல், see நீரடைப்பு.

நீரடைப்பன், ஆட்டுக்குக்காணும் ஓர் அடைப்பன் நோய், the symptomatic anthrax of sheep due to some organism or infections bacilla through wounds — Braxy; 2. மூத்திரத்தைத் தடுப்பது, anything that obstructs the passage of urine.

நீரடைப்பு, இதுவே மூத்திர கிருச்சிரம், மூத்திரப் பையிலிருக்கும் நீர் அக்கிரமமாய் வெளிப்படல், அல்லது வெளிப்படாமல் அடைப்பட்டுத் தங்கல், இதனால் மூத்திரம் சரிவர வராமற்படிக்குத் துன்புறுத்தும், இது பலகாரணங்களை முன்னிட்டு ஏற்படும், மேக வெள்ளை சம்பந்தமாகவும், புண்களாலும், கல்லடைப்பாலும், இத்தகைய நிலைமை உண்டாகும்; இந்நோயின் குறிகளாவன, மூத்திரம் பெய்ய அடிக்கடி விருப்பங் கொள்ளல், முக்கியமாக இராக்காலங்களில் ஆண்குறியின் முனையில் தினவு, மூத்திரப் பை உப்பிக்காணல், அடிவயிற்றில் கழலையைப் போல் காணல், ஆசனவாயண்டை குத்தல் வலி, நாக்குக் கருநிறமடைதல், நாடி தளரல், சன்னியால் பிதற்றல், முதலியன, கடைசியாக விக்கல் காணில் மரணமே யென்று நிச்சயிக்கக் கூடும், obstruction of the urethral passage, stricture of urethra causing retention of urine or discharge by other unsual ways urine dribbling out after micturition, increasing difficulty in making water. This may be due to several causes such as attacks of gonorrhoea local lessions, stone in the bladder etc. There is also frequently sudden stoppage of the stream of urine owing to the contraction of urethra in one or more places or to the stone blocking the passage or lodging in the urethra. The following are the symptoms. frequent desire to pass water especially at night, itching at the tip of the penis, distension of the bladder, appearing like a tumour in the lower part of the abdomen, smarting pain about the anus, black tongue, feeble pulse, and muttering delirium. Hiccup coming after delirium is a sign of determining the fatal termination. — Anuresis; Calculous anuria. See மூத்திரக்கிரிச்சரம்.

நீரட்டை, நீரில் வாழும் அட்டை, water leech.

நீரணுவாய்ப்போதல், ஆவியாய் போதல், evaporating.

நீரண்டம், பிடுக்கில் பீஜத்தைக் கவர்ந்துள்ள பையில் நாளாவட்டத்தில் நீர் சேர்ந்து காணும் அண்ட விக்கம், இவ்விக்கம் பிடுக்கின் அடிபாகத்திலிருந்து தொடங்கி, மேல் பாகம் வழவழப்பாயும்; தொடுவதற்கு மிருதுவாயும், வலியில்லாமலும், கனதினுல் தொந்தரவாகவும் காணப்படும், இது சில சமயம் காயப்படுவதாலும், பிறப்பிலே ஏற்பட்டதாயும் அல்லது பிறதொரு காரணமில்லாமலும் ஏற்படலாம், இதற்கும் குடலண்ட விருத்திக்கும் வெகு வித்தியாச முண்டு, இதைக் குத்தி நீர் எடுப்பதாலும் அல்லது சத்திர சிகிச்சையாலும் குணப்படுத்தலாம். Hydrocele which is due to a collection of fluid in the serous covering or bag enveloping the testicle which comes on gradually. It begins from the bottom of the Scrotum and forms a swelling smooth on its surface, soft to the feel, free from pain and tenderness but causing uneasiness from its weight It may originate from injuries or may be congenital or occur without any assignable cause. It may be easily distinguished from rupture (hernia). It may be cured either by tapping or surgical operation.

NOTE: The distinctive features are contrasted as shown below:

Rupture

1. comes on suddenly.
2. disappears on lying down and reappears when standing up.
3. gurgling noise may be felt or heard inside.
4. tumour tense.
5. when coughing impulse is felt.
6. tumour does not obscure the testicle.
7. dangerous to life.
8. liquid thrill cannot be felt.

Hydrocele

1. comes on gradually.
2. does not disapper or reappear.
3. no such noise is heard.
4. tumour smooth.
5. no such impulse or shake is felt.
6. obscures the testicle.
7. no danger to life.
8. liquid thrill is felt.

நீரண்டி,

நீரதம், மேகம், cloud.

நீரதி. சமறு, juice, essence.

நீரத்தி, மஞ்சள் அத்தி, yellow fig — Ficus callosa; see கொடியத்தி.

நீரம், நீர், water; 2. பானம், drink, liquor

நீரம்பலி, see நறும்பிலி.

நீரரவு, நீர்ப்பாம்பு, water snake — Hydrus.

நீரருகல், நீர் கட்டல்; நீர்ச்சிறுப்பு, suspension of urine.

நீரருக்கல், நீர்க்கட்டு, suspension or retention of urine.

நீரரும்பல், நீர்ப்பொசித்தல். oozing out of water.

நீரலரி, நீரரளி, water gaunair — Polygonum barbata; 2. முதலைப் பூண்டு, alligator's nose — Polygonum genus. see ஆற்றலரி.

நீரல்லி, see நக்கேணரி.

நீரழி, see நீரழிவு.

நீரழிவு, பிரமேகம், இந்நோய் தெரியாமலே இரகசியமாக உடம்பினுள் அடங்கி நிற்கும், மூத்திரம் அளவுக்கு மீறி இறங்கும், இதில் சர்க்கரையிராது, இதில் மற்ருெரு இனம் அதில் மூத்திரத்தில் சர்க்கரை இருக்கும். இதற்கு மது மேகம் என்று பெயர், இம் மூத்திரத்தில் ஈ எறும்பு மொய்க்கும்; வெகு நாள் வரை பசி குறையாது, சில சமயங்களில் அதிகப் பசியெடுக்கும், உடம்பு வறட்சியாகக் காணும், மலச் சிக்கல் ஏற்படும், நாவறட்சி, தாகம் காணும்; உடம்பின் வல்லமை நாளுக்கு நாள் குறைந்து, நாடி தளர்ந்து, இடுப்பிலும் விலாப்பக்கத்திலும் குடைச்சல் உண்டாகும், நாளாக ஆகப் பசி குறைந்து வியர்வை கண்டு இருதயம் பல வீனப்பட்டு, சிலசமயம் பாதமும் வீங்கும், பெண்களுக்கு மர்ம ஸ்தானத்தில் அதிக நமைச்சலும் தினவும் காணும், ஆண்களுக்கோ குறி நுனியிலுள்ள தோல்வெந்து காணும், கண்ணில் துர்நீர் சேர்ந்து, பார்வையைக் குறைக்கும், சில சமயங்களில் மயக்கம், கட்டி முதலியவைகள் காணும்.

இது சாதாரணமாய் உட்புறத்திலுள்ள ஈரல், குண்டிக்காய் முதலிய உறுப்புகள் சீரழிவதால் சிலருக்கு உண்டாயினும் பெரும்பாலும் தகுந்த செல்வாக்கில் உள்ளவர்க்கே பிடிக்கும், உழைப்பில்லாமலும் மிதமீறி நெய், அரிசி, மிட்டாய், சர்க்கரை முதலியவைகளைப் புசிப்பதாலும், இன்னும் பல வித உணவுக் குற்றங்களினுலும் உற்பத்தியாகும், இது மருந்தினுல் வசப்படாத காலத்

தில் மருந்தை நிறுத்தி, பத்தியக் கிரமங்களைக் கைக்கொண்டு ஒழுகுவதே உத்தமம். சீரணவுறுப்புகள் தாங்கமுடியாத அவ்வளவு உயர்தரமான உணவுகளைச் சாப்பிடுவதாலும், மூளைக்கு சதா வேலையைக் கொடுப்பதாலும் இந்நோய் ஏற்படுவது கண்கூடாய்ப் பார்க்கலாம், ஆகவே இந்நோயாளிகள் தேகத்திற்கு உழைப்புக் கொடுத்தும், மிகவும் சிந்தனை செய்யாமலும் அமைதியாக விருப்பது உத்தமம், இதனால் தசை நார்களெல்லாம் பலப்பட்டு, உடம்பினுறுப்புகள் வலுவடைந்து மூத்திரங் குறைந்து சர்க்கரை நீங்கி நோய் சாந்தப்படும், உணவுகளையும் திடீரென்றில்லாமல் நாளடைவாக மாற்றிவரவும், இதன் குறிகள் அடியிற் கண்ட செய்யுளாலினிது விளங்கும்;

"தாகமே யதிக மாகித் தளர்ந்துநா வுலர்ந்து மிக்க
சோகமாய்க் கிறுகி றுத்துத் தொடர்நதுகை காலும சோர்ந்து
ஏகமாய்ப் பகலும் அல்லும் விடாதுநீ ரிறங்கும் அன்றி
மோகமாய் மழைப னிக்கு முதிர்ந்திறங் கிடுஞ்சலந்தான்;
(வைத்திய விளக்கம்)

"துனியுறக களையுண்டாகும் தோமில்போ சனம்வெறுக்கும்
நனிவயி றெரிவுண் டாகும் நாள்கழிந் திடுகிற்றேகம்
இனிவெளுத் தாளும் வற்று மிருசெவி யடைத்து நிற்கும்
தினநலி சலரோகத்தின் தீக்குண மிதுவென்றாரே"

diabetes. *It comes on insiduously* remaining concealed in the system. It is characterised by frequent passing of urine in large quantities without sugar. This is known as diabetes insipidus. If urine contains large amount of sugar it is known as diabetes mellitus. This diabetic urine attracts flies and ants in large numbers. The appetite for a long time remains good and sometimes horacious. The skin becomes dry and the bowels costive, the tongue becomes dry and there is constant thirst. As emaciation progresses, general health suffers, pulse becomes feeble. There is great debility followed by acute poin in the loins and on the sides. After some time the appetite declines, *perspirations occur*, heart becomes weak and the feet may also swell. In women will be found frequent intense itching in the private parts and in men balanites (inflammation of the fore skin of the penis). Sometimes they are liable to cataract and also attacks of coma and to carbuncle.

The cause of this disease is generally due to the liver and kidneys not acting properly and errors in various organs. The disease is very very prevalent among well-to-do people who lead indolent lives and indulge in consuming abundance of ghee or butter, rice, sweet and sugar and other errors in diet. When treatment cannot be resorted to by medicine, it can be regulated to a successful end by appropriate diet, physical rest. The causes for this disease are generally ascribed to rich meals which cannot be sustained by the digestive organs and also to mental strain and so physical exercise and absolute rest are most essential. By adopting this, there is every hope to rebuild the constitution to improve the toning of the nerves and muscles and strengthen the relative organs, thus paving the way for reducing the secretions of urine and disappearance of sugar. Any change of diet should be gradual and not abrupt.

நீரறானி, see *நீரலரி*.

நீராறுகல், *சிறுநீர் சொட்டு சொட்டாக விழுதல்*, passing of urine in drops.

நீரற்றவியாதி,

நீரளவைக்கருவி, *நீராழத்தை நிர்ணயிக்குங் கோல்*, a gauge or instrument for measuring or ascertaining the height or depth of water in a reservoir, river or tank.

நீரளி, *நாவல்*, which see.

நீராகாசிதம், *நான்முகப்புல்*, wild sugarcane four faced stalk grass — Saccharum genus.

நீராகாரத் தண்ணீர், *சோற்றிலிட்டத் தண்ணீர், இதனால் வாத, பித்த, சிலேட்டும வறட்சிதாகம் போம், சுக்கில விருத்தியுண்டாகும்*, cold rice water. It is capable of alleviating thirst and scartching due to disarrangement of the three humours and increasing the secretion of semen.

நீராகாரம், சோற்றில் தெளிந்த தண்ணீர், cold rice water; 2. கொதித்த தண்ணீர், boiled rice water; 3. அன்னகாரம், rice gruel water, conjee or any liquid diet.

நீராகாரி, see பாலாட்டங்கொடி, a twiner.

நீராடல், குளித்தல், bathing.

நீராட்டல், தண்ணீர் விட்டரைத்தல், grinding by adding water to it; 2. குளிப்பித்தல், to give bath.

நீராத்தோற்பலம், செங்கழுநீர், red Indian water lily.

நீராமக்கணம், குழந்தைகட்கு மயக்கமும், கடுப்பும் கண்டு சீதமாய்க் கழியும் ஓர்வித கணநோய், a kind of tabes in children characterised by giddiness, irritation of the anus, mucous discharge and other symptoms of dysentery.

நீராமம், see நீராமை.

நீராமயம், நீரேற்றம், dropsy, see நீராம்பல்.

நீராமை, ஓர் வகை மகோதரம், இதனால் வயிறு பருத்து, வீங்கி, ஆமையோடு கவிழ்ந்தது போற் காணப்படும் ஓர் நோய், அன்றியும் அக்கினி சுவாலையைப் போல் சுரம் காய்ந்து வெதுப்புண்டாகி, அன்னம் செல்லாது வயிற்றிற்குள் கட்டியுருள்வது போற் காணப்படும், இது சாதாரணமாய் சுனைத் தண்ணீர் குடிப்பதனால் மண்ணீரல் வீங்கிக் காணும்; இது வயிற்றில் கண்டால் ஆமைக்கட்டி யென்றும், இடது புறம் வலி கண்டால் கெண்டைகட்டி யென்றும் சொல் வதுண்டு, a kind of dropsy marked by swelling of the abdomen which almost resembles the shell of a tortoise. The symptoms are malarial fever, feeling of fullness and pain on the sides loss of appetite, fancing as if a tumour is rolling in the abdomen. It is said to be due to drinking water of malarial hill tracts and consequent enlargement of the spleen arising from congestion. If pain is confined to abdomen it is known as tortoise tumour but pain spreads to the left side it is known as spleenic tumour (enlargement).

நீராமை, கடலாமை, sea tortoise; 2. பெண்களுக்கு கருப்பையிற் காணும் கட்டி, overian tumour occuring in women.

நீராமைக்கட்டி, see நீராமை.

நீராம்பல், நீரேற்றத்தினால் காணும் வீக்கம், இது முக்கியமாய் வயிற்றைப் பற்றியது, இதனால் நெஞ்சுக்கு மேல் உடல் வற்றி, நரம்பு தோன்றி, மார்பின் கீழ் வயிறும் கால்களும் வீங்கி, நாவும், கண்ணும், பாதமும் வெளுத்து ஆண்குறியும் அண்டமும் வீங்கி, மலந்தீய்ந்து மேல் மூச்சு கண்டு, புறங்கால் தடித்து, புளிப்பிலும் பல தின்பண்டங்களிலும் இச்சையுண்டாக்கும், a kind of dropsy attended with swelling due to the escape of the watery portion of the blood to the surrounding tissues and cavity. It affects the belly which swells due to accumulation of fluid. - known as ascites. It is characterised by the following symptoms viz — emaciation of the parts of the body above the chest; distinct appearance of the veins, swelling of the abdomen and the lower extremities including the genitals and the scrotum, anemic appearance of tongue, eyes and the feet; loud breathing swelling round the ankles etc. It is associated with a craving for sour substances and other eatables. see கொடியாம்பல்.

நீராரை, இதுவே ஆரைக் கீரை, நீர் ஓரங்களில் விளைவதால் இப்பெயர், அதிமூத்திரம் இரத்த பிரமேகம் போம், a vegetable green of the marseilia genus — Marsilea qudrifolia It is so called from its being found grown near the borders of water in tanks, rivers etc.

நீராலாட்டல், see நீராட்டல்; 2. குளிப்பித்தல், causing to bathe.

நீரால், ஓர் வகை ஆல், narrow leaved fig— Ficus nervosa.

நீராவி, சூட்டினால் தண்ணீரினின்று எழும்பும் புகைபோன்ற ஆவி, the vapourous or gaseous substance into which water is converted under heat; steam, reek.

நீராவியம், பாற்கடுக்காய், white myrobalan of Cudappah — Terminalia pallida.

நீராவியாதல், நீர் ஆவியாய் மாறுதல், evaporating.

நீராவேசம், தண்ணீரைக் கண்டால் வெறி கொள்ளும், இந்த ஆவேசம் போய் நாய்க்கடியாலுண்டாகும், a morbid and unnatural dread of water from frenzy. It is a produced by the bite of a mad or rapid dog — Hydrophobia.

நீராழி, கடல், sea.

நீரானம், மயக்கமில்லாத பானங்கள், palmyra toddy free from intoxication; 2. புதிதாக இறக்கிய தித்திப்புக் கள், sweet toddy drawn a fresh; 3. மருந்து முடிச்சி போட்டக்கள், palmyra toddy to which medicinal ingredients are added or mixed.

நீரான, நீர்த்தன்மையான, of the nature of water, watery. Aqueous.

நீரிடம், நாவல், which see.

நீரிடை, செயநீர், a pungent saline liquid.

நீரிண்டம், துரையிண்டு, a variety of Mimosa.

நீரிண்டு, see நீரிண்டம்.

நீரிரத்தம், மூத்திரத்துடன் இரத்த மிறங்கல், discharge of bloody urine — Hematuria.

நீரிலாநிலம், பாலை நிலம், desert — barren tract.

நீரிலை, நூல்தாளி, larger chinese laurel — Antidesma menasu; 2. பொன்னுங்காணி சக்களத்தி, water leaf, river blatty — Hydrolea zeylanica.

நீரிலோடி, ஓர்வகை நெட்டி, a kind of pith plant.

நீரில்லாத்தாமரை, கல்தாமரை, stone lotus dry lotus.

நீரிவிடல், தண்ணீர் போலாதல், becoming watery, turning to a fluid state.

நீரிழிவு, நீரழிவு, which see.

நீரிற்றுவிழல், மூத்திரம் துளிதுளியாய் விழல், urine falling in drops, dribbling of urine; 2. தண்ணீர் சொட்டல், water falling in drops.

நீரிறக்கம், see நீரழிவு; 2. தண்ணீர் இறங்கல், water fall; 3. மூத்திரம் பெய்தல், making water.

நீரிறங்கல், சாதாரணமாக மூத்திரம் பெய்தல்; passing urine.

நீருக்கிருக்கல், see நீருக்கிருத்தல்.

நீருக்கிருத்தல், மூத்திரம் பெய்தல், making water.

நீருடும்பு, நீர் முசலி, water guana — Newt.

நீருடை, நீர் உடை மரம், rubber thorn — Acacia latronum.

நீருடைதல், நீர்பிரிதல், free flow of urine as opposed to நீர்கட்டல், suppression of urine.

நீருணவு, நீராகாரம், சூப், கஞ்சி முதலியன, liquid diet as soup, conjee etc.

நீருதடன், (நீர் + உதடன்) அட்டை, leech so called from its sucking blood.

நீருதிபாசம், கடற்பாசி, sea weed, sea moss — Gracilaria lichenoides.

நீருமரி, ஆற்றுமரி, bastard cyprus — Tamarix articulata alias Tamarisk dioisa; 2. கடற்கரை உமரி, இது கடலோரங்களில் விளையும் செடி, தரையில் தாவிச்செல்லும் அனேக தண்டுகள் வாய்ந்தது, இளந்தண்டுகள் வழவழப்பாயும், சிவப்பாயுமிருக்கும், இலைகள் மாறிமாறியிருக்கும், சதைப் பற்றுள்ளது, பூக்கள் மிகவும் சிறியன, பச்சை நிறம், இது கடலோரங்களிற் காணலாம், பூடு, உப்புக் கரிக்கும், இது கண்ணாடி சோப் செய்வதற்கும் உபயோகப்படும், இதன் சாம்பல் எருவாகவுதவும், seaside Indian salt wort — Suaeda nudiflora alias S. aritina. It has many stems spreading close upon the ground and often rooting, young parts of the branch are smooth and coloured reddish. Leaves alternate and fleshy, flowers very small greenish. It is common in salt barren land near the sea and has a very saline taste. It is used as mordant. It is opposed நிலவுமரி, which see.

நீருரிஞ்சி, நீரிழுக்குந்தன்மை, nature of attracting or absorbing moisture from the air — Deliquescence as salts.

2. உப்பு, salt.

3. வாதநூற்படி நீர்த்தன்மையாக விருக்கும் இரசத்தை மணியாக மாறச் செய்யு மருந்து, (in Alchemy) any medicine capable of converting the liquid mercury into a solid state.

4. உடம்பினின்று கெட்டநீரை வெளிப்படுத்து மருந்து, (in Medicine) any drug or medicine with virtue of eliminating bad or morbid fluid from the human body.

5. தண்ணீரை இழுக்கும் யந்திரம், sucking pump.

6. உடம்பிலுள்ள கெட்டநீரை தோல், சளி, சவ்வு மூலியமாய் வெளிப்படுத்து மருந்து, any medicine or agent that promotes aborption i.e. the taking up of fluids by the skin or mucous membrane — Absorbent.

7. நெருப்பு, fire.

8. உஷ்ணம், heat.

9. ஒட்டை, camel.

நீருவஞ்சி, வஞ்சிமரம், common willow of India, south Indian willow — Sabix tetrasperma.

நீருள்ாரை, நீராரை.

நீருள்ளாரை, See நீராரை.

நீருள்ளி, வெண்காயம், onion — Allium sepa.

நீருறை, நீர் ரூபமாக வுள்ள மருந்து, liquid medicine, lotion; 2. மருந்துநீர், mixture of solution.

நீருறைக்கட்டி, பனிக்கட்டி, snow.

நீருற்றமிர்தம், புளிக்கறி, any preparation of curry with a tale excess of salt; 2. தண்ணீர் விளாவிய பால், milk adultarated with water.

நீரெட்டிமுத்து, }
நீரெட்டிவிதை, } see நீரடிமுத்து,

நீரெரிச்சல், மூத்திரம் பெய்யும் பொழுது ஏற்படும் எரிச்சல், இது மூத்திரதாரை அழற்சியாலுண்டாகும், burning pain in the inflamed urethra during micturition — Ardor urinae.

நீரெரிப்பு, நீர்க்சுருக்கு, painful or difficult urination — Dysuria; 2. மூத்திரவெரிச்சல், a scalding sensation during the passage of urine.

நீரெரிவு, நீரெரிச்சல், which see.

நீரெலி, தண்ணீருக்குள் வாழும் எலி, a rat that lives about water — water rat.

நீரெழுகாசம், கண்ணுள் நீர் கோத்துத் திரண்டுப் பூப்போல் தோன்றி பாவையையு மறைக்கும், இதனால் கருவிழிக்கு மேற்புறமும்; கீழ்ப் பக்கமும் சிவந்து மின்னலைப் போல் வலியும் கூச்சமும் தோன்றி மறைந்து கண்ணில் நீர் வடிந்து, பேசுவதினால் வலியுண்டாகித் துன்புறுத்துமோர் கண்ணோய், a film or cataract in the eye caused by collection of morbid fluid thus screening the lens and affecting the eye sight. It is marked by inflammation of the black of the eye on the upper and lower portions; pain due flashes before the eyes, discharge of tears, pain on talking etc.

நீரெழுச்சி, வெள் விழியில் நீர்த் துளியைப் போல் தளதளப்பான சதையை யுண்டாக்கும் ஓர் கண்ணோய் a film or flesh growth on the sclerotic of the eye as transparent as drop of water.

நீரேற்றம், வெள்விழியில் ஏற்படும் ஓர் நீர் திரட்சி accumulation of morbid fluid in the white of the eye; 2. இந்திரிய விருத்தியால் ஏற்படும் மதம், sexual excitement due to the secretion of semen in excess; 3. சல தோஷம், cold, catarrh; 4. நீர்ப்பாண்டு, dropsical swelling due to accumulation of bad fluid from the surrounding tissues.

நீரைப்போக்கி, மூத்திரத்தைப் பிரிக்குமருந்து, medicine that increases the secretion and flow urine — Diuretic.

நீரொடி, see நீரொட்டி.

நீரொடை, see நீருடை.

நீரொட்டி, see நீராரை; 2. நீரை இழுக்கும் வஸ்து, that which imbibes or absorbs moisture or water—Imbiber.

நீரொழுக்கு, மூத்திரம் வெளிவருவதை அடக்க முடியாத செயலினால் மூத்திரம் சொட்டு சொட்டாக ஒழுகல், inability to restrain a natural discharge of urine, as a result of which a continuous dribbling of the urine ensues — Incontinence of urine.

2. மூத்திரப்பை நிரம்பியும், வழக்கமாகப் பெய்ய முடியாத தன்மையால் மூத்திரம் நெருக்கடியினால் சதா கசிவது, incontinence of urine in which the bladder is full and cannot be emptied in the normal way, but the urine dribbles away from mere pressure — Passive incontinence.

3. நித்திரையில் தன்னையறியாமலே மூத்திரம் வெளிப்பட்டு ஒழுகல், involuntary discharge of urine occurring at night during sleep — Nocturnal enuresis.

நீரொளிகாசம், see நீரெழுகாசம்.

நீரோகம், see நீரோருகம்; 2. நீர் ரோகம், urinary disease.

நீரோருகம், நீரில் எழும்புவது, அதாவது தாமரை, that which springs in water as lotus.

நீரோட்டம், தண்ணீர் ஓட்டம், running of water as in a river or a stream; 2. இரத்தினங்களில் அமைந்த பிரகாசத்திற்குண்டான நீர்ப்பாய்ச்சல், transparency and brilliance of gems - water mark (gem of the first water - gem of finest quality).

நீரோட்டம் பாயுங்கல், வெள்ளை சுக்கான் கல், white lime stone.

நீரோம்பல், நீர்க்கடம்பு, water cadamba — Nanclea parviflora alias N. purpurea; 2. பேய்க்கடுக்காய்; narrow leaved myrobalan — Terminalia travancorica; 3. மூத்திரத்தைப் பரிசோதனைக்காக வேண்டிப் பாதுகாத்தல், preserving urine for examination.

நீரோளி, see நீர்வாளி.

நீர், தண்ணீர், water; 2. மூத்திரம், urine; 3. பன்னீர், rose water, 4. பனிநீர், dew water; 5. நீலோற்பலம், blue Indian water lily — Nymphaea stellata; 6. பூண்டின் முதற் பெயர், plants first term as நீர்க்கடம்பு நீர்முள்ளி etc; 7. மொழிக்கு இறுதியில் வந்து பல வகை நீரைக் குறிக்கும், a suffix denoting several kinds of weter as பனிநீர், ஆலங்கட்டி நீர் etc; 8. குணம், disposition; 9. தன்மை, nature; 10. காடிநீர், vinegar; புளித்த நீர்; any fermented liquid.

நீர், அப்பு, இது தத்துவ நூல்படி பஞ்சபூதப்பிரிவினுள் ஒன்று, பிரகிருதியில் ஒவ்வொரு சடப் பொருளிலும் பஞ்சபூதம் பொருந்தியுள்ளது என்று முன்னோர் துணிபு, ஆகவே அண்டத்திலும், பிண்டத்திலும் இப்பஞ்ச பூதமே பொருந்தியுள்ளது, உலகத்தில் பஞ்சபூதப் பிரிவு இல்லாத பொருளே கிடையாது, ஆகவே உலகமே பஞ்சபூதத்தாலாக்கப்பட்டது. அதேமாதிரி மனிதர் முதலிய உயிர்வாழ் பிராணிகளிலெல்லாம் பஞ்சபூதம் பொருத்தமென்பது ஒன்றுண்டென்று துணிந்தே சொல்ல ஏதுவாகும். இதனால் அப்பு என்ற நீருக்குள்ள மகத்துவம் இப்பஞ்சபூத வொடுக்கத்தில் தெற்றென விளங்கும், பிருதிவி, அப்பு, தேயு, வாயு, ஆகாயம் என்னும் பஞ்சபூதத்தில் இதை இரண்டாவதாகக் கூறப்பட்டுள்ளது, இதன் குணத்தைச் சற்று யோசிக்குமிடத்து இதற்கு சப்தம், பரிசம், ரூபம், உருசி இவைகள் இயல்பாகவே பொருந்தியுள்ளது, கூட்டுறவில் குளிர்ச்சி, நீர்த்தன்மை, கனதி, வழவழப்பு இவைகளைக் கொடுக்கும் சக்தியுள்ளது, சாத்துவ குணமும் பொருந்தியது, ஒளிபாயக் கூடியது, உலக பாஷையில் இது தண்ணீரென வழங்கும், இது பொதுப்படி ஆழிநீர், ஆற்றுநீர், ஊற்றுநீர், கொண்டல்நீர் என 4 வகையாயினும் இதில் அடியிற் கண்டபடி அனேகவகையாக கொள்ளப்படும், (In Philosophy) water one of the five elements. In the material world, according to the early philosophers, every material substance in this world is composed of five distinct principles or entities and so the five elements theory is equally applicable to both the world and the living being including man. So, there is nothing in this world that does not come under this five element theory which in themselves make up the world. So, the importance of this 2nd element water is clear from the operation of these five elements viz —Earth, Water, Fire, Air and either (sky) over the material substances of this world. When considering the properties, water possesses sound, tangibility, visibility and taste and it bestows the sense of coolness, fluidity, weight and smoothness on bodies. It has the qualities of happiness or satuagoonam and of inertness or tamogoonam and it is transparent producing light and weight. It forms the different fluids of the body. Colloquially, it is known as water (cold). Although, it is divided into four kinds in general, it is subdivided as mentioned below :

(A) 1. கடல்நீர், sea water containg several salts in solution.
2. ஆற்றுநீர், river water from rivers require no special mention.
3. ஊற்றுநீர், spring water issiung from the surface of the ground.
4. மழைநீர், rain water from the clouds.
5. சுனைநீர், water flowing from tops of mountains and hills.
6. உலோகநீர், mineral water containing minerals in Solution.
7. கொதிப்புநீர், hot springs (in the middle of Godaveri).

8. சுக்கான்பாறைநீர், hard water from calcoreous or gypreous (Chunam) soils.
9. ஏரிநீர், lake water } with organic and in organic impurities.
10. குளத்துநீர், tank water, }
11. கேணிநீர், shallow well water.
12. பாறைநீர், rock water flowing through granites.
13. காட்டாற்றுநீர், water from forests.
14. ஓடைநீர், stream water.
15. கிணற்றுநீர், deep well water.
16. பனிநீர், dew water.
17. அருவிநீர், water from water falls.
18. அடவிநீர், water flowing through forests.
19. குட்டைநீர், pit water or pool water.

in physiology

(B) 1. இரத்தநீர், serum of blood — Plasma — liquor sanquinis.
2. பித்தநீர், bile.
3. பாசகநீர், gastric fluid or juice.
4. சிறுநீர், urine.
5. அன்னரசநீர், chyle.
6. அன்னகுழம்புநீர், chyme.
7. சளிநீர், mucous fluid.
8. நிணநீர், lymph fluid.
9. இரத்தம், blood.
10. உமிழ்நீர், saliva.
11. கண்ணீர், tears from the eye.
12. குடல்நீர், intestinal juice — Liquor entericus.
13. விந்துநீர், (சுக்கிலம்) seminal fluid.
14. ஊனீர், serum of the muscles.
15. வியர்வைநீர், perspired water.
16. விசர்க்கநீர்.
17. பனிக்குடத்து நீர், liquor amni — Amniotic fluid.
18. சிரசு அல்லது கபாலநீர், water.
19. மூளைநீர், cerbral fluid.
20. செவிநீர், labyrin thine fluid — Perilymph.
21. முள்ளந்தண்டுநீர், spinal fluid.
22. விழிநீர், liquid of the cornea — Liquor corneae.
23. சினைநீர், fluid within the ovary — liquor folliculi.
24. கணையநீர், pancreatic juice.
25. சந்திக நீர், synovial fluid.
26. ருதுநீர், menustrual fluid.
27. வாதநீர்,
28. பித்தநீர், morbid fluids arising from derranged humours.
29. புண்ணீர், the serous fluid from sores and wounds.
30. கவிகைநீர், the serous fluid collected in ascites.
31. கபாலநீர், water in the brain—Hydrocephalus.
32. மேகநீர், morbid fluid from venereal and syphilitical causes.
33. விஷநீர், toxic fluid.
34. திராவகநீர், acid water.

(C) 1. வெட்டைநீர், same as மேகநீர்.
2. காடிநீர், fermented liquid.
3. வாலைநீர், distilled water.
4. நீராகாரநீர், cold rice water.
5. கஞ்சிநீர், (கோதுமை, யவா, அரிசி) liquid diet.
6. புனற்பபகநீர், water of double boiled rice.
7. அரிசிகளைந்தநீர், rice washed water.
8. இளநீர், tender cocoanut water.
9. குடிநீர், drinking water, decoction.
10. குளிநீர், bathing water.
11. கழுநீர், lotion.
11. தீநீர், distilled water.
12. தெளிநீர், filtered water.
13. செய நீர், pungent water extracted from a product exposed to night dew.
14. வெந்நீர், warm water.
15. சுண்ணாம்பு நீர், hard water.
16. பந்நீர், rose water; பனி நீர், dew water.
17. ஆலங்கட்டி நீர், hail stone water.
18. உப்பு நீர், saline solution to improse digestion.
19. வயல் நீர், rice field water.
20. நண்டுக் குழிநீர், crab hole water to cure hiccup.
21. பாசி நீர், moss water.
22. சருகு நீர், சருகூறல் நீர், water in which dry leaves are soaked causing filarial fever and elephantasis.
23. கடல் நீர், sea water curing ascites, dropsy, spleen enlargement.
24. நாவல் நீர், water under the root of jaumoon tree used for diabets.

25. கருங்காலி நீர், water under the root of black wood good for diabetes dyspepsia dropsy etc.
26. இலவு நீர், water under the root of silk cotton tree good for diabetes, dyspepsia internel heat.
27. வாழை நீர், water from the rhisome of plantain cures supperession of urine, and useful to purify nitre and salt.
28. மட்டை நீர், water in which cocoanut leaf is soaked.
29. ஆறிய வெந்நீர், hot water cooled.
30. பசு நீர், cow's urine.
31. வெள்ளாட்டு நீர், goat's urine.
32. மது நீர், any fermented liquor tincture.
33. கழுதை நீர், asses urine.

Miscellanious.

1. குடத்து நீர், potted water.
2. களிமண் நீர், water of clayey soil.
3. குட்டை நீர், pool water or stagnant water.
4. கழிநீர், back water from the sea.
5. வாய்க்கால் நீர், canal or channel water.
6. தாமரைக் குளநீர், lotus tank water causes excess of thirst, increase fever.
7. அல்லிக் குள நீர், Indian water lily tank water causes diarrhoea, itch etc.
8. கட்டுக்கடை நீர்; water from the reservoir.
9. குழாய் நீர், pipe water.
10. அருவி நீர், water fall.
11. ஓடை நீர், stream water.
12. கழுநீர், rice washed water.
13. தேக்குநீர், staghant water.
14. ஆலங்கட்டி நீர், hail stone water.
15. அடவி நீர், jungle water .
16. கரும்பாறை நீர், black granite water.
17. செம்மண் தரை நீர், red soil water.
18. பாகு நீர்,
19. செவ்விளநீர், tender red cocoanut water.
20. வெந்நீர், hot water, ஆறிய வெந் நீர், hot water cooled.

(In surgery)

அகஸ்தியர் இரண வைத்தியத்தில் சொல்லியுள்ள மருந்து நீர் கள், குக்கில்,குங்கிலிய முதலியவை.

Agastyar in his work Viranavaidyam' has mentioned several lotions to wash, clean and dress the wounds, sores; sinuses, ulcers, etc.

1. சிவப்புத் தண்ணீர்; மருந்து சரக்குகளை சாராயத்தில் அரைத்துக் கலந்த நீர், இதைத் திரிசெய்து புரையோடும், ரணங்களுக்கும் ஆறுத ரணங்களுக்கும் போட ஆறும்; (கருங்கார நீர்) 'துணியில் நனைத்துப்போட ஆறும்', red lotion used for sinuses.

2. சிவப்புக் கடுங்காரத் தண்ணீர், red corrorive or alkaloid lotion used for sinuses and obstinate and adament ulcers.

3. பச்சை நீர், மிருதார சிங்கி, மயில் துத்தம்; பால் துத்தம் இவைகளுடன் மற்ற ஏழு கடைச் சரக்குகளையும் அரைத்து திராட்சைக் காடியில் கலந்த நீர், இது மூல முளை, குதி காளான், நுணுப்பரு, பரங்கிப்புண். குட்டரணம், பிளவை, பௌத்திரம் இவைகளுக்குப்போட ஆறும், green lotion used for heel abscess, carbuncle, chancre, piles, etc.

4. பச்சைக் கடுங்கார நீர், green corrosive or alkaloid lotion used for stubborn ulcers. carbuncles etc. as No. 3.

5. மஞ்சள் நீர், கௌரி, அரிதாரம், மஞ்சள் தூள், குங்கிலியம், குக்கில், கற்பூர முதலிய சரக்குகளை சம எடை கொண்டு அரைத்துத் திராட்சைக் காடியில் கலந்த நீர் இரணத்திற்குப் பூசிவர, பிளவை, கட்டி, ஆறுத ரணம் ஆறும், yellow lotion, can be used for abscess, and ulcers that are not healing.

6. நீலக்கார நீர், காந்தம், பாதரசம், கௌரி, வெள்ளை, படிகாரம், நீலம், பச்சை வெட்டு படிகாரம் முதலியவைகளை முட்டைவெள்ளை கருவாலரைத்து திராட்சைக் காடியில் கலந்த நீர், பரு, சண்டிப்புண், குட்டம், பரு முளைகள் போம், blue corrosive or alkaline lotion for adamant ulcers, sores cysts etc.

7. குளிர்ந்த நீர், குளிச்சிதந்து ரணத்தை ஆற்றும் மருந்து நீர், cooling or soothing lotion used for ordinary sores and ulcers.

8. சிவந்தகுளிர்ந்த நீர், பாதரசம், சங்கு, தலையோடு, பால் துத்தம், கடுக்காய், துருசு இவைகளுடன் காவிக் கல் இலிங்கம் சேர்த்து தூள் செய்து கள் வார்த்து அரைத் தெடுத்த நீர், இது ரணத்திற்குப் போட எரிச்சல் நீங்கி

ஆறும், red soothing lotion for irritating ulcers, and ulcer giving burning sensation.

9. குளிர்ந்த நில நீர், பாதரசம், கெந்தி, தலையோடு, குங்கிலியம் இத்துடன் மயில் துத்தம் நீலம் சேர்த்து மேற் சொன்னபடி அரைத்த நில நீர், blue soothing lotion used for over granulated ulcers.

10. குளிர்ந்த வெள்ளை நீர், சங்கு, படிகாரம், வெங்காரம், பால் துத்தம் சாம்பிராணி, தலையோடு, குக்கில் இவைகளை மேலே சொன்னபடி அரைத்தெடுத்த நீர், white soothing lotion used for injuries and wounds.

11. கருத்த குளிர்ந்த நீர், மஞ்சள், வசம்பு சுட்டகரி, பாதரசம், கெந்தகம், படிகாரம், நீலம், மேற்கண்டபடி அரைத்து எடுத்த கருத்த நீர், black soothing lotion used for ulcers and sores.

12. குளிர்ந்த மஞ்சள் நீர், கஸ்தூரி மஞ்சஞ்சள், மிருதார சிங்கி, கடுக்காய் பூ, கடுக்காய் தோல், சூரணம், பால் துத்தம் இவைகளை மேற்சொன்னபடி அரைத்தெடுத்த மஞ்சள் நீர், yellow soothing lotion used for ulcer and sores.

13. புண்கழுநீர், உதியம்பட்டை அல்லது கருவேலம் பட்டை, கஷாயம், படிகார சலம், புளியிலை, பழங்காடியில் வேக வைத்தநீர், இதில் ஏதேனும் ஒன்றால் கழுவும் நீர், washing lotion, used for cleaning ulcers, sores etc.

14. கடுங்காரநீர், கடைச்சரக்குகளைக் கோழிமுட்டை வெண்கருவால ரைத்து மூலமுளை சதை வளர்ச்சி, ஆருத விரணம், குட்டரணம் முதலியவைகட்கு துணியில் நனைத்துப் போட ஆறும், very corrosive or alkaline lotion to dress the ulcers that have over grown granules and piles.

Every lotion is prepared as contemplated in the ViranaVaidyam by Agastiyar.

நீர்கக்கி, நீர்சப்பி, chinese laurel — Daphniphyllum glancescens.

நீர்கடுத்தல், see நீர்க்கடுப்பு.

நீர்கட்டுதல், கொப்புளம், புண், புரைகளில் நீர்கோத்தல், accumulation of morbid fluid in boils, wounds injuries etc; 2. மூத்திரம் போகாமல் தடைபடல், retention of urine.

நீர்க்கசிதல், நீர்பொசிதல், oozing of water, passing of a liquid through a porous body — Percolating.

நீர்க்கசிவான, நீர் ஊறும்படியான, affording watery secretion — Aquiparous.

நீர்க்கசிவு, புண்ணினின்று கழியும்நீர், a thin serous or sanious fluid from a sore or wound — Ichor; 2. ஈரம், moisture.

நீர்க்கஞ்சி, நீர்க்கக் காய்ச்சிய கஞ்சி, thin liquid pottage; 2. நொய்க்கஞ்சி, a thin gruel made with water and meal or other farinaceous substance — Water gruel.

நீர்க்கடம்பு, பட்டைக்கடம்பு, நீரோரங்களில் முளைப்பதாலிப்பெயர், இதற்கு பெண் கடம்பு என்றும் பெயர், மரம் 30 - 40 அடி, இலைகள் எதிரெதிராகவும், அண்டவடிவாயு மிருக்கும், காம்புகளில் இரண்டு இலைகள், காய்கள் இரு பிளவாயுள்ளது, பூக்கள் சிறியன, மஞ்சள், இதன் காய் கண்ணோய்களுக்கு அஞ்சனமாக உபயோகப்படும், விதையினால் விஷக்கடி போம், பூச்சாற்றினால் இரசபற்பமாகும், இதன் மரம் அனேக சாமான்கள், பெட்டிகள் செய்ய உபயோகமாகும், elliptic leaved kadamba — Stephegyne parviflora alias Nanclea purpurea. It is so called from its being found generally grown near stagnant waters or on the shores. It is also known as female Kadamba. Tree 30 — 40 ft with small yellow flowers, stem glabrous; branches brachiate, leaves opposite, terminal, peduncles bear a pair of small leaves, capsules. 2. cocci splitting. The juice of the fruit is used as a collyrium for the eyes in eye diseases, seeds an antidote for poisonous bites, juice of the flowers used for calcining mercury.

நீர்க்கடலை, பேய்க்கடலை, bitter Bengal gram, devil's gram — Cicergenus.

நீர்க்கடுப்பு, நீரெரிச்சல், burning sensation while passing urine, painful or difficult urination — Dysuria; 2. நீர் கஷ்டமாக இறங்கல், slow and painful discharge of urine — Stranguary: 3. நீர்ச்சுருக்கு, which see.

நீர்க்கட்டி, பனிக்கட்டி, snow, ice; 2. மதுமேகத்தினால் ஏற்படும் பிளவைக் கட்டி, carbuncle arising from excess of sugar in diabetes — Carbuncle; 3 கொப்புளம், boil containing watery fluid inside; 4. மடையான், see நீர்க்குண்டி.

நீர்க்கட்டு, நீர்மறிப்பு, absolute suppression of urine; 2. மூத்திரம் இறங்காமல் கஷ்டப்படுதல், stricture of urine; 3. நீர் வெளிப் போகாது மூத்திரப்பையில் தங்கல், retention of urine in the bladder stoppage of urine; 4. ஓர் கண்ரோகம், an eye disease marked by collection of morbid fluid in the eyes.

நீர்க்கட்டுக்கொடி, பெருங்கட்டுக்கொடி, a bigger variety of coagulating creeper — Cocculus villosus.

நீர்க்கணமாந்தம், see நீர்மாந்தம்.

நீர்க்கணம், குழந்தைகட்கு சுரம் விட்டுவிட்டுக் காய்வதினால் வாய் வெடித்து, புண்ணாகி, கை கால் மினுமினுத்துக் காணும் ஓர்வகைக் கணநோய், a kind of tabes in children marked by intermillent fever, fissure of the mouth, swellings of the limbs with shining of the parts. It is a wasting disease in children.

நீர்க்கண்டகி, நீர்முள்ளி, water thistle — Barleria longifolia.

நீர்க்கண்டம், பனிக்கட்டி, ice; snow.

நீர்க்கத்திரி, நீர் மிகுதியாகக் கொண்ட கத்திரி, water brinjal — Solanum melongina.

நீர்க்கபம், தண்ணீரைப்போற் கழலும் கபம், watery phlegm; 2. கோழை, mucous matter or other morbid fluids from the lungs and trochea.

நீர்க்கமல்லி, அல்லி, nymphae lotus — Nymphae edulis.

நீர்க்கம்பம், நீர்த்திவலைகள் காற்றினால் சிதறுண்டு மேலெழும்பி, கம்பத்தைப் போற் காணப்படல், rising of water from the sea or lake in spray or jets to a certain level giving the appearance of a pillar due to a violent wind — Water spout.

நீர்க்கம்மல், கண்ணில் துர்நீர் சேருவதால் பார்வைக் குறைதல், affection of sight due to accumulation of bad fluids in the eyes.

நீர்க்கலங்கல், மூத்திரம், முட்டை வெண்கருவைப்போன்ற வஸ்துவின் சம்பந்தத்தால் கலங்கலாய்க் காணல், turbid urine due to the presence of albumin in the urine, turbidity of urine — Albuminorrhea.

நீர்க்கல்லடைப்பு, மூத்திரப்பையில் கல்லுண்டாகி, நீர்த் துவாரத்தை அடைத்துக் கொண்டு அதனால் நீர் இறங்காமல் கஷ்டப்படும் நோய், retention of urine due to the obstruction of calculus or stone in the passage of urethra. This stone is the formation in the bladder.

நீர்க்கவிசை, ஓர் வகை மகோதரம், இது உடம்பினில் காரிரத்தம் தடைபட்டு, மண்ணீரல், ஈரல்களில் தங்குவதால் அவ்விடத்தில் அழற்சி கண்டு, இரத்த நீர் ஊனீராக மாறி, கீழ் வயிற்றை அனுசரித்து வீங்கி மினு மினுப்பாய்க் காணல் இந்நீர் மஞ்சள் நிறமாயிருக்கும், dropsy of the abdominal cavity due to the accumulation of serous fluid arising from the inflamation of spleen and the liver caused by the obstruction of the venous circulation — Ascites. It is an abdominal dropsy due to weakness of the digestive fire. Food producing indigestion and accumulation of serous fluid in the heritoneum of the abdomen obstract the water bearing ducts of the body and vitiate the upward and downward breath and the digestive fire and the result is this disease. So is nothing but but a collection of fluid in the abdominal cavity arising from the inflammation of spleen and the liver. Ceneral symptoms — Flatulence of the stomach, loss ot uppetite, swelling sluggish condition of the bowels, drowsiness, burning sensation in the body. It consists of different verities and charactioned according to the derengements of the three humones in the system and the hurts affected as spleen or the liver. When the liver or spleen is enlarged there is fever, langour, loss of appetite palenes of the body in the emeut the livar, the right side and splaen the left side of the abdomen is enlarged. In cases of dropsy due to accumulated storts, that part of the abdomen above the navel is found to swell. storts then is passed with much difficulties and in small guantities.

நீர்க்கழலை, கண்ணிமையின் மேற்புறத்தில் ஆலங்கட்டியைப்போல் எழும்பும் ஓர்கழலை, tumour in the upper eyelid of the size of a hail stone.

நீர்க்கழற்றல், சாறுவாங்கல், extracting juice; 2. விந்து விடல், discharging semen; 3. மூத்திரம் பெய்தல், making water; 4. ஓர் வஸ்துவினின்று நீரைப் பிரித்தல், the process of freeing the substance from the water contained — Dehydration.

நீர்க்கழிச்சல், நீரழிவால் மூத்திரம் அடிக்கடி போதல், frequent discharge of urine from diabetes; 2. நீர்ப்பேதி, watery diarrhea as in cholera.

நீர்க்கழிவு, see நீரழிவு, 2. உடம்பினின்று வியர்வை மூத்திரம், துர்நீர் முதலியவை கழிதல், excretion and secretion as perspiration urine etc.

நீர்க்காகம், see நீர்க்காக்கை.

நீர்க்காக்கை, நீர்வாழ் காக்கை, இது தண்ணீரில் மூழ்கும் புறவை, crow of the pelican family It is a during water bird — Cormorant.

நீர்க்காங்கு, நீர்வாளி, false fern tree — Filicium decipicus. see நீங்கல்.

நீர்க்காசம், இருமலினால் கோழை அதிகமாக வெளிப்படும் ஓர் வகை ஈளை நோய், இது சீந்தல் காலத்தில் உண்டாகும், a free discharge of mucous fluid from cough in asthma — Catarrhal asthma. It is a humoural asthma aggravated by cold during rainy and cold weather; 2. கண்ணில் நீர் தங்கிப் பார்வையைக் கெடுக்கும் ஓர் வகைக் காசம்; a form of cataract in the eye due to accumulation of morbid fluid — Fluid cataract c.f நீரெழுகாசம்.

நீர்க்காயம், நத்தை. snail.

நீர்க்காய்ச்சுப்பு, இந்துப்பு, rock salt; 2. ஆறுங்காய்சலுப்பு.

நீர்க்கால், வாய்க்கால், a channel for water — Water course.

நீர்க்காவி, கருங்குவளை, blue Indian water lily — Nymphae shellata.

நீர்க்காற்கோழி,

நீர்க்கிராம்பு, ஓர் வகைக் காட்டுக் கிராம்பு, இது சதா பூத்துக்கொண்டேயிருக்கும், பூ பெரியது மஞ்சள் நிறம், மழை காலத்தில் பூக்கும்; இதன் சமூலத்தை சிறிது அரைத்து மோரில் குழப்பி சாப்பிட சீதபேதி நிற்கும்; கஷாயமாக வைத்துச் சாப்பிட பேதியாவதுடன் பூச்சிகளையும் கொல்லும், wild clove, primrose willow — Jusiaea suffruticosa alias Jussiena repens Perinnial, flowers large, yellow flowering in rainy season. The plant is ground and steeped in butter milk is a good remedy in dysentery; decoction acts like a purgative and vermifuge.

நீர்க்கிரிச்சினம், மூத்திரம் தடைபடுதல், stricture of urine.

நீர்க் கிருமிக் குட்ட ரோகம், நீர்கிருமியினால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட சர்மநோய், cutaneous disease caused by Neerkirumi.

நீர்க்கிழங்கு, சிறு கிழங்கு, small water root; 2. see தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு.

நீர்க்கீரி, நீர்வாழ் கீரிப்பிள்ளை, இதன் தோல் பேர் போனது; an aquatic carnivorus animal resembling weasle, but larger — Otter Its fur is remarkable.

நீர்க்கீரை, நீரில் முளைக்கும் கீரை,(lit) greens found grown in water; 2. ஆரைக்கீரை, which see.

நீர்க்குடத்தி, தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு, water root — Asparagus racemosus.

நீர்க்குட்டம், சதா ஊனீர் வழிந்துகொண்டிருக்கும் ஓர் வகைக் குட்டம், a kind of leprosy constantly attended with discharge of matter from the lesions — Water leprosy.

நீர்க்குணபாடம், பதார்த்தகுண சிந்தாமணியில் சொல்லியபடி ஆறு, ஏரி, அருவி, கடல் முதலியவைகளின் தண்ணீரில் பொருந்திய மருந்து குணத்தைப்பற்றிய ஓர் தனிநூல், The science which deals about the medicinal properties of the principle rivers and different waters like tank, lake, shallow well, deepwell, stream, sea water etc.

நீர்க்குண்டி, வெண்ணொச்சி, a white variety of notchi, white negundo — Vitex negundu It is opposed to கருநொச்சி; 2. மூத்திர குண்டி, in continence of urine — Nocturnol enuresis; 3. மடையான், one who distributes water for irrigation - keeper of sluice.

நீர்க்குண்டிக்காய், மூத்திரம் உற்பத்தியாகும் குண்டிக்காய், பிருக்கம், கலிகை, an organ that secreates urine — Kidney.

நீர்க்குத்தியெடுத்தல், நீர்க்கவிசை நோயில் வயிற்றிலுள்ள நீரைக்குத்தி யெடுத்தல், surgical puncture of the abdominal cavity for the removal of the accumulated fluid as in ascites, tapping — Paracentesis.

நீர்க்குத்திரம், See நீர்ச்சுண்டி.

நீர்க்குத்து, மூத்திரம் தடைப்படுவதால் நீர்ப் பாதையில் ஏற்படும் குத்தல் வலி, an acute pain caused in the urethra from suppression or retention of urine; 2. கல்லடைப்பினால் மூத்திரதாரையில் (மிகனி அல்லது சலவாகியில்) உண்டாகும் குத்தல், வலி, pin prick pain felt in the urethra (மிகனி அல்லது சலவாகி) due to obstruction of calculus in the urethra, a urinary disease.

நீர்க்குந்தன்மையது, கரைக்கக் கூடியது, a solvent medium, that which is capable of dissolving substances — Dissolvent; 2. நீரை அதிகப்படுத்தி அழற்சியைப் போக்கும் தன்மையது, an agent that dilutes or renders less irritant — Diluent.

நீர்க்குமிழம், See நீர்க்குமிளம்.

நீர்க்குமிழ், ஓர்வகைக்குமிழ், water coomiz — Gmelina genus; 2. கடைக் கண்ணில் நீரொழுகும் ஓர்வகைக் கண்ணோய், a disease of the corners or angles of the eye (inner) attended with watery discharge.

நீர்க்குமிளம், வெள்விழியில் சங்கம்பழத்தைப் போல் கொப்புளத்தையுண்டாக்கும் ஓர்வகை கண்ணோய், a bubble like boil developing in the white of the eye (sclerotic).

நீர்க்கும்பி, See நீர்முள்ளி.

நீர்க்குரட்டை, ஓர் தண்ணீர்ப்பாம்பு, a kind of water snake — Tropidonotus.

நீர்க்குரு, வியர்க்குரு, prickly heat — Miliaria; 2. நீர்க்கொண்ட சிறியகுரு, pimple, pastule; 3. குருப்பொது, any papule; 4. தேரையர் கரிசலில் ஔடதவர்க்கங்களில் ஒன்று, one of the medicinal classifications referred to in the Karisal work of Theraiyar — an authority in Tamil Medicine.

நீர்க்குருவி, நீர்வாழ் குருவி, any water bird of the finch family.

நீர்க்குவளை, நீலோற்பலம், blue Indian water lily — Nymphae stillata.

நீர்க்குவை, கடைக்கண்ணில் சிலேட்டுமமொத்தைப்போல் துண்ட மாமிசத்தை வளர்ப்பிக்கும் ஓர்கண்ணோய், a disease of the inner corner or angle of the eyes marked by a mucous growth.

நீர்க்குழல், உடம்பினின்று கழிவுநீரைக் கொண்டு செல்லும் அல்லது ஓடும் தாரை, a tube for the passage of excretion or secretion — Duct; 2. தண்ணீர் செல்லும் பீங்கான் குழல், water tube; 3. நீர்க்குழாய், which see.

நீர்க்குழாய், குடிக்கும்நீர் செல்லும் தாரை, water pipe; 2. மூத்திரக்குழாய், சலவாகி அல்லது மிகனி, passage of urine urethra.

நீர்க்குழி, மூத்திரப்பை அல்லது சலப்பை, urinary bladder.

நீர்க்குழைக்கருவி, மூத்திரப்பாதையைப் பெரிதாக்கவும் அல்லது அடைபட்ட மூத்திரத்தை வெளிப்படுத்தவும் உபயோகிக்கும் குழாயைப் போன்ற கருவி, a tubular surgical instrument for discharging suppressed or retained urine or distending the urethral passage — Catheter.

நீர்க்குழைக்காது, நீர்க்குழாயின் துவாரத்தை அடைக்கவும் திறக்கவும் செய்யும் திறவுகோல், a turning lock or key used to stop or open or regulate the flow of water from a pipe — Stopcock.

நீர்க்குளிரி, கல்லாரைச்செடி, unknown creeper of the Marselia genus; 2. நீர்ச்சேம்பு, water archer — Sagitharia obtusifolia alias S. cordifolia, See குளிரி; 3. தண்ணீர்க்குளிரி, flowering water plant — Damasonium indicum.

நீர்க்குளுவன், see நீர்க்கொள்ளுவான்.

நீர்க்குறி, தேரையர் செய்த ஓர் தமிழ் வைத்தியநூல், இது மூத்திரத்தைப் பரிசோதித்து நோயை நிர்ணயிக்கும் முறையைக் கூறும், a Tamil Medical work compiled by Theraiyar. It treats of diagnostic examination of urine in detail before acertaining or determining the disease; 2. மூத்திரப்பரிட்சை, the medical examination of urine — Urinoscopy, Uroscopy; 3. தண்ணீர் ஏறுவந்தையும் இறங்குவதையும் காண்பிக்கும் அடையாளம், a mark indicating the raise and fall of water — Watermark.

நீர்க்குறிஞ்சா, தண்ணீரில் முளைக்கும் குறிஞ்சா, swallow root in water — Asthmatic swallow root — Asclepias asthmatica alias Tylophora asthmatica.

நீர்க்குறிஞ்சா, வெண்குறிஞ்சா, common Indian ipecacuanha — Tylophora asthmatica alias Asclepias asthmatica.

நீர்க்குறுகல், மூத்திரம் குறைவு படுதல், a decrease in the secretion of urine; 2. நீர்ச் சுண்டல், diminution of water through boiling or evaporation; 3. தண்ணீர் குறைவுபடல், defficiency of water; 4. தண்ணீர் வற்றல், drying up of water.

நீர்க்குன்று, நத்தை, snail.

நீர்க்கூடம், பித்தளை, brass.

நீர்க்கொண்ட, நீர்ப்பிடிப்புள்ள, watery; 2. நீர்நிரம்ப விளாவிய, highly diluted — Washy.

நீர்க்கொண்ட வீக்கம், நீர்க்கோவையினால் ஏற்பட்ட வீக்கம், swelling due to catarrh.

நீர்க்கொதி, நீரெரிவு, அதாவது மூத்திர எரிச்சல், burning sensation while passing urine; 2. மூத்திரம் பெய்யும்போது சூடாயிருத்தல், feeling hot while making water.

நீர்க்கொதிப்பு, தண்ணீர் கொதித்தல், boiling of water; 2. சூரிய வெப்பத்தினால் தண்ணீர் சூடாதல், water rendered hot through sun's rays.

நீர்க்கொத்தை, ஓர் தண்ணீர்ப்பாம்பு, a kind of water snake.

நீர்க்கொப்புளக்கரு, கருவாய்ந்த நீர்க்கொப்புளம், pellucid cyst containing fluid — Hydatid.

நீர்க்கொப்புளக்கருப்பம், கர்ப்பாசயத்தில் அனேக கொப்புளங்கள் ஏற்பட்டு இவைகளெல்லாம் கொத்துகளாக இணைக்கப்பட்டும், ஒவ்வொரு கொப்புளத்திற்கும் உடல், தலை 3 அல்லது 4 நகங்கள் போன்ற உறுப்புகளும் உண்டு, womb containg in numerable vesicles with a limpid fluid usually united in clusters by some common structure of the womb itself. Each vesicle in the womb is said to have a body, a head and 3 or 4 claws — Hydatid cysts.

நீர்க்கொப்புளம், சலங்கொண்ட யெழுச்சி, boil consisting water, furuncle.

நீர்க்கொப்புளம், கொப்புளித்த புண், water blister.

நீர்க்கொள்ளல், சலதோஷங் கொள்ளுதல், catching cold; 2. நீர்கொள்ளுதல், consuming water.

நீர்க்கொள்ளுதல், சலிப் பிடித்தல், catching cold, see நீர்க்கொள்ளல்; 2. புண்ணில் சீழ் கொள்ளல், getting matter collected in boils; 3. நீர் கொண்டு வீங்கல், swelling from accumulation of morbid fluid in the tissues of the body.

நீர்க்கொள்ளுவான், ஓர்வகை அம்மை அல்லது வைசூரி, இது சாதாரணமாய்க் குழந்தைகளுக்குக் காணும் கொடிய தொத்து நோய், இதனால் சுரம் காய்ந்து, மூன்றும் நாள் சிறு சங்கம் பழம்போல் குருக்கள் மேலாகத் தோன்றி, பால் கொள்ளாமலே 3 நாள் காய்ந்துதிரும், அனேகமாய்த் தழும்பிராது, தொந்திரவில்லாமலே நீங்கும், a kind of chicken pox — Vaniceilla. It is an acute contagious disease attacking principally young children. It is marked by slight fever and eruptions of mascular vesicles which appear in crops on the third day, but they are superficial. They rarely become pastular but dry up and are only occasionally followed by scars. The duration of the disease is about a week during which time, it runs a very mild course, See கொப்பளிப்பான்.

நீர்கோத்தல், சலங்கொள்ளல், becoming purulent as boil.

நீர்க்கோசம், ஊத்தாம்பிள்ளை, urinary bladder.

நீர்க்கோரைக் கிழங்கு, இதனால் குட்டம், விஷம், மாலைக்கண், தினவு போம், a kind of Korai.

நீர்க்கோவை, உடம்பின் கண்ணறைகளில் துர்நீர் சேருதல், accumulation of morbid fluid from the surrounding tissues of the body; 2. கண்ணறைகளின் துர்நீர் அதைச் சார்ந்த உறுப்புகளிற் கோத்தல், infiltration of an organ with any morbid fluid derived from the surrounding tissues.

நீர்க்கோவை, சீளதத்தால் தலையில் நீர்க் கொள்ளல், accumulation of water in the head from cold.

நீர்க்கோவைநோய், துர்நீர் சேருவதால் நேரும் வியாதிகள், அதாவது வீக்கம், மகோதரம், நீர்க்கவிசை, நீர்ப்பிடிப்பு, பீனசம் முதலியவை, diseases arising from the accumulation of morbid fluids viz- oedema, dropsy, ascites, anusarca, catarrh of the nose etc.

நீர்க்கோழி, தண்ணீர்க்கோழி, water hen, the gallina hen or moon hen thin limbed waterfowl.

நீர்க்கொறட்டை, ஓர் வகைத் தண்ணீர்ப் பாம்பு. இது தண்ணீரில் வசிக்காவிட்டா லும், நீர் தங்கி நிற்கும் நெல் வயல்களில் அடிக்கடி உலாவுவதால் இப்பெயர் கொண் டது போலும், இது கடித்தால் விஷமிராது, ஆயினும் கடிக்கும்போது சதை கிழியும்வரை விடாது பிடித்தபடியே நிற்கும், a kind of water snake — Tropidonotus quincunciatus alias Ophidii colubriformis. The term literally means water hold fast. The snake is so called from the fact that when it bites. it will not let go till the flesh is torn out. Although it is not water born, it is named so from its frequenting wet paddy fields and therefore it is commonly reckoned a water snake. It is not venomous.

நீர்ச்சங்கு, ஓர் வகைச் சங்கஞ் செடி, four spinad monetia — Azima tetracantha.

நீர்ச்சப்பி, நீர்க்கக்கி, கெட்ட நீரை இழுக்கும் ஓர் பூண்டு. a kind of chinese laurel plant — Daphniphyllum glancescens. It is so called from its probability of absorbing morbid fluid from the body.

நீர்ச்சாடி, தண்ணீர் வைக்கும் பாண்டம், water jar.

நீர்ச்சாணை, ஓர் வகை சாணைக்கல், whet stone giving out moisture when rubbed as opposed to நெருப்புச்சாணைக்கல் which see.

நீர்ச் சாம்பிராணி,

நீர்ச்சாரை, தண்ணீர்ச் சாரைப்பாம்பு, male cobra water rat snake — Ptyas mucosus.

நீர்ச்சால், மழைத் தண்ணீர் பிடிக்கும் பீப்பா, a cask used as a reservoir for rain water.

நீர்ச்சி, சலங் கோத்தல், containing both serum and purulent matter — Sero purulent as in boils.

நீர்ச்சிக்கு, see நீர் அடைப்பு.

நீர்ச்சிங்கி, ஓர் விரண நோய், an ulcer.

நீர்ச்சித்திரம், நீரடிமுத்து, which see.

நீர்ச்சிரங்கு, சேற்றுப்புண், itching sore in the crevices of toes — Sore foot.

நீர்ச்சிவப்பு,

நீர்ச்சிறுத்திறங்கல், மூத்திரம் கொஞ்சம் மாக இறங்கல், dribbling of urine due to stricture.

நீர்ச்சிறுப்பு, சொட்டு மூத்திரம்; drippling urine.

நீர்ச்சிறுகீரை,

நீர்ச்சிறுசிறுத்தல், சிறு நீர் படிப்படியாக குறைந்துபோதல், the quantity of urine passed gets gradually decreased.

நீர்ச்சின்னி, ஓர்வகைச் சின்னி, birch leaved acalypha — Acalypha betulina alias Urtica glomerata.

நீர்சுண்டக்காய்ச்சல், கஷாய வகைகளைத் தண்ணீர் வற்றும்படி காய்ச்சுதல், boiling down to a reduced quantity as decoction.

நீர்ச்சுண்டி, சுண்டைக்கீரை, floating desmanthus, floating sensitive plant — Neptumia genus; 2. ஓர் சுண்டி, water mimosa — Mimosa virgata alias Desmanthus virgata as apposed to வறட்சுண்டி, which see.

நீர்ச்சுருக்கு, நீர்கடுப்பு, dysurea — ardor urinae.

நீர்ச்சிவறல், நனைதல், becoming wet or moist.

நீர்ச்சுறப்பு, பாண்டுரோகத்தில் நீர்க்கோவை யினால் காணும் வீக்கம், இது பிடங்கு நாறி யிலையால் குணப்படும், swelling from accumulation of bad fluid — Oedema. It is cured by the decoction containing the leaves of Krishnapalai as chief ingredient.

நீர்ச்சூசம், நீரடிமுத்து, which see.

நீர்ச்சூடு, தண்ணீரின் உஷ்ணம், temperature of water.

நீர்ச்சூலை, புறங்காலில் தினவு உண்டாகி, வீங்கிப் பொருத்துகள் உளைந்து குதிக் காலில் கொப்புளங்கண்டு திரண்டு உடை யும் ஓர்வகைக் குத்தல்நோய்;குதிக் கள்ளன், a boil or abscess on the heal marked by itching and swelling on the back foot; acute pain at the joint arising from accumulation of fluid; 2. நீர் அண்டம், a circumscribed collection of fluid in the scrotum — Hydrocele.

நீர்ச்செம்பை, தண்ணீரில் முளைக்கும் செம்பை sensitive pea — Sesbania aculeata alias Coronilla aculeata.

நீர்ச்செரிப்பு.

நீர்ச்செவ்வில்லிக்கொடி, red Indian lily plant see செவ்வல்லி.

நீர்ச்சேம்பு, சேம்பு, Indian kales — Colocasia genus; 2. தண்ணீரில் முளைக்கும் சேம்பு, water kachvee pit nelumbo — Saggitaria obtusifolia.

நீர்ச்சேவல், நீரில் வாழும் சேவல், water cock — Gallicrex criststus.

நீர்ச்சோகம், தண்ணீர் தாகத்தால் காணும் சோர்வு, fatigue or weariness due to thirst of water.

நீர்சோர(ம்), நெட்டி தளம்.

நீர்ச்சோறு, தண்ணீரும் சோறும், cooked rice and water; 2. பழஞ்சோறு, cold rice with water.

நீர்ச்சோனம், நீர்ப்பிரமி, which see.

நீர்தரையில் சிறந்தசத்தி, சத்தி சாரணை, spreading hog weed — Boerhavia procumbens.

நீர்தன்னில்குடிச்சி, நீரறளி, Indian willow — Polyganum genus

நீர்தாய்க்கிராணி.

நீர்தெளிந்தசுண்ணம், தாளித்த சுண்ணும்பு, slaked lime.

நீர்த்தகஞ்சி, பால் சேர்க்காமல் தண்ணீரும் நொய்யும் சேர்த்து நீர்க்கக்காய்ச்சிய கஞ்சி, water and meal without milk — Water gruel.

நீர்த்ததும்பல், கண்ணில் நீர்க்கலங்கல், fullness of tears as from mental agitation.

நீர்த்தல், சாதல், dying; 2. சாம்பலாதல், being reduced to ashes; 3. தண்ணீராகச் செய்தல், turning into a liquid, making watery.

நீர்த்தவீரியம், உடைந்த இந்திரியம், watery semen thin ness of semen.

நீர்த்தவுப்பு, முடியண்டபடருப்பு, a mystic salt prepared from the skull of the foetus.

நீர்த்தவெட்டை.

நீர்த்தன்மை, திரவம், fluid or liquid state or form.

நீர்த்தாரா, நீர்வாத்து, water duck.

நீர்த்தாரை, மூத்திரத்தாரை, சலவாகி, urinary passage urethra; 2. தண்ணீர் செல்லும் வழி, water course; 3. உடம்பிலுள்ள பல பிடங்களிலுள்ள நீர் கொண்டு செல்லும் குழல், ducts or canals conveying liquids or fluids to the various parts of the body — Aqua duct.

நீர்த்தாரைக்கல், மூத்திரத்தாரையை அடைக்குங்கல், இது கொள்ளுரசம், சிவப்பு முள்ளங்கியினுல் கல்லுபொடியாகி நோய் தீரும், calculus obstructing the passage of urine. It is cured by eating carrot or taking Horse gram decoction.

நீர்த்தாரைப்புண், மூத்திரப்பாதையில் தாபிதங்கண்டு அங்குள்ள சளிசவ்வு புண்ணுகி சீழொழுகும் ஓர் விரணநோய், a ulcer in the urethral passage marked by discharge of pus due to its inflammation.

நீர்த்தரையடைப்பு, மூத்திரதாரை அடைபடல், obstruction to the free passage of urine — Stricture of urethra.

நீர்த்தாரையெரிச்சல், மூத்திரத்தாரை யெரிச்சல், inflammation of urthra — Urithritis.

நீர்த்தாரை விரணம், மூத்திரத் தாரையினுள் புண், ulceration of the urethra.

நீர்த்தாளி, தண்ணீரில் முளைக்கும் தாளி, a running plant of the convolvulus genus, See வெண்கூதாளம்.

நீர்த்திசம், மஞ்சள், Indian saffron, turmeric — Curcuma longa.

நீர்த்திப்பிலி, நீர்ப்பிப்பிலி, இது வருஷ முழுவதும் பூக்கும், பூ மிகச்சிறியது, வெள்ளை, நெல் வயல்களிற் காணலாம், water long pepper — Sphenoclea zeylanica, flowers all the year, flowers very small white common in rice fields.

நீர்த்திமிரம், கண்ணில் விரணத்தையுண்டாக்கி கருவிழிப் பக்கங்களில் குத்தலையும், நடுவில் புகைச்சலையும் உண்டாக்கும் ஓர் கண்ணோய், a disease of the black of the eye marked by lesion of the eye, acute pain and dimness of vision.

நீர்த்திரிப்புல், சன்னிப்புல், இதனுல் மூளையைப் பற்றிய ரோகங்கள் போம், an unknown variety of grass said to be used for brain apoplexy.

நீர்த்தும்பல், ஓர் கண்ணோய், an eye disease.

நீர்த்தும்பை, ஓர் வகைத்தும்பை, இது தாம் பூரத்தைத் பற்பமாக்கும், a kind of toombay of the Leucas genus. It reduces copper into calcined powder.

நீர்த்துவாரம், மூத்திரத் துவாரம், urethral opening; 2. சிறுநீர்வரும் வழி, opening of the urinary passage.

நீர்த்துவாரவுள்ளரிப்பு, நீர்த்தாரைத் தினவு, itching of the urethra.

நீர்த்துலக்கி, பிரசவகாலத்தில் நீரையெடுப் பதற்காக உபயோகிக்கும் கருவி, a delicate probe used for casuing escape of fluid from the womb during labour.

நீர்த்துளக்கி, நீர்க்குழலின் துளக்கி, stilette of probe, a delicate probe; 2. நீர்க்குழலின் கம்பி, a wire used to stiffen or clear a catheter.

நீர்த்துளசி

நீர்த்தெளிவி, தண்ணீரைத் தெளியச் செய் யும் ஓர்கருவி, water filter; 2. தேத்தான் கொட்டை, water clearing nut — Strychnos potatorum.

நீர்த்தேய்வு, தண்ணீர் ஓடுவதால் ஏற்பட்ட வழவழப்பு, smoothness or worm condition.

நீர்த்தைலம்.

நீர்த்தொட்டி, ஆடு மாடுகள் தண் ணீர்குடிப் பதற்கு இயற்றிய தொட்டி, water — trough; 2. மனிதர் குளிக்கும் தொட்டி, water tub.

நீர்த்தோஷம், சலதோஷம், attack of cold; 2. மூத்திரதோஷம், urinary disorders.

நீர் நாகம், நீர் ஓரங்களில் காணப்படும் நாகப்பாம்பு, cobra found on the sea coasts — Water cobra; 2. மோதக்கெண்டை large eyed carp — Megalops.

நீர் நாங்கள், நீர் நாங்கு, which see.

நீர் நாங்கு, ஓர் வகை நாங்கு; a kind of Ceylon iron wood —Mesua ferrea (speciosa)

நீர் நாய், நீரில் வாழும் நாய், a kind of water dog — Otter dog; 2. நீண்ட மயிர் வாய்ந்த நீந்து நாய், a long haired swimming dog — Water spaniel; 3. ஏரியில் காணப்படும் நாய்; a rodent animal haunting streams and lakes — Beaver; 4. நாய் மீன் என்னும் கடற் சுரு, a kind of shark in the sea — Dogfish.

நீர்நாய் சவ்வாது, நீர்நாய் விரை. which see.

நீர் நாய் விரை, நீர் நாயின் விதை நுனித் தோலினின்று கசிந்து காய்த்திருக்கும் வஸ்து அடங்கிய பை, இப்பை இரட்டை யாகவும்; மூன்றுஅங்குல நீளமாயும்இருக்கும் இது விரையிலிருக்கும் எண்ணெய்ப் பையி னின்று விலகியிருக்கும், இக்காய்ந்தவஸ்து அதிக வாசனையுள்ளதாயிருக்கும், இது இந் நாயின் குதத்திற்கும் குய்யத்திற்கும் மத்தி யிலுள்ள பையினின்று உற்பத்தியாகும் பார்வைக்குக் கருப்பாயும் விசித்திர வாசனை யாயுமிருக்கும், இதற்கு ஜிந்து என்று யுனு னில் பெயர்; இது சுறுசுறுப்பைத் தந்து இசிவைப் போக்குந்தன்மையது, ஆகவே இதை வயிற்றுவலி, சூதக சன்னி, காக்கை வலிப்புக்கும் கொடுப்பதுண்டு, சன்னி, பாத கரத்தினால் ஏற்பட்ட பலவீனத்திற்கும் கொடுக்கலாம், கபவாத சுரத்திற்குச் சிறந்த தாகும், the dried follicles of the prepuce of the beaver filled with a peculiar secretion. Castor — Castoreum. The follicles are in pairs, about 3 inches long. They are separated from the smaller oil sacs. The dry resinous secretion is highly odorous, The membraneous follicles containing this substance are situated between the anus and external genitals (of course united by a common duct) It is dark coloured matter of the consistency of pully with a peculiar odour It is called 'Gint' by Unani doctors. It is a stimulant and antispasmodic and so prescribed mostly by Unani doctors in colic hysteria and epilepsy, and also to rouse the system in cases of a dynamic type. It is an excellant remedy in typhoid pneumonia.

NOTE. The castor of commerce is of two kinds Russian and Canadian, the former is the most highly prized. The Russian castor has a stronger smell, the other is inferior. The consistency of the contents varies with the amount of water present. Castor contains volatile oil, uric, phosphoric and benzoic acids with potash, sodium, lime and carbonate of ammonia. It is soluble in rectified spiril and ether.

நீர் நாவல், ஈரம் பற்றிய நிலங்களில் விளை யும் நாவல் மரம், ஆகவே இதற்கிப் பெயர், மேற்கு மலைச் சார்பையடுத்த தென்கன்ன டம் முதல் கன்னியா குமரி வரையிலும்

இவை விசேஷமாய்க் காணலாம், உயரம் 12-20 அடி, இலைகள் 6 - 9 அங்குல நீளம், பூ வெண்மை, குணத்தில் நாவலைப் போன்றதே; water jaumoon — Eugenia munronic. It is so called from its being found grown in moist places. In westernghats, it is found in great abundance from Canara to Cope comerin. It is a middle sized tree between 12—20 ft. high, leave 6—9 inches long, flowers white, resembles the regular jaumoon in properties; 2. கருநாவல் gardener's black plum — Eugenia gardneri.

நீர்நிதி, செந்தாமரை, red lotus flower — Nelumbium speciosum.

நீர் நிலப்பிராணி, நீரிலும், நிலத்திலும் வாழக் கூடிய தவளை முதலிய செந்து, a class of vertebrata living during their. life both in the water and the land — Amphibian.

நீர்நிலை, தண்ணீர் நிலையாயுள்ள இடம், place where from water can be obtained as lake, tank, river etc; 2. குளம், tank.

நீர்தொட்டி, நீர் அருகில் காணும் தக்கைப் பூண்டு, a kind of pith plant found near shores.

நீர்நெரிசல், கண்விழி நடுவில் மாந்தளிர்நிறத்தையும் நீர்க்கோர்வையும் உண்டாக்குமோர் கண்ணோய், a disease of sclerotic coat of the eye marked by red swelling, accumulation of morbid fluid and uceration.

நீர் நெருப்பு, நீர் மேல் நெருப்பு, fire on water see நீர்மேல் நெருப்பு; 2. கல்லுருவி gravel plant — Ammrnnia vesicatoria alias A baccifera; 3. ஆகாசத்தாமரை, sky lotus — Pistia stratiotes; 4. கொட்டைப்பாசி, green moss found on the surface of water.

நீர்நொச்சி, சிறு நொச்சி, இது சாதாரணமாகத் தண்ணீர் ஓரங்களில் வளரக்கூடியது, இது கொங்கநாடு கடற்கரைகளிலும், கான் கான் தட்சண தேசத்திலும் மிகுதியாகக் காணப்படும், இச்செடி சுமார் 10 அடி உயரம், இலைகள் கொம்புக்கு மூன்று அல்லது ஐந்தாகவுமிருக்கும், இலைத்துளிர் அண்டவடிவு, அடியில் வெண் சாம்பல் நிறம், பூந்தாது இறகைப்போன்றது, காம்புகள் இரண்டு பிளவு, பூக்கள் ஊதா நிறம், சித்திரை வைகாசி மாதத்தில் பூக்கும், இலைகள் சிறிது கசப்பு, வாசணையாயிருக்கும், வேரினின்று பச்சை நிறமான எண்ணெய் எடுப்பதுண்டு, இது கழலை வீக்கத்தையும் துர் நீரையும் கலைக்கச் செய்யும், ஆகவே, சுதேச வைத்தியர்கள், வற்றச் செய்யவும், வடிவிக்கிற மருந்தாகவும் உடயோகிப்பார்கள், இதன் காய் அல்லது பழம் சிறியது, கசப்பு, அழுத்தம், இலைகளைச் சூரணித்து தண்ணீரில் கலந்து கொடுக்க முறை சுரம் போம், இதன் பழத்தை சூரணம், இலேகியம், கஷாயம் இவைகள் செய்து வைத்தியர்கள் நரம்பு வலி, தலைவலி, சூதகச்சிக்கல் இவைகளுக்குக் கொடுப்பார்கள், இலை வெந்நீரிலிட்டு முழுகவும் ஒத்தடங் கொடுக்கவும் உதவும், அன்றியும் பெரிபெரி சுரம் முதலிய அறியா நோய்களுக்கும், கால் எரிச்சலுக்கும் உபயோகப்படும், இதன் காய் மிளகுக்குப் பதிலாக உபயோகிக்கலாம், இலைகளை நரம்பு சுளுக்கு, வாதப்பிடிப்பு, உள்காயம் இவைகளுக்கு ஒத்தடம் கொடுக்கலாம், இலையை வதக்கி வாதப்பிடிப்பு, உடம்பில் ஓர் பாகத்தில் உண்டாகும் வலிக்கும் வைத்துக் கட்டலாம், இதன் வேரை வெந்நீரில் கலந்து சூலைப்பிடிப்புக்கு உபயோகிக்கலாம், Indian privet, water nochy — Vitex trifolia alias V. integrrima. It is often found grown near the shores or margins of water. It is common in Coromandal coast konkon and Deccan. The shrub is 10 ft high leaves ternate and quinate, leaflets ovate, hoary beneath, panicle with straight rachis, pedicles dichotomous flowers violet, flowering in April and May. Leaves slightly bitter and aromatic taste. Sweet oil of greenish colour is extracted from the root. It has medicinal properties, leaves and young shoots are powerful discutient. The fruit is small, bitter and rigid. Leaves powdered and taken with water are a cure for intermittent fever. It has a high repute in native practice and the fruit is said to be nervine, caphalic and emmenagogue and is prescribed in the form of powder, electuary and decoction. It is highly extolled by the Vaidyans as anodyne and diuretic and is found useful in fomentations and baths in the treatment of beriberry and other obscure affections, called burning of the feet. Fruit sometimes used for pepper. Leaves are applied warm in cases of sprains, rheumatism contusion, swellings and diseases of the skin, root and cataplasm of leaves are

externally applied rheumatism and local pains. The root mixed with hot water is used in gout.

நீர்நொச்சி, பூவான் குருந்தலே, kinka oil plant — Vernonia anthilmintica; 2. மயிலடி நொச்சி, peacocks foot tree — Vitex altisima; 3. காட்டுநொச்சி, water peacock's foot tree — Vitex leucoxylon; 4. see நெய்ச்சிட்டி; 5. ஆற்றுநொச்சி, litoral small leaved glory tree — Cledendron inerme.

நீர்ப்புகண்டை, **நீர்ப்பகன்றை**, } ஓர் பூடு, a kind of water plant — Stemodia aquatica.

நீர்ப்பசு, See காளிந்தி.

நீர்ப்பச்சை, ஆமை, tortoise; 2. கடலாமை, sea turtle; 3. see கடலாரை.

நீர்ப்பஞ்சு, கடற்காளான், a kind of moss sticking to rocks — Sponge; 2. காந்த பாஷாணம், one of the 32 kinds of native arsenic; 3. தண்ணீரிழுக்கும் பஞ்சு, absorbent cotton.

நீர்ப்படர்த்தி, கடைக்கண்ணலில் நீரொழுகச் செய்யும் நோய், an eye disease marked by discharge of watery fluid from the corners of the eye.

நீர்ப்படலம், கருவிழியின் மேல் மேகம் கம்மியது போல் மறைப்பு கண்டு, சலங்கோத்து, வடிந்து, தலேக்குத்தல் முதலிய குணங்களைக் காட்டுமோர் நோய், a disease of the black of the eye characterised by dullness of vision, accumulation of morbid fluid, purulent discharge, head ache etc.

நீர்ப்படுவன், காலின் கீழ் சதா நீர் கசிந்து கொண்டிருக்கும் ஓர்வகை நீர்ச்சிலந்தி, an ulcer below the knee marked by constant watery discharge.

நீர்ப்பட்டை, பிசின்பட்டை, gum bark.

நீர்ப்பணைப்பு, நீர் கோர்வையினால் உடம்பு பருத்து காணல், corpulency due to accumulation of morbid fluid in the system.

நீர்ப்பதுமம், இமை தடித்து சிவந்து அனல் போல் எரிச்சலுண்டாகி அருவிபோல் நீர் ஒழுகி தினவையுண்டாக்கும் ஓர் கண்ணோய் a disease of the eyelids marked by burning sensation (inflammation) and constant watery discharge and itching — Blepharitis.

நீர்ப்பந்தி, நீர்க்கட்டு, அதாவது மூத்திரம் தடைபடல், suppression of urine; 2. கட்டுக்கொடி, which see.

நீர்ப்பயறு, மின்னிப்பயறு, a sepecies of jungle green gram.

நீர்ப்பரிசகம், ஆமை, tortoise.

நீர்ப்பரிசை, see நீர்ப்பரிசகம்.

நீர்ப்பருகல், தண்ணீர் குடித்தல், drinking (water).

நீர்ப்பருத்தி, கடற்கரைப்பருத்தி, sea coast rose mellow — Hibiscus tiliaceous.

நீர்ப்பவுத்திரம், மூத்திரப்பாதையில் ஏற்படும் பவுத்திரம், an abnormal opening into some part of the urinary apparatus — Urinary fistula.

நீர்ப்பறவை, நீர்வாழ் பட்சி, water brid in common; 2. புறாவைப் போன்ற அழகான நீர்ப்பட்சி, a handsome bird about the size of a pigeon — Peewit lapwing — Plover family.

நீர்ப்பறிதல், நீரரும்பல், water soaking through.

நீர்ப்பனை, புல்லாமணக்கு, creeping castor plant — Sebastiana, chamaelea alias Melanthium indica; 2. see நிலப்பனை.

நீர்ப்பன்றி.

நீர்ப்பாக்கு, ஊறல் பாக்கு, areca nut soaked in water.

நீர்ப்பாசி, தண்ணீர்ப்பாசி, duck weed, it has cooling property; 2. ஓர் வகை வைப்புப்பாஷாணம், a kind of prepared poison.

நீர்ப்பாடு, நீர்க்கழிச்சல், watery motion.

நீர்ப்பாடி, see நீராரை.

நீர்ப்பாட்டுசன்னி, ஓர் சன்னி, a veriety of delirium.

நீர்ப்பாண்டு, see நீர்க்கவிசை.

நீர்ப்பாம்பு, தண்ணீர்ப்பாம்பு, water snake; 2. கடற்பாம்பு, sea snake.

நீர்பாம்புக்கிருமி, சிலேட்டுமத்தால் இரைப் பையிலுண்டாகும், நூல் போன்ற கிருமி, a small thread like worm in the stomach stomach worm — Strongylus contortus

நீர்ப்பாய்ச்சல், இமை நீர்ப்பாய்ச்சல், இமையைப்பற்றிய நோய், இதனால் கண்ணிமை குழிந்து, நீர் வடிந்து சதை வளர்ந்து அரிப் புண்டாகி, கருவிழி உறுத்தி, கனத்து எரிச்சலை யுண்டாக்கும், நீர்ப்பாய்ச்சல், 4 விதம்: 1. இமை நீர்ப்பாய்ச்சல், 2. சுற்றுக்குலை, 3. புழுவெட்டு, 4. இமையிறைச்சி, a disease of the eye lids marked by relaxation. discharge of water; morbid growth, itching irritation of the pupil fullness of head, and inflammation of the lids. It is of four kinds as pointed before 2. மூக்கு நீர்ப்பாய்ச்சல், inflammation of the mucous membrane of the nose with a free discharge — Nasal catarrah, glanders 3. (இரத்தினங்களின்) நீரோட்டம், transparency and brilliancy of gems.

நீர்ப்பாறை, நீர் தங்கும் பாறை, aquecous rocks which are deposited by water —Sedimentary rock — Nepturnic rock.

நீர்ப்பானை, நீர்ச்சால், a pot for holding water — Water pot.

நீர்ப்பிடி, நீர்ப்பிடிப்பு, which see.

நீர்ப்பிடிப்பு, உடம்பினுள் இரத்த வோட்டம் சில பாகத்தில் தடைபடுவதால் அவ்விடத்தில் இரத்த நீர் சேர்ந்து காணப்படும் நோய், effusion of fluid into serous cavities of the body due to some mechanical obstruction to the free flow of blood in the part — Anasarca; 2. வீக்கம், swelling— tunic faction.

நீர்ப்பிடிப்புள்ள, நீர் கோத்து வீக்கமுள்ள being affected by swelling due to accumulation of fluid in the tissues — Oedematus; 2. சலதோஷமுள்ள, being affected by cold; 3. மூத்திரத் தடையுள்ள, being affected by stricture of urine.

நீர்ப்பிப்பிலி, see நீர்த்திப்பிலி.

நீர்ப்பிரமி, பிரிமியப்பூடு, பிரமி வழுக்கை, இது வருஷப்பூடு. கொடி, இது தண்ணீருள்ள விடங்களில் முளைக்கும், இலைகள் நேர், வழவழப்பு, சதைப்பற்று, புள்ளிகள் வாய்ந்தது, இலைக்காம்புகள் இலையைவிடக் குட்டையானவை, ஒரே புட்பம், நீலநிறம், விதைகள் பல, வருஷந்தோறும் பூக்கும், இதன் வேர், தண்டு, இலை, மூத்திரம் வடிக்கும், மலத்தை இளக்குந் தன்மையது, சமூலம் சூரணித்துக் கொடுக்க பேதியாகும், கொடியிலைச் சாற்றுடன் மண் தைலம் சேர்த்து கீல் வாயுவுக்கு தடவலாம். இதன் சமூலத்துக்கே மருந்துக் குணமுள்ளதால் இதை நரம்பு நோய்களுக்கும், பைத்தியம், காக்கை வலிப்பு, மல சலக்கட்டு முதலானவைகளுக்குக் கொடுக்கப்படும் இதை அவித்து குழந்தை இருமலுக்கு மார்பில் கட்டுக் கட்டலாம், இதைச் சூரணித்து சம பாகமாக வசம்பு கடுக்காய், ஆடாதொடை வேர், திப்பிலி இவைகளின் தூள்களையும் கலந்து தேனில் கொடுக்க சயரோகத்தில் தொண்டை கம்மல் நீங்கும், Indian bramy; water hyssap, diabetes plant — Herpestis monniera. It is common in moist situation near streams and in the borders of tanks and ponds,Annual, a creeper. leaves opposite. smooth, fleshy, dotted with minute spots peduncles shorter than leaves, seeds numerous, flowering all the years, The root stalk and leaves are used medicinally as diuretic and aperient.

The entire plant powdered and given as a purgative, the expressed juice of the creeper and leaves mixed with petroleum is rubbed on the part affected with rheumatism. The whole plant is employed medicinally in cases of nervous disorders or affections, insanity and epilepsy The leaves and stalk are particularly useful in the stoppage of urine and obstinate costiveness. A poultice is made of the boiled plant and applied to the chest in cough of children. A powder of the dried plant mixed with equal parts of powderd sweet flag, gall nut, root of malabar nut(adhatoda) and long pepper mixed with honey is given in hoarseness of pthisis.

நீர்ப்பிரமியம், see நீர்ப்பிரமி; 2. see நீர்க்கடுப்பு.

நீர்ப்பிரளயம், அதிமூத்திரம், excess of secretion of urine — Diabetes insipidus.

நீர்ப்பிரியாமை, மூத்திரம் கட்டுப்படுதல், supression of retention of urine.

நீர்ப்பில்லம், ஒரு நீர்ப்பில்லம், கண்ணிமையைப் பற்றிய நோய், இதனால் இமை கடுத்து, பீளைகட்டி, நீர் வடிந்து, கண் சிவந்து, மேலிமை தடித்து, சதை வளர்ந்து, அத்துடன் கண்ணுறுத்தல், கண்கூச்சமும்.

கண் சிவப்பதும், வெளுப்பதுமாக விருக்கும், a disease of the eye lids characterised by the following symptoms viz- irritation, mucopurulent discharge, discharge of water, inflammation, thickening of the upper eye lid, morbid growth acute pain of the eyes, photophobia, etc. Eyes inflamed off and on — Trachoma.

நீர்ப்பிளவை, பிளவைக்கட்டி, இது நீரிழிவினால் வரும் கட்டியாதலால் இப்பெயர், இது சாதாரணமாக இரத்தம் பலவீனப்பட்ட 40 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்குக் காணும், இக்கட்டி பிடரி, பிட்டம், முதுகு இவ்விடங்களிற் காணும், முகத்தில் காணுவது மிக்க கொடியது, இது வீங்கிப்பழுத்து முகங்காணு மலே சிவந்து காணும், கிச்சிலிப்பழம் பருமனுள்ளது, கடினமாயும், வலியுள்ளதாயுமிருக்கும், இது உள்ளில் சீழுண்டாகி பல கண்கள் காணப்படும், உள்ளாகக் குடைந்து செல்லுந் தன்மையது, இதனால் சுரம், வியர்வை, பலவீனமுண்டாகும், சீழ், இரத்தம் வெளிப்பட உள்ளாக குழியுண்டாகும், இதை சத்திரம் செய்வதே உத்தமம், an exaggerated boil occuring in diabetic patients. It results from an impure, vitiated and debilitated condition of blood found in persons over 40 years of age. It appears on the nape of the neck, buttocks and the back and the one occurring on the face is the serious form It is sometimes as large as an orange in size, hard, painful causing a reddened skin without pointing It sloughs away leaving a deep cavity, the matter escapes from several small openings. It burrows under the neigh bouring sinews. It is followed with constitutional symptoms such as fever, perspiration and debility — Aspiration is the best kind of treatment — Carbuncle.

நீர்ப்பிச்சான், நேர்ப்பிசின், false zedoary — Koemferia rotunda alias K. longa.

நீர்ப்பீப்பாய், நீரைத் தேக்கி வைக்க பயன்படும் மரத்தொட்டி, water cask.

நீர்ப்பீனசம், விஷ பித்தமும், வெட்டையும் அதிகரித்து சிரசிலேறி மூக்கின் வழியாய் நீர் வடிந்து, பனிவாடையாலும், மழையினாலும் அதிகரித்து, தும்மலுடன் பிடரியும் முகமும் ஊரலெடுத்து தலையும் கண்ணும் கனத்துக் காணும் ஓர்வகைப் பீனசம், catarrh of the nose due to the vitiated bile and excess of venereal heat finding its way into the head. It is associated with the following symptoms viz free running from the nose, constant sneezing, itching in the nape of the neck and face, heaviness in the head and eyes etc — Nasal catarrh. It may also be caused by exposure to dew and rain.

நீர்ப்புங்கன், see நீர்ப்புங்கு.

நீர்ப்புங்கு, நீரில் முளைக்கும் புன்கு, Indian beech — Pongamia glabra.

நீர்ப்புடையன், ஆற்றுப்புடையன், river wart snake — Hydrus granulatus; 2. புடையன், இது கடற்கரை யோரங்களில் 3 அல்லது 4 மைல் தூரத்திலும் வசிக்கும், விஷமிராது, wart snake — Chersydrus granulatus. It will be found frequenting even 3 or 4 miles from the sea coast. It is not poisonous.

நீர்ப்புள்தோஷம், குழந்தைகளுக்கு நெஞ்சு வறண்டு, மிக வியர்த்து இருகண் குழிந்து, கண் வெளுத்து, பால்குடியாது நீர் கழிச்சல் காணும் ஓர்வகைப் பறவை தோஷம், இது குழந்தைகளைத் தெருகடக்கக் கொண்டு போகும் போது பறவை நோக்கத்தால் ஏற்படும், according to Indian Medicine it is a disease affecting only the children at a certain age (within one year) and said to be due to the evil influence caused by exposing the children in the early hours of the morning or evening to the evil influence of birds which are vitiated it may happen by their look or their shadow falling on the children It is marked by depression of chest and anterior fontanele, profuse perspiration sunken and anemic eyes, aversion to suckling, diarrhoea etc.

நீர்ப்பூ, நால்வகைப் பூவிலொன்று, one of the four kinds of flowers, see நால்வகைப் பூ; 2. ஆம்பல, அல்லி முதலியன, aquatic flowers such as Nymphae genus.

நீர்ப்பூண்டு, நீர்முள்ளி, which see; 2. தண்ணீரில் முளைக்கும் பூண்டு, any aquatic plant.

நீர்ப்பூலா, see பூலா, black honey shrub — Phyllanthus multiflora

நீர்ப்பூல், see நீர்ப்பூலா.

நீர்பூட்டியவன்னம், நீர்ச்சாதம், cooked rice and water.

நீர்ப்பெருக்கல், see நீரழிவு; 2. தண்ணீர் அதிகமாகக் கலத்தல், adulterating with more water.

நீர்ப்பெருக்கி, மூத்திரத்தை அதிகமாகப் போக்குவிக்கு மருந்து, drugs medicines having the power of exciting the secretion of urine — Diuretic.

நீரப்பேதம், தண்ணீரிலுள்ள வித்தியாசம், the differential properties in water; 2. பலவகை நீர், the different kinds of water: 3. தண்ணீரின் மாறுபாடு, change of water; 4. இடத்தின் வித்தியாசம், change of place.

நீர்ப்பேதி, ஓர் ஆயுள்வேத மருந்து, an Ayurvedic preparation; 2. தண்ணீராகப் பேதியாகுமருந்து, a medicine causing watery discharge — Hydragogue; 3. தண்ணீராகப் போகும் பேதி, watery motion; 4. see நீர்ப்பெருக்கி; 5. தண்ணீர் சோதனை, examination of water; 6. தண்ணீரையே மந்திரித்துக் கொடுத்துப் பேதியாகும்படி செய்தல், giving magic water as a purgative.

நீர்ப்பை, மூத்திரப்பை, சலப்பை, urinary bladder; 2. வெந்நீர்ப்பை, waterbag used for hot fomentation.

நீர்ப்பைக்கொதிப்பு, மூத்திரப்பைக்குக் காணும் சோபம், irritation of the urinary bladder.

நீர்ப்பைதாபனம், மூத்திரப் பைக்குக் காணும் அழற்சி, inflammation of the bladder.

நீர்ப்பையழலே, see நீர்ப்பைத்தாபனம்.

நீர்ப்பொருள், திரமவானவஸ்து, liquid substance.

நீர்ப்போக்கு, மூத்திரவியாதி, urinary disease; 2. நீரழிவு, which see

நீர்ப்பௌத்திரம், see நீர்ப்பவுத்திரம்.

நீர்மகளிர், கடல்மாதர், sea nymphs.

நீர்மடந்தான், ஆகாயம், sky.

நீர்மட்டம், நீர் சமஅளவு, water level.

நீர்மட்டி, see நீர்மருந்து.

நீர்மருது, ஓர் வகை மருதமரம், a kind of marudah tree — Terminalia arjuna (typica).

நீர்மருத்துவம், பொதுவாகத் தண்ணீரைக் கொண்டு செய்யும் வைத்தியம், treatment of diseases in general by the application of water — Water cure; 2. தண்ணீரைக் கொண்டு எல்லா நோய்களையும் குணப்படுத்தலாம் என்கிற கொள்கையை மேற்கொண்டு செய்யும் வைத்தியம், நம் நாட்டில் நீர்மந்திரித்துக் கொடுத்தல் என்று வழங்கும், a particular system of treatment which professes to cure all diseases by the use of water i. e. water cure through magic spell as prevailing in India.

நீர்மருந்து, நீர்த்தன்மையுள்ள மருந்து, liquid medicine.

நீர்மறிப்பு, மூத்திரம் வெளிப்படாது தடைபடல், suppression of urine either from obstruction of the bladder or in the urethra, slow and painful discharge of urine due to spasm of the urethra and bladder — Stranguary.

நீர்மனிதன், ஓர் நீர் வாழ் பிராணி, இதை மேற்கடற்கரை யோரங்களிலும், கான்கான், மலையாளக் கரையோரங்களிலும் காணலாம், இதைக்கண்ட மாலுமிகள் கடற்கன்னி யெனவும் மயங்குவார்கள், இதற்குக் கடற் பாபா, கடற்பிள்ளை என்றும் பெயர் வழங்கும், இது சாதாரணமாக 5-7 அடி உயரம் உடம்பு நலநிறமாயும், சிலபாகங்களில் வெண்மையான குருக்களும் காணப்படும், இதினின்று எண்ணெய் எடுத்துக் காது வலிக்குபயோகிப்பதுண்டு, இது மீன் ஈரல் எண்ணெய்க்குச் சமமாகவே சொல்லலாம், இதன் எலும்புகள் தந்தத்தைப் போல் கடினமாயும், நேர்த்தியாயும் இருக்கும், இதன் இறைச்சியை மீன் இறைச்சியைப் போல் கருதி உண்பதுண்டு, dugong — Halicore dugong. It is a water animal found chiefly in the seashores of west coast and in the saltwater inlets of the Concon and Sonth Malabar. On seeing their bodies partially out of water, the mariners will mistake it for sea nymphs sirens and mermaicls. It is also called water baby or water child. It is usually 5 to 7 ft. in length, blue in colour and with white blotches in some parts of the body. Oil is extracted from the blubber and it is equal to codliver oil. It cures diseases of the ear. The bone of the animal in fineness and hardness approaches nearly to those of ivory. The flesh is also eaten like that of the fish.

நீர்மாங்காய், அடைமாங்காய், salt pickle of mango.

நீர்மாதளம், வில்வம், lingam tree — Crataeva religiosa.

நீர்மாந்தம், இரைந்திரைந்து வயிறு கழிந்து, முக்கலுடன் நீர்இறங்கி ஓக்களித்து உடம்பு முழுவது வியர்த்து, உடல் மெலிந்து கை கால் வீங்கி, முகம் மினுமினுத்துக் காணும் ஓர்வகை மாந்தநோய், a kind of dyspeptic diarrhoea in children characterised by difficulty in passing urine, rumbling noise of the stomach, frequent purging and vomiting, profused perspiration, emaciation, swelling of the limbs, shining of the face etc.

நீர்மானி, தண்ணீரை நிர்ணயிக்கும் கருவி, an instrument for measuring water—Water meter; 2. தண்ணீர் ஆழம் அல்லது உயரத்தை நிர்ணயிக்கும் கருவி, a gauge or instrument for ascertaining the depth or height of water—Water gauge. 3. தண்ணீரின் அல்லது வேறுவித திரவப்பொருளின் தடிப்பைக்குறிக்கும் ஓர்கருவி, an instrument for measuring or determining the density of water or other liquids — Hydrometer.

நீர்மிட்டான், தண்ணீர் மிட்டான், water root — Asparagus racemosus.

நீர்மீட்டான், see நீர்மிட்டான்.

நீர்முட்டல், ஓர் கண்ணோய், an eye disease.

நீர்முலாம், முலாம்பழம், water melon; 2. வெளிரிப்பழம், country melon.

நீர்முள்ளி, ஓர் நீர்முட்(செடி), பூண்டு, இது வருஷத்திற்கொரு முறை காய்த்து ஓயும், அடித்தண்டு நேராகவும்', நாற்கோணமாகவும், இலைகள் நேர்நேராகவும், நீளமாயும், பூக்கள் நீலம் அல்லது ஊதா நிறமாகவும் இருக்கும், ஆடி முதல் தைவரையில் பூக்கும், இது மலையாளம், வங்காளம், முதலிய செழிப்பான நிலங்களிலும், நெல் வயல் அருகேயும், குளம் குட்டைகள் சமீபத்திலும், மற்றும் ஈரமுள்ள இடங்களிலும் காணலாம்

இதன் வேர் மலவிருத்திக்கும், சலபேதி மருந்தாகவும் கஷாயம் வைத்துச் சாப்பிடலாம், மகோதரத்திற்கும் உபயோகப்படும், காடியில் கலந்து பேதிக்குக்கொடுக்கலாம், இதன் வெந்நீர்க் கஷாயத்தினல் விஷப் பாண்டு நீங்கும், இதன் விரை பிரமேகம், மூலம் நீர் எரிச்சல், உடம்பின் சூடு, அதிகாரம், கபம், சோபை முதலியவைகளைப் போக்கும், தாதுவிருத்தியுண்டாம், இதன் இலை அல்லது சமூலத்தை கஷாயமாக வைத்துக் கொடுக்க சோகை, காமாலை, வயிற்றிலுள்ள கட்டி, மகோதரம் முதலிய நோய்கள் போம், இதன் சாம்பலை, சிறு நீர் அல்லது வெள்ளாட்டு மூத்திரம், பசுவின் கோமயத்திலாவது கரைத்து பாண்டு வீக்கமுள்ள விடங்களில் பூசிவர வீக்கம் போம், மேலும் இது இரத்தத்திலுள்ள மாசுகளை நரம்பின் வழியாக குண்டிக்காய்க்கு கொண்டு வந்து, அதன் பின் நீர்ப்பை நீர்தாரை மூலமாய் வெளிப்படுத்தும், அன்றியும் நீர்த்தாரையிலுள்ள மாமிச வளர்ச்சி, சவ்வுகள் முதலிய தடங்கள்களைக் கரைத்து நீரடைப்புரோகத்தைக் குணப்படுத்தும், இத்துடன் இதரச் சரக்குகளைச் சேர்த்தும் கொடுப்பதுண்டு, அவித்துக் கடைந்துகொண்டு கடுகு உள்ளி மஞ்சள் இவைகளை அரைத்துக் கூட்டி அடுப்பில் வைத்து குழம்பாகக் காய்ச்சி, உட்கொள்ள நீர்க்கட்டு, நீரேற்றம், மகோதரம், பித்த பாண்டு, நீர்ச் செரிப்பு போம், நீர் முள்ளிச் சாற்றுடன் சிற்றுமணக்கெண்ணெய் சமமாகச் சேர்த்துக் கொண்டு அதில் நவாச் சாரம் பலமிட்டுக் கலக்கி, பதமுறக் காய்ச்சி வேளைக்கு ஒருகரண்டி வீதம் உட்கொள்ள பாண்டு சோகை காமாலை, மகோதரம் வயிற்றிலுள்ள பலவிதக் கட்டிகள் கல்லடைப்பு, சதையடைப்பு, கை கால் பிடிப்பு, மூலம், வெள்ளை, குன்மம் முதலிய நோய்கள் போம், புளிதள்ளி இச்சாபத்தியமாக இருத்தல் வேண்டும், இதன் விதையை இடித்துச் சூரணமாகக் கொள்ள நீர்க் கோர்வை, இரைப்பு, இருமல் இவைகள் தீரும், இரத்தம் சுத்தமாகி விந்தூறும்.

நீர்முள்ளிக்காடி, நீர்முள்ளி இலையைக் காடியில் ஊறவைத்துப் பிழிந்தெடுத்த சாறு, expressed juice of the leaves of water thistle plant soakod in vinegar, distilled vinegar combined with juice of the leaves of water thistle plant.

நீர்முள்ளிவகை, 1. ஊதா நீர்முள்ளி; 2. வெள்ளை நீர் முள்ளி; 3. பேய்நீர்முள்ளி, water thorn — *Hygrophila spinosa* alias *Astercantha longifolia*. It is an annual plant, stem erect, bluntly quadrangular; leaves opposite, very long. flowers blue, or bright violet; flowering in rainy season. It is abundant in Malabar Bengal. and common in moist places in most of part of India. It is also to be found near paddy fields, tanks, pools etc. It is full of thorns.

The root of this plant is laxative and diuretic. As a decoction, it is useful in dropsical affections, mixed with vinegar is used for promoting secretion of urine, infusion is used in swellings of the body and boils. Its seeds are a good remedy in cases of urinary diseases piles, dysuria, internal heat, diarrhoea phlegmatic anemia etc., promotes secretion of semen. Decoction of the leaves or the entire plant is highly reputed for curing cases of anemia, jaundice, abdominal tumours, dropsical swelling

etc. The burnt ashes of this plant mixed with urine of child, or goat or cow is externally applied to the parts affected by dropsical swellings. The plant is said to possess the extra ordinary virtue of removing the bad fluids of the blood, to the bladder and from there discharged as urine through the urethra, it removes the stones in the bladder and gravel in the urinary passages.

The plant is mixed with other drugs for treatment of diseases, the entire plant is boiled and pulverised or crushed and to it are added mustard, garlic and turmeric and boiled like broth and taken internally for anasarca, jaundice and dropsy. Sometimes the juice of the leaves mixed with an equal quantity of costor oil and a palam of powdered salammona 'C' is boiled down to required standard and taken in spoonfuls is said to be a highly useful remedy in cases of the said dropsical affections, jaundice, stricture of urine, stone in the urinary system and other diseases of urogenital tract, rheumatic affections, piles, gonorrhoea dyspepsia etc. For such treatment, elimination of tamarind in diet is essential. Powdered seeds are found efficacious in cases of anasarca, asthma, couge etc. It purifies the blood and increases the secretion of semen.

நீர்மூலப்படுத்தல், அடியோடு நீக்கல், as disease to cure entirely.

நீர்மூலம், தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு, see நீர்மிட்டான்.

நீர்முளி, ஓர்வகைமரம், downy many leaved tree of Beauty — Aglaiya minutiflora.

நீர்மூழ்கி, தண்ணீரில் நடந்துலாவும் பறவை, the dipper that can walk about under water — Water ozsel.

நீர்மேல் செவ்வந்தி, செந்தாமரை, red lotus.

நீர்மேல்நெருப்பு, கல்லுருவி, fire plant — Ammannia vesicatoria. It is a kind of herb cool to the touch but causing blisters after wards — Ammannia debilis; 2. கொட்டைப்பாசி, which see; 3. வழலை, mystic salt supposed to be extracted from fuller's earth; 4. ஓர்பச்சிலை, இச்சாற்றில் 2 நாழி இரசத்தை டோலா யந்திரமாகக் கட்டி எரிக்க இரசம் கட்டுமெனக் கருதப்படும், an unknown plant said to consolidate mercury which is tied in piece of cloth and hung over a pot containing this juice which is heated.

நீர்மேல்நெருப்பு, இதை அரைத்து அரையாப்பு படைக்குப்பூச எரிச்சலுண்டாகி, பிறகு ஆறி உலரும், இது வயல்களில் வளரும் சிறு செடி, உமியளவு இலை, இதனால் மகாவாத ரோகம், திமிர்வாதம் போம், an an unknown plant having small leaves and *growing in paddy fields It cures magah* vatham and thimir vatham. If applied externally, the ring worm in the groin disappears after being blistered.

நீர்மேல்பச்சிலை, see ஆகாசதாமரை; 2. தாமரை, lotus.

நீர்மேல்வெள்ளி, ஓர்வகைப்புழு, a kind of waterworm.

நீர்மை, குணம், quality; 2. தன்மை, nature, inherent quality.

நீர்மோர், மோர், butter milk, whey; 2. நீர் கலந்த மோர், buttermilk diluted with water.

நீர்யானை, ஓர் நீர்வாழ் மிருகம், இது நீர்ப்பூண்டுகளைத் தின்று வசிக்கும், இது பெரிய ஆறுகளில் வசிக்கும், a large animal chiefly found in large rivers (as Nile in Africa) living mainly on vegetable food — Hippopotamous.

நீர்வஞ்சி, தண்ணீரில் முளைக்கும் பிரம்பு, water rattan — Calamus rotang.

நீர்வடிதல், நீரொழுக்கு, which see; 2. புண்ணினின்று ஊனீர் ஒழுகல், discharge of ichor from wounds and sores.

நீர்வண்டல், தண்ணீரின் அடியில் படியும் வண்டல், sediment deposited under water.

நீர்வண்டு, தண்ணீரில் சுழலும் வண்டு, a kind of beetle found whirling on the surface of water; 2. நீராம்பல், white Indian water lily — Nympae genus.

நீர்வண்டுக்கடி, நீர் வண்டு கடிப்பதினால் உடம்பில் ஏற்பட்ட தழும்பு, a kind of ring worm due to the bite of water beetle.

நீர்வண்ணம், ஓர்வகைச் சாயம், a kind of pigment ground with water and some mucilage instead of oil — Water colour.

நீர்வல்லி, வெற்றிலைக்கொடி, beetle creeper — Piper betle; 2. see தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு; 3. see மலைவல்லி.

நீர்வல்லிக்காலா, ஓர் வகைப்புல்லூரி, a kind of parasitic plant.

நீர்வள்ளி, see நீர் வல்லி.

நீர்வள்ளிக்கிழங்கு, see தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு.

நீர்வற்றற்றேங்காய், நீர் சுண்டிய தேங்காய், ripe cocoanut with or without water 2. கொப்பறைத்தேங்காய், dried cocoanut kernel.

நீர்வாகை, நீர் வாழை, which see.

நீர்வாங்கல், சல தோஷத்தைப் போக்கடித்தல், getting one self freed from cold (nasal catarrh); 2. ஈயம், இரசம் முதலியவகைகளினின்று நீர்த் தன்மையைப் போக்கி வெள்ளியாக்கல் (in Alchemy) getting rid of the fluid nature or watery property of metals like tin, mercury etc., thereby converting them into silver.

நீர் வாசி, see நீர்ப்பாசி; 2. தண்ணீரால் நோயைக் குணப்படுத்தல், water cure.

நீர்வாசியாக்கல், தாதுக்கள் கலந்துள்ள நீரைக் கொடுத்து நோயைக் குணப்படுத்தல் a mode of treating diseases by frequent use of mineral waters both internally and externally - Watercure. 2. தண்ணீரை மந்திரித்துக் கொடுத்து நோயைக் குணப்படுத்தல் (in Mantric Science) treating diseases by water through magic spell.

நீர்வாத்து, நீரில் வாழும் வாத்து, இதற்குக் காட்டுவாத்து என்றும் பெயர், ஆண் இனம் மூக்கு மஞ்சள் கலந்த பச்சை நிறம், தலை கழுத்து பளபளப்பான பச்சை நிறம் கழுத்தைச் சுற்றிலும் வெண்மை, பார்பு, தோள் மங்கல் சிவப்பு, வயிறு சாம்பல் நிறம், வரிகள் வாய்ந்தது, கால்கள் மஞ்சள், 2 அடி நீளம், தின்பதற் குதவும், பெண் இனத்திற்கு மிக்கவித்தியாசமுண்டு, fen-duck-waterduck. It is also called wild duck. Mallard — Anasboschas. Bill yellowish green, head and neck shining pure green; whitecollar round the neck part of the breast and shoulders chest nut colour, breast and belly gray marked with lines; legs orange yellow, 2 feet in length, very good for eating. Female greatly differs from male.

நீர்வாயு, water gas.

நீர்வாரம், குளநெல், a kind of paddy; 2. தினை, Italian millet.

நீர்வாழி, நீர் வாழ்வன, those living in water—Aquatic.

நீர்வாழை, நீர் வாகை, இதற்கு இராவண வாகை அல்லது சீமை வாகை என்றும் பெயர், இதில் வாழையைப் போல் நீருள்ளதால் இதற்கிப்பெயர், அன்றியும் வாழையைப் போல் இலையின் அடிக் காம்பு கனதி, நீளம், அகலம், ஆனால் இவ்விலைகள் தண்டைச் சுற்றிலுமல்லாமல், நேர்நேராக விருக்கும், மரம்பார்வைக்கு வறியைப் போல் தோன்றும், இலைகளின் அடித்தண்டில் தண்ணீர் இருக்கும், வழிப்போக்கர்கள் தங்களுக்கு தாகவிடாய் வரும்போது இம் மரத்திலுள்ள தண்ணீரை உபயோகப்படுத்தித் தாகத்தைத் தீர்த்துக்கொள்வார்கள். நிலத்திலிருந்து உச்சிவரையிலும் அடுக்கடுக்காய் நேர்வரிசையிலுள்ள இலைகள் அனேகம், 30 அடி உயரமிருக்கும், travellers' palm or Madagascar palm — Ravenalia Madagascariensis. As it contains water like plantain tree and the leaves resembling those of the plantain, the tree is named so. Thick succulent stem, long board leaves like those of the plantain tree but not rising round the stalk but in two lines on opposite sides, tree presents an appearance of a large open fan, it contains fresh water in the thick firm ends of the stalks of the leaves and so travellers passing by the side would make use of this water collected in the tree, when they feel thirsty. The tree is about 30 ft. from the ground to the lowest leaves.

நீர்வாழைக்காய், மீன், இது மறைவாகச் சொல்லும் பெயர், an euphemistic term for fish.

நீர்வாழையங்கம், மீனெலும்பு, fish bone.

நீர்வாழ்செந்து, தண்ணீரில் வாழும் பிராணி, aquatic creature

நீர்வாழ் பறவை, தண்ணீரில் வாழும் பட்சிகள், water birds.

நீர்வாளம், நேர்வாளம், which see.

நீர்வாளி, நீர்க்காங்கு, false fern tree — Filicium decipiens.

நீர்விளா, நீரில் விளையும் விளாச் செடி, wood apple growing in water.

நீர்விசர்க்குழல், கோசத்தின் அடிப்பாகத்திற்கு சமீபத்திலுள்ள ஓர் குழல், the canal by which the urine is conducted from the bladder and discharged — Urethra.

நீர்விடல், மூத்திரம் பெய்தல், making water, urining; 2. தண்ணீர் கொட்டல், pouering water; 3. இந்திரியம் விடல், discharging semen; 4. வியர்த்தல், perspiring.

நீர்விட்டான், see தண்ணீர் விட்டான்.

நீர்வியாதி, see நீரழிவு.

நீர்விரியன், தண்ணீரில் வாழும் விரியன் பாம்பு, water viper—Ophidii viperiformis.

நீர்விரை, தண்ணீர் கொண்ட பிடுக்கு, a circumscribed collection of fluid in the Scrotum — Hydrocele.

நீர்விளா, குட்டிவிளா, small wood apple tree — Feronia elephantum; 2. மாவிலங்கை, waterwood apple — Capparis nurvala.

நீர்விளாவல், தண்ணீர் விளாவல், adding or mixing cold water.

நீர்விளைவமை, உப்பு, common salt.

நீர்வீக்கம், நீரேற்றத்தினல் உடம்பில் பல பாகங்களில் காணும் வீக்கம், swelling in many parts of the body due to accumulation of fluids in the cavities or tissues of the body — Oedema.

நீர்வீழ்ச்சி, நீர்அருவி, water falls.

நீர்வெட்டிக்கொட்டை, see நீர்வெடிமுத்து.

நீர்வெடிமுத்து, see நீரடிமுத்து.

நீர்வெள்ளரி, வெள்ளரிக்காய், water cucumber — common cucumber — Cucumis sativus.

நீர்வேட்கை, தண்ணீர்த் தாகம், thirst for water.

நீர்வேட்டல், see நீர்வேட்கை.

நீர்வேலிப்பாசி, கடற்பாசி, sea moss.

நீர்வேம்பு, நீரில் முளைக்கும் வேம்பு, அதாவது நீர்க்கொடி (வேப்பம்பாசி), ferns, brake fern — Pteris genus; 2. பரனை அல்லது தாவுங்கொடி, common brake fern — Pteris aquilina; 3. கடற்பாசி, sea mass; 4. கடற்காளான், sea fungus, sea mushroom.

நீர்வைத்தியம், தண்ணீர் வைத்தியம், water-cure — Hydropathy; 2. எல்லா நோய்களையும் தண்ணீர் மந்திரித்துக் கொடுத்துக் குணப்படுத்து மோர்வகை வைத்திய முறை, a particular system of treatment which professes to cure all diseases by the use of water through magic spell.

நீர்வைத்தியன், தண்ணீரைக் கொண்டு வைத்தியம் செய்பவன், hydropathist; 2. மூத்திரத்தைப் பரிசோதித்து நோயைக் குணப்படுத்துபவன், one who divines diseases by examination of urine water doctor.

நீல, நீலவர்ண, azure; 2. பிராணிகளின் முதற்பெயர், mammals first term as நீலமந்தி; 3. பூண்டின் முதற்பெயர், நீலக்கொடிவேலி, plants first term as நீலகொடிவேலி; 4. மொழியின் இறுதிப்பெயர், words suffix of second term as இந்திரநீலம், sapphire.

நீலகண்டசெயநீர், சாகாவுப்பு செயநீர், a pungent liquid extracted from the mystic salt obtained from the foetus by a secret process known only to Siddhars. It is known by its perculiar virtue of averting death; 2. துருசைப் பிரதானமாக கொண்டு செய்யும் செயநீர், a pungent liquid prepared with copper acetate as chief ingrident.

நீலகண்டதிருவிஷம், ஓர் கொடிய விஷம், a virulent poison; 2. see நீருவிஷம்.

நீலகண்டமந்திரம், ஓர் சிவமந்திரம், இதை இலட்சம் தரம் செபித்தவன் சித்தனெனக் கருதப்படும், a holy mantram relating to Siva. He who chants this mantran one lakh times is considered to be a Siddhar.

நீலகண்டம், பெரிய முள்ளங்கி, country raddish of a bigger variety — Raphanus sativus; 2. கட்டுக்காடை, Indian jay — Coracias indica.

நீலகண்டவாலை, ஓர்வகை வாலுகாயந்திரம், a variety of sand bath.

நீலகண்டனிலை, வெற்றிலை, betel leaf — Piper betle.

நீலகண்டன், துரிசு, blue vitriol — Copper acetate; 2. ஓர்பூரம், a kind of mineral compound; 3. முருங்கை, horse raddish.

நீலகண்டி, நீலகண்டமுள்ள ஓர்வகைப்பாம்பு, a kind of snake with throat and breast shining azur blue — Cyancula indica.

நீலகத்திரி, நீலவர்ணமுள்ள ஓர் வழுதுணை, blue brinjal — Solanum melingena.

நீலகந்தி, ஓர்வகைக் கெம்பு, a kind of ruby with blue lustre.

நீலகமலம், நீலச்சாயலுள்ள ஓர்வகை உயர்ந்த வைரம், a superior diamond with blue lustre; 2. நீரிலாற்பலம், blue Indian water lily — Nymphae stillata.

நீலகம், கருப்பு, impure or black salt; 2. blue vitriol copper acetate.

நீலகாசம், கண்ணின் கருவிழியைப் பற்றிய ஓர் கண்ணோய், இதனுல் தலை நொந்து கண் மணியில் வலியுண்டாகி, பாசிபோல் நீர் படர்ந்து, நாளுக்கு நாள் கண்புகைந்து நுட்பமாக நீர் வடிந்து, பாவையானது கருவிளப்பூநிறமடைந்து அதனுல் ஒளி மயங்கி காணும், a disease relating to the black of the eye associated with the affection of the lens. It is marked by the following symptoms: head ache, pain in the pupil, accumulation of bad or morbid fluid in the cornea, progressive dullness of vision, scanty discharge of water, change of colour of the lens into azure blue; 2. கருவிழியின் நடுவிலுள்ள நிறத்தை நீல நிறமாக மாற்றி விழியைக் கல்லுபோல் வெகு கடினமாக இருக்கி உள்ளுறுப்புகளை உருமாறச் செய்யுமோர் வகைக் கண்ணோய்; இது மனவருத்தத்தினுல் தலைவலி பித்தரோகம் இவைகள் உண்டாகி நாளுக்குநாள் பார்வையை மிகுதியாகக் குறைக்கும், நாட்பட்ட வியாதியானுல் தீர்வதரிது; disease in which the black of the eye is completely turned into blue. 'It is marked by tense intraocular pressure resulting in hardness of the eye ball and atrophy of the optic disk — Glaucoma.

It is said to be due to mental worry giving rise to disease as head ache, bilious disorders etc and consequently attacks of dimness of vision which at any time may become rapid and end with total destruction of the eye.

நீலகாந்தி, ஓர் வகை நீலபுட்பம், a kind of azure blue flower; 2. நீலம், sapphire; 3. நீலவொளி, blue brilliancy; 4. கழியைப் பற்றிய ஓர் வகைக் கண்ணோய், a kind of eye disease affecting the pupil.

நீலகாம்போசி, நீர்ப்பூலா, அல்லது பூலா, black honey shrub; — Phyllanthus multiflorus.

நீலகிரிகரணி, நீலக்காக்கணம், blue mussell shell creeper — Clitoria ternatea (typica).

நீலகிரிகாஞ்சிரைப் புல்லுருவி, நீலகிரிமலையில் விளையும் எட்டி மரத்தின் புல்லுருவி, a parasite plan grown o· the branches of Nilgiri nuxvomica tree — Nigiri nuxvomica loranthus.

நீலகிரிகாஞ்சொறி, நீலகிரியில் முளையும் காஞ்சொறி, இதன் கொழுந்து விஷத்தன்மையது, பூக்களைத் தலைவலிக்காக நெற்றியில் கட்டலாம்; இப் பூவை மலையர்கள் தின்பார்கள், இதினின்று ஓர் தித்திப்பு தயாரிக்கலாம்; இதன் கட்டை அடுப்பு விறகெரிக்கவுதவும், Nilgiri nettle, itching plant — Girardina hetero phyllo. Young leaves poisonous; flowers medicinally applied to forehead for headache they are eaten by hill tribes, flowers make a sub acid jelly, used for fuel charcoal.

நீலகிரிசண்பகம், நீலகிரியில் விளையும் ஓர் வகை சண்பகம், இதன் பூ வெண்ணிறம், சிலசமயம் மஞ்சள் சாயலுமுண்டு, மழைகாலத்தில் பூக்கும், Nilgiri champak — Michalia nilgirica alias M. pulneyansis. Flowers white sometimes with yellow tinge, flowering in rainy seasons. It is a Magnolia - like tree.

நீலகிரி பூமரம், சிவந்த பூக்களையுடைய ஓர் குட்டையான மரம், dwarf rose bay - large ixora — Rhododendron aboreum.

நீலகிரியூதாப்பூ, நாய்ப்பாலை, Indian ipecacuanha — Asclipias asthmatica.

நீலக்கடம்பு, நீலவர்ணக்கடம்பு, blue cadamba — Stephegyne geneus.

நீலக்கடம்பை, நீலநெல்லி, lowly nelly, Madras phyllanthus — Phyllanthus Madras patensis see நீலநெல்லி.

நீலக்கட்டி, நீலநிறக்கட்டி, blue abscess; blue boil.

நீலக்கத்திரி, நீலநிறக்கத்திரி, see நீலக்கத்திரி.

நீலக்கபித்தம், மாங்காய், mango — Mangifera indica.

நீலக்கல். இராசவர்த்திக்கல், one of the two inferior varieties of gem with yellow specks — Lapis Lazuli; 2. துரிசு, blue vitriol — Copper acetate; 3. பெர்சியா தேசத்திய நீலவர்ணக்கல், இது தாம்பூரச் சத்து அமைந்த ஓர் மிருகத்தின் பல். blue gem from Persia. It is the tooth of an animal penetrated with blue calx of copper.

நீலக்கள்ளி, அறுகோணக்கள்ளி, six angled torch light — Cercus hexagonus.

நீலக்காக்கட்டான், நீலக்காக்கணம் கொடி, mussell-shell creeper with blue flowers — Clitoria ternatea (typica).

நீலக்காக்கணம், see நீலக்காக்கட்டான்.

நீலக்காரநீர், சதை, முளை பரு முதலியவை களைக் கரைக்கவேண்டி இரணங்களுக்கு துணியில் நனைத்துப் போடும் ஓர் வகைத் தண்ணீர் மருந்து, a pungent liquid preparation for dissolving flesh, pimple, wart or any hard portion or over growth in a wound. A piece of cloth is soaked in the liquid and applied to the wound; 2. துரிசு நீர், a solution of blue vitriol also used for wounds.

நீலக்காரம், துரிசு, blue vitriol — Copper acetate. 2. see நீலக்காரநீர்; 3. சங்கு, மயில் துத்தம், பால்துத்தம், வெள்ளைப் பாஷாணம், நீலம் அல்லது வெள்ளைத்துணி, சுட்ட சாம்பல், இவைகளை அரைத்து விரணங்களின் மேல் தூவ ஆறும், காரமருந்து, chunk (white) copper sulphate, zinc sulphate, white arsenic, ash of blue or white piece of cloth, all these are ground into fine powder and used as dusting powder to heal very bad ulcers.

நீலக்காலி, அவுரி, Indigoplant — Indigofera tinctoria; yields blue dye; 2. ஓர் வகை நண்டு, a kind of crab so called from its blue legs.

நீலக்கிரந்தை, விஷ்ணுகரந்தை, Vishnu's basil — Sphaeranthus indicus.

நீலக்குக்கில், அரபிக்குக்கில், Arabian bolellium with a bluisntinge — Balsmodendum mukul. It is a resin from a small thorny tree. It is so called from being a product of Arabia.

நீலக்குமிழ், குமிழ்க்கொடி, small Cashmere tree—Gmelina asiatica alias Gordonia obtrosa.

நீலக்குருந்து, முவிலைக் குருந்து, three leaved wild lime — Trichilia spinosa.

நீலக்கொடி, கருங்குவளை, blue Indian water lily, blue nelumbo — Monochoria vaginalis.

நீலக்கொடி வேலி, நீலசித்திர மூலம், blue flowered lead wort — Plumbago capensis.

NOTE: This should not be confounded with கருங்கொடிவேலி, which is a quite a different variety. It is an unidentified plant supposed to be found grown in Pothigai Hills near Tinnevelly. It is used for rejuvenation but in some books it is synomously used.

நீலக்கொண்டி, புல்லாமணக்கு, creeper ammanac, small castor plant — Sebastiana chamaelea.

நீலக்கொழுந்து, உலோகங்களை உருக்கும் போது நெருப்பில் காணப்படும் நீலவெளிச்சம், a blue glow found when melting metals.

நீலங்காலி, see நீலஞ்சோதி.

நீலசம்பங்கி, ஓர் வித நீலசம்பங்கி, blue champauk — Polianthus tuberosa.

நீலசம்பு, சம்புநாவல், jaumoon tree — Eugenia jambolina.

நீலசம்பூடம், ஓர் வகை நாவல், a variety of Jamoon — Eugenia genus.

நீலசாமந்தி, நீலநிறசாமந்திப்பூ, — a blue variety of chrysanthemum.

நீலச்சிகை, நீலச்சிகைப்பூடு, blue crest plant — Plumpago zeylanica.

நீலச்சித்திரமூலம், see நீலக்கொடிவேலி.

நீலச்சிரா,

நீலச்சுழல்வண்டு, தண்ணீரிற் காணும் நீலநிறமான சுழல்வண்டு, a blue whirling beetle found on the surface of water.

நீலச்சூலி, மூவிலைக்குருந்து, see நீலக்குருந்து.

நீலஞ்சூத்திரன், புட்பராகம், a kind of white stone — Lupis lazuli.

நீலஞ்சோதி, திருகுகள்ளி வேர், the root of the twisting spurge tree — Euphorbia tortilis (root of); 2. சோதிவிருட்சம், a tree luminous in the dark; 3. கற்பவகையிலொன்று; one of the classified rejuvenating drugs; 4. புல்லூரி, a parasitic plant — Loranthus genus.

நீலதரு, தெங்கு cocoanut, tree — Cocos nuciferra; 2. see நீலத்திருவாத்தி.

நீலதுத்தம், மயில்துத்தம், blue vitriol — Copper acetate.

நீலத்தாமரை, கருங்குவளை, blue nelumbo—Monochoria vaginalis.

நீலத்திருவாத்தி, பெரிய ஆத்தி, purple mountain ebony—Bauhimia purpurea.

நீலத்துத்தம், மயில் துத்தம், see நிலத் துத்தம்.

நீலத்தூரி, நீல ஊமத்தை, a variety of datura bearing blue flowers — Datura fastuosa.

NOTE :—This should not be confounded with கருமத்தை a quite distinct black variety used by Siddhars for rejuvenating their bodies.

நீலநாரை, நீலநிறநாரை, blue stork, indian bustard — Eupodolis edwardsii .

நீலநிரியாசம், வேங்கைப்பிசின், gum of kino rosewood tree — Pterocarpus indicus.

நீலநீர்க்குண்டி, நீல நொச்சி, blue notchy — Justicia gendarussa.

நீலநிறக்கள்ளி, see நீலஞ்சோதி.

நீலநிறக்காலி, see நீலநிறக்கள்ளி.

நீலநிறக்கொடிவேலி, see நீலக்கொடிவேலி.

நீலநிறக்காளி, see நீலஞ்சோதி; 2. துரிசி, blue vitriol — Copper sulphate.

நீலநெல்லி, see நில நெல்லி.

நீலநொச்சி, see நீலநிர்க்குண்டி.

நீலபங்கம், கருஞ்சேறு, black mire.

நீலபடிகம், நீலப்பளிங்கு, blue crystal stone.

நீலபதுமம், நீலத்தாமரை, see நீலோற்பலம்.

நீலபம், தேனீ, honey bee.

நீலபாஷாணம், ஓர்வகை வைப்புபாஷாணம். a kind of prepared arsenic. It is prepared as said below. மச்சமுனி (800) சொல்லிய படி, கெவுரி, லிங்கம், வீரம், கெந்தி, சிலை, தாரம், சூதம், நாகம், இவைகளை குழைய பொடித்து, குப்பியிலிட்டு தாழியில் மணலிட்டு வைத்து, தீயை எரித்திடு 22 சாமம்பின் சரக்கு கட்டி குளிர்ந்த பின் குப் பியை உடைத்து எடுத்துப்பார்க்க பழுத்து நீலவர்ணமான கட்டியாயிருக்கும்.

நீலபுட்பசேவிதம், கண்டங்கத்திரி, yellow berried night shade — Solanum jacquini.

நீலபுட்பம், அவுரி, indigoplant — Indigofera tinctoria; 2. எட்டிமரம், nuxvomica tree — Strychnos nuxvomica; 3. மயில் துத்தம், blue vitriol — Copper acetate; 4. விஷ்ணு கரந்தை, see நீலபுட்பி; 5. நீலஞ்சோதி, which see; 6. நீலநிறப்பூ, any blue flower; 7. நொச்சி, five lobed notchy — Vitex negundo.

நீலபுட்பாசம், விஷ்ணுகாந்தி, Vishnu blue — Evolvulus alsinoides.

நீலபுட்பி, விஷ்ணுகரந்தை, Vishnu's basil — Sphaeranthus indicus.

நீலபுட்பி, விஷ்ணுகாந்தி, see நீலபுட்பாசம்.

நீலபுட்பிகை, see நீலபுட்பம்.

நீலப்பசு, நீலநிறப்பசு, blue cow — Portux pictus.

நீலப்பத்திரம், see நீலபதுமம்.

நீலப்பிசின், கற்பூர மரம், camphor tree — bluegum — Eucalyptus genus.

நீலப்பிட்டம், நீலநிறச் சதையுள்ள பிட்டம், blue coloured buttocks — Blue bottom.

நீலப்பிரமி, பிரமிப்பூடு, Indian brami — Gratiola monnierii.

நீலப்புறு, கோயிற்புறு, blue rock pigeon — Colomba intermedia.

நீலப்பூ, See நீலபுட்பம்.

நீலமணல், கருமணல், black sand.

நீலமணி, பனைமரம், palmyra tree — Borassces flabellifer; 2. ஓர் இரத்தினம், blue gem — Sapphire.

நீலமணிகாசம், see நீலகாசம்.

நீலமண்டலம், சிற்றீச்சை, small date fruit — Phoenix farinifera.

நீலமந்தி, கருங்குரங்கு, black monkey — Macacus silenus.

நீலமருந்து, அவுரி, indigo plant — Indigofera tinctoria.

நீலமலிக்கம், வில்வம், bael fruit tree — Crataeva religiosa.

நீலமல்லிகை, see நீலமலிக்கம்; 2. நீலநிற மல்லிகை, blue Jasmine — Agle marmelos.

நீலமாதகம், see நீலமார்க்கம்.

நீலமார்க்கம், கையாந்தகரை, eclipse plant — Eclypta prostrata.

நீலமாலிகம், விஷ்ணுகரந்தை, see நீலபுட்பி.

நீலமுள்ளி, நீலாம்பரம், thorny sky blue, fragrant sky blue — Daedalacanthus nervosus.

நீலமேகம், மூத்திரமானது இந்திர நீலத்தைக் கரைத்துவிட்ட தண்ணீரைப் போல் இறங்கும், ஓர் மேகநோய், இது நுரையாயும் பளபளப்பாயு மிருக்கும், இது வெத அபூர்வமாய்க் காணும், a venereal disease attended with bluish dark coloured urine which is brothy and transparent. It is a morbid urine found in certain rare cases — Melanuria.

நீலமேனியன், துருசு, blue vitriol — Copper acetate; 2. பாம்புகடி முதலியவைகளால் விஷமேறி உடம்பெல்லாம் நீலம் பூத்தவன், a blue bodied person bitten by snakes or by other means of poisoning; 3. ஓர்கடற்சுறு, a kind of blue sea shark.

நீலம், see கருங்குவளை; 2. அவுரி, indigo plant — Indigofera tinctoria; 3. நஞ்சு, poison; 4. அஞ்சன பாஷாணம், which see; 5. கறுப்பு, blackness; 6. நீலநிறம், purple or blue colour; 7. உபரச வகையிலொன்று, one of the 120 kinds of natural substances classified according to Tamil Medical Science; 8. இருட்டு, darkness; 9. காற்று, wind; 10. நீலமணி, sapphire; 11. பனைமரம், the palmyra tree

நீலம்படர்தல், உடம்பு நீலம் பூத்தல், இது கடியினாலும், விஷங்கொள்வதாலும் உண்டாகும், body becoming blue due to poisoning or by poisonous bites, blue discolouration of the skin — Cyanoderma; 2. பிறந்த குழந்தைகளுக்கு உடல் நீலம் பூர்த்தல் உண்டு, See கருங்கிரந்தி; 3. குழந்தை பிறந்தவுடன் இருதயத்திலிருக்கும் fosaovalis என்னும் துவாரம் தூர்ந்து பூரணமாக அடைப்பட வேண்டும், அப்படி அடைப்படாது கொஞ்சம் திறந்திருப்பினும் அசுத்தமான இரத்தம் சுத்தஇரத்தத்துடன் கலந்து உடம்பில் பரவும், அதனால் உடல் நீலநிறமாகும், due to the improper closer of fosaovalis, venous blood spreads in the body and causes the blue discolouration.

நீலம்பாய்தல், See நீலம்படர்தல்.

நீலம்பாரித்தல், see நீலம்படர்தல்; 2. இருதய அமைப்புக் கெடுதியால் இரத்தக் கேடடைந்து, உடம்பு அதிக நீலநிறமாதல், blueness of the skin, often due to cardiac malformation causing insufficient oxygenation of the blood — Cyanosis; 2. சீலைப்பேன் கடி முதலிய நோயினால் உடம்பில் ஏற்படும் நீலநிறத் தழும்புகள், blue patches on the body seen in certain diseases as pediculosis — Maculae caeruleac.

நீலம்பாலை, பாலை, blue dying rose bay — Wrightia tincloria.

நீலம்பிரமி, see நீலமுள்ளி.

நீலம்பூரித்தல், see நீலம்பாரித்தல்.

நீலம்பூர்த்தல், கண்கள் நீலநிறமாக மாறுதல், இது ஓர் மரணக்குறி, bluish discolouration of the eyes, which is considered as a symptom of death; 2. இரத்தக் கேட்டினால் கண் நீலநிறமாதல், bluish discolouration of the eyes in Cyanosis.

நீலரெங்கு, நீலவர்ணம், blue colour; 2, துரிசு, blue vitriol; 3. நீலிச்சாயம், indigo dye.

நீலரெத்தினமணி, see நீலரெத்தினம்.

நீலரெத்தினம், நீலமணி, Sapphire.

நீலரோகம், இரத்தவோட்டக் குறைவினாலும், இரத்தம் சுத்திபடாத காரணத்தை முன்னிட்டும் உடம்பை நீலநிறமாகச் செய்யும் ஓர் நோய், a disease in which the body is rendered blue or has a blue tint arising either from imperfect circulation of the blood or due to in sufficient oxygenation of the blood — Cyanosis, blue disease.

நீலவச்சிரம், வச்சிரக்கல், நீல சொலிப்புள்ளது, a diamond with a blue tinge.

நீலவந்தி, நீலநிற அந்திமல்லிகை, evening jasmine of a blue colour.

நீலவர்ணத்தைலம், வராகத்தைக்கீறி அதனுள் தாளகம், வீரம், கெந்தி முதலிய மருந்துகளைப் புகட்டி, பூமியில் புதைத்து, புழுக்க வைத்துப் பிறந்த அப்புழுக்களினின்று வடிக்கும் ஓர்வகைத் தைலம், இது வாதத்திற் குபயோகப்படும், a medicated oil prepared as follows for use in Alchomy — An incision is made in the body of a pig and orpiment, corrosive sublimate and

sulphur are inserted into its body and then buried deep under the earth. Time is allowed until the body is decomposed and worms are formed and when these worms are sufficiently developed, they are unearthed and taken out. Oil is extracted from these worms and it is said to be of a blue colour.

நீலவர்ணமேனி, நெட்டிதளம், an unknown plant, See Bogar's vocabulary (போகர் நிகண்டு).

நீலவல்லி, நீல அல்லி, (நிலம் + அல்லி) நீலோற்பலம், blue Indian water lily — Nymphae stellata.

நீலவல்லிக்கிழங்கு, நீல அல்லிக்கிழங்கு, bulb of Nymphae stellata.

நீலவழுதலை, நீலநிறக் கத்தரிக்காய், blue coloured brinjal, see நீலக்கத்திரி.

நீலவிஷம், பாம்பு விஷம், snake poison.

நீலவேலி, See நீலக்கொடி வேலி.

நீலன், கருங்குரங்கு, blue black monkey — Macacus genus; 2. துருசு, blue vitriol; 3. கருநெல்லி, blue black gooseberry.

நீலா, கண்டத்திற்கு இரு பக்கத்திலுமுள்ள காரிரத்தக் குழல்கள், large veins one on either side of the neck by which blood is carried from the head to the heart — Jugular vein (external).

நீலா, அவுரி, indigo plant — Indigofera tinctoria.

நீலாங்கம், மலைத்தேன், mountain honey.

நீலாங்கு, நீலநிறப்புழு, blue earth worm.

நீலாசயம், கோசத்திராவகம், secreation of an organ.

நீலாஞ்சனக்கல், 100 வருஷத்திய அண்டங் காக்கைத் தலையில் இருக்கும் ஓர்வகைக் கல், இக்கல்லை உள்ளங் கையில் வைத்துப் பார்க்க பூமிக்குள் இருக்கும் நிதிகள் தோன்றும், a stone of or calculus in the head of a currion crow living over 100 years. When the stone is kept in the palm of the hand and gazed at carefully, hidden treasures are said to appear distinctly.

2. டில்லியில் பூமிக்குள் விளையும் சுருமாக் கல்லின் அடிமட்டத்தில் பாறையாக வளர்ந்திருக்கும் ஓர்வகைக்கல், below the earth in Delhi will be found collyrium in layers under which on the surface of separation occurs in rhomboid prisms sulphuret of antimony. Antimonium sulphuretum.

NOTE—1. This generally found in the regions along the Indus in India. Greater part of native antimony met with in bazaars is now brought from Siam. It was also exported from Egypt. It is sold in the bazaars of India under the Hindustani names of Surma (சுருமா), Unjan (அஞ்சன்), Kul (கல்) Sulphuret of lead is often included under the name of சுருமா, but it was found to be sulphate of Strontia. Another lighter and softer variety was found to be fiberous gypsem. See அஞ்சனக்கல்.

NOTE—2. Antimony is nearly always accompanied by some arsenic. It occurs combined with oxygen as 1. antimony bloom $Sb_2 O_3$; 2. antimony ochore $Sb_2 O_4$; 3. combined with sulphur as grey antimony $Sb_2 S_3$; 4. red antimony $Sb_2 S_2 O$. Some of the early writers confused bismuth with antimony. It is said that one man's life is too short to be perfectly acquanited with all the mysteries of antimony.

நீலாஞ்சனக்கல், இது கடைகளில் சுருமாக் கல் என வழங்கும், இது வியதா பேதகாரி, சுவேதகாரி, வமனகாரி அதாவது இது நோயை மெதுவாகக் குணமாக்கி ஆரோக்கியத்தை உண்டாக்குந் தன்மையது, அன்றியும் வியர்வையையும், வாந்தியையும் உண்டாக்கும், இதை நமது நாட்டு வைத்தியர் களும் யுனானி வைத்தியர்களும் பலவிதமாக மருந்தில் உபயோகிப்பார்கள், இது நாட்பட்ட சருமநோய், கோளவீக்கம், மேகக் கிரந்தி, திராவாதப் பிடிப்பு, முதலிய நோய் களுக்குபயோகமாகும், இது கால்நடைப் பிராணிகள் வைத்தியத்திலும் உபயோகமாகும், இதை மகமதியர்கள் சாயமேற்றவும், கண்ணீற்குக் குளிர்ச்சியாயிருக்க வேண்டி மைத்தீட்டவும், பெண் பிள்ளைகள் புருவத்திலும் கண் இரப்பையில் மைதீட்டுவதற்கும் உபயோகிப்பார்கள், Sulphurated antimony — Antimonium sulphuratum. It is also known as Soorma cull in bazaars. It is aterative, diaphoretic and emetic. Native physicians as well as Unani doctors are us-

ing it in their medicine in several ways. In chronic skin diseases, glandular swellings, secondary sphilis and chronic rheumatism it has been employed with great advantage. It is also used in veterinary practice along with other medicines for cutaneous diseases. It is employed by Muslims for dying and cooling the eyes and also by the females for painting the eye brows and eye lashes.

NOTE — Antimony exists principally in combination with sulphur or oxygen. The metal is bluish white lustrous and brittle. It is mush used in making alloys. Black antimony (கருநிமிளை) — Antimonium nigrum is a native sulphide of antimony. ($Sb\ S_3$ or $Sb_2\ S_3$) is purified from siliccous matter by fusion and afterwards reduced to fine powder when it will be found to be greyish black.

நீலாஞ்சனக்கல், கருப்புக்கல், black antimony — Antimonium nigrum; 2. துரிசு, blue vitriol.

நீலாஞ்சனச்சத்து, நீலாஞ்சனக்கல் சுத்தி செய்த உலோகம், purified antimony metal — Antimonium.

நீலாஞ்சனத்தூள், நீலாஞ்சன பற்பம், oxide of antimony — Antimonium oxidum; 2. பொடிசெய்த நீலாஞ்சனக்கல், powder of antimony — Antimonium pulvis; 3. கருப்பு நீலாஞ்சனப்பொடி, a greyish black crystalline powder known as black antimony — Antimonium nigrum.

NOTE — Black antimony (of the Sindhu Mountain) removes several diseases of the eye such as irritation, burning, hyper secretion of the mucous painful lachrymation. and renders the eyes beautiful and enables them to stand the flare and the wind.

நீலாஞ்சனம், காரீயம், hard lead pewter; 2. அஞ்சனக்கல், sulphate of antimony; 3. கருநிமிளை, Stibium.

நீலாதாரம், ஆகாசக்கொடி, சிதை நூல், இது ஓர் வேரில்லாப் பூஞ்செடி, புல்லுருவியைப் போன்றது, பூக்கள் கொத்தாயிருக்கும், சிறியன; வெள்ளை நிறம், இதன் விதைகள் வாயுவைப்போக்கி சீரணசக்தியைக் கொடுக்கும், நோயைத் தணிக்கும்; இதன் ஊறற் கஷாயம் புண்ணின் அசடைப்போக்கும். இதன் காய்ந்தப் பூடு சாயம் நனைக்க உபயோகப்படும், இதன் வேரைக் கண்டால் அஷ்ட ஐஸ்வரியமும் உண்டாவதுடன் தன்னை ஒருவரும் காணாச் சக்தி இதற்குண்டு sky creeper, sitas thread — Cuscuta reflexa alias C. verucosa. It is a parasitic herb; flowers racemose each flower; pedicled flowers small, white, seeds carminative and an anodyne cold infusion is given as a depurative. The dried plant is used as a dye. There is a proverb that he who finds the root of this plant will become possessed with bound-less riches and the power of invisibility.

நீலாட்சம், அன்னப்பறவை, swan.

நீலாம்பரம், மஞ்சட்செம்முள்ளி, இதன் பூ வெளிர் நீலமாயிருக்கும் முட்களுள்ளது, blue nail dye — Barleria strigosa; 2. see நீலாம்பரி; 3. வெள்ளை நீலாம்பரம், white nail dye — Barleria iristata.

நீலாம்பரி, கருப்பு நீலாம்பரி, black nail dye — Ecbolium linneanum alias Justicia ecbolium.

நீலாம்புசம், கருங்குவளை, black waterlily. blue lotus — Monochoria vaginalis

நீலாம்புரி, காசாங்கம், அதாவது காசாவின் சமூலம், the entire iron wood tree — Memycylon edule; 2. நிலவு, moon; 3. நீலாம்பரி, which see.

நீலாம்புரியாள், அலரி, Oleander — Nerium odorum.

நீலாரம், நீவாரம், which see.

நீலி, அவுரிச் செடி, which see; 2. நீலநொச்சி, blue nochy—vitex negundo, 3. துரிசு, blue vitriol; 4. நீலப்பூமருதோன்றி, fragrant nail dye with blue flowers — Lawsonia genus; Lrwsonia spinosa; 5. நீலபாஷாணம், which see; 6. கருங்குட்டம், black leprosy; 7. see நீலாம்பரம், 8. நாகத்தின் கீழ்வரிசைப் பல், the lower set of teeth in cobra.

நீலிகம், தண்ணீருக்கேற்படும் சுரம், fever occuring to water.

நீலிகற்பம், கிழவயதை மாற்றி பால்ய வயது கொள்ளும்படிக்கு நீண்ட ஆயுள்வரை இருக்கவும் கொள்ளும் கற்பமூலிகை; இதைச் சூரணம் செய்து மற்ற செந்தூர வகைகளோடு சேர்த்து சாப்பிடவேண்டும், a rejuvenating drug taken for longevity; The indigo plant which is dried in shade and powdered is mixed with red oxide of iron or other minerals and teken internally as prescribed Siddhars' book.

நீலிகாரோகம், வாத பித்தாதிக்கத்தினால் முகம் சிறுத்து, கறுத்து, வட்டமான மச்சங்களையுண்டாக்கும் ஓர் சரும நோய், a cutaneous affection marked by diminution and darkening of face, and by round patches all over the face. It is said to be due to excess of the two humours — wind and bile in the system; 2. கண்ணின் பார்வையைக் கெடுத்துக் குருடாக்கும் ஓர் கண்ணோய், an eye disease in which the lens is affected thereby causing blindness, see இலிங்கநாசம்.

நீலிகை, அவுரி, indigo plant — Indigofera tinctoria.

நீலிக்கற்கோதனம், காமாலைக்காக கொடுக்கும் ஆயுள்வேத மருந்து, an Ayurvedic preparation given for jaundice.

நீலிசம், பசலை, spinach — Portulaca qudrifida.

நீலிச்சொரி, சொரிவெழுக்கை, an unknown plant.

நீலிபட்சி தோஷம், குழந்தைகளுக்கு உண்டாகும் ஓர் வகை தோஷ நோய், இதனால் சீறியழுதல், கண்ணோக்காடு, விக்கல் வாய் நீரூறல், முதலிய குணங்களைக்காட்டும், இது கழிப்பினால் நீங்கும், a morbid affection in children marked by the following symptoms screaming, pain in the eyes, hiccups, salivation etc. It is said to be cured by process of expulsion i.e the act of propitiating on appearing the evil spirits of deities by offerings.

நீலிமருந்து, அவுரிச்சாயம், indigo dye; Indigo fera.

நீலியட்சரம், குழந்தைகளுக்கு நாக்கு வெந்து மாப்போலாகி, குளிர் சுரத்துடன் தலைவலி காணும் ஓர் நோய், a diseese in children sometimes called white mouth' marked by eruption in the tongue with white coating, feverishness, head ache etc — Apthae.

நீலியம், மருதோன்றி, fragrant nail dye; mindic — Lawsonia alba.

நீலியாவரை, சூரத்து நிலாவரை, Surat sema —Cassia acutifolia.

நீலிவேர், சாயவேர், root of indigo plant — Indigofera tinctoria.

நீலினி, see அவுரி, நீலி; 2. see நிலவாகை.

நீலோற்பலம், கருங்குவளை, பெரும்பாடு, கப நோய், விஷபாகம் போம், பிரசவித்த பெண்களைத் தேற்றும். blue Indian waterlily — Nymphae stillata. It cures menorrhagia; diseases due to phlegm humours, and petty poisons. It is a tonic to delivered women; 2 கருநெய்தற்பூ, black waterlily — Pontederia.

நீலோற்பலமேனி, பத்மினியில் மத்திமசாதிப் பெண், see செண்பக மேனி.

நீல், நீலம், indigo, கருப்பு அல்லிக்கிழங்கு, black bulbous root of water lily; 2. காற்று wind; 3. வாதம், one of the three humours in the human body i.e- wind.

நீவரசிகம், பிச்சிப்பூடு, spanish Jasmin — Jasminum grandiflorum.

நீவரம், நீர், water — Acqua.

நீவல், see நீவுதல்.

நீவாரம், செந்தினை, red millet; 2. குளநெல், paddy growing wild without cultivation.

நீவார், see நீவாரம்.

நீவுதல், உருவி விடுதல், the process of with the fingers or the hand with pressure down with the limb or the affected part to allay pain or to remove the sprain, the process of kneading; 2. தடவுதல், handling softly.

நீழல், நிழல், shade, 2. நோய்; disease.

நீழசத்து, கோமுத்திர சிலாசத்து, a dark sticky unctuous substance exuding from rocks in hot weather — Bitumen.

நீழி, மரமஞ்சள், tree turmeric — Coscinium fenestratum.

நீளல், நீளுதல், becoming long elongating; 2. ஓடல், running.

நீளச்சம், கொன்றை, cassia — Cassia fistula.

நீளப்பூச்சி, நீண்ட நாக்குப் பூச்சி, an intestinal worm — Tape worm.

நீளவெலும்பு, நீண்ட எலும்பு, as longum.

நீளிப்பு, நீண்ட ஆயுள், long life, longevity.

நீள், உயர்ச்சி, tallness; 2. ஒளி, lustre, brightness.

நீள்குடரி, நீண்ட குடல்; சிறுகுடல், small intestines.

நீள்சடையோன், see நீளச்சம்.

நீள்வயிரம், குருந்தக்கல் corundum; adamantine spar.

நீறணிந்தோன், சிவதுளசி, Shiva's basil — Ocimum.

நீறப்பண்ணல், சாம்பலாய்ச் செய்தல், reducing to ashes; 2. பற்பமாக்கல், calcining to a white a powder.

நீறுகக்கருக்கல், சாம்பலாய்ப் போம்படி எரித்தல், reducing to ashes by scorching through heat.

நீறிப்போதல், சாம்பலாய்போதல், being reduced to ashes; 2. பற்பமாதல், becoming an oxide by calcination.

நீறுதல், சாம்பலாதல், see நீறிபோதல்.

நீறு, சுண்ணம், calx; 2. சாம்பல், ash; 3. விபூதி, holy ash; 4. பூனீறு, saline efflorescence; 5. பற்பம், oxide.

நீறுண்டி, தண்ணீர் விட்டான், water root — Asparagus racemosus; 2. நன்னாரி வேர், root of sarsaparilla.

நீறுபூத்தல் சாம்பற் பொடித்தல், efflorescence. becoming covered with a whitish crust.

நீற்றசுண்ணம், தாளித்த சுண்ணம், slaked lime.

நீற்றல், எரியிட்டுச் சாம்பலாய்ப் போம்படி செய்தல். see நீறப்பண்ணல்.

நீற்றாத, சுடாத, unslaked.

நீற்றினத்திராவகம், சாம்பலாய்ப் போகச் செய்யும் திராவகம், acid capable of reducing to ashes.

நீற்றினத்துக்காதி, பற்பமாகச் செய்வதற்குக் காரணமான வஸ்து, அதாவது பூநீறு, சவர்க்காரம், புனுகு, வீரம், பச்சைக் கற்பூரம், குருவண்டு, சூடன் இதனால் சுண்ணமாகும், கடுஞ் சுண்ணமும் சூட்சமாயாகும், that which is capable of calcining into oxide eg. salt in the soil of fuller's earth, per chloride of mercury, civet crude camphor etc.

நீற்றினம், பற்பமாகச் செய்யும் சரக்கு, that which has the virtue of converting any given substance into an oxide.

நீற்றுண்டவூமை, முட்டை, egg.

நீற்றுண்டை, see நீற்றுண்டவூமை.

நீற்றுதல், see நீறப்பண்ணல்.

நீற்றுப்பூசினி, கல்யாணபூசினி, ash pumpkin or ash gourd — Benincasa cerifera.

நீற்றுப்பூசினிக் குழம்பு, கல்யாணப் பூசினி நெய், a medicinal ghee prepared with ash pumpkin as chief ingrediant.

நீற்றுமருந்து, புடமிட்ட மருந்து, calcined medicine.

நீற்றுவிடல், see நீறப்பண்ணல்; 2. தண்ணீரைப்போல் செய்தல், making or converting into a fluid or liquid.

நீனிறவியலகம், கடல், sea.

நு, தியானம், contemplation; 2. நேரம், time.

நுகம், வலிமை, strength; force; power.

நுகர், see நுகர்தல்.

நுகர்ச்சி, உண்ணுகை, act of eating; 2. அனுபோகம், enjoyment, experience of pleasure; 3. பிராரத்தம், pain from former deeds.

நுகர்தல், தின்னல்; உண்டல், eating; 2. விழுங்குதல், swallowing; 3. அனுபவித்தல், experiencing; 4. வேதனை, suffering.

நுகர்த்தல், தின்னச்செய்தல், causing one to eat; 2 தின்னுதல், eating; 3. அனுபவித்தல், See நுகர்தல்.

நுகும்பு, பனை, வாழை முதலியவைகளின் மடல் விரியாத குருத்து, the unfurled tender leaves or shoots of palms plantains etc: 2. பனையோலை, palm leaf; 3 நொங்கு, kernel of the young palmyra fruit.

நுகை, சிவதைவேர், turbith root — Ipomaea turbithum; 2. நுகைதல், அதாவது இளகுதல், becoming soft; 3. தளர்தல், getting loose.

நுகைதல், see நுகை.

நுகைத்தல், இளகச்செய்தல், making loose; 2. மலம் இளகச்செய்தல், loosening or opening the intestines as from constipation.

நுகைப்பு, நுகைத்தல், the act of loosening.

நுகைவு, இளக்கம், quality of being laxative or relaxing — Laxativeness; 2. மனக்கனிவு, softness or tenderness of mind; 3. இளக்கமானது, that which is sax; 4. மிருது, softness.

நுக்கிணு, ஊக்குணு.

நுக்கு, எட்டிமரம், nuxvomica tree — Strychnos nuxvomica; 2. பொடியாக்கு, reducing to powder; 3. நுங்கு, kernel of young palmyra fruit; 4. விழுங்கு, to swallow.

நுக்குடம், எட்டி, see நுக்கு.

நுக்குகி, தெல்லுக்கொடி, creeping mimosa — Mimosa entada.

நுக்குணு, see நுக்கிணு.

நுக்குதல், பொடியாக்குதல், to reduce to powder, to pulverise.

நுங்கல், விழுங்குதல், swallowing; 2. பருகல், eating, taking food; 3. குடித்தல், drinking.

நுங்கி, அன்னவாகி, the passage through which food and drink enter the stomach; 2. இரைக்குழல், oesophagus; 3. கண்டநாளம், the passage in the neck of an animal through which food and drink are taken to the stomach — Gullet.

நுங்கு, பனையிளங்காய், pulpy edible kernel of a young palmyra fruit; 2. நுங்குதல், swallowing.

நுங்குகை, விழுங்குகை, the act of swallowing — Deglutition.

நுங்குதல், See நுங்கல்.

நுங்குநீர், பனையிளங்காயின் தண்ணீர், இது தாகத்தையடக்கி வெப்பத்தைத் தணிக்கும் வேர்க்குருவில் உடம்பில் தடவ குணமாகும், water of young palmyra fruit. Taken internally it quenches thirst and cools the system, externally applied to the skin removes prickly heat

நுங்குப்பாக்கு, பச்சையிளம் பாக்கு, raw tender areca nut.

நுங்குப்புற்று, கட்டிமுட்டி, irregular masses formed while boiling a solution due to imperfect process (lack of proper stirring) in preparation (in chemistry) uncry stallined salts or amorphous minerals due to defective preparation; 2. கட்டியும் குழம்புமாகக் கலந்த கலப்பு, a colloid solution in which the particles or solid suspended as it were in the fluid part of the solution — Suspension colloid.

நுசுப்பு, இடை, waist, middle part of the body; 2. பெண்ணிடை, woman's waist.

நுசை, see நுகை.

நுச்சிவி, ஏழிலைப்பாலை, seven leaved milky plant — Alstonia scholaris alias A. oleandrae folia.

நுஞ்சு, அதிமதுரம், honey creeper — Glycirrhiza glabra.

நுடக்கதாரி, நோயாளி, sickly person, patient.

நுடக்கம், தள்ளாட்டம், a sudden swaying or reeling of the body, as if the person were about to fall — Stagger; 2. முடக்கம், condition of being bent as limbs; 3. புழுக்கைப் பட்டை அல்லது கனகிப்பூடு, round leaved tadda — Grewia orbiculata.

நுடக்கல், தள்ளாடல், threatening to fall. tottering.

நுடக்கு, தள்ளாட்டம், See நுடக்கம்; 2. முடக்கு, bend as limbs.

நுடக்குதல், கழுவுதல், washing; 2. துவட்டுதல், removing moisture by rubbing or wiping.

நுடங்கல், துவளல், vascillating, drooping; 2. கை கால் மடக்கிப் படுத்தல் அல்லது கிடத்தல், lying or laying down by folding the limbs; 3. முடங்கல், bending of the body; 4. அசைதல், moving.

நுடங்குதல், See நுடங்கல்.

நுட்டம், எருக்கு, sun plant — Calotropis gigantea.

நுட்பபாகம், சூக்குமபாகம், finer parts; 2. எளிதில் மாற்றமடையக்கூடிய பாகம், the part of a substance which changes by yielding to slightest pressure, the fluid part.

நுட்பம், நுண்மை, acuteness, subtility; 2. அறிவுநுட்பம், keeness of intellect; 3. காலநுட்பம், minute portion of time.

நுணகம், பொன், gold.

நுணக்கம், வாட்டம், withering state, a state in which native freshness and bloom is lost.

நுணங்கல், துவளல், being in a flexible condition; 2. நுட்பமாதல், being in an acute stage, becoming subtle; 3. முடங்கல், bending.

நுணங்கு, தேமல், a skin disease attended with the formation of smooth light coloured yellowish patches — Vitiligo. In women this is considered as adding beauty to their features; 2. நுண்மை, minuteness, subtility, fineness.

நுணங்குதல், see நுணங்கல்; 2. வாடல், drooping, withering; 3. மெலிதாதல், becoming thin and soft.

நுணலி, தணக்கு, small dyeing mulbery — Morinda umbellata.

நுணலை, ஓர்மீன், a kind of fish, herring; 2. தவளை, frog, toad; 3. ஓர்கடல் மீன், a sea fish known as sardine; 4. மணற்காடை, a kind of frog found on the sea shores with golden spots, mud frog — Rhacophorus plavrostictus.

நுணல், தவளைபேதம், a species of frog, frog fish; 2. ஓர் கடல்மீன், sardine.

நுணவம், நுணா, which see.

நுணவு, தணக்கு, see நுணலி; 2. அணிநுணா, west Indian custard apple — Anona reticulata; 3. சோதிப்புல், a luminess grass — Burning bush.

நுணவை, see நுணவு.

நுணா, இது ஓர் சிறியமரம், இதுவே நுணாமரம் இதற்கு மஞ்சட் பாவட்டை என்றும் பெயர், இலைகள் நேர்நேராகவும், பளபளப்பாகவும், இருபக்கமும் மாறிமாறியுமிருக்கும், கொம்புகள் நாற்கோணம், பூக்கள் வெள்ளை, வாசனையாயிருக்கும், காய்கள் பளபளப்பும், அண்டவடிவாயுமிருக்கும், வருஷ முழுவதும் பூக்கும், இதன் காய்க்கு விக்கம், கட்டிகளைக் கரைக்கவும், கரோணிதத்தை வெளிப்படுத்துங் குணமும் உண்டு, இதன் இலைச்சாற்றுடன் எண்ணெய் சேர்த்துச் சூலைப்பிடிப்புக்குத் தடவுதவும், காயைக் கருக்கிச் சாம்பலாக்கி, சீதபேதி, வாந்தி பேதிக்குக் கொடுக்கலாம்; பச்சை இலைகளை இரணம், சிலந்தி இவைகளுக்கு வைத்துக் கட்ட ஆறிப்புதிய தோலுண்டாகும், இதன் இலையிலிருந்து பௌதிக முறையாய் எடுக்கும் உப்பு, ஊழற்புண், குழிப்புண் இவைகளைக் கழுவவுதவும், வேரினின்று சிவப்புச் சாயம் எடுப்பார்கள், இதன் மரம் மிதியடிக் கட்டை செய்ய உபயோகப்படும், காயைப் பஞ்சகாலத்தில் தின்பதுண்டு, Noonah tree — Morinda Citrifolia. It is a small tree *called also yellow* pavetta and *turmeric* timber tree. Leaves opposite, oval alternated at both ends, shining, ovate shining fruit, flowers white, fragrant, flowering nearly all the year. The fruit of this species is used medicinally as a deobstruent and

emmenagogue. The expressed juice of the leaves mixed with oil is applied externally in gout. The ashes of the fruit scorched and given in dysentery and cholera. The leaves applied fresh to wounds and ulcers are said to be very efficacious in promoting their cure by speedily generating a new growth of tissues. By some chemical process, a kind of salt is extracted from the leaves which proves very useful in cleansing bad and inveterate ulcers. A scarlet dye is procured from the root. The wood is used by natives in their wooden slippers. Green fruits are eaten by natives in their curries and sometimes used as famine food.

NOTE — 1. The word நுணா is a general term and it will apply to the various species of the Indian Mulberry plant. In this species the number of stamens varies in the same head of flowers but there are usually only four.

NOTE — 2. A crystalline principle-Morindin- is isolated from the root bark. The leaves are administered internally as tonic and febrifuge. A decoction of charred leaves and mustard is a useful remedy for infantile diarrhoea Unripe berries charred, mixed with salt are applied successfully to spongy gums; root is cathartic.

நுணா, மஞ்சணாற்றி, இதற்கு மஞ்சநாறி, நுணாமரம், தணக்கு மரம் எனப்பல பெயர் களுண்டு, இது ஓர் கொடி, அடிபாகம் வழ வழப்பாயிருக்கும், பூந்தாது சிறியது; இலை கள் கூர்மை, சிற்றிலை சவ்வைப் போலுண்டு, காம்பு இலையின் பாதி நீளம் பூக்கள் வெண்மை, இதில் மல்லிகைப்போல நான்கு இதழ்களுண்டு, சிறிது வாசனையா யுமிருக்கும், பூவிதழ் சிறிது நீளம், இது சாதாரணமாகத் தோட்டங்களிலும்,கோவில், வீடுகளிலும் பயிராக்கப்படும், அன்றியும், புதர், வேலி, சப்பாத்தி முதலிய விடங்களி லும் காணலாம், இது மருந்துக்குபயோகப் படும்.

இவ்விலையுடன் பொடுதலை உத்தாமணி யும் சேர்த்துக் கஷாயமிட்டுக் கொடுக்க குழந்தைகள் மாந்தபேதி போம், பட்டை யின் கஷாயம் கபசுரம், கரப்பான், புண் கிரந்தி, இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம்; இலையைச் சூரணித்துச் சாப்பிட மந்தம் மேகம் போம், அன்றியும் இலையை அரைத்து, புண், சிரங்கு, ரணம் இவை களுக்கு வைத்துக் கட்ட ஆறும், இலைச் சாற்றை இடுப்புவலிக்குப் பூச குணமாகும், இக்காய்களைக் கருக்கி உப்பு சேர்த்துப் பல் விளக்க பல் ரோகங்கள் போம், இலைகளு டன் சில வாசனைச் சரக்குகளையும் சேர்த்து அதிசாரப்பேதிக்குக் கொடுப்பதுண்டு, காய் சட்டினி செய்யலாம், இதன் வேரினின்று மஞ்சள் சிவப்பு சாயம் எடுக்கலாம், small Indian dyeing mulberry—Moinda umbellata. Several are the names for this species as turmeric timber, Noona, Tanakku small ach tree etc. It is a climbing shrub, glabrous, corolla short leaves pointed; stipules membraneous; peduncles about half the length of the leaves; flowers white, petals four like jasmine, fragrant, petals long. It is generally found grown in gardens, temples and houses, and also some times founds in bushes, hedges and amongst prickly pear plant.

Native practitioners find its usefulness in several ways. Leaves mixed with those of creeping vervain (பொடுதலை) and hedge cotton plant (உத்தாமணி) are given as decoction for children's dyspeptic diarrhoea and indigestion; decoction of the bark is used with much advantage in cases of phlegmatic fever, carpaung, sores, syphilitic ulcers etc, powder of dried leaves is a good remedy in venereal complaints. Green leaves are ground and used as a poultice or applied externally for itch, sores and wounds; juice of the leaves is also found useful in lumbago and hip pains. Fruits are scortched into charcoal and used in tooth complaints as tooth powder. Leaves are used in conjunction with certain aromatics by Vaidyans in cases of diarrhoea. Fruits when green are used as chutney.

The varieties of Morinda (நுணா)are given below :—

1. பெருநுணா. Noona tree broad leaved morinda — Morind citrifolia (typica)
2. வெள்ளை நுணா, bracteata dyeing mulberry — Morinda citrifolia (bracteata)

3. சேயல் நுணா, dyeing aul — Morinda citrifolia (elliptica) root bark yields scarlet dye.

4. மஞ்சள் நுணா, panickled mulberry — Morinda tinctoria.

5. சிறு நுணா, small dyeing mulberry — Morinda umbellata.

6. சொணை நுணா, red screw pine tree— Morinda tomentosa root bark yields a dye. The triplicane burial ground is full of this tree.

7. அனி நுணா, இதுவே இராமசீத்தா, Rama's fruit — Anona reticulata.

8. பர்மா நுணா, Burmah noon — Morinda bracteata.

9. வெண் ணுணா, Morinda citrifolia (bracteata).

நுணாக்காய்க்கிரந்தி, உடம்பில் வெப்பத்தைத் தந்து, தடிப்புகளை யுண்டாக்கி, சீதக்கட்டைத் தாக்கி, பிறகு உடம்பு வீக்கத்தால் பருத்து மினுமினுத்து நுணாக்காயைப் போல் அனேக கட்டிகளை எழுப்பும் ஓர் வகை கிரந்தி நோய், இதற்கு வடமொழியில் பங்கி விசர்ப்பி என்று பெயர், a kind of syphilitic tumour due to venereal heat It is characterised by raised patches on the body, affection of mucous glands, swelling with shining of the skin gummy tumours of the size of morinda fruits on the surface of the body.

நுணாப்பரு, see நுணாக்காய்க்கிரந்தி.

நுணாப்பூக்கிரந்தி, உடம்பில் அநேக விடங்களில் நுணாப்பூவைப் போல் வெண் கிரந்திகளை யுண்டாக்குமோர் மேக நோய், a syphilitic affection marked by multiple abscesses in various parts of the body of the size of morinda fruit.

நுணாமஞ்சள, ஆத்தி, small flowered mountain ebony — Bauhinia racemosa.

நுணாவுதல், நாவால் தடவியுணர்த்தல், feeling the moving the tongue about.

நுணாவெண்ணெய், நுணா இலையின் சாற்றை நல்லெண்ணெயில் மற்ற கடைச்சரக்குகளோடு காய்ச்சி வடித்த எண்ணெய், இதை கிரந்திநோய்க்குக் கொடுக்க குணமாகும். a medicated oil prepared with the juice of the morinda leaves as chief ingredient along with some bazaar drugs. It is prescribed by Vaidyans in Syphilitic and other venereal diseases.

நுணாவேர், நுணாமரத்தின் வேர், இது சிவப்பு கபில நிறம், வழவழப்பான பட்டையுடையது, அருவருப்புமானது, இது கருப்பத்தில மறித்த பிள்ளையை வெளியாக்க உபயோகப்படும். ach root; morinda root — Morinda umbellata. It is reddish brown in colour with a smooth bark having nauseous flavour and bitter taste. The odour of the freshly dug root is acrid and disagreeable. It is used for bringing out the dead foetus from the womb.

நுணி see நுணுக்கு.

நுணிசம், பூவிந்தி, soapnut — Sapindas trifolius.

நுணித்தல், பொடியாக்குதல், reducing to powder, powdering-pulverizing.

நுணுகுதல், கூர்மையாதல், becoming a cute or sharp.

நுணுக்கம், சூட்சம், subtleness; 2. நுண்மை; minuteness; 3. பொன், gold.

நுணுக்கல், see நுணுக்குதல்.

நுணுக்கிருமல், சிணுக்கிருமல், dry cough.

நுணுக்கு, see நுணுக்குதல்.

நுணுக்குதல், பொடியாக்கல், see நுணித்தல்; 2. அரைத்தல், grinding; 3. சிதைத்தல், cutting into very small pieces.

நுணுங்குதல், பொடியாதல், becoming or being reduced to powder.

நுண்ணுக்கை, சூக்குமவுடம்பு, subtle body. astral body.

நுண்ணரிச்சிறை, கொசுக்கட்டைக் குருவி, an unknown small bird so called probably of its minute and delicate wings.

நுண்ணிடை, நுட்பமான இடுப்பு, delicate waist of women, slender waist.

நுண்ணிநாளம், நுட்பமான நாளம், minute capillaries.

நுண்ணுயிர், சிற்றுயிர், delicate life of small creatures; 2. நுட்பமான உயிர்ப்பூச்சிகள், micro organisms as bacillus etc.

நுண்பொடி, நுட்பமான பொடி, fine powder.

நுண்பொருள், நுட்பமான பொருள், subtle matter, occult and mystic matter.

நுண்மணல், பொடி மணல், fine sand; 2. நுட்பமான மணல், சிறுமணல், grains, small hard masses sand.

நுண்மருங்கல், see நுண்ணிடை.

நுண்மை, கூர்மை, minuteness; 2. அறிவு நுட்பம்; keeness of intellect; 3. சிற்றுண்டி, luncheon.

நுதம்பு, கள், toddy; 2. சோறு, cooked rice; 3. see நுதம்புதல்.

நுதம்புதல், நனைத்து இளகச் செய்தல், as வாயிலிட்டு நுதம்புதல், to wet and make soft.

நுதல், நெற்றி, forehead; 2. புருவம், eye brow; தலை, head; 4. குளம், tank.

நுதற்சேகம், நெற்றிவலி, pain in the fore-head; 2. தலைவலி, head ache.

நுதித்தோல், ஆண்குறியின் நுனித்தோல், the fore skin of the penis; prepuce.

நுதத்தல், ஆசையடக்கல், suppression of passion or emotion; 2. அவித்தல், quen-ching; 3. நீக்குதல், removing.

நுந்துதல், தள்ளுதல், thursting; 2. தூண்டுதல், propel.

நுபகம், see நுபம்.

நுபம், எருக்கு, giant swallow root — Calo-tropis gigantea.

நுபுவருத்தி, ஆமையோடு, tortoise shell, turtle shell.

நுரை, குமிழி, water bubble; 2. நுரை, froth; 3. கடல் நுரை, cuttle fish bone; 4. வெண்ணெய்; butter; 5. வயிரக்குற்றம், a flaw in diamond; 6. வெண்மை, whiteness.

நுரைதள்ளல், வாயினின்று நுரைவெளிவரல் இது காக்கை வலிப்பு இழுப்பு முதலிய நோய்களில் காணும், issuing of forth from the mouth as it happens in certain diseases — epilepsy, convulsion etc.

நுரைத்தல், நுரைக்குதல், foaming, forming froth; 2. மதங்கொள்ளல், sexual fullness.

நுரைத்தெழுதல், பொங்குதல், effervescence.

நுரைநீர், அமுத நீர், liquor amnii.

நுரைபடிந்த, நுரையுள்ள, covered with froth; foamy.

நுரைப்பால், நுரை நீங்காது அப்போது கறந்த பால், fresh milk with froth.

நுரைபீர்க்கு, பேய்ப்பீர்க்கு, வடமொழியில் தேவதாளி என்று பெயர்; அடித்தண்டு மருந்திற்குதவும், ஐங்கோணமுள்ளது; சிறிது முசுமுசுப்பாயிருக்கும்; இலைகள் ஐந்து பிரிவினையுடையது; முசுமுசுப்பு; ஓரங்களில் வட்டமான அரும்புகள் வாய்ந்தது. இலைக் காம்பு இலை நீளமிருக்கும், காய் கோழி முட்டை வடிவம், சாதிக்காய் பருமனுள்ளது; காய்க்குள் விதைகள் 18. தட்டையாயும் கருப்பாயுமிருக்கும்; சதைப்பற்று வெண்மை. விதைகளைக் கவர்ந்துள்ளநார்ப் பாகம் மிக்க கசப்பு.

இக்காயின் சதைப்பற்றை மற்ற சரக்குகளோடு (சேர்த்து) கூட்டி சுரத்திற்குகொடுக்கலாம்; பாம்புகடிக்கும் கொடுக்கலாம், காய் கருவைக் கரைக்கும், snake luffa—Luffa echi-nata alias cucumis sicleatus. Stem herbace-ous, five sided, slightly hairy; leaves gene-rally five lobed, somewhat hairy. margin toothed all round. petioles as long as leaves fruit oval about the size of that nut meg, seeds about 18, compressed and black, kernel white, the fibrous substance enclos-ing the seeds is intensively bitter.

Pulp of fruit which is a frequent ingredi-ant in the compound decoctions which are prescribed bilious fevers. It is given as an antidote in snake bite. Fruit is an aborti-facient.

NOTE:- It is also known as Luffa plucketiana. Every part of the plant is remarkably bitter and the fruit is violently cathartic. The kernel of the seeds is said to be an efficient remedy for dysentery. The juice of the roast fruit is applied to cure head ache and the fresh juice to poisonous bites. Pow-dered dried fruit is used as snuff in jaundice. The root is given with milk and sugar in gonorrhoea. See தேவதாளி.

நுரைப்பு, கொதிப்பு, பொங்குகை, effervescence as in preparations of salts; 2. நுரைத்தல், foaming.

நுரைப்பேரிளி, சிறுதாளி, hairy leaved creamy white bindweed — Ipomaea obscura (gemella).

நுரையிண்டம், நீரிண்டு, a sensative plant in water — Mimosa genus.

நுரையிண்டு, வெற்றித்தண்டு.

நுரையிலி, ஊமை.

நுரையிலிகம், சிறுதும்பை, a small variety of leucas plant small leucas flower — Leucas genus.

நுரையீரற்கட்டி, நுரையீரலில் உண்டாகும் கட்டி, an abscess of the lungs — Pulmonary abscess.

நுரையீரலுறை, நுரையீரலைச் சுற்றியுள்ள சவ்வு, பரிப்புப்புசம், a thin membrane investing either lungs — Pleura.

நுரையீரல், மார்பிற்குள் பக்கத்துக் கொன்ருக இருபுறமும் அமைக்கப் பெற்றுள்ள சுவாசவுறுப்பு, இது நடுவேயுள்ள இருதயத்தினுல் வெவ்வேருக விலகி நிற்கும், வலது புறத்திலுள்ளது மூன்று பகுதியாயும், இடது புறத்திலுள்ளது இரண்டு பகுதியாகவும் உள்ளது, இதற்குள் வலையைப்போன்ற அனேக வாயுக் கண்ணறைகளும், வாயு தாரைகளும் அமையப் பெற்றுள்ளன, இவ் வித அமைப்பினுல்தான் இரத்தம் சுத்தியாக்கப்படும், இது உயிர்வாழ்க்கைக்கு இருதயம் போல் ஓர் முக்கிய ஆதாரமானவுறுப்பு, புப்புசம், the lungs. Either one of a pair of respiratory organs that occupy the lateral cavities of the chest and are separated from each other by the heart and other mediastinal structures. The right lung has three lobes and the left two. These lobes contain air passages communicating with many aircells surrounded by a net work of capillary blood vessels.

நுரையீரல்தாங்கி, மார்பிற்பகுதிக்கும் வயிற்றிற்கும் நடுவேயிருந்து பிரிக்கும் சதைசவ்வு, இதுவே விதானம், the muscular membraneous partition that separates the abdomen from the thorax — Diaphragm.

நுரையீரல்தாபனம், நுரையீரலுக்குக் காணும் அழற்சி, inflammation of the lungs — Pneumonia.

NOTE :— This disease is ordinarily the result of cold. It usually comences with chill and high fever. There is also a sort of cough with sticky expectoration white and frothy and latter becomes streaked with blood. There is no acute pain unless combined with pleurisy. This may be favourable in some cases but unfavourable if the breathing becomes more frequent and difficult on the 4th or 5th day. Fever lasts for seven days.

நுரையீரல்கல், நுரையீரலுக் குள்ளாவது அல்லது சுவாசக் குழலிலாவது காணப்படும் சுண்ணும்புக்கல், calcium calculus found in the bronchi or some portions of the lung tissue — Lung stone or Lung calculus.

நுரையீரல் வீக்கம், a swelling or inflammation due to the presence of air interspace. It may be caused by such diseases as chronic bronchitis and asthma.

நுரையீரல்வீக்கம், நுரையீரலின் வீக்கம், swellings of the lungs; 2. கபமிகுதியாலுண்டாகும் சுரம், phlegmatic fever.

நுரையீரற்சன்னி, நுரையீரலுக்குள் (ளிருக்கும்) மூலப்பகுதிக்குள் இரத்தம் பாய்வதாலேற்படும் சன்னி, apoplexy due to the escape of blood into the parenchyma or the functional elementary part of the lungs — Pulmonary apoplexy.

நுரையீரற்சீழ்க்கூடு, நுரையீரலுக்குள்ளாக சீழ் நிறையப் பெற்ற துவாரங்கள், a lung containing numerous small pus filled cavities — Honey comb lung.

நுரையீரற்சுரம், கபவாதசுரம், fever due to the inflammation of the lungs, lung fever — Croupous pneumonia.

நுரையெழுப்பி, நுரையையுண்டாக்கும் வஸ்து, that which gives rise to forth — Saponin; 2. கோழையை அறுக்கும் மருந்து, a medicine which promotes expectoration —Expectorent.

நுரைவாயன், சரளைவாயன், அதாவது கோழை வடியும் வாயுள்ளோன், one having constant scretion of frothy saliva.

நுரைவாய், நுரை தள்ளும் வாய், foaming mouth.

நுவக்கல், துவட்டல், rubbing the moisture.

நுவணம், திணைமாவு, millet flour; 2. பஞ்சி நூல், cotton thread; 3. மாமரம், mango tree — Mangifera indica; 4. நுண்மை, minuteness; 5. இடித்தமா, pounded flour; 6. பைந்தினை, fresh and green millet.

நுவணை, See நுவணம்; 2. நொச்சில், five leaved notchi — Vitex negundo; 3. மாமரம், mango tree — Mangifera indica.

நுவலம், சிறுதேக்கு, small teak — Cleodendron serratum.

நுவழலோசைப்பூடு, கையாந்தகரை, eclipse plant — Eclypta prostata.

நுவளை, மான், deer.

நுழல், கொற்றுகம்பூடு, an unknown plant.

நுழாய்ப்பாக்கு, முதிராதபாக்கு, green tender arecanut.

நுழுந்துதல், உள்ளே நுழைத்தல், thrusting inside, inserting; 2. மறைத்தல், concealing; 3. நகர்தல், creeping along; 4. நழுவுதல், slipping.

நுழவல், See நுழாய்ப்பாக்கு.

நுழுவுதல், நழுவுதல், slipping, gliding.

நுழை, துவாரம், hole; 2. குகை, cave; 3. நுண்மை, fineness.

நுழைத்தல், உட்புகுத்தல், penetrating; 2. உட்செலுத்தல், inserting, thrusting; 3. நுழையச் செய்தல், causing to enter; 4. திணித்தல், which see.

நுழைநரி, ஓர்வகை நரி, a kind of fox or jackal.

நுழைவழி, நுழைவாசல்வழி, entrance passage.

2. உணவு, நீர் செல்லும் வழி, (in Physiology) the canal through which food and drink pass to the stomach — Oesophagus.

3. காதில் சப்தம் நுழையும் வழி, the passage carrying sound from the external ear to the tympanam — Auditory canal.

4. யோனிவாசல், அதாவது ஆண்குறி புகும்வழி, the canal which receives the penis in copulation — Vagina.

5. சுழிமுனை வாயில், (in Philosophy) the subtle passage functioning in the body of a yogi or other Spiritualists. It extends from the nerve centre at the sacral region upto the cerebral region finding its lodgment at the crown of the head.

நுளம்பு, கொசுகு, mosquito; 2. மின்மினி, fire fly.

நுளுநம்பு, see நுளம்பு; 2. ஓர் பறவை, a kind of bird.

நுளை, நொள்ளை, அதாவது குருடு, blindness.

நுளைப்புண், ஓர்வித அழிவிரணம், இதில் சதை அழுகி, சீழோடு வெளிவரும், an ulcer marked by sloughing particles in the discharge — Phagedenic ulcer.

நுள்ளான், ஓர் எறும்பு, an ant; 2. கடிக்கும் சிற்றெறும்பு, biting red ant, emmit.

நுள்ளி, ஓர்வகை நீர்ச்செடி, an aquatic plant.

நுள்ளுதல், கிள்ளுதல், pinching.

நுறுக்கல், நொருக்குதல், crushing; 2. பொடியாக்கல், reducing to powder.

நுறுங்கு, குறுநொய், gruel: rice gruel.

நுனி, முனை, tip; 2. see நுண்மை; 3. நாக்கு, மூக்கு நுனி, tip of the tongue or nose.

நுனிக்கை, விரல்நுனி, tip of the fingers.

நுனித்தோலழற்சி, ஆண்குறி முன்னந்தோல் வெந்து காணல், inflammation of the fore skin — Balanitis.

நுனித்தோல், ஆண்குறியின் முன் தோல், the fore skin of the penis — Prepuce.

நுனிநா, நாக்குநுனி, tip of the tongue.

நுனிநாசிச்சிலந்தி, மூக்குமுனையில் வரும் ஓர் சிலந்திப்புண் அல்லது புற்று, an ulcer on the tip of the nose.

நுனை, நுனி, tip; 2. முனை, point.

நா, நூல், thread; 2. எள்ளு, gingelly seed; 3. யானை, elephant.

நாக்கமரம், மலையாளக் கருப்புமரம், malabar black wood cast indian rose wood — Dalbergia genus; 2. தோதகத்தி மரம், dark black wood — Dalbergia latifolia; 3. சீமை நாக்கு, foreign rosewood — Swietence mahogany.

நாக்கம், நாக்கமரம், 2. சிசுமரம், பிச்சை, இம்மரம் 50 அடி உயரம், இலைகள் இறகைப் போலிருக்கும், இலைக்கொழுந்து 3—5, பூக்கள் சிறியன, மஞ்சள் கலந்த வெண்ணிறம், காய்கள் 3 விதை, வேனிற் காலத்திற் பூக்கும், சாயங்காலம் காற்றில் வாசனைவீசும், வீதிகளில் வைத்துப் பயிராக்கப்படும், இதன் மரத்தூள் நோயை நாளுக்கு நாள் குணப்படுத்தி ஆரோக்கியத்தை உண்டாக்கும், இத்தூளினின்று எண்ணெய் எடுத்து வாதப்பிடிப்புக் குபயோகிக்கலாம், Sissoo tree — Dalbergia sissoo. Tree 50 ft, leaves pinnate, leaf lets 3 to 5, flowers small, yellowish white, legumes three seeded, flowers in the beginning of hot season, flowers perfume the air in the evening, planted extensively as an avenue tree. Raspings of the wood are alterative in medicine, gives an empyrenmatic medicinal oil.

நாக்கல், தள்ளல், pushing or thrusting aside.

நாக்கு, நொய், crushed rice.

நாக்குதல், முறித்தல், breaking by tursting; 2. அசைத்தல், removing; 3. தள்ளுதல், pushing.

நாங்குதல், அதிகமாயிருத்தல், being in excess.

நாடி, சிற்றேலம், small cardamom — Elettaria cardamomum.

நாதவம், சிற்றுமல்லி, narrow leaved jasmine — Jasminum angustifolium.

நாதனசாலி, புதுநெல், new paddy.

நாபம், எருக்கு, sun plant — Calotropis gigantia; 2. எருது, bull or bullock.

நாபுரம், நீர்க்குளிரி, which see.

நாபுவருத்தி, ஆமையோடு, shell of tortise or turtle.

நாலச்சூகம், சின்னம்மான் பச்சரிசி, thyme leaved spurge — Euphorbia thymifolia alias E macrophylla.

நாலடி, இலிங்கத்தினின்று குதத்திற்குச் செல்லும் நாடி, the artery or vein occupying the prenium between the anus and the genital organ of the male.

நாலளவு, நூன்முறைப்படி ஏற்பட்ட அளவு, proportion fixed in science, scientific proportion.

நாலாங்குருந்து, குருந்தமரம், a tree of the Atlantia genus.

நாலாஞ்செடி, அசன்னியம், an unknown plant.

நாலாதிப்பால், காட்டு மாட்டின் பால், milk of wild cow or buffalo.

நாலாப்பண்ணை, மூங்கில், bamboo tree — Bambusa arundinacia.

நாலாமணக்கு, காட்டாமணக்கு, physic nut — purging nut — Jatropha curcus.

நாலாம்படை, ஒட்டகம், camel.

நாலாம்பூச்சி, சிலந்திப்பூச்சி, spider so called from its spinning webs.

நாலான், See நாலான் குருந்து.

நாலான்பிரண்டை, புளியம்பிரண்டை, hairy wild vine — Vitis setosa.

நாலான்புடை, See நாலான்படை.

நாலான்பூச்சி, See நாலாம்பூச்சி.

நாலித்தொடக்கி, முக்கருவு, umbilical cord.

நாலிலைமரம், நகுதாளிலை, Common cherry nutmeg — Polyaltria cerasoides, See நெடுநார்.

நாலேணி, ஓர்வகைக் கடல்மீன், a variety of sea fish.

நூல், ஆண்குறி, the genital of a male — Penis; 2. கலவிநூல், scientic treatise; 3. குறியைப்பற்றிய நரம்பு, the nerve of the genital organ; 4. சாஸ்திரம், science; 5. பஞ்சிநூல், cotton thread; 6. ஆண்குறி நரம்பு, penis nerve, genital nerve; 7. தந்திரம், tantric science; 8. மேற்கோள்நூல், any authoritative treatise on any subject. It is also defined as a treatise formed by the continous treatment of a subject, just as a large number of pieces of cotton do get to be thrown together and twisted into a continuous thread.

நூல்கோல்கிழங்கு, ஓர் சீமைக்கிழங்கு, turnip.

நூல்பதம், மெழுகுபதம், elastic or wax stage.

நூல்பூச்சி, ஓர் குடற்பூச்சி, thread worm.

நூல்வழக்கு, சாஸ்திர முறை, scientific method or principle.

நூல்விலக்கு, சாஸ்திரப்படி விளக்கியது, that which is prohibited according to science.

நூவு, எள், rape seed.

நூவுநெய், எண்ணெய், rape seed oil.

நூழி, see நூழில்.

நூழில், கொடிக்கொத்தான், palsey curer — Cardiospermum halicacabum; 2. கொத்தான் கொடி, green thread creeper — Cassytha filliformis; 3. யானை, elephant; 4. கொலை, killing.

நூறங்கிழங்கு, See நூறன்கிழங்கு.

நூறன்கிழங்கு, காட்டு வள்ளிக்கிழங்கு, அடித்தண்டு மருந்திற்குதவும், தண்டு பெரிதாயும் வெண்மையாயுமிருக்கும், திருகியுள்ளது, முட்கள் வாய்ந்தது, இலைகள் பிரிவினையுண்டு, பூக்கள் பச்சை வெண்மை கலந்தது, தண்டு விருவிருப்புள்ளது, ஆண் பூ தின்பதற்குதவும், five leaved yam, mouse root — Dioscorea penta phylla, stem harbaceous tubers large and white twining, prickily, leaves digitate, male flowers greenish white, tubers very acrid male flowers are eaten as greens

நூருண்டுமூலி, பசியெடுக்காதிருக்க வேண்டி நூறு வருஷத்திற் கொருமுறை உட்கொள்ளுமோர் மூலிகை, an unknown herb taken by Siddhars once in 100 years to keep them off from hunger.

நூருண்டுவேம்பு, நூறு வருடம் சென்ற வேப்பமரம், இதன் பட்டை ஓர் காயகற்ப மூலிகை, margoso tree of 100 years old. Its bark is considered to be a rejuvenating drug.

நூறிசா, see சுக்குநாறிமரம்.

நூறுதல், பொடியாக்கல், powdering; 2. இடித்தல், pounding.

நூறும்புகுதல், நூருண்டு வாழ்தல், centinarian.

நூற்றெண்ணெய், (நூறு + எண்ணெய்).

நூறை, மலங்கு மீன், an eel, a sea fish; 2. ஓர் வகை வள்ளிக் கிழங்கு, a kind of sweet potato.

நூற்றைக்கிழங்கு, see நூறங்கிழங்கு.

நூற்சிலும்பை, மிருதுவான பஞ்சு, இது புண்களுக்கு கட்டவுதவும், linenscraped into a soft substance — Lint. It is used for dressing wounds and sores.

நூற்புழு, நூலைப்போன்ற புழு, thread worm.

நூற்பூச்சி, சிலந்தி, spider.

நூற்றுநிறை, நூறு, hundred palams weight.

நெ

நெகல், கனிதல், ripening; 2. உடைதல் breaking, opening.

நெகிர்ந்து போதல், இளைத்தல், growing weak, emaciating.

நெகிழவரைத்தல், நேர்மையாகவும், இளகும் படிக்கும் அரைத்தல், grinding minutely so as to become loose and soft as medicine.

நெகிழவாட்டல், see நெகிழவரைத்தல்.

நெகிழ், see நெகிழ்தல்.

நெகிழ்தல், மலர்தல், blossoming; 2. அழுத்தல், pressing; 3. இளகுதல், becoming soft; 4. உலருதல், being melted; 5. குழைதல், becoming viscus; 6. தளர்தல், loosening; 7. நழுவல், slipping; 8. பிரிதல், separating; 9. பொசிதல், oozing; 10. பொடியாதல்; being reduced to powder; 11. விட்டுநீங்கல், getting rid of; 12. நிலைகுலைதல், becoming displaced.

நெகிழ்த்தல், இளகச் செய்தல், rendering soft; 2. உருக்குதல், melting; 3. பிரமித்தல், become stunned.

நெகிளம், இரும்பு, iron; soft iron.

நெகுதல், உருகுதல், being melted; 2. கரைதல், dissolving; 3. பொடியாதல், becoming powder.

நெக்குடைதல், இளைத்துருகல், becoming emaciated as in phthisis; 2. நெகிழ்ந்துருகல், waning as from love; 3. மனமுடைதல், dejected in mind.

நெக்குண்டி, வெண்ணொச்சி, white nochy — Vitex negundo.

நெக்குதல், தள்ளல், நெருக்குதல், pressing.

நெக்குரோதம், ஆலமரம், banian tree — Ficus bengalensis.

நெக்குவிடுதல், பிளவுபடுதல், cracking; 2. பொருத்துவாய்விடல், putting out of joint, disjointed; 3. காதலால் மனந்தளர்தல், going or getting dejected as from love.

நெச்சடி, see நெச்சி.

நெச்சி, கடுக்காய், Indian gall nut — Terminalia chebula.

நெஞ்சக்கரம்,

நெஞ்சடித்தல், இதயம் படபடக்கை, violent pulsation of the heart; 2. இதயத்துடிப்பு palpitation as from fear, disease etc.

நெஞ்சடைத்தல், மாரடைத்தல், spasmodic suffocation; 2. தொண்டையடைத்தல், obstruction of throat as pharangitis.

நெஞ்சடைப்பான், நெஞ்சடைக்கும் நோய், இது நுரையீரல் அழற்சியாற்காணும், obstruction of chest as from inflammation of lungs.

நெஞ்சடைப்பு, மாரடைப்பு, obstruction in the chest.

நெஞ்சடைவாதம், மூச்சுவிட முடியாதபடி மார்பை அடைக்குமோர் வாதம், இது இதய நோயால் நேரிட்டு மயக்கம், தொண்டைவலி முதலிய குணங்கள் காட்டும், a disease marked by paroxysmal thoraxic pain with suffocation and syncope due to disease of the heart — Angina pectoris.

நெஞ்சமுக்கம், அமுக்குப் பிசாசம், அதாவது தூக்கத்தில் மார்பை ஒருவர் அமுக்குவது போலிருந்தது, அதனால் மூச்சுவிட முடியாமல் பயம், பிரமை, மயக்கம் முதலிய குணங்கள் உண்டாகும், a feeling of oppression or suffocation during sleep accompanied by stupefying influence and intense anxiety, fear, horror etc — Night - mare.

நெஞ்சம், மனம், mind, 2. மார்பு, chest.

நெஞ்சம், நெஞ்சு, chest; 2. மனம், mind, heart.

நெஞ்சழிதல், மதிமயங்கல், perplexity of mind; 2. மனம் நிலைகுலைதல், agitation of mind as from fear, disease etc; 3. ஏங்குதல், pining, longuishing.

நெஞ்சழுத்தம், நெஞ்சுறுதி, firmness of mind.

நெஞ்சறை, மார்பின் கூடு, பிஞ்சரம், a box like cavity of the body — Chest; 2. கழுத்திற்கும் வயிற்றிற்கும், இடையேயுள்ள பெட்டியைப் போன்ற பகுதி, இதற்குள் சுவாசக் கருவி, இரத்தோட்டக் கருவி, சுவாசப்பை, இரத்தாசயம், விதனம் முதலிய உறுப்புகள் அமைக்கப்பெற்று அபாயமின்றி இருப்பதற்காக எலும்புகளாலும், முருந்துகளாலும் ஆக்கப்பட்ட ஓர் பெரும் பெட்டியைப் போன்ற கூடு, இது மேலே ஒடுக்கமாகவும், கீழே பருத்துமிருக்கும், இதற்கு முன்பக்கம் விலா முருந்தும், நெஞ்செலும்பும், பின் பக்கம் முதுகெலும்புகளும், பக்கவிலா வெலும்புகளும் எல்லையாகும். that portion of the body between the neck and the abdomen. It is regarded as a conical box like cavity containing organs as the lungs, the heart, blood vessels, the diaphragm etc To be safe, it is well constructed and protected by the small end

turned upwards, the back of the box being formed by the spinal column, the sides by the ribs, the front by the cartilages of the ribs and the breast bone, the bottom by the diaphragm and the top by the root of the neck — Thorax.

நெஞ்சறைக்குழி, நெஞ்சுக்கூடு மார்பிற் குள்ளிருக்கும் குழி, throaxic cavity, chest cavity — Venter medius.

நெஞ்சறைசவ்வு, மார்பின் அறையில் கவர்ந்துள்ள சவ்வு, பரிப்புப்புசம், the membrane lining the walls of the thorax or chest — Pleura.

நெஞ்சுறைச்சுவர், மார்பின் னுட்புறமுள்ள நான்கு பக்கம், the four sides called walls of the chest — Thoraxic wall.

நெஞ்சறைப்புடைப்பு, மார்பின் நடுப்பாகம் புடைத்துக் காணல், bulging of the chest like a barrel.

நெஞ்சறைவலி, மார்பின் சுவருக்குக் காணும் வலி, pain in the chest wall — Thoracalgia.

நெஞ்சாங்கட்டை, நெஞ்செலும்பு, இது மார்பின் நடுவில் முன் பக்கமாகக் காணப்படும் தட்டை எலும்பு, the narrow flat bone in the medium line of the chest in front called breast bone — Sterum.

நெஞ்சாங்குலை, ஈரற்குலை, the viscera contained in the chest or thoraxic cavity — Thoracic viscera; 2. இருதயம், the heart.

நெஞ்சாங்குழி, மார்புக்குழி, pit of the stomach; 2 தொண்டைக்குழி, the pit in the throat infront of the neck.

நெஞ்சாங்குற்றி, see நெஞ்சாங்கட்டை.

நெஞ்சாங்கொழுந்து, see நெஞ்சாங்குலை,

நெஞ்சாறல், துக்கம், grief.

நெஞ்சார, மனமார as in நெஞ்சாரக்கூறல், talking or speaking as felt in mind, conscientously.

நெஞ்சிடி, பயம், நோய் முதலியவைகளால் ஏற்படும் நெஞ்சின் துடிப்பு, palpitation of the heart as from fear disease etc.

நெஞ்சிடித்தல், மார்பு அடித்துக் கொள்ளல், violent beating of the heart, throbbing of the heart — Pant.

நெஞ்சிற்கட்டல், மார்பில் கபம் கட்டல்' accumulation of phlegm in the chest.

நெஞ்சிற்கட்டை, மார்பில் கட்டை போட்டது போல் சளி அடைத்துக் கொள்ளல், feeling of obstruction in the chest due to accumulation of phlegm in the passage of respiration.

நெஞ்சிற் கல்போட்டதுபோலிருத்தல், வாயுவினால் மார்பில் கல் போட்டதுபோல் கனதியாய் அடைத்துக் கொண்டு மூச்சுவிட முடியாதபடி துன்புறல், a feeling of oppression in the chest as if a stone like lump rising or seated within the thorax. It is ascribed to the action of deranged Vayu.

நெஞ்சிற்புகைதல், தொண்டைப் புகைச்சல், irritation of the throat.

நெஞ்சிநோவு, see நெஞ்சுநோவு.

நெஞ்சு, மார்பு, chest; 2 தொண்டை, throat; 3. இருதயம், heart; 4. சுவாசவுறுப்பு, organs of reppiration.

நெஞ்சுக்கபக்கட்டு, See நெஞ்சுக்கட்டு.

நெஞ்சுகரித்தல், See நெஞ்சு கரித்தல்.

நெஞ்சுக்கட்டு, நெஞ்சில் சளி கட்டல், accumulation of phlegm or mucous in the chest; 2. கோழை கட்டல், pectoral disease from phlegm; 3. மார்பிலிடும் கட்டு, bondage round the chest.

நெஞ்சுக்கரகரப்பு, மார்பில் ஏற்படும் ஓர் உணர்ச்சி, feeling of a peculiar stimulating, or inflammatory sensation in the chest; 2. தொண்டை கரகரத்தல், irritation of the throat.

நெஞ்சுக்கரித்தல், அசீரணத்தால் மார்பு அல்லது தொண்டையிலுண்டாகும் ஓர் வகைக் கரிப்பு, a sensation in the chest or throat due to acidity of the stomach.

நெஞ்சுக் கரிப்பு, see நெஞ்சுக்கரித்தல், குன்மத்தால் உண்டபின் நெஞ்சில் காணப்படும் உணர்ச்சி, feeling of acridity in the throat or chest due to dyspeptic disorders; தொண்டைப் புளிப்பு, sour eructations in the oesophagus.

நெஞ்சுக்குத்தல், அன்னரசம் கேடுறுவதனால் வாயு கோளாறடைந்து நெஞ்சில் பித்த கபத்தோடு சேர்ந்து மூச்சுவிடமுடியாது குத்தலுடன் துன்புறுத்தல், a disease which the deranged bodily vayu aggravated by the vitiated chyle and incarcerated in the region of the chest through the action of the other deranged humours as pitha and kapha there by giving rise to pin prick pain in the chest with difficulty of respiration.

நெஞ்சுக்குத்து, மார்புவலி, pain in the chest —Pectoralgia.

நெஞ்சுக் குமட்டல், தொண்டை குமட்டல், nausia in the throat making an effort to vomit, retching.

நெஞ்சுக்குரிய, மார்பிற்குரிய pertaining to the chest — Pectoral.

நெஞ்சுக்குழி, மார்பின் பள்ளம், pit of the stomach scrobiculous cordis—Anticardium.

நேஞ்சுக்குறுகுறுப்பு, மார்பில் சிலேட்டும தோஷத்தினுலேற்படும் கொறு கொறுப்பு, respiratory sound heard in the chest — Rale. 2. சுவாசக் குழாயிலேற்படும் சத்தம், crackling sound heard or produced in the trachea (wind pipe) or the bronchus — Bronchial or tracheal rale; 3. இதயக் குறுகுறுப்பு, unnatural sound heard over the region of the heart. It may be hereditary or othorwise — Murmur.

நெஞ்சுக்கோழை, மார்பில் கட்டும் கோழை, mucous secretion in the chest.

நெஞ்சுச்சளி, மார்பில் கட்டும் சளி, accumulation or collection of phlegn in the chest as from cold.

நெஞ்சுத்திடுக்கிடல், அச்சத்தால் மார்பு கலங்கல், agitation of mind through fear or disease.

நெஞ்சுத்துடிப்புக்கேடு, மார்பின் துடிப்புக் கோளாறு, irregularity or lack of rhythm in the heart's action — Arrhythmia cordis.

நெஞ்சுத்துடிமன், மார்புச் சளி, acute bronchitis attended with constant cough.

நெஞ்சுத்துடிப்பு, நெஞ்சின் படபடப்பு, beating of the heart, pulse beat of the heart — Cardiac rhythum.

Palpitation of the heart arising from sudden and irregular action of the heart and attended with sensation of distress and faintness. It is caused by indigestion, flatulence or tobacco, It often accompanies anaemia, hysteria and amenorrhoea. Palpitation arising from heart disease should be distinguished from those depending on other causes.

நெஞ்சுத்துணிவு, மனத்துணிச்சல், resolution of mind.

நெஞ்சுநாளம், பொதுவாக மார்பிலோடும் நாளம், veins in the region of the chest; 2. இருதயநாளம், cardiac veins; 3. நுரையீரல் நாளம், veins of the lungs — Pulmonary veins.

நெஞ்சுநேர்தல், நெஞ்சிளைத்தல், emaciation of chest; 2. நெஞ்சொடுங்கல், which se.e

நெஞ்சுநோய், மார்புநோய், diseases in general of the chest.

நெஞ்சுநோய், see நெஞ்சுநோவு.

நெஞ்சுநோவு, மார்புவலி, pain in the chest or thorax — Thoracodynia; 2. இதுவே இருதய ரோகம், causes: Disease of the heart is produced by food hot, bitter, or astringent, eating before the last food is fully digested, suppression of natural urgings of stools and urine, mental worry, too much of exertion, violent blow, or other injuries to the chest etc.

Symptoms: Pain in the heart or about the region and palpitation of the heart followed by irregular beats The disease varies according to the derangement of the three humours in the system besides the extraneous causes such as violent blows or accindental injuries to the chest. Sometimes tickling sensations, nausea, swelling of the eyes, fatigue, stupefaction or insensibility of the whole body and giddine ss are some of the earlier symptoms.

NOTE:— Pain in the chest should not be confounded with the heart disease external injuries as blow or heavy fall, digestive troubles of bilious origin may be responsible for pain in the chest which can be cured by fomentations. Sometimes lungs troubles are also mistaken for heart disease.

நெஞ்சுப்புண், தொண்டைப்புண், sore throat.

நெஞ்சுமருந்து, மார்பு நுரையீரல் முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுக்குமருந்து, medicine for complaints of the heart and lungs — Pectoral.

நெஞ்சுரப்பு, மனவுறுதி, firmness of mind.

நெஞ்சுரம், நெஞ்சு வலிமை, strength or power of mind.

நெஞ்சுலர்தல், மார்புவற்றல், dryness of the chest.

நெஞ்சுவலி, மார்புவலி, pain in the chest; 2. see நெஞ்சுகுத்து.

நெஞ்சுவலியுறுத்தி, இருதயத்தைப் பலப் படுத்தும் மருந்து, cordiac tonic.

நெஞ்சுவறட்சி, see நெஞ்சுலர்தல்.

நெஞ்சுவற்றல், வறட்சியினுல் நெஞ்சில் குழி விழல், pit of the stomach, depression of the chest through dryness.

நெஞ்சுவிரணம், நெஞ்சுப்புண், inflammation of the lungs; 2. தொண்டைப்புண், இதற்கு நெரியாசிப்பா லை பிசினைச் சீலைத்துணியில் பூசிக்கொளுத்தி அப்புகையை இழுக்கப் போம், sore throat. Styrax liquidus is smeared on a piece of cloth and burnt. Its smoke, when inhaled, cures sore throat.

நெஞ்சுள், உள்மனம், inner conscience.

நெஞ்செரிச்சல், மார்பெரிச்சல், burning sensation in the chest as from disease; 2. இருதய எரிச்சல், heart burn; 3. வயிற்றெரிச்சல், a burning sensation in the oesophagus — Cardialgia; 4. புளித்தேப்பம் முதலிய அசிரணக் கோளாறினுல் ஏற்படும் வயிறு அல்லது நெஞ்செரிச்சல், burning sensation in the stomach with sour eructations due to acid dysepsia — Pyrosis.

NOTE— It is a feeling of heat in the chest and throat often accompanied by hot or cold acid eructations of watery matter (water brash). This mabady has nothing to do with the heart, but is a symptom of indigestion and should be treated as dyspepsia.

நெஞ்செரிப்பு, see நெஞ்செரிச்சல்.

நெஞ்செரிவு, see நெஞ்செரிச்சல்.

நெஞ்செலும்பு, நெஞ்சறையில் முற்பக்க நடுவில் வாள்போன்ற ஒடுங்கிய தகட்டெலும்பு, dagger like flat bone in the middle front of the chest — Sternum; 2. மார்பெலும்பு, dagger shaped breast bone.

நெஞ்சைப்புகவாள், கருநாய், black dog.

நெஞ்சொடுகிளத்தல்.

நெடலை, ஓர்வகை நாரை, a kind of stork.

நெடி, மருந்தின் காரவாசனை, the pungent smell of medicinal drugs or medicine; 2. காரம், pungency; 3. சின்வண்டு, small beetle; 4. மிளகாய் நெடி, pungent smell of chilly.

நெடிப்பினை, வங்கம்ணல், leadore.

நெடிப்பு, நெடுநேரம், long time; 2. கால நீட்சி, lengthening of time.

நெடியவன், see நெடியன்.

நெடியவாயன், பெருவாய் மீன், a large kind of seafish with a wide mouth.

நெடியன், நெட்டையன், a tall man.

நெடியா, குறட்டைச்செடி, round snake gourd — Trichosanthus palmata.

நெடியாமி, தென்னை, cocoanut tree — Cocos nucifera.

நெடியோன், துளசி, holy basil — Ocimum sanctum.

நெடிலா, சம்பங்கோரைப்புல், small sedge grass — Cyperus rotundus.

நெடிலி, ஓர் கடற் பறவை, a sea bird.

நெடில், மூங்கில், bamboo tree — Bambusa arundinacea; 2. நீளம், length.

நெடினி, பனை, palmyra tree — Borassus filiformis.

நெடுகல், நீளுதல், growing long, lengthening; 2. உயர்ந்த, souring in height.

நெடுகாசம், பேரிலாதசெடி, an unknown plant.

நெடுகுதல், சாதல், dying; 2. உயருதல், heightening; 3. நீளுதல், lengthening; 4. காணுமற்போதல், disappearing.

நெடுங்கடல், கரையடுத்தகடல், that portion of the sea adjoining the shore.

நெடுங்கணவாய், நீண்டகணவாய் மீன், a long cuttle fish.

நெடுங்கண், தூரப்பார்வையுள்ள கண், eye with long sight far sighted ness — Hyperopia.

நெடுகம்பிலிங்கம்,

நெடுங்கழுத்தன், ஒட்டகம், camel.

நெடுங்காலி, கால்நீண்ட பசு, long legged cow.

நெடுங்கிடை, நோயால் நீண்டகாலம் படுக்கையிற் கிடக்கை, bed ridden from disease for a long time.

நெடுங்குடர், மணிக்குடல், small intestines.

நெடுங்குயில், சாவு, death.

நெடுங்குரலன், கழுதை, ass from its bray or harsh cry.

நெடுங்குரல், கூர்மையான நீண்ட குரல், a sharp prolonged cryuttered by a patient as done during operation.

நெடுங்குரல்பாய்ச்சல், நீண்ட குரலோடு பெருஞ்சத்தமிடல், making a prolonged clamour or cry as by a woman bemoaning the loss of her child or husband.

நெடுங்குளிசம், கற்பரிபாஷாணம், a kind of native arsenic.

நெடுங்கையான், யானை, elephant from its long trunk.

நெடுங்கோணரி, see நெடுங்கழுத்தன்.

நெடுஞ்சாணை, see நெடுங்கிடை.

நெடுஞ்சாரை, நீண்டசாரைப்பாம்பு, long rat snake.

நெடுஞ்சுருட்டை, நீண்ட சுருட்டைப்பாம்பு, long carpet snake.

நெடுஞ்சுரை, சுரைக்கொடி, bottle gourd creeper — Calabash or calabash — Cucumber — Lagenaria vulgaris.

நெடுஞ்சேவிகம், பனைமரம், palmyra tree — Borassus flabellifer.

நெடுத்தல், நெட்டையாதல், growing tall.

நெடுநாட்சுரம், நீண்டகாலத்து சுரம், long continued fever, chronic fever.

நெடுநாட்டு, கானக்கைதை யென்னும் ஓர் மரம், Travancore lance wood — Sageraea dalzellii.

நெடுநாரை, செங்நாரை, a kind of red stork; 2. ஓர மரம், a tree, fragrant cherry nut meg — Polyauthia fragrans.

நெடுநார், ஓர் காப்பிச் செடி, a kind of dooduga — Polyalthia coffeeoides.

நெடுநீர், கடல், sea.

நெடுநீலி, செந்தாழை, false kateerah — Sterenlia urens; 2. சிவப்புத்தாழை, fragrant screwpine — Pandanus odoratissinus.

நெடுந்துயில், அயர்ந்த நீண்ட தூக்கம், long sound sleep as from fatigue; 2. சாவு, death.

நெடுப்பிணை, வங்கமணல், lead ore.

நெடுமணம், இரசித பாஷாணம், a kind of prepared arsenic, a mineral poison of silver.

நெடுமன், பாம்பு, snake.

நெடுமி, see நெடுஞ்சேவிகம்; 2. ஓடுங்கி வளர்ந்த மரம், a tall tree.

நெடுமுறல், ஓர் வகை மீன், a kind of needle fish.

நெடுமூக்கு, நீண்ட மூக்கு, காக்கை மூக்கு, long nose like a crow; 2. தும்பிக்கை— elephant's trunk.

நெடுமூச்சு, பெருமூச்சு, deep respiration, long breath as from grief or melan choly — Sigh; 2. நீண்ட மூச்சு, panting respiration — Polyhnea.

நெடுமூச்செறிதல், பெருமூச்சுவிடல், sighing 2. வலியால் நீண்ட மூச்சுவிடல், breathing with pain, heaving; panting.

நெடுமை, பெண்மயிர், woman's hair; 2. ஆழம், depth; 3. உயரம், height, tallness 4. நீளம், length.

நெடும்பட்டை_

நெடும்பயணம், மரணம், death.

நெடும்பழக்கம், வெகுகாலத்துச் சாதனை, long practice as in yoga; 2. நீண்ட அனுபவம், long experience.

நெடும்பா, ஆடாதொடை, Malabar nut tree —Adhatoda vasica.

நெடும் பாதிரி, நீண்டபாதிரி மரம், a tall fragrant trempet tree — Stereospermum chelonoides.

நெடும்புடல், நீண்ட புடலங்காய், snake guard.

நெடும்புயம், செங்காவிக்கிழங்கு, red aconite root.

நெடுவசி, ஊசித்தழும்பு, needle scar.

நெடுவல், நீண்ட மனிதன், tail man.

நெடுவாய், உள்ளா மீன், a sea fish — Sphyraena acuti pinnis.

நெடுவாலன், குரங்கு, monkey.

நெடுவாலிக்கோங்கு, see நெடுவாற்கோங்கு.

நெடுவாலூடகம், நீண்ட வாலுடைய ஓர் கடல் மீன், a kind of sea fish with long tail, see திரளி.

நெடுவாறி, நாய்ப்பாகல், dog carolah — Mimordica hispida. alias Bryonia mysorensis.

நெடுவாற்கோங்கு, ஓர் கோங்கு மரம், dipterocarp dammer — Hopea racophloea.

நெடுவாற்றிரளி, see நெடுவாலூடகம்.

நெடுவிரல், ஆடாதோடை see நெடும்பா; 2. நாய்ப்பாகல், see நெடுவாறி, 3. பழுபாகல், prickly carola — Momordica dioica, 4. நீண்டவிரல், long finger.

நெடுவிரியன், நீண்ட விரியன் பாம்பு, long viper.

நெடுவேர், சாயவேர், dye root, chay root— Oldenlandia umbellata.

நெட்டகம், மிளகு, black pepper — Piper nigrum.

நெட்டாநாரட்டி, நெடுநார் அல்லது நாரிலை, long fibre plant — Polyalthia cerasoides.

நெட்டப்பிரமட்டை, பேய்மிரட்டி, devil frightener — Anisomeles malabarica.

நெட்டம், வெள்ளை மிளகு, white pepper.

நெட்டாவில், மரவுரி, bark tree — Antiaris toxicaria so called *from* the usefulness of the bark for making a fibre coat in olden days as a protection against cold.

நெட்டி, தக்கை, pith; 2. நெட்டிப்புல்; pith grass; 3. முழுவெலும்பு, sheleton; 4. எலும்புக் கணுவின் சத்தம், crackling sound of the joint of the bones; 5. தக்கைச்செடி pith plant -- Aeschynomens aspera; 6. எலும்பு, bone; 7. see நீர்ச்சுண்டி; 8. உடற்பொருத்து, joints of the body; 9. முளி, joints of the hand or feet, See நெட்டை.

நெட்டிக்கோரை, சம்பங்கோரைப்புல், sedge grass.

நெட்டிச்செடி, தக்கைச்செடி, இதற்கு, கொக்கேரி, ஆற்றுநெட்டி, சடைச்செடி, கிடைச்சி என்று பலபெயர் வழங்கும், இச்செடி, இரண்டு வருஷத்தில் காய்த்துவிடக் கூடியது. தண்ணீரில் மிதக்கும், கிளைகள் வாய்ந்தது, இலைகள் இறகைப் போன்றது, சிற்றிலை அனேகம், சிறிது பூக்கள், இரண்டிதழ், பூங்காம்பும் இலைக்காம்பும் மொசு மொசுப்பாயிருக்கும், பூக்கள் மஞ்சள், வெள்ளை முதலிய பலநிறம், இதன் சமூலத்தைக் கஷாயமிட்டு, பாண்டுவிற்கு கொடுக்கலாம், இலையைக் கீரையாக உபயோகப்படுத்தித் தின்பதுண்டு, இதன் தக்கை அனேக விதத்தில் உபயோகப்படும், இது அடியிற் கண்டபடி பலவகைப்படும், pith plant — Aeschynomens aspera. It is known by different names as Netty shrub, river pith plant, river cork, sponge wood etc. Perennial, floating, some times branched. Leaves pinnate, leaf lets numerous, flowers few, two lipped, pedicles and peduncles rough with hairs. flowers brownish yellow, white etc. The decoction of the plant is a useful remedy in dropsy leaves are used as greens in food. The pith is useful in commerce in many ways. It is of different kinds as mentioned below.

1. கொடிநெட்டி, 2. கோரைநெட்டி, 3. பூநெட்டி, 4. வயல்நெட்டி, 5 மூங்கில்நெட்டி, 6. பெருநெட்டி, 7. நெரிநெட்டி, (சம்பம்புல்) 8. நறுக்குநெட்டி, 9. ஆற்றுநெட்டி, river cork — Aeschynomens indica.

நெட்டிதளம்.

நெட்டிமுட்டி, see அரியீயம்.

நெட்டிமுறித்தல், நெட்டை ஒடித்தல், crackling the finger joints.

நெட்டியிடுக்கி, தக்கையைத் குழையினின்று விடுவிக்கும் ஓர் கருவி, Cork screw.

நெட்டிலிங்கி, *வானமுட்டி*, Indian *mast* tree —Polyalthia longifolia. alias Uvaria longifolia.It is a tall beautiful ever green tree; 2. அசோகு, which see.

நெட்டிலிங்கு, see நெட்டிலிங்கம்.

நெட்டில், *மூங்கில்*, bamboo — Bombusa arundinacea.

நெட்டு, காம்பு, pedicle; 2. குலை, bunch; 3. அகலம், breath; 4. மூங்கில், bamboo; 5. காரம், நெடி, which see.

நெட்டுகா, ஓர் உகாமரம், sack tree — Salva*dora persica*.

நெட்டுயிர்.

நெட்டுயிர்ப்பு, பெருமூச்சு, sigh; 2. நீண்ட மூச்சு, long breath; 3. ஆழ்ந்தமூச்சு, deep breath.

நெட்டுயிர்ப்புவீங்கல், see நெட்டுயிர்த்தல்,

நெட்டுயிர்ப்பெறிதல், see நெட்டுயிர்த்தல்.

நெட்டுலிங்கம், நெட்டிலிங்கு, which see.

நெட்டுதி, ஓர்விதசங்கு, a kind of conch.

நெட்டெழுத்து, வெள்ளெழுத்து, சாலேசரம் என்னும் கண் புகைச்சல், old sight — Preslyopia.

நெட்டெழும்பல், காரமெழும்பல், rising of strong pungent smell as from medicine or drugs when grinding. (உ-ம். துவளவரை நெட்டெழும்பு மட்டும், (கொ. வா. காவியம்)

நெட்டை, See நெட்டி; 2. கைகால் பொருத்து, joints of the limbs; 3. விரற்கணு, joints of the fingers; 4. நீண்டஒலி, crackling noice; 5. நீண்டதன்மை, to become long.

நெட்டைக் கங்காளம், நெட்டை யெலும்பு, பொருத்தெலும்பு, joints of the body.

நெட்டைக்கோரை, tall koray.

நெட்டைநாரத்தை, see நெட்டைநாரட்டி.

நெட்டைப்பிரமட்டை.

நெட்டைப்பேய் மருட்டி, இரட்டைப்பேய் மருட்டி, Malabarical mint — Anisomeles malabarica.

நெட்டைவாங்கல், see நெட்டிமுறித்தல்.

நெணவாசி, புலி, tiger.

நெண்டுதல், எதிர்க்களித்தல், eructation.

நெதி, தியானம், contemplation; 2. முத்து, pearl; 3. see நிதி.

நெதுட்டி, மருது, mardah tree — Terminalia alata.

நெத்தகர், ஓர் பூடு, a plant.

நெத்தமண்டலி, இரத்த மண்டலி, இது இரத்த வியர்வையுண்டாக்கி வருத்தப் படுத்து மோர் தேளினமாதலால் இப்பெயர், It is so called from the prespiration of blood from its poisonous bite. It is poisonous creature of the species of scorpion.

நெத்தம், இரத்தம், *blood — a corrupt or* slang term.

நெத்தல் / **நெத்தில்** } நெய்தோலி, which see.

நெபத்திகை, ஓர் பூடு, an unknown drug.

நெமமீன், வாதத்தையுண்டாக்குமோர் வகை மீன், a kind of fish causing rheumatisum.

நெமம், see நெமிசந்தனு.

நெமிசந்தனு, இரத்த வேஙகை, red kino tree — Pterocarpus marsupium (acuminata.)

நெய், இரத்தம், blood; 2. நிணம், fat, 3. வெண்ணெய், உருக்கிய நெய், clarified butter; 4. வெண்ணெய், butter; 5. எண்ணெய், oil; 6. தேன், honey; 7. உதிரம், blood, 8. புழுகு, civet; 9. கிருதம், medicinal ghee; 10. ஆகாரம், food; 11. நுரை, foam; 12. நெய்தல், water lily.

நெய், புரைகுற்றிய பாலைக் கடைவதினு லுண்டாகிய பசையுள்ள வஸ்துவாகிய வெண்ணெய், இவ்வெண்ணெயை, தண்ணீர் போக உருக்கி வடிகட்டியதே நெய் யெனப்படும். சமையல் பாகத்தில் வெண்ணெய்க்குள்ள குணமே இதற்கு முண்டு, சுய நெய் ஊழலெடுக்காமல் நெடுநாளிருக்கும், இது சாதாரணமாக எருமை, பசும் பாலிலிருந்து எடுக்கப்படும், இது உண்பதற்கு நேர்த்தியாயும் உருசியாயும் இருக்கும், உடம்பிற்கு குளிர்ச்சியையும் தாதுபுஷ்டியை யுமுண்டாக்கும், உடம்பினுறுப்புகளில் உண்டாகும், பிசுபிசுப்பைப் போக்கி அவ் விடத்து நெய்ப் பசையையுண்டாக்கும்.

இது பைத்தியம். காக்கை வலி, மல சலக் கட்டினுலேற்படும் வயிறு வீக்கம் ஆகிய வைகளைக் குணப்படுத்தும், இது ஞாபக சக்தியைக் கொடுத்து உடம்பிற்குப் பலத்தை யுண்டாக்கும், அன்றியும் கண் பார்வையைத் தெளிவு படுத்துவதுடன் உடம்பிலிருக்கும் விஷத்தைப் போக்கும், clarified butter. It is obtained by churning fermented milk and cream briskly for sometime, when the fat globules become aggrecated into a mass of butter. The butter when boiled, till it turns into oil, so as to remove the casein water, the whole of the water constituent. It has all the advantages of butter for culinary purposes and this when pure may be kept without rancidity for a long time (6 months). It is made from both, cow and buffalow milk. Only cow's shee is used in medicine and for diet

It is cooling in its essence and potency and is mild and sweet to the taste. It slightly removes slimy secretions of the organs and acts as a lubricating moistener. It proves efficacious in insanity epilepsy and distension of abdomen from the suppression of stool and urine. It also improves memory intellect and voice and strengthens the body. It improves eye sight and eliminates poison from the body.

Vegetable oils or ghees.

1. ஆமணக்கு நெய், கோரவாதம், குன்மம், குடலேற்றம், தேகஎரிச்சல், கண்ணெரிச்சல் போம், castor oil — alleviates acute rheumatism, dyspepsia, displacement of bowels, burning sensation of the body and eyes.

2. சிற்றாமணக்கு நெய், மருந்துஷ்ணம், மூலஉஷ்ணம் போம், small castor seed oil medicinal heat and heat in the anus are cured. This oil should be used for preparing medicines with castor oil.

3. எள்நெய், தேகபலவீனம், கண் காது நோய், கபாலச்சூடு, காசம் போம், Gingelly oil removes obdily weakness diseases of the eyes and ears, brain heat asthma etc.

4. வேப்பெண்ணெய், மகாவாதம், கிரந்தி, கரப்பான், சிரங்கு, விரணம் போம். Margosa oil cures acute rheumatism syphilitic ulcers, ear pain itch fever with delirium.

5. இலுப்பெண்ணெய், கரப்பான், கடி, விஷம், சிரங்கு, விரணம் போம் Mowah oil cures eczema, itch wounds, poisonous bites etc.

6. புங்கெண்ணெய், இரணம், சிரங்கு, சொறி, வெடிப்பு போம், Poongam oil alleviates itch scabbies, fissures, wounds etc. Heals the ulcers easily.

7. வாதுமை நெய், தேகச்சூடு, கபதோஷம் போம், Sweet almond oil removes bodily heat, phlegmatic tendencies.

8. புன்னைநெய், முன்னிசிவு, பின்னிசிவு, வலிப்பு, விரணம், கிருமி போம், Dulbergial oil is good for emprosthotonos, opisthotonos convulsion, wounds, worms etc.

9. தேங்காயெண்ணெய், தீப்புண், படர் தாமரை, சிரங்கு போம், Cocoanut oil is useful in burns and scalding, eczema, itch etc.

10. கடுகுநெய், குன்மம், இரத்தபித்தம், குட்டம், மகாவாதம், சயம், முளை, மூலம், சூலை போம், Mustard oil is useful in dyspepsia, blood pressure, leprosy, rheumatism, phthisis external piles, gout etc.

11. நீரடிமுத்து நெய், சொறி, சிரங்கு, பெருவியாதி, சருமரோகம் போம். Jungle almond or maravetti oil is useful for itch, scabbies, leprosy and other cutaneous affections.

II அடியிற்கண்ட மருந்து நெய் அல்லது தைல வகைகளுக்குண்டான குணங்களைப் பற்றி அவற்றுக்குண்டான மூலிகை குணத்தையே பார்க்கவும். In order to know the qualities or properties of the following prepared medicinal oils please refer the other Chief ingredient of which it is prepared.

1. ஆவாரை நெய், senna ghee or oil.
2. கொன்றை நெய், cassia ghee or oil.
3. நாவல் நெய், jaumoon ghee or oil.
4. பொன்னுங்காணி நெய், sessile ghee oil.
5. கடுக்காய் நெய், gallnut ghee or oil.
6. வில்வ நெய், bael ghee or oil.
7. அவுரி நெய், Indigo oil or ghee.
8. அறுகம்வேர் நெய், pannicgrass oil.
9. சமுத்திரா பழ நெய், Indian oak ghee or oil.
10. கண்டங்கத்திரி நெய், oil or ghee of prickly night shade.
11. தூதுவளை நெய், oil or ghee prickly shoonday.
12. முலைப்பால் நெய், breast milk ghee.
13. சுக்கு நெய், oil or ghee of dry ginger.
14. பிரமி நெய், ghee or oil of diabetes plant.
15. கொடுப்பை நெய், same as No 4.
16. வில்லாரை நெய், ghee or oil of Indian penny wort.
17. சதாவேரி நெய், ghee or oil of water root (asparagus).
18. புளியாரை நெய், ghee or oil of sour sorrel
19. பூசணி நெய், ghee or oil of ash pumpkin.
20. சோம்பு நெய், ghee or oil of anise.
21. கருவாப்பட்டை நெய், ghee or oil of cinuamam.
22. வெற்றிப்பூ நெய்.
23. நாரத்தை நெய், ghee or oil of bitter orange.
24. எலுமிச்சை நெய், ghee or oil of lime fruit.
25. ஆளிவிதை நெய், ghee or oil of lin seed.
26. கையாப்புடை நெய், ghee or oil of cajeput.
27. கற்பூர நெய், turpentine.
28. நாட்டு அக்ரோட் நெய், candlenut oil.
29. சீமைச்சோம்பு நெய், careway seed oil.
30. இலவங்கெண்ணெய், oil of cloves.
31. கொத்தமல்லி எண்ணெய், oil of coriander.
32. பருத்திக்கொட்டை நெய், cotton seed oil.
33. திப்பிலி நெய், ghee or oil of long pepper.
34. புன்னை நெய், poon oil.
35. ஓம நெய், oil of omum.
36. நீலகிரி எண்ணெய், eucalyptus oil.
37. மாசிப்பத்திரி நெய், ghee or oil of fleabane.
38. கரிசாலை நெய், ghee or oil of eclipta or கையான் நெய்.
39. சதுப்பை நெய், oil or ghee of dib.
40. முசுமுசுக்கை நெய், ghee or oil of bristly bryonia.
41. சேரங்கொட்டை நெய், ghee or oil of markingnut.
42. தேற்றுங்கொட்டை நெய், ghee or oil of water clearingnut.

Ghee of animal origin:

1. பசுநெய் — தாகம் — உழலைப்பிணி அதிகட்கரோகம், வாந்தி, பித்தாதிக்கம், விரணம், பிரமேகம், வயிற்றெரிவு, பித்தவிக்கல், இருமல், வயிற்றுவலி, குடல் நெளிவு, ஆஸ்தி தும்பல், மூலம் இவை போம். பத்தியத்திற்குதவும், Cow's ghee cures diseases such as thirst amadypsia or diposis, vomitting biliousness venereal ulcers, burning sensation in the stomach billous hiccup, cough, colic, atrophy of bones, piles etc used in diet.

2. காராம் பசு நெய் — கண்ணொளிவு, தேகபுஷ்டி உண்டாம் கண்புருவம் நெற்றி, சிரசு நோய்கள் போம்; Black cow's ghee gives brightness of vision and grow of flesh in the body and cures diseases of eyebrows, fore head, and the head.

3. எருமை நெய் — அறிவு குன்றும், கண்ணொளி மங்கும், தேஉஷ்ணம் போம். கரப்பான் உண்டாம், Buffaloe's ghee makes intellect and vision dull and developes a sort of Cutaneous disease — carpaung but removes bodily heat.

4. வெள்ளாட்டு — நெய் சிலேட்டுமாதிக்கம் போம், உடம்பை வளர்க்கும், கண்ணுக் கொளியுண்டாக்கும். பத்

தியத்திற் குதவும், Goats ghee removes excess of phlegmatic humour, developes body, gives brightness of vision, useful in diet.

5. செம்மறியாட்டு நெய் — கபநோய் அதிகரிக்கும், Sheep's ghee — aggravates phlegmatic diseases.

6. பள்ளையாட்டு நெய் — பித்த நோய் போம், மந்தம் உண்டாம் Under sized goat's ghee cures bilious diseases but promotes dullness of appetite.

7. குறும்பாட்டு நெய், வாயுவுண்டாம். Woolly sheep ghee causes rheumatic affections.

8. கலப்புநெய் — உடம்பின் கொதிப்பு போம். சுக்கில விருத்தியும் பலமும் உண்டாகும், Mixed ghee removes bodily heat, increases secretion of semen, and affords strength.

9. ஒட்டைநெய் — நீரிழிவு, பித்தம்போம், Camel's ghee cures diabetes and bodily heat.

10. பன்றிநெய்—மூத்திரக் கடுப்பு போம். மூலக்கிராணி, வாதக்கடுப்பு போம், Pig's fat cures dysurea haemorroides rheumatism and is very efficacious in herpes (அக்கி) if used externally.

11. உடும்புநெய் — இரத்தக்கிராணி போம், Guana's fat cures chronic dysentery.

12. காக்கை நெய் — காமாலை போம், Crow's fat is useful in jaundice.

13. ஆமை நெய் — இரத்தமூலம் போம். Turtle fat cures haemorroides.

14. ஓணான் நெய் — பின்னிசிவு தீரும். Lizard's fat for convulsions.

15. கரடி நெய் — வாதவேகம், பாதவெடிப்புபோம். Bear's fat cures rheumatic affections and fissure of the foot.

16. மீன் நெய் — மாலைக்கண், இளைப்பு நோய்போம், Fish liver oil, codliver oil cures night blindness, phthisis.

நெய்க்கடம்பு, see நாய்க்கடம்பு.

நெய்க்கடுகு, வெண்ணெய் உருக்கிக் காய்ச்சியெடுக்கும் போது அடியில் நிற்கும் வண்டல், the sediment deposited at the bottom during melting of butter into ghee; 2. அகஸ்தியர் வல்லாதி 600-ல் சொல்லியிருக்கும் முறைப்படி பசுநெய்யை மற்ற மருந்துச் சரக்குகளோடு சேர்த்துக் காய்ச்சி வடித்த மருந்து நெய், இது வயிற்றில் ஏற்படும் நோய்களுக்குக் கொடுக்கப்படும், a medicated oil prepared with cow's ghee as chief ingredient along with other drugs according to the process laid down in Agastyar vallathy 600. It is prescribed for all diseases of the stomach.

நெய்க்கியாழம், பசுநெய்யுடன் மற்ற கடைச் சரக்குகளைச் சேர்த்துத் தயாரிக்கும் மருந்து நெய், medicated oil in common prepared from cow's ghee mixed with other bazaar drugs.

நெய்க்கிழி, எண்ணெய்த் தோய்த்த சீலைத் துண்டு, lint or other cloth soaked in medicinal oil.

நெய்க்குப்பை

நெய்க்குரணி, ஐங்கோலத் தைலம், அதாவது ஐந்து மாதத்திய தலைப்பிண்டத்தினின்று வடிக்குந்தைலம், a medicinal oil extracted from the first born fetus five months old; 2. அழிஞ்சில் பட்டையினின்று வடிக்குந் தைலம், இது வாத நோய்களுக்கு மேற்பூச்சு மருந்தாக உபயோகப்படும், a medicated oil from the bark of Alangium by a peculiar process known to Siddhars. It is said to be an useful application in acute rheumatism or other rheumatic affections.

நெய்க்குறி, தேரையர் செய்த ஓர் தமிழ் வைத்திய நூல், இதில் மூத்திரப் பரீட்சை விசேடித்துச் சொல்லியுள்ளது, a medical Tamil treatise by Theraiyar which treats about the examination of urine and their indications.

நெய்க்கொட்டான், பூவந்தி மரம், soap nut tree — Sapindus trifoliatus (emarginata); 2. தொழுக்கொட்டான் நான்கிலைப் பூவந்தி, four leaved soapnut tree — Hemygyrosa canescens.

நெய்க்கொட்டான்விதை, பூவந்திக் கொட்டை, soap nut.

நெய்க்கொட்டை, see நெய்க்கொட்டான்; 2. சிற்றிலைமடுக்கு, butterfly soapnut — Harpulia cupanoides.

நெய்ச்சசிகரி, சீமைத்தக்காளி, Europe brinjal, tomato — Hycopersicum esculentum.

நெய்ச்சட்டி, செங்கழுநீர், red Indian water lily — Nymphaea odorata; 2. பவளக் குன்றிமணி, jweller's red bead — Abrus precatorius; 3. நெய்ச்சட்டிக் கீரை, see நெய்ச்சட்டி.

நெய்ச்சட்டி, சீதா செங்கழுநீர், இச்செடி வருஷத்திற் கொருமுறை வளர்ந்து ஓயும், இலை நீண்டு நான்கு மூலை, பூக்கள் பிரிவினையுண்டு, பூவிதழ் ஊதாநிறம், வெளி இதழை விட இருமடங்கு நீளம், இது வங்காளம், கொரநாடு, மலையாளம் இவ்விடங்களில் காணலாம்.

இதன் சமூலத்தைக் கஷாயமிட்டுச் சுரத்திற்குக் கொடுக்க வியர்வையை அதிகப்படுத்தும், உட்சூடுபோம், மூத்திரப்பை ரோகத்திற்கும், நீர்க்கடுப்பிற்கும் கொடுக்கலாம், கண்ணொளி, வீரிய விருத்தியுண்டாகும், பசி, அழகு இவைகளுண்டாகும், அன்றியும் மேகம், வெள்ளை, இரசகந்த பாஷாணத்தா லேற்பட்ட வாய்ப்புண், வாந்தி, அழற்சி இவைகளைப் போக்கும், இதன் விதையைக் குதிரைக்கு மசாலையாகக் கொடுக்கப்படும், இதன் பூ கண் சிவப்பை மாற்றும், இதன் இலைச்சாற்றை மற்றச் சரக்குகளோடு சேர்த்துத் தைலம் காய்ச்சி முழுக தலைப்பாரம், காமாலை, கைகால் எரிச்சல், கண்ணோய்கள், உட்சூடு இவைகள் போம், இதன் இலைச்சாறு வேப்பெண்ணெய்க் கசப்பை மாற்றி நெய்யாகச் செய்யும், ash coloured fleabane — Vernonia cinerea. It is an annual plant, leaves oblong, flowers panicled, corolla light purple, twice the length of the calyx. It is common in coramandal, Malabar and Bengal. The whole plant is medicinally used in decoction to promote perspiration in febrile affections and also for removing internal heat. It forms a useful remedy in diseases of the bladder, stranguary and for clearness of vision. It also promotes secretion of semen, creates hunger and beauty. It is a useful remedy in urinary diseases as gonorrhoea and in mercurial ptyalism, inflammation of the mouth vomiting etc. The seeds forms a constituent as an anthelmintic in horse masala. Flowers are administered for blood — short eyes. The medicated oil prepared from the juice of the leaves is used in oil bath as a cure for heaviness of head, jaundice, burning of the limbs, eye diseases and internal heat. The juice of the leaves removes the bitterness and the smell of the margosa oil and converts it into ghee.

நெய்ச்சட்டிக்கீரை, சீதேவியார் செங்கழுநீர், இது வேப்பெண்ணெயை நெய்யாகச் செய்யும், a kind of waterlily — Nymphae odorata or Grewia orbiculata. It converts margosa oil into ghee.

நெய்ச்சாதம், நெய் கலந்த சோறு, rice food mixed cow's ghee.

நெய்ச்சாரிகம், see இரத்தவேங்கை.

நெய்ச்சி, See எண்ணெய்ச்சிக்கு.

நெய்ச்சிக்கு, நெய் குடலில் தங்குவதாலுண்டாகும் அசீரணம், indigestion due to the presence of ghee in the intestines] unassimilated; 2. நெய்ச்சிக்கு நாற்றம், rancid or musty smell of ghee spoiled by age; 3. நெய்யை உடம்பில் பூசிக்கொள்வதாலுண்டான நாற்றம், ill flavour due to the ghee being smeared over the body.

நெய்ச்சிக்குபேதி, சிக்கு நெய்யை உட்கொள்வதனுலேற்பட்ட பேதி, purging due to taking rancid ghee in food.

நெய்ச்சிக்குபோக்கி, சிகைக்காய் அல்லது சீயக்காய், soap nut.

நெய்ச்சிட்டி, சிற்றிலைச்செடி, small leaved or ash coloured flea bane — Vernania anthelmintica alias Coniza cinerea alias Vernonia cinerea; 2. நெய்ச்சிட்டி, round sage leaved Indian linden — Grewia orbiculata; 3. சீதேவிசெங்கழுநீர், see நெய்ச்சட்டிக் கீரை.

நெய்ச்சிட்டிக்கிழங்கு, செங்கழுநீர்க் கிழங்கு, bulb of Nymphae odorata.

நெய்ச்சிந்தி, பேய்க்கடலை, bitter bengal gram — Cicer genus.

நெய்ச்சீவிகம், நெய்ச்சிந்தி, which see.

நெய்ச்சுட்டி, see நெய்ச்சட்டிக்கீரை.

நெய்ச்சுண்டு, see நெய்க்கடுகு.

நெய்தலாம்பல், see நெய்தல்.

நெய்தல், வெள்ளாம்பல், white Indian water lily — Nymphae alba alias N. pubescens; 2. செங்கழுநீர், red Indian water lily — Nymphae odorata; 3. அல்லி, Indian water lily — Nymphae genus; 4. நெய்தல் நிலம், maritime tract; 5. குவளை, a variety of Egyptian water lily; 6. நெய்தலாம்பல், fringed water lily — Limnanthemum Cristatum.

நெய்தல்நிலம், கடலோரதேசம், sea coast countries — maritime tract.

நெய்தல்விளைவு, உப்பு, common salt; 2. மீன், fish; 3. கடற்கரைகளிற் கிடைக்கும் பொருள்கள், அவையாவன, பவளம், முத்து முதலியன; கடல்படு திரவியம், substances obtained from the sea such as coral, pearl amber etc.

நெய்தற்கிழங்கு, ஆம்பற்கிழங்கு, இது சுக்கிலத்தை விருத்தி செய்யும், இக்கிழங்கை அவித்துச் சர்க்கரையிட்டுச் சாப்பிட உடம்பிற்கு குளிர்ச்சி, பித்த எரிச்சல், பிரமேகம், இரத்தபேதி இவைகள் போம், உலர்த்தி மாவாக்கி பாலிலிட்டு உட்கொள்ள குன்மம், பேதி, மூலம் போம்; பெண்கள் கர்ப்பிணியாயிருக்கும் போது மாதாந்த ருது காணில் இது தடுக்கும், அன்றியும் இதனுல் அக்கிப் புண் போம், கண்ணுக்குக் குளிர்ச்சியுண்டாக்கும், the tuberous roots of white Indian water lily (Nymphae pubescens alias N. stellata) taken with sugar after boiling it, not only cools the system but also cures urinary diseases and dysentery. Powdered roots mixed with milk and taken internally is a useful remedy in dyspepsia, diarrhoea and piles. It proves an efficacious remedy in stopping the menstrual discharge found in pregnant women. It is advantageously used in herpes and for cooling the eyes.

நெய்தனிலநீர், உவரிநீர், salt water.

நெய்தனிலப்பறவை, கடற்காக்கை, sea crow.

நெய்தனில மக்கள், இவர்களுக்கு யானைக்கால், குடலண்ட விருத்தியுண்டாம், people living in the maritime coastal tract are liable for filarial and hernia diseases.

நெய்தனிலமரம், நெய்தநிலத்தில் விளையும், அடம்பு, கோங்கு தாழை, பனை முதலியன, plants and trees growing in the maritime (coastal) tracts as sand binder, golden silk cotton tree screw pine etc.

நெய்த்தண்ணீர்,

நெய்த்தல், கொழுத்தல், growing fat.

நெய்த்தோர், இரத்தம், blood; 2. ஒதியமரம், Indian ash tree Odina wodier alias Rhus odina.

நெய்த்தோலி, நெய்ப்பசை அதிகமாயுள்ள ஓர் பொடி மீன், இது அசீரணத்தையுண்டாக்கும், small fish containing much fat and as such it is not easily digestible when eaten. see நெத்திலி.

நெய்நெட்டி, சம்பம்புல், a kind of sedge grass growing in wild or waste plains — Heath; 2. சம்பங்கோரை, elephant sedge grass Typla eliphantina.

நெய்ப்பசை, எண்ணெய்ப்பசை, oiliness, greasiness.

நெய்ப்பயறு, சிறுதுவரை, small leaved ebony — Diospyros microphylla.

நெய்ப்பரி, பன்னாடை, the web at the bottom of the palmyra tree the fiberous covering about the base of palmyra tree.

நெய்ப்பற்று, நெய்ப்பசை, stickiness of fat or ghee; 2. கொழுப்பு, fat or grease.

நெய்ப்பாகம், நெய்யினுல் செய்யும் பண்டங்கள், ghee preparations,

நெய்ப்பான, கொழுத்த, filled with fat; fatty.

நெய்ப்பிடி, see நெய்ப்பசை.

நெய்ப்பிரியக்காய்ச்சல், எண்ணெய் கக்கும் படி காய்ச்சுதல், boiling down till the material which is boiled gives out or sheds all its oil contents.

நெய்ப்பீர்க்கு, நுரைப்பீர்க்கு, snake luffa — Cucumis sulcata. alias Luffa eschinata.

நெய்ப்பு, கொழுப்பு, fat, suet; 2. சிதல், white ant; 3. புல்லாமணக்கு, creeping castor plant — Sebastiana chamaclea; 4. சீழ், pus, matter.

நெய்ப்புச்சுவரி, மான் செவிக்கள்ளி, leaf spurge — Euphorbia nercifolia-alias Cacalia Kleinia alias E. nivulia

நெய்ப்புள்ள, கொழுப்புள்ள, unctuous; 2. எண்ணெய்ப் பசையுள்ள, oleaginous.

நெய்ம்மரம், மதுவிருட்சம்; வெண்ணெய் மரம், இதில் நெய்யைப்போல் உறையும் எண்ணெய் வாய்ந்துளதாலிப் பெயர், name given to several trees, the fruit or bark of which yields a solid oily or fatty substance such as Mowah butter, Cokum butter, Cocoa butter etc. see வெண்ணெய்மரம்.

நெய்மீன், வெள்ளிருல்மீன், a species of white prawns c. f. நெய்த்தோலி.

நெய்முட்டை, நெய்யெடுக்குங் கரண்டி, an oval spoon used for handling ghee.

நெய்ம்மீன், See நெய்மீன்.

நெய்யடிசில், நெய் கலந்த சோறு, see நெய்ச் சாதம்.

நெய்யரி, See நெய்ப்பரி.

நெய்யன்னம், நெய்ச்சோறு, See நெய்ச் சாதம்.

நெய்யாடுதல், நெய்பூசி முழுகுதல், bath with ghee.

நெய்யாட்டல், வெண்ணெய் திரட்டல், collecting butter.

நெய்யுண்ணி, ஐவிரலி, (lit) ghee eater from its medicinal property, creeper known as bryony — Bryonia laciniosa.

நெய்விழுது, கிருதம், medicated ghee; 2. புதிதாகத் திரண்ட வெண்ணெய், fresh buttre collected by churning curd i. e. fermented or wagulated milk.

நெய்வெட்டி, ஓர் கடல்மீன், a sea fish.

நெய்வைத்தல், உடம்பில் கொழுப்பேறுதல், becoming fatty; 2. மருந்துநெய், அதாவது கிருதம் தயாரித்தல், preparing medicated ghee.

நெருடுதல், உறுத்தித்தடவல், feeling by pressing; 2. தட்டுப்படுதல், feeling the location.

நெரலைத்தாளி, ஓர்வகைத் தாளிக்கொடி, a kind of hedge bind weed — Ipomaea genus.

நெரி, சொரசொரப்பு, roughness; 2. ஓர் நோய், a disease; 3. நொறுக்குதல், crushing; 4. நெரித்தல், see நெட்டி முறித்தல், 5. நறுக்குதல், slicing.

நெரிகட்டிசுரம், நெரிவீங்கி சுரம் காணுதல், filarial fever.

நெரிகொட்டை, நறுக்கிய பாக்கு, crushed acreca nut.

நெரிகுரல் படுதல், குழந்தைகட்குக் தோஷத் தினுல் குரல் கம்முதல், affection of throat through cold, sore throat in children due to planetary influence.

நெரிசல், விழி விக்கத்தால் ஏற்படும் ஓர் கண் ணோய், an eye disease with pressure due to swelling of the eye ball. It is a form of swelling due to eye lids becoming tight over the eye and the eye lids do not completely cover the globe of the eye; 2. பசலை, Indian spinach — Spinosa oleracea.

நெரிசல், ஓர்வகைக் கண்ணோய், கரு விழியிலும் வெள்விழியிலும் தோன்றும். கருவிழி: 1. உஷ்ணநெரிசல், 2. சோணித நெரிசல் வெள்விழி: 1. துளிநெரிசல்; 2. சந்து நெரிசல்; 3. விரணநெரிசல், an eye disease that occurs both in the black and white of the eye. Their varieties are given above See கண்ணோய்வகை.

நெரிஞ்சகத்தி, நெரிஞ்சியிலை, leaf of caltrops — Ground burnut — Tribulus terrestris — leaf of.

நெரிஞ்சி, இது ஓர் முட்செடி, ஒன்றை யொன்று பற்றி நிற்கும், இலைகள் நேர் நேராகச் சிறகைப் போன்றது, இலைக் கொழுந்து 5 — 6 சோடியாகவும் சம அளவாகவும் இருக்கும், அடியில் மொசு மொசுப் புள்ளது, இலைக்காம்பு இலையைவிடக் குட்டையானது; பூக்கள் கிளைகளினின்று பிரிந்து சிறு காம்புகளின் மேல் நிற்கும்; உள்ளிதழ் 5 பிரிவினையாயிருக்கும், இதழ் 5 அகலமாயும், நான்கு மூலையாகவும் இருக்கும், காய்கள் சிறியவை, முள் வாய்ந்தவை, பூக்கள் பெரியன, பிரகாசமான மஞ்சள் நிறம், நறுமணம் வாய்ந்தது, வருஷ முழுவதும் பூக்கும், இது எங்குபார்த்தாலும் பரவியிருக்கும், மைதானம், தோட்டம், ஓரம், வயல், வாய்க்கால் ஓரம், குளம் குட்டைகளின் கரைகளிலும் காணலாம், வீட்டுப் புழக்கடைக் கொல்லைகளில் விசேஷம், இது கொரநாடு, தட்சணம், வங்காளம், திருவனந்தபுரம் முதலிய விடங்களில் மணற்பாங்குள்ள நிலங்களில் சாதாரணமாய்க் காணலாம்.

இதன் காய், இலை, வேர் இவைகளுக்கு நீர் போக்கும் குணமுண்டு, விதையைப் பொடி

த்துக் கஷாயமாக வைத்து, பாண்டு, வெள்ளைக்குக் கொடுக்கலாம், இக்காய் தசமூலத்தி லொன்ருகக் கருதப்படும். இதன் இளங்கொம்புகளைத் தண்ணீரில் போட்டுக் கலக்க நீருக்குத் தடிப்பேறிக் குழம்பாகக் காணும், இது வாய் கொப்புளிக்க உதவும், இலைக்கொம்பும் இவ்விதமாகவே தண்ணீரைக் குழம்பாக்கும் குணமுடையது, ஆகவே மோர் தடிப்பேறும்படி இதை உபயோகிப்பதுண்டு.

இதன் வேர் நார்த் தன்மையது, காய்கள் ஐங்கோணம், கடலைப்பருமன்; முள்வாய்ந்ததால் நடைப்போக்கு சனங்களுக்கு இடைஞ்சலாயிருக்கும். இக்காய்களுக்கு ஒருவிதமான ருசியும் வாசனையும் கிடையாது விதைகளோ சிறிது கசப்புடையவை, இதன் காய் நீர்ச்சுருக்கு, நீரடைப்பு, கல்லடைப்பு, மூத்திரவியாதி முதலிய நோய்களையும், உஷ்ணத்தையும் தணிக்கும், இதன் காயைக் கஷாயமிட்டு அத்துடன் நவாட்சாரம் சேர்த்து மூத்திர எரிச்சலுக்குக் கொடுக்கலாம். சமூலத்தைக் கஷாயமிட்டு அத்துடன் சிலாசத்தும் சேர்த்து மேற்கண்ட நோய்க்குக் கொடுப்பதுண்டு; இதன் கஷாயத்துடன் எள், வெள்ளாட்டுப்பால், தேன் சேர்த்து கெட்ட பழக்கத்தினுல் நேர்ந்த நபும்சகத்திற்குக் கொடுக்கலாம், இது கீழ்க் கண்டவாறு பலவகையாம், a thorny plant known as cow thorn — Tribulus lanuginosus alias Tribulus terrestris. Trailing, leaves opposite, abruptly pinnated, leaf lets about 5 or 6 pairs nearly equal with a villous pubescens at the bottom, peduncle shorter than the leaf; flowers axillary, calyx five partite, petals five, broud obtuse bright yellow; fruits fine coccus fruits, small spinny, five cornered about the size of the Bengal gram being armed with prickles. It is a source of musance to foot travellers, the fruit possesses no taste or smell, but the seeds are slightly bitter, flowering through out the year. It will be found grown in all places in South India hedges of garden, ridges of fields, canals, tanks, ponds pools, etc. , and in plains. In back yards of houses and unculivated lands it is found in abundance. It is very common in Coromandal, Deccan, Bengal, Travancore and other sandy places.

Fruits, leaves and root are diuretic in decoction, seeds powdered in infusion are used in dropsy and gonorrhoea. Fruits of classified as one of the ten principle drugs. Simple agitation of young branches in water produces a viscid mucilage. It is a good gorgle; the leafy stems are also used in the same way in thickening butter milk. The seeds are used in decoction in cases of painful micturation, stranguary calculous affections, urinary disorders. It is much esteemed as cooling. A decoction of the fruit is given with carbonate of potash in painful micturation. A decoction of the entire plant with bitumen and honey is also given for the said same affections. The decoction mixed with sesamen seeds, goat's milk and honey is said to cure impotency arising from malpractices. The varieties are mentioned below.

1. ஆனை நெரிஞ்சில், big or elephant caltrops — Pedalium murex.
2. செப்பு நெரிஞ்சில், red caltrops or pallair — Indigofera ennephylla alias Hedysarum prostratum.
3. சிறுநெரிஞ்சில், small nerunji — Tribulus terrestris.
4. கருநெரிஞ்சில், black pallair—Indigofera echinata alias Hedysarum rotundi folium.
5. கொடிநெரிஞ்சில், same as சிறு நெரிஞ்சில்.
6. பெரு நெரிஞ்சில், same as யானை நெருஞ்சில்.
7. நல்ல நெரிஞ்சில், same as No. 3.

NOTE :— All parts of this plant, especially the dried fruit are laid in high repute in South India as a diuretic. Another favourite mode of administeration is to boil the fruit and root with rice, so as to form a medicated congee water, which is taken in large quantities. It is useful in spermatorhoea and diseases of genito urinary system. Water rendered mucilaginous by the plant is drunk as a remedy for impotence and so it serves as a tonic and aphrodisiac. Combined with other drugs it is prescribed for suppression of urine, bloody urine etc. The decoction of the putire plant (செப்பு நெருஞ்சில்) red pallair is given by Vaidyans for fevers and coughs and the expressed juice as an alterative in old syphilitic diseases.

நெரிஞ்சிக்கீரை, நெரிஞ்சியிலே, leaves of small caltrops.

நெரிஞ்சிமுள், நெரிஞ்சிக் கொடியின் முள், thistle, brier or thorns of caltrops.

நெரிஞ்சில், see நெருஞ்சில்.

நெரித்தல், நசுக்குதல், squeezing; 2. நொறுக்குதல், crushing; 3. சேர்த்தல், heaping; 4. கிமிட்டல், pinching.

நெரிநெட்டி, சம்பப்புல், reed or pith grass.

நெரிபுலம், கண்புருவம், eye brow.

நெரிநேவி, See நெரிநெட்டி.

நெரிபூசம், சொக்காய்க்கீரை, which see.

நெரிமீட்டான், ஓர் மருந்துப்பூடு, இது நசுங்கிய சதையை ஆற்றும், a medicinal plant used for curing bruises.

நெரியரிசிப்பாலெண்ணெய், see நெரியரிசிப் பாற்செடி.

நெரியரிசிப்பால், see நெரியரிசி.

நெரியல், மிளகு, black pepper — Piper nigrum.

நெரியாசம், see நெரியாசி.

நெரியாசிப்பால், நெரியாசிப்பாற் செடியின் பட்டையினின்று வடிக்கும் ஓர்வகைப் பாற் பிசின், இதற்கு சிலாரசம் என்றும் பெயர், இது உடம்பின் உஷ்ணத்தைப் போக்கி கபத்தை அறுக்கும்; அன்றியும் தலைநோய், சலதோஷம், சன்னி, தும்மல், பீனசம், பிரமேகம் முதலிய நோய்களுக்கு உபயோகப் படும்; இதைத் தைல வர்க்கங்களில் சேர்ப்பதுமுண்டு, இவ்வுறைந்த பாலை மெல்லுவதால் பல்லிறுகும், Indian storax — Altangia excelsa alias Liquid amber altingis. It is a milk resin collected from the bark of the gigantic tree. It is also known as Indian silaurus. It is a useful remedy in cases of internal heat of the body, phlegm, cold, delirium, catarrh of the nose and urinary disorders. It forms an ingredient in the preparation of medicated oils. The dried balsamic drops of the plant chewed acts as preservative of the teeth.

NOTE :— It is a general term for the gum resin of Altingia excelsa and also for those obtained from the trees viz— Altingia norouha (java storax) Liquidambar orientale (Indian storax) or Styrax officinale (true storax). It is opaque and semifluid known to chemists as Styrax liquidus. The dried and compressed bark is made into fragrant cakes formerly known as Cortex thymiamatis.

நெரியாசிப்பாற்செடி, நெரியாசிப்பால் மரம், இது மிக்க உயரம், 60—100 அடி இருக்கும், இலைகள் 3 — 4½ அங்குலம், இரு புறமும் மொசுமொசுப்பாய் அல்லது இலையின் அடிப்பாகத்தின் நரம்புகளில் இழைகள் பொருந்தியிருக்கும், பட்டை கசப்பு, உறைப்பு, வாசனையுள்ளது; குத்தினால் பால் வரும், இதன் பாலினின்று வடிக்கும் எண்ணெய் சுறுசுறுப்பைக் கொடுப்பது டன் கபத்தை அறுக்கும் குணமுள்ளதால் நாட்டு வைத்தியர்கள் மருந்துகளிற் சேர்ப்பார்கள், Indian storax tree — Liquidambar orientale. It is a gigantic tree 60—100 ft. leaves 3—4½ inches glabrous on both surfaces or with tuft of hairs in the axils of the nerves beneath; bark is bitter, hot and aromatic and when wounded affords storax. The balsam contains volatile oil which is a stimulant and expectorant and so it is much used in medicines by native doctors. See எரிகாசு.

நெரிவருணச்சுக்கிரன், கருவிழியில் சிவந்த புள்ளியை வளர்ப்பிக்கும் ஓர்வகைக் கண்ணோய், a red flesh growth in the black of the eye.

நெரிவிஷம், கலப்பைக்கிழங்கு, plough root — Gloriosa superba.

நெரிவிடுதல், நெரிபிடித்தல், unfolding.

நெரிவிளா, நிலாவிரை, which see.

நெரிவு, எலும்பு நொருங்கல், fracture of the bone; 2. சதைநெரிதல், contusion; 3. see நெரிசல்.

நெருக்கடம், see நெருக்கம்.

நெருக்கம், ஒடுக்கம், closeness; 2. நோயின் கொடுமை, அல்லது மும்மரம், virulence of disease; 3. மரணத்தருவாய், period of death.

நெருக்கல், see நெருக்குதல்.

நெருக்குதல், அமுக்குதல், pressing; 2. நெருங்கச்செய்தல், compressing; 3. சுருக்குதல், making short, causing to shrink; 4 நசுக்குதல், squeezing.

நெருங்கப்பிசைதல், அழுத்தப்பிசைதல், squeezing by pressing hard with force.

நெருங்கியநாடி, படபடப்பான நாடி, frequent pulse

நெருங்கிலை.

நெருஞ்சிப்பச்சை, see நெருஞ்சி.

நெருடப்பிரி, பொன்வண்ணச் சாலி, இது சாதிலிங்கத்தை மயினமாக்கும்; சூதத்திற்கு வைரி யெனப்படும், an unknown drug of yellow colour said to reduce vermilion into a past like wax and an enemical drug to mercury.

நெருடுதல், கிமிண்டுதல், pinching; 2. விரல்களால் அழுத்திதடவிப் பார்த்தல், feeling by pressing with fingers.

நெருணகம், சவ்வரிசி, sago.

நெருநெருப்பு, உள்வலி, internal pain; 2. வயிற்றுவலி, stomach ache; 3. பிரசவ இடுப்புவலி, labour pain.

நெருப்பாறு, எரிமலையிலிருந்து வழியும் குழம்பு, rockmatter that flows out in a molten state from volcanoes — Lava.

நெருப்பி, கலைச்செம்பு, a superior kind of pure copper.

நெருப்பிடல், புடமெரித்தல், to set up a conflagration of fire for calcining medicines; 2. பிணம் சுடுதல், to set fire to the corpse.

நெருப்பு, தீ, fire; 2. பஞ்சபூதத்தொன்று, (தேயு) one of the five elements, fire; 3. உடற்சூடு, bodily heat; 4. கஸ்தூரி, musk; 5. வெடியுப்பு, nitre; 6. உதராக்கினி, gastric fire.

நெருப்புக்கல், தீத்தட்டிக்கல், flint: 2 சக்கிமுக்கிக்கல், a piece of firestone or piece of quartz used in olden days for striking fire.

நெருப்புக்காலி, ஓர் சிலந்திப்பூச்சி, a kind of spider.

நெருப்புக்கிரை, பிணம், dead; 2. நீர், water.

நெருப்புக்குணம், கண்டைக்கால் நோவையும், உடம்பு கடுப்பு, வாத சிலேட்டும ரோகம்போம், quality of fire i. e. fomentation will relieve pain of the calf muscles, and pains caused by wind and phlegm humours put together.

நெருப்புக்குள்ளுப்பு, வளையலுப்பு, glass gall —Febvitri.

நெருப்புக்கொப்புளம், தீப்புண், burns.

நெருப்புக்கொள்ளி, கொள்ளிக்கட்டை, fire brand; 2. தேள்கடி, scorpion sting.

நெருப்புக்கோடாமூலி, one that is resistant to fire.

நெருப்புக்கோழி, நெருப்பை விழுங்கும் கோழி, ostrich; 2. வான்கோழிச் சேவல், turkey four (cock).

நெருப்புச்சாணை, ஓர்வகைச் சாணைக்கல், a kind of whet stone

நெருப்புச்சாலம், see அக்கினிச்சாலம்.

நெருப்புச்செயநீர், அக்கினித்திராவகம், nitric acid.

நெருப்புத்தண்ணீர், தீநீர், distilled water; 2. கொதிநீர், boiling water; 3. நீராவி, steam; 4. மிதமிஞ்சிய குளிர்நீர், extremely chill water.

நெருப்புத்தம்பம், see அக்கினித்தம்பம்.

நெருப்புத்திராவகம், see அக்கினித்திராவகம்.

நெருப்புப்பட்ட புண், தீப்புண், burns; 2. நான்கு வகையான தீச்சுட்ட புண்; அவை யாவன:— 1. நிறமாற்றுப் புண்; 2. கொப்புளப்புண்; 3. தீய்ந்த புண்; 4. அழி புண், the four kinds of or degrees of burns viz one with change of colour; 2 one accompained by blister; 3. black without much pain; 4. sloughing wound

நெருப்புப்பறக்கும் சுரம், சூடும் எரிச்சலுமுள்ள சுரம், fever accompanied by excessive heat and burning sensation — Ardent thermal fever.

நெருப்புப்புண், தீச்சுட்ட புண், burns; 2. வெந்நீரால் விரிவுண்ட அல்லது வழுவுண்ட புண்,. wound caused by hot water or any hot liquid.

நெருப்புமரம், தில்லை மரம், which see. 2. see சோதிவிருட்சம்.

நெருப்பு மூலி, தீச்சுட்டதுபோல் எரிச்சலை யுண்டாக்கும் ஓர் பூடு, அதாவது கொடிவேலி, a drug causing burning sensation—lead wort — Plumbago Zeylanica; 2. மிக்க சூட்டையுண்டாக்கு மூலி, drug causing intense heat in the system; 3. கொப்புள மெழுப்பு மூலி, drug causing blisters; 4. சோதிப்புல், burning bush.

நெருப்புமேனி, நெருப்பைப் போன்ற சிவந்த வுடம்பு, red body as bright as fire.

நெருப்புவண்டு, கொப்புளமெழுப்பும் வண்டு, telini fly canth arides raising blisters.

நெருப்புவர்ணம், சிவந்தநிறம், red colour.

நெருப்புவிரணம், see நெருப்புப்புண்.

நெருப்புவிழுங்கி, see நெருப்புக்கோழி, ostrich.

நெருமதங்கைக்குறியான், வெட்டிவேர், cuscus root — Andropogon aromaticus.

நெர்க்குண்டி, see நிர்க்குண்டி.

நெலவர், நிலவாகை, which see.

நெல், நெற்பயிர், இது ஓர்வகைத் தானியம், இந்தியாவில் வங்காளம், ஆசாம், பர்மா, சென்னை, பம்பாய் மாகாணம் இவ்விடங்களில் இதன் அரிசியையே உணவாகக் கொள்ளப்படும், இது கோதுமை முதலான வைகளை விட மிகச்சிறந்ததாகும், நெல்லைக் குத்திச் சுத்தப்படுத்தியதுதான் அரிசியெனப்படும், இவ்வரிசி எளிதில் சீரணிக்கக் கூடியதால் தனவந்தர்களுக்கும், நோயாளிகளுக்கு முக்கியமான ஆகாரம், போஷிக்கும் வகையில் கோதுமையைவிட அவ்வளவு சிறந்ததல்ல; உஷ்ணதேசத்திய சனங்களுக்கு இது ஓர் சிறந்த உணவுப் பொருளாகும், மிகஎளிதில் சமைக்கக் கூடியது, இதன் கஞ்சி வாலிபர், குழந்தைகள் இவர்களுக்கு முக்கிய ஆகாரமாகும், அதிசார பேதிக்கு இதை உடைத்துக் கஞ்சி காய்ச்சி உபயோகிக்கலாம், சுரம், வைசூரி, வயிற்றுக் கோளாறு, வெள்ளை முதலிய மேக நோய்கள் இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம், கஞ்சித் தண்ணீரை இறுத்து நோயாளிக்கு ஆசன வழியாகவும் புகட்டலாம், இதன் மாவைக் களியாகவும் கிண்டிக் கட்டலாம், அம்மைநோய், அக்கினி விசர்ப்பி, வேர்க்குரு முதலிய சருமநோய்களுக்கு இதன் மாவை மேல் தூவலாம், தீச்சுட்டபுண், வெந்நீர்ப் புண் இவைகளுக்கு இதன் மாவைத் தூவலாம், ஆளி விதைக் கட்டுக்குப் பதிலாக இம் மாவைக் களியாகக் கிண்டி நோய்களுக்குக் கட்டலாம், ஆகவே சமயத்திற்குத் தக்கபடி நெல்லைப் பலவிதமாகப் பதப்படுத்திக் கொள்ளலாம், நெல்லையே பொறியாகவும் அவலாகவும் வறுத்தும் இடித்தும் உணவிலும் நோயாளிக்குப் பத்தியத்திலும் உபயோகிக்கலாம், இவ்வரிசியினின்று காடி, சாராயம் முதலியவை இறக்கப்படும்; நெல் பொதுவாக நிலவளப்பத்திற்கும் தேசத்திற்குக் தக்கபடி விளையுமாதலால் அது அனேக விதப்படும், நமது நாட்டில் வழங்கும் முக்கியமான நெல்வகைகள் அடியிற் கூறப்படும், paddy crop — Oryza sativa. It is one of the most useful food grain forming the staple food of those living in Bengal, Assam, Burma and South India. It is considered in some respects more useful than wheat. Husked paddy is known as rice which is not only nutritious but also easy of digestion and therefore suited to weak stomach. It is chiefly used by richer classes, patients and other debilitated persons. In nutritious value it is not superior to wheat, but it is best suited food for the people of tropical climate and is very easily cooked. For young persons and invalids nothing is so good in the way of puddings as those prepared from rice. It should be ground before use to correct diarrhaeic tendency. Rice conjee mixed with lime juice forms an excellant remedy in cases of fevers, small pox, measles, gonorrhoea and other urinary disorders and inflammation of all kinds. Plain rice water is also used as an enema in bowel affections. Rice and rice flour are utilised in medcine in the form of powder and poultice. It forms a soothing application in small pox. measles, erysipelas, prickly heat, and other inflammatory affections of the skin. It is also considered as an excellent remedy in cases of burns and scalds. Rice poultice is used also as substitute for linseed meal. Paddy and rice are prepared in different ways according to its use in Medicine or commerce and the process or method are clearly described in medical works and other commercial treatises. The paddy itself prepared as Pori and Aval (flakes) and used as an ordinary food and in diet. Alcoholic liquor vinegar are also prepared from rice by way of fermentation. Paddy consists of different varieties accor-

ding to the climatic condition of the place and the nature of the soil. The following are the chief varieties grown in the Tamil country.

1. அறுவதாங் கொட்டை அல்லது குருவை, *60 days or two months* growth to harvest.
2. ஆனைக்கொம்பன், elephant's tusk from its colour.
3. கடம்பு, ஓர்வகைக் கார்நெல், a kind of black paddy.
4. கலிங்கசம்பா, paddy introduced from Andra districts, same as வாடைச் சம்பா.
5. கார், dark or wild paddy; red rice.
6. கல்லுண்டை, hard round rice.
7. கற்றுழை, paddy sown *broad cast in* Tanjore.
8. மடங்கல், a summer catch crop.
9. மணக்கத்தை, A third sort of paddy (black and white).
10. மானவாரி, sky rain paddy grown without irrigation.
11. மிளகு அல்லது மிளகுசம்பா, Black pepper paddy.
12. மோசணம், same what red and yellow paddy requiring not much water
13. நரியன், wild paddy.
14. நவரை, ninety days paddy.
15. நீலச்சம்பா, some what black paddy grown without irrigation.
16. நீர்வெள்ளை, Eight months paddy (white)
17. ஒட்டடன், rough hairy grain sticking to clothes.
18. பிசானம், white tawny paddy — Title from colour of husk.
19. பிசினி, *paddy grown on high level.*
20. பூம்பாளை, flower spathe from colour of grain.
21. காடைக் கழுத்தன், Quail necked paddy.
22. சிறுமணியன், small grain (white and red).
23. ஈசுரக்கோரை, *brown rice paddy.*
24. சுருணைவெள்ளை, white curl paddy.
25. சம்பா copper coloured grain with various varieties.
26. தில்லை, Chidembaram rice paddy from S. Arcot.
27. திருவரங்கம், reddish crop originally from Srirangam.
28. துய்யமல்லி, clear white and soft grain.
29. வரிச்சம்பா, title from stripes or spots on paddy.
30. வாடைச்சம்பா, ship sumbah.
31. வாலான், long tailed grain.
32. வெள்ளைமிளகு, white round paddy.

NOTE :— The transplanting system is considered to be more advantageous for the poorer description of soil and better class of paddies are obtained by nursery process. There are also wild paddies in some swamps expanses. Rice flour and water is used as a chemical antidote in poisoning by preparations of mercury, copper, zinc, silver and lead. The conjee from rice is a good demulcent and refrigerent drink in febrile and inflammatory diseases. Rice is of a less asperient quality than any other grain and is therefore the sofest and best food in bowel complaints.

Vaidyans are particular as to the kinds of rice they prescribe only when the rices of different crops are supposed to have very different effects. Ordinary rice which forms the staple food of a very large population is a valuable food abounding in starch, not destitute of albuminates and salts, easily grown, easily cooked and easily digested. It is deficient in nitrogenous element and so considered the lowest of the cereals and hence it demands the addition of meat fish, leguminous seeds as dholl etc., of milk and ghee or other fat to be added. It is generally insipid and needs the aid of condiments.

Rice should be kept at least for 6 months before it is used as food, otherwise indigestion, diarrhoea are likely to follow. Parboiled rice is for better than what is called table rice used by Europeans and Brahmins. Rice flour is also in use for the preparations of cakes sweet meats, hoppers etc.

நெல், நெல்லி, *Indian gooseberry,* கீழா நெல்லி, which see.

நெல்காரிகம், கருங்குருவையரிசி, red rice with *black husk.*

நெல்மணி, நெல், paddy seed.

நெல்முளைக்கிருமி, சிலேட்டுமத்தால் இரைப்பையில் உற்பத்தியாகி உள்ளாக உலாவும் ஓர்வகைப் பூச்சி, a very small worm or organism found to be moving about in the stomach, the existence of which is due to phlegmatic causes.

நெல்லம்புல், வைக்கோல், paddy straw.

நெல்லரிசி, நெல்குத்திய அரிசி, rice from husked paddy.

நெல்லவல், அரிசியவல், pounded flat rice (flaked rice) obtained from fried paddy.

நெல்லளவு, நெல்லிடையளவு, paddy grain weight.

நெல்லாணி, Guinea peach -- Sarcocephalus cordatus.

நெல்லி, நெல்லிக்காய்மரம், இது சாதாரணமாய் எங்கும் காணக்கூடிய மரமாதலால் அதிகமாக விவரிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை, இம்மரம் கோணலாயும், மனிதவுடம்பைப்போல் கனதியாயுமிருக்கும், இதன் இலைகள் மாறிமாறியிருக்கும், இரு பிளவுண்டு, சிறகைப் போன்றது, பூக்கும் மரம், இலைக் கொழுந்து அனேகம், இலைக்காம்பு நீளம், வட்டம், பூவிதழ் ஆறுபிரிவினையுடையது, பூக்கள் இரண்டுவிதம், ஆண் பூ, பெண்பூ, காய் உருண்டை, சதைப்பற்றுள்ளது, கொட்டை முக்கோணம், 3 அறை, ஒவ்வொன்றிலும் 2 விதைகளிருக்கும், பூக்கள் சிறியவை, பச்சை கலந்த மஞ்சள் நிறம், சித்திரை முதல் கார்த்திகை வரை பூக்கும், இது கொரநாடு, மலையாளம், தட்சணம், வங்காளம் முதலிய இடங்களில் விசேஷமாய்க் காணப்படும், கடற்கரை ஓரங்களிலும் காணலாம், காயைப்பார்த்தே மரத்தை நிர்ணயிக்கலாம், இதன் காய்க் குணத்தைப் பற்றி நெல்லிக்காய்க்கீழ்க் காணவும், உடம்பின் குளிர்ச்சிக்காகவும், பித்தாதிக்கம், வாந்தி இவைகளைப் போக்கவும் இதன் விதையை உள்ளுக்குக் கொடுப்பதுண்டு, இவ்விதைக் கஷாயம் வைத்துச் சுரத்திற்குக் கொடுக்கப்படும், அன்றியும் நீரழிவுக்கும் இதை உபயோகிப்பதுண்டு, இலைகளை ஊறற் கஷாயமாகத் தயார் செய்து கண்ணோய்க்கு உபயோகிக்கலாம், இதன் வேர்ப் பட்டையைச் சூரணித்துத் தேனில் குழைத்து வாய்ப்புண்ணுக்குத் தடவலாம், மரத்தின் பட்டைக்குத் துவர்ப்புக் குணமுண்டு, ஆகவே, இதைத் தோலுக்குப் பதப்படுத்த உபயோகப்படுத்தலாம், அதிசார பேதிக்கு இப்பட்டைச் சூரணத்தை உள்ளுக்குக் கொடுக்கலாம், இதன் இலைக் கொழுந்தை அரைத்து மோருடன் கலந்து வைத்தியர்கள் சீதபேதிக்குக் கொடுப்பதுண்டு, இதன் இலைகளைக் கிணறு, குட்டை முதலியவைகளிற் போட்டுவைக்க, அவைகளிலுள்ள மாசுகள் நீங்கித் தண்ணீர் சுத்தப்படும்.

இதன் வேரினால் வாந்தி, அருசி, திரிதோஷ கோபம், மலச்சிக்கல், சுரதோஷம், சன்னிதோஷம் இவைகள் போம், பச்சை வேர்ப்பட்டைச் சாற்றினோடு சிறிது தேனும் சேர்த்துக் கொடுக்கப் பிரமேகம் போம், இதன் இலைக்கஷாயத்தை வாய் கொப்புளிக்க வாய்ப்புண் ஆறும், இதன் பூவிற்கு உஷ்ணத்தை தணித்து மலத்தை இளக்கச் செய்யும் குணமுண்டு, காயைப் போலவே பட்டைக்கும் துவர்ப்புக் குணமுள்ளதால் மருந்தில் உபயோகமாகும், வேரினின்று தயாரிக்கப்படும் நெல்லிப் புளிப்பு காமாலை, குன்மம், இருமல் முதலியவைகளைப் போக்கும், இலையூறற் கஷாயத்துடன் சோம்பு சேர்த்துக் கொடுக்க கிராணிக் கழிச்சல் போம், இக்கசப்புக் கஷாயம் பல விருத்தி மருந்தாகவும் கொள்ளலாம், இக்காயினின்று இறக்கிய எண்ணெய் கூந்தல்வளர உபயோகமாகும், இலையினின்று வாலைரூபமாய் வடித்தஎண்ணெய் வடித்தஎண்ணெய் வாசனைச் சரக்கோடு சேர்க்கப்படும், நெல்லி வற்றல் மலச்சிக்கலைப் போக்கும், அன்றியும் சிரஉறுப்புக்களுக்குப் பலத்தைக் கொடுக்கும், இதன் வேரை உலர்த்தி இடித்துச் சூரணித்து அத்துடன் மேல்தோல் போக்கின எள்ளையும் சேர்த்துச் சாப்பிட மூளையின் நரம்புகளுக்குப் பலமுண்டாகி ஞாபக சக்தியை விருத்தி செய்யும், ஆகவே, மூளையின் உறுப்புகளைப் பலப்படுத்த இது ஒரு சிறந்த மருந்தாகக் கொள்ளப்படும், இம்மரத்தினின்று பிசின் எடுக்கலாம், அடியிற் கண்டபடி இது பலவகைப்படும், garden gooseberry — Phyllanthus emblica. This tree is very common and is found almost everywhere and so needs not much description and detail. Tree, crooked and thick as a man's body, leaves alternate, bifarious, pinnate and flower bearing, leaflets numerous, petioles striated and round, calyx, six parted, flowers in the male very

numerous in the female few, stigma three, drupe globular, fleshy smooth for further descriptions see நெல்லிக்காய். The tree is known by its fruit. In fusion of the dried fruits is cooling remedy and is used for biliousness and nausea. Decoction of the fruits is given internally for fever and diabetes, infusion of leaves is applied to sore eyes. Bark of root mixed with honey is applied to aphthous, bark is useful in diarrhoea. As the bark itself is an astrinegent it is used for tanning purposes, The young (tender) leaves mixed with sour milk are given by Native Doctors in dysentery. The young branches are put in to the wells, tanks etc., to impart a pleasent flavour in the water especially if it is muddy or impaired from the accumulation of vegetable matter or other causes.

A decoction of the root forms a useful remedy in cases of nausea or vomiting. aggravated condition of the three bodily humours etc. Juice of the fresh root mixed with honey is generally prescribed for venereal affections and urinary disorders. Decoction of the leaves is used as a gorgle in aphthae. The flowers are employed for refrigerent and aperient qualities. The bark partakes of the astringency of the ripe fruit and as such it is used in medicine. A fermented liquor prepared from the root is used in jaundice, dyspepsia, cough etc. The leaves are used as infusion with fenugreek seeds in chronic dysentery and also as a bitter tenic. A fixed oil obtained from the berries is used for promoting the growth of hair. The essential oil distilled from the leaves is largely employed in perfumery. The fruit made into a confection is useful in habitual constipation. It is employed with much benefit in various complaints connected with digestive organs. Powdered dried roots mixed with an equal quantity of the powder of black sesamum removed of its black coating, forms an effecient remedy in strengthening the nerve cells of the brain and affording retentive memory. It has a wonderful virtue of bestowing super strength, vigour and life to the brain cells and fibres. The tree yields gum. It consists of different kinds as follows.

1. நில நெல்லி, lowly nelly—Phyllanthus madras patensis.
2. தோப்பு நெல்லி, garden nelly — Emblica officinalis.
3. காட்டு நெல்லி, the same as நெல்லி.
4. கரு நெல்லி, black honey shrub — Phyllanthus reticulatus.
5. கொடி நெல்லி, an unknown variety.
6. சீமை நெல்லி, Barbadoes cherry — Eugenia uniflora. 2. common ovate leaved Barbadoes cherry — Malpeghia coccigera.
7. அரு நெல்லி, *country star gooseberry* — Phyllanthus distichus.
8. செந் நெல்லி, a red variety of nelly (unidentified)
9. மேலா நெல்லி, same as No. 4.
10. கீழா நெல்லி, Indian annual phyllanthus —Phyllanthus niruri.
11. நீர் நெல்லி, same as No. 4.
12. சிறு நெல்லி, the same as No. 7.
13. வெண்ணெல்லி, white nelly — Phyllanthus Pendulous.

NOTE :— *Though No. 4 is botanically given* out as Phyllanthus reticulata it is not the one referred to in Siddhars Tamil Medicine See Tamil Materia Medica p. p. 65 and Bogar Nigandu (vocabulary) P. P. 297. It is a rejuvenating drug as described there in, said to be found only in forests. Item No. 5 is also an unknown variety but is known as also a rejuvenating drug. Nothing is known about item No. 8 which is a red variety.

நெல்லி, ஐங்காயம், which see; 2. காட்டுக் கீழா நெல்லி, same as பூலா, which see; 3. நாறுநெல்லி, same as முன்னை, which see; 4. பெருநெல்லி, same as நெல்லி, which see.

நெல்லிக்கந்தகம், see நெல்லிக்காய்க் கந்தகம், which see.

நெல்லிக்கந்தகம், See நெல்லிக்காய்க்கந்தகம்.

நெல்லிக்காயடை, பச்சை நெல்லிக்காயைக் கொட்டை நீக்கி அரைத்து அடையாகத் தட்டி காயவைத்தது, a thin round cake prepared by grinding the pulp of the fresh Indian goose berry and making it like a cake and drying it under the sun.

நெல்லிக்காயரிட்டம், நெல்லிக்காய் இரசம் அல்லது சாற்றை அடியிற்கண்டபடி புளிக்க வைத்து இறுத்த இரசம், மேற்படி இரசத்துடன் ⅛ பாகம் தேனையும் கூட்டி அதில் திப்பிலித் தூளும் சர்க்கரையும் சேர்த்து, கொதிக்க வைத்து, சாடியில் ஊற்றிப் புளிக்கும்படி சிலநாள் வைத்திருப்பது, இதை காமாலை, குன்மம், அசீரணம், இருமல் முதலியவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம், fermented liquor of embolic myrobalan is prepared as follows :— Fresh juice of the fruit mixed with ⅛ quantity of honey, powdered long pepper and sugar is boiled sufficiently for a while and then allowed to ferment in an earthern jar. It is prescribed for jaundice, dyspepsia, indigestion, cough etc.

நெல்லிக்காயூறுகாய், பச்சை நெல்லிக்காயை உப்பிலிட்டு ஊறப்போட்டாவது, அல்லது முழுக்காயோடு உப்பும், மசாலையும் சேர்த்து நல்லெண்ணெயில் ஊறப்போட்டு பதப் படுத்தியாவது தயாரிக்கப்படுவது, prickle of embolic myrobalan simply soaked in common salt and condiments added to it and preserved in gingelly oil. The fruits may be preserved with the common salt only.

நெல்லிக்கா யெண்ணெய், நெல்லிக்காய்ச் சாற்றுடன் மற்ற கடைச்சரக்குகளை விதிப்படி கலந்து காய்ச்சி வடித்த தைலம், medicated oil prepared with the juice of embolic myrobalan as the chief ingredient with other bazaar drugs added to it and then boiled down as per rules laid down.

2. பிஞ்சு நெல்லிக்காயினின்று வடித்த எண்ணெய், இதனுல் தலைமயிர் வளரும், a fixed oil obtained from the berries has the effect of strengthening and promoting the growth of hair.

3. நெல்லி மரத்தின் இலைகளினின்று தயாரித்த எண்ணெய், இதை வாசனைச் சரக்குகளுடன் சேர்க்கப்படும், the essential oil extracted from or distilled from the leaves; it is largely employed in perfumery.

நெல்லிக்காய், நெல்லிமரத்தின் காய், இக்காய்க்குக் கொடிஎலுமிச்சம் பழத்திற்கேற்ற இரசம், குணம், வீரியம் இவைகளுண்டு, இது மஞ்சள் நிறம், நாருள்ளது, சதைப் பற்றிருக்கும், புளிப்பும் துவர்ப்பும் வாய்ந்தது, இதன் இடையே முக்கோணக் கொட்டையிருக்கும், இது குளிர்ச்சியைத் தரும், பித்தத்தை நீக்கும், இதை ஊறுகாய் போட்டுச் சாப்பிட பீனசம், வாந்தி, கபம், மலபந்தம், தலைசுற்றல் போம், ஆகவே, உணவில் இதை வடையாகவும், துவையல் அல்லது பச்சடியாகவும் செய்து சாப்பிட மேற்கண்ட நோய்களும், பைத்தியம், வாய்நீர் சுரப்பு, மலபந்தம், பிரமேகம் நீங்கும், இதன் வற்றல் கஷாயம் சூடு, பித்தமயக்கம், ஒக்காளம், அரோசிகம் முதலிய நோய்களைக் குணப் படுத்தும், இதன் காய்ந்த காய்கள் கொட்டையும் விதையும் இல்லாமலே கடைகளில் கிடைக்கும்.

இது சீதளகாரி, மூத்திர வர்த்தனகாரி, இலகுமலகாரி, உதரவாதகரகாரி, (எனப் பெயரால் வழங்கும்) உலர்ந்த காயோடு இரும்பைச் சேர்த்துக் கொடுக்க, சோகை, காமாலை, குன்மம் போம், பச்சை நெல்லியை அரைத்து, தொப்புளின் கீழ்ப்பூச நீர்க்கட்டு உடையும், உலர்ந்த நெல்லிக்காய் ஊரற் கஷாயம் கண்சிவப்பு முதலிய கண்ணோய்க் குபயோகிக்கலாம், the fruit of Indian goose berry — Emblica myrobalam. In essence quality and potency, it very much resembles thes lemon creeper. It is yellow, fibrous and fleshy. It is sour with astringency, in the centre will be found the nut triangular in shape. It is cooling and can remove biliousness. It is pickled and prescribed for catarrh of the nose, vomiting, phlegm, constipation and vertigo. In food it is used in different forms such as dried cakas, paste, chutney and pickles, when it is said to cure not only the above mentioned diseases but also insanity in salivation, constipation, urinary disorders etc. Decoction of dried cakes is a useful remedy for bodily heat, giddiness through bilious affections, nausea and loss of appetite. The dried fruit free from nut and seeds are being sold in the bazaars. The fruit is refrigerent, diuretic laxative and carmi-

native. The dried fruit mixed with iron is a valuable remedy in anemia, jaundice and dyspepsia. A paste of the fresh fruit is on useful external application over the public region in irritability of the bladder. An infusion of the dried fruit is used as a collyrium in ophthatmia, inflammation of the conjunctiva and other eye Complaints.

NOTE :— The laste of the pulp of the fruit is acid astringent and some what acrid. The dried fruit is about the size of a cob nut, wrinkled of a greyish black colour if collected when immature, but yellowish brown if mature. Fruit in fresh state has purgative properties but when dry astringent, contains a large proportion of gallic acid. The fruit is substituted for British gentian and calamba, it is used as an adjunct to hair dyes.

நெல்லிக்காய்க் கந்தகம், நெல்லிக் காயைப் போல் மஞ்சள் நிறமான கந்தகம், இது படிகாரத்தைப்போல் துண்டு துண்டுகளாகக் கிடைக்கும், பிரகாசமான மஞ்சள் நிறமும் சிறிது பச்சை நிறமும் கலந்துள்ளது, கடையில் கிடைக்கும், எல்லாவித கந்தகத்தைப் பார்க்கிலும் இது மிக்க சுத்தமானது, பதார்த்த குணசிந்தாமணிப்படி இதற்கு 18, குட்டம், அலசம், வல்லைக்கட்டி, கவிசை, மகோதரம், குன்மம், தந்தநோய், மகாவிஷம், மேகநோய், வாதசுரம், வாதாதிசாரம், கபக்கிராணி, கபாதிக்கம் இவைகள் போம், myrobalan ghandac. It occurs in crystatline pieces like those of alum (rhombic crystals). It is of a bright yellow colour with a shade of green. It is considered as the purest of all forms of sulphur available in the markets and as such it is widely used in Tamil Medicine.

According to the Tamil Materia Medica, it is found to be a useful remedy in cases of eighteen kinds of cuteneous affections, indigestion in children, ovarian tumour, ascites, dropsy, dyspepsia, protrusion of the cornea, poisoning venereal complaints, rheumatic fever, diarrhoea through disorders of wind humour, chronic diarrhoea through phlegmatic causes, aggravated phlegm etc.

நெல்லிக்காய்சர்பத், பச்சை நெல்லிக் காயினின்று தயாரிக்கும் சர்க்கரைப்பாகு சேர்ந்த ஓர் பானம், இது உடம்பிற்கு குளிர்ச்சியைத் தருவதுமல்லாமல் மூத்திரத்தைப் போக்கும், the shrup prepared from fresh fruit, it is a cooling drink which is said to have diuretic effect.

நெல்லிக்காய்ச்சாறு, பச்சை நெல்லிக் காயினின்று பிழிந்தசாறு, அதாவது இரசம், இதற்கு மலத்தை இளக்கி மூத்திரத்தைப் போக்கும் குணமுண்டு, குளிர்ச்சியையும் தரும், juice extracted from embolic myrobalam, it is a laxative and diuretic.

நெல்லிக்காய்த் துவையல், பச்சை நெல்லிக் காயை அடுப்புக் கும்பியில் செருகி, நீர் வற்றியபின் கொட்டை நீக்கி அத்துடன் கொத்தமல்லியிலை, கொப்பரைத் தேங்காய், வெங்காயம், பூண்டு, உப்பு, பச்சை மிளகாய் முதலியவைகளைத் திட்டப்படி சேர்த்து, பழச்சாறு விட்டரைத்துத் துவையலாகச் செய்து தினப்படி சுண்டைக்காய்ப் பிரமாணம் சோற்றில் கூட்டியுண்ண, பசி தீபனத்தையும் உற்சாகத்தையும் கொடுத்து உடம்பின் சூட்டையும் பித்தத்தையும் தணிக்கும், condiment paste of embolic myrobalam. It is a paste prepared in the kitchen in the following manner. The fruit is *burried in the hot ashes of the oven and* taken out after sometime when the water is completely dried out. The nut is removed and to the pulp is added corriander leaves, dried cocoanut, onion, garlic, common salt, green chillies etc., and ground into a paste with the juice of lime or lemon. This paste of the size of chundai (Indian current tomato) taken daily mixed with food (cooked rice) is considered a stimulant and as promoting hunger or appetite. It is said to allay the bodily heat and excess of bile.

நெல்லிக்காய்த்தைலம், see நெல்லிக்காயெண்ணெய்.

நெல்லிக்காய்ப்பற்று, கொட்டை நீக்கிய பச்சை நெல்லிக்காயை அரைத்துத் தொப்புளின் கீழ்ப் பற்றுப்போட மூத்திரப்பை அழற்சியைப் போக்கும், a paste of Indian goosberry after removing the nut is a useful external application over the pubic region in irritability or inaflmmation of the bladder.

நெல்லிக்காய்முறப்பா, நெல்லிக்காயைக் கொட்டை நீக்கித் தறித்துத் தேனிலிட்டு ஊறவைக்கும் ஓர் யுனனி மருந்துமுறை, இதனுல் சுரம், அரோசிகம், தாகம் போம், a Unani medical preparation in which the fresh embolic myrobalan is deprived of its nut and then cut in small pieces and preserved in honey the whole fruit is also preserved in honey.

நெல்லிச்சாறு, see நெல்லிக்காய்ச்சாறு.

நெல்லிடை, நெல்லினளவு, the weight of a paddy grain.

நெல்லித்தாளி, செம்பை, sesban — Coronilla sesban.

நெல்லித்துத்தி, ஓர்வகைத் துத்தி, an unknown variety of Indian mallow perhap mistaken for நிலத்துத்தி.

நெல்லிப்பசை, see நெல்லிக்காய்ப்பற்று.

நெல்லிப்பருப்பு, நெல்லிக் கொட்டையின் பருப்பு, the kernel inside the nut of embelic myrobalan.

நெல்லிப்பூ, நெல்லிமரத்தின் பூ, இது உஷ்ணத்தைத் தணித்து மலத்தை இளக்கும், flowers of embelic myrobalan. They are refrigerent and aperient.

நெல்லிமாதிகம், நெல்லிப்பட்டை, the bark of Indian gooseberry tree — Emblica officinalis.

நெல்லிமுளி, see நெல்லிமுள்ளி.

நெல்லிமுள்ளி, பெருநெல்லி வற்றல், இதனுல் உடற்சூடு, சோபரோகம், ருதுதோஷம், அஸ்திசிராவம், தாம்பிரம், இரத்தபித்தம், விந்துநட்டம், பித்த வாந்தி, ஆண்குறிக் கொப்புளம், பிரமேகம் இவைகள் போம், இதைக் கஷாயமிட்டு சர்க்கரை கூட்டிக் கொடுக்க பெண்குறி எரிச்சல் அடங்கும், the dried fruit of Emblica officinalis. It is capable of curing internal heat, dropsy, haemorrhage, spermatoria, vomiting, gonorrhoea etc; 2. கற்பவகையிலொன்று, one of the rejuvenating drugs.

நெல்லிமுள்ளி லேகியம், பெருநெல்லி வற்றலைக் கொண்டு செய்யும் லேகியம், இது அகத்தியர் வல்லாதிப்படி காமாலை, பித்த பாண்டு, சோகை முதலிய நோய்களுக்குக் கொடுக்கப்படும், an electuary prepared with the dried fruits of embelic myrobalan as the chief ingredient as per process laid down in Agastiya Vallathi. It is said to cure dropy anaenia etc.

நெல்லிவற்றல், காயவைத்த நெல்லிக்காய், இது ஓர் கடைச்சரக்கு, இதில் துவர்ப்பு திராவகம் அதிக அளவில் இருப்பதால் இரத்த வொழுக்கை நிறுத்தும், அன்றியும் அதிசாரம், சீதபேதி இவைகளுக்குக் கொடுக்கக் குணமாகும், இதைத் தண்ணீரில் ஊறப்போட்டு வைத்து அத்தண்ணீரை இறுத்துக் கண்ணுக்கு உபயோகிக்கலாம், the dried fruit of embolic myrobalan. It is a bazaar drug containing a large proportion of gallic acid and is therefore very useful in haemorrhage, diarrhoea and dysentery. It is immersed in water for a whole night and the infusion so obtained is used as collyrium in opthalmia. துயில் நீங்கியவுடன் அதிகாலையில் நெல்லி, தான்றி, கடுக்காய் ஊறியநீரிலே சூடனைக் கரைத்துக் கண்ணைக் கழுவுவது தென்னுட்டுப் பழக்கம், People in the olden days washed their eyes in the early morning with the lotion of the cold infusion of gooseberry, chebula and belerica fruits mixed with camphor.

நெல்லிவேர், நெல்லிமரத்தின் வேர், root of Emblica officinalis.

நெல்லிற்புதைத்தல், நெல் மறைவில் புடமிடுதல், அதாவது நெல்லுக்குள் சிலநாள் புதைத்து வைத்தல், preserving by burying under the heap of paddy for sometime but generally for forty days.

நெல்லு, நெற்பயிர், paddy crops; 2. நெல், which see.

நெல்லுப்புல், சாமை, millet

நெல்லுப்பொரி, see நெற்பொரி.

நெல்வரகு, ஓர்வகைப்பூடு, an unknown plant.

நெழில், கொடிக்கொற்றுன், green thread creepor — Cassytha filiformis.

நெளிசம், தங்கரளி, exile oleander — Tecoma staus.

நெளிச்சல், வளைவு, curvature.

நெளிதல், உடம்பை இருபக்கமும் மாறிமாறி அசைத்து வளைத்தல், moving and bending the sides of the body alternatively; 2. ஊர்ந்து செல்லல், crawling.

நெளித்தகுண்டி, பிட்டம் பின்பக்கம் மிகுதியாக வளைந்துகாணல், projecting buttocks.

நெளித்தல், வளைத்தல், bending; 2. அசைத்தல், moving.

நெளியலன், கூனன், hunch back (male)

நெளியலி, கூனி, hunch back (female).

நெளியன், ஓர்வகைப் புழு, a kind of worm; 2. ஓர்வகைக் கடல்மீன், a variety of sea fish.

நெளிவு, வளைவு, curvature; 2. வளைகை, the act of bending.

நெளிவுசுளிவு, இரகசியம் மர்மம், the secret.

நெளிவெடுத்தல், வளைவு நீக்குதல், removing the curvature and making straight.

நெறி, கண்மண்டைக் குழி, the socket of the eye; 2. சன்மார்க்கம், virtuous path, moral ways; 3. சுளுக்கு, sprain; 4. நெறிக்கட்டி, sympathetic gland, lymph gland; 5. புருவநெறி, shrink of the eye brows; 6. வாழைப் பட்டையின் உள்ப்பாகம், the inner side of the plantain bark; 7. குணம், quality; 8. மார்க்கம், path; 9. வளைவு, bend; 10. சுருள், fold; 11. விதி, rule; 12. நல்லொழுக்கம், good behaviour; 13. மனநிலை, state of mind.

நெறிகட்டி, see நெறிக்கட்டி.

நெறிக்கட்டி, காயம், விரணம், புண் இவைகள் காணும் காலத்தில் அதற்கு சார்பாக உடற்சந்து அரை, அக்குள், கழுத்து முதலான இடங்களில் கட்டியைப்போல் திரண்டு காணும் ஓர் சோஷண கிரந்தி வீக்கம் (வபா குறும்பி வீக்கம்), a bubo or swelling caused by injury, wound, sore etc., due to irritation, friction etc., and not arising from infection — Sympathetic bubo.

நெறிக்கட்டிக் காய்ச்சல், யானைக்கால் அல்லது யானைப்பிடுக்கு காண்பதற்கு முன்னம் இரண்டு தொடைச்சந்தில் நெறிகட்டிக் காய்ச்சல் (சுரம்) ஏற்படும், filarial fever; fever accompanying the swelling of the lymph glands.

நெறிக்கட்டு, see நெறிக்கட்டி.

நெறிக்கல், சுக்கான்கல், lime stone.

நெறிக்காய்ச்சல், see நெறிக்கட்டிக் காய்ச்சல்.

நெறிக்கோரை, நெறிகெட்டிக் கோரை, a kind of sedge grass — Pith grass.

நெறித்தல், புருவத்தை வளைத்தல், shrinking the eye brows; 2. முறியும்படி செய்தல், as குரல்வளை நெறித்தல், crushing or fracturing; 3. ஒடித்தல், breaking; 4. வளைத்தல், bending; 5 மயிர் சுருளல் curling of the hairs; 6. செவ்வேநிற்றல், standing erect.

நெறிநீர், கடல், ocean; sea.

நெறிப்பு, சிலிர்ப்பு, sprouting; 2. முரிப்பு, break; 3. நிமிர்ந்திருக்கை, being erect.

நெறிமயிர், சிலிர்த்தமயிர், hair standing on ends.

நெறியாணங்கை, see சிறியாணங்கை.

நெறிவிஷம், கொடியவிஷம், virulent poison; 2. see நிருவிஷம்.

நெறுதழநாவி, அலரி, oleander.

நெறுமுதல், கடித்தல், biting; 2. பல்லால் நசித்தல், injury by biting.

நெறுநெறெனல், பல்லை ஓசையுறும்படி கடித்தல், gnauring the teeth; biting repeatedly, grinding teeth while sleeping.

நெறுநெறுவென்று கடித்தல், See நெறுநெறெனல்.

நெற்கடை, ஒரு நெல்லளவு கொண்ட இடம், space occupied by a paddy.

நெற்கனம், நெல் பருமன், as thick as paddy.

நெற்காரிகம், கருங்குருவை, red rice having husk.

நெற்குண்டி, நிர்க்குண்டி, which see.

நெற்குருவை, see நெற்காரிகம்.

நெற்குழியிலிடல், see நெல்லிற்புதைத்தல்.

நெற்கூர், நெல்லின்வால், the tail end of paddy.

நெற்சப்பி, நெற்பயிரைக் கெடுக்கும் ஓர் புல், a kind of grass affecting the growth of paddy as weed.

நெற்சோளம், இருங்குசோளம், which see.

நெற்பழம், மதத்தினுல் வெடித்தநெல், a split paddy from its fertility.

நெற்பாசினி, சுணைவெண்டை, bendy (ladies finger) covered with rough hairs as opposed to smooth bendy.

நெற்பிரமாணம், நெல்லளவு, இது 8 எள் கொண்ட அளவு, size of paddy which is equivalent to that of 8 sesamum seeds.

நெற்பு, சீழ், pus; 2. மெலிவு, weakness.

நெற்புகொள்ளல், சீழ்கொள்ளல், the process or state of suppurating or producing pus as in a wound or abscess; 2. பால் கொள்ளல், pustules containing pus as in small pox.

நெற்புடம், தயாரித்த மருந்துகளையும், தைல வர்க்கங்களையும் 1 வருடம் சென்ற பழைய நெல்லுக்குள் 40 நாள் புதைத்து வைத்துப் பிறகு எடுக்கும் ஓர் சுத்தி முறை, a process or method of purification of prepared medicines and medicated oils which are kept buried under heaps of one year old paddy for a period of forty days.

நெற்பொரி, நெல்லைச் சூடுகாட்டி வறுப்பதினால் உண்டாகும் பொரிந்து மலர்ந்த அரிசி, இதனால் அதிதாகம், மந்தாக்கினி, மதரோகம், மூர்ச்சை, அரோசிகம் போம், fried or parched paddy from which is derived expanded rice. It is said to cure excess thirst, loss of appetite, nausea, corpulency and fainting. It is a good diet for small pox patients.

நெற்பொரிக்கஞ்சி, நெற்பொரியினால் மலர்ந்த அரிசியைக் கொண்டு காய்ச்சும் கஞ்சி, இதைப் பலவீன நோயாளிகளுக்குக் கொடுக்க எளிதில் சீரணமாகும், பசியின் களைப்பையாற்றும், இதனால் உஷ்ணம், பைத்திய தோஷம், வயிற்றுச்சிக்கல் மார்பு நோய்போம், the boiled conjee prepared from the expanded rice of the fried paddy is very useful for debilitated patients. It is easily digestible and affords much relief to patients tired of hunger.

நெற்பொரிமாக்காடி, நெற்பொரியை மாவாக அரைத்துத் தண்ணீரில் கரைத்துப் புளிக்க வைத்த காடி, a fermented liquor prepared out of a solution of expanded rice flour.

நெற்பொரியுருண்டை, பொரியை வெல்லப் பாகிலிட்டுப் பிடித்தவுருண்டை, ball of a expanded rice of fried paddy mixed with jaggery syrup.

நெற்போலாகி, மூக்கறட்டை, cat's jasmine — Boerhaevia repens alias B. diandra.

நெற்றலி, ஓர் சிறுமீன், a small fish, see நெய்த்தோலி.

நெற்றி, புருவத்திற்கு மேலுள்ள முகத்தின் பகுதி, the part of the face above the eye brows — fore head; 2. தலையின் முற்பகுதி, the front part of the head, forehead; 3. ஆகாயம், sky; 4. முன்பக்கம், front portion.

நெற்றிக்கண், ஞானக்கண், (in Psychology) eye of wisdom third eye; 2. சுழிமுனை, (in yoga philosophy) the part between the eye brows. It is a place gazed at by yogis for concentrating mind.

நெற்றிக்கண்ணன், சிவனார் வேம்பு, Shiva's neem — Indigofera aspalathoides.

நெற்றித்தலம், நெற்றியின் பகுதி, the region of fore head.

நெற்றிநாளம், நெற்றியின் நடுவே யோடும் இரண்டு நாளம், a pair of veins which run down the middle line of forehead — Frontal vein.

நெற்றிப்பற்று, தலைவலி, மண்டைக்குத்தல் முதலிய நோய்களுக்கு நெற்றியில் போடும் மருந்துப்பற்று, an ointment, or liniment or paste applied to forehead in cases of head ache cold, neuralgia and other nervous gffections.

நெற்றிப்பார்வை, ஞானதிருஷ்டி, second thought.

நெற்றிப்பால், நெற்றிக்குப் பற்றுபோடும் முலைப்பால், woman's breast milk as a linement to the forehead. It reduces the temperature.

நெற்றிப்புருவம், கண்புருவம், eye brow.

நெற்றிப்புல்.

நெற்றிமூஞ்சி, see நெற்றிக்கண்.

நெற்றியுதயம், பிரசவத்தில் ஏற்படும் நெற்றி உதயம், (in Midwifery) presentation of forehead in delivery.

நெற்றியெலும்பு, நெற்றியிலுள்ள எலும்பு, bones of the forehead — Osfrontis.

நெற்றியோடு, see நெற்றியெலும்பு.

நெற்றிலி, see நெய்த்தோலி.

நெற்று, உலர்ந்தபழம், dried well riped fruit or nut; 2. பழமுதிர்ச்சி, maturity or ripeness of the fruit; 3. முதிர்ந்து காய்ந்த காய், அதாவது கொப்பரை, dried well matured cocoanut fit for planting.

நெற்றுதல், முதிர்ந்து உலர்தல், becoming matured and dried.

நென்மணி, நெல்லிடை, 3/8 of a grain weight used by gold smiths.

நென்மா, அரிசிமாவு, rice flour.

நே, நேசம், love, affection; 2. ஈரம், moisture.

நேக, மிகப்பொடியாக, state of fine powder; 2. நேர்மையாக as நேக வரைத்தல், fine state, as in grinding.

நேகவரைத்தல், நன்றாகத் தூளாகும்படி அரைத்தல், reducing to dust or fine powder when grinding, pulverising, machined into a pulp.

நேசத்தி, பேய்க்கடலை, bitter bengal gram.

நேசயம், நிலப்பனை, ground palm — Curculigo orchioides.

நேசல், பொடிமணல், fine sand.

நேடன், நாவல்மரம், jaumoon tree — Eugenia jambolina.

நேடி, மூங்கில், bamboo.

நேட்டகாதுவரப்பி, இலவம்பிசின், gum of silk cotton tree — Bombax malabarica.

நேத்தி, நேர்த்தி, beauty; 2. துத்தம், vitriol.

நேத்திர அபிசியந்தம், ஓர் கண் நோய், இதற்கு கற்பூரசிலாசத்து, கடுக்காய், மரமஞ்சள், காவிக்கல், இந்துப்பு, சமனிடையாக சலத்திலரைத்து கண்களுக்குப் பற்று போட அபிசியந்தம் குணப்படும், an eye disease. It is cured by applying of a paste of the drugs mentioned above with water.

நேத்திர உபத்திர வாதம், see கண்மயக்கு வாதம்.

நேத்திரகண்டு, கண்தினவு, itching of the eye.

நேத்திரகமலி, நேத்திரஞ்சிமிட்டி, a kind of plant, see கண்சிமிட்டிப்பூடு.

நேத்திரகாசம், கண் காசம், cataract; 2. கண் பூ, opacity of the cornea, see கண் காசம்.

நேத்திரக்கடுப்பு, கண்கடுப்பு, irritation of the eyes

நேத்திரக்கழுநீர், கண்ணோயில் கண்ணைக் கழுவ உபயோகிக்கும் ஓர் மருந்து நீர், lotion for cleaning the diseased eye — eye wash

நேத்திரக்குத்தல், கண் குத்தல், penetrating or pin prick pain in the eye.

நேத்திரக்குமுதம், கண்ணின் கருவிழியிற் சதை வளர்ச்சி, morbid growth of flesh over the pupil or in the black of the eye.

நேத்திரங்காட்டி, see நேத்திரநாயகம்.

நேத்திரசம், கண்ணீர், tears.

நேத்திரசிராவம், கண்ணினின்று நீரும் பீளையும் வடிந்துகொண்டிருக்கும் ஓர்வகைக் கண்ணோய், an eye disease marked by slimy secretion and mucopurulent discharge from the the eyes.

நேத்திரசுக்கிலம், கண்ணினின்று விந்துவைப்போல் வெண்மையான பிசுபிசுப்புள்ள நீர் வடியும் கண்ணோய், an eye disease attended with white slimy secretion from the eyes.

நேத்திரசூலை, கண்ணிலுண்டாகும் குத்தல் வலி, acute pain in the eyes — Ophthal modynia.

நேத்திரச்சுடர், கற்பூரம், camphor.

நேத்திர தாரகா மண்டலம், கருவிழி, black of the eye.

நேத்திரத்தம்பம், வாதத்தினால் கண் விழி உணர்ச்சியறல், paralysis of the eye.

நேத்திரத்தம்பவாதம், கண்களைக் கையால் தடவிப்பார்க்கில் ஓட்டாங் கிளிஞ்சலைப் போல் தோற்றும்படி தம்பிக்கும் ஓர்வகைக் கண்ணோய்; இது வாதத்தால் ஏற்படும், a disease in which the eye ball is so hardened that when touched, it makes one feel as if it is a bivalve shell. It is said to be due to windly humour of the system.

நேத்திரத்தம்பவாதம், உணவு நடை முதலிய ஆற்றங்களின்முல் விழிகளின் மூலத்தில் வாயு அதிகரித்து, கண் புருவம், இமையாகிய இடங்களில் உணர்ச்சியற்று, கண்களைத் தம்பிக்கச் செய்யும் ஓர்வகை வாத நோய்; இதை வடமொழியில் திர்க்குஸ்தம்ப வாதம் என்பர், an eye disease marked by loss of sensation in the eye brows, eye lids and the pupil It is a kind of paralysis of the muscles of the eyes said to be due derangement of windy humour of the system arising from the errors in diet and defects of physical functions.

நேத்திரத்தர்ப்பணம், கண்ணோயைக்குப்பொதுவாகச் செய்யும் ஓர் ஆயுள்வேத சிகிச்சை; அதாவது காற்றோட்டம், தும்பு, தூசி இவைகளில்லாவிடத்தில் நோயாளியை படுக்க வைத்து உளுத்த மாவை தண்ணீரில் பிசைந்து இரண்டு கண்களைச் சுற்றிலும் பற்றுப்போட்டு, கண்களை மூடிக்கொண்டு இளஞ்சூடுள்ள நெய்யை இரப்பை அமிழும் வரை ஊற்றியபின் கண்களை மெள்ளமெள்ளத் திறந்துவிடச் செய்யுமோர் சிகிச்சை முறை, a treatment given in general to the diseases of the eye according to the process of Ayurveda. It is as follows. The patient is made to be down in a dustless room where there is no breeze. The flour of black gram mixed water is applied around the eyes and a lukewarm cow's ghee is poured on the eyes till the eye lids get completely immersed or covered with ghee. Then, the eyes are opened frequently so as to allow the ghee enter into the eyes.

நேத்திரத்திமிர், கண் திமிரம், loss of vision or blindness due to the affection or loss of sensation in the optic nerve — Amanvosis.

நேத்திரத்துலக்கம், கண்விளக்கம், clearness of vision

நேத்திரத்தோஷம், கண்ணுக்குரிய அல்லது வேறு காரணங்களினால ஏற்படும் குற்றங்கள், natural or cangenital predisposition to diseases of the eye; 2. பார்வை தோஷம், evil effects of malignant eyes.

நேத்திர நரம்பு, கண்ணரம்பு, nerves of the eye — Eye string.

நேத்திரநாசி, பொன்னாங்காணி, an edible green bearing white flowers, sessible plant — Illecibrum sessile

நேத்திரநாடி, வாதாதி தோஷங்கள், நரம்புகளின் மார்க்கத்தினால் விழிச்சந்தில் புகுந்து தோஷங்களின் பிரகோபத்தின்படி இரத்தம் அல்லது சீழைவடியச் செய்யும்; இது நான்குவிதப்படும், அவையாவன; a disease of the eye marked by discharge of blood or pus It is said to be due to aggravated or exciting conditions of three humours in the interspaces between the eyelid and the eye ball.

1. இமைச் சந்தில் வீக்கம் உண்டாகி, பழுத்துடைந்து சீழ் வடிந்து சன்னிபாத லட்சணத்துடன் கூடியிருந்தால் பூயசிராவம் என்று பெயர்.

2. வெண்மையாயும் கடினமாயும் சீதம் போல் சீழ்வடிந்தால் சிலேட்டும் சிரவம் என்றும்.

3. இரத்தப் பிரகோபத்தினால் அதிகமாயும் சூடாயும் இரத்தம் வடிந்தால் இரத்தச் சிராவம் என்றும்.

4. இமைச் சந்தில் மஞ்சள் நிறமாயும் உஷ்ணமாயும் நீர் வடிந்தால் பித்த சிராவமென்றும் பெயர், The above are the four varieties of the disease marked by various symptoms.

நேத்திரநாயகம், கண்கட்டிப்பூடு, a plant used in the abscess of the eye lids.

நேத்திரநிருமாலி, சிறு சண்பகம், cananga flower tree — Canagium odaratum.

நேத்திரநோக்கம், கண்பார்வை, eye sight, vision.

நேத்திரநோய், கண்ணோய், disease of the eye in general; 2. கண்வலி, pain in the eye.

நேத்திரபரியந்தம், கடைக்கண், corner of the eye.

நேத்திரபிந்து, கண்ணுக்கு விடும் திராவக மருந்து, eye drops; 2. கண் சிவப்பு, inflammation of the eye — Ophthalmia.

நேத்திரபுட்பி, செங்கத்தாரி, false peacock's foot tree — Niebuhria linearis.

நேத்திரபூஷணம், அன்னபேதி, sulphate of iron.

நேத்திரபூனை, கண்பீளைச்செடி, long leaved trumpet plant — Dolichondrone rheedi.

நேத்திரபோஷஜம், கண்வைத்தியம், ophthalmic treatment — Eye infirmery.

நேத்திரபேதி, கண்களில் நிற்கும் துர்நீர்கள் கழலும்படி கண்ணுக்குத் தடவுமருந்து, a collyrium to the eyes for purposes of bring out the collection of morbid fluid.

நேத்திரப்பச்சை, கதிர்ப்பச்சை, a fragrant plant used in perfumes.

நேத்திரப்படலம், வெள்விழியில் மாசுபடரும் ஓர்வகைக் கண்ணோய், coats or films over the sclerotic of the eye.

நேத்திரப்பால், பனங்கள், palmyra toddy.

நேத்திரப்பிண்டம், கண்விழி, eye ball.

நேத்திரப்பிளவை, deep abscess in the eye.

நேத்திரப்புகை, கண்புகைச்சல், smoky affection of the eye.

நேத்திரமஞ்சம், மினிறை, an unknown plant.

நேத்திரமருத்துவம், கண்வைத்தியம், ophthalmic treatment.

நேத்திரமலம், கண்பீளை, gummy secretions from the eye-muco purulence.

நேத்திரமாலி, சிறுசண்பகம், cananga flower tree — Canangium odoratum.

நேத்திரம், கண், eye; 2. கண்வேர், nerves and blood vessels of the eye; 3. மருந்துகளை ஆசனவழியாய் உள்ளே புகட்டுவதற்காக அமைத்த ஓர் கருவி, an apparatus for introducing or throwing liquid into the rectum — Enema can.

நேத்திரராசி, இருவாட்சி, a kind of jasmine — Jasminum sambae (flore manorae pleno)

நேத்திரரோகம், கண்ணோய், disease of the eye in general.

நேத்திரரோகாக்கினி, தேற்றுங் கொட்டை, water clearing nut — Strychnos potatorum.

நேத்திரவர்த்தமம், கண்ணிமை, eye laid; 2. கண்ணிமைரோகம், diseases of the eye lid; 3. கண்ணின் துவாரம் அல்லது புரை, the course of a sinus or cavity occuring in the region of the eyes.

நேத்திரவலி, கண்வலி, eye pain; 2 கண்வலிப்பூஞ்செடி, a flowering plant used in eye disease; 3. கண் சிவத்தல், inflammation of the eye — Ophthalmia.

நேத்திரவாயு, வாயுக் கோளாறினுலேற்படும் கண்ணோய், a disease of the eye due to the derangement of Vayu in the system inflammation of the eyes — Ophthalmia.

நேத்திரவாயு, கண்ணரம்புவாயு, wind humour affecting the eye.

நேத்திரவாரி, கண்ணீர், tears.

நேத்திரவாழை, வாழையிற் கடைப்பட்ட சாதி, இது மேற்றிசைக் கடற்கரைத் தேசங்களில் (மலையாளத்தில்) விளையும், நோயணுகாதிருக்க வேண்டி இதைச்சுட்டுக் கறி சமைப்பார்கள், an inferior species of plantain tree grown in the western coast (Malabar). It is baked and used in curries as a preventive for diseases. Chips prepared out of it are very tasty, ripe fruits are also eaten.

நேத்திரவிதி, நயனவிதி, அதாவது கண்ணோய்களைப் பற்றியநூல், the science relating to the diseases of the eye — Ophthamology.

நேத்திரவிரணம், கண்ணின்விரணம், ulceration of the eye.

நேத்திரவிரணம்போக்கி, காட்டுச்சதகுப்பை, இதுவே சதகுப்பை சக்களத்தி, a plant akin to common dill — Anethum graveolens. It is a bazaar drug.

நேத்திரவுபத்திரவாதம், see கண்மயக்கு வாதம்.

நேத்திரவைத்தியம், கண்வைத்தியம், ophthalmic treatment.

நேத்திரவைத்தியன், கண்வைத்தியன், one skilled in diseases of the eye — Oculist.

நேத்திராஞ்சனம், கண்மருந்து, collyrium for the eye salve; 2. இமையைப்பற்றிய ஓர் வகைக் கண்ணோய், a disease of the eye lid — Blepharo atheroma; 3. கண்ணிலிடும் ஓர் மாந்திரீக மை, a magic paint used for finding hidden treasures by applying it to the eyes.

நேத்திராஞ்சனம், நாகசிந்தூரம், இரசகற்பூரம், வெண்காரம், சவ்விராஞ்சனம், படிகாரம், தாம்பூர பற்பம், அயசிந்தூரம், பச்சைக் கற்பூரம், கடுகுரோகணி, தேத்தாங கொட்டை, இந்துப்பு, பால்துத்தம், திரிகடுகு, திரிபலம், அதிமதுரம் சமயிடை கொண்டு புங்கம்பட்டைச் சாற்றிலரைத்து மாத்திரை செய்து கண்ணிற்கிடும் கலிங்கம், இதனால் கருட திருஷ்டிக்குச் சமானமான பார்வையுண்டாகும், a pill rubbed with water and applied to the eyes to improve its vision. It is prepared with various drugs as mentioned in the text above.

நேத்திராதி, நோக்கு நோக்கிச் செடி, an unknown plant probably used to improve the vision.

நேத்திராமயம், கண் முழுவதும் பற்றிய நோய், a disease affecting the whole eye.

நேத்திராமியம், நேத்திராமயம், which see.

நேத்திராம்பு, கண்ணீர், tears.

நேத்திராரி, கள்ளிமரம், any spurge tree—Euphorbia genus.

நேத்திராவுடதம், கண்மருந்து, eye medicines — Collyrium eye salve.

நேத்திரௌஷதம், நேத்திராவுடதம், medicines applicable to the diseases of the eye.

நேந்தாடுபாவை, see சேந்தாடுபாவை, an unknown plant.

நேந்திரம், ஓர் வகை வாழை, see நேந்திர வாழை.

நேபம், கண்ணீர், tears; 2. தண்ணீர், ordinary water.

நேபாலிகை, ஓர் வகை பாஷாணம், a kind of poison perhaps arsenic found in Nepaul.

நேபாளக் கரும்பு, நேபாள தேசத்தில் விளையும் கரும்பு, sugar cane grown in Nepaul.

நேபாளங்கொட்டை, நேர்வாளங்கொட்டை,

நேபாளசம், ஓர் வகை களிம்பேறிய செம்பு, இது நேபாளத்தில் அகப்படுவதுபோலும், a kind of impure copper probably found in Nepaul.

NOTE:— This kind of copper is supposed to contain less of verdigris and as such it is generally used in medicinal preparations. In the other kind 'milecham' (மிலேச்சம்), it is very difficult to remove the verdigris as it will always remain black even after cleansing process.

நேபாளம், நேர்வாளம், purgative plant — Croton tigilium; 2. சிமை யாமணக்கு, Nepaul castor plant — Balios permum montana alias croton polyandrum.

நேபாள வேம்பு, நேபாளத்தில் விளையும் வேப்பமரம், margosa tree of Nepaul.

நேபாளி, இருவாட்சி, see நேத்திரராசி.

நேமநாற்சுகம், கருப்பு அகரம், a bazaar drug.

நேமம், சாயுங்காலம், evening time; 2. பங்கு share; 3. வேர், root; 4. காலம், period; 5. பாதி, half.

நேமி, கடல், ocean; 2. பத்தியம், diet. 3. பூமி, earth; 4. மூங்கில், bamboo; 5. சக்கரவாகப்புள், the ruddy goose; 6. எலிச்செவிப்பூடு; rat's ear plant — Ipomaea *reniformis alias Evolvulous emarginatus*; 7. சந்தனம், sandal wood; 8. வேங்கை, East Indian Kino — Ptercarpus marsupium; 9. பழமுண்ணிப்பாலை, edible palay — Minusops kanki.

நேமி, தேர்மரம், தேர்கட்ட உபயோகப்படுவதால் இப்பெயர், இதினின்று சிவப்பு துவர்ப்புப் பிசின் எடுக்கப்படும், இதன் பட்டை குடல் வியாதிக்குபயோகமாகும் மரத்திலிருந்து ஓர்வித அயச்சத்து எடுக்கப்படும், chariot tree — Dalbergia oojeinesis so called from its usefulness for making chariots. Gives astringent red gum; bark is useful in bowel complaints. A crystalline *substance like magnesia is sometimes* found in the wood.

நேமிசந்தனு, வேங்கை; see நேமி.

நேமிசாரம், சத்திசாரம், which see.

நேமிப்புள், சக்கிரவாகப்புல், the *ruddy grass*.

நேமியங்கனி, திராட்சை, grapes — Vitis vinifera.

நேமியம், நிலப்பனை, ground palm — Curculigo orchioides.

நேயமரம், ஊக்கினுமரம், an unknown tree.

நேயம், எண்ணெய், gingelly oil; 2. நெய், ghee; 3. நிலப்பனை, see நேமியம்; 4. பனைமரம், palmyra tree — Borassus filiformis; 5 சுக்கிலம், semen; 6. நேசம், love, affection.

நேயா, see நேயமரம்; 2. பெருமருந்து; Indian birth wort — Aristolochia indica.

நேரகாலம், தற்பொழுது, present time; 2. கெடுதியான காலம், bad or evil time; 3. விதிகாலம், fateful days.

நேரக்களி, ஓர் அங்கக்கிரியை, see நௌரக் களி.

நேரங்காட்டி, சூரிய காந்திச்செடி, sunflower plant — Helianthus indicus.

நேரடம், நாவல், Jaumoon — Eugenia jambolina.

நேரம், காலம், time; 2. முன்நேரம், fore-noon; 3. பின்நேரம், after noon; 4. குறித்த காலம், appointed time.

நேரளேதாளி,

நேராக, சமமாக, equally; 2. சமநிறையாக, equal weight.

நேராக்குதல், சம அளவாகச் செய்தல், equalising, 2. நேராகச் செய்தல், straightening.

நேரியல், மிளகு, black pepper — Piper nigrum.

நேரிளமிகுதி, சூனியம், non entity. nothingness.

நேரேடம், நாவல்மரம், see நேரடம்.

நேரேடு, நேரேடம், which see.

நேரேயிருக்க வொட்டாமை, கிடைகொடுக்காமை, restlessness.

நேரொத்ததூமம், குருந்தக்கல், a variety of corundum — Emery.

நேர், பாதி, half; 2. நேர்தல், growing thin, emaciating; 3. சம்பவித்தல், happening, occurring.

நேர்கூட்டல், சமன் சேர்த்தல், adding equal quantity.

நேர்தட்டை, நெட்டி, solah pith.

நேர்தவம், வாய்க்காற் சடைச்சி, a kind of pith plant found near Channels.

நேர்நஞ்சு, கல்மதம், rock alum; bitumen.

நேர்நெட்டி, நீளநெட்டி, long pith.

நேர்நேர்கூட்டல், சமபாகமாகக் கூட்டுதல், adding or mixing in equal quantities.

நேர்ந்தகழுத்து, மெலிந்த கழுத்து, slender neck — Angusticollis.

நேர்ந்துபோதல், இளைத்துப்போதல், becoming emaciated.

நேர்பிடித்தல், சாகுதல், dying; 2. முடிவாதல், coming to an end.

நேர்ப்பிசின், ஓர் செடி, பூவின் அழகையும் வாசனையையும் கருதி இதைத் தோட்டங்களில் வைத்துப் பயிராக்கப்படும், இலைகள் பெரியன, வேர் உட்டுளையுள்ளது, பூக்கள் நெருங்கவிருக்கும், வாசனை பொருந்தியவை, வெண்மையும் ஊதாவும் கலந்த நிறம், இலைகள் உதிர்ந்து விடும், வேர் விரல் பருமனுள்ளது, சித்திரையில் பூக்கும், வேர் வெளிப்புறம் சாம்பல் நிறம், உட்புறம் வெண்மை, இஞ்சி வாசனை, நாவிற்கு இஞ்சியைப்போல் உறைப்பாயிருக்கும், இதன் சமூலத்தைப் பொடி செய்து புற்று புண்களுக்குத் தடவ ஆறும், வீக்கத்தை வாங்கும், உள்ளுக்குச் சாப்பிட புண்ணின் இரத்தக் கட்டை உடைத்துச் சுத்தி செய்யும், வேர், துர்நீர் சேர்ந்த பாண்டு முதலிய வீக்கத்திற்குபயோகிக்கலாம், a false zedoary — Kempperia rotunda. It is a deciduous plant much cultivated in gardens for the beauty and fragrance of its flowers, root tuberous, flowers large, fragrant, purplish white. When in flower, the plant is destitute of leaves, root is about the thickness of a finger, flowering in April, root ash coloured outside and white inside. The whole plant is reduced into powder and used as an ointment to wounds and bruesis and for cancerous ulcers, reduce swellings, taken internally as decoction will remove coagulated or any purulent matter. The root is useful in anasareous swellings, it has a hot ginger taste.

NOTE :— It is a plant with round leaves and fragrant flowers. The almost globular roots have an aromatie camphoraceous taste, some what resembling zedoary. The fresh bruised tubers are good for reducing the swellings of wounds.

நேர்முட்டுசெடிச்சி, பேய்த்தும்பை, bitter leucas.

நேர்மை, நுண்மை, minuteness; fineness.

நேர்மையாய் நுணுக்கல், சன்னத்தூளாக்கல், reducing to fine powder pulverising.

நேர்வளாந்தான், சுக்கு, dried ginger.

நேர்வாளக்கொட்டை, நேர்வாளப் பருப்பின் கொட்டை, croton seed or nut.

நேர்வாளசுத்தி, பசுஞ்சாணியைக் கரைத்து அதில் கொட்டையைப் போட்டு வேக வைத்து எடுத்து மேற்றோல் நீக்கி உள்ளிருக்கும் பருப்பைப் பிளந்து முளையை நீக்கி பிறகு பருப்பை முடிச்சுக்கட்டி பால் உலையி லிட்ட நொய்யரிசி வெந்தபதத்தில் முடிச்சை யெடுத்துப் பருப்பை அலம்பி எலுமிச்சம் பழச்சாற்றில் ஒரு நாள் ஊறப்போட்டு எடுத்து, பிறகு நெய்யில் வறுக்கச் சுத்தியாம்; 2. ஒருபலம் நேர்வாளத்தை சிறிது நேரம் வெய்யிலிலுலர்த்தி ஓட்டை உடைத்து உள்ளிருக்கும் பருப்பை யெடுத்து துணியில் தளர்த்தியாக முடிந்து ஒரு மட்பாண்டத்தில் போட்டு அதில் எருமைச் சாணி, எருமை மூத்திரம் விட்டு அதற்குச் சரியாக கரிசாலைச்சாறு, ஆற்றுசலம் விட்டு அடுப்பின் மேலேற்றி நன்றாய் வேகும்வரை எரித்து இறக்கி வெந்த பருப்பைச் சலம் விட்டு அலசிக்கழுவி அதை இரண்டாய்ப் பிளந்து உள்ளிருக்கும் முளையைக் களைந்து கழுவியுலர்த்திய பின் எலுமிச்சைச் சாற்றில் ஊறப்போட்டுப் பிறகு சட்டியிலிட்டு சிறுக வறுத்துக் கொள்ளவும், இதுவே சுத்தி முறை, பிறகு மருந்தில் சேர்க்கலாம், two methods or processes of purifying the croton seeds are given here. 1. Croton seeds are boiled in the cow dung solution. Then the shell is removed and the cotyledons together with plumule that are inside the pulp are also removed. The pulp is then bundled and boiled along with broken rice in milk. When the broken rice is cooked the bundle is taken out and the pulp is washed in water and soaked in the juice of lime fruit for a day. Then it is fried in cow's Ghee. 2. The seeds are dried and the shell is removed. The pulp is lookely bundled and boiled in the solution of buffalo's urine and dung and the juice of eclipse plant and river water. After it is cooked, it is taken out, the pulp is washed in water and the plumule with cotyledons (first leaves) are removed and dried. Then it is soaked in the juice of lime fruit for a day and then fried and taken for use.

நேர்வாளபூசு தைலம், நேர்வாளத் தெண்ணெய், இது மேற்பூச்சு மருந்தாக உபயோகப்படும், oil extracted from croton seed. It is used as liniment.

நேர்வாளமரம், நேர்வாளக்கொட்டை, மரம், இது ஓர் சிறிய மரம், பரவிய சில கிளைகள் வாய்ந்தது, இலைகள் மாறிமாறியும் அண்டவடிவாயும், கோணங்கள் வாய்ந்ததும் வளவளப்பாயுமிருக்கும், இலையின் அடிப்பக்கம் 3 - 5 நரம்புகளோடியது, கொழுந்தோ மொசு மொசுப்பாயிருக்கும், பூவிதழ் 5. கூர்மையாகவிருக்கும், ஆண்பூமேலாகவும், பெண்பூகீழாகவும் உள்ளன, விதைகள் ஒரு பக்கம் மேடாகவிருக்கும், இது ஓடு கவர்ந்துள்ளது, பூக்கள் சிறியவை, பச்சை மஞ்சள் நிறம், சித்திரை வைகாசியில் பூக்கும், இதன் விதைக்கும் எண்ணெய்க்கும் பேதி குணமுண்டு, இலைகளை நசுக்கித் தண்ணீரில் ஊறப்போட்டுக் கொடுக்கப்பேதியாகும், இலையை உலர்த்தித் தூள் செய்து பாம்பு கடிக்கு உபயோகிக்கப்படும், இலைகளை மெல்லுவதால் எரிச்சலையுண்டாக்கி வாய் உதடு வெந்து வீங்கும், இது இந்தியாவில் சில பாகங்களிலும், இலங்கை மலையாதேசம் முதலான விடங்களிலும் விளையும், வங்காளம், ஆசாம் இவ்விடங்களில் விசேஷமாய்க் காணலாம், இது நேபாளத்திலிருந்து மிகுதியாக வருவதால் (நேபாளம்) இது நேர்வாளம் எனப் பெயர் கொண்டது போலும், (நேபாளம் = நேர்வாளம், என மருவியது; croton seed plant—Croton tigilium. It is a small tree with a few spreading branches. leaves alternate 3 - 5 nerved at the base; young leaves covered with minute hairs, upper flowers male, lower ones female, seeds convex on one side, enveloped in a thin shell, flowers small, greenish yellow. Flowers in April and May. The seeds and oil have purgative properties. Leaves ribbed and soaked in water are also purgative. When dried and powdered are good application for snake bites. If the leaves are chewed, they inflame the mouth and lips and cause them to swell having a burning sensation. It is found in some parts of India, Ceylon, Malaya and in abundance in Bengal and Assam. In Nepaul it is found in plenty and is exported from there and hence it name நேர்வாளம்.

NOTE:— This tree is analogous to Sillicypria which is Greece grow spontaneously in the banks of the rivers and lakes. These when planted in Egypt bear abundance of fruit but of an affensive smell.

நேர்வாளம், நேர்வாளப் பருப்பு, இதற்கு நீர்வாளம், நேபாளம், வாளம், கீழ் நோக்கி என்றும் பெயர், அன்றியும் இதில் மூன்று வகையுண்டு; (1) பொதுவாக சீன நேர்

வாளம், இது காப்பிக் கொட்டையைப் போல், (2) சஞ்சரிநேர்வாளம், இது சிறிய தாயிருக்கும்; (3) இந்து நேர்வாளம், இது ஆமணக்கைப்போலிருக்கும்; 1-ம் — 3ம் — முக்கிய மானவை, பருப்பின் மத்தியில் முளையும் தைலப்பசையு முள்ளன, இப் பருப்பைப்பிளந்து உள்ளிருக்கும் முளையை எடுக்காமல் உபயோகித்தால் வயிறு கடுப் பும் வாந்தியுமுண்டாகும், புதிய பருப்பு பச் சையும் வெள்ளையும் கலந்த நிறமாகவு மிருக்கும், அதிகப் பழைய பருப்பு நஞ்சுக்குச் சமமானது, உருசிக்கக் கசப்பும், கரகரப் புள்ளதாயு மிருக்கும், இது வெதுட்டலையும் வாந்தியையும் பேதியையு முண்டாக்குவதில் மிகக்கொடியது, ஆகவே நமது நாட்டு வைத்தியர்கள் சுத்திமுறையைச் சரிவர அனுசரிக்காமல் உபயோகித்தால் அனேக கோளாறுகளையும் அபாயத்தையும் உண்டு பண்ணுவது திண்ணம், ஆனால் சுத்தி செய்து மருந்தில் உபயோகித்தால் நல்ல குணமுண்டாகும், இதினின்று எடுக்கும் எண்ணெய் அல்லது தைலத்திற்கும் இதுவே குணமாகும், இவ்வெண்ணெய் பழுப்பு நிறமாயிருக்கும்; இது மிகக் கொடிய பேதி மருந்தாகக் கொள்ளப்படும், சாதாரணமாக இவ்விதையை வறுத்துத் தான் எண்ணெய் எடுக்கப்படும், மற்ற எண்ணெய்களோடு கலக்கக் கூடியது. இதைப் பற்றி நேர்வாள எண்ணெய் கீழ்ப் பார்க்கவும், பொதுவாக இப்பருப்பு கொடிய பேதியை உண்டாக்குந் தன்மையது, அதிக அளவில் மயக்கத்தை யுண்டாக்கும் கொடிய விஷம், அதிகமாக பேதியாகவேண்டிய சில வியாதிகளுக்கு அதாவது; சன்னி, வலிப்பு, உன்மத்தம், கொடிய சுரம் முதலானவை களுக்கு இது கொடுக்கப்படும், இதன் பருப்பை மிக்க சிறிய அளவில் காசுக்கட்டி அல்லது வேலம்பிசின், தேன் இவைகளிற் கலந்து கொடுக்கலாம் இப்பருப்பை விளக்கு நெருப்பில் காட்டி, புகையை முகர காசத் தின் இழுப்பை குணமாக்கும், இப் பருப்பை தண்ணீரில் அரைத்துத் தேனில் குழப்பி உடையாத கட்டிகளுக்கு மேலே தடவலாம், இது கர்ப்பிணிகளுக்கு உதவாது, நமது நாட்டு வைத்தியர்கள் இதை மற்ற கடை சரக்குகளோடு சேர்த்து மாத்திரைகளாக ளாகச் செய்து சுரம், மலச்சிக்கல், கவிசை, பாண்டு முதலிய நோய்களுக்கும் இரசம் கந் தகம் மற்ற கடைச் சரக்குகளோடு சேர்த்து வயிற்றுப்பிசம், வயிற்றுவலி, கவிசை முத லியவைகளுக்கும் நீர்ப் பேதிமருந்தாகக் கொடுப்பார்கள்; ஆகவே இதை தனியாகக் கொடுப்பதில்லை, மற்ற சரக்குகளுடன் கலந் துதான் மாத்திரை, மெழுகு, எண்ணெய் முத லியவைகளாகச் செய்து பேதியாகும்படி தரு வதுண்டு. croton seed from croton seed tree — Croton tigilium. It is also known as Purging croton, Nepaul croton oil tree. The seeds consist of three classes viz. (1) Chinese croton seed resembling coffee seeds (2) small croton seed. (3) Hindu croton seed resembling castor seeds, of these 1 and 3 are important. The seed contains oil and germ in the middle and so it is necessary that this germ (plumel with cotyledon - first leaf) should be removed before it is cleaned for the reason that its presence will cause irritation of the stomach and vomiting. Fresh seed is of greenish white colour where as the old one is of yellowish black colour. The old seeds are quite unfit for use in medicine being considered as a poison. It is bitter and acrid in taste. It causes nausea and violent vomiting and purging. So native doctors should be very careful as it cannot be administered without be purified according to the process laid down in Tamil Medicine and if this is neglected several disorders with complications, dangerous to life will ensue. So it should be very carefully handled. The oil extracted from the seeds has also the same property. This oil which is brown in colour is also a powerful drastic purgative. The usual way to get the oil to roast the seeds first and then compress them. It is soluble in fixed and volatile oils. For other details see under its proper heading (Nervala yennai) 'நேர்வாள எண்ணெய்'.

Generally, the croton seed is a powerful drastic, purgative; in overdoses it is an narcotic poison. It should be given only in cases where strong purgative is considered essential. Externally, it is of great value as a stimulant, rubifacient and counter irritant. The seeds are employed after purification in very minute doses in the form of pills prepared with great care or along with castor oil. Generally, it is mixed with extract catcheu or gum acasia and honey. They are half roasted over a lamp flame and the smoke inhaled through nostrils to get relief from an attack of fits and from asthma. The seeds are rubbed in

water mixed with honey and applied externally to obstinate bubos and abscesses. Under no grounds, it should be administered to pregnant women. Vaidyans are always careful and very careful in employing this as a pill mixed with other bazaar drugs and prescribed for fevers with constipation, ascites, anasarca etc. The purfied seeds are added with mercury, sulphur etc., in sufficient quantities to a make a pill mass, which is given in tympanites, colic, ascites etc., as a drastic purgative. It should never be given singly, so it always administered in the form of pills, wax like balls, medicated oils etc., mixed with other ingredients as a drastic purgative.

NOTE — Seeds have been known to kill horses by producing the most violent diarrhoea. The wood which is bitter in taste is gently emetic, and powerfully sudorific. Decoction of the cumin seeds fried in honey is a good antidote for the ill effects of the medicine containing croton seed such as too many purgings, vomiting, griping pain etc.

நேர்வாளயெண்ணெய், நேர்வாளப் பருப்பினின்று வடிக்கும் எண்ணெய், இது மூத்திரத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும், பேதியையுண்டாக்கும்; தோலைச் சிவப்பாக்கி எரிச்சலையுண்டாக்கும், இவ்வெண்ணெயை சன்னி ஆரம்பம், குடற்சிக்கல், பாண்டு இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம், அன்றியும் சருமநோய், கீல்வாயு, நரம்பிழுப்பு, அள்ளுமாந்தம், நீர்க்கோர்வை, உடம்புவலி இவைகளுக்குபயோகிக்கலாம்; தைலமாகச் செய்து ஆண்குறியில் பூச ஆண்மை யுண்டாகும், ஆனால் கொப்புளத்தை எழுப்பி எரிச்சலையுண்டாக்கும், இதைத் தேங்காயெண்ணெயோடு கலந்து கீல்வாயு, கண்டம், கழுத்துவலி இவைகளுக்குப் பூசலாம், இவ்வெண்ணெயில் ஒரு துளி நாவில் வைக்க, சன்னி, தொண்டை வாதம், மூச்சுவிட முடியாமை முதலியவைகளால் பீடிக்கப்பட்டு உணர்ச்சியற்றிருந்தாலும் குணமாகும்; வாதப்பிடிப்பு, எழும்பாதகட்டி இவைகளுக்கும் மேற்பூசலாம், இதை நல்லெண்ணெய், தேங்காயெண்ணெய் முதலியவைகயோடு சேர்த்து மேற்பூச்சு மருந்தாக உபயோகிக்கலாம், இவ்வெண்ணெய் தனிப்பட சருமத்தில் தடவ கொப்புளங்களை யெழுப்பும், இதைப் பாரிச வாயு, கீல்வாயு, சயம், இரைப்பு இவைகளுக்குக் கொடுக்கலாம், தாளிறுத்து சன்னி, பைத்தியம் முதலியநோய்களில் இவ்வெண்ணெயில் இரண்டு துளி அடி நாக்கிலிட குடலைச் சுத்திப்படுத்திக் குணமாக்கும், இதைக் கடுகெண்ணெயோடு சேர்த்து குழந்தையின் கோழை, இருமல், காசம், வாதப்பிடிப்பு, மூட்டுப்பிடிப்பு இவைகளுக்த பூசு மருந்தாக உபயோகப் படுத்தலாம், croton oil extracted from croton seeds — Oleum crotonis. It is a diuretic, purgative and rebificient. It is chiefly employed incipent apoplexy visceral obstructions and occasionally in dropsy. Moreover it is found useful application in fits, convulsive fits in children affecting inter costal muscles, accumulation of serous fluids in the body, bodily pain etc. Ointment, prepared from this, is applied to penis in case of impotency although such application causes blister and burning sensation. This oil mixed with the sesamum, cocoanut or other bland oil forms a useful liniment in chronic rheumatism, paralysis, diseases of the joints, phthis and chronic bronchitis and pain in the neck and nape. A single drop of the oil applied to the tongue is considered sufficient to ensure the full results especially in apoplexy, paralysis of the throat or difficulty of breathing arising from these causes even should the patient be insensible at the time. It is also a good remedy in rheumatism and indolent tumours.

The oil is a powerful vesicant producing pustular eruptions, a few drops placed at the base of the tongue will be of great advantage in lock jaw and mania by producing catharsis. The oil diluted with mustard oil is a useful liniment in infantile bronchitis asthma, paralysis, chronic rheumatism and arthritis.

NOTE — If the taking of this oil should cause griping, vomiting or too violent purging a good draught of the juice of lime is the best antidote and it may be safely repeated if the vomiting etc., continue. This oil is slightly viscid from pale yellow to brownish yellow colour of a disagreeable odour and acrid taste. It is a powerful irritant used in obstinate constipation and in cerebral affections. The acridity of the croton oil may be greatly diminished and the activity of the castor oil increased only if they are added one to four.

நேர்வானிகம், *புரசமரம்,* Butea frondosa.

நேலமட்டிச்சக்கை,

நேனி, *தாமரை,* lotus flower — Nelumbium speciosum.

நேறிட்டதாகை, *கரிசலாங்கண்ணி,* eclipse plant — Eclipta prostata.

நேறுதழை, *வச்சிரக்கல், இதுவே வைரம்,* diamond.

நேற்றி, *முன்னைநாள்,* the previous day; **2.** *சற்றுமுன்காலம்,* a short time before.

நேனம், *பைத்தியம்,* lunacy.

நை

நை, நைதல், breaking off by wear and tear; 2. காயமடைதல், being injured; 3 நொந் தல், being reduced in circumstances; 4. வாடல், fading.

நைகமேஷக்கிரகம், குழந்தைகளைத் தாக்கும் ஓர் கிரகநோய், இதனால் வாந்தியில் நுரை தள்ளல், முதுகுவளைதல், மிரண்டபார்வை, இளைப்பு, மூர்ச்சை முதலிய குணங்களுண் டாகும், a disease in children due to the evil influence of a star. It is characterised by frothy vomits, bending the middle of the trunk, anxious look, constant eructa-tions and unconciousness.

நைசர்க்கிகம், சுபாவம், nature; 2. இயற் கையாகத் தோன்றும் கை, natursl appea-rance or occurrence.

நைசல், நோய், disease, ailment.

நைசிகம், நாசியிற் புகுட்டு மருந்து, any medicinal powder taken by nose — Sternu-latory; 2. காக்கை, crow; 3. காக்கைக் கொல்லி, crow killer — Cocculous indica.

நைசிகாவேம்பு, சூரத்து நிலவேம்பு, surat chiretta.

நைசியம், see நைசிகம்; 2. களைக்கொட்டி, a kind of water lily root as கொட்டிக் கிழங்கு.

நைசிரவம், துவரை, red gram — Cajanus indicus.

நைச்சி, காகம், crow; 2. பாம்பு, snake

நைட்டிகம், ஆயுள் முழுதும் பிரமசாரியா யிருத்தல், the state of remaining a bachelor till one's life time — Life bachelor ship; life bachelor hord; 2 நிட்டை அதாவது மனம் அசைவற்றிருத்தல், fixedness of mind.

நைதல், நை, which see.

நைதிகை, முல்லைக்கொடி, smooth jasmine — Jasminum trichotomum ; 2. ஊசி மல்லிகை, needle jasmine

நைத்தல், கெடுத்தல், destroying; 2. தளர்த் தல், loosening; 3. துக்கப்படுத்தல், caus-ing to be distressed in mind; 4. வருந்தல், suffering.

நைந்தசோறு, குழைந்த சோறு, over cooked or boiled rice; 2. பதனழிந்த சோறு, stale cooked rice; rotten cooked rice.

நைந்திகை, see நைதிகை

நைந்தபழம், கனிந்து இளகிய பழம், over riped fruit.

நைபாரிசம், செங்கரும்பு, red sugarcane.

நைபாலி, அடுக்குமல்லிகை; multi whorled jasmine— jasminum sambae (flore manarae); 2 சிவந்த பாஷாணம், red arsenic; 3. சீர்பந்த பாஷாணம். a prepared poison; 4. நீலம், blue.

நைபாலிகம், see நைபாலி; 2. தாமிரம், copper; 3. பித்தளை, brass.

நைபானி, அடுக்கு மல்லிகை, see நைபாலி.

நைப்பாளை, ஆடுதின்னும்பாலை, ulcer plant — Aristolochia bracteata.

நைப்பூதிகம், தூலி, toon tree — Cedula toona.

நைப்பூலிகம், காரை, thorny webera — Can-thium parviflorum.

நைமாமிசம், வெங்காயப்பூடு, onion plant — Allium cepa

நையத்தட்டல், தூளாகும்படி தட்டுதல், striking to make into powder.

நையநறுக்குதல், பொடியாக நறுக்குதல், to cut or crush into very small pieces.

நையப்புடைத்தல், மொத்தையாக்கல், beat-ing into a pulpy mass — Mashing.

நையமசிதல், நன்ருய் அரைபடல், grinding to fineness.

நையம், see நைசியம்.

நையல், வைசூரி, small pox; 2. கிரந்தி நோய், syphilitic sore; 3. மெலியச் செய் யும் நோய், wasting disease; 4. மெலிவு, emaciation; 5. துன்பம், suffering.

நையவேகல், குழைதல், becoming soft by over boiling

நைராசியம், ஆசையின்மை being free from desire.

நைர்மல்லியம், சுத்தம், cleanliness; purity; 2. மாசின்மை, free from stain or flaw; free from all defects.

நைலம், கடற்பாசி மருந்து, madicine prepared from sea moss; 2. கடற்பாசி, sea moss.

நைவாதல், வருந்துதல், to be grieved at; being distressed.

நைவு, நைந்தது, that which is over riped, 2. வாடினது, that which has faded or drooped; 3. நோய், disease; 4, மெலிவு emaciation.

நொ, துன்பம், distress; 2. வலி, pain; 3. நோய், ailment; sickness; 4. வருத்தம். suffering.

நொக்கட்டா, இலக்கோட்டிப்பழம், Japan medlar — Briobotriya japonica, see நோக்கட்டாமரம்.

நொக்காங்குலை, நுங்குக்குலை, bunch of young palmyra fruits.

நொக்கு, வெடிப்பு, fissure, crack; crevice.

நொக்குதல், குறையச் செய்தல் cause to decrease; 2. அடித்தல், striking, beating.

நொங்கு, see நுங்கு.

நொங்குதல், விழுங்குதல், swallowing.

நொசி, வருந்துதல், suffering; 2. see நொசிதல்.

நொசிகம், வெண்சீந்தில், moon creeper — Tinosphora cordifolia.

நொசிதல், துவளல், being relaxed, 2. நுண்மையாதல், becoming a fine powder, 3. வளைதல், bending. 4. see நொசிவு.

நொசிப்பு, மனதை ஒருவழிப்படுத்தல், concentration of mind; 2. சமாதி, silent contemplation.

நொசியிடை, நுட்பமான இடுப்பு, slender waist.

நொசிவு, நுண்மை, minuteness; 2. வாட்டம்; fading; 3. வளைந்தநிலை, a state of being bent.

நொச்சி, வெண்ணொச்சி, இதற்கு நிற்நண்டி, சிந்துவாரம், சுவேதசுரசம், ஐந்திலை நொச்சியென்றும் பல பெயருண்டு, இது ஓர் சிறிய மரம்; கிளைக்கொம்புகள், இலைக்காம்புகள், மொசுமொசுப்பாயுள்ளன; இலைகள் நீண்ட காம்புகள் வாய்ந்தன; இலைக்கு 3 - 5 பிரிவினையுண்டு.

பூவின் புறவிதழ் ஐந்து பிரிவினை, பூக்கள் சிறியவை, நீலநிறம், வருஷ முழுவதும் பூக்கும்; இந்தியாவில் எங்கும் பரவியுள்ளது. நாட்டுவைத்தியத்தில் மிக்க பேர்வாய்ந்தது, கட்டிகளைக் கரைத்துக் கெட்ட மாசுகளை வெளிப்படுத்துவதில் இதன் இலைக்கு நிகராக எந்த மூலிகைகளையும் சொல்ல முடியாது. ஆகவே, வாதப் பிடிப்பின் அழற்சியால் நேர்ந்த வீக்கத்தைக் கரைப்பதுமல்லாமல் வெட்டை தடை படுவதால் ஏற்பட்ட அண்ட வீக்கத்தையும் போக்கும்; பறித்த இலைகளை வதக்கி வீக்கமுள்ள இடங்களில் சூடு பொறுக்க வைத்துக்கட்ட 3 - 4 தடவைக்குள் வீக்கம் போம், இவ்விலையைத் தண்ணீரிலிட்டு, கொதிக்க வைத்து அந்த ஆவியை வேதுபிடிக்க சுரம், நீர்க்கோவை, வாதப்பிடிப்பு குணமாகும், பிரசவித்த பெண்களுக்கு இதைத் தண்ணீரில் போட்டுக் காய்ச்சிக் குளியலாட்டலாம், தலைவலி, நீர்க்கோவைக்கு உலர்ந்த இலையைப் புகைச் சுருட்டாக உபயோகிக்கலாம், இதன் உலர்ந்த காய் குடற்பூச்சிகளை அழிக்கும்.

இதன் வேர் பலவிருத்தியைத் தரும்; சுரத்தைப்போக்கி, கோழையை அறுக்கும், இலைக்கஷாயம் நோயைத் தணித்தும், நீரைப் போக்கியும், மாதவிடாயை வெளிப்படுத்தும் தன்மையது, இலையால் பீனசம், சுரம், இரைப்பு, தந்தவலி, இருமல், நீரேற்றம் முதலியவைகள் போம். இலையுடன் சிறிது மிளகுகூட்டி அரைத்து சுண்டை பிரமாணம் கொள்ள குளிர்சுரம், அசீரணம், கைகால் பிடிப்பு, உடம்புவலி போம், நொச்சிப் பட்டைக்கும் இக்குணங்கள் உண்டு; இலைச்சாற்றினுல் புண்களின் கழிவுகள் நீங்கும், அன்றியும் அதிலுள்ள பூச்சிகளும் சாகும், இதன் வேர்ப்பட்டைக் கஷாயம் மூத்திரப்பை அழற்சியையும் வாதப்பிடிப்பையும் போக்கும், இதன் பூக்கள் துவர்ப்பாகலின் அதிசாரபேதி, வாந்திபேதி, சுரம், ஈரல் நோய், மார்புவலி முதலியவைகளுக்கும் கொடுப்பதுண்டு, வேர்ச்சூரணம் மூலம் சீதபேதியில் ஆசனக்கடுப்பை நீக்கும் விதையைச்சருமவியாதிக்கும் குட்டத்திற்கும் உபயோகிப்பதுண்டு, பூக்களையும் இலைக்காம்புகளையும் சூரணம் செய்து வயிற்றிலும் குடலிலும் இருந்து வெளிப்படும் இரத்தப் போக்குக் கொடுப்பதுண்டு, இதன் இலைச்சாற்றை எண்ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சிப் புரையோடும் புண், கண்டமாலை விரணம் இவைகளுக்கு உபயோகிக்கலாம்; மூவிலை நொச்சியும் குணத்தில் இதற்குச் சமமாகவே சொல்லலாம், இதன் வேர்க்கஷாயம் கசப்பாதலால் முறை சுரத்திற்கும் சன்னிபாத சுரத்திற்கும் கொடுக்கலாம், இலையை வதக்கி ஒத்தடங் கொடுக்க வாதப்பிடிப்பும், நரம்புச் சுளுக்கும் போம், மேலும் இலையை கண்களின் பலவீனத்திற்கும், வேரை அரிசிக் கஞ்சியில்

அரைத்து புண்களை ஆற்றவும் உபயோகிக்கலாம், இலைச்சாற்றை நல்லெண்ணெயிலிட்டுக் காய்ச்சி தலைமயிர் வளரப் பூசுவதுண்டு, இதில் அடியிற்கண்டவாறு பல வகையுண்டு. அவையாவன, the white notch — Vitex negundo. It is also known as Nirgundi, Sindwar (preventing flow) white juice, five leaved chaste tree. It is a small tree; branchlets and petioles pubescently tomentose; leaves long petioled; 3—5 foliate; Calyx five toothed; flowers small, blue; flowering nearly all the year. It is widely distributed throughout India and has long established high tribute in native practice. It is anodyne, diuretic and emmenagogue and testifies to the value of fomentations and baths prepared with this noble herb. The leaves are discutient and their efficacy in dispelling inflammatory swellings of the joints from acute rheumatism and of the testis from supperssed gonorrhoea is very well known.

The fresh leaves are heated over a fire till they are as hot as can be borne without pain, and then applied to the affected part and kept in situ by a bandage; the application is repeated three or four times daily untill the swelling subsides. Febrile catarrhal and rheumatic affections are treated by means of a sort rude vapour bath prepared with this plant. A decoction of the aromatic leaves helps to form the warm bath for women after delivery. Dried leaves are smoked in cases of head ache and catarrh. The dried fruit is deemed a vermifuge. The root is tonic, febrifuge, and expectorant. Decoction of the leaves is aperient, diuretic and emmenagogue. Leaves are useful in cases of catarrh of the nose, fever, bronchitis tooth pain, cough, accumulation of morbid fluid etc. Leaves ground with black pepper, rolled into balls of shoonday size and taken internally alleviates ague, indigestion, rheumatic affections of the limbs and bodily pain. The bark of the tree is said to possess the same properties as above mentioned. The juice of the leaves is said to remove fetid discharges and worms from ulcers. Tincture of the root bark is reccommended in cases of irritable bladder and of rheumatism. The flowers being astringent are used in diarrhoea, cholera, fever and diseases of the liver; they are also recommended as a cardiac tonic. The powdered root is prescribed for piles and diarrhoea as a demulcent. The seeds form a cooling medicine for cutaneous diseases and leprosy. The flowers and stalks reduced to powder are also given in cases of discharge of blood from the stomach and bowels. An oil prepared with the juice of the leaves is applied to sinuses and scrofulous sores.

Vitex trifolia is not in any way inferior to this variety in properties. The root in decoction is pleasant bitter and administered in cases of intermittent and typhus fevers. Leaves are simply warmed and applied as fomentation in cases of rheumatism and sprain. The leaves are employed in weakness of the eyes; the root ground with the rice conjee are good for healing the ulcers. An ointment is made from juice of the leaves and used for promoting the growth of hair. The plant consists of different varieties viz.

1. வெண்ணொச்சி, five leaved chaste tree see நொச்சி.
2. கரு நொச்சி, black notchy, common gendarussa — Justicia gendarussa.
3. நீர் நொச்சி, water nochy — Vitex integerrima.
4. சிறு நொச்சி, sessile leaf let chaste tree.
5. காட்டு நொச்சி, tall chaste tree — Vitex altissima.
6. மயிலடி நொச்சி, peacock's foot tree — Vitex pubes.
7. மலை நொச்சி, hill notchy — Wallrothia articulata.
8. மூவிலை நொச்சி, three leaved chaste tree — Vitex trifolia.
9. ஆற்று நொச்சி, small leaved glory tree — Cleodendron inerme.
10. வயல் நொச்சி, field notchy — Vitex leucoxylon.
11. ஐந்திலை நொச்சி, see நொச்சி.

NOTE — The plant is known as 'Sinduvaram' since it is used to prevent flow of humours and laxity. Ashes of the plant are used as mordant. The கருநொச்சி referred to in item No 2 belongs to different genus and it refers only to the blue variety commonly found. But the one contemplated in Siddha science is quite distinct variety for the

details of which see under 'கருநொச்சி'. The common plant is highly extolled in the treatment of beriberi and in the allied and obscure affections as burning of the feet — Ignipeditis. Compare also plants in other genus.

1. நீர் நொச்சி, Cleodendron inerme.
2. கார் நொச்சி, Jatropha ancas.
3. கருநொச்சி, Justicia gendarussa.
4. நீர் நொச்சி, Vernonia anthilmintica.

நொச்சி, சதகுப்பை which see; 2. பதினென் மூலிகைகளிலொன்று. one of the eighteen drugs.

நொச்சிக்கொன்னை, see நாசவக்கணே.

நொச்சிலி, see நொச்சி.

நொச்சிலிக்கொழுந்து, நொச்சி இளம் இலைகள், tender leaves of nochy.

நொச்சில், see கருநொச்சி.

நொச்சுகி, சுணைவெள்ளரி, downy cucumber — Cucumis utilissimus.

நொச்சுலம், முல்லை, cared jasmine — Jasminum angustifolium.

நொச்சுளி, ஆவிற்புங்கு, a variety of Pungu —Dalbergia genus

நொடி, கைந்நொடி, time of a snap of the finger; 2. காலநுட்பம், minuteness of time, 3 நோய்த்துன்பம், suffering from a disease.

நொடிக்குகை, see நொடித்தல்.

நொடிசிரங்கு, சொறி சிரங்கு, scabbies.

நொடித்தல், கையால் நொடிக்கதல், snapping with the fingers; 2. பால் சுரத்தல், forming of milk; 3. கால் சிறிது நழுவல், slipping while walking.

நொடிப்பு, கணப்பொழுது, a minute time.

நொடியாதிப்பூடு, கொத்தான், air creeper — Cassytha filiformis.

நொடிவேதை, நொடிப்பொழுதில் அதாவது சிறிய கால அளவில் செய்யும் வாதவித்தை, transmuling metals into gold in a minute time with in a short time.

நொடுநொடுத்தல், சிறிது பரபரப்பாய் நடத்தல், walking little briskly.

நொட்டாங்கை, பழக்கமாக உபயோகிக்கும் இடது கை, left hand used in habit with more dexterity than the right.

நொட்டாங்கைபழக்கம், இடதுகைப்பழக்கம், left handed.

நொட்டுதல், புணர்தல், (slang term) copulation.

நொட்டை, உருசிமிகுதியால் நாக்கைத் தட்டல், sounding with the tongue in good taste.

நொண்டல், see நொண்டுதல்.

நொண்டி, கால் முடவன், lame man; 2. பொய்க்காலால் நடப்பவன், one walking with false leg.

நொண்டிக்கால், முடக்கால், lameleg. deformed leg; 2. பொய்க்கால், false leg — Wooden leg.

நொண்டு, see நொண்டி.

நொண்டுதல், கால்முடங்கி நடத்தல், walking, with lame legs; 2. தாங்கி நடத்தல், limping, clandication.

நொதி, பெருஞ்சேறு, great mire.

நொதிக்கப்பண்ணல், புளிக்கவைத்தல், fermentating.

நொதித்தல், ஊறுதல், soaking in water; 2. நுரைத்தெழும்புதல், throwing up frothy matter to the surface of liquid spuming; 3. சீழ்கட்டுதல், supurrating; 4. நுரையுண்டாக்கி கொப்புளித்தல், gargling; 5. கொதித்துப்பொங்குதல், boiling withfroth; 6. நுரைத்துப்புளித்தல், fermenting with froth.

நொதிப்பு, கொதித்தல், spume.

நொதிவாயு, சேற்றுக்கும்பியிலிருந்து எழும் வாயு, the carbon hydrogen gas rising in swampy or boggy places — Marsh gas.

நொதுநொதுத்தல், அதிகமாய்ப் புளித்து நுரையெழும்பல், rising of froth from excessive fermentation.

நொந்தகைமை, நோய், disease; 2. பலவீனம், weakness.

நொந்தசோறு, பதனழிந்த அன்னம், rotten cooked rice — Stale rice.

நொந்தசோறுண்ணல், இதனால் வயிற்றுக் கோளாறு, அக்கினி மந்தம், வாதநோய் இவைகளுண்டாம், eating cooked rice that has become stale. This brings on bowel complaints, loss of appetite and rheumatic complaints.

நொந்தபுண், அழிந்தபுண், rotten sore. sloughing wound.

நொந்தலை, see நொந்தகைமை, 2. தீ முறிப்பூடு, an unknown plant suspending the action of fire.

நொந்தன்னம், see நொந்தசோறு.

நொந்தாகிரி, சூரிய காந்தி, sun flower — Helianthus indicus alias H. annuus; 2. பாதிரிமரம், trumpet flower tree — Bignonia chela noidus.

நொந்தாவிகம், சூழ்ப்பிராய், which see.

நொந்திரா, கச்சந்திராய், Indian chickweed — Mollugo parviflora.

நொந்துதல், அழிதல், becoming rotten.

நொந்துபோதல், see நொந்துதல்.

நொப்பு, அழுக்கு, dirt; 2. நுரை, froth.

நொப்புநுரை, காய்ச்சும்பொழுது மேலெழும்பும் அழுக்கும் நுரையும், the impurities arising on the top surface when boiling a solution.

நொய், குறுணை, crushed or broken rice, 2. குறுநொய், minute particles as of grains — rice etc; 3. நொய்யரிசி, broken rice; 4. பன்னீர், rose water; 5. தவிடு bran.

நொய்க்கழலை, மிகச் சிறிய கழலை, small cysts or tumours.

நொய்க்கொதி, இளங்கொதி, light boiling for drawing substances floating on the top.

நொய்தல், நுண்மை, minuteness.

நொய்நல், நுண்மையாதல், crushing into minute and fine particles.

நொய்தாக்கல், நுண்மையாக்குதல், reducing to fine particles making subtle; subtilising.

நொய்துகம், நரிவழுக்கை, diabitis plant — Gratiola monieri.

நொய்தெனல், மெல்லியதாதல், becoming small and soft.

நொய்ப்புச்சுவரி, மான்செவிக்கள்ளி, leafy-spurge Title from the leaves resembling deer's ear — Euphorbia nerii folia alias E. nivulia.

நொய்ம்மீன், சிறிய அல்லது பொடிமீன், small little fish; 2. அயிரை மீன், small river fish; herring fish.

நொய்ம்மை, இலேசம், lightness; 2. நுண்மை softnesss.

நொய்யபூதம், சூக்கும பூதம், subtle element.

நொய்யம்மை, குருவம்மை, very small pink macules.

நொய்யரிசி, குருநெல், broken or crushed rice; sharp grain.

நொய்யவன், பலவீனன், weakness, weakling;

நொய்வு, see நொய்மை; 2. மனவருத்தம், mental worry.

நொரு, காய்ப்புமாறிய பின்னரும்பும் பிஞ்சு small fruits or shoots sprouting after the season; 2. பயிரினடியில் முளைப்பது, small weeds at the bottom of crops]

நொருகை, தின்பண்டம், eatables.

நொருக்கல், aee நொருக்குதல்.

நொருக்காய், குருக்காய், see நொரு.

நொருக்குதல், நருக்குதல், crushing; 2. அடித்தல், beating.

நொருங்கல், See நொருங்குதல்.

நொருங்கவிடித்தல், பொடியாகும்படி இடித்தல், pounding so as to become powder or small particles.

நொருங்குதல், பொடியாதல், being pulverised.,

நொருச்சி, காட்டுத்துளசி, wild basil — Ocimum adscendens.

நொருவல், நொருங்குண்ட தூள், crushed powder; 2. தின்பண்டம்.

நொலே, அப்பவருக்கம், different varieties of cakes or confectionaries; 2. அப்பம், rice cake.

நொலேயன், see நொலே.

நொவ்வு, நோய், disease; 2. வலி, pain; 3. மெலிந்துபோதல், wasting away, getting emaciated; 4. see நோய்வு; 5. மெலிவு, thinness.

நொவ்வுதல், மெலிதல், getting slender.

நொழுந்துதல், நுழைத்தல், thursting, penetrating.

நொளநொளத்தல், குழைதல், becoming soft and viscid as over riped plantain fruit.

நொளநொளப்பு, குழைந்த தன்மை, the state of becoming soft and viscus, having glutinous consistency.

நொளில், அழிந்த சோறு, adheaive mire.

நொளவல், see நொளுக்கல்.

நொளுக்கல், இளம்பாக்கு, immature or tender areca nut; 2. முற்றுதநிலே, immature state; 3. பிஞ்சு, tender fruit or immature fruit.

நொளேதாளி, சிறுதாளி, ladgar chinese laurel — Antidisma bunius alias A. alexiferia.

நொள்கல், See நொள்குதல்,

நொள்குதல், சுருங்குதல், withering; 2. இளேத்தல், emaciating.

நொள்ளல், குருடு, blindness; 2. பார்வையற்றுக் கண் குழிந்த நிலே, sunkenness of eyes following blindness; 3. கொசுகு, mosquito.

நொள்ளுதல், விழுங்குதல், swallowing.

நொள்ளே, குருடு, blindness; 2. நாகரவண்டு golden or yellow coloured beetle — Cantharides, See நாகரவண்டு; 3. நொள்ளேக் கண், sunken blind eyes.

நொள்ளேக்கண், ஆழ்ந்து பார்வை மாறிய கண், eye that has lost its sight.

நொள்ளேமடையான், வயல்மடையான், paddy bird — Ardeola leucopetra — Commonly frequenting paddy fields and ponds. It is so called from its oblique vision. It is also known as pond heron.

நொறுகை, நொறுவை, lunch; 2. தின்பண்டம், eatables.

நொறுக்கரிசி, நொறுக்கிய அரிசி, crushed rice; 2. பாதிவெந்த சோறு, half cooked rice.

நொறுக்குதல், நருக்குதல், crushing; 2. பொடியாக்கல், reducing to powder; 3. இரத்தகாயம் பண்ணுதல், causing or inflicting bleeding, injury; 4. மிகுதியாய் உண்ணல், eating to excess; 5. நையப் புடைத்தல், beating or flogging severely.

நொறுக்குவெள்ளி, தங்கத்தோடு சேர்த்து உருக்கி மட்டப்பொன்னுகச் செய்விக்கு மோர்வித இராசயன வெள்ளி, a chemical silver used for mixing with gold so as to get an inferior gold.

நொறுங்கல், see நொறுங்குதல்.

நொறுங்கு, நொய், broken rice; 2. see நொறுங்குதல்.

நொறுங்குதல், பொடியாதல், being reduced to powder, நருங்குதல், becoming fine powder.

நொறுவை, see நொறுகை.

நொற்பம், நொறுகை, eatables.

நொன்றி, மான், deer.

நோ, நோய், disease; 2. துன்பம், affliction; 3. பலவீனம், weakness; 4. வேதனைப் படல், feeling pain; 5. வலி, pain; 6. வேதனை, suffering; 7. வலியால் துன்புறல், suffering from pain.

நோகப்பண்ணல், வலியுண்டாகச் செய்தல், causing pain; 2. துன்பப்படுத்தல், causing distress.

நோகுதல், see நோதல்.

நோக்கட்டாமரம், சீன, சப்பான் இவ்விடங்களில் கிடைக்கும் ஓர் வகைத்தின் பழம்' இது திராட்சையைப் போல் குலையாக விருக்கும், a fruit in clusters found grown in in Japan and China. It is a desert and preserve.

நோக்கப்பிரமி, செய்வினை, (lit) handi work i. e. the result of a person's actions referring chiefly to magic arts such as sorcery, witch craft etc.

நோக்கம், அழகு, beauty; 2 குறிப்பு, features; 3. தோற்றம், appearance; 4. கண் eye; 5. பார்வை, sight; 6. விருப்பம், aspiration, desire; 7. கருத்து, opinion, object.

நோக்கல், பார்த்தல், seeing; viewing.

நோக்கன், கழைக்கூத்தன், an adroit, athelete; 2. தந்திரவித்தை செய்வோன், juggler, magician; 3. கண்கட்டு வித்தைக் காரன், one who causes deceptive appearance or falsevision; 4. பார்வையால் மயக்குவோன், a hypnotic, mesmerist.

நோக்காடு, நோய், disease; 2. வலி, pain; 3. மனநோவு, mental agony.

நோக்கு, கண், eye; 2. பார்வை, sight; 3. அழகு, beauty; 4. எண்ணம், thought, intention; 5. விநோதக்கூத்து, novel dance; 6. அறிவு, intellect.

நோக்குநோக்கி, ஆள்வாடைத்தட்டி, an unknown plant.

நோக்குவித்தை, கண்கட்டுவித்தை, causing illusion by magic, occult powers of nature; 2. மாயவித்தை, wonder working by the influence of evil spirits; 3. ஓர் தந்திர வித்தை, jugglery, legerde main.

நோசரிகம், நித்தக்கத்தரி, long brinjal — Solanam melongena.

நோசல், நோவு, pain; 2. நோய், disease, sickness.

நோசிதம், கொடிக்குறிஞ்சா, small Indian ipecacuanha — Gymnema sylvestris.

நோச்சோளம், வெண்சோளம், white maize.

நோஞ்சல், see நோய்ஞ்சல், இளைப்பு, weakness; 3. மெலிவு, emaciation, thinness.

நோஞ்சவம், மல்லாக்கொட்டை, ground nut — Manilla ground nut.

நோஞ்சான், மெலிந்தவன், weak person — weakling.

நோஞ்சி, மெலிந்தவள், a weak woman; 2. நோஞ்சான், weakling.

நோஞ்சீ, நோயினால் மெலிந்த தன்மை, Convalescent state, being emaciated from disease.

நோட்டம், மணி, பொன் முதலியவற்றின் சோதனை, examination of gems and coins; 2. மதிப்பு, estimation.

நோண்டல், புண், புரை முதலியவற்றை ஆயுதத்தால் கிளறல், examining by probe a wound, ulcer, or cavity, applying a probe to examine a wound or cavity; 2. குடைந்தெடுத்தல், scooping out as carbuncle; 3. கிண்டல், probing; 4. குடைதல், picking as teeth or ears.

நோண்டியெடுத்தல், வேர்க்கிளப்பல், rooting out.

நோதலை, நோதல், paining; 2. நோய், disease.

நோதல், நோகுதல், paining; 2. துன்புறல், suffering; 3. நோயுறல், falling ill; 4. பலவீனம், weakness.

நோதனை, பிராய்முட்டி, Ceylon pavonia — Povania zeylanica.

நோதாங்குசம், தர்ப்பைப்புல், sacrificila grass.

நோயித்திரினி, நோய், disease; 2. கேடு, bad health.

நோய்படுதல், காயப்படுதல், sustaining injury, being injured; 2. நோயினால் துன்பப்படல், suffering from pain or disease.

நோம்புவாலி, குதிரைவாலிப்பூடு, a family of plants resembling horse tail as horse tail grass — Panicum brizoides, horse tail millet — Panicum verticillatum.

நோம்புவிரலி, மஞ்சட் கொத்து, turmeric plant.

நோம்பூசுயம், see நிலப்பூசனி.

நோம்பூரிகம், சர்க்கரைப்பூசனி, yellow pumpkin — Cucurbita pepo.

நோயகலல், உடம்பினின்று வியாதி நீங்குதல், getting cured or free from diseases. disappearance of the disease from the body.

நோயணுகல், நோய்படல், falling ill, getting struck by disease.

நோயணுகாவிதி, தேரையர் செய்த ஓர் நூல், இது ஓர் சுகாதாரத்தைப் போன்றது, a treatise by Theriyar dealing with rules on prevention of diseases. It is a work similar to Hygiene.

நோயறை, நோயாளிகள் இருக்கும் அறை, patient's room.

நோயற்றவுடம்பு, சுகசரீரம், healthy body.

நோயாளி, நோயால் பீடிக்கப் பட்டவன், a sickly person; 2. நோயே குடிகொண்ட உடம்புள்ளவன், a man of sickly constitution — Valetudinarian; 3. பிணிபட்டவன், invalid.

நோயாளிசமுகம், நோயாளி முன்னிலை, in the presence of a patient, clinical.

நோயிட்டகூடு, நோயால் பீடிக்கப்பட்டவுடம்பு, sickly constitution.

நோயியல், pathology.

நோயிரட்டித்தல், நோய் திரும்பக்காணல், relapse of a disease; 2. நோய் சிக்குண்டு அதிகரித்தல், complication of a disease; 3. நோய் கொடுமையாதல், disease getting virulent.

நோயிருத்தி, சமனத்துவயம், a kind of plant subsiding the virulency of a disease; 2. நோயை நிலைக்கச் செய்யும் மூலிகை, any plant or drug rendering a disease chronic or lingering

நோயிலக்கணம், நோயைப் பற்றிய குணபாடம், that branch of medical science which treats of classification of diseases — Nosology; 2. நோயின் குறியைப்பற்றிச் சொல்லு நூல், that branch of science which treats of symptoms — Symptamatology; 3. நோய்க்குறி, the characteristic symptoms of a disease.

நோயிலாதாளி, see நொஜோதாளி.

நோயில்நாடி, மூன்று நாடியும் தன் மாத்திரையில் குறையாது உடம்பின் நோயின்மையைக் காட்டும் நாடி நடைகள், the regular pulse beat in respect of the three humours without any deviation or varied changes - a clear indication of healthy body.

நோயில் விழல், நோய்கொள்ளல், falling ill.

நோயின்சாரம், நோயைப்பற்றி ஓர் நூல், இது நோயின் தன்மை; செயலின் மாற்றம் முதலியவைகளைப் பற்றிக்கூறும், that branch of medical science which treats of the essential nature of diseases and the functional changes — Pathology.

நோயின்பொருள், நோயின் சொற் பொருள் the substance, virus or principle which causes a disease — Materies morbi; 2. நோயின் குணம், the quality of a disease.

நோயின்மை, பூரணசுகம், freedom from disease; 2. நோயில்லா (வாழ்வு) living without any disease.

நோயிறுதி, நோய் முடிவு, the termination of disease — Apotelism.

நோயுண்டாக்கும், பிணிவருத்தும், causing disease — Morbifics.

நோயும்பாயுமாய்க்கிடத்தல், பாயும் படுக்கையுமாய்க்கிடத்தல், being bed ridden from sickness.

நோயுள்ள, பிணியுள்ள, being afflicated with disease — Diseased morbid; 2. சௌக்கியமில்லாத, *not in a healthy state* — Unhealthy.

நோயெச்சம், நோய்க்குறை, that which is left after the cure of the disease — residue of a disease as typhoid residue, cancer residue etc; 2. குணமாகாத நோய்பாகம், incurable portion of a disease.

நோயோட்டம், உடம்பில் நோய் பரவியிருக்கும்தன்மை, the extent to which any disease in prevailing or has spread in the system.

நோயோட்டி, பிணி அல்லது வேதனையைத் தணிக்குமூலி, that drug which allays sufferings from a disease as nepenthe etc.

நோய், உடம்பில் பல விகற்பங்கள் ஏற்பட்டு அதன் சக்தி அதிகரித்து, இருக்கும்போது அதை எதிர்க்க தேக சுபாவத்திற்கு முடியாத தன்மை; (in pathology) that condition arising from inability of bodily nature to meet with or neutralise the increased morbid effects resulting from the varied changes taking place in the system.

2. உடம்பையாவது உயிர் வாழ்க்கையையாவது அல்லது இரண்டையுமே தாக்குவது, இத்தகைய நிலை, உடம்பு மனோபாவம் அல்லது தெய்வீகம் என்பதின் குணத்தைப் பற்றியே நிற்கும், (in philosophy) anything that afflicts either the body or the living personality — self or both. It may be either physical mental or spiritual in its character.

3. உடம்பிலிருக்கும் வாதபித்த சிலேட்டுமங்கள் தத்தம் மாத்திரையினின்று விகாரப்படுவதால் உடம்பிற்கு ஏற்படும் கெடுதி, அப்படியல்லாமல் சமனிலையில் நிற்பதே ஆரோக்கியம், (in Humoural pathology) malady or disorder in the loving body arising from deviation in the system; when in equlibrium they bring about freedom from disease ie healty state.

4. வாதபித்த சிலேட்டும மாகிய மூன்று சக்திகளுக்குண்டான வேறுபாட்டினால் சப்த தாதுக்களின் தொழிலை மாறுபடச் செய்வதனால் அவ்வவ்வற் குற்ற தன்மைகள் குறைந்தும் மிகுந்தும் போவதினால் உடம்பிற்கு ஏற்படும் நிலைமை, இது காரணம் பற்றியே திருவள்ளுவரும் "மிகினும் குறையினும் நோய் செய்யும் மேலோர். வலி முதலா வெண்ணிய மூன்று." என்று கூறியுள்ளார்.

நோய், பித்தரோகம், biliousness; 2. துன்பம்; suffering; 3. வலி, pain; 4. துக்கம்; grief, distress; 5, குற்றம், defect; 6. பிணி, disease; 7. நோவு, pain; 8. தீராநோய், any chronic disease.

நோய்குலைதல், நோய் தீர்ந்து உடலை விட்டுப் போதல், disappearance of disease from the body.

நோய்குலைந்து சாதல், see நோய் குலைதல்.

நோய்கொள்ளல், வியாதியால் பீடிக்கப்படல் to be attacked with disease, 2. நோயால் பீடிக்கப்படும் சுபாவம், predis position to disease.

நோய்குணம், வியாதியின் கூறுபாடு, character or symptoms of disease.

நோய்க்குரிய, பிணிக்குரிய, relating to or pertaining to disease.

நோய்க்கூறு, see நோய்க்குணம்.

நோய்ச்சல், நோய்கொள்ளல், getting afflicted with disease.

நோய்ஞ்சல், இளைத்துப், போதல் to become emaciated.

நோய்ஞ்சான், மெலிந்தவன், a weak person; 2. நோயாளி, sick person.

நோய்ஞ்சி, see நோஞ்சியன்.

நோய்ஞ்சியன், நோயாளி, patient; 2. மெலிந்தவன், an emaciated person; one who is emaciated from disease.

நோய்தடுக்கி, பிணி வாராமல் தடுக்கு மருநது preventive remedies as vaccine; medicines preventing disease — Prophylactics.

நோய்தடுக்கும், பிணி வாராமற் காக்கும், tending to ward off disease—Prophylactics; Prophylactical.

நோய்தவருண்டல், பிணி தீரல், curing of a disease.

நோய்தீர்க்குமருந்து, பிணியைக் குணப்படுத்துமருந்து, curing medicine curatives; 2, நாளாவட்டத்தில் பிணியை நீக்கி ஆரோக்கியத்தை தரும் மருந்து, medicine which produces favourable changes and reestablishes healthy function of the body — Aterative

நோய்தெரித்தல், பிணி நீங்கல், getting rid of disease being free from disease.

நோய்த்த, நோய்கொண்ட, being affected with disease marked with sickness — Sickly.

நோய்(த்)திடம், பிணியின் வன்மை, strength of a disease; 2. நோயின் உண்மை, reality of disease.

நோய்நொடி, பிணியும் துன்பமும், disease with its sufferings.

நோய்படல், நோயுறல், falling sick.

நோய்பீதி, உடம்பிற்கு அசௌக்கிய மேற்படுமென்ற கவலை அல்லது பயம், இது சாதாரணமாய் மண்ணீரலின் கோளாறினால் ஏற்படுவதாகக் கருதப்படும்.

நோய்புகலும்பாண்டம், பிணிபுகும் உடம்பு, body liable to diseases.

நோய்ப்பூச்சி, நோய்ப்புழு, organisms which cause disease — germ; bacillus.

நோய்மக்களித்தல், நோய் திரும்பல், relapse of disease

நோய்மருந்தளவு, சாப்பிடும் மருந்தளவைக் குறிக்கும் தேரையர் செய்த ஓர் தமிழ் வைத்திய நூல், a Tamil medical work by Theraiyar on *prescriptions* and administration of remedies; 2. நோய்க்கு தக்கவாறு நிர்ணயிக்கும் மருந்தளவு, preportion of medicine determined according to the nature of and requirement for a particular disease — Prescription.

நோய்மருந்து, நோய்க்குரிய மருந்து, a remedy specially indicated for any particular diseases.

நோய்மும்மரம், நோயின் வேகம் இது திடீரெனச் சம்பவிக்கும், sudden recurrence or intensification of symptoms — Paroxysm.

நோய்முறிதல், நோய்கெட்டு உடம்பினின்று அகலல், the separation of a disease from the system after its being over powered.

நோய்வரப்பண்ணல், நோயை உண்டாக்குதல், to cause a disesse as is done in animals for observing the effect of medicine; 2. நோய்க்கிடங்கொடுத்தல், accomodating disease by intemperate habits.

நோய்வன்மை, நோயின் கொடுமை, severity of a disease.

நோய்விழலாய்ப் போதல், நோய்ப் பிரயோசனமற்றுப்போதல், diseases being rendered inert or inactive.

நோய்விழுதல், செடி அல்லது பயிர்களில் பூச்சி விழுந்து கெடல், plants and crops falling prey to insects or worms which cause disease.

நோலாகிதம், திருநீற்றுப்பச்சை, holy ashes leaf — Ocimum basilicum.

நோலிகம், நின்றிடங் தீய்ஞ்சான், அதாவது குருவிச்சை, honey suckle mistletoe — Loranthus elasticus.

நோலை, எள்ளுருண்டை, rape seed ball boiled in jaggery.

நோலைத்தாளி, see நொலைதாளி.

நோவல், வலியெடுத்தல், see நோதல்.

நோவறை, See நோயறை.

நோவாற்றுமருந்து, வலியைத் தணிக்கும் மருந்து, அபினி முதலியவை.

நோவு, நோய், disease. 2. மஞ்சள், saffron; 3. வலி, smart pain; 4. மெலிவு, borne down with pain; 5. வருத்தம், affliction; 6. பிரசவ வேதனை, labour pain.

நோவுகொள்ளல், See நோய்கொள்ளல்.

நோவுங்கால், முடவாட்டுக்கால், lame leg of a sheep.

நோவுண்டாக்கல், வலியை உண்டுபண்ணல், causing pain.

நோவுண்டாதல், வலியெடுத்தல், pain coming on as labour pain.

நோவுபோக்கி, நேர்வாளம், croton seed, purging nut so called of its eliminating certain diseases from the system.

நோவுவாங்கல், வலிதீர்த்தல், ceasing of pain.

நோவெடுத்தல், வலியெடுத்தல், causing pain.

நோளை, நோய்கொண்டவுடம்பு, sickly constituation; 2. பிணியுண்டநிலை, sickly state.

நோளைச்சரீரம், மினுக்கானவுடம்பு, body not used to hardship, delicate body.

நோறுசம், கீரத்தி, yellow fig — Ficus calwsa

நோனி, பெண்குறி, female genital.

நோன்பு, கொன்று தின்னாமை, remaining without killing or eating flesh; 2. கௌரி பாஷாணம், yellow arsenic

நோன்பென்றபெண், நோன்பு, vow.

நௌ

நௌகதாரி, செங்கத்தாரி, இதன் சமூலமும் பட்டையும் மருத்திற்கதவும. orbicular — Capparia pedunculosa. The entire plart and the bark have medicinal value

நௌகாகிதம், சூரை, jackal jujubi — Zizip hus napeca alias Z. oenaplia.

நௌகாசரை, எட்டிமரம், nuxvomica tree — Strych nine nuxvomica.

நொகாசினி, சாறுக்கீரை, a kind of greens — Olender — leaved cacalic.

நௌகாபத்திரி, சாதிபத்திரி, mace — Myristica fragrans.

நேளகு, சிறு சூழ்ந்துக்தச்சி, a small or medium torch tree small jungle geranium — Ixora parviflora (zeylanica).

நௌபத்தோமம், குரோசாணி ஓமம். Khorassan ajwaun common henbane — Hyoscyamus niger.

நௌபந்திகை, மோகணத்தி யென்றும் ஓர் வகை வாழை, a species of plantain tree — Musaparadisiaca genus.

நௌலி, புல்லுருவி, a parasitic plant — Loranthus genus.

நௌவி, மான், deer.

நௌவுகி, சூரத்து நிலாவாரை, surat senna, foreign senna — Cassia acutifolia.

நௌவுகு, கையாந்தகரை, eclipse plant — Eclipta prostata.

